

云浮市云城区发展和改革局文件

云区发改投审〔2023〕4号

关于广东金属智造科技产业园思劳片区 基础工程可行性研究报告的批复

云浮市云城区交通运输局：

你局报来的《关于广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程可行性研究报告审批的申请》及有关材料收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目名称：广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程。

二、建设依据：为主动配合广东金属智造科技产业园区的开发建设，及早完善广东金属智造科技产业园区路网，根据《政府投资条例》有关要求，原则同意广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程建设，项目统一代码为：2020-445302-48-01-028575。

三、项目单位：云浮市云城区交通运输局（社会信用统一代码：11445302MB2D102044），负责本项目的建设管理。

四、项目建设地址：广东金属智造科技产业园区内。

五、项目建设规模和建设内容：项目包含港口专线（东

海钢铁厂段)及佛云大道(南段),全长约 5.14 公里,其中港口专线(东海钢铁厂段)道路长约 2.06km,佛云大道(南段)道路长约 3.08km,采用城市主干路标准,道路宽度为 40m,横断面为: 2.5 米人行道+2.5 米非机动车道+2.0 米绿化带+11.75 米机动车道+2.5 米绿化带+11.75 米机动车道+2.0 米绿化带+2.5 米非机动车道+2.5 米人行道,双向 6 车道,设计行车速度 60km/h,沥青混凝土路面,项目建设内容主要包括:道路工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等。具体主要工程数量如下; 1、港口专线(东海钢铁厂段): 1) 路面工程: 机动车道: 47940m²、非机动车道: 10200m²、人行道: 8976m²。 2) 土石方工程: 挖土方: 169.4 万 m³、挖石方: 22.5 万 m³。 3) 路基工程: 特殊路基处理: 24000m³、浆砌片石挡墙: 2000m³、菱形骨架防护: 21238m²、锚索框架梁护坡: 15928m²、路基排水: 8540m。 4) 排水工程: 雨水管: 2933m、污水管: 2720m。 5) 照明工程: 路灯: 164 支。 6) 桥涵工程: D2000 圆管涵 220m。 2、佛云大道(南段); 1) 路面工程: 机动车道: 72380m²、非机动车道: 15400m²、人行道: 13552m²。 2) 土石方工程: 挖土方: 177.1 万 m³、挖石方: 23.6 万 m³。 3) 路基工程: 特殊路基处理: 24000m³、浆砌片石挡墙: 2400m³、菱形骨架防护: 34566m²、锚索框架梁护坡: 51850m²、路基排水: 18392m。 4) 排水工程: 雨水管: 3813m、污水管: 4107m。 5) 照明工程: 路灯: 246 支。 6) 桥涵工程: D2000 圆管涵 370m、2-5×3(跨径×高度) 2

孔箱涵：110m。

六、项目总投资及资金来源：项目总投资费用约45700.00万元。其中，勘察费265.01万元；建筑工程费和安装工程费33125.65万元；设计费709.23万元；监理费480万元；工程建设其他费用11120.11万元（其中包含建设用地费8226.00万元、城市基础设施配套费1325.03万元、预备费371.03万元等）。项目资金来源：积极争取上级专项资金、债券资金，不足部分由区财政资金统筹解决。

七、项目计划建设工期：2023年8月至2025年12月

八、项目审批相关依据：云城区人民政府常务会议纪要（十七届10次〔2022〕3号）、云城区委常委会会议纪要（四）、云城区自然资源局出具《关于出具广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程规划和用地意见的复函》、区财政局出具的资金证明等。

九、项目核准招标事项：项目招标请严格按国家、省、市有关规定执行。招标核准意见详见附件。

十、请依程序开展工作，项目完成初步设计后，其总概算必须送区财政部门审核后报我局审批，并按规定程序依法依规办理设计概算报批等手续。

特此批复。

附件：工程招标核准意见表（广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程）

(此页无正文)



公开方式：主动公开

抄送：区人民政府办公室，区财政局，区审计局，区统计局，
区住房和城乡建设局，区自然资源局。

云浮市云城区发展和改革局

2023年1月28日印发

(共印6份)