

S279 线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）（施工）

恢复公告

投资项目代码	2108-445322-04-01-800720		
投资项目名称	S279 线郁南县县城过境路段改线工程		
招标项目名称	S279 线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）（施工）		
标段（包）名称	S279 线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）（施工）	公告性质	恢复公告
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施地点	云浮市郁南县都城镇		
资金来源	财政资金	资金来源构成	由郁南县人民政府统筹解决
招标范围及规模	按 S279 线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单，且根据要求提供施工的工程进度计划、相应进度统计表以及提供前后设备对比变化的影像资料，并移交档案、配合做好竣工验收等相关工作。投标人必须对整个招标范围进行投标，只对招标范围中部分工程投标的投标者，将不予考虑。		
招标内容	S279 线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）线路分公线和专线两个部分。 一、拆除工程 （一）公线部分 1、拆除 10kV 电缆 ZRC-YJV22-3*70mm²/650 米；拆除 10kV 电缆 ZRC-YJV22-3*150mm²/95 米；拆除 10kV 电缆 ZRC-YJV22-3*240mm²/266 米；拆除 LGJ-35mm²/1746 米、拆除 LGJ-95mm²/294 米、拆除 JKLGYJ-70mm²/105 米、拆除 JL-G1A-240mm²/690 米；拆除 JKLGYJ-95mm²/855 米、拆除 JKLGYJ-120mm²/2040 米、拆除 JKLGYJ-240mm²/1194 米。 2、拆除铁塔（J414-10.5m）9 基；拆除电杆 35 基。 3、拆除断路器开关整套装置 4 套；拆除隔离开关整套装置 7 套；拆装断路器		

整套装置 2 套；拆装负荷开关整套装置 2 套。

4、拆除台架变整套装置（I 型台架装置）6 套；拆除变压器 6 台；拆装户外电缆分接箱 4 座；拆除户外电缆分接箱 2 座；拆装箱式变压 3 座；拆除分接箱围栏 1 套。

5、0.4kV 电气部分：拆除电杆 24 根；拆除 4xBLVV-120mm²/40 米；拆除 4xBLVV-240mm²/670 米；拆除 YJV22-4x240mm²/140 米。

6、光纤部分：拆除 48 芯及以上非金属管道阻燃光缆（GYFTZY）/910 米。

（二）专线部分：

10kV 电气部分：

1、拆除 10kV 电缆 ZRC-YJV22-3*240mm²/545 米。

2、拆除台架变整套装置 2 套。

3、拆除变压器 2 台（S11-M-250kVA）。

4、拆除电杆 4 基（台架杆）。

0.4kV 电气部分：

拆除电杆 12 根；拆除 4xBLVV-240mm²/430 米；拆除 YJV22-4x240mm²/55 米；拆除 4xBLVV-120mm²/95 米；拆除 4xBLVV-25mm²/150 米。

二、公线部分改造工程

（一）电缆部分

1、新建 10kV 电缆 FYZA-YJV22-3*70mm²/1585 米；新建 10kV 电缆 FYZA-YJV22-3*120mm²/930 米；新建 10kV 电缆 FYZA-YJV22-3*300mm²/2200 米。

2、新建 J414-10.5 铁塔 7 基；新建 12 米电杆 1 基。

3、拆装自动化断路器开关整套装置 2 套；拆装自动化负荷开关整套装置 2 套；新建电缆上塔装置 11 套；新建电缆上杆装置 4 套。

4、新建电缆分接箱 6 座；拆装电缆分接箱 4 座；拆装箱式变压器 3 座；新建美式箱式变压器 2 座；新建欧式箱式变压器 3 座；新建户外电缆终端头、户内电缆终端头；新建电缆中间熔接头；新建电缆中间熔接头防爆盒 16 套（一个井内若含两个或以上中间头时需配置防爆盒）；新建绝缘导线耐张串 27 串；新建带绝缘子拉线 GJ-70mm²/6 组；新建 3*JKLGYJ-70mm²/20 米；串联间隙避雷器 9 套。

5、本工程中新建美式箱变 2 座需采用“M03 型智能装置（智能网关）（美变）”；新建欧式箱变 3 座需采用“M01 型智能装置（智能网关）（欧变）”；新建电缆分接

箱 6 座需采用“M03 型智能装置（智能网关）（开关箱）”。

（二）土建部分

1、新建行车埋管、行人埋管、顶管、行车直线井、行车三通井、行人直线井、行人三通井。

2、新建 J414-10.5 型铁塔基础 7 基；新建铁塔地网 7 套；新建杆塔设备接地 5 套；新建铁塔护墩 7 座。

3、新建美式箱式变压器基础 2 座；新建欧式箱式变压器基础 6 座；新建电缆分接箱基础 10 座；新建美式箱式变压器地网 2 套；新建欧式箱式变压器地网 6 套；新建电缆分接箱地网 10 套；新建美式箱式变压器围栏 2 套；新建欧式箱式变压器围栏 6 套；新建电缆分接箱围栏 10 套。

4、提升原有工井 70 座。

（三）0.4kV 电气部分

1、新建 4*BLYV-240m²/460m；新建 ZA-YJV2-70m²/20m；新建 ZA-YJV22-120m²/20m；新建 ZA-YJV22-240 m²/945m；新建电杆 7 基；新建低压拉线 18 组；新建电缆上杆装置 5 套；新建电缆上墙装置 7 套；新建防倒供电装置 18 套；新建重复接地装置 18 套；新建户内电缆终端头、户外电缆终端头；新建低压电缆中间头；新建低压电缆中间头防爆盒 10 套；新建中间一码通 392 只；新建终端一码通 60 只；新建全能放线架 100 套。

2、土建部分：新建行车埋管、顶管、行人埋管、行人直线井、行人转角井、行人三通井、行车直线井、行车转角井。

（四）光纤部分

1、新建 48 芯及以上非金属管道阻燃光缆（GYFTZY）/1540 米，新建 48 芯光缆保护管 PB' 32 蓝色阻燃/1540 米。

2、光缆调试共 15 回。

3、光缆熔接 15 次，安装接头盒 15 套。

三、专线部分改造工程

（一）10kV 电气部分

1、新建 10kV 电缆 ZRC-YJV22-240mm²/350 米。

2、新建美式箱变 2 台（SBH21-M-250kVA）。

3、新建户内电缆终端头（3*70mm²型）2套；新建户内电缆终端头（3*240mm²型）2套。 4、本工程中新建美式箱变2座需采用“M03型智能装置（智能网关）美变”。 （二）土建部分 1、新建美式箱式变基础2座（SBH21-M-250kVA）；新建箱变地网2套；新建箱变围栏2套。 2、新建1层2列行车埋管65米；新建1层2列行车直线井1座；新建1层2列行车三通井1座。 （三）0.4kV电气部分 1、新建ZA-YJV22-240mm²/970m；新建4xBLVV-25mm²/190米；新建电缆上塔装置1套；新建电缆上墙装置1套；新建电缆上杆装置4套；新建重复接地装置8套；新建户内电缆终端头5套；新建户外电缆终端头5套；新建低压7米铁塔1座；新建低压拉线4组；新建低压电杆1根。 2、土建部分：新建行人埋管、行车埋管、行人转角井、行车直线井、行车转角井、行车三通井；新建低压7米铁塔基础1基。 具体项目内容以S279线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）图纸内容及工程量清单为准。				
工期	180个日历天（具体开工日期以监理总监签发的开工令为准）			
最高投标限价	¥18257891.68			
是否接受联合体投标	否			
投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求)	投标人资格要求	/		
	投标人业绩要求	/		
是否采用电子招标投标方式	/	获取招 标文件	下 载 招 标 文 件	/

		的方式	的网 络 地址	
			获 取 招 标 文 件 的方式	/
获取招标文件 开始时间	/	获取招标文 件截止时间	/	
递交投标文件 截止时间	/	投标文件递 交方式	/	
开标时间	/	开标地点	/	
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、云浮市公共资源交易服务平台			
招标人	郁南县交通事务中心	联系地址	广东省云浮市郁南县都城镇工业大道4号	
招标人联系人	梁先生	联系电话	0766-7335319	
招标代理机构	云浮市泰宇招标采购有限 公司	联系地址	广东省云浮市云城区金丰路8号8楼	
招标代理联系 人	孔小姐	联系电话	0766-8861989	
招标监督机构	郁南县交通运输局	联系电话	0766-7335870	
其他依法应当 载明的内容	我单位组织实施的“S279线郁南县县城过境路段改线工程（电力线路迁改）（施工）”于2025年03月13日在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布招标公告，并于2025年04月02日完成该项目的评标工作，于2025年04月04日在云浮市公共资源交易服务平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网发布中标候选人公示，因投标人对评标结果提出异议，于2025年04月08日发布该项目的暂停招标活动。现异议事项已处理完毕，根据招标投标法的相关规定，恢复本项目的招标投标活动。			

