总图
工艺
建筑
结构
给排水
电力
热力
暖通
仪表
设备

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东省轻纺建筑设计院有限公司
业务范围：轻纺行业(轻工工程)甲级；轻纺行业(纺织工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A244006414
有效期至：2025年12月14日

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：广东省轻纺建筑设计院有限公司
2025年04月03日确认图纸
审图 机构名称：广东华悦建设工程技术有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19077
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年02月22日
2025年04月10日完成审查

图例表

图 例 表

编号	序号	符号	名 称	型 号 及 规 格	单位	安装方式/高度	备 注
√	1		LED T5单管支架	16W,1500lm，IP20	套	吸顶/壁装 H=2.6m	地下室车库采用管吊H=3.0m 人防区采用链吊H=2.8m
√	2		LED T5双管支架	32W,3000lm，IP20	套	吸顶/壁装 H=2.6m	
√	3		LED T5三防单管支架	16W,1500lm，IP54	套	吸顶/壁装 H=2.6m	
√	4		LED T5三防双管支架	32W,3000lm，IP54	套	吸顶/壁装 H=2.6m	
√	5		LED T5三防单管应急支架	16W,1500lm，IP54,带蓄电池T>30min,,设玻璃或其他非燃材料制作的保护罩	套	吸顶安装	
√	6		LED T5三防双管应急支架	32W,3000lm，IP54，带蓄电池T>30min,,设玻璃或其他非燃材料制作的保护罩	套	吸顶安装	
√	7		LED T5防爆型单管支架	16W,1500lm，ExdIICT6Gb,IP65	套	吸顶/壁装 H=2.6m	
√	8	ZW	紫外线消毒灯具	1x40W，节能型，带电子整流器	套	吸顶安装	
√	9		LED面板灯盘1	1200x600，64W，6000lm	套	嵌入安装/平主梁底吊装	
√	10		LED面板灯盘2	600x600，32W，3000lm	套	嵌入安装/平主梁底吊装	带⊗为带蓄电池，T≥90min
√	11		LED面板灯盘3，防潮防尘型	300x300，13W，1300lm,IP54	套	嵌入安装	卫生间、浴室用
√	12		LED面板灯盘4，洁净型	600x600，32W，3000lm	套	吸顶	洁净区用
√	13		LED 高天棚灯1	100W，12000lm,IP65	套	杆吊，距地高约6米	
√	14		LED 高天棚灯2	60W，7200lm,IP65	套	杆吊，距地高约6米	
√	15	⊗	LED 高天棚灯3	50W，6000lm,IP65	套	杆吊，距地高约6米,雨棚处吸顶安装	
√	16		LED 投光灯 1	400W，40000lm,IP65	套	壁挂H=7m	
√	17		LED 投光灯 2	50W，6000lm,IP65	套	壁装H=5.5m	
√	18		LED 投光灯 3	18W，2000lm,IP65	套	壁挂H=3.5m	
√	19		LED 路灯	100W，10000lm,IP65	套	灯杆H=7m	
√	20		LED 庭院灯	30W，4000lm,IP65	套	灯杆H=3.5m	
√	21		LED 筒灯	13W，1100lm,IP2X	套	吸顶或嵌入吊顶内安装	
√	22		LED吸顶灯	13W，1300lm,IP2X	套	吸顶安装	带●g 为自带红外感应开关
√	23		LED防潮防尘灯	13W，1300lm,IP54	套	吸顶或嵌入吊顶内安装	
√	24		LED三防桑拿灯	13W，1300lm,IP67	套	吸顶安装	
√	25	F	楼层显示灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮	套	壁装h=2.5m	采用集中电源箱 T≥30min+30min
√	26	S	安全出口标志灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	壁装门顶0.2m或h=2.5m	
√	27	E	疏散出口标志灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	壁装门顶0.2m或h=2.5m	
√	28		左向/向右疏散指示灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	明敷H=0.5m或按图中标示	
√	29		左右向疏散指示灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	明敷H=0.5m或按图中标示	
√	30		高位出口标志灯(双面显示)	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	链吊,底边距地2.3m明装	
√	31	S D	大型安全出口标志灯	大型，A型灯具，DC36V，2W，巡检、常亮、频闪	套	壁装门顶0.2m或h=2.5m	
√	32	E D	大型疏散出口标志灯	大型，A型灯具，DC36V，2W，巡检、常亮、频闪	套	壁装门顶0.2m或h=2.5m	
√	33	D	大型左向/向右疏散指示灯	大型，A型灯具，DC36V，2W，巡检、常亮、频闪	套	明敷H=0.5m或按图中标示	
√	34	D	左右向疏散指示灯	大型，A型灯具，DC36V，2W，巡检、常亮、频闪	套	明敷H=0.5m或按图中标示	
√	35	D	高位出口标志灯(双面显示)	大型，A型灯具，DC36V，2W，巡检、常亮、频闪	套	链吊,底边距地3.0m明装	
√	36		埋地单向指示灯	小型，A型灯具，DC36V，1W，巡检、常亮、频闪	套	埋地安装	
√	37	Ⓔ3 Ⓔ6 Ⓔ9	吸顶应急灯	A型灯具，DC36V，3W/6W/9W，光通量≥80lm/W,巡检、开灯、灭灯	套	吸顶/嵌入式安装/吊装4米	
√	38	E3 E6 E9	壁挂应急灯	A型灯具，DC36V，3W/6W/9W，光通量≥80lm/W,巡检、开灯、灭灯	套	底边距地2.3m明装	
√	39	Ⓑ	B型应急灯	B型灯具，AC220V，15W，光通量≥80lm/W,巡检、开灯、灭灯	套	吸顶安装	
√	40	G	LED T5单管支架(带感应开关)	16W,1500lm，IP20，带雷达感应，无人时灯灭，有人/车经过时灯亮	套	车道处沿线槽敷设/车位处吸顶	
√	41		墙上座灯	13W，1300lm，IP2X	套	壁装h=2.6m	
√	42	A	应急照明配电箱	集中控制A型带通讯消防专用箱	套	电井(设备机房)内墙壁明装h=1.6m	A型,输入电源AC220V,输出DC36V
√	43						
√	44						
√	45						
√	46						
√	47						
√	48						
√	49						
√	50						

图 例 表

编号	序号	符号	名 称	型 号 及 规 格	单位	安装方式/高度	备 注
√	1	■	照明配电箱	详系统图	个	按图示	安装高度按《电气设计说明》第七项第2款执行
√	2		动力配电箱	详系统图	个	按图示	
√	3	⊠	应急照明箱	详系统图	个	按图示	
√	4		双电源自动切换箱	详系统图	个	按图示	
√	5		检修插座箱	详系统图	个	壁挂明装 H=1.6m	
√	6		开关箱	详系统图	个	壁挂明装 H=1.6m	
√	7	JLM	卷帘门控制箱	厂家成套提供	套	控制箱靠近卷帘电机侧安装 配套按钮盒H=1.4m	⊡ 卷帘门配套按钮盒
√	8	FJLM	防火卷帘门控制箱	厂家成套提供	套	控制箱靠近卷帘电机侧安装 配套按钮盒H=1.4m	
√	9	PLB	喷淋泵控制箱	详系统图	套	落地安装	
√	10	XHSB	消火栓泵控制箱	详系统图	套	落地安装	
√	11	DPC	电动排烟窗控制箱	厂家成套提供	套	壁挂明装 H=1.6m	
√	12	DYB	电动挡烟垂壁控制箱	厂家成套提供	套	壁挂安装在梁底或板底下0.2m	
√	13	XFSP	消防水炮控制箱	厂家成套提供	套	壁挂明装 H=1.6m	
√	14	SJK	升降平台控制箱	厂家成套提供	套	H=1.4m	
√	15		安全型二三极暗装插座	250V/10A	个	底距地0.5m明装	
√	16	H	安全型密闭防水二三极暗装插座	250V/10A/干手机用	个	H=1.3m	
√	17	P	安全型密闭防水排气扇插座	250V/10A	个	H=2.3m	
√	18	Y	安全型灭蝇灯插座	250V/10A	个	H=1.8m	车间区域：明装 办公等装修区域：暗装
√	19	X	安全型密闭防水二三极暗装插座	250V/10A,带防水面板/洗衣机用	个	H=1.3m	
√	20	R	安全型密闭防水三极插座	16A 250V,带防水面板/热水器用	个	H=2.8m	
√	21	B	安全型密闭防水二三极暗装插座	250V/10A/冰箱用	个	H=1.3m	
√	22		安全型密闭防水二三极暗装插座	250V/10A	套	底距地1.3m	厨房，卫生间等潮湿场所用
√	23	K	安全型三极暗装空调插座	250V/16A	个	底距地2.2m暗装	
√	24	K1	安全型单相天花机空调插座	250V/16A	个	吊顶内安装	
√	25	1P	三极暗装空调接线盒	250V/25A	个	底距地0.5m	
√	26	3P	三相空调接线盒	450V/25A	套	底距地0.5m	
√	27		预留地面接线盒	250V,10A	个	H=0.3m	
√	28		检修开关箱	设备自带	个	底距地1.3m或根据现场定	
√	29		单/双/三/四联开关	250V/10A	个	H=1.3m	暗装,无障碍区域H=1m
√	30		单/双/三位双控开关	250V/10A	个	H=1.3m	暗装,无障碍区域H=1m
√	31		暗装单/双联开关(防水型)	250V/10A,IP54	个	H=1.3m	暗装,无障碍区域H=1m
√	32	●g	红外感应延时单极单控开关	250V/10A	个	配合灯具安装	楼梯用
√	33	ZW	紫外线灯定时开关	250V/10A	个	H=1.8m	带保护盖，需与其他开关明显区分
√	34		防爆单极开关	SW-10,220V,16A,WF1,ExdIICT6,IP65	个	H=1.3m明装	
√	35		风扇调速开关/风机盘管控制面板	250V/10A	个	H=1.3m	
√	36	⊡	洁具感应器接线盒	250V/10A	个	配合卫生间洁具安装	
√	37		就地控制按钮盒		个	H=1.3m	
√	38						
√	39						
√	40						
√	41						
√	42						
√	43						
√	44						
√	45						
√	46						
√	47						
√	48						
	49						
√	50						

声明：图纸版权属本公司所有，未经许可，不得翻印复制作为其他工程之用；图纸未经建设行政主管部门批准及未通过施工图审查不得用于施工。

广东省轻纺建筑设计院有限公司
工程设计资质（甲、乙级）：A244006414；城乡规划资质（乙级）：23440122

审 定	蒙明志	专业	电 气
项目负责人	张晓晖	阶段	施工图
专业负责人	李福俊	比例	1：100
审 核	李福俊	日期	20250403
校 核	黄文斌		
设 计	蔡植如		
制 图	蔡植如		

云浮市云安区白石镇裕盛农业有限公司
云安区白石镇酒北产业园建设工程(二期)
二期业务楼
图例表

工程号 J100 版别 0
图号 J100-SDP7-Z-SM03
条 码 区
序号