

	1	2	3	4	5	6	7	8
总图								
工艺								
建筑								
结构								
给排水								
电力								
热力								
暖通								
仪表								
设备								
B								A
								B
								C
C	<p>说明:</p> <p>1、地面做法按 1% 坡向地漏, 地漏位置做法详水施图; 所有地漏均为不锈钢地漏</p> <p>2、所有厕所、盥洗间隔墙底部均打 200 高 C20 砼, 宽度同墙厚, 与梁板同时浇筑;</p> <p>3、H 为各所在楼层完成面标高; 卫生间有降板区域均回填轻质混凝土容重≥8KN/M²至完成面标高</p> <p>4、地漏、粪污管的预留孔尺寸及位置详见给排水专业图纸;</p> <p>5、洁具、厨具安装大样详装修专业图纸;</p> <p>6、与水、电等设备工种有关的留孔、预埋构件须参阅各工种施工图, 并以各工种施工图为准;</p>							C
D								D
								E
								F
F								G
G								
								F
								G
H								
							H	
1	2	3	4	5	6	7	8	

- 说明:
- 地面做法按 1% 坡向地漏, 地漏位置做法详水施图; 所有地漏均为不锈钢地漏
 - 所有厕所、盥洗间隔墙底部均打 200 高 C20 砼, 宽度同墙厚, 与梁板同时浇筑;
 - H 为各所在楼层完成面标高; 卫生间有降板区域均回填轻质混凝土容重 $\leq 8\text{KN}/\text{M}^2$ 至完成面标高
 - 地漏、粪污管的预留孔尺寸及位置详见给排水专业图纸;
 - 洁具、器具安装大样详装修专业图纸;
 - 与水、电等设备工种有关的留孔、预埋构件须参阅各工种施工图, 并以各工种施工图为准;

声明: 图纸版权归属本公司所有, 未经许可, 不得翻印复制作为其他工程之用; 图纸未经建设行政主管部门批准及未通过施工图审查不得用于施工。						
审 定	蒙明志		广东省轻纺建筑设计院有限公司			
项目负责人	张晓晖					
专业负责人	张晓晖					
审 核	张晓晖					
校 核	黄向辉					
设 计	范华君	专业	建筑	云浮市云安区白石镇裕盛农业有限公司	工程号	J100
制 图		阶段	施工	云安区白石镇酒北产业园建设工程(二期)	图号	J100-STJ7-13
		比例	1:50	二期业务楼		
		日期	202412	卫生间大样图	条 码 区	