建筑装修做法一览表

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：广东省轻纺建筑设计院有限公司 2025年04月03日确认图纸
审图 机构名称：广东华悦建设工程技术有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19077
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程、一类 市政公用工程（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年02月22日
2025年04月10日完成审查

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东省轻纺建筑设计院有限公司
业务范围：轻纺行业(独立工程)甲级；轻纺行业(纺织工程)甲级；建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A24400644
有效期至：2025年12月14日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张晓晖
注册号：4400641-009
有效期：至2026年10月

屋面

编号、名称	R—1 卷材防水，水泥砂浆/现浇细石砼保护层（倒置式，有保温层，砼屋面一级防水）	R—2 双层压型钢板复合防水卷材屋面（檀条暗藏型，钢屋面一级防水）	R—3 单层压型钢板复合防水卷材屋面（无保温、钢屋面二级防水）	R—4 仿瓦彩钢板屋面（有保温层、防水层，钢屋面一级防水）	R—5 涂料防水，水泥砂浆面（用于砼屋面，按外墙一级防水）	R—6 卷材防水，水泥砂浆保护层（不上人，无保温层，砼屋面二级防水）
用料做法	1. 保护层： A. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层，表面压光，分格缝宽 10（与女儿墙或屋面凸台物间留缝 30）， 间距不大于 1m×1m，聚氨酯密封胶嵌缝，（不上人屋面） B. 40厚C20细石砼保护层，表面压光，内配Φ4@100双向钢筋网片，分格缝宽 20（与女儿墙或屋面凸台物间留缝 30）， 间距不大于6m×6m，缝中填聚氨酯密封胶嵌缝，（上人屋面） 2. 0.4厚聚乙烯膜隔离层，搭接长度接宽度>100。 3. 80厚（计算值）聚苯乙烯挤塑泡沫保温板（底面带砌水槽），施工时厚度折下密计算值增加 25%，其保用度以下密计量值为准。 （挤塑泡沫板的燃烧性能等级不低于B2级，导热系数≤0.03W/m.K，吸水性<1.5%，压缩强度≥250KPa）。 4. 防水层：2道Φ1.5厚纤维增强型交叉压压聚合物基防水卷材（拉伸强度≥400N/50mm）+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料。 5. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，分格缝宽20，间距不大于6m×6m，聚氨酯密封胶嵌缝。 6. 最薄处30厚C5.0轻骨料混凝土（容重<800kg/m³），屋面面主坡方向找坡不小于 2%（加当轻构找坡天花层），最构方向1% 。 7. 钢筋砼屋面板。 注：当屋面为不保温屋面时，取消步骤5做法层做法	1. 2.4厚TPU热塑性聚烯烃压型钢板(0.6厚镀铝锌钝压型钢板表面工厂复合 1.5厚 TPO防水卷材，840板型)。 2. 檀条（详结构图）。 注：当用于酒类的储藏车间、中科研间储藏屋面时，屋面板应用保温型钢板表面工厂复合 1.5厚 TPO防水卷材，840板型)。 3. 檀条（详结构图）。 注：当用于酒类的储藏屋面时，屋面板应用保温型钢板表面工厂复合 1.5厚 TPO防水卷材，840板型)。	1. 2.1厚TPU热塑性聚烯烃压型钢板(0.6厚镀铝锌钝压型钢板表面工厂复合 1.5厚 TPO防水卷材，840板型)。 2. 檀条（详结构图）。 注：当用于酒类的储藏屋面时，屋面板应用保温型钢板表面工厂复合 1.5厚 TPO防水卷材，840板型)。	1. 镀铝锌钝仿瓦彩钢屋面板，板面厚度不小于 0.6，正面涂层为氟碳涂层表色氟碳漆，厚度>25μm， 背面涂层为 PE聚酯漆，厚度>10μm，颜色不限。 2. 离心玻璃棉填棉：容重>16kg/m³，导热系数<0.038w/m.k，憎水率>98%），自带YH330高强面网增加憎脂膜耐久粘层，镀锌钢丝，用不少于镀板中间填缝的环保棉，玻璃棉与面板复合橡胶聚胶性能≥2级， 80厚离心玻璃棉填棉，其保用度以下密计量为准。 3. 100×40×2热镀锌冷弯型檀钢檀条，中距约1000，用 M8膨胀螺栓与砼屋面板锚固，中距约1000。 4. 1.5厚纤维增强型交叉压压聚合物基防水卷材，拉伸强度≥400N/50mm。 5. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，分格缝宽20，间距不大于6m×6m，聚氨酯密封胶嵌缝。 6. 钢筋砼屋面板。	1. 10厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平。 2. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料。 3. 5厚扩聚合物水泥防水砂浆（干粉型）复合单层耐碱玻纤布铺压。 4. DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层向水流方向找坡不小于 1%，最薄处 9厚。 5. 专用界面剂处理。 6. 钢筋砼板。 注：本做法用于砼面坡屋面及比动台侧面。	1. 20厚 DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层，表面压光，分格缝宽 10（与女儿墙或屋面凸台物间留缝 30）， 间距不大于 1m×1m，聚氨酯密封胶嵌缝。 2. 0.4厚聚乙烯膜隔离层，搭接长度接宽度>100。 3. 防水层：1.5厚纤维增强型交叉压压聚合物基防水卷材（拉伸强度≥400N/50mm）+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料。 4. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，分格缝宽20，间距不大于6m×6m，聚氨酯密封胶嵌缝。 5. 最薄处30厚C5.0轻骨料混凝土（容重<800kg/m³），屋面面主坡方向找坡不小于 2%（加当轻构找坡天花层），最构方向1% 。 6. 钢筋砼屋面板。

墙面

编号、名称	D—1 涂料饰面	D—2 铝板吊顶（不上人）	D—3 彩钢岩棉夹芯板（保温冷净板）吊顶（不上人）	D—4 石膏板造型吊顶（不上人）	D—5 素水泥屋面	D—6 卧火板吊顶
用料做法	1. 钢筋砼板底。 2. 专用界面剂一道甩毛。 3. 8厚 DP M10砂浆(1:0.5:3.5水泥石灰膏砂浆)抹平。 4. 3厚耐水腻子分遍刷平。 5. 封闭底漆一道。 6. 每面层： A. 人民币不做内墙涂二遍。 B. 人民币不做卧室内墙涂二遍。	1. 配套金属龙骨。 2. A. 0.8厚600x600铝合金冲孔吊顶。 B. 0.6厚300x300铝合金冲孔吊顶。 C. 0.6厚铝合金条形吊顶。 注：吊顶标高大过照射，吊顶附内最大型底高度降低 100， 无需考虑板底高度降低 200。	1. 配套铝龙骨。 2. 100厚彩钢岩棉夹芯板（保温冷净板）吊顶。 保温冷净板技术要求： a、板芯材料采用憎水岩棉，容重>120kg/m³，导热系数≤0.045W/(m·k)，憎水率>98%，燃烧系数≥1.8； b、彩钢板为镀铝锌钢板，面板厚度均不小于0.6，底膜厚度≥300MPa，其前提应合金>150μ/m²，正面板正面涂层采用表白色金面耐候性强化聚酯+抗菌剂，厚度>20μm， 背面涂层采用 PE聚酯漆，厚度>10μm，颜色不限；背面板厚面涂层均采用 PE聚酯漆，厚度>10μm，颜色不限； c、冷净板输合处四形角(墙面与墙板面、墙面与墙面、墙面与吊顶面)应用成品圆角铝收边，冷净板收边，管材、圆角处理均属于专业厂商的施工范围； d、冷净板组装之三合板性至少为数据得材质成品不得钢材质，必须施工管控； e、冷净板自专业厂商负责二次深化设计和施工，二次深化设计经甲施工监督经甲方确认方可进行施工。	1. 素水泥浆一道(参 801第 5X)参补 2. 钢筋混凝土板底或梁底	1. 9厚纤维增强硅酸钙防火板（带保金装饰面） 2. 沿横（据据耐火时限确定，耐火时限不低于0.5h 3. 铝制龙骨 注： 吊顶可根据二次装修设计定风格、高度和造型。

内墙面

编号、名称	N—1 涂料饰面	N—2 涂料饰面（有保温层）	N—3 面砖饰面（有防水层）	N—4 面砖饰面（有保温层、防水层）	N—5 彩钢岩棉夹芯墙板（保温冷净板）	N—6 水泥砂浆面	N—7 水泥砂浆面	N—8 卧底面2
用料做法	1. 每面层： A. 人民币不做内墙涂二遍。 B. 人民币不做卧室内墙涂二遍。 2. 封闭底漆一道。 3. 3厚耐水腻子分遍刷平。 4. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 5. 5厚抗裂砂浆复合一层耐碱玻纤布，表面压平。 6. 人民币做不做保温砂浆，分两次保面压光，保温层厚度不小于下密计算值，其保详各单体标注。 7. 专用界面剂一道甩毛。 8. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布， 宽度不小于200，位于横断间和墙垂走处的墙面应满挂耐碱纤维网，规格宜为1.2， 网目20x20，Φ5尼龙锚栓固定，其构间距≤400。 注：本做法仅用于按节能设计要求做内保温的节保建筑外墙内表面（卫生间除外）。	1. 每面层： A. 人民币不做内墙涂二遍。 B. 人民币不做卧室内墙涂二遍。 2. 封闭底漆一道。 3. 3厚耐水腻子分遍刷平。 4. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛。 5. 3厚外加剂专用砂浆打底，表面刮抗裂腻，或专用界面剂甩毛。 6. 聚合物水泥砂浆膨砂墙面。 （注：4、5、6条仅用于砖墙面,采用轻集料混凝土砌块砼墙面面时不需要。）	1. 每面层： A. 5厚300x300陶瓷墙砖，DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝。 B. 5厚300x600陶瓷墙砖，DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝。 2. 5厚 DTA砂浆或专用胶粉贴粘结层。 3. 防水层：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，涂料粘度供VK18000MPa·S，表面扑干净，干燥的中抽砂。 4. 8厚抗裂砂浆合两次抹平。 5. 满挂热镀锌钢丝网，规格宜为Φ1.2，网目20x20，Φ5尼龙锚栓固定，其构间距≤400。 6. 专用界面剂一道甩毛。 7. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。 注：节能内保温做法详节能专篇为准。	1. 100厚彩钢岩棉夹芯板（保温冷净板）。 2. 支撑钢龙骨（由专业安装厂商根据墙板力学性能所能达到的目立面荷载定龙骨构架分灭做法）。 3. 外墙内表面为毛坯面，无抹灰。 注： a、 保温冷净板墙龙做断保面层部多至修面保温层下表面与保温层相闭合，上部做到与保温导原板闭合。 b、 保温冷净板技术要求及深度 D—3说明。	1. 5厚 DP（DCA）M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光。 2. 10厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛。 3. 刷基层处理剂一遍。 4. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛， 墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。	1. 15厚1:2水泥砂浆保护层，压实抹光 2. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（不小于1.5KG/m²） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 钢筋混凝土板	1. 乙烯基树脂玻璃钢胶泥防水两衬（三布五涂） 2. 钢筋混凝土板底或模板

地面

编号、名称	G—1 铺面砖/石材	G—2 铺面砖（有防水层，一级防水）	G—3 混凝土面1:金刚砂	G—4 混凝土面/混凝土面1:金刚砂	G—5 卧室地不发大发混凝土面	G—6 卧室地不发大标印混凝土面（有防水层，一级防水）	G—7 铺面砖/石材（门口台阶）	G—8 混凝土面1（叉车、手推车拔坡）	G—9 铺面砖/石材（台行车、人行或轮胎拔坡）
用料做法	1. 每面层： A. 800x800冬瓷面施光砖铺面，DTG砂浆施缝 。 B. 600x600冬瓷面施光砖铺面，DTG砂浆施缝。 C. 400x400冬瓷面树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 D. 300x600立面采花面砖氧成瓷石胶铺面，DTG砂浆施缝。 E. 100x100x10厂标砖铺面，DTG砂浆施缝。 F. 400x400x10瓷质树脂防滑砖铺面，环氧胶态缝，缝宽5。 G. 600x600x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Ad、Aw级） 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层，面撒水泥粉及适量盐水。 3. 界面剂一道。 4. 80厚 C20砼垫层。 5. 150厚级配碎石垫层，压实系数>0.95。 6. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. 每面层： A. 600x600x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 B. 400x400x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Bd、Bw级） 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层，面撒水泥粉及适量盐水。 3. 防水层1：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 4. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 5. 最薄处30厚 C20细石砼找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6. 界面剂一道。 7. 80厚C20砼垫层。 8. 150厚级配碎石垫层，压实系数>0.95。 9. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. 200厚 C30混凝土，拟凝卧表面撒金3~5厚金钢砂骨料，内配双层Φ10 双向钢筋Φ150x150，施打抛挤光，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 锯切 2道厚度各不小于 0.2厚聚乙烯膜料满膜，搭接长度200。 3. 300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征值fsk>120kPa。 4. 150厚碎石夯入土中或素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. 面层： A. 150厚 C30混凝土，内配单层Φ8双向钢筋网 @200x200，施打抛挤光， 分格缝间距不大于6m×6m，斜凝卧表面撒布 2~3厚挂(号)静电、 不发大花骨料。 B. 150厚 C30混凝土，斜凝卧表面撒布3~5厚金钢砂骨料，内配单层Φ8 双向钢筋网@150x150，施打抛挤光，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 锯切 2道厚度各不小于 0.2厚聚乙烯膜料满膜，搭接长度200。 3. 300厚级配碎石，压实系数>0.95。地基承载力特征值fsk>120kPa。 4. 150厚碎石夯入土中或素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。 注：本做法仅用于货料间地面。	1. 200厚 C30混凝土，内配双层Φ10双向钢筋 @150x150，施打抛挤光， 分格缝间距不大于6m×6m，斜凝卧表面撒布 2~3厚挂(号)静电、 不发大花骨料。 2. 锯切 2道厚度各不小于 0.2厚聚乙烯膜料满膜，搭接长度 200。 3. 300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征值fsk>120kPa。 4. 150厚碎石夯入土中或素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。 注：本做法仅用于货料间地面。	1. 50厚C30不发大标印混凝土面层抹于（可用石灰石、白云石骨料），掺入适量导电粉， 内配单层Φ6双向钢筋网@150x150，施打抛挤光，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 20厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)抹平层。 4. 防水层1：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 5. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 6. 最薄处30 C20细石砼找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 7. 界面剂一道。 8. 80厚C20砼垫层。 9. 150厚级配碎石垫层，压实系数>0.95。 10. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。 注：本做法用于车库坡道、 道路及消防车道地面。	1. 每面层： A. 400x400x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Ad、Aw级） B. 300x600x20厚花岗岩板或青石板铺面，DTG砂浆施缝。 C. 100x100x10厂标砖铺面，DTG砂浆施缝。 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层， 面撒水泥粉及适量盐水。 3. 界面剂一道。 4. 80厚 C20砼垫层。 5. 300厚级配碎石—40#碎石灌 DM M5砂浆(M5高砂砂浆)， 宽出面层300。 6. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. 面层： A. 150厚 C30砼随捣随抹平，面层压出防滑线。 向配单层双向Φ8@200钢筋网。 B. 100厚 C30砼随捣随抹平，面层压出防滑线。 2. 300厚粘结(0—40#碎石灌 DM M5砂浆(M5高砂砂浆)， 宽出面层300。 3. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。 （就度按建筑单体设计）。 注：本做法仅用于供大车或手推车进出的门口坡道， 其中A.为大车坡道（单体塔中门洞口宽大于2m者）， B.为手推车坡道（单体塔中门洞口宽小于2m者）， 供货车进出的门口坡道按照相邻的道路做法（单体 塔中门洞口宽大于4m者）。	1. 每面层： A. 300x600x20麻面花岗岩板或青石板铺面，DTG砂浆施缝。 B. 100x100x10卧带厂标砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Ad、Aw级） 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层， 面撒水泥粉及适量盐水。 3. 界面剂一道。 4. 80厚 C20砼垫层。 5. 300厚级配碎石—40#碎石灌 DM M5砂浆(M5高砂砂浆)， 宽出面层300。 6. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。 （就度按建筑单体设计）。

修面

编号、名称	L—1 铺面砖	L—2 铺面砖（有防水层，一级防水）	L—3 铺面砖（有防水层、填充层，一级防水）	L—4 卧静地聚氨酯砂浆面（有防水层，一级防水）	L—5 卧静地不发大发砂浆面	L—6 细石混凝土面	L—7 细石混凝土面（加金刚砂）	L—8 水泥砂浆面	L—9 铺面砖（踢步梯面）	L—10 水泥砂浆面（有防水层，一级防水）
用料做法	1. 每面层： A. 800x800冬瓷面施光砖铺面，DTG砂浆施缝 。 B. 600x600冬瓷面施光砖铺面，DTG砂浆施缝。 C. 400x400冬瓷面树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 D. 8厚瓷质树脂防滑橡胶砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Ad、Aw级） E. 600x600x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Bd、Bw级） 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层， 面撒水泥粉及适量盐水。 3. 12厚 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，施打抛挤平。 4. 界面剂一道。 5. 钢筋砼修板。	1. A. 400x400x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 B. 400x400x10瓷质树脂防滑砖铺面，环氧胶态缝，缝宽 5。 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层，面撒水泥粉及适量盐水。 3. 防水层1：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 4. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 5. 最薄处 30厚 C20细石砼找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 6. 界面剂一道。 7. 钢筋砼修板。 注：本做法除用于有水助宜的楼面外，亦适用于做厕、阳台及类型需台面。	1. 400x400x8瓷质树脂防滑砖铺面，DTG砂浆施缝。 （防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规范》规定的Bd、Bw级） 2. 30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层，面撒水泥粉及适量盐水。 3. 防水层1：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 4. 40厚C20细石砼找平，地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 5. 界面剂一道。 6. LC7.5轻骨料混凝土（容重<800kg/m³）填充层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平。 7. 钢筋砼修板。 8. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 9. 最薄处10厚 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 10. 界面剂一道。 11. 钢筋砼修板。 注：本做法用于卫生间地下沉降板区域或局部降板区域。	6. Φ1.5厚纤维增强硅酸钙防火板（带保金装饰面） 2. 沿横（据据耐火时限确定，耐火时限不低于0.5h 3. 铝制龙骨 注： 吊顶可根据二次装修设计定风格、高度和造型。 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：张晓晖 注册号：4400641-009 有效期：至2026年10月 广东省建设工程勘察设计出图专用章 单位名称：广东省轻纺建筑设计院有限公司 业务范围：轻纺行业(独立工程)甲级；轻纺行业(纺织工程)甲级；建筑行业(建筑工程)甲级 资质证书编号：A24400644 有效期至：2025年12月14日	1. 50厚C30细石砼随捣随抹平压光，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 钢筋砼修板。	1. 50厚 C30细石砼，斜凝卧表面撒布3~5厚金钢砂骨料， 分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 钢筋砼修板。	1. 20厚 1:2.5水泥砂浆加水泥防腐随捣随抹平压光， 分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 钢筋砼修板。 注：本做法用于餐饮室内（不分卫生间）。	1. 每面层： 600x600x8瓷质施光砖铺面，DTG砂浆施缝 。 2. 39厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层， 面撒水泥粉及适量盐水。 3. 3厚 ALE黏声材料。 4. 界面剂一道。 5. 钢筋砼修板。 注：本做法用于室外楼梯面。	1. 20厚DS M20砂浆(1:2 .5水泥砂浆)压实抹平，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 3. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，遇墙上延修面完成高300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 4. 最薄处 30厚C20细石砼找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 5. 界面剂一道。6. 钢筋砼修板。 注：本做法用于无水房，水表间楼面

踢脚线（墙裙）

编号、名称	T—1 水泥砂浆面	T—2 贴面砖	T—3 卧静地聚氨酯砂浆面	T—4 贴面砖（有保温层）	T—5 涂料饰面	L—11 铺面砖（踢步梯面）
用料做法	4. 10厚 DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光。 2. 防水涂膜层：有楼地面防水层上翻的区域才有此层）。 4. 8厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底扫毛或划出纹理。 4. 专用界面剂一道甩毛。 6. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。	1. 贴 8厚免胡麻陶瓷砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝。 2. 5厚 DTA砂浆或专用胶粉贴粘结层。 3. 防水涂膜层：有楼地面防水层上翻的区域才有此层）。 4. 8厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底扫毛或划出纹理。 5. 专用界面剂一道甩毛。 6. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。	1. 4厚A级不燃防静电免乳胶的地面，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝。 2. 6厚PU M20砂浆(1:2水泥砂浆)抹平。 3. 界面剂一道或防水涂膜层（有楼面防水层上翻的区域才有此层）。 4. 8厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底扫毛或划出纹理。 5. 专用界面剂一道甩毛。 6. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。 注：本做法仅用于低层车间同形灌混凝。	1. 每面层：贴 8厚免胡麻陶瓷砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝。 2. 5厚 DTA砂浆或专用胶粉贴粘结层。 3. 界面剂一道或防水涂膜层（有楼面防水层上翻的区域才有此层）。 4. 8厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底扫毛或划出纹理。 5. 专用界面剂一道甩毛。 6. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。	1. 每面层抗菌无毛抗白地面二遍。 2. 满刮腻子一遍砂纸磨平。 3. 5厚 1:2水泥砂浆面层。 4. 15厚 1:3水泥砂浆打底扫毛。 5. 3厚外加剂专用砂浆打底，表面刮抗裂腻，或专用界面剂甩毛。 6. 聚合物水泥砂浆膨砂墙面。	1. 10厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光。 2. 防水涂膜层：有楼地面防水层上翻的区域才有此层）。 3. 8厚 DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底扫毛或划出纹理。 4. 专用界面剂一道甩毛。 5. 专用膨砂砂浆局部膨砂墙面，DP砂浆勾实缝要并拉毛，墙拉接暗夹板断砖墙处理好网格布，宽度不小于200。	1. 每面： 600x600x8瓷质施光砖铺面，DTG砂浆施缝 。 2. 39厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合找平层， 面撒水泥粉及适量盐水。 3. 3厚 ALE黏声材料。 4. 界面剂一道。 5. 钢筋砼修板。

外墙面

编号、名称	W—1 耐候真石漆/每面石（外墙一级防水）	W—2 双层压型彩钢板复合保温外墙	W—3 纤维增强水泥板涂爆外墙	W—4 双层压型彩钢板复合保温外墙	G—13 细石混凝土面	G—14 细石混凝土面（有防水层，一级防水）	G—15 卧油漆细石混凝土面	G—16 卧静地聚氨酯砂浆面（有防水层，一级防水）	G—17 铺面砖/石材
用料做法	1. 刷耐候真石漆（底涂、面涂）2~3厚。 2. 封减底漆一遍。 3. 2厚耐水腻子分遍刮平。 4. 6厚P M20砂浆(1:2 .5水泥砂浆)压实抹平。 5. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料。 6. 5厚JS聚合物水泥防水砂浆（干粉型）复合单层耐碱玻纤布铺面（铺压面次）。 7. 9厚P M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平。 8. 专用界面剂甩毛。 9. 基层墙体：填充砼或砖轻墙体，砌筑墙体双面勾缝。 注：本做法用于女儿墙内侧面时，可省略1~3条；外墙体面应设抗裂分隔缝。 分格尺寸不大于6m×6m，缝宽10，深5，密封胶嵌缝，如外墙面有装饰性分格线， 则抗裂分隔缝与装饰分格线重合。	1. 镀锌钢板压型彩钢外墙面板（氧向排板），基板厚度不小于0.53mm， 正面涂层为次白色高耐久性强化聚酯漆，厚度>25μm， 背面涂层为 PE聚酯漆，厚度>10μm，颜色不限。 2. 50厚憎水岩棉（容重160kg/m ？导热系数≤0.041w/(m.k)， 憎水率>99.8%，压缩强度≥80KPa，燃烧系数≥1.8。 3. 檀条（详结构图）。 4. 镀锌钢板压型彩钢内衬板，基板厚度不小于0.47，正面涂层为次白色 高耐久性强化聚酯漆，厚度>25μm，背面涂层为 PE聚酯漆， 厚度>10μm，颜色不限。 5. 墙内侧每面层按内墙面 N—1第 1~3条做法。	1. 刷耐候真石漆（底涂、面涂）2~3厚。 2. 封减底漆一遍。 3. 3厚耐水腻子分遍刮平。 4. 外侧风面8厚(949)纤维增强水泥板镀锌螺钉，拼缝处用腻子填实 并粘贴耐碱玻纤网格布200宽。 5. 铝制龙骨。 6. 内侧单Rp厚纤维增强水泥板，拼缝处用腻子填实 并粘贴耐碱玻纤网格布200宽。 7. 墙内侧每面层按内墙面 N—1第 1~3条做法。	1. 镀锌钢板压型彩钢外墙面板（氧向排板），基板厚度不小于0.53mm， 正面涂层为次白色高耐久性强化聚酯漆，厚度>25μm， 背面涂层为 PE聚酯漆，厚度>10μm，颜色不限。 2. 50厚离心玻璃棉填棉（容重16kg/m³，导热系数<0.038w/(m.k)， 原厂复合 YH330高强面网增加憎脂膜耐久粘层，与玻璃棉复合整体橡胶性能≥2级。 3. 檀条（详结构图）。 4. 纤维增强硅酸钙板（高密度） 5. 墙内侧每面层按内墙面 N—3	1. 50厚C30细石混凝土面层抹面压光， 内配单层Φ6双向钢筋网@150x150， 施打抛挤平，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 80厚C20砼垫层。 4. 150厚级配碎石垫层，压实系数>0.95。 5. 素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. A:50厚C30细石砼随捣随抹平压光， 内配单层Φ6双向钢筋网@150x150， 施打抛挤平，分格缝间距不大于6m×6m。 B:150厚C30细石混凝土面层抹面压光， 内配单层Φ8双向钢筋网@200x200， 施打抛挤平，分格缝间距不大于6m×6m。 2. 界面剂一道。 3. 20厚 DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平。 4. 防水层1：1.5厚白色单组分抗渗挂浆氨酯防水涂料，遇墙上延300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 5. 防水层2：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，遇墙上延300，涂料粘度供VK18000MPa·S，管板、基水口。四阳角等于点做抗水延展翻网格布内增强。 6. 最薄处30 C20细石砼找坡层，向地漏段 1%坡，施打抛挤平， 地漏四周及管板做用 DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角。 7. 界面剂一道。 8. 80厚C20砼垫层。 9. 300厚级配碎石，压实系数>0.95，地基承载力特征值fsk>100kPa。 10. 150厚碎石夯入土中或素土原位(回填土分层)夯实，压实系数>0.94。	1. 50厚C25防油渗标石混凝土，施打抛挤光，表面涂防对固化剂 2. 界面剂一道。 3. 80厚C20砼垫层。 4. 150厚级配碎石垫层，