

云浮市云城区富丰象山郊野公园项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	园建		
1.2	道路		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:12cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚6%水泥石粉	m2	165.75			
		混凝土地面合计						
		休闲广场合计						
		山顶观景台						
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*200芝麻白花岗石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:3水泥砂浆满浆座砌	m	15.25			
		山顶观景台合计						
		次入口广场/休闲广场三						
		印花混凝土地面						
11	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	117.31			
12	040202011001	碎石基层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	117.31			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 面层:彩色压模 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 厚度:15cm 4. 嵌缝材料:缩缝 5. 养生:水	m2	117.31			
		印花混凝土地面合计						
		次入口广场/休闲广场三合计						
		园建合计						
		道路						
		土石方						
14	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	2471			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 本桩利用	m3	409			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	2000.65			
		土石方合计						
		路面						
17	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 路床碾压检验	m2	2936.66			
18	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	2905.85			
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 缩缝 4. 养生: 水	m2	1970.83			
20	040203007003	水泥混凝土	1. 面层: 彩色压模 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 3. 厚度: 15cm 4. 嵌缝材料: 缩缝 5. 养生: 水	m2	767.1			
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C30砼预制平石(50×20×10cm) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20砼靠背	m	613.68			
		路面合计						
		路基防护						
		仰斜式路肩墙						
22	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	59.11			
23	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	59.11			
24	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C20商品混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格: φ75PVC管 3. 滤水层要求: 碎(砾)石 4. 沉降缝要求: 沥青木丝板	m3	102.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76063.60		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	281228.24 98					
2	人工费调整	元	0.1152					
3	钢板 综合	kg	513.717					
4	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	552.993					
5	土工布	m <sup>2</sup>	14.1965					
6	圆钉 综合	kg	29.431					
7	圆钉 50~75	kg	171.0409					
8	低碳钢焊条 综合	kg	58.9125					
9	钢锯片 $\phi 300$	片	11.9465					
10	铁件 综合	kg	1756.2767					
11	零星卡具	kg	368.662					
12	复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5	t	33.2703					
13	碎石 20~40	m <sup>3</sup>	321.8153					
14	碎石 40	m <sup>3</sup>	0.2699					
15	碎石 60	m <sup>3</sup>	91.9646					
16	石屑	m <sup>3</sup>	45.7102					
17	石粉	m <sup>3</sup>	342.3099					
18	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	5.1357					
19	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.0399					
20	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	5.913					
21	木丝板 25×610×1830	m <sup>2</sup>	21.971					
22	石油沥青 30#	kg	206.786					
23	石油沥青 60~100#	t	1.0032					
24	石油沥青 60~100#	t	0.5445					
25	模板嵌缝料	kg	77.45					
26	嵌缝料	kg	49.686					
27	柴油	t	0.1408					
28	柴油	t	0.0764					
29	柴油	kg	13.9021					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	隔离剂	kg	60.7322					
31	脱模剂	kg	182.7966					
32	PVC塑料排水管 φ75	m	10.9956					
33	水	m3	883.1119					
34	钢模板	kg	380.0643					
35	组合钢模板	kg	913.91					
36	钢支撑	kg	864.342					
37	其他材料费	元	4620.6541					
38	材料费调整	元	0.5654					
39	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	448.3601					
40	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	311.523					
41	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	497.1591					
42	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M15	m3	0.0961					
43	C30砼预制平石(50×20×1 0cm)	m	622.8852					
44	600*300*200芝麻白花岗石	m	15.4788					
45	成品混凝土仿树皮护栏 130 0mm	m	236.8283					
46	预拌砂浆	m3	1.6917					
47	预拌混凝土	m3	1257.0422					
48	彩色压模	m2	767.1					
49	彩色压模	m2	117.31					
50	机上人工	工日	212.9282					
51	折旧费	元	18664.879 8					
52	检修费	元	4336.6606					
53	维护费	元	13594.847 7					
54	安拆费	元	902.7627					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	主入口广场		
1.2	休闲广场二/松树观景台		
1.3	山顶观景台		
1.4	次入口广场/休闲广场三		
1.5	标距柱（6个）		
1.6	标识牌（7个）		
1.7	导向牌（10个）		
1.8	垃圾箱（10个）		
1.9	危险提示牌（2个）		
1.10	坐凳（28个）		
1.11	教育科普宣传栏（3个）		
1.12	入口标志牌（2个）		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		主入口广场						
		原有墙壁贴文化石						
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：文化石600*300*20 2. 找平层：25mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	42			
		原有墙壁贴文化石合计						
		主入口广场合计						
		休闲广场二/松树观景台						
		松树观景台						
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	m3	124.49			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	109.61			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.352			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.912			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.918			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.11			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.53			
9	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.01			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋Φ10以内	t	0.538			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋Φ25以内	t	0.818			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.321			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻灰花岗石, 火烧面	m2	48.08			
14	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚芝麻白花岗石, 火烧面	m2	9.15			
15	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 材料种类:仿木栏杆 2. 构件高度:1250mm	m	47.4			
		松树观景台合计						
		休闲广场二/松树观景台合计						
		山顶观景台						
16	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	165.98			
17	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	144.77			
18	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.136			
19	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.216			
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.6			
21	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.7			
22	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.77			
23	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.48			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内	t	3.018			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ25以内	t	1.807			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋 钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	0.594			
27	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：4 0厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：18厚芝麻灰花岗石，火烧面	m <sup>2</sup>	261.34			
28	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：4 0厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：18厚芝麻白花岗石，火烧面	m <sup>2</sup>	24.63			
29	穗011503009002	成品混凝土护栏	1. 材料种类：仿木栏杆 2. 构件高度：1250mm	m	51.6			
		山顶观景台合计						
		次入口广场/休 闲广场三						
		花基						
30	010101001002	素土夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	17.8			
31	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	1.78			
32	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	5.2			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20 厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	56.25			
34	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：文化石600*300*30	m <sup>2</sup>	25.67			
		花基合计						
		次入口广场/休 闲广场三合计						
		标距柱（6个）						
35	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	m <sup>3</sup>	4.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	3.99			
37	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	0.366			
38	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.15			
39	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.216			
40	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格: 50*30 不锈钢方柱, 2mm 不锈钢	t	0.0133437			
41	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 300*200*30, 2mm 不锈钢	m2	0.36			
		标距柱 (6个) 合计						
		标识牌 (7个)						
42	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	21.42			
43	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	15.19			
44	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	5.0805			
45	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150 厚级配碎石	m3	2.1			
46	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.13			
47	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 $\Phi$ 10 以内	t	0.0973			
48	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.10864			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	4.2			
50	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 光面芝麻黑花岗岩 100 厚 1000 X 300	m2	2.1			
51	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 标识牌 2200 * 1030 4 厚镀锌钢板造型	m2	15.862			
		标识牌 (7个) 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		导向牌（10个）						
52	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	29.3			
53	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	21			
54	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	5.15			
55	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚级配碎石	m3	2.8			
56	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.6			
57	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10以内	t	0.1304			
58	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.1438			
59	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m2	6			
60	011102001005	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 光面芝麻黑花岗岩100厚1000X300	m2	3			
61	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 标识牌 2000*900 4厚镀锌钢板造型	m2	18			
		导向牌（10个） 合计						
		垃圾箱（10个）						
62	011507004001	垃圾箱	1. 面层材料种类: 成品垃圾箱 2. 箱体规格: 1170*1430 4厚镀锌钢板	个	10			
		垃圾箱（10个） 合计						
		危险提示牌（2个）						
63	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	0.72			
64	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	0.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	0.191			
66	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.04			
67	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:芝麻白花岗岩荔枝面1300X200X150	m3	0.08			
68	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4厚镀锌钢板, 砖红色漆	m2	0.22			
69	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板, 砖红色漆	m2	0.04			
		危险提示牌（2个）合计						
		坐凳（28个）						
70	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:成品坐凳, 芝麻白花岗岩 1600*400*400 2. 凳面尺寸、支墩高度:凳面1200X400X60, 凳脚400X400X300	个	28			
		坐凳（28个）合计						
		教育科普宣传栏（3个）						
71	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	7.11			
72	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1.41			
73	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	5.4885			
74	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.04			
75	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.66			
76	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢综合	t	2.25708			
77	011507001004	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:2mm厚不锈钢板+高清喷画	m2	23.64			
78	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:6mm厚阳光板	m2	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：钛金 不锈钢字 2. 字体规格：200*200	个	27			
		教育科普宣传栏 (3个) 合计						
		入口标志牌（2个）						
80	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	m3	17.1			
81	010103001008	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m3	11.04			
82	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：10km	m3	4.404			
83	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m3	0.972			
84	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.98			
85	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.12			
86	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ10以内	t	0.06582			
87	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土砖240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.78			
88	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：10厚100~200毛石块 3. 找平层：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	8.52			
89	011507001005	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类：入口标志牌 4400*2650 1.5厚镀锌钢板造型	m2	23.32			
90	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：金属字，1.5厚304#不锈钢哑光面 2. 字体规格：300*300*20	个	12			
91	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：动物造型，5厚耐候钢板 2. 字体规格：600*700*50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			13262.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费						赶工措施费= $(1-\delta)*$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（ $0.8\leq\delta<1$ ）式中： $\delta$ =合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	84498.5797					
2	人工费调整	元	-0.0534					
3	不锈钢型钢 综合	t	0.0144					
4	螺纹钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	2.6907					
5	螺纹钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	4.8598					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	159.1773					
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	35.7984					
8	镀锌方钢 综合	kg	2031.372					
9	钢板 综合	kg	215.82					
10	钢板 2~2.5	kg	406.2744					
11	4厚镀锌钢板, 砖红色漆	m <sup>2</sup>	0.2508					
12	2厚镀锌钢板, 砖红色漆	m <sup>2</sup>	0.0456					
13	标识牌 2200*1030 4厚镀锌钢板造型	m <sup>2</sup>	16.8137					
14	入口标志牌 4400*2650 1.2厚镀锌钢板造型	m <sup>2</sup>	24.7192					
15	导向牌 2000*900 4厚镀锌钢板造型	m <sup>2</sup>	19.08					
16	2mm厚不锈钢板	m <sup>2</sup>	25.0584					
17	不锈钢装饰板 2mm	m <sup>2</sup>	0.3816					
18	密封胶圈	个	1.6773					
19	土工布	m <sup>2</sup>	186.4737					
20	麻袋	个	80.1931					
21	镀锌木螺钉 M6×100	十套	43.182					
22	六角螺栓 综合	kg	7.2001					
23	对拉螺栓	kg	0.6331					
24	镀锌六角螺栓 M12×40	十套	3.01					
25	膨胀螺栓 M8×80	十套	6.534					
26	圆钉 综合	kg	17.1513					
27	圆钉 50~75	kg	34.1904					
28	低碳钢焊条 综合	kg	128.484					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	不锈钢焊丝	kg	0.1311					
30	粗焊锡	kg	0.0078					
31	铁件 综合	kg	263.5454					
32	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.9885					
33	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0378					
34	碎石 20~40	m3	6.2499					
35	碎石 60	m3	1.786					
36	石屑	m3	0.8876					
37	芝麻白花岗岩荔枝面 1300X200X150	m3	0.077					
38	非粘土砖 240×115×53	千块	0.9815					
39	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	2.8252					
40	松杂板枋材	m3	2.5984					
41	防水胶合板 模板用 18mm	m2	94.3677					
42	10厚100~200毛石块	m2	8.6904					
43	光面芝麻黑花岗岩 100厚1000X300	m2	5.1765					
44	18厚芝麻灰花岗石，火烧面	m2	314.0613					
45	18厚芝麻白花岗石，火烧面	m2	52.994					
46	文化石 600*300*20	m2	34.8096					
47	文化石 600*300*30	m2	21.2753					
48	6mm厚阳光板	m2	33.372					
49	铝合金压条 30×1.2	m	34.2144					
50	高清喷画	m2	25.0584					
51	油性防锈漆	kg	19.2529					
52	嵌缝料	kg	1.053					
53	清油	kg	0.0452					
54	松节油	kg	0.0511					
55	灯用煤油	kg	0.3408					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
56	石蜡	kg	9.8882					
57	环氧树脂 综合	kg	0.1238					
58	草酸	kg	3.6956					
59	隔离剂	kg	66.325					
60	氩气	m3	0.3687					
61	氧气	m3	9.1638					
62	乙炔气	kg	3.9724					
63	202胶 FSC-2	kg	16.5611					
64	耐候胶	L	3.7765					
65	胶粘剂	kg	3.5784					
66	高压橡胶管 综合	m	0.5591					
67	管箍	个	0.3728					
68	白棉纱	kg	5.5529					
69	白棉纱	kg	0.6767					
70	水	m3	25.6932					
71	钢支撑	kg	395.9363					
72	其他材料费	元	1079.4635					
73	材料费调整	元	0.0044					
74	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m3	9.5999					
75	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	0.9947					
76	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	17.9437					
77	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	16.2893					
78	普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30	m3	63.05					
79	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	1.5092					
80	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	2.6817					
81	湿拌地面砂浆 地面普通找	m3	15.4877					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	平 M15							
82	成品混凝土仿木护栏 1250 mm	m	99.495					
83	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	1.0769					
84	预拌水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	7.3633					
85	预拌水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	7.2073					
86	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.0113					
87	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	1.5092					
88	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>	2.6246					
89	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	107.8776					
90	成品垃圾箱 1170*1430 4 厚镀锌钢板	个	10					
91	成品坐凳 芝麻白花岗岩 16 00*400*400	个	28					
92	钛金不锈钢字200*200	个	27					
93	金属字 300*300*20, 1.5 厚304#不锈钢哑光面	个	12					
94	动物造型 600*700*50, 5 厚耐候钢板	个	2					
95	机上人工	工日	4.5559					
96	折旧费	元	1034.5654					
97	检修费	元	161.6577					
98	维护费	元	518.1417					
99	安拆费	元	433.5407					
100	柴油 (机械用)0#	kg	137.9248					
101	电 (机械用)	kw·h	2058.8294					
102	机械费调整	元	0.0004					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		道路						
		迁移路灯						
1	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:6m高太阳能路灯	根	12			
2	030412007001	一般路灯	1. 名称:6m高太阳能路灯 2. 其他:利旧安装	套	12			
		迁移路灯合计						
		道路合计						
		路灯						
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	22.82			
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:2:8灰土垫层	m3	0.54			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	18.64			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	1.384			
7	030412007002	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:60W, 太阳能电池板1*70W, 锂蓄电池:1*60AH 3. 灯杆材质、规格:Φ130*6mm 金属灯杆, 采用Q235碳素钢板整板卷, 整体镀锌喷塑处理, 壁厚不小于3.0mm 4. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础	套	18			
		路灯合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
8	031302007001	高层施工增加		项	1			
9	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			4108.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用						按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费						按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费						按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费						赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.34 4 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费						按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中









# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	7039.0706					
2	人工费调整	元	132.6956					
3	三色塑料带 20mm×40m	m	0.18					
4	白布	kg	15					
5	六角螺栓 M16×65~80	十套	24.48					
6	弹簧垫圈 M16~30	十个	24.6					
7	圆钉 50~75	kg	1.7259					
8	扒钉	kg	2.6037					
9	生石灰	t	0.0846					
10	粘土	m3	0.6851					
11	木枋 综合	m3	0.3475					
12	木板	m3	0.102					
13	枕木	m3	0.0243					
14	酚醛磁漆	kg	15					
15	防锈漆 C53-1	kg	7.5					
16	电力复合脂	kg	0.18					
17	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	30.3					
18	飞保险(羊角熔断器) 10A	个	30.9					
19	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	6					
20	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	6.6					
21	水	m3	2.9633					
22	钢模板	kg	24.9925					
23	脚手架直角扣(含螺丝)	套	61.8					
24	钢垫板 2.5~5	kg	15					
25	其他材料费	元	93.8584					
26	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.075					
27	太阳能电池板 1*70W	组	18					
28	太阳能路灯 60W	套	18.18					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		道路						
		迁移乔木						
1	粤050101016001	迁移	1. 苗木种类: 乔木 2. 苗木规格: 胸径5-8cm, 冠幅2-3m, 高3-4m 3. 运距: 5km内	株	78			
		迁移乔木合计						
		三维网植草防护						
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 70mm 2. 回填土质要求: 耕植土	m3	81			
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类: 草籽	m2	1157.12			
4	050102015001	挂网	1. 种类: 三维土工网	m2	1157.12			
		三维网植草防护合计						
		道路合计						
		绿化						
5	050101010001	整理绿化用地	1. 名称: 绿化地铲除杂草 2. 弃渣运距: 10km	m2	5780.46			
6	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 500mm 2. 回填土质要求: 种植土 3. 弃土运距: 10km	m3	106.96			
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 紫花风铃木 2. 胸径或干径: 胸径40-50mm, 株高3000-4000mm, 冠幅1500-2000mm 3. 养护期: 12个月	株	114			
8	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 凤凰木 2. 胸径或干径: 胸径120-140mm, 株高3500-4000mm, 冠幅2000-2500mm 3. 养护期: 12个月	株	52			
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 造型勒杜鹃 2. 胸径或干径: 头径31mm, 胸径不少于80mm, 株高2000mm, 冠幅1500mm 3. 养护期: 12个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	050102001004	栽植乔木	1. 种类:桃金娘球 2. 胸径或干径:胸径30-40mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3. 养护期:12个月	株	30			
11	050102001005	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:胸径30mm，株高1300-1500mm，冠幅800-1000mm 3. 养护期:12个月	株	9			
12	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:琴丝竹 2. 竹胸径或根盘丛径:胸径20-30mm，株高3500-4000mm 3. 养护期:12个月	株	264			
13	050102001006	栽植乔木	1. 种类:红花风铃木 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1500-2000mm 3. 养护期:12个月	株	140			
14	050102001007	栽植乔木	1. 种类:润楠 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3. 养护期:12个月	株	128			
15	050102001008	栽植乔木	1. 种类:山乌柏 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3. 养护期:12个月	株	128			
16	050102001009	栽植乔木	1. 种类:南洋楹 2. 胸径或干径:胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm 3. 养护期:12个月	株	404			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050102001010	栽植乔木	1. 种类:木棉 2. 胸径或干径:胸径40-50mm,株高3000-4000mm,冠幅1000-1500mm 3. 养护期:12个月	株	404			
18	050102001011	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花(大) 2. 胸径或干径:胸径160-180mm,株高3000-3500mm,冠幅4000-4500mm 3. 养护期:12个月	株	1			
19	050102001012	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花(小) 2. 胸径或干径:胸径120-150mm,株高2200-2500mm,冠幅3000-3500mm 3. 养护期:12个月	株	1			
20	050102001013	栽植乔木	1. 种类:细叶紫薇 2. 胸径或干径:胸径120-150mm,株高3000-3500mm,冠幅4000mm 3. 养护期:12个月	株	1			
21	050102001014	栽植乔木	1. 种类:凤凰木(大) 2. 胸径或干径:胸径330-350mm,株高7000-7500mm,冠幅4000-4500mm 3. 养护期:12个月	株	1			
22	050102001015	栽植乔木	1. 种类:黄花风铃木(大) 2. 胸径或干径:胸径160-180mm,株高5000-6000mm,冠幅4000-5000mm 3. 养护期:12个月	株	1			
23	050102001016	栽植乔木	1. 种类:黄花风铃木(小) 2. 胸径或干径:胸径120-150mm,株高3000-4500mm,冠幅3000-4000mm 3. 养护期:12个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	050102002001	栽植灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 冠丛高:冠幅1200mm, 株高1200mm 3. 养护期:12个月	株	8			
25	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:冠幅1200mm, 株高1200mm 3. 养护期:12个月	株	9			
26	050102002003	栽植灌木	1. 种类:球型桃金娘 2. 冠丛高:冠幅600mm, 株高600mm 3. 养护期:12个月	株	360			
27	050102002004	栽植灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠丛高:冠幅1200-1300mm, 株高1300-1400mm 3. 养护期:12个月	株	4			
28	050102002005	栽植灌木	1. 种类:黄杨球 2. 冠丛高:冠幅1000-1100mm, 株高1100-1200mm 3. 养护期:12个月	株	2			
29	050102002006	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 冠丛高:冠幅500mm, 株高500mm 3. 养护期:12个月	株	4			
30	050102002007	栽植灌木	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:冠幅1200-1800mm, 株高1200-1500mm 3. 养护期:12个月	株	2			
31	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:蓝雪花 2. 株高或蓬径:株高450mm, 冠幅450mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	31.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			19568.3			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费						赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.58$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38273.62		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中









# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	145000.83 21					
2	人工费调整	元	-0.0005					
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	141.8					
4	塑料篾	kg	7.995					
5	稻草	kg	214.5					
6	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m <sup>2</sup>	93.6					
7	三维土工网	m <sup>2</sup>	1272.832					
8	余土外运	m <sup>3</sup>	330.6738					
9	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	177.8215					
10	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	151.3078					
11	篙竹 4m内	条	119.34					
12	草籽混合物	kg	206.5459					
13	杀虫剂	kg	189.5658					
14	无机肥(复合肥)	kg	835.3272					
15	有机肥	t	17.5804					
16	松木桩(支撑) 1.2m内	条	4339.08					
17	水	m <sup>3</sup>	1943.0766					
18	其他材料费	元	2118.9697					
19	材料费调整	元	0.3415					
20	紫薇 胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm	株	9.36					
21	紫花风铃木 胸径40-50mm, 株高3000-4000mm, 冠幅1500-2000mm	株	118.56					
22	红花风铃木 胸径40-50mm, 株高3000-4000mm, 冠幅1500-2000mm	株	145.6					
23	桃金娘球 胸径30-40mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm	株	31.2					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
24	润楠 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	133.12					
25	山乌柏 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	133.12					
26	南洋楹 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	420.16					
27	木棉 胸径40-50mm，株高3000-4000mm，冠幅1000-1500mm	株	420.16					
28	造型勒杜鹃 头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm	株	2.08					
29	凤凰木 胸径120-140mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm	株	54.08					
30	红花鸡蛋花(小) 胸径120-150mm，株高2200-2500mm，冠幅3000-3500mm	株	1.04					
31	细叶紫薇 胸径120-150mm，株高3000-3500mm，冠幅4000mm	株	1.04					
32	黄花风铃木(小) 胸径120-150mm，株高3000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	2.08					
33	红花鸡蛋花(大) 胸径160-180mm，株高3000-3500mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04					
34	黄花风铃木(大) 胸径160-180mm，株高5000-6000mm，冠幅4000-5000mm	株	1.04					
35	凤凰木(大) 胸径330-350mm，株高7000-7500mm，冠幅4000-4500mm	株	1.04					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
36	球型桃金娘 冠幅600mm, 株高600mm	丛	374.4					
37	黄纹万年麻 冠幅500mm, 株高500mm	丛	4.16					
38	非洲茉莉球 冠幅1200mm, 株高1200mm	丛	8.32					
39	红继木球 冠幅1200mm, 株高1200mm	丛	9.36					
40	黄杨球 冠幅1000-1100mm, 株高1100-1200mm	丛	2.08					
41	灰莉球 冠幅1200-1300mm, 株高1300-1400mm	丛	4.16					
42	苏铁 冠幅1200-1800mm, 株高1200-1500mm	丛	2.08					
43	蓝雪花 株高450mm, 冠幅450mm	株	1199.016					
44	鸭脚木 株高500mm, 冠幅500mm	株	168					
45	大叶油草	m2	89.25					
46	三角梅 株高300mm, 冠幅250mm	株	3295.782					
47	琴丝竹 胸径20-30mm, 株高3500-4000mm	株	277.2					
48	机上人工	工日	81.7864					
49	折旧费	元	8164.0159					
50	检修费	元	1507.8873					
51	维护费	元	5690.9138					
52	汽油 (机械用)国III93#	kg	254.1309					
53	柴油 (机械用)0#	kg	2763.6351					
54	机械费调整	元	0.0768					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：石板围村部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			982.6			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费						按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费= (1-δ)*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2306.66		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。





(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方						
		土方合计						
		园建						
		砖砌台阶						
1	040101001002	平整场地	1. 土壤类别: 人工平整场地	m3	96.75			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm	m2	67.86			
3	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.33			
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 青砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m2	26.94			
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m2	27.6			
6	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm 水泥砂浆1:2.5	m2	57.56			
7	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻灰花岗岩拼花 20mm	m2	25.49			
		砖砌台阶合计						
		砖砌墙体						
8	040101001006	素土夯实	1. 素土夯实	m2	292.93			
9	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土	m3	29.29			
10	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙120mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	30.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙240mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	12.22			
12	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙480mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	3.56			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	432.22			
		砖砌墙体合计						
		砖砌花基						
14	040101001007	素土夯实	1. 素土夯实	m2	99.98			
15	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土	m3	9.99			
16	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙120mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	5.73			
17	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙240mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	9.37			
		砖砌花基合计						
		片石挡土墙						
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	2070.48			
19	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	1791.46			
20	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20片石混凝土 2. 嵌料(毛石) 比例: 3:7	m3	264.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	2.75			
22	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	0.68			
23	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 3. 泄水孔材料品种、规格:PVC塑料管Φ100 4. 滤水层要求:碎石滤水层 5. 沉降缝要求:沥青麻筋	m3	233.97			
24	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC塑料管Φ100 3. 滤水层要求:碎石滤水层 4. 沉降缝要求:沥青麻筋	m3	13.69			
25	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	3.6			
26	011102001001	石材楼地面（亲水平台）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm芝麻灰花岗岩	m2	152			
27	011101001001	水泥砂浆楼地面（亲水平台）	1. 面层厚度、砂浆配合比:2cm厚1:2水泥砂浆	m2	13			
		片石挡土墙合计						
		石墙						
28	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.7			
29	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	8.87			
		石墙合计						
		成品风车						
30	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	1.8			
31	040303002007	成品风车	1. 成品风车（3m高）	座	1			
		成品风车合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌排水沟						
32	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:450×570mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆	m	48			
33	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格:300×700mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆	m	66.1			
34	040501016003	砌筑方沟	1. 断面规格:沟壁高420mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆	m	14.1			
		砖砌排水沟合计						
		人行道（含景墙三前广场）						
35	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	388.8			
36	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:全彩色(灰色)环保砖 240×120×60mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度: 120厚C20混凝土垫层	m2	388.8			
		人行道（含景墙三前广场）合计						
		沙池						
37	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:细沙	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:封开花花岗岩侧石 500×100×200mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	16			
		沙池合计						
		混凝土路面						
39	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m2	104.03			
40	040202011002	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:80mm	m2	96.5			
41	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:100mm 3. 路面养生:水养生	m2	96.5			
42	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:50mm 3. 路面养生:水养生	m2	7.53			
		混凝土路面合计						
		汀步						
43	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	85.05			
44	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:80mm	m2	85.05			
45	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:芝麻灰石板 800×500×15mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 20mm	m3	50.4			
		汀步合计						
		素砼汀步						
46	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	3.2			
47	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	6.48			
		素砼汀步合计						
		其他部分						
48	040101003001	挖树洞	1. 人工挖树洞	m3	14.87			
49	040103001006	挖树洞回填	1. 挖树洞回填	m3	14.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 结构类型: 拆砖房 2. 建筑层数、高度: 三层以内 3. 废料外运: 10km	m2	157			
51	040101001005	平整场地	1. 清杂及平整场地	m3	984			
52	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 封门洞 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.3888			
53	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	99.06			
54	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙批荡 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2水泥砂浆	m2	1.5			
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	10			
56	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2水泥砂浆	m2	32			
57	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 石墙 2. 废料外运: 10km	m3	4.37			
58	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 远运利用 3. 填方来源、运距: 石板围村取土	m3	31			
		其他部分合计						
		园建合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
59	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高: 4.5m以内	m2	445.83	2.22	989.74	
60	011702027001	台阶	1. 构件类型: 台阶模板	m2	42.21			
61	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m2	713.09			
62	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	19.87			
63	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型: 砼墙模板	m2	36.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	25.4923					
2	人工费	元	147532.55 08					
3	人工费调整	元	0.0155					
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.3194					
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4725					
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	297.929					
7	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	25.5882					
8	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	13.0269					
9	土工布	m <sup>2</sup>	88.0491					
10	麻袋	个	50.1358					
11	油麻丝	kg	9.744					
12	铁钉	kg	0.2878					
13	圆钉 综合	kg	152.1294					
14	圆钉 50~75	kg	8.8958					
15	铁件 综合	kg	43.7629					
16	零星卡具	kg	140.2497					
17	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.649					
18	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0227					
19	细砂	m <sup>3</sup>	5.418					
20	碎石 20~40	m <sup>3</sup>	7.2237					
21	碎石 40	m <sup>3</sup>	3.2436					
22	碎石 60	m <sup>3</sup>	2.0643					
23	片石	m <sup>3</sup>	371.323					
24	石屑	m <sup>3</sup>	11.256					
25	灰砂砖 240×115×53	千块	8.138					
26	青砖 240×115×53	千块	3.2112					
27	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	11.9473					
28	红砖	块	3.2899					
29	红砖 240×115×53	块	25.4601					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	板枋材 综合	m3	1.7269					
31	松杂板枋材	m3	0.3561					
32	定型板 1000×500×15	件	4.05					
33	松杂直边板	m3	0.0203					
34	芝麻灰花岗岩 20mm	m2	154.28					
35	芝麻灰石板 800×500×15mm	m2	51.156					
36	芝麻灰花岗岩拼花 20mm	m2	25.7449					
37	氧气	m3	4.71					
38	乙炔气	kg	2.041					
39	酚醛红丹防锈漆	kg	3.8138					
40	石油沥青 30#	kg	10.3936					
41	模板嵌缝料	kg	1.8245					
42	嵌缝料	kg	2.1105					
43	松节油	kg	1.1948					
44	石蜡	kg	6.0391					
45	草酸	kg	2.2562					
46	隔离剂	kg	2.9105					
47	脱模剂	kg	77.5207					
48	PVC塑料排水管 $\phi 100$	m	114.0564					
49	草板纸 80#	张	213.927					
50	白棉纱	kg	3.4184					
51	水	m3	351.9556					
52	复合木模板面板	m2	11.5521					
53	钢模板	kg	13.053					
54	组合钢模板	kg	21.5291					
55	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.5053					
56	脚手架钢管底座	个	1.4648					
57	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	8.3768					
58	木支撑	m3	5.2697					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.2613					
60	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.9333					
61	钢支撑	kg	20.3614					
62	其他材料费	元	2407.9081					
63	其他材料费	元	1505.963					
64	材料费调整	元	0.0125					
65	成品风车 3m高	座	1					
66	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m3	6.9401					
67	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	286.9355					
68	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	63.0904					
69	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	21.6588					
70	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	88.2256					
71	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	17.2022					
72	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15	m3	11.975					
73	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	m3	6.4346					
74	全彩色(灰色)环保砖 240× 120×60mm	m2	396.576					
75	封开花岗岩侧石 500×10 0×200mm	m	16.24					
76	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.088					
77	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	9.4241					
78	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.6214					
79	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	5.3313					
80	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	4.863					
81	预拌砂浆	m3	11.9801					
82	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	16.2191					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	砖砌景墙		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砖砌景墙						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.9			
2	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.95			
3	010401009002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.76			
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240×115×53mm 2. 墙体类型:120mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.58			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2. 墙体类型:260mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.31			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2. 墙体类型:120mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.46			
7	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 260×125×70mm 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.83			
8	010401007002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53mm 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010401007003	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 240×115×53mm 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.46			
10	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型：凹缝	m2	28.87			
11	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：瓦片叠放 180*180*7mm小青瓦	m2	6.63			
12	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：叠放仿古12墙青瓦	m2	5.27			
13	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：叠放仿古12墙青瓦2层	m2	2.4			
14	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦盖瓦 160×160×11mm 2. 粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆1:2	m2	9.22			
		砖砌景墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
15	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	126.49	8.71	1101.73	
16	011702001001	基础	1. 基础类型：基础模板	m2	11.18			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			656.7			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费						赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： $\delta$ =合同工期/定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1209.26		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	4349.7372					
2	土工布	m2	2.2344					
3	圆钉 综合	kg	0.1159					
4	圆钉 50~75	kg	2.5866					
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1114					
6	中砂	m3	0.0004					
7	生石灰	t	0.0001					
8	青砖 260×125×70	千块	1.7007					
9	青砖 240×115×53	千块	1.3548					
10	红砖	块	0.184					
11	红砖 240×115×53	块	1.9987					
12	小青瓦盖瓦 160×160×11	千块	0.8552					
13	松杂板枋材	m3	0.1051					
14	防水胶合板 模板用 18mm	m2	1.677					
15	酚醛红丹防锈漆	kg	2.9093					
16	松节油	kg	0.3162					
17	隔离剂	kg	1.118					
18	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	4.3007					
19	水	m3	1.4927					
20	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.4673					
21	脚手架钢管底座	个	0.2909					
22	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.4933					
23	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.2887					
24	其他材料费	元	47.6824					
25	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.919					
26	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5$ mm M7.5	m3	2.3084					
27	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5$ mm M20	m3	0.1023					
28	预拌石灰砂浆 1:3	m3	0.1023					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1307.2			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:本桩利用	m3	946.39			
3	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN800*80 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	196.06			
4	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN500*55 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	13.65			
5	040501001003	混凝土管	1. 管座材质:C30混凝土包封 2. 规格:II级钢筋混凝土管DN500*55 3. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	14			
6	040501001004	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 300mm 2. 管座材质:C15混凝土（120°） 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN300*40 4. 接口方式:水泥砂浆、胶圈 5. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	6.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管网工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 200mm 2. 材质及规格:双壁波纹管DN400, 环刚度8KN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	40.12			
8	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层 200mm 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	4.87			
9	040504001001	砌筑井	1. 名称:DN1250mm圆形检查井 2. 结构及做法:详图集06MS201-13, 页9	座	3			
10	040504001002	砌筑井	1. 名称:方形检查井 980×1180×1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm 4. 勾缝、抹面要求:20mm 1:2水泥砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10 6. 井圈混凝土强度等级:C25 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 700×500mm	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费						赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中









# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	34637.6645					
2	人工费调整	元	0.1558					
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.3367					
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.835					
5	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	240.2725					
6	圆钉 综合	kg	37.8282					
7	水砂纸	张	5.9378					
8	铁砂布 0~2#	张	0.0916					
9	零星卡具	kg	39.3031					
10	石屑	m <sup>3</sup>	165.262					
11	标准砖 240×115×53	千块	4.5833					
12	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.4141					
13	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.3773					
14	润滑脂	kg	0.7222					
15	丙酮	kg	0.0964					
16	脱模剂	kg	19.2279					
17	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0643					
18	焊接钢管 DN40	m	0.0809					
19	橡胶管 综合	m	4.048					
20	塑钢踏步	kg	12.309					
21	草板纸 80#	张	53.493					
22	水	m <sup>3</sup>	188.2509					
23	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	3.6732					
24	钢模板	kg	1.6208					
25	木支撑	m <sup>3</sup>	1.0716					
26	其他材料费	元	1292.2677					
27	材料费调整	元	-0.15					
28	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	72.9051					
29	普通预拌混凝土 碎石粒径	m <sup>3</sup>	0.1313					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	综合考虑 C25							
30	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	4.4884					
31	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	2.3881					
32	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.3699					
33	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	0.9759					
34	湿拌防水砂浆：P10 用于抗 渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.432					
35	橡胶圈 DN500	个	12.36					
36	橡胶圈 DN300	个	3.09					
37	橡胶圈 DN400	个	8.2647					
38	橡胶圈 DN800	个	100.94					
39	双壁波纹管 DN400, 环刚度8 KN/m2	m	40.5212					
40	PVC-U排水管 φ200*4.9	m	4.8359					
41	II级钢筋混凝土管 DN800* 80	m	198.0206					
42	II级钢筋混凝土管 DN300* 40	m	6.0903					
43	II级钢筋混凝土管 DN500* 55	m	27.9265					
44	PVC-U排水管直通 φ200	个	0.2338					
45	井盖球墨铸铁轻型井盖(带 防盗锁) DN700	套	3					
46	铸铁井盖 700×500mm	套	1					
47	铸铁井盖 970×520mm	套	1					
48	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.7759					
49	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	2.7762					
50	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.7011					
51	预拌混凝土	m3	75.9288					
52	预拌混凝土 C15	m3	1.596					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102001007	栽植乔木	1. 种类:加宝果 2. 胸径或干径:胸径40mm, 株高1700-1800mm, 冠幅1000-1200mm 3. 养护期:12个月	株	13			
10	050102001008	栽植乔木	1. 种类:红千层 2. 胸径或干径:胸径30-40mm, 株高1800-2000mm, 冠幅1200-1500mm 3. 养护期:12个月	株	27			
11	050102001009	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径:胸径40-50mm, 株高2000-2500mm, 冠幅1200mm 3. 养护期:12个月	株	5			
12	050102001010	栽植乔木	1. 种类:造型勒杜鹃 2. 胸径或干径:头径31mm, 胸径不少于80mm, 株高2000mm, 冠幅1500mm 3. 养护期:12个月	株	6			
13	050102001011	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:胸径60-80mm, 株高2000-2500mm, 冠幅1200-1500mm 3. 养护期:12个月	株	3			
14	050102001012	栽植乔木	1. 种类:紫甘露 2. 胸径或干径:胸径30mm, 株高1700-1800mm, 冠幅1000-1200mm 3. 养护期:12个月	株	13			
15	050102001013	栽植乔木	1. 种类:罗汉松A 2. 胸径或干径:胸径80-100mm, 株高3500-4000mm, 冠幅2000-2500mm 3. 养护期:12个月	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	050102001014	栽植乔木	1. 种类: 高杆黄金柳 2. 胸径或干径: 胸径50mm, 株高1800-2000mm, 冠幅600mm 3. 养护期: 12个月	株	1			
17	050102001015	栽植乔木	1. 种类: 罗汉松B 2. 胸径或干径: 胸径30mm, 株高2000-2500mm, 冠幅800mm 3. 养护期: 12个月	株	1			
18	050102001016	栽植乔木	1. 种类: 罗汉松C 2. 胸径或干径: 胸径30mm, 株高1800-2000mm, 冠幅600mm 3. 养护期: 12个月	株	5			
19	050102001017	栽植乔木	1. 种类: 高桩亮晶 2. 胸径或干径: 胸径30mm, 株高1800-2000mm, 冠幅600mm 3. 养护期: 12个月	株	1			
20	050102001018	栽植乔木	1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: 胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm 3. 养护期: 12个月	株	2			
21	050102001019	栽植乔木	1. 种类: 幌伞枫 2. 胸径或干径: 胸径250mm, 株高4000-4500mm, 冠幅3000-4000mm 3. 养护期: 12个月	株	1			
22	050102001020	栽植乔木	1. 种类: 幌伞枫B 2. 胸径或干径: 胸径400-450mm, 株高7000-8000mm, 冠幅4000-4500mm 3. 养护期: 12个月	株	1			
23	050102001021	栽植乔木	1. 种类: 秋枫 2. 胸径或干径: 胸径300-330mm, 株高7000-8000mm, 冠幅4000-4500mm 3. 养护期: 12个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	050102001022	栽植乔木	1. 种类:紫花风铃木 2. 胸径或干径:胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm 3. 养护期:12个月	株	9			
25	050102001023	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或干径:胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm 3. 养护期:12个月	株	46			
26	050102001024	栽植乔木	1. 种类:乌桕 2. 胸径或干径:胸径40mm, 株高2000-2500mm, 冠幅600mm 3. 养护期:12个月	株	1			
27	050102001025	栽植乔木	1. 种类:红刺林头树 2. 胸径或干径:胸径350-400mm, 株高6000-7000mm, 冠幅4000-4500mm 3. 养护期:12个月	株	1			
28	050102001026	栽植乔木	1. 种类:造型大红花 2. 胸径或干径:胸径40mm, 株高2000-2500mm, 冠幅600mm 3. 养护期:12个月	株	1			
29	050102001027	栽植乔木	1. 种类:鸡蛋花 2. 胸径或干径:胸径35mm, 株高1500-1800mm, 冠幅800mm 3. 养护期:12个月	株	1			
30	050102001028	栽植乔木	1. 种类:桩景洒金榕 2. 胸径或干径:胸径50mm, 株高3000-3500mm, 冠幅1000mm 3. 养护期:12个月	株	1			
31	050102002001	栽植灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 苗高、冠径:冠幅1000mm, 株高1000mm 3. 养护期:12个月	株	48			
32	050102002002	栽植灌木	1. 种类:老鸭嘴 2. 苗高、冠径 :冠幅700mm, 株高300-400mm 3. 养护期:12个月	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	050102002003	栽植灌木	1. 种类:亮晶球 2. 苗高×冠径:冠幅600mm, 株高400mm 3. 养护期:12个月	株	5			
34	050102002004	栽植灌木	1. 种类:茶花 2. 苗高×冠径:冠幅800mm, 株高500mm 3. 养护期:12个月	株	13			
35	050102002005	栽植灌木	1. 种类:塔型红车 2. 冠丛高:冠幅1200mm, 株高600mm 3. 养护期:12个月	株	7			
36	050102002006	栽植灌木	1. 种类:罗汉松球 2. 苗高×冠径:冠幅2000-2500mm, 株高800mm 3. 养护期:12个月	株	3			
37	050102002007	栽植灌木	1. 种类:毛杜鹃 2. 苗高、冠径:冠幅1000mm, 株高1000mm 3. 养护期:12个月	株	3			
38	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红珊瑚 2. 苗高×冠径:冠幅600mm, 株高400mm 3. 养护期:12个月	株	1			
39	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:冠幅1200mm, 株高1200mm 3. 养护期:12个月	株	7			
40	050102002010	栽植灌木	1. 种类:苏铁 2. 苗高×冠径:冠幅2000-2200mm, 株高1300mm 3. 养护期:12个月	株	1			
41	050102002011	栽植灌木	1. 种类:变叶木 2. 苗高、冠径:冠幅1000mm, 株高1000mm 3. 养护期:12个月	株	3			
42	050102002012	栽植灌木	1. 种类:粉红金花 2. 苗高×冠径:冠幅600mm, 株高600mm 3. 养护期:12个月	株	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:矮化翠芦莉 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	29			
44	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:株高450mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	1725			
45	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:海南洒金 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	177			
46	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:红欒木 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	35			
47	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:红绒球 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	20			
48	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶连翘 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	1			
49	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶鸭脚木 2. 株高或蓬径:株高250mm, 冠幅150mm 3. 单位面积株数:36株/m2, 七斤袋 4. 养护期:12个月	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			31661.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费						以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费						赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.58$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	166486.23 37					
2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	40.1					
3	余土外运	m3	2529.9377					
4	熟耕土(松方)	m3	104.581					
5	通用种植土(松方)	m3	1806.8225					
6	格桑花种子	kg	493.1955					
7	杀虫剂	kg	94.281					
8	无机肥(复合肥)	kg	1134.207					
9	有机肥	t	74.8798					
10	成品镀锌钢管护树桩(三脚桩)	套	7					
11	松木桩(支撑) 1.2m内	条	1227.06					
12	水	m3	4912.3022					
13	其他材料费	元	4416.3109					
14	材料费调整	元	-1.163					
15	紫薇 胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm	株	47.84					
16	紫甘露 胸径30mm, 株高1700-1800mm, 冠幅1000-1200mm	株	13.52					
17	树菠萝 胸径40-50mm, 株高2000-2500mm, 冠幅1200mm	株	2.08					
18	桩景洒金榕 胸径50mm, 株高3000-3500mm, 冠幅1000mm	株	1.04					
19	红千层 胸径30-40mm, 株高1800-2000mm, 冠幅1200-1500mm	株	28.08					
20	鸡蛋花 胸径35mm, 株高1500-1800mm, 冠幅800mm	株	1.04					
21	紫花风铃木B 胸径50-60mm, 株高3000-4000mm, 冠幅2500-3000mm	株	90.48					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	m							
22	加宝果 胸径40mm，株高1700-1800mm，冠幅1000-1200mm	株	13.52					
23	黄皮 胸径40-50mm，株高2000-2500mm，冠幅1200mm	株	5.2					
24	高杆黄金柳 胸径50mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm	株	1.04					
25	高桩亮晶 胸径30mm，株高1800-2000mm，冠幅600mm	株	1.04					
26	乌桕 胸径40mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm	株	1.04					
27	造型大红花 胸径40mm，株高2000-2500mm，冠幅600mm	株	1.04					
28	桂花 胸径60-80mm，株高2000-2500mm，冠幅1200-1500mm	株	3.12					
29	造型勒杜鹃 头径31mm，胸径不少于80mm，株高2000mm，冠幅1500mm	株	6.24					
30	芒果 胸径60-100mm，株高2500-3000mm，冠幅1200-1500mm	株	179.92					
31	罗汉松A 胸径80-100mm，株高3500-4000mm，冠幅2000-2500mm	株	1.04					
32	冬青 胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04					
33	凤凰 胸径150-160mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04					
34	幌伞枫 胸径250mm，株高4000-4500mm，冠幅3000-4000mm	株	1.04					
35	罗汉松B 胸径30mm，株高2000-2500mm，冠幅800mm	株	1.04					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
36	罗汉松C 胸径30mm, 株高1800-2000mm, 冠幅600mm	株	5.2					
37	红枫 胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm	株	2.08					
38	秋枫 胸径300-330mm, 株高7000-8000mm, 冠幅4000-4500mm	株	3.12					
39	紫花风铃木 胸径30mm, 株高1300-1500mm, 冠幅800-1000mm	株	9.36					
40	紫荆 胸径300-330mm, 株高7000-8000mm, 冠幅4000-4500mm	株	1.04					
41	红刺林头树 胸径350-400mm, 株高6000-7000mm, 冠幅4000-4500mm	株	1.04					
42	幌伞枫B 胸径400-450mm, 株高7000-8000mm, 冠幅4000-4500mm	株	1.04					
43	非洲茉莉球 冠幅1000mm, 株高1000mm	丛	49.92					
44	毛杜鹃 冠幅1000mm, 株高1000mm	丛	3.12					
45	变叶木 冠幅1000mm, 株高1000mm	丛	3.12					
46	亮晶球 冠幅600mm, 株高400mm	丛	5.2					
47	红珊瑚 冠幅600mm, 株高400mm	丛	1.04					
48	粉红金花 冠幅600mm, 株高600mm	丛	17.68					
49	老鸭嘴 冠幅700mm, 株高300-400mm	丛	9.36					
50	茶花 冠幅800mm, 株高500mm	丛	13.52					
51	塔型红车 冠幅1200mm, 株高600mm	丛	7.28					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
52	红继木球 冠幅1200mm, 株高1200mm	丛	7.28					
53	罗汉松球 冠幅2000-2500mm, 株高800mm	丛	3.12					
54	苏铁 冠幅2000-2200mm, 株高1300mm	丛	1.04					
55	翠芦莉 株高450mm, 冠幅150mm	株	65205					
56	蓝雪花 株高450mm, 冠幅450mm	株	378					
57	美人蕉 株高500mm, 冠幅450mm	株	2079					
58	星花 株高250mm, 冠幅150mm	株	907.2					
59	银边草 株高250mm, 冠幅150mm	株	4800.6					
60	紫牡丹 株高250mm, 冠幅150mm	株	567					
61	矮化翠芦莉 株高250mm, 冠幅150mm	株	1096.2					
62	台湾草 300X300	m2	2124.15					
63	红檵木 株高250mm, 冠幅150mm	株	1323					
64	红绒球 株高250mm, 冠幅150mm	株	756					
65	花叶连翘 株高250mm, 冠幅150mm	株	37.8					
66	花叶鸭脚木 株高250mm, 冠幅150mm	株	680.4					
67	亮叶朱蕉 株高450mm, 冠幅250mm	株	5707.8					
68	龙船花 株高250mm, 冠幅150mm	株	2986.2					
69	海南洒金 株高250mm, 冠幅150mm	株	6690.6					
70	机上人工	工日	212.2593					
71	折旧费	元	24115.9503					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。