

云浮市农业农村局

云农农计〔2025〕15号

关于对2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇 高标准农田建设项目初步设计 文件（定稿）的批复

郁南县农业农村局：

你局报来的《关于申请对2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目初步设计文件（定稿）的请示》（郁农农计〔2025〕3号）收悉。经审核《2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目》（定稿），该项目的初步设计文件（定稿）已按专家评审结论修改完善。现将项目批复如下：

一、批复意见

2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目（定稿）已按专家评审结论修改完善，确认合格，同意实施。批复的项目基本情况和建设内容如下：

（一）项目建设地点。该项目位于南江口镇的河塍村、黄岗村、南渡村、深湾村、下咀村，宋桂镇的茆岭村、茆坡村、宁波村；历洞镇的黄梅村、历洞村、磨山村、沙木村、水源村；连滩

镇的高枳村、连溪村、平山村、上桥村共 17 个行政村。

(二) 项目建设面积。该项目建设面积为 2000 亩。

(三) 项目建设内容。该项目主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保护工程、施工临时工程、其他工程与农田地力提升工程等。

1.灌溉与排水工程。新修水陂 6 座；新修渠道 10958 米（其中新修农渠 I 共 24 条，总长 4333 米；新修农渠 II 共 1 条，长 52 米；新修农渠 III 共 2 条，总长 265 米；新修农渠 IV 共 6 条，总长 1704 米；新修农渠 V 共 5 条，总长 1548 米；新修农渠 VI 共 2 条，总长 56 米；新修农渠 VII 共 1 条，总长 341 米；新修农渠 VIII 共 1 条，长 50 米；新修斗渠 I 共 5 条，总长 666 米；新修斗渠 II 共 5 条，总长 1277 米；新修斗沟 I 共 2 条，总长 583 米；新修斗沟 II 共 1 条，长 83 米）。渠系建筑物：钢管渡槽 1 座，新修涵管 5 座，人行盖板 110 座，机耕盖板 20 座，给水栓 29 个。

2.田间道路工程。新修田间道路 2 共 810 米（新修生产路 1 条，长 132 米；新修田间道 1 条，长 678 米）。附属设施：下田坡道 2 座。

3.农田防护工程。新修挡土墙 I：1 条，总长 32 米。

4.其他工程。竣工公示牌共 1 座、宣传栏（购置及安装）共 1 座、工程标识牌（购置及安装）共 54 块、路桩 2 根。

5.农田地力提升工程。种植紫云英 1100 亩。

(四) 项目建设资金。项目总投资 600 万元，其中建筑安装

工程为 483.38 万元（其中水源工程 51.14 万元、灌溉与排水工程 394.51 万元、田间道路工程 33.88 万元、农田防护与生态环境保持工程 2.86 万元、其它工程 0.99 万元）；施工临时工程为 10.69 万元（其中安全生产措施费 5.80 万元、其它临时工程费 4.89 万元）；独立费用 97.09 万元（包括勘测设计费 24.61 万元、工程监理费 9.84 万元、项目管理费 24.00 万元、工程复核费 3.45 万元、工程质量检测费 3.94 万元、招标代理费 3.74 万元、地力提升工程费 27.51 万元）；基本预备费 8.84 万元。

二、工作要求

（一）加强项目管理。请按照《广东省农业农村厅农田建设管理实施办法》的有关规定，落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，及早做好该项目的招投标等前期工作。同时要加快项目建设进度，确保该项目于 2025 年 12 月底前完工。

（二）加强质量监管。督促施工单位要严格按照项目行业规程、规范和标准进行施工，督促监理单位要切实履行监理职责，严格对工程建设进行监管，确保项目的工程质量。

（三）加强资料管理。要督促项目设计、施工、监理等单位做好项目实施前、中、后期的资料收集、整理和归档工作。

（四）加强资金管理。要严格执行《耕地建设与利用资金管理办法》的有关规定，审核报账凭证，确保项目资金专款专用，同时要加快资金拨付，确保资金拨付与项目建设进度相符。

（五）严禁擅自调整。项目实施应按照初步设计文件批复执

行，不得擅自调整，确需进行调整的，必须严格按照规定的程序和权限进行报批。

（六）及时申报验收。项目竣工后，要及时做好项目单项工程验收、决算、审计等工作，初验合格后及时申请市级验收。项目验收后，要落实管护主体，明确管护责任，使项目发挥最大效益。

特此批复。



云浮市农业农村局办公室

2025年7月29日印发

排版：魏贤桃

校对：张坚健
