

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：肆佰柒拾叁万玖仟陆佰零叁元捌角叁分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第1页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
		(一) 灌溉与排水工程						
		新修水陂 I，1座（跨2.5m，净高1.0m）						
1.	500101002066	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	47.25				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3	0.472				
2.	500103001047	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	26.4				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.264				
3.	500103001048	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	20.85				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.209				
4.	500109001101	C25砼铺盖 1. 砼铺盖 2. C25混凝土	m3	1.95				
	Y04022调	底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础	100m3	0.02				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.02				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.02				
5.	500109001059	C25砼水陂 1. 陂体 2. C25混凝土	m3	7.5				
	Y04020	溢流面	100m3	0.075				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.077				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第2页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.077				
6.	500109001061	C25砼消力池 1. 消力池 2. C25混凝土	m3	3.05				
	Y04035调	消力池//改:非岩石基础	100m3	0.03				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.031				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.031				
7.	500109001062	C25砼挡墙基础 1. 挡墙基础 2. C25混凝土	m3	5.4				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	0.054				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.056				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.056				
8.	500109001063	C25砼挡墙 1. 挡墙 2. C25混凝土	m3	13.5				
	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m3	0.135				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.139				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.139				
9.	500114001016	PVC排水管理设（直径5cm） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	22.5				
	Y10025	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	0.225				
10.	500114001015	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	0.4				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.004				

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第3页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500109008001	橡胶止水带(P651) 止水 橡胶止水	m	2.5				
	Y04364	止水 橡胶止水	100延长米	0.025				
12.	500109009001	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	1.5				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.015				
13.	500110001020	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	79.51				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.795				
14.	500114002003	围堰（利用原开挖土） 1. 筑土围堰及拆除 2. 利用原开挖土	m3	12.4				
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3堰体方	0.124				
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	0.124				
15.	500114002023	抽水台班 1. 潜水泵抽水	台班	3.				
	99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	3.				
		新修水陂Ⅱ，1座（跨2.5m，净高1.2m）						
1.	500101002081	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	m3	42.71				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	100m3	0.427				
2.	500103001077	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	24.96				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.25				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第4页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500103001078	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I ~ II类	m3	17.75				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I ~ II 改:推松土	100m3	0.177				
4.	500105009003	拆除原有水陂 1. 挖掘机拆除砌体 2. 砖砌体 3. 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	m3	5.				
	Y02359	挖掘机拆除砌体 水泥浆砌体	100m3	0.05				
	Y02421	1m3装载机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	100m3	0.05				
5.	500109001102	C25砼铺盖 1. 砼铺盖 2. C25混凝土	m3	1.95				
	Y04022调	底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础	100m3	0.02				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.02				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.02				
6.	500109001081	C25砼水陂 1. 陂体 2. C25混凝土	m3	9.45				
	Y04020	溢流面	100m3	0.094				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.097				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.097				
7.	500109001082	C25砼消力池 1. 消力池 2. C25混凝土	m3	3.05				
	Y04035调	消力池//改:非岩石基础	100m3	0.03				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第5页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.031				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.031				
8.	500109001083	C25砼挡墙基础 1.挡墙基础 2.C25混凝土	m3	5.5				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	0.055				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.057				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.057				
9.	500109001084	C25砼挡墙 1.挡墙 2.C25混凝土	m3	12.83				
	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m3	0.128				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.132				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.132				
10.	500114001039	PVC排水管埋设（直径5cm） 1.塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	23.62				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.236				
11.	500114001040	土工布铺设 1.土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	0.42				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.004				
12.	500109008002	橡胶止水带(P651) 止水 橡胶止水	m	2.5				
	Y04364	止水 橡胶止水	100延长米	0.025				
13.	500109009020	伸缩缝 1.伸缩缝 沥青木板	m²	1.5				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.015				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第6页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500110001032	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	80.33				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.803				
15.	500114002018	围堰（利用原开挖土） 1. 筑土围堰及拆除 2. 利用原开挖土	m3	16.37				
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3堰体方	0.164				
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	0.164				
16.	500114002028	抽水台班 1. 潜水泵抽水	台班	3.				
	99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	3.				
		新修水陂Ⅲ，2座（跨6.0m，净高1.0m）						
1.	500101002082	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	m3	317.32				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	100m3	3.173				
2.	500103001079	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	105.84				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	1.058				
3.	500103001080	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I～Ⅱ类	m3	192.43				
	Y01130	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I～Ⅱ	100m3	1.924				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第7页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500109001103	C25砼铺盖 1. 砼铺盖 2. C25混凝土	m3	24.				
	Y04023调	底板 平均厚度 60cm// 改:非岩石基础	100m3	0.24				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.247				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.247				
5.	500109001087	C25砼水陂 1. 陂体 2. C25混凝土	m3	57.56				
	Y04020	溢流面	100m3	0.576				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.593				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.593				
6.	500109001088	C25砼消力池 1. 消力池 2. C25混凝土	m3	37.68				
	Y04035调	消力池//改:非岩石基础	100m3	0.377				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.388				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.388				
7.	500109001089	C25砼挡墙基础 1. 挡墙基础 2. C25混凝土	m3	35.2				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	0.352				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.363				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.363				
8.	500109001090	C25砼挡墙 1. 挡墙 2. C25混凝土	m3	52.8				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第8页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m3	0.528				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.544				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.544				
9.	500103008001	干砌石护底 1. 干砌石护底	m3	24.				
	Y03043	干砌石 干砌块石 护底	100m3	0.24				
10.	500114001041	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	85.8				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.858				
11.	500114001042	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	1.32				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.013				
12.	500109008003	橡胶止水带(P651) 止水 橡胶止水	m	12.				
	Y04364	止水 橡胶止水	100延长米	0.12				
13.	500109009021	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	12.				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.12				
14.	500110001033	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	327.29				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	3.273				
15.	500114002019	围堰（利用原开挖土） 1. 筑土围堰及拆除 2. 利用原开挖土	m3	56.				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第9页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3堰体方	0.56				
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	0.56				
16.	500114002029	抽水台班 1. 潜水泵抽水	台班	14.				
	99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	14.				
		新修水陂Ⅳ，1座（跨6.0m，净高1.5m）						
1.	500101002086	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	m3	208.88				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I～Ⅱ	100m3	2.089				
2.	500103001086	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	63.15				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.631				
3.	500103001087	余土平整场地 1. 推土机推土方 55kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I～Ⅱ类	m3	134.36				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I～Ⅱ 改:推松土	100m3	1.344				
4.	500109001110	C25砼铺盖 1. 砼铺盖 2. C25混凝土	m3	12.				
	Y04023调	底板 平均厚度 60cm//改:非岩石基础	100m3	0.12				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.124				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.124				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第10页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001111	C25砼水陂 1. 陂体 2. C25混凝土	m3	44.57				
	Y04020	溢流面	100m3	0.446				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.459				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.459				
6.	500109001112	C25砼消力池 1. 消力池 2. C25混凝土	m3	18.84				
	Y04035调	消力池//改:非岩石基础	100m3	0.188				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.194				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.194				
7.	500109001113	C25砼挡墙基础 1. 挡墙基础 2. C25混凝土	m3	19.65				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	0.196				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.202				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.202				
8.	500109001114	C25砼挡墙 1. 挡墙 2. C25混凝土	m3	37.56				
	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m3	0.376				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.387				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.387				
9.	500103008004	干砌石护底 1. 干砌石护底	m3	12.				
	Y03043	干砌石 干砌块石 护底	100m3	0.12				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第11页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10.	500114001047	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	51.1				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.511				
11.	500114001048	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	0.7				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.007				
12.	500109008006	橡胶止水带(P651) 止水 橡胶止水	m	6.				
	Y04364	止水 橡胶止水	100延长米	0.06				
13.	500109009024	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	6.				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.06				
14.	500110001037	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	186.19				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	1.862				
15.	500114002020	围堰（利用原开挖土） 1. 筑土围堰及拆除 2. 利用原开挖土	m3	52.5				
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3堰体方	0.525				
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	0.525				
16.	500114002031	抽水台班 1. 潜水泵抽水	台班	7.				
	99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	7.				
		新修水陂V，1座（跨6.0m，净高1.5m）						

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第12页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002087	土方开挖 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	568.1				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	100m3	5.681				
2.	500103001088	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	296.79				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	2.968				
3.	500103001089	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I ~ II类	m3	217.89				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I ~ II 改:推松土	100m3	2.179				
4.	500109001115	C25砼铺盖 1. 砼铺盖 2. C25混凝土	m3	12.				
	Y04023调	底板 平均厚度 60cm//改:非岩石基础	100m3	0.12				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.124				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.124				
5.	500109001116	C25砼水陂 1. 陂体 2. C25混凝土	m3	43.59				
	Y04020	溢流面	100m3	0.436				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.449				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.449				
6.	500109001117	C25砼消力池 1. 消力池 2. C25混凝土	m3	18.84				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第13页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04035调	消力池//改:非岩石基础	100m3	0.188				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.194				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.194				
7.	500109001118	C25砼挡墙基础 1.挡墙基础 2.C25混凝土	m3	100.04				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	1.				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	1.03				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	1.03				
8.	500109001119	C25砼挡墙 1.挡墙 2.C25混凝土	m3	152.68				
	Y04076	墙 平面墙 墙厚 90cm	100m3	1.527				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	1.573				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	1.573				
9.	500109001120	C25砼人行板桥 1.人行板桥 2.C25混凝土	m3	0.25				
	Y04031	顶板、水平隔板 平均厚度 20cm	100m3	0.003				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.003				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.003				
10.	500111001025	钢筋 制安 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.01				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.013				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第14页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500103008005	干砌石护底 1. 干砌石护底	m3	12.				
	Y03043	干砌石 干砌块石 护底	100m3	0. 12				
12.	500114001049	PVC排水管理设（直径5cm） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	154. 86				
	Y10025	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	1. 549				
13.	500114001050	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	1. 79				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0. 018				
14.	500109008007	橡胶止水带(P651) 止水 橡胶止水	m	6.				
	Y04364	止水 橡胶止水	100延长米	0. 06				
15.	500109009025	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	31. 14				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0. 311				
16.	500110001038	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	540. 95				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3. 6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	5. 41				
17.	500114002021	围堰（利用原开挖土） 1. 筑土围堰及拆除 2. 利用原开挖土	m3	36. 96				
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3堰体方	0. 37				
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	0. 37				
18.	500114002032	抽水台班 1. 潜水泵抽水	台班	7.				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第15页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	7.				
		新修农渠 I 长4333m, 0.4mx0.4m, 浆砌砖						
1.	500101002067	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	2773.12				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	27.731				
2.	500103001052	土方回填 1. 回填土方压实	m3	866.6				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	8.666				
3.	500103001053	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	1733.2				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	17.332				
4.	500105006006	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	777.34				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	7.773				
5.	500105010011	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	1993.18				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	19.932				
6.	500105010012	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	3466.4				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第16页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	34.664				
7.	500109001066	C25砼底板 1.底板 2.C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	467.96				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	4.68				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	4.82				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	4.82				
8.	500110001021	胶合模板 1.胶合板模板安装、拆除	m²	866.6				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	8.666				
9.	500103007046	碎石垫层 1.机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2.碎石垫层	m3	554.62				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	5.546				
10.	500109009009	伸缩缝 1.伸缩缝 沥青木板	m²	124.53				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	1.245				
		新修农渠Ⅱ长52m，0.4mx0.4m，浆砌砖，拆除重建						
1.	500101002002	土方开挖 1.挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～Ⅱ	m3	27.04				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～Ⅱ	100m3	0.27				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第17页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001003	土方回填 1. 回填土方压实	m3	10. 4				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0. 104				
3.	500103001004	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I ~ II类	m3	16. 64				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I ~ II 改:推松土	100m3	0. 166				
4.	500105009001	拆除破除渠道 1. 挖掘机拆除砌体 2. 砖砌体 3. 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0. 5km	m3	4. 99				
	Y02359	挖掘机拆除砌体 水泥浆砌体	100m3	0. 05				
	Y02421	1m3装载机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0. 5km	100m3	0. 05				
5.	500105006002	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	9. 33				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	0. 093				
6.	500105010003	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	23. 92				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	0. 239				
7.	500105010004	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	41. 6				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第18页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	0.416				
8.	500109001002	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	5.62				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.056				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.058				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.058				
9.	500110001002	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	10.4				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.104				
10.	500103007002	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	6.66				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.067				
11.	500109009002	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	1.49				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.015				
		新修农渠III长265m, 0.4mx0.6m, 浆砌砖						
1.	500101002069	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	227.9				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	2.279				
2.	500103001056	土方回填 1. 回填土方压实	m3	84.8				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第19页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.848				
3.	500103001057	余土平整场地 1.推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	143.1				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	1.431				
4.	500105006007	M10浆砌砖 1.浆砌砖渠壁 2.水泥砖240×115×53 3.MU10水泥砖	m3	71.92				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	0.719				
5.	500105010013	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1.砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2.1:2水泥砂浆	m²	121.9				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	1.219				
6.	500105010014	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1.砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2.1:2水泥砂浆	m²	318.				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	3.18				
7.	500109001068	C25砼底板 1.底板 2.C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	28.62				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.286				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.295				

法定代表人

(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第20页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.295				
8.	500110001023	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	53.				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.53				
9.	500103007048	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	33.92				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.339				
10.	500109009011	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	10.05				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.101				
		新修农渠IV长1704m，0.5mx0.5m，浆砌砖						
1.	500101002070	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	1363.2				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	13.632				
2.	500103001058	土方回填 1. 回填土方压实	m3	443.04				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	4.43				
3.	500103001059	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	920.16				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	9.202				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第21页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500105006008	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	384.08				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	3.841				
5.	500105010015	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	783.84				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	7.838				
6.	500105010016	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	1704.				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	17.04				
7.	500109001069	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3	m3	201.07				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	2.011				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	2.071				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	2.071				
8.	500110001024	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	340.8				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	3.408				

法定代表人

(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第22页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500103007049	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	252.19				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	2.522				
10.	500109009012	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	58.52				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.585				
		新修农渠 V 长1548m， 0.6mx0.6m，浆砌砖						
1.	500101002071	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	1424.16				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	14.242				
2.	500103001060	土方回填 1. 回填土方压实	m3	495.36				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	4.954				
3.	500103001061	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	928.8				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	9.288				
4.	500105006009	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	420.13				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	4.201				
5.	500105010017	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	712.08				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第23页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	7.121				
6.	500105010018	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	1857.6				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	18.576				
7.	500109001070	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	198.14				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	1.981				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	2.041				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	2.041				
8.	500110001025	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	309.6				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	3.096				
9.	500103007050	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	229.1				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	2.291				
10.	500109009013	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	61.83				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.618				

法定代表人

(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第24页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		新修农渠Ⅵ长56m，0.6mx0.8m，浆砌砖，拆除重建						
1.	500101002072	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	67.2				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.672				
2.	500103001062	土方回填 1. 回填土方压实	m3	24.64				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3土方	0.246				
3.	500103001063	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	42.56				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.426				
4.	500105009002	拆除破除渠道 1. 挖掘机拆除砌体 2. 砖砌体 3. 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	m3	2.69				
	Y02359	挖掘机拆除砌体 水泥浆砌体	100m3	0.027				
	Y02421	1m3装载机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	100m3	0.027				
5.	500105006010	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	20.35				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	0.204				

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第25页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500105010019	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	25.76				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	0.258				
7.	500105010020	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	88.48				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	0.885				
8.	500109001071	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	7.17				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.072				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.074				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.074				
9.	500110001026	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	11.2				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.112				
10.	500103007051	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	8.29				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.083				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第26页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500109009014	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	2.75				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.028				
12.	500114001019	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	7.56				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.076				
13.	500114001020	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	0.44				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.004				
14.	500112001005	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 混凝土横撑梁 2. C25混凝土 3. 胶轮车运混凝土 运距≤50m	m3	0.18				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板 陆上安装 梁 单个构件体积 ≤1m3	100m3	0.002				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.002				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.002				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.002				
15.	500111001017	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.02				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.024				
		新修农渠Ⅶ长341m， 0.6mx0.8m，浆砌砖						
1.	500101002073	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	409.2				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	4.092				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第27页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001064	土方回填 1. 回填土方压实	m3	150.04				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	1.5				
3.	500103001065	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	259.16				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	2.592				
4.	500105006011	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	123.92				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	1.239				
5.	500105010021	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	156.86				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	1.569				
6.	500105010022	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	545.6				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	5.456				
7.	500109001072	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	43.65				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.436				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第28页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.45				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.45				
8.	500110001027	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	68.2				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.682				
9.	500103007052	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	50.47				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.505				
10.	500109009015	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	16.65				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.166				
11.	500114001021	PVC排水管理设（直径5cm） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	46.04				
	Y10025	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	0.46				
12.	500114001022	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	3.41				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.034				
13.	500112001006	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 混凝土横撑梁 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运100m	m3	1.13				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板 陆上安装 梁 单个构件体积 ≤1m3	100m3	0.011				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.011				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第29页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.012				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.012				
14.	500111001018	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.15				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.146				
		新修农渠Ⅷ长50m，0.4mx0.4m，浆砌砖（单边）						
1.	500101002090	土方开挖 1. 挖掘机渠道土方 土类级别 I~II	m3	16.				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.16				
2.	500103001096	土方回填 1. 回填土方压实	m3	10.				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.1				
3.	500103001097	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	6.				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.06				
4.	500105006015	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	4.49				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	0.045				
5.	500105010029	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	11.5				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第30页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	0.115				
6.	500105010030	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	19.5				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	0.195				
7.	500109001137	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	3.7				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.037				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.038				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.038				
8.	500110001042	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	5.				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.05				
9.	500103007060	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	4.2				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.042				
10.	500109009026	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	0.82				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.008				
		新修斗渠 I 长666m, 0.8mx0.8m, 浆砌砖						

法定代表人

(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第31页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002074	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	852.48				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	8.525				
2.	500103001066	土方回填 1. 回填土方压实	m3	293.04				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	2.93				
3.	500103001067	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	559.44				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	5.594				
4.	500105006012	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	242.02				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	2.42				
5.	500105010023	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	306.36				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	3.064				
6.	500105010024	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	1065.6				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	10.656				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第32页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001073	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	98.57				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm// 换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.986				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	1.015				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	1.015				
8.	500110001028	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	133.2				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	1.332				
9.	500103007053	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	223.78				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	2.238				
10.	500109009016	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	34.06				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.341				
11.	500114001023	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	89.91				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.899				
12.	500114001024	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	5.23				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.052				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第33页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500112001007	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 混凝土横撑梁 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运100m	m3	2.7				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板 陆上安装 梁 单个构件 体积 ≤1m3	100m3	0.027				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.027				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌 机出料0.8m3	100m3	0.028				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤ 50m	100m3	0.028				
14.	500111001019	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般 钢筋	t	0.33				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢 筋	t	0.333				
		新修斗渠Ⅱ长1277m， 1.0mx1.0m，浆砌砖，施 工便道						
1.	500101002075	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土 类级别 I~II	m3	2451.84				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类 级别 I~II	100m3	24.518				
2.	500103001068	土方回填 1. 回填土方压实	m3	1098.22				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实 方	10.982				
3.	500103001069	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推 土机 推土距离 ≤20m// 土类级别 I~II类	m3	1353.62				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土 机 推土距离≤20m//土 类级别 I~II 改:推松 土	100m3	13.536				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第34页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500105006013	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	910.25				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	9.102				
5.	500105010025	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	919.44				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	9.194				
6.	500105010026	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	2528.46				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	25.285				
7.	500109001074	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	371.61				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	3.716				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	3.828				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	3.828				
8.	500110001029	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	383.1				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	3.831				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第35页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500103007054	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	273.28				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	2.733				
10.	500109009017	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	128.19				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	1.282				
11.	500114001025	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	255.4				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	2.554				
12.	500114001026	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	10.02				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.1				
13.	500112001008	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 混凝土横撑梁 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运100m	m3	6.13				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板 陆上安装 梁 单个构件体积 ≤1m3	100m3	0.061				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.061				
	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3	100m3	0.063				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.063				
14.	500111001020	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.81				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.812				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第36页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15.	500114002006	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m） 1. 临时素土便道，利用现状土 2. 挖掘机挖土方 土类级别 I～II 3. 建筑物土料回填	m3	1072.68				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I～II	100m3	10.727				
	D1-1-5	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	35.756				
		新修斗沟 I 长583m，1.2mx1.2m，浆砌砖，施工便道						
1.	500101002076	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～II	m3	1358.39				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～II	100m3	13.584				
2.	500103001070	土方回填 1. 回填土方压实	m3	687.94				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	6.879				
3.	500103001071	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I～II类	m3	670.36				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I～II 改:推松土	100m3	6.704				
4.	500105006014	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	499.51				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	4.995				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第37页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500105010027	1: 2水泥砂浆抹面（平面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面 2. 1:2水泥砂浆	m²	419.76				
	Y03110扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 平面	100m²砌筑面积	4.198				
6.	500105010028	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	1387.54				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	13.875				
7.	500109001075	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	187.14				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	1.871				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	1.928				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	1.928				
8.	500110001030	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	174.9				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	1.749				
9.	500103007055	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	136.42				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	1.364				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第38页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10.	500109009018	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	68.67				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.687				
11.	500114001027	PVC排水管埋设（直径5cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	116.6				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	1.166				
12.	500114001028	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	4.58				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.046				
13.	500112001009	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 混凝土横撑梁 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运100m	m3	3.24				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板 陆上安装 梁 单个构件体积 ≤1m3	100m3	0.032				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.032				
	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3	100m3	0.033				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.033				
14.	500111001021	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.52				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.524				
15.	500114002008	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m） 1. 临时素土便道，利用现状土 2. 挖掘机挖土方 土类级别 I～II 3. 建筑物土料回填	m3	489.72				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第39页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	100m3	4. 897				
	D1-1-5	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	16. 324				
		新修斗沟 II 长83m, 2. 0mx1. 5m, 混凝土, 施工便道						
1.	500101002077	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I ~ II	m3	246. 51				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I ~ II	100m3	2. 465				
2.	500103001072	土方回填 1. 回填土方压实	m3	116. 2				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	1. 162				
3.	500103001091	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I ~ II 类	m3	130. 31				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I ~ II 改:推松土	100m3	1. 303				
4.	500109001076	C25砼侧墙 1. C25混凝土侧墙 2. 平面墙墙厚30cm 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	62. 25				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0. 623				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0. 8m3	100m3	0. 641				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0. 641				
5.	500109001077	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0. 8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	31. 13				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第40页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.311				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.321				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.321				
6.	500110001031	胶合模板 1.胶合板模板安装、拆除	m²	522.9				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	5.229				
7.	500103007056	碎石垫层 1.机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2.碎石垫层	m3	22.41				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.224				
8.	500109009019	伸缩缝 1.伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m²	9.34				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.093				
9.	500114001029	PVC排水管埋设（直径5.0cm） 1.塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	23.24				
	Y10025	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	0.232				
10.	500114001030	土工布铺设 1.土工布铺设 平铺	m²	3.65				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.036				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第41页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500112001010	C25钢筋砼 渠道横撑梁 1. 预制混凝土柱、梁、板陆上安装 梁 单个构件体积1~2m3 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土小构件 装运50m	m3	0.71				
	Y04188	预制混凝土柱、梁、板陆上安装 梁 单个构件体积 ≤1m3	100m3	0.007				
	Y04155	预制混凝土梁、板 梁 矩形梁	100m3	0.007				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.007				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.007				
12.	500111001022	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.83				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.826				
13.	500114002010	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m） 1. 临时素土便道，利用现状土 2. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II 3. 建筑物土料回填	m3	69.72				
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3	0.697				
	D1-1-5	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	2.324				
		新修引水管 I 4条，长1452m, PE给水管（1.0Mpa）DN200						
1.	500101002080	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	609.84				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	6.098				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第42页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001075	土方回填 1. 回填土方压实	m3	477.13				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	4.771				
3.	500103001090	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	132.71				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	1.327				
4.	500103007058	粗砂垫层 1. 机械铺筑粗砂垫层 10cm	m3	87.12				
	Y03008	机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层	100m3	0.871				
5.	500114001031	PE给水管 (1.0MPa) 1PE给水管 (1.0MPa) DN200	m	1452.				
	Y08091换	塑料管管道铺设 黏结 公称外径 200mm//换:PE给水管 (1.0MPa) DN200	100m	14.52				
6.	500114001054	排气阀 1. 排气阀 (DN200)	个	4.				
	Y08215换	阀门安装 公称直径 200mm//换:排气阀 (QB1-10) DN200	10个	0.4				
7.	500114001055	排泥阀 1. 排泥阀 (DN200)	个	4.				
	Y08215换	阀门安装 公称直径 200mm//换:排泥阀 (SD44X-10) DN200	10个	0.4				
8.	500114001056	闸阀 1. 闸阀 (DN200)	个	4.				
	Y08215换	阀门安装 公称直径 200mm//换:闸阀 (Z45X-10) DN200	10个	0.4				
		给水栓 (29个)						

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第43页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001033	PE给水管（DN100） 1. 塑料管管道铺设 热熔 2. PE给水管（DN100）	m	26.14				
	Y08087换	塑料管管道铺设 黏结 公称外径 110mm//换:PE 给水管DN100	100m	0.261				
2.	500114001034	90° 弯头 1. PE塑料管件安装 2. 90° 弯头DN100	个	58.				
	Y08205换	塑料管件安装 热熔接 公称外径 110mm//换:90° 弯头 DN110	10个	5.8				
3.	500114001035	变径三通 （DN200×100） 1. PE塑料管件安装 2. 变径三通 （DN200×100）	个	29.				
	Y08205换	塑料管件安装 热熔接 公称外径 110mm//换:变 径三通（DN200×100）	10个	2.9				
4.	500114001036	球阀（DN100） 1. 塑料阀门安装 2. 球阀（DN100）	个	29.				
	Y08213换	阀门安装 公称直径 100mm//换:塑料球阀 DN100	10个	2.9				
		阀井（共8个）						
1.	500101002091	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土 类级别 I~II	m3	42.72				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类 级别 I~II	100m3	0.427				
2.	500103001098	土方回填 1. 回填土方压实	m3	30.				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实 方	0.3				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第44页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500103001099	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	12.72				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.127				
4.	500105006016	M10浆砌砖 1. 浆砌砖渠壁 2. 水泥砖240×115×53 3. MU10水泥砖	m3	10.05				
	Y03108	其他砖砌体 一般砌体	100m3	0.1				
5.	500105010032	1: 2水泥砂浆抹面（立面） 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面 2. 1:2水泥砂浆	m²	32.64				
	Y03111扩	砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面	100m²砌筑面积	0.326				
6.	500109001138	C25砼底板 1. 底板 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	3.71				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//换:纯混凝土C25 二级配 42.5R 改:非岩石基础	100m3	0.037				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.038				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.038				
7.	500109001139	C25砼压顶 1. 压顶 2. C25砼 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	1.28				
	Y04119	砌体压顶混凝土	100m3	0.013				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第45页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.013				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.013				
8.	500103007061	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	2.38				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.024				
9.	500114001057	PVC排水管埋设（直径100cm） 1. 塑料排水管埋设 公称外径 100mm	m	40.				
	Y10027换	塑料排水管埋设 公称外径 110mm//换:塑料管（pvc排水管）DN100	100m	0.4				
10.	500111002003	成品铸铁井盖 1. 成品铸铁井盖购买安装	个	8.				
11.	500110001043	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	16.06				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.161				
		人行盖板 I (B=400) (47块)						
1.	500109001041	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运50m	m3	3.84				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.038				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.04				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.04				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第46页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500111001005	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.73				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.729				
		人行盖板 II (B=500) (17块)						
1.	500109001078	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运50m	m3	1.59				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.016				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.016				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.016				
2.	500111001023	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.3				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.297				
		人行盖板III (B=600) (19块)						
1.	500109001043	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运50m	m3	2.01				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.02				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.021				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.021				
2.	500111001007	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.37				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.368				
		人行盖板IV (B=800) (7块)						

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第47页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500109001044	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运50m	m3	0.91				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.009				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.009				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.009				
2.	500111001008	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.16				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.163				
		人行盖板V (B=1000) (13块)						
1.	500109001079	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运50m	m3	2.				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.02				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.021				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.021				
2.	500111001024	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.4				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.398				
		人行盖板VI (B=1200) (6块)						
1.	500109001045	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运50m	m3	1.07				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.011				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第48页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.011				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.011				
2.	500111001009	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.19				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.186				
		人行盖板Ⅶ(B=2000) (1块)						
1.	500109001046	C25钢筋砼 人行盖板 1. 混凝土人行盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运50m	m3	0.27				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.003				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.003				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.003				
2.	500111001010	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.04				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.043				
		机耕盖板Ⅰ (B=1000mm) (13块)						
1.	500109001047	C25钢筋砼 机耕盖板 1. 混凝土机耕盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土装运50m	m3	10.18				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.102				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.105				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.105				
2.	500111001011	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	2.26				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第49页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	2.261				
		机耕盖板 II（B=1200mm） （6块）						
1.	500109001048	C25钢筋砼 机耕盖板 1. 混凝土机耕盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运50m	m3	5.24				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.052				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.054				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.054				
2.	500111001012	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.1				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.097				
		机耕盖板 III（B=2000mm） （1块）						
1.	500109001049	C25钢筋砼 机耕盖板 1. 混凝土机耕盖板 2. C25混凝土 3. 胶轮车运预制混凝土 装运50m	m3	1.13				
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.011				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.012				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.012				
2.	500111001013	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.23				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.233				
		新修涵管 I（单管， DN40cm，单座长3米，1座）						

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第50页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002007	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	2.04				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.02				
2.	500103001013	土方回填 1. 回填土方压实	m3	1.68				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.017				
3.	500109001009	C25砼基座 1. 混凝土基座 2. C25混凝土	m3	0.41				
	Y04072	墩 平均厚度 400cm	100m3	0.004				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.004				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.004				
4.	500109001010	C25砼 护墙（厚30cm） 1. 混凝土护墙 2. C25混凝土	m3	0.59				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0.006				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.006				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.006				
5.	500110001007	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	7.44				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.074				
6.	500112006001	II级钢筋砼管铺设（DN40cm） 1. II级钢筋混凝土管 2. DN400		3.				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第51页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y08032换	钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 500mm//换: II级钢筋砼管DN400 换: 橡胶止水圈DN400	100m	0.03				
		新修涵管 II（单管，DN50cm，单座长3米，1座）						
1.	500101002084	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	2.28				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.023				
2.	500103001083	土方回填 1. 回填土方压实	m3	1.86				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.019				
3.	500109001099	C25砼基座 1. 混凝土基座 2. C25混凝土	m3	0.44				
	Y04072	墩 平均厚度 400cm	100m3	0.004				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.005				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.005				
4.	500109001100	C25砼 护墙（厚30cm） 1. 混凝土护墙 2. C25混凝土	m3	0.69				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0.007				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.007				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.007				
5.	500110001035	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	8.64				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第52页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.086				
6.	500112006003	II级钢筋砼管铺设 (DN50cm) 1. II级钢筋混凝土管 2. DN500		3.				
	Y08032换	钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 500mm//换: II级钢筋砼管DN500	100m	0.03				
		新修涵管III（单管，DN60cm，单座长4米，2座）						
1.	500101002052	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	5.22				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.052				
2.	500103001033	土方回填 1. 回填土方压实	m3	4.14				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.041				
3.	500109001038	C25砼基座 1. 混凝土基座 2. C25混凝土	m3	1.1				
	Y04072	墩 平均厚度 400cm	100m3	0.011				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.011				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.011				
4.	500109001039	C25砼 护墙（厚30cm） 1. 混凝土护墙 2. C25混凝土	m3	1.75				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0.018				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.018				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第53页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.018				
5.	500110001012	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	19.92				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.199				
6.	500112006002	II级钢筋砼管铺设 (DN60cm) 1. II级钢筋混凝土管 2. DN600		6.				
	Y08033换	钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 600mm//换: II级钢筋砼管DN600	100m	0.06				
		新修涵管IV（单管，DN100cm，单座长12米，1座）						
1.	500101002089	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	117.25				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	1.173				
2.	500103001094	土方回填 1. 回填土方压实	m3	102.09				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	1.021				
3.	500109010001	破除原有路面（厚200mm） 1. 拆除原有混凝土路面200mm	m3	3.85				
	Y02363	混凝土拆除 一般拆除风镐拆除	100m3	0.038				
4.	500103007059	掺6%水泥石屑稳定层（厚10cm） 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6% 厚度10cm	m3	2.04				
	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m3	0.02				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第54页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001133	C25砼 路面（厚18cm） 1. C25 混凝土 2. 公路路面 压实厚度18cm	m²	19.25				
	Y10053扩	公路路面 混凝土 压实厚度18cm	100m²	0.193				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.035				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.035				
6.	500109001127	C25砼基座 1. C25砼基座 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	2.83				
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.028				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.029				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.029				
7.	500109001128	C25砼护墙 1. C25砼护墙 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	1.33				
	Y04073	墙 平面墙 墙厚 20cm	100m3	0.013				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.014				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.014				
8.	500109001129	C25砼侧墙基础 1. C25砼侧墙基础 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	1.35				
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.014				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第55页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.014				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.014				
9.	500109001134	C25砼侧墙墙身 1. C25砼侧墙墙身 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距≤50m	m3	0.9				
	Y04073	墙 平面墙 墙厚 20cm	100m3	0.009				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.009				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.009				
10.	500109001130	C25砼缘石 1. C25砼缘石 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	0.16				
	Y04119	砌体压顶混凝土	100m3	0.002				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.002				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.002				
11.	500109001131	C25洞口底板 1. C25洞口底板 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距≤50m	m3	0.56				
	Y04021调	底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	100m3	0.006				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.006				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.006				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第56页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500109001132	C25截水墙 1. C25截水墙 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	0.88				
	Y04073	墙 平面墙 墙厚 20cm	100m3	0.009				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.009				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.009				
13.	500109001136	C25砼翼墙基础 1. C25砼翼墙基础 2. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	1.79				
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.018				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.018				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.018				
14.	500109001135	C25砼翼墙墙身 1. C25砼翼墙墙身 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	2.36				
	Y04073	墙 平面墙 墙厚 20cm	100m3	0.024				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.024				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.024				
15.	500110001041	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	27.54				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.275				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第57页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
16.	500114001053	II级钢筋砼管铺设 (DN100cm) 1. II级钢筋混凝土管 2. DN1000	m²	12.				
	Y08037换	钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 1000mm//换: II级钢筋混凝土管 DN1000	100m	0.12				
		钢管渡槽 I (DN200, 镀锌钢管, 长18m, 1座)						
1.	500101002088	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	16.24				
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.162				
2.	500103001092	土方回填 1. 回填土方压实	m3	7.94				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3土方	0.079				
3.	500103001093	余土平整场地 1. 推土机推土方 74kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	8.3				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.083				
4.	500105009004	破除原有渠壁 1. 挖掘机拆除砌体 2. 砖砌体 3. 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	m3	0.25				
	Y02356	人工拆除砌体 水泥浆砌体	100m3	0.003				
	Y02421	1m3装载机装石渣自卸汽车运输 露天 运距≤0.5km	100m3	0.003				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第58页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001121	C25钢筋砼槽墩基础 1. C25钢筋砼槽墩基础 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3	m3	1.93				
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.019				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.02				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.02				
6.	500109001124	C25钢筋砼槽墩 1. C25钢筋砼槽墩 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3	m3	0.36				
	Y04071	墩 平均厚度 300cm	100m3	0.004				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.004				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.004				
7.	500109001123	C25钢筋砼支墩 1. C25钢筋砼支墩 2. 胶轮车运混凝土 运距≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m3	m3	0.04				
	Y04071	墩 平均厚度 300cm	100m3					
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3					
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3					
8.	500111002002	DN200铸铁法兰管件	套	1.				
	Y08159换	钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 200mm//换:铸铁法兰DN200	10副	0.1				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第59页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500109001122	C25砼镇墩 1. C25砼镇墩 2. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m 3. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3	m3	0.5				
	Y04071	墩 平均厚度 300cm	100m3	0.005				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.005				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.005				
10.	500109001125	C25沉沙池底板 1. C25沉沙池底板 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	0.53				
	Y04022调	底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础	100m3	0.005				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.005				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.005				
11.	500109001126	C25沉沙池侧墙 1. C25沉沙池侧墙 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.8m3 3. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	0.58				
	Y04073	墙 平面墙 墙厚 20cm	100m3	0.006				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.006				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	100m3	0.006				
12.	500114001052	DN200钢管 1. DN200镀锌钢管 2. 焊接连接	m²	18.				
	Y08013	钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 200mm	100m	0.18				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第60页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500111001026	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.08				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.08				
14.	500110001040	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	18.52				
	Y05012	胶合板模板 混凝土模板板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.185				
15.	500114002022	脚手架 1. 脚手架 高度4.5m以内	m²	41.16				
	Y10058	钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 4.5m以内	100m²	0.412				
		(二) 田间道工程						
		新修生产路 I 长132m，宽2.0m （素土路肩）						
1.	500101002038	推土机清表土（厚20cm） 1. 推土机清理表土 土类级别 I ~ II	m²	316.8				
	Y01013	推土机清理表土 土类级别 I ~ II	100m²	3.168				
2.	500101002039	表土外运≤0.5km 1. 装载机挖装土自卸汽车运输 0.6m³装载机 运距≤0.5km	m³	55.44				
	Y01176	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距≤0.5km	100m³	0.554				
3.	500103016014	路基夯实 1. 机械夯实 压路机碾压	m²	290.4				
	D1-1-5	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m²	2.904				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第61页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500103007035	掺6%水泥石屑稳定层 (厚10cm) 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6% 厚度10cm	m3	29.04				
	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m3	0.29				
5.	500109001026	C25砼 路面 (厚18cm) 1. C25 混凝土 2. 公路路面 压实厚度18cm	m²	264.				
	Y10053扩	公路路面 混凝土 压实厚度18cm	100m²	2.64				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.485				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.485				
6.	500109011014	砼路面 缩缝 1. 道路面层 缩缝	延长米	52.8				
	D2-3-51	道路面层 缩缝	100延长米	0.528				
7.	500103001027	路肩 土方回填夯实 (利用开挖土) 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	13.2				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0.132				
		新修田间道 I 长678m, 宽3.0m (素土路肩)						
1.	500101002078	推土机清表土 (厚20cm) 1. 推土机清理表土 土类级别 I ~ II	m²	2339.1				
	Y01013	推土机清理表土 土类级别 I ~ II	100m²	23.391				
2.	500101002079	表土外运≤0.5km 1. 装载机挖装土自卸汽车运输 0.6m3装载机 运距≤0.5km	m3	427.14				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第62页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y01176	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km	100m3	4.271				
3.	500103016021	路基夯实 1. 机械夯实 压路机碾压	m²	2169.6				
	D1-1-5	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	21.696				
4.	500103007057	掺6%水泥石屑稳定层（厚10cm） 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6% 厚度10cm	m3	216.96				
	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m3	2.17				
5.	500109001080	C25砼 路面（厚18cm） 1. C25 混凝土 2. 公路路面 压实厚度18cm	m²	2034.				
	Y10053扩	公路路面 混凝土 压实厚度18cm	100m²	20.34				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	3.734				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	3.734				
6.	500109011020	砼路面 缩缝 1. 道路面层 缩缝	延长米	406.8				
	D2-3-51	缩缝	100延长米	4.068				
7.	500103001074	路肩 土方回填夯实（利用开挖土） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	67.8				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.678				
		下田坡道Ⅰ（2座）						
1.	500101002055	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ	m3	3.56				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第63页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	0.036				
2.	500103001035	土方回填（利用开挖土方回填） 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	0.22				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3土方	0.002				
3.	500103001049	余土平整场地 1. 推土机推土方 55kW推土机 推土距离 ≤20m//土类级别 I~II类	m3	3.34				
	Y01130调	推土机推土方 74kW推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	100m3	0.033				
4.	500109001051	C25砼下田坡道 1. C25混凝土 2. 胶轮车运混凝土 运距 ≤50m	m3	3.81				
	Y04122	护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积	100m3	0.038				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.039				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.039				
5.	500110001014	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	4.26				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.043				
		（三）农田防护与生态环境保持工程						
		新修挡土墙 I 长32米，含基础高1.5米						
1.	500101002068	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	68.48				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第64页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	100m3	0.685				
2.	500103001054	土方回填 1. 回填土方压实	m3	33.79				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.338				
3.	500103001055	余土平整场地 1. 推土机推土方 55kW推土机 推土距离 ≤20m// 土类级别 I ~ II类	m3	34.69				
	Y01130调	推土机推土方 74kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I ~ II 改:推松土	100m3	0.347				
4.	500103007047	碎石垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 2. 碎石垫层	m3	6.27				
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.063				
5.	500109001067	C25砼 挡土墙（厚30cm） 1. 混凝土挡土墙 2. C25混凝土	m3	22.27				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0.223				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.229				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.229				
6.	500109001140	C25砼挡墙基础 1. 挡墙基础 2. C25混凝土	m3	14.98				
	Y04115	基础混凝土 条形基础	100m3	0.15				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.154				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.154				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第65页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500110001039	胶合模板 1. 胶合板模板安装、拆除	m²	96.				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.96				
8.	500109009010	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	3.72				
	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m²	0.037				
9.	500114001017	PVC排水管理设（直径5cm） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	9.28				
	Y10025	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	0.093				
10.	500114001018	土工布铺设 1. 土工布铺设 斜铺 边坡1:2	m²	0.25				
	Y10012	土工布铺设 斜铺 边坡1:2	100m²	0.003				
		（四）其他工程						
		竣工公示牌(1座)						
1.	500101002051	土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	1.45				
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m3	0.015				
2.	500103001032	土方回填 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	0.53				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.005				
3.	500109001036	C25砼公示牌 1. 混凝土牌体 2. C25混凝土	m3	0.97				
	Y04074	墙 平面墙 墙厚 30cm	100m3	0.01				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第66页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.01				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.01				
4.	500109001037	C25砼基座 1.混凝土基座 2.C25混凝土	m3	0.92				
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.009				
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3	0.01				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.01				
5.	500110001011	胶合模板 1.胶合模板安装、拆除	m²	1.76				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.018				
6.	500111001004	钢筋 制安 1.钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.13				
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.13				
7.	500105011006	米黄色瓷砖铺设 1.瓷砖铺设 2.米黄色瓷砖	m²	5.76				
	A1-13-153换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内//换:米黄色瓷砖	100m2	0.058				
8.	500105011007	白底烤字瓷砖铺设 1.瓷砖铺设 2.白底烤字瓷砖	m²	0.72				
	A1-13-153换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内//换:米黄色瓷砖换:白底烤字瓷砖	100m2	0.007				
		宣传牌(1座)						

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第67页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002041	土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	1.86				
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	100m3	0.019				
2.	500103001029	土方回填 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	1.73				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.017				
3.	500109001029	C25砼基座 1. 混凝土基座 2. C25混凝土	m3	0.13				
	Y04072	墩 平均厚度 400cm	100m3	0.001				
	Y04251	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3	100m3	0.001				
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3	0.001				
4.	500110001009	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	1.28				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.013				
5.	500114001005	1mm厚DN100镀锌钢管购置及焊接 1. 钢管栏杆购置加工及安装 镀锌钢管栏杆	m	5.6				
	Y04249	钢管栏杆加工及安装 镀锌钢管栏杆	t	5.6				
		工程标识牌（54块）						
1.	500105011008	工程标识牌（含购置及安装） 1. 工程标识牌购置及安装	块	54.				
		路桩（2条）						

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

第68页，共68页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002092	土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	0.4				
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	100m3	0.004				
2.	500103001100	土方回填 1. 土石料回填 土料 夯填 2. 回填土方压实	m3	0.4				
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	0.004				
3.	500111001027	钢筋 制安 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t					
	Y04234	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.003				
4.	500109001141	混凝土路桩 1. 混凝土路桩 2. C25混凝土	m3	0.02				
	Y04102	梁、板、柱 柱	100m3					
	Y04252	搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m3	100m3					
	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m3					
5.	500110001044	胶合模板 1. 胶合模板安装、拆除	m²	0.77				
	Y05012	胶合板模板 混凝土板模板 支模高度3.6m内 板厚12cm以内 无梁板	100m²	0.008				
		合 计	元					

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	25581.63		9997.61	2548.29	4295.36	9.66		
	(一) 灌溉与排水工程	22329.37		7329.67	2505.19	4191.29	9.53		
	新修水陂Ⅰ，1座（跨2.5m，净高1.0m）	68.1		26.4	31.4	79.51			
1	土方开挖	47.25							
2	土方回填（利用开挖土方回填）			26.4					
3	余土平整场地	20.85							
4	C25砼铺盖				1.95				
5	C25砼水陂				7.5				
6	C25砼消力池				3.05				
7	C25砼挡墙基础				5.4				
8	C25砼挡墙				13.5				
13	胶合模板					79.51			
	新修水陂Ⅱ，1座（跨2.5m，净高1.2m）	60.46		24.96	32.78	80.33			
1	土方开挖	42.71							

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
2	土方回填（利用开挖土方回填）			24.96					
3	余土平整场地	17.75							
5	C25砼铺盖				1.95				
6	C25砼水陂				9.45				
7	C25砼消力池				3.05				
8	C25砼挡墙基础				5.5				
9	C25砼挡墙				12.83				
14	胶合模板					80.33			
	新修水陂Ⅲ，2座（跨6.0m，净高1.0m）	509.75		105.84	207.24	327.29			
1	土方开挖	317.32							
2	土方回填（利用开挖土方回填）			105.84					
3	余土平整场地	192.43							
4	C25砼铺盖				24.				
5	C25砼水陂				57.56				
6	C25砼消力池				37.68				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
7	C25砼挡墙基础				35.2				
8	C25砼挡墙				52.8				
14	胶合模板					327.29			
	新修水陂Ⅳ，1座（跨6.0m，净高1.5m）	343.24		63.15	132.62	186.19			
1	土方开挖	208.88							
2	土方回填（利用开挖土方回填）			63.15					
3	余土平整场地	134.36							
4	C25砼铺盖				12.				
5	C25砼水陂				44.57				
6	C25砼消力池				18.84				
7	C25砼挡墙基础				19.65				
8	C25砼挡墙				37.56				
14	胶合模板					186.19			
	新修水陂Ⅴ，1座（跨6.0m，净高1.5m）	785.99		296.79	327.4	540.95	0.01		
1	土方开挖	568.1							

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
2	土方回填（利用开挖土方回填）			296.79					
3	余土平整场地	217.89							
4	C25砼铺盖				12.				
5	C25砼水陂				43.59				
6	C25砼消力池				18.84				
7	C25砼挡墙基础				100.04				
8	C25砼挡墙				152.68				
9	C25砼人行板桥				0.25				
10	钢筋 制安						0.01		
16	胶合模板					540.95			
	新修农渠 I 长4333m，0.4mx0.4m，浆砌砖	4506.32		1421.22	467.96	866.6			
1	土方开挖	2773.12							
2	土方回填			866.6					
3	余土平整场地	1733.2							
7	C25砼底板				467.96				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
8	胶合模板					866.6			
9	碎石垫层			554.62					
	新修农渠Ⅱ长52m，0.4mx0.4m，浆砌砖，拆除重建	43.68		17.06	5.62	10.4			
1	土方开挖	27.04							
2	土方回填			10.4					
3	余土平整场地	16.64							
8	C25砼底板				5.62				
9	胶合模板					10.4			
10	碎石垫层			6.66					
	新修农渠Ⅲ长265m，0.4mx0.6m，浆砌砖	371.		118.72	28.62	53.			
1	土方开挖	227.9							
2	土方回填			84.8					
3	余土平整场地	143.1							
7	C25砼底板				28.62				
8	胶合模板					53.			

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
9	碎石垫层			33.92					
	新修农渠Ⅳ长1704m，0.5mx0.5m，浆砌砖	2283.36		695.23	201.07	340.8			
1	土方开挖	1363.2							
2	土方回填			443.04					
3	余土平整场地	920.16							
7	C25砼底板				201.07				
8	胶合模板					340.8			
9	碎石垫层			252.19					
	新修农渠Ⅴ长1548m，0.6mx0.6m，浆砌砖	2352.96		724.46	198.14	309.6			
1	土方开挖	1424.16							
2	土方回填			495.36					
3	余土平整场地	928.8							
7	C25砼底板				198.14				
8	胶合模板					309.6			
9	碎石垫层			229.1					

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	新修农渠Ⅵ长56m，0.6mx0.8m，浆砌砖，拆除重建	109.76		32.93	7.35	11.2	0.02		
1	土方开挖	67.2							
2	土方回填			24.64					
3	余土平整场地	42.56							
8	C25砼底板				7.17				
9	胶合模板					11.2			
10	碎石垫层			8.29					
14	C25钢筋砼 渠道横撑梁				0.18				
15	钢筋 制安						0.02		
	新修农渠Ⅶ长341m，0.6mx0.8m，浆砌砖	668.36		200.51	44.78	68.2	0.15		
1	土方开挖	409.2							
2	土方回填			150.04					
3	余土平整场地	259.16							
7	C25砼底板				43.65				
8	胶合模板					68.2			

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
9	碎石垫层			50.47					
13	C25钢筋砼 渠道横撑梁				1.13				
14	钢筋 制安						0.15		
	新修农渠Ⅷ长50m，0.4mx0.4m，浆砌砖（单边）	22.		14.2	3.7	5.			
1	土方开挖	16.							
2	土方回填			10.					
3	余土平整场地	6.							
7	C25砼底板				3.7				
8	胶合模板					5.			
9	碎石垫层			4.2					
	新修斗渠Ⅰ长666m，0.8mx0.8m，浆砌砖	1411.92		516.82	101.27	133.2	0.33		
1	土方开挖	852.48							
2	土方回填			293.04					
3	余土平整场地	559.44							
7	C25砼底板				98.57				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
8	胶合模板					133.2			
9	碎石垫层			223.78					
13	C25钢筋砼 渠道横撑梁				2.7				
14	钢筋 制安						0.33		
	新修斗渠Ⅱ长1277m，1.0mx1.0m，浆砌砖，施工便道	4878.14		1371.5	377.74	383.1	0.81		
1	土方开挖	2451.84							
2	土方回填			1098.22					
3	余土平整场地	1353.62							
7	C25砼底板				371.61				
8	胶合模板					383.1			
9	碎石垫层			273.28					
13	C25钢筋砼 渠道横撑梁				6.13				
14	钢筋 制安						0.81		
15	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m）	1072.68							
	新修斗沟Ⅰ长583m，1.2mx1.2m，浆砌砖，施工便道	2518.47		824.36	190.38	174.9	0.52		

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
1	土方开挖	1358.39							
2	土方回填			687.94					
3	余土平整场地	670.36							
7	C25砼底板				187.14				
8	胶合模板					174.9			
9	碎石垫层			136.42					
13	C25钢筋砼 渠道横撑梁				3.24				
14	钢筋 制安						0.52		
15	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m）	489.72							
	新修斗沟Ⅱ长83m，2.0mx1.5m，混凝土，施工便道	446.54		138.61	94.09	522.9	1.83		
1	土方开挖	246.51							
2	土方回填			116.2					
3	余土平整场地	130.31							
4	C25砼侧墙				62.25				
5	C25砼底板				31.13				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
6	胶合模板					522.9			
7	碎石垫层			22.41					
11	C25钢筋砼 渠道横撑梁				0.71				
12	钢筋 制安						1.83		
13	临时便道（利用现状土）（宽2.5m，厚0.3m）	69.72							
	新修引水管 I 4条，长1452m, PE给水管（1.0Mpa）DN200	742.55		564.25					
1	土方开挖	609.84							
2	土方回填			477.13					
3	余土平整场地	132.71							
4	粗砂垫层			87.12					
	阀井（共8个）	55.44		33.66	3.71	16.06			
1	土方开挖	42.72							
2	土方回填			30.					
3	余土平整场地	12.72							
6	C25砼底板				3.71				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
7	C25砼压顶			1.28					
8	碎石垫层			2.38					
11	胶合模板					16.06			
	人行盖板 I (B=400) (47块)				3.84		0.73		
1	C25钢筋砼 人行盖板				3.84				
2	钢筋 制安						0.73		
	人行盖板 II (B=500) (17块)				1.59		0.3		
1	C25钢筋砼 人行盖板				1.59				
2	钢筋 制安						0.3		
	人行盖板 III (B=600) (19块)				2.01		0.37		
1	C25钢筋砼 人行盖板				2.01				
2	钢筋 制安						0.37		
	人行盖板 IV (B=800) (7块)				0.91		0.16		
1	C25钢筋砼 人行盖板				0.91				
2	钢筋 制安						0.16		
	人行盖板 V (B=1000) (13块)				2.		0.4		

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
1	C25钢筋砼 人行盖板				2.				
2	钢筋 制安						0.4		
	人行盖板Ⅵ(B=1200)（6块）				1.07		0.19		
1	C25钢筋砼 人行盖板				1.07				
2	钢筋 制安						0.19		
	人行盖板Ⅶ(B=2000)（1块）				0.27		0.04		
1	C25钢筋砼 人行盖板				0.27				
2	钢筋 制安						0.04		
	机耕盖板Ⅰ（B=1000mm）（13块）				10.18		2.26		
1	C25钢筋砼 机耕盖板				10.18				
2	钢筋 制安						2.26		
	机耕盖板Ⅱ（B=1200mm）（6块）				5.24		1.1		
1	C25钢筋砼 机耕盖板				5.24				
2	钢筋 制安						1.1		
	机耕盖板Ⅲ（B=2000mm）（1块）				1.13		0.23		

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
1	C25钢筋砼 机耕盖板				1.13				
2	钢筋 制安						0.23		
	新修涵管 I（单管，DN40cm，单座长3米，1座）	2.04		1.68	1.	7.44			
1	土方开挖	2.04							
2	土方回填			1.68					
3	C25砼基座				0.41				
4	C25砼 护墙（厚30cm）				0.59				
5	胶合模板					7.44			
	新修涵管 II（单管，DN50cm，单座长3米，1座）	2.28		1.86	1.13	8.64			
1	土方开挖	2.28							
2	土方回填			1.86					
3	C25砼基座				0.44				
4	C25砼 护墙（厚30cm）				0.69				
5	胶合模板					8.64			
	新修涵管 III（单管，DN60cm，单座长4米，2座）	5.22		4.14	2.85	19.92			

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
1	土方开挖	5.22							
2	土方回填			4.14					
3	C25砼基座				1.1				
4	C25砼 护墙（厚30cm）				1.75				
5	胶合模板					19.92			
	新修涵管Ⅳ（单管，DN100cm，单座长12米，1座）	117.25		123.38	12.16	27.54			
1	土方开挖	117.25							
2	土方回填			102.09					
4	掺6%水泥石屑稳定层（厚10cm）			2.04					
5	C25砼 路面（厚18cm）			19.25					
6	C25砼基座				2.83				
7	C25砼护墙				1.33				
8	C25砼侧墙基础				1.35				
9	C25砼侧墙墙身				0.9				
10	C25砼缘石				0.16				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
11	C25洞口底板				0.56				
12	C25截水墙				0.88				
13	C25砼翼墙基础				1.79				
14	C25砼翼墙墙身				2.36				
15	胶合模板					27.54			
	钢管渡槽 I（DN200，镀锌钢管，长18m，1座）	24.54		7.94	3.94	18.52	0.08		
1	土方开挖	16.24							
2	土方回填			7.94					
3	余土平整场地	8.3							
5	C25钢筋砼槽墩基础				1.93				
6	C25钢筋砼槽墩				0.36				
7	C25钢筋砼支墩				0.04				
9	C25砼镇墩				0.5				
10	C25沉沙池底板				0.53				
11	C25沉沙池侧墙				0.58				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
13	钢筋 制安						0.08		
14	胶合模板					18.52			
	(二) 田间道工程	3145.38		2625.22	3.81	4.26			
	新修生产路 I 长132m，宽2.0m (素土路肩)	372.24		306.24					
1	推土机清表土 (厚20cm)	316.8							
2	表土外运≤0.5km	55.44							
4	掺6%水泥石屑稳定层 (厚10cm)			29.04					
5	C25砼 路面 (厚18cm)			264.					
7	路肩 土方回填夯实 (利用开挖土)			13.2					
	新修田间道 I 长678m，宽3.0m (素土路肩)	2766.24		2318.76					
1	推土机清表土 (厚20cm)	2339.1							
2	表土外运≤0.5km	427.14							
4	掺6%水泥石屑稳定层 (厚10cm)			216.96					
5	C25砼 路面 (厚18cm)			2034.					

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
7	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）			67.8					
	下田坡道 I（2座）	6.9		0.22	3.81	4.26			
1	土方开挖	3.56							
2	土方回填（利用开挖土方回填）			0.22					
3	余土平整场地	3.34							
4	C25砼下田坡道				3.81				
5	胶合模板					4.26			
	（三）农田防护与生态环境保持工程	103.17		40.06	37.25	96.			
	新修挡土墙 I 长32米，含基础高1.5米	103.17		40.06	37.25	96.			
1	土方开挖	68.48							
2	土方回填			33.79					
3	余土平整场地	34.69							
4	碎石垫层			6.27					
5	C25砼 挡土墙（厚30cm）				22.27				

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
6	C25砼挡墙基础				14.98				
7	胶合模板					96.			
	（四）其他工程	3.71		2.66	2.04	3.81	0.13		
	竣工公示牌 (1座)	1.45		0.53	1.89	1.76	0.13		
1	土方开挖	1.45							
2	土方回填			0.53					
3	C25砼公示牌				0.97				
4	C25砼基座				0.92				
5	胶合模板					1.76			
6	钢筋 制安						0.13		
	宣传牌 (1座)	1.86		1.73	0.13	1.28			
1	土方开挖	1.86							
2	土方回填			1.73					
3	C25砼基座				0.13				
4	胶合模板					1.28			
	路桩（2条）	0.4		0.4	0.02	0.77			

主要工程量汇总表

工程名称：2025年度云浮市郁南县历洞镇等4个镇高标准农田建设项目

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
1	土方开挖	0.4							
2	土方回填			0.4					
4	混凝土路桩				0.02				
5	胶合模板					0.77			
	合 计	25581.63		9997.61	2548.29	4295.36	9.66		