

云浮循环经济工业园青洲大道消防救
援站

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

云浮循环经济工业园青洲大道消防救
援站工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.15其他装饰工程		
1.11	构造做法		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-土建工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	817			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	34.65			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	449.47			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	383.11			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度	m3	43.54			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	49.46			
7	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	20.16			
8	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	21.44			
9	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	1.3			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	11.97			
11	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	61.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	51.62			
13	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.03			
14	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	22.02			
15	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.68			
16	010503005001	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31			
17	010503004001	圈梁	1. 名称:配电间反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.01			
18	010504001001	直形墙	1. 名称:直形墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	47.21			
19	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	14.05			
20	010505006001	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	16.08			
21	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	762.06			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	5.858			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	14.796			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.215			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	6.777			
26	010516001001	螺栓	1. 高强度螺栓安装 M24	套	48			
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.084			
28	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 18$ 以内	个	10			
29	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 32$ 以内	个	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁GWJ1 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	8.302			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:钢支撑、系杆 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 室内构件表面双面镀锌量不应小于275g/m ²	t	1.585			
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(Φ0.8×25×25)	m ²	4.8			
33	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 位置:外墙1 2. 材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m ²	659.98			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
34	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m ²	2.2			
35	010802003002	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:乙级双扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m ²	3.3			
36	010802002001	彩板门	1. 门类型:不锈钢门	m ²	2.42			
37	010801002001	木质门带套	1. 门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m ²	6.6			
38	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:平开门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m ²	24.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.86			
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	546.3			
41	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	159.65			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
42	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚镀锌压型钢板,板双面热浸镀锌量Az165 2. 玻璃纤维棉毡18Kg/m3(不燃材料) 3. 最(超细高强玻璃棉纤维直径 $\leq 6\mu m$),厚150 4. 0.4mm厚镀锌压型钢板,板双面热浸镀锌量Az100 5. 金属檩条材料品种、规格:Q355B镀锌钢檩条,Q235B隅撑、拉杆、斜拉杆、撑杆	m2	804.1			
43	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 1:2水泥砂浆保护层20厚 2. 1.5厚合成高分子防水卷材两道 3. 聚乙烯薄膜一层 4. 2厚非固化沥青防水涂料 5. 20厚(最薄处)C20细石砼纵向找1%坡	m2	81.4			
44	010903002001	墙面涂膜防水(外墙1、外墙2)	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	744.52			
45	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)(外墙1、外墙2)	1. 防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	744.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 墙身首层标高 - 0.06m 处 2. 防水层做法: 20厚水泥砂浆(内加5%防水剂)	m ²	31.93			
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地3)	1. 部位: 卫生间沉池 2. 涂膜厚度、遍数: 两道1.5厚聚氨酯防水层	m ²	6			
48	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 0.5厚不锈钢泛水板	m	118			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
49	011101006001	平面砂浆找平层(地3)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m ²	6			
50	011101006002	平面砂浆找平层(地3)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉	m ²	6			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰(内墙2)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥石灰砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛	m ²	27.2			
52	011201001002	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m ²	228.3			
53	011204003001	块料墙面(外墙1)	1. 安装方式: 专用胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240×60×12外墙砖	m ²	659.98			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406003001	满刮腻子(顶棚2)	1. 刮腻子遍数: 刮内墙腻子(两遍)	m ²	2.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-土建工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆	m2	84.54			
56	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 主钢架GWJ1 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆两遍红丹醇酸防锈漆; 面漆两遍灰白色醇酸磁漆	m2	210.96			
57	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 屋面支撑(含系杆)和檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数: (薄涂型) 防火涂料 耐火极限1h	m2	141.08			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
58	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距: Q235B镀锌钢梁 2. 玻璃材料品种、规格: 8+0.76pvb+8钢化夹胶玻璃	m2	15.93			
		其他装饰工程合计						
		构造做法						
59	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 70厚碎石基层 2. 面层厚度: 60mm 3. 混凝土种类: C30 4. 混凝土强度等级: 商品混凝土	m2	31.8			
60	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 门口平台 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1200×600白色光面麻石铺贴	m2	31.8			
		构造做法合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1326.6	52.11	69129.13	
62	MBZC001	模板的支架		t	2.565	3880.24	9952.82	
63	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:4m	m2	56.51			
64	粤011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:9m	m2	249.12			
65	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:4m	m2	35.6			
66	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:9m	m2	788.75			
67	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	17.64			
68	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	98.16			
69	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	193.8			
70	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 外 实际支模高度(m):9	m2	298.54			
71	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 外 实际支模高度(m):3.6	m2	42.96			
72	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 内 实际支模高度(m):3.6	m2	7.86			
73	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 内 实际支模高度(m):4	m2	26.16			
74	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	150.83			
75	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	189.76			
76	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):9	m2	196.95			
77	011702009001	圈梁、过梁、反坎	1. 圈梁、过梁、反坎模板	m2	4.57			
78	011702008001	圈梁	1. 反坎模板	m2	0.34			
79	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4m内	m2	547.37			
80	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支模高度4m	m2	56.98			
81	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	136.67			
82	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程	标段：	第 8 页	共 8 页
合 计			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		38711.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率1.9%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合训练馆-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 综合训练馆-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	299772.88 04					
2	人工费调整	元	0.0137					
3	型钢 综合	t	9.3935					
4	镀锌型钢 综合	t	1.6801					
5	镀锌型钢	kg	611.09					
6	螺纹钢 筋 $\Phi 25$ 以内	t	15.1659					
7	螺纹钢 筋 $\Phi 10$ 以内	t	12.8877					
8	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	535.5879					
9	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	140.6489					
10	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	139.9321					
11	钢丝绳 $\Phi 14.1 \sim 15$	kg	35.0288					
12	钢丝绳 6 $\times$ 19-14	m	11.4874					
13	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.2193					
14	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	4.645					
15	不锈钢装饰板 0.5	m ²	42.7278					
16	铈钨棒	g	18.6212					
17	吊装夹具	套	0.1977					
18	门窗密封橡胶条	m	4937.0438					
19	密封胶圈	个	6.9728					
20	聚乙烯薄膜	m ²	89.54					
21	土工布	m ²	500.2091					
22	麻袋	个	6.996					
23	铝拉铆钉 综合	十个	562.87					
24	不锈钢螺钉 M5 $\times$ 12	十套	337.337					
25	木螺钉 M5 $\times$ 50	十套	1688.9989					
26	六角螺栓 综合	kg	8.4068					
27	地脚螺栓 M24 $\times$ 500	十套	2.1002					
28	对拉螺栓	kg	352.8894					
29	镀锌双头螺栓 M12 $\times$ 350	十套	2.1002					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	六角螺栓 屋面板专用	十套	337.722					
31	膨胀螺栓 M5×50	十套	13.6854					
32	膨胀螺栓 M6×80	十套	69.1312					
33	圆钉 50~75	kg	336.9815					
34	马钉 综合	kg	26.5912					
35	不锈钢合页 100mm	个	7.3771					
36	闭门器	副	5.05					
37	一爪挂件	套	3					
38	二爪挂件	套	8					
39	四爪挂件	套	4					
40	水砂纸	张	7.0423					
41	低碳钢焊条 综合	kg	210.9294					
42	低合金钢耐热焊条 综合	kg	39.7046					
43	不锈钢焊丝	kg	3.3257					
44	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	37.7077					
45	焊剂	kg	1.6284					
46	钢丝网 综合	m2	731.258					
47	钢脚手直角扣件	个	267.1839					
48	铁件 综合	kg	303.0645					
49	镀锌铁码	支	8282.8319					
50	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.6235					
51	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0032					
52	细砂	m3	0.0372					
53	中砂	m3	0.4407					
54	碎石 40	m3	2.4419					
55	蒸压加气混凝土砌块 600×100×200	千块	1.7254					
56	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	2.8076					
57	彩钢脊瓦	m	38.0339					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	松杂板枋材	m3	8.9058					
59	垫木	m3	0.1218					
60	松杂直边板	m3	1.6736					
61	防水胶合板 模板用 18mm	m2	272.937					
62	钢化夹胶玻璃 8+0.76pvb+8	m2	16.7265					
63	外墙砖 240×60×12	m2	683.0793					
64	白色光面麻石 20	m2	32.277					云浮信息价
65	镀铝锌压型钢板 0.6+0.4	m2	1051.1999					
66	橡木实木门 成品	m2	6.411					
67	醇酸磁漆	kg	25.1464					
68	醇酸清漆	kg	23.5106					
69	环氧富锌底漆	kg	12.1603					
70	真石漆	kg	348.3048					
71	真石面漆	kg	26.1229					
72	腻子粉 成品(一般型)	kg	99.442					
73	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	28.1112					
74	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	2159.108					
75	酚醛红丹防锈漆	kg	134.4797					
76	酚醛铁红防锈漆	kg	44.8923					
77	钢结构薄型防火涂料	kg	271.579					
78	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	211.64					
79	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	202.7348					
80	聚氨酯嵌缝胶	kg	3.663					
81	嵌缝料	kg	28.75					
82	软填料	kg	281.5844					
83	松节油	kg	55.4807					
84	石蜡	kg	0.8427					
85	草酸	kg	0.3148					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
86	醇酸漆稀释剂 X6	kg	2.6376					
87	醇酸稀释剂	kg	10.6324					
88	隔离剂	kg	196.859					
89	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.216					
90	高分子卷材基层处理剂	kg	56.98					
91	二氧化碳	m3	53.1494					
92	氩气	m3	9.3106					
93	氧气	m3	63.536					
94	乙炔气	kg	34.0592					
95	玻璃胶 335克/支	支	399.659					
96	墙边胶	L	132.094					
97	粉状型建筑胶粘剂	kg	2917.4416					
98	石棉垫	kg	1.992					
99	最(超细高强玻璃棉纤维直径≤6 μm) δ 150	m2	820.182					
100	玻璃棉毡 δ 20	m2	844.305					
101	钢管 φ48.3×3.6	m	64.2341					
102	高压橡胶管 综合	m	2.3243					
103	塑料管堵 综合	个	69.7155					
104	管箍	个	1.5495					
105	镀锌檩条	t	1.6532					
106	白棉纱	kg	7.4068					
107	水	m3	78.434					
108	脚手架钢管	kg	4528.6224					
109	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.1782					
110	脚手架钢管底座	个	32.513					
111	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.8001					
112	脚手架直角扣(含螺丝)	套	25.2029					
113	脚手板(钢笆网)	m2	120.0308					
114	挡脚板(钢笆网)	m2	31.9697					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	密目式阻燃安全网	m2	222.2055					
116	钢支撑	kg	2565.1579					
117	其他材料费	元	6336.8464					
118	材料费调整	元	0.0323					
119	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.71					
120	全铝合金百页窗	m2	152.49					
121	铝合金双扇平开窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	533.07					
122	不锈钢门	m2	2.42					
123	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	2.2					
124	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	3.3					
125	铝合金全玻平开门 2.2厚隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	23.78					
126	制作基价	元	20011.195					
127	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	12.2095					
128	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	62.1841					
129	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.6606					
130	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	0.0101					
131	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	12.4634					
132	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	249.8939					
133	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.0075					
134	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M5	m3	7.2026					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
135	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	0.4542					
136	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m ³	0.946					
137	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m ³	1.6443					
138	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m ³	5.1824					
139	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	8.3944					
140	高强度螺栓 M24	套	51.84					
141	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	2.2867					
142	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.3036					
143	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	8.3944					
144	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	7.2026					
145	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	5.6366					
146	预拌混凝土	m ³	340.4291					
147	机上人工	工日	131.3889					
148	折旧费	元	8506.3831					
149	检修费	元	2303.0178					
150	维护费	元	5738.1363					
151	安拆费	元	1617.6639					
152	柴油（机械用）0#	kg	1309.414					
153	电（机械用）	kW·h	6121.648					
154	机械费调整	元	-0.1067					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZH-APZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL-GB 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZH-1ATX 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4×25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	129.08			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJV 3. 规格: 3×6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.31			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5×4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.15			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
10	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 5×10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411004007	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	189.3			
12	030411004008	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	863			
13	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料电线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.8			
14	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料电线管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.92			
15	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.6			
16	030411001012	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 连接灯具	m	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型二、三孔插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
18	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
21	030904003003	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
22	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	303			
25	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯(方通款)1500×100 2. 型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
26	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED球馆专用灯A430×H430mm 2. 型号:150W 3. 安装形式:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	24			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	6			
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
31	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm, 60W, 220V 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
32	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70×70	m	27.1			
		强电合计						
		防雷						
33	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式、高度:按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
34	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.55			
35	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿混凝土块敷设暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	280.33			
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 材质:利用建筑物主筋引下 3. 规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4. 安装部位:柱内 5. 安装形式:暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	88.32			
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌 3. 规格: 40×4 4. 安装部位: 室外 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
42	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		防雷合计						
		弱电						
43	030502007001	光缆	1. 名称: 单模光缆 2. 规格: 6芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.33			
44	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	219.96			
45	030411004009	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: 2×1.0 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	208.76			
46	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.81			
48	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
49	030502010001	配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
50	030501012001	交换机	1. 名称:8口安防交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
51	030502010002	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
52	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:摄像机电源 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
53	030501012002	交换机	1. 名称:4口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030502010003	配线架	1. 名称:4口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
55	030502010004	配线架	1. 名称:4口电话配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
56	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
57	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
58	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
		弱电合计						
		消防电						
59	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.52			
60	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	526.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	428.32			
62	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2x2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	214.16			
63	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2x1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.44			
64	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	19			
65	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3			
67	030904003004	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
68	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
69	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		给水						
70	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.94			
72	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35			
73	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.15			
74	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93			
76	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.8			
77	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
78	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
79	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
81	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
82	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
83	031003013003	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN40（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
84	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
85	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.8			
		给水合计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.84			
87	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.55			
88	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.67			
90	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	75.18			
91	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:1个成品透气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.93			
92	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304 37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
94	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
95	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件, 详见图集09S304 98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
96	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
97	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
99	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
100	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
		排水合计						
		消防水						
101	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.6			
102	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
103	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
104	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
105	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
106	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3			
107	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	8			
108	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	4			
109	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-安装工程

标段:

第 21 页 共 21 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		11103.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-8)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤8<1 式中：8=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 综合训练馆-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	29517.138 ₃					
2	人工费调整	元	1171.2172					
3	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	0.63					
4	圆钢 $\phi 10$ 以内	kg	40.4893					
5	镀锌扁钢 40x4	kg	0.512					
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.9426					
7	镀锌圆钢 $\phi 10 \sim 25$	kg	0.948					
8	扁钢 综合	kg	5.25					
9	镀锌扁钢 综合	kg	1.67					
10	钢板 综合	kg	1.96					
11	钢板 8~15	kg	0.2942					
12	钢板 12~20	kg	0.6174					
13	镀锌钢板 综合	kg	2.264					
14	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	2.6683					
15	橡胶板 1~3	kg	0.0715					
16	橡胶板 4~15	kg	0.607					
17	三色塑料带 综合	kg	0.28					
18	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	39.2					
19	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	112.2927					
20	棉纱	kg	4.7406					
21	白布	kg	2.2989					
22	白布 宽900	m	0.37					
23	细白布 宽0.9m	m	0.05					
24	破布 一级	kg	0.036					
25	油麻丝	kg	22.956					
26	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	1.92					
27	自攻螺钉 M4×30	十套	0.1					
28	木螺钉 M2~4×6~65	十套	20.638					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	木螺钉 M4×65	十套	0.5					
30	木螺钉 M6×100	十套	0.24					
31	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	5.9976					
32	六角螺栓 综合	kg	0.4692					
33	六角螺栓 M5	十套	2.04					
34	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	4.532					
35	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.08					
36	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	3.728					
37	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.64					
38	膨胀螺栓 综合	十套	1.236					
39	膨胀螺栓 综合	kg	0.4308					
40	膨胀螺栓 M8	十套	0.412					
41	膨胀螺栓 M10	十套	1.632					
42	膨胀螺栓 M12	十套	0.408					
43	塑料胀管 D6~8	十套	24.28					
44	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	0.029					
45	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	12.4687					
46	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	6.695					
47	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	67.4175					
48	六角螺母 M8	十套	0.618					
49	垫圈 M8	十个	0.618					
50	大便器胶皮碗	个	4.2					
51	砂轮片 综合	片	7.119					
52	尼龙砂轮片 φ100	片	0.0093					
53	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.288					
54	尼龙砂轮片 φ400	片	1.3542					
55	铁砂布 0~2#	张	8.2567					
56	低碳钢焊条 综合	kg	29.8801					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	低碳钢焊条 结422 Φ3.2	kg	3.3961					
58	焊锡丝 综合	kg	0.4					
59	焊锡	kg	0.02					
60	焊锡膏	kg	0.381					
61	锡基钎料	kg	3.2781					
62	冲击钻头 Φ8	个	0.1					
63	冲击钻头 Φ12	个	0.096					
64	冲击钻头 Φ6~8	个	3.114					
65	冲击钻头 Φ8~16	个	0.522					
66	冲击钻头 Φ10~20	个	0.1373					
67	合金钢钻头 Φ3	个	0.12					
68	钢锯条	条	80.1571					
69	钢丝刷子	把	0.036					
70	合金钢钻头 Φ10	个	0.604					
71	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0542					
72	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.312					
73	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	52.1					
74	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	2.64					
75	砂子	kg	7.95					
76	中砂	m3	0.1897					
77	中砂	m3	0.0008					
78	石灰膏	m3	0.074					
79	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.064					
80	胶合板 2440×1220×3	m2	0.08					
81	醇酸磁漆	kg	0.0208					
82	醇酸清漆	kg	2.5825					
83	酚醛磁漆	kg	0.04					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	酚醛调和漆	kg	0.184					
85	沥青清漆	kg	0.08					
86	调和漆	kg	0.045					
87	厚漆	kg	0.9732					
88	防锈漆	kg	0.027					
89	防锈漆 C53-1	kg	0.6725					
90	沥青绝缘漆	kg	0.2616					
91	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	0.222					
92	钢结构厚型防火涂料	kg	0.36					
93	防水密封胶	支	3.09					
94	密封膏	kg	1.698					
95	清油	kg	0.1751					
96	汽油 综合	kg	13.4613					
97	汽油 70~90#	kg	0.054					
98	溶剂汽油	kg	0.2542					
99	溶剂油	kg	2.5994					
100	机油 综合	kg	1.1169					
101	电力复合脂	kg	1.712					
102	丙酮	kg	3.2957					
103	硬脂酸	kg	0.1308					
104	多功能上光清洁剂	盒	0.2					
105	酒精	kg	0.79					
106	漂白粉 综合	kg	0.0471					
107	氧气	m3	7.8911					
108	乙炔气	kg	2.6444					
109	氯丁橡胶粘接剂	kg	2.1828					
110	胶粘剂	kg	0.1349					
111	焊接钢管 DN20	kg	0.127					
112	焊接钢管 DN80	m	0.4					
113	塑料异型管 D5	m	0.98					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
114	塑料软管 D5	m	0.6					
115	橡胶软管 DN20	m	0.0561					
116	黑玛钢直通 DN15	个	4.04					
117	黑玛钢直通 DN25	个	2.02					
118	黑玛钢弯头 DN15	个	2.02					
119	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01					
120	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01					
121	黑玛钢活接头 DN40	个	2.02					
122	黑玛钢活接头 DN65	个	2.02					
123	黑玛钢堵头 DN15	个	2.02					
124	黑玛钢堵头 DN25	个	1.01					
125	固定卡子 $\phi 90$	个	4.12					
126	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.29					
127	镀锌钢管接头 50 $\times$ 3.5	个	0.5801					
128	金属软管接头 DN20	个	27.594					
129	镀锌管卡子 12~40 $\times$ 1.5	个	1					
130	金属软管卡子 DN20	个	30.912					
131	扁钢卡子 25 $\times$ 4	kg	7.1715					
132	螺纹阀门 DN20	个	0.0381					
133	大便器排水接头	个	5.05					
134	压力表 0~1.6MPa(带弯带 阀)	套	0.0252					
135	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0171					
136	压力表弯管 DN15	个	0.0171					
137	仪表接头	套	1					
138	接地线 1 $\times$ 16mm ²	m	0.5					
139	电气绝缘胶带 18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	15.2743					
140	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	0.4					
141	裸铜线 10mm ²	kg	0.8					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
142	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	189.9938					
143	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	6.108					
144	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	17.9574					
145	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	40.3894					
146	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	2.345					
147	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	1.181					
148	镀锌电线管接头 20×1.5	个	207.8103					
149	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	124.6861					
150	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	750.0114					
151	难燃塑料管接头 20	个	2.3175					
152	难燃塑料管接头 25	个	15.3985					
153	难燃塑料管接头 32	个	2.0394					
154	塑料接线柱 双线	个	36.05					
155	铜端子 6mm ²	个	2.04					
156	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	71.05					
157	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.12					
158	铜接线端子 DT-16mm ²	个	4.06					
159	铜接线端子 DT-35mm ²	个	6.09					
160	镀锌地线夹 20	套	692.5867					
161	镀锌地线夹 50	套	2.2479					
162	镀锌扁钢支架 40×3	kg	37.114					
163	塑料手套 ST型	个	2.1					
164	脱脂棉	kg	0.14					
165	水	m ³	4.2094					
166	标志牌 塑料扁形	个	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
167	位号牌	个	1					
168	钢垫板 1~2	kg	0.6					
169	其他材料费	元	330.1073					
170	材料费调整	元	0.0277					
171	商品湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M20	m3	0.0076					
172	型钢	kg	10.668					
173	钢板	kg	36.9					
174	水龙头 DN15	个	3.03					
175	水龙头 DN15	个	3.03					
176	金属地漏 DN75	个	4					
177	地面扫除口 DN100	个	3.03					
178	醇酸调和漆	kg	0.1524					
179	醇酸防锈漆	kg	0.2144					
180	醇酸防锈漆	kg	0.378					
181	焊接钢管	kg	61.68					
182	热浸锌镀锌钢管 DN65	m	12.789					
183	镀锌电线管 SC50	m	3.6256					
184	金属软管 DN20	m	10.815					
185	衬塑钢管 DN32	m	34.685					
186	衬塑钢管 DN20	m	4.1127					
187	衬塑钢管 DN100	m	12.4248					
188	衬塑钢管 DN40	m	2.9459					
189	塑料给水管 PPR DN20	m	7.0409					
190	塑料给水管 PPR DN25	m	7.3355					
191	塑料给水管 PPR DN15	m	10.9728					
192	塑料排水管 PVC-U DN75	m	3.479					
193	塑料排水管 PVC-U DN40	m	1.69					
194	塑料排水管 PVC-U DN50	m	0.6072					
195	塑料排水管 PVC-U DN100	m	36.8315					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
196	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN100	m	74.7289					
197	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	31.2749					
198	室内塑料排水管件 DN100	个	44.8181					
199	室内塑料排水管件 DN75	个	3.1418					
200	室内塑料排水管件 DN40	个	1.1523					
201	室内塑料排水管件 DN50	个	0.414					
202	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	7.8048					
203	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	16.416					
204	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	8.4893					
205	室内钢塑给水管接头零件 DN20	个	5.0215					
206	室内钢塑给水管接头零件 DN32	个	34.405					
207	室内钢塑给水管接头零件 DN100	个	5.146					
208	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	2.3108					
209	止回阀 DN40	个	1.01					
210	截止阀 DN20	个	1.01					
211	闸阀 DN65	个	2.02					
212	截止阀 DN40	个	1.01					
213	截止阀 DN20	个	1.01					
214	截止阀 DN25	个	2.02					
215	截止阀 DN40	个	1.01					
216	洗脸盆	套	3.03					
217	瓷蹲式大便器	个	4.04					
218	落地式坐便器(含存水弯)	个	1.01					
219	白陕去冲进网壁推武小便器	个	2.02					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
220	自动排气阀 DN15	个	2					
221	自动排气阀 DN25	个	1					
222	手提式灭火器 MF/ABC4	个	8					
223	室内消火栓单栓	套	3					
224	试验消火栓	个	1					
225	灭火器放置箱	个	4					
226	声光报警器	个	1					
227	隔离器	个	1					
228	模块箱（内置接线端子）	台	1					
229	呼叫按钮	个	2					
230	编码消火栓按钮带指示灯	个	4					
231	水表 DN20	个	1					
232	水表 DN25	个	2					
233	水表 DN40	个	1					
234	压力表 DN65	台	1					
235	LED面板灯600×600 48W	套	1.01					
236	疏散出口标志灯 1W	套	3.03					
237	应急灯(A型) 10W	套	19.19					
238	疏散指示灯(单向不可调) 1W	套	12.12					
239	LED球馆专用平板灯A430×H430mm 150W	套	24.24					
240	LED厨卫灯300×300 16W	套	6.06					
241	吸顶红外感应声控灯 36W	套	1.01					
242	深杯防眩筒灯 9W	套	4.04					
243	LED灯(方通款)1500×100 42W	套	5.05					
244	单联单控开关 250V 10A	个	3.06					
245	双联单控开关 250V 10A	个	3.06					
246	电话插座	个	1.01					
247	空调插座 220V 20A	个	1.02					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
248	单相安全型二、三孔插座 10A, 250V	个	9.18					
249	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	139.1775					
250	镀锌圆钢 Φ12	m	4.2					
251	配线 WDN-BYJ-2.5	m	471.152					
252	配线 WDN-BYJ-4mm2	m	204.444					
253	配线 WDN-BYJ-2.5mm2	m	949.3					
254	六类网线 UTP6 UTPCat.6	m	224.3592					
255	配线 WDN-RYS-2×2.5	m	231.2928					
256	配线 WDN-RYS-2×1.5	m	116.0352					
257	配线 RVV-2×1.0mm2	m	225.4608					
258	电力电缆 WDN-YJY-4×25mm2	m	130.3708					
259	电力电缆 WDN-YJV-5×10mm2	m	8.9385					
260	电力电缆 WDN-YJV-3×6mm2	m	13.4431					
261	电力电缆 WDN-YJY-5×4mm2	m	260.7315					
262	6芯单模光缆	m	91.1166					
263	镀锌电线管 JDG20	m	288.8223					
264	镀锌电线管 SC20	m	542.4186					
265	电线管 PC25	m	65.78					
266	电线管 PC32	m	8.712					
267	电线管 PC20	m	9.9					
268	接线盒	个	375.36					
269	半球摄像机	台	5					
270	通信电源、通信接口卡	台	1					
271	网络插座 单口	个	1.01					
272	8口安防交换机	台	1					
273	4口网络交换机	台	1					
274	87型雨水斗 DN100	套	6					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
275	镀锌扁钢 40×4	根	4.2					
276	12口光纤配线架 12口	个	2					
277	8口网络配线架	个	1					
278	4口网络配线架	个	1					
279	4口电话配线架	个	1					
280	P10窗式换气扇 风量1000m ³ /h	台	6					
281	排气扇	台	5					
282	ZH-1ATX配电箱（综合训练馆）	台	1					
283	1AL配电箱（综合训练馆）	台	1					
284	ZH-APZ配电箱（综合训练馆）	台	1					
285	1AL-GB配电箱（综合训练馆）	台	1					
286	LEB局部等电位联结端子箱	台	2					
287	MEB总等电位联结端子箱	台	1					
288	弱电机柜	个	1					
289	避雷短针	根	4					
290	卡箍管件 DN65	个	2.2089					
291	机上人工	工日	0.3268					
292	折旧费	元	349.6327					
293	检修费	元	22.7961					
294	维护费	元	135.4468					
295	安拆费	元	227.5097					
296	汽油（机械用）国III93#	kg	2.646					
297	柴油（机械用）0#	kg	1.4549					
298	柴油（机械用）0#	kg	0.8445					
299	电（机械用）	kw·h	0.5696					
300	电（机械用）	kw·h	1086.0602					
301	校验费	元	91.091					
302	机械费调整	元	-0.0026					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	砌筑工程		
1.2	屋面及防水工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	天棚工程		
1.6	油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型: 卫生间梯级砌体 2. 墙体厚度: 100mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	0.07			
		砌筑工程合计						
		屋面及防水工程						
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)(DM-02)	1. 防水层做法: 聚合物水泥防水砂浆 $\geq 7\text{mm}$	m2	25.1			
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水(DM-02)	1. 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料 $\geq 2\text{mm}$	m2	25.1			
4	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料 $\geq 2\text{mm}$	m2	96.6			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
5	010501001002	垫层	1. 陶粒混凝土地面升高	m3	0.4			
6	011102003001	块料楼地面(DM-01)	1. 8-10厚800 $\times$ 800浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	47.35			
7	011102003002	块料楼地面(DM-02)	1. 6厚300 $\times$ 300防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	25.1			
8	011102001002	石材楼地面(门槛石)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚深啡网大理石	m2	2.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 22mm厚桦木实木运动木地板 2. 防潮防尘模 3. 15mm欧松毛板 4. 1.5mm弹性橡胶满铺, 上、下木龙骨40*50 5. 3-5mm厚环氧自流坪低漆一遍 6. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层, 压实抹光	m2	710.04			
10	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚瓷砖, 纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 15厚1:3水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道	m2	6.58			
11	011107001001	石材台阶面（卫生间步级）	1. 粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网大理石	m2	1.2			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011204003002	块料墙面	1. 面层:8-10厚600×1200仿石砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	15.85			
13	011204003003	块料墙面	1. 面层:8-10厚300×600仿石砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	114.8			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30×40轻钢龙骨@600 2. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm面漆板木饰面	m2	64.43			
15	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	26.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：瓷砖胶 2. 窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造大理石	m2	9.81			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚（TH-03）	1. 0.8厚300×300铝合金扣板 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	20.21			
18	011302001002	吊顶天棚（TH-02）	1. 1.0厚600×600铝合金扣板 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	5			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
19	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	549			
20	011406001002	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料（二底漆一面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有表面砂纸打磨平整光滑	m2	31.31			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
21	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚深啡网大理石 2. 基层板：12mm厚细木工板基层 3. 支架、配件品种、规格：4#角钢基座	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		15217.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000003	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	79966.8618					
2	人工费调整	元	-0.149					
3	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.0063					
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	213.9351					
5	角钢 综合	kg	24.5868					
6	橡胶板 1.5	m ²	174.6985					
7	聚乙烯薄膜	m ²	766.8432					
8	麻袋	个	0.3907					
9	自攻螺钉 M3 $\times$ 10	十套	72.1616					
10	木螺钉 M3.5 $\times$ 22~25	十套	2.448					
11	螺母 综合	十个	8.0049					
12	高强螺栓	kg	0.2752					
13	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80	十套	16.0431					
14	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	十套	1.569					
15	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	4.0126					
16	圆钉 50~75	kg	192.7981					
17	射钉	十个	322.7856					
18	枪钉	盒	0.018					
19	木砂纸	张	10.2764					
20	水砂纸	张	23.2124					
21	低碳钢焊条 综合	kg	0.8163					
22	合金钢钻头 综合	个	0.153					
23	石料切割锯片	片	0.0343					
24	钢板网 0.8	m ²	2.1478					
25	铁件 综合	kg	712.182					
26	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.416					
27	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0085					
28	粘土陶粒	m ³	0.5197					
29	羧甲基纤维素	kg	2.3813					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	石膏粉	kg	20.8624					
31	蒸压加气混凝土砌块 600×100×200	千块	0.0056					
32	松杂板枋材	m3	0.0001					
33	杉木枋	m3	10.5634					
34	欧松毛板	m3	18.6386					
35	松木板	m3	0.005					
36	阻燃板 12	m2	67.6515					
37	细木工板 2440×1220×12	m2	0.641					
38	玻璃镜 5	m2	3.009					
39	瓷砖 100×200	m2	6.7116					
40	仿石砖 600×1200×10	m2	16.4048					
41	仿石砖 300×600×8	m2	118.818					
42	防滑砖 300×300	m2	25.7275					
43	通体大理石砖 800×800	m2	49.244					
44	桦木实木运动木地板 22mm	m2	745.542					
45	白色人造大理石 20	m2	10.0062					
46	深啡网大理石 20mm厚	m2	2.1					
47	深啡网大理石 20厚	m2	2.1216					
48	浅啡网大理石 20厚	m2	1.8826					
49	铝合金方板 300×300×0.8	m2	20.6142					
50	铝合金方板 600×600×1.0	m2	5.15					
51	浴厕隔断 (12mm抗倍特板)成品	m2	26.96					
52	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	128.5121					
53	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	68.5406					
54	铝合金收边条	m	42.436					
55	铝合金收口条 150×3	m	17.363					
56	酚醛调和漆	kg	158.4818					
57	环氧底漆	kg	156.2088					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	环氧面漆	kg	2151.4212					
59	环氧中层漆	kg	663.8874					
60	腻子粉 成品(防水型)	kg	960.2918					
61	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	463.525					
62	酚醛红丹防锈漆	kg	0.177					
63	防腐油	kg	310.1455					
64	清油	kg	8.9948					
65	松节油	kg	46.1067					
66	桐油	kg	12.6508					
67	灯用煤油	kg	58.3652					
68	石蜡	kg	0.1013					
69	大白粉	kg	2.4492					
70	滑石粉	kg	104.1523					
71	草酸	kg	0.0378					
72	氟化钠	kg	267.4011					
73	玻璃胶	L	0.5513					
74	乳液	kg	14.4423					
75	塑料粘结剂	kg	93.5151					
76	粉状型建筑胶粘剂	kg	620.9034					
77	双面强力弹性胶带 宽18	m	12.8852					
78	漆板木饰面 3厚	m2	67.6515					
79	无障碍安全抓杆 Φ40	套	3.03					
80	白棉纱	kg	16.4593					
81	水	m3	28.899					
82	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	316.26					
83	其他材料费	元	358.8806					
84	材料费调整	元	-0.0493					
85	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.0054					
86	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚	m3	2.3461					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 综合训练馆-装饰工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	81			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m3	531.87			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土回填	m3	256.59			
4	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 6:4级配砂石	m3	136.89			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 计量单位为天然密实度	m3	236.79			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
6	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	120.98			
7	010402001007	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	45.59			
8	010401001001	砖基础	1. 墙体类型: ±0.000以下砖基础 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 混凝土普通砖 4. 砂浆强度等级: M10砌筑砂浆	m3	7.27			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001003	垫层	1. 名称: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	14.16			
10	010501004001	满堂基础	1. 名称: 满堂基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	109.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010502001002	矩形柱（±0.00以下）	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	2.7			
12	010502001003	矩形柱（±0.00以上）	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	24.93			
13	010502001004	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	25.8			
14	010503001002	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	6.13			
15	010503005002	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
16	010505001002	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	100.21			
17	010505006002	现浇混凝土其他构件	1. 现浇混凝土栏板、门槛、其他构件 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.88			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	0.35			
19	010506001001	直形楼梯	1. 名称:直形楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	18.1			
20	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:C20细石混凝土 4. 变形缝填塞材料种类:建筑嵌缝膏	m2	16.92			
21	010507002002	地坪	1. 地坪厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	73.96			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.004			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	5.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010515001007	现浇构件钢筋（±0.000以下）	1. 现浇构件三级螺纹钢 φ25以内	t	7.123			
25	010515001008	现浇构件钢筋（±0.000以上）	1. 现浇构件三级螺纹钢 φ25以内	t	12.555			
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.089			
27	010515001010	现浇构件钢筋（±0.000以下）	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢（HRB400内） φ10以内	t	0.395			
28	010515001011	现浇构件钢筋（±0.000以上）	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢（HRB400内） φ10以内	t	5.58			
29	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 φ18以内	个	117			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式: 不锈钢爬梯 2. 详见图集11ZJ901/1	t	0.603			
31	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(φ0.8×25×25)	m2	76.55			
32	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 位置: 外墙1 2. 材料品种、规格: 镀锌电焊钢丝网φ1.47×25×25	m2	903.06			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
33	010802002002	彩板门	1. 门类型: 不锈钢门	m2	20.24			
34	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型: 平开窗 2. 框、扇材质: 1.8厚铝合金框 3. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃	m2	52.44			
35	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格: 400×100×80厚枕木包边	m	163.8			
		门窗工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		屋面及防水工程						
36	010902003001	屋面1（天面）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（最薄处）内配 $\sim 14@100$ 双向钢筋网片，表面压光，平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝；缝宽 $15\sim 20$ ，缝内嵌密封膏（若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度 $\geq 2\%$ ） 2. 遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作 $R\geq 100\sim 150$ 的圆弧处理； 3. 非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴 $0.10\sim 0.15$ 厚 4. 1.5厚合成高分子防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水卷材 6. 聚乙烯薄膜一层 7. 2厚非固化沥青防水涂料 8. 基层处理剂（冷底子油） 9. 30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距 ≤ 4000 ， 10. 缝宽 $10\sim 20$ 的分格缝（密封膏嵌缝），转角位置作 $R\geq 100$ 的圆弧处理 11. 钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型； 12. 找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理（表面无浮浆、灰尘）	m2	89.61			
37	010902002001	屋面3（混凝土雨蓬）	1. 10厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2. 1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	1.8			
38	010903002003	墙面涂膜防水（外墙1）	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	903.06			
39	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）（外墙1）	1. 防水层做法：10厚1:2防水水泥砂浆（掺水泥用量3.8%的防水粉）压光	m2	903.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	572.96			
41	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖	m2	45.32			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001003	墙面一般抹灰(内墙)	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	1432.79			
43	011201001004	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	18.4			
44	011204003004	块料墙面(外墙1)	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	927.29			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	566.07			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4. 详见图集22J403-1/2-7/B1	m	58.32			
47	011503005001	爬杆	1. 材料种类、规格：直径100mm铸铁管与墙体连接扁钢焊圆钢管卡固定，间隔1.5m	m	26.85			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
48	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)30.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1026	84.21	86399.46	
49	MBZC001	模板的支架		t	1.056	3878.36	4095.55	
50	粤011701011003	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	648			
51	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	4.76			
52	011702001004	基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	37.44			
53	011702005002	基础梁	1. 基础梁模板	m2	61.27			
54	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	460.98			
55	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	443.43			
56	011702025001	其他现浇构件	1. 栏板、门槛、其他构件模板	m2	38.84			
57	011702009002	圈梁、过梁、反坎	1. 圈梁、过梁、反坎模板	m2	28.59			
58	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支模高度3.6m	m2	474.41			
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	4.15			
60	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	90.02			
61	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型：散水模板	m2	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费		41218.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000003	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000003	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	QTFY000000004	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	301952.29 21					
2	人工费调整	元	0.026					
3	不锈钢型钢 综合	t	0.6392					
4	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0068					
5	热轧圆盘条 Φ12~25	t	2.2215					
6	螺纹钢 Φ25以内	t	20.17					
7	螺纹钢 Φ10以内	t	11.9595					
8	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	254.5675					
9	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	147.0771					
10	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	21.033					
11	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	1.9778					
12	圆钢 Φ10以内	t	0.0908					
13	圆钢 Φ10以内	kg	7.605					
14	钨棒	kg	3.3802					
15	吊装夹具	套	0.0121					
16	门窗密封橡胶条	m	458.2434					
17	密封胶圈	个	8.1511					
18	聚乙烯薄膜	m ²	98.571					
19	土工布	m ²	642.0258					
20	幼麻筋(麻刀)	kg	2.1328					
21	木螺钉 M5×50	十套	99.6709					
22	六角螺栓 综合	kg	2.1527					
23	对拉螺栓	kg	5.6402					
24	膨胀螺栓 M6×80	十套	100.013					
25	圆钉 30~45	kg	4.6617					
26	圆钉 50~75	kg	170.2487					
27	马钉 综合	kg	39.1844					
28	水砂纸	张	22.6428					
29	低碳钢焊条 综合	kg	205.7928					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	低合金钢耐热焊条 综合	kg	4.4513					
31	不锈钢焊丝	kg	8.5266					
32	焊剂	kg	1.8954					
33	钢丝网 综合	m ²	1077.571					
34	钢脚手直角扣件	个	316.3753					
35	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	33.6565					
36	镀锌铁码	支	475.6741					
37	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.1538					
38	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0063					
39	中砂	m ³	120.0799					
40	碎石 40	m ³	80.0533					
41	生石灰	t	0.1042					
42	羧甲基纤维素	kg	1.7548					
43	石膏粉	kg	16.9255					
44	混凝土实心砖 240×115×53	千块	3.8066					
45	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	6.5962					
46	松杂板枋材	m ³	6.9858					
47	枕木	m ³	0.1753					
48	垫木	m ³	0.0157					
49	松杂直边板	m ³	0.936					
50	防水胶合板 模板用 18mm	m ²	238.7553					
51	钢化玻璃 6	m ²	41.7929					
52	外墙砖 240×60×12	m ²	959.7452					
53	瓷砖 100×200	m ²	46.2264					
54	不锈钢扶手 $\phi 60 \times 3$	m	61.8192					
55	酚醛调和漆	kg	52.4747					
56	环氧富锌底漆	kg	2.5567					
57	腻子粉 成品(一般型)	kg	735.608					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	2618.874					
59	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	3.3696					
60	酚醛红丹防锈漆	kg	219.78					
61	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	261.066					
62	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m ²	250.0811					
63	聚氨酯嵌缝胶	kg	4.5185					
64	建筑油膏	kg	25.2108					
65	聚氨酯密封膏	kg	152.4266					
66	嵌缝料	kg	14.6462					
67	软填料	kg	16.4062					
68	防腐油	kg	17.7559					
69	清油	kg	8.7741					
70	松节油	kg	108.542					
71	桐油	kg	12.3403					
72	环氧树脂 综合	kg	8.748					
73	滑石粉	kg	78.4573					
74	隔离剂	kg	170.0332					
75	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.2557					
76	高分子卷材基层处理剂	kg	70.287					
77	氩气	m ³	23.9002					
78	氧气	m ³	3.5613					
79	乙炔气	kg	1.9585					
80	玻璃胶 335克/支	支	36.1814					
81	墙边胶	L	8.3586					
82	乳液	kg	8.7741					
83	粉状型建筑胶粘剂	kg	4099.0854					
84	石棉垫	kg	3.51					
85	聚苯乙烯泡沫板	m ²	0.5018					
86	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	7.0632					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
87	不锈钢管 Φ28	m	397.4094					
88	铸铁管 Φ100	m	28.461					
89	高压橡胶管 综合	m	2.7171					
90	不锈钢弯头 DN60	个	28.28					
91	管箍	个	1.8115					
92	镀锌法兰 DN50	副	29.8035					
93	白棉纱	kg	10.1897					
94	水	m3	160.531					
95	脚手架钢管	kg	5362.3906					
96	脚手架接驳管 Φ43×350	支	0.2592					
97	脚手架钢管底座	个	37.9924					
98	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.4432					
99	脚手板(钢笆网)	m2	142.1297					
100	挡脚板(钢笆网)	m2	37.8557					
101	密目式阻燃安全网	m2	377.568					
102	钢支撑	kg	1055.5523					
103	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	32.4					
104	其他材料费	元	5750.8881					
105	材料费调整	元	0.0161					
106	铝合金双扇平开窗 1.8mm铝合金框	m2	50.9669					
107	不锈钢门	m2	20.24					
108	制作基价	元	2427.678					
109	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m3	2.0036					
110	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.0269					
111	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	14.4432					
112	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.0351					
113	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C2	m3	6.6765					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	0							
114	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	2.222					
115	普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30	m3	264.0017					
116	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.9088					
117	普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C35	m3	28.0445					
118	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M5	m3	13.0091					
119	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	1.7157					
120	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15	m3	24.3853					
121	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15	m3	11.5738					
122	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	m3	27.6268					
123	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M25	m3	0.457					
124	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M15	m3	0.4177					
125	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M20	m3	9.3918					
126	预拌水泥砂浆 1:1	m3	0.457					
127	预拌水泥砂浆 1:2	m3	28.0665					
128	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0364					
129	预拌水泥砂浆 1:3	m3	11.5554					
130	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	1.7157					
131	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	9.3918					
132	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	13.0091					
133	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	24.3453					
134	预拌混凝土	m3	326.3623					
135	机上人工	工日	84.5324					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 训练塔-土建工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	给排水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WAPwy 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	39			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(T8管) 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48			
9	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型二、三孔插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
10	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:NHCT-100×100 3. 材质:钢制 4. 类型:桥式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.45			
11	030413001001	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	55.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 4×10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	54.25			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5×2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.97			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4×2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.28			
15	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5×4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	139.54			
17	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1079.82			
18	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料电线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.31			
19	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.81			
20	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	374.3			
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		强电合计						
		防雷						
23	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷针 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式、高度: 按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
24	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.48			
25	030409004001	均压环	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 钢筋 3. 规格: $\phi 16$ 4. 安装部位: 户内 5. 安装方式: 利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	308.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 利用柱内两根不少于 $\phi 12$ 主筋 4. 安装部位: 柱内 5. 安装形式: 暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	m	115.75			
27	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: MEB总等电位联结端子 箱 2. 材质: 铁 3. 规格: 按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	个	1			
28	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: LEB局部等电位联结端 子箱 2. 材质: 铁 3. 规格: 按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	台	1			
29	030409002001	接地母线	1. 名称: 热镀锌扁钢 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40×4 4. 安装部位: 户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	m	9.55			
30	030409008003	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 接地端子板 2. 规格: 按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	处	4			
31	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图 集、答疑、招标文件、政府相 关文件、规范等其它资料	系统	1			
		防雷合计						
		消防电						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	53.26			
33	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.69			
34	030408001005	电力电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJ 3. 规格: 4×1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	53.26			
35	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYS 4. 规格: 2×2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	134.34			
36	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYS 4. 规格: 2×1.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030411004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.68			
38	030412004001	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: LED光源10w 3. 安装方式: 壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	16			
39	030412004002	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: LED光源1W 3. 安装方式: 壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
40	030412004003	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: LED光源1W 3. 安装方式: 壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7			
41	030412004004	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格: LED光源1W 3. 安装方式: 壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	14			
42	030904003001	按钮	1. 名称: 编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
44	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 信号输入模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
45	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		给水						
46	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.58			
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.5			
49	031002001001	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	16.94			
50	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
51	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:电动阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
52	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
53	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-安装工程

标段:

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
55	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50（含一个闸阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
56	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
57	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
58	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		给水合计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 加厚承压PVC-U 排水管, DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.65			
60	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 87型雨水斗 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN100 4. 安装方式: 承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
		排水合计						
		消防水						
61	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热浸锌镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.1			
62	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热浸锌镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 训练塔-安装工程

标段:

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.8			
64	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.02			
65	031002001002	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	23.41			
66	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
67	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
69	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
70	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 名称: 旋流防止器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
71	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
72	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 型号: SQS100-A型（自带三阀） 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
73	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓 2. 安装方式: 明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7			
75	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内普通消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格:(不带减压稳压)单消火栓SC65、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8			
76	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	32			
77	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	16			
78	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	031006015001	水箱	1. 名称:成品不锈钢水箱消防水箱5000x4000x2000 2. 规格:容积18m3 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
80	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	16			
81	031004014002	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
82	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
83	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
84	031006004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:SQL1000*0.6 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
85	031002003003	套管	1. 名称、类型:IV型刚性防水套管 2. 规格:D114 (穿管DN50) 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	031002003004	套管	1. 名称、类型:IV型刚性防水套管 2. 规格:D159（穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
87	031002003005	套管	1. 名称、类型:IV型刚性防水套管 2. 规格:D219（穿管DN150） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
88	031002003006	套管	1. 名称、类型:IV型刚性防水套管 2. 规格:D50（穿管DN20） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
89	031002003007	套管	1. 名称、类型:IV型刚性防水套管 2. 规格:D50（穿管DN25） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
90	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150（穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
91	031002003009	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14			
92	030109001001	离心式泵	1. 名称:稳压泵含配套控制箱 2. 规格:Q=1L/s H=20m N=1.1 KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		12456.48			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 训练塔-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 训练塔-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 训练塔-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	32038.944 5					
2	人工费调整	元	2027.8053					
3	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	kg	0.42					
4	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	44.5502					
5	镀锌扁钢 40x4	kg	0.512					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.036					
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.4193					
8	镀锌圆钢 $\Phi 10 \sim 25$	kg	3.318					
9	扁钢 综合	kg	6.51					
10	镀锌扁钢 综合	kg	1.3081					
11	钢板 综合	kg	2.36					
12	钢板 8~15	kg	0.1686					
13	钢板 12~20	kg	4.937					
14	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	1.4563					
15	橡胶板 1~3	kg	0.0402					
16	橡胶板 4~15	kg	1.1					
17	耐油橡胶板 3~6	kg	3.32					
18	橡胶条 $\Phi 20$	个	2.8					
19	聚四氟乙烯生料带 26mm $\times$ 20mm $\times$ 0.1mm	m	62.0499					
20	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	60.1016					
21	棉纱	kg	5.4088					
22	白布	kg	1.8021					
23	白布 宽900	m	1.3					
24	细白布 宽0.9m	m	0.05					
25	破布 一级	kg	0.105					
26	油麻丝	kg	45.445					
27	镀锌自攻螺钉 M4 $\times$ 6 $\times$ 20 $\times$ 35	十套	5.12					
28	木螺钉 M2 $\times$ 4 $\times$ 6~65	十套	35.36					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	木螺钉 M4×65	十套	2					
30	木螺钉 M6×100	十套	0.64					
31	六角螺栓 综合	kg	1.7322					
32	六角螺栓 M16×65~80	十套	14.832					
33	双头螺栓	kg	1.792					
34	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	2.9873					
35	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.08					
36	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	25.926					
37	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	1.6298					
38	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	4.8395					
39	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.0955					
40	膨胀螺栓 综合	十套	6.18					
41	膨胀螺栓 综合	kg	1.7109					
42	膨胀螺栓 M8	十套	0.412					
43	膨胀螺栓 M10	十套	1.632					
44	塑料胀管 D6~8	十套	40.92					
45	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	0.9899					
46	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	0.2942					
47	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	12.159					
48	六角螺母 M8	十套	0.412					
49	垫圈 M8	十个	0.412					
50	尼龙砂轮片 φ100	片	0.1031					
51	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.6968					
52	尼龙砂轮片 φ400	片	3.9559					
53	铁砂布 0~2#	张	13.3633					
54	低碳钢焊条 综合	kg	29.5844					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
55	低碳钢焊条 结422 Φ3.2	kg	11.5727					
56	焊锡丝 综合	kg	0.33					
57	焊锡	kg	0.02					
58	焊锡膏	kg	0.7029					
59	锡基钎料	kg	4.0468					
60	冲击钻头 Φ12	个	0.096					
61	冲击钻头 Φ6~8	个	4.7244					
62	冲击钻头 Φ10~20	个	0.5452					
63	合金钢钻头 Φ3	个	0.32					
64	钢锯条	条	49.7925					
65	钢丝刷子	把	0.105					
66	合金钢钻头 Φ10	个	0.4284					
67	垫铁	kg	11.796					
68	平垫铁 综合	kg	4.132					
69	斜垫铁 综合	kg	2.158					
70	斜垫铁 Q195~Q235 1#	kg	2.4					
71	平垫铁 Q195~Q235 1#	kg	3.6					
72	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	128.56					
73	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	7.875					
74	砂子	kg	23.604					
75	中砂	m3	0.11					
76	碎石 20	m3	0.124					
77	木板	m3	0.006					
78	枕木	m3	0.042					
79	枕木 2500×250×200	根	0.061					
80	胶合板 2440×1220×3	m2	0.26					
81	醇酸清漆	kg	2.9941					
82	酚醛磁漆	kg	0.05					
83	酚醛调和漆	kg	0.352					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	调和漆	kg	0.045					
85	厚漆	kg	2.2008					
86	防锈漆	kg	0.027					
87	防锈漆 C53-1	kg	0.4029					
88	沥青绝缘漆	kg	0.1429					
89	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	0.658					
90	钢结构厚型防火涂料	kg	1.1					
91	密封膏	kg	4.803					
92	橡胶石棉盘根 编织 $\phi 11 \sim 25$ (250℃)	kg	0.322					
93	油浸石棉盘根 编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)	kg	0.5					
94	清油	kg	0.2194					
95	煤油	kg	2.575					
96	汽油 综合	kg	11.632					
97	汽油 综合	kg	0.32					
98	汽油 70~90#	kg	0.161					
99	溶剂汽油	kg	2.7574					
100	溶剂油	kg	2.9892					
101	机油 综合	kg	2.0888					
102	电力复合脂	kg	2.05					
103	黄甘油	kg	0.492					
104	丙酮	kg	1.6289					
105	硬脂酸	kg	0.0714					
106	酒精	kg	2.56					
107	漂白粉 综合	kg	0.0359					
108	氧气	m3	18.9486					
109	乙炔气	kg	6.3273					
110	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0838					
111	胶粘剂	kg	0.0443					
112	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.344					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
113	焊接钢管 DN20	kg	0.0683					
114	镀锌钢管 DN25	m	0.4					
115	塑料异型管 D5	m	3.58					
116	塑料软管 D5	m	0.73					
117	橡胶软管 DN20	m	0.0322					
118	黑玛钢直通 DN15	个	2.02					
119	黑玛钢直通 DN20	个	1.01					
120	黑玛钢直通 DN25	个	2.02					
121	黑玛钢弯头 DN15	个	1.01					
122	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01					
123	黑玛钢活接头 DN32	个	6.06					
124	黑玛钢活接头 DN50	个	4.04					
125	黑玛钢堵头 DN15	个	1.01					
126	黑玛钢堵头 DN25	个	1.01					
127	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	1					
128	扁钢卡子 25×4	kg	1.974					
129	螺纹阀门 DN20	个	0.0201					
130	压力表 0~1.6MPa(带弯带 阀)	套	0.1981					
131	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0121					
132	压力表弯管 DN15	个	0.0121					
133	仪表接头	套	1					
134	接地线 1×16mm ²	m	0.5					
135	电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm	卷	17.4306					
136	裸铜线 6mm ²	kg	0.17					
137	裸铜线 10mm ²	kg	0.8					
138	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-4mm ²	m	200.2055					
139	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-6mm ²	m	7.2405					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	24.432					
141	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	17.4078					
142	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	80.1571					
143	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	3.548					
144	镀锌电线管接头 20×1.5	个	202.65					
145	镀锌电线管接头 25×1.5	个	16.4981					
146	镀锌电线管接头 50×1.5	个	4.9028					
147	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	121.59					
148	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	9.8988					
149	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	2.9417					
150	钢管保护管 φ40×400	根	0.955					
151	难燃塑料管接头 25	个	11.4098					
152	塑料接线柱 双线	个	39.14					
153	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	126.875					
154	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.03					
155	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.12					
156	铜接线端子 DT-16mm ²	个	2.03					
157	镀锌地线夹 20	套	648.4798					
158	镀锌地线夹 25	套	52.7936					
159	镀锌地线夹 50	套	15.689					
160	镀锌电缆卡子 2×35	个	12.4628					
161	镀锌扁钢支架 40×3	kg	11.0544					
162	水	m ³	14.7188					
163	位号牌	个	1					
164	钢垫板 1~2	kg	0.75					
165	其他材料费	元	288.0224					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
166	材料费调整	元	0.0097					
167	商品湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	0.0303					
168	型钢	kg	42.3675					
169	圆钢	kg	4.4064					
170	扁钢	kg	12.1176					
171	角钢	kg	41.31					
172	钢板	kg	87.1					
173	钢板	kg	16.48					
174	醇酸调和漆	kg	1.4315					
175	醇酸防锈漆	kg	2.0136					
176	醇酸防锈漆	kg	0.0887					
177	醇酸防锈漆	kg	4.2807					
178	焊接钢管	kg	41.74					
179	焊接钢管	kg	118.88					
180	热浸锌镀锌钢管 DN65	m	4.872					
181	热浸锌镀锌钢管 DN100	m	90.9643					
182	热浸锌镀锌钢管 DN150	m	1.111					
183	热浸锌镀锌钢管 DN32	m	3.0351					
184	衬塑钢管 DN50	m	33.6472					
185	塑料给水管 PPR DN20	m	0.508					
186	塑料给水管 PPR DN50	m	6.2992					
187	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN100	m	62.2741					
188	同心异径管 DN32	个	4					
189	室内镀锌钢管管件 DN32	个	2.0747					
190	卡箍管件 DN100	个	15.222					
191	卡箍管件 DN150	个	0.1868					
192	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	26.0624					
193	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	0.6125					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
194	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	4.0858					
195	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	22.1964					
196	Y型过滤器 DN50	个	1.01					
197	可曲挠橡胶接头 DN32	个	2					
198	止回阀 DN50	个	1.01					
199	闸阀 DN50	个	1.01					
200	电动阀 DN50	个	1.01					
201	止回阀 DN32	个	2.02					
202	闸阀 DN32	个	4.04					
203	闸阀 DN100	个	6					
204	止回阀 DN100	个	1					
205	旋流防止器 DN100	个	1					
206	闸阀 DN50	个	1.01					
207	浮球阀 DN20	个	1					
208	钢板平焊法兰 DN100	副	8					
209	钢板平焊法兰 DN100	副	1					
210	自动排气阀 DN15	个	1					
211	自动排气阀 DN25	个	1					
212	手提式灭火器 MF/ABC4	个	32					
213	室内消火栓单栓	套	15					
214	试验消火栓	个	1					
215	消防水泵接合器 DN100	套	1					
216	灭火器放置箱	个	16					
217	气压罐 Φ1000X0.6	台	1					
218	隔离器	个	8					
219	信号输入模块	个	2					
220	模块箱(内置接线端子)	台	1					
221	编码消火栓按钮带指示灯	个	16					
222	水表 DN50	个	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
223	压力表 DN65	台	1					
224	圆形吸顶LED灯带红外人体感应 15W	套	39.39					
225	疏散指示灯(单向不可调) 1W	套	14.14					
226	单管LED灯(T8管) 20W	套	48.48					
227	安全出口标志灯 1w	套	1.01					
228	楼层标志灯 1W	套	7.07					
229	应急灯(A型) 10W	套	16.16					
230	单联单控开关 250V 10A	个	16.32					
231	双联单控开关 250V 10A	个	8.16					
232	单相安全型二、三孔插座 10A, 250V	个	8.16					
233	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	41.454					
234	镀锌扁钢 40×4	m	10.0275					
235	配线 WDN-BYJ-2.5	m	295.548					
236	配线 WDN-BYJ-4mm2	m	150.7032					
237	配线 WDN-BYJ-2.5mm2	m	1187.802					
238	配线 WDN-RYS-2×2.5	m	145.0872					
239	配线 WDN-RYS-2×1.5	m	157.6368					
240	控制电缆 WDN-KYJ-4×1.5	m	54.0589					
241	电力电缆 WDN-YJY-5×2.5mm2	m	6.0297					
242	电力电缆 WDN-YJY-4×2.5mm2	m	16.4428					
243	电力电缆 WDN-YJY-5×4mm2	m	219.17					
244	电力电缆 WDN-YJY-4×10mm2	m	54.7925					
245	桥架 NHCT-100×100	m	29.3035					
246	镀锌电线管 SC20	m	425.0707					
247	镀锌电线管 JDG20	m	385.529					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
248	镀锌电线管 SC50	m	19.6112					
249	镀锌电线管 SC25	m	65.9921					
250	电线管 PC25	m	48.741					
251	87型雨水斗 DN100	套	2					
252	成品不锈钢水箱消防水箱（ 自洁含消毒器） 18M3	台	1					
253	室外消火栓泵（含配套控制 箱） Q=1L/s H=20m N=1.1 KW	台	2					
254	1ALZ配电箱（训练塔）	台	1					
255	WAPwy配电箱（训练塔）	台	1					
256	1ALEz配电箱（训练塔）	台	1					
257	1ALE1配电箱（训练塔）	台	1					
258	稳压泵控制箱	台	1					
259	LEB局部等电位联结端子箱	台	1					
260	MEB总等电位联结端子箱	台	1					
261	避雷短针	根	4					
262	卡箍管件 DN65	个	0.8415					
263	18目不锈钢防虫网罩	个	1					
264	机上人工	工日	1.9325					
265	折旧费	元	474.8078					
266	检修费	元	55.8507					
267	维护费	元	241.4674					
268	安拆费	元	308.3104					
269	柴油（机械用）0#	kg	1.5101					
270	柴油（机械用）0#	kg	26.4153					
271	电（机械用）	kw·h	1594.8986					
272	校验费	元	98.9836					
273	机械费调整	元	-0.0294					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：执勤楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.3桩基工程		
1.3	A.4砌筑工程		
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	A.6金属结构工程		
1.6	A.8门窗工程		
1.7	A.9屋面及防水工程		
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.9	A.11楼地面装饰工程		
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m2	1134.48			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	255.37			
3	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	219.34			
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	101			
5	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	413.91			
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 计量单位为天然密实度	m3	99.71			
		土石方工程合计						
	A. 3	桩基工程						
7	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩长：6~26m 2. 桩径：D1000 3. 成孔方法：旋挖钻机成孔 4. 混凝土种类、强度等级：C30 水下混凝土 5. 泥浆、渣土运输运距：10km	m3	52.15			
8	粤010302008001	入岩增加费	1. 地层情况：微风化石灰岩 2. 桩径：D1000 3. 入岩厚度：500mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔	m3	5			
9	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩长：6~26m 2. 桩径：D800 3. 成孔方法：旋挖钻机成孔 4. 混凝土种类、强度等级：C30 水下混凝土 5. 泥浆、渣土运输运距：10km	m3	150.19			
10	粤010302008002	入岩增加费	1. 地层情况：微风化石灰岩 2. 桩径：D800 3. 入岩厚度：500mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔	m3	20			
		桩基工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010401001002	砖基础	1. 墙体类型: ±0.000以下砖基础 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 混凝土普通砖 4. 砂浆强度等级: M10砌筑砂浆	m ³	25.3			
12	010402001008	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m ³	205.98			
13	010402001009	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m ³	329.97			
14	010402001010	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 100mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m ³	49.99			
15	010402001011	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 100mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m ³	6.32			
16	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 修理槽热镀锌钢格栅板(扁钢厚度3mm, Q235钢, 扁钢间距35×100)	m	160			
		砌筑工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001004	垫层	1. 名称: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m ³	2.97			
18	010501001005	垫层	1. 名称: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送混凝土至建筑部位	m ³	4.29			
19	010501003002	独立基础	1. 名称: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m ³	14.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010501004002	电梯坑	1. 名称: 电梯坑 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4			
21	010501004003	修理槽	1. 名称: 修理槽 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	9.95			
22	010501005001	桩承台基础	1. 名称: 桩承台基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.76			
23	010502001005	矩形柱	1. 名称: 矩形柱 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	130.91			
24	010502001006	矩形柱	1. 名称: 矩形柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	24.65			
25	010502002002	构造柱	1. 名称: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C25	m3	64.44			
26	010503001003	基础梁	1. 名称: 基础梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	61.81			
27	010503005003	圈梁、过梁、反坎	1. 名称: 圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级: C25	m3	12.88			
28	010505001003	有梁板	1. 名称: 有梁板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	868.52			
29	010505006003	栏板	1. 名称: 栏板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	23.56			
30	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称: 雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	0.38			
31	010506001002	直形楼梯	1. 名称: 直形楼梯 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	23.62			
32	010507002003	地坪	1. 地坪厚度: 60mm 2. 混凝土强度等级: C15	m2	1143.49			
33	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10 内	t	0.002			
34	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ 10 以内	t	46.945			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	88.311			
36	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	1.35			
37	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	26.282			
38	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 (HRB400内) $\Phi 10$ 以外	t	2.732			
39	010515004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	16.222			
40	010516003004	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 18$ 以内	个	388			
41	010516003005	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 32$ 以内	个	876			
42	010516003006	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 $\Phi 18$ 以内	个	56			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	金属结构工程						
43	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网($\Phi 0.8 \times 25 \times 25$)	m2	204.03			
44	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 位置:外墙1 2. 材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网 $\Phi 1.47 \times 25 \times 25$	m2	1827.37			
		金属结构工程合计						
	A.8	门窗工程						
45	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.16			
46	010802003004	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级双扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	19.58			
47	010802003005	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	010802003006	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级双扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.3			
49	010802003007	钢质防火门	1. 门框、扇材质:丙级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.24			
50	010802001002	金属(塑钢)门	1. 部位:卫生间 2. 门框、扇材质:成品铝合金门	m2	6.6			
51	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:电动成品卷帘门	m2	155			
52	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门类型:推拉门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	64.68			
53	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型:感应自动门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.3			
54	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	214.14			
55	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	30.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m ²	332.6			
57	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质:1.8厚铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m ²	2.52			
58	010807002001	金属防火窗	1. 框、扇材质:甲级防火窗	m ²	9.36			
59	010807003002	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金防雨百叶	m ²	10.44			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	010902003002	屋面1（天面、梯屋面、机房屋面）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（最薄处），表面压光，平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝；缝宽15~20，缝内嵌密封膏（若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度 $\geq 2\%$ ） 2. 遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作 $R \geq 100 \sim 150$ 的圆弧处理； 3. 非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4. 1.5厚合成高分子防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水卷材 6. 聚乙烯薄膜一层 7. 2厚非固化沥青防水涂料 8. 基层处理剂（冷底子油） 9. 30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距 ≤ 4000 ， 10. 缝宽10~20的分格缝（密封膏嵌缝），转角位置作 $R \geq 100$ 的圆弧处理 11. 钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型； 12. 找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理（表面无浮浆、灰尘）	m2	790			
61	010902002002	屋面3（混凝土雨蓬）	1. 10厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2. 1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	2.1			
62	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地1、楼2）	1. 部位：卫生间沉池、消防车库 2. 涂膜厚度、遍数：两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	921.43			
63	010903002004	墙面涂膜防水（外墙1、外墙3）	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	1813.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)(外墙1、外墙3)	1. 防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	1813.82			
		屋面及防水工程合计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面(屋面1)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	789.36			
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
66	011101006003	平面砂浆找平层(地1)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	46.54			
67	011101006004	平面砂浆找平层(地1、楼2)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	46.54			
68	011101001002	水泥砂浆楼地面(地5、空调机位)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	42.19			
69	011101003001	细石混凝土楼地面(楼2)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	41.47			
70	011102001003	石材楼地面(门口平台)	1. 碎石基层:70厚碎石基层 2. 混凝土基层:200厚C30混凝土 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200×25厚芝麻灰花岗岩(面层详精装修图纸)	m2	62.54			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 9 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ50×3钢管 3. 栏杆材料种类、规格：60×30×2扁钢管立柱、Φ20×2钢管横栏 4. 详见图集22ZJ403-1/4-21/HCl	m	132.2			
82	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：空调平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格：60×10扁钢 3. 栏杆材料种类、规格：60×60×2.5方钢立柱、60×10扁钢立杆横栏 4. 详见图集22J403-1/3-46/PB34	m	59.35			
83	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：空调平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格：60×10扁钢 3. 栏杆材料种类、规格：60×10扁钢立柱、Φ20钢管立杆 4. 详见图集22J403-1/3-48/PB36	m	26.4			
84	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4. 详见图集22J403-1/2-7/B1	m	61.7			
85	040205006001	标线	1. 工艺：3mm热熔漆 2. 线型：实线	m ²	34.24			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
86	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	342.36	57.63	19730.21	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	粤011701008004	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	2519.64	64.5	162516.78	
88	MBZC001	模板的支架		t	7.943	3880.1	30819.63	
89	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内)10	m2	51.94			
90	粤011701010003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	1076.23			
91	粤011701011004	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	588.73			
92	粤011701011005	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	2509.26			
93	011702001005	基础	1. 基础垫层模板	m2	18.52			
94	011702001006	基础	1. 桩承台模板	m2	96.84			
95	011702001007	基础	1. 独立基础模板	m2	24.51			
96	011702005003	基础梁	1. 基础梁模板	m2	487.73			
97	011702001008	基础	1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	25.01			
98	011702001009	基础	1. 修理槽模板	m2	61.79			
99	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):5.2	m2	313.35			
100	011702002007	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):5.2	m2	17.68			
101	011702002008	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):3.6	m2	633.63			
102	011702002009	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):3.6	m2	34.24			
103	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	899.16			
104	011702006004	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):5.2	m2	713.26			
105	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.2	m2	193.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	011702006006	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度(m):3.6	m2	1904.17			
107	011702006007	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度(m):3.6	m2	529.83			
108	011702009003	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	362.39			
109	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度5.2m	m2	1003.72			
110	011702014004	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	2745.01			
111	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨篷模板直形	m2	2.1			
112	011702025003	压顶模板	1.压顶、扶手模板	m	78.46			
113	011702024002	楼梯	1.楼梯模板直形	m2	75.31			
114	011703001003	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		155309.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)*$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（ $0.8\leq\delta<1$ ）式中： δ =合同工期/定额工期）
5	QTFY00000006	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 执勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	1137690.2367					
2	人工费调整	元	1.1654					
3	型钢 综合	kg	76.8892					
4	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.002					
5	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	105.226					
6	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	78.0316					
7	三级螺纹钢 HRB400 $\Phi 25$ 以外	t	1.46					
8	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	1905.4523					
9	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	839.9072					
10	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	35.1615					
11	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	1.377					
12	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	99.68					
13	钢管 综合	t	0.6077					
14	钢管 综合	kg	133.3215					
15	方钢 综合	kg	64.8332					
16	扁钢 综合	kg	1045.4364					
17	钢板 综合	kg	101.6696					
18	钨棒	kg	3.5729					
19	门窗密封橡胶条	m	2951.4756					
20	密封胶圈	个	31.8447					
21	聚乙烯薄膜	m ²	869					
22	土工布	m ²	3251.3734					
23	麻袋	个	13.7588					
24	不锈钢螺钉 M5 $\times$ 12	十套	632.9085					
25	木螺钉 M5 $\times$ 50	十套	1851.1677					
26	对拉螺栓	kg	307.0052					
27	膨胀螺栓 M5 $\times$ 50	十套	27.5923					
28	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80	十套	208.864					
29	圆钉 50 $\sim$ 75	kg	809.7994					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	马钉 综合	kg	81.256					
31	闭门器	副	23.23					
32	水砂纸	张	205.368					
33	低碳钢焊条 综合	kg	1088.3896					
34	低合金钢耐热焊条 综合	kg	23.8434					
35	不锈钢焊丝	kg	8.9559					
36	焊剂	kg	33.6168					
37	牙轮掌片	个	6.5575					
38	截齿	个	12.245					
39	钢丝网 综合	m2	2234.54					
40	钢脚手直角扣件	个	683.7547					
41	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	35.6071					
42	铁件 综合	kg	108.4231					
43	镀锌铁码	支	9195.9188					
44	镀锌铁件	kg	484.3066					
45	热镀锌钢格栅板 宽500mm,扁钢厚度3mm, Q235钢, 扁钢间距35×100	m	164.8					
46	锥螺纹套筒 Φ20以内	个	56.56					
47	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.779					
48	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0063					
49	细砂	m3	5.7129					
50	中砂	m3	4.7347					
51	碎石 40	m3	4.8024					
52	粘土	m3	12.3428					
53	羧甲基纤维素	kg	3.5689					
54	石膏粉	kg	34.4224					
55	混凝土实心砖 240×115×53	千块	13.2471					
56	蒸压加气混凝土砌块 600×	千块	4.5273					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	100×200							
57	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	21.2236					
58	松杂板枋材	m3	34.2849					
59	松杂直边板	m3	3.419					
60	防水胶合板 模板用 18mm	m2	1424.0634					
61	平板玻璃 6	m2	31.96					
62	外墙砖 240×60×12	m2	517.2206					
63	芝麻灰花岗岩 25	m2	63.4781					云浮信息价
64	镀锌方通 100×200×4	m	174.624					
65	镀锌方通 200×300×4	m	65.484					
66	镀锌方通 200×400×4	m	19.89					
67	不锈钢扶手 φ60×3	m	65.402					
68	丙烯酸聚氨酯漆	kg	317.4411					
69	酚醛调和漆	kg	106.7209					
70	热塑标线底漆	kg	5.8208					
71	腻子粉 成品(一般型)	kg	1496.0494					
72	腻子粉(氟碳漆用)	kg	3765.2154					
73	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	4317.0838					
74	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	5260.078					
75	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	3.9312					
76	酚醛红丹防锈漆	kg	417.7465					
77	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2163.2					
78	氟碳清漆	kg	80.3228					
79	金属氟碳漆 面漆	kg	265.2604					
80	金属氟碳漆 底漆	kg	46.0879					
81	热熔标线涂料	kg	278.086					
82	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	2072.1792					
83	聚氨酯嵌缝胶	kg	37.44					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	密封毛条	m	108.4464					
85	聚氨酯密封膏	kg	1343.79					
86	嵌缝料	kg	109.8221					
87	软填料	kg	192.9458					
88	清油	kg	17.8444					
89	松节油	kg	210.296					
90	桐油	kg	25.0973					
91	石蜡	kg	1.6573					
92	环氧树脂 综合	kg	9.255					
93	滑石粉	kg	159.5633					
94	草酸	kg	0.6191					
95	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	187.1987					
96	隔离剂	kg	1021.4071					
97	氟碳漆固化剂	kg	26.1517					
98	丙烯酸固化剂	kg	56.5579					
99	聚合物乳液	kg	392.5861					
100	稀释剂	kg	5.2681					
101	氟碳漆面漆稀释剂	kg	62.9306					
102	高分子卷材基层处理剂	kg	582.4					
103	氩气	m3	25.1069					
104	液化石油气	m3	8.9596					
105	玻璃胶	L	1.1471					
106	玻璃胶 335克/支	支	435.1874					
107	墙边胶	L	136.0835					
108	乳液	kg	17.8444					
109	粉状型建筑胶粘剂	kg	2209.0565					
110	石棉垫	kg	43.176					
111	聚苯乙烯泡沫板	m2	4.424					
112	B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ 60	m2	1610.2944					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
113	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	113.7145					
114	不锈钢管 $\phi 28$	m	420.4417					
115	方钢管 综合	kg	449.3875					
116	高压橡胶管 综合	m	10.6149					
117	不锈钢弯头 DN60	个	28.28					
118	管箍	个	7.0766					
119	镀锌法兰 DN32	片	2427.963					
120	白棉纱	kg	6.1853					
121	水	m3	637.9744					
122	脚手架钢管	kg	11589.2729					
123	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	4.1119					
124	脚手架钢管底座	个	83.7359					
125	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.6465					
126	脚手架直角扣(含螺丝)	套	40.235					
127	脚手板(钢笆网)	m2	307.1727					
128	挡脚板(钢笆网)	m2	81.8142					
129	密目式阻燃安全网	m2	732.6088					
130	钢支撑	kg	7943.2008					
131	反光材料(玻璃珠)	kg	11.3677					
132	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	37.8					
133	其他材料费	元	20588.3367					
134	材料费调整	元	-0.5681					
135	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框	m2	29.54					
136	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	208.73					
137	全铝合金百页窗	m2	10.16					
138	铝合金双扇平开窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透	m2	328.27					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃							
139	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	6.16					
140	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	6.6					
141	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	3.24					
142	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	19.58					
143	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	3.3					
144	防火窗 甲级	m2	9.36					
145	镀锌钢卷闸门	m2	163					
146	卷闸电动装置D-400	套	8					
147	感应自动门 隔热型铝合金框, 6+12氩气+6LOW-E中空玻璃	m2	9.3					
148	铝合金推拉门 2.2mm隔热型铝合金框, 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	61.88					
149	成品铝合金门	m2	6.4					
150	铝合金双扇推拉窗 1.8mm铝合金框	m2	2.42					
151	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	69.9816					
152	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.0295					
153	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.3759					
154	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	37.53					
155	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	78.0932					
156	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1042.7198					
157	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	36.4912					
158	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C35	m3	132.8737					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	预拌水下混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	242.808					
160	预拌S6~S8防水混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.1593					
161	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	46.2273					
162	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	5.9708					
163	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	4.4704					
164	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	243.42					
165	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	m3	4.029					
166	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	0.7028					
167	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	18.8637					
168	预拌水泥砂浆 1:1	m3	4.029					
169	预拌水泥砂浆 1:2	m3	243.399					
170	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	1.3057					
171	预拌水泥砂浆 1:3	m3	3.1857					
172	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	5.9708					
173	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	18.8637					
174	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	46.2273					
175	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	0.7028					
176	预拌混凝土	m3	1662.0622					
177	镀锌深灰色氟碳漆透空护栏 1m高	m	76.4805					
178	机上人工	工日	534.1348					
179	折旧费	元	55799.9535					
180	检修费	元	10801.6855					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 8 页 共 8 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WDT1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1~2, 3AL3, 4AL7 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1~9, 4AL1~4 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	13			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL1, 4AL5 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL2, 4AL6 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
19	030404017019	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8			
20	030404017020	配电箱	1. 名称:接线端子箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×185mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	196.44			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×35+1×16mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.93			
23	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×25+1×16mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.89			
24	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×50+1×25mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY 4. 规格:5×4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	399.68			
26	030408001006	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:5×4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.6			
27	030408001007	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:3×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.57			
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
32	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 16mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	398.62			
33	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 10mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498			
34	030411004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1840.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030411004004	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1271.03			
36	030411004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3022.64			
37	030411004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1212.76			
38	030411004007	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8471.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030411004008	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	84.07			
40	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.68			
41	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	910.52			
42	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	338.59			
43	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2445.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.53			
45	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	220.87			
46	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.69			
47	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	255.93			
48	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.09			
49	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.29			
51	030411001012	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 连接灯具	m	181.15			
52	030411002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR100×50 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.23			
53	031002001001	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72			
54	031002001008	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72			
55	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT300×100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-安装工程

标段:

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT200×100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	174.2			
57	030404035001	插座	1. 名称: 单相安全型二、三孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	220			
58	030404035002	插座	1. 名称: 洗手台二、三孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
59	030404035003	插座	1. 名称: 洗衣机二、三孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
60	030404035004	插座	1. 名称: 阳台二、三孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
61	030404035005	插座	1. 名称: 壁挂式空调插座 2. 规格: 50V 16A, 3极 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030404035006	插座	1. 名称:热水器插座3极（带防溅盒、带开关） 2. 规格:250V 25A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18			
63	030404035007	插座	1. 名称:地面插座2+3极 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
64	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	44			
65	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	73			
66	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15			
67	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030404034005	照明开关	1. 名称: 四联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
69	030904003001	按钮	1. 名称: 呼叫按钮 2. 安装方式: 暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
70	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
71	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	397			
72	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1265			
73	030412005001	荧光灯	1. 名称: 一体式LED防爆灯1.2m 2. 型号: 70W 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯(方通款)1500×100 2. 型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	40			
75	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯200×2400 2. 型号:84W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
76	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	99			
77	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	66			
78	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×1200 2. 型号:60W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13			
79	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吊顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	030412004001	装饰灯	1. 名称:T5线灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	240.3			
81	030412004002	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 型号:160W 3. 安装形式:吊装式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
82	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED磁吸灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30			
83	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20			
84	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20			
85	030412005007	荧光灯	1. 名称:台球灯（8片）2440×790×40 2. 型号:320W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030412001005	普通灯具	1. 名称:软膜灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
87	030412004003	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	422			
88	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18			
89	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm, 60W, 220v 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	51			
90	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70×70	m	395.2			
		强电合计						
		弱电						
91	030411002002	线槽	1. 名称:金属桥架 2. 规格:MR200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16			
92	030411002003	线槽	1. 名称:金属桥架 2. 规格:MR100×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	203.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	030413001001	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	212.48			
94	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	873.38			
95	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2320.43			
96	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	473.8			
97	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	151.13			
98	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70×70	m	150.1			
99	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	41			
101	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	30			
102	030502013001	光纤盒	1. 名称:无线AP 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
103	030507014001	显示设备	1. LED滚动屏 2. 物理点间距10mm，物理密度10000点/m²，发光亮度1400cd/m，像素构成1R（红），单元板接口 HUB 12，单元板尺寸mm320×160，单元板像素dot512，平均功耗7W/单元板，发光灯寿命10万小时，工作电压 直流5V±5%，最大功耗<15W/单元板； 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	030507014002	显示设备	1. LED拼接屏 2. LED封装形式:SMD1515黑灯，发光点颜色组合:1R1G1B。物理点间距:1.86mm；分辨率:250000点/m²。亮度:200-800 CD/m²；刷新频率:≥4200Hz。 3. 模组分辨率:160×80，模组尺寸（mm）:320×160；箱体尺寸（mm）:640×480×31.5。箱体分辨率:320×240；安装箱体规格:压铸铝箱体。 4. 维护方式:前维护。防护等级:IP5X。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段:

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030507014003	显示设备	1. 订做轨道屏 2. 屏幕尺寸 50寸，最大分辨率1920x1080，主机配置L5 CPU/4G内存/128G固态存储，位移行程3-20m，电源 100VAC~240VAC(50/60Hz)，最大功耗 ≤280w，电动滑轨定制6.6米长电动滑轨 3. 滑轨结构系统：工业线切割技术：轨道拼接采用工业线切割技术，保证无缝拼接，过渡平滑，使设备能够滑动平稳；一体化支架滑轨跟一体机的安装，采用一体化激光数控切割支架，一次成型，精度高 4. 动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平稳轨道屏 5. 紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控 6. 位置线性测试系统：高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，数据更新速度小于200ms；位置测量精度±3mm，定位精准。 7. 缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动 8. 开放的点位设置系统：数据通信协议RS232；2. 中控协议：MDDBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统速度调节系统速度可根据实际状况无级调节 9. 开放的用户接口协议：数据通信协议RS232；2. 中控协议：M□DBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统 10. 控制方式：自动模式	m2	0.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			11. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料					
106	030507014004	显示设备	1. 180寸影院幕布3980×2500 2. 180寸影院幕布参数： 无线遥控，静音电机，高清增益，178度大广角，漫反射成像，16:10, 玻珠幕（高亮度，高分辨率，画质清晰细腻，支持高清成像，有效提升对比度和亮度，平整度好）。 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
107	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4			
108	030502010002	配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
109	030502010003	配线架	1. 名称:12口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
110	030502010004	配线架	1. 名称:12口电话配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
111	030502010005	配线架	1. 名称:24口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	030502010006	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
113	030502010007	配线架	1. 名称:48口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
114	030501012001	交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
115	030501012002	交换机	1. 名称:48口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
116	030501012003	交换机	1. 名称:12口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
117	030501012004	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
118	030501012005	交换机	1. 名称:8口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
		弱电合计						
		防雷						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷针 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式、高度: 按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	8			
120	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	109.48			
121	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.41			
122	030409004001	均压环	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 钢筋 3. 规格: $\phi 16$ 4. 安装部位: 户内 5. 安装方式: 利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.45			
123	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 利用柱内两根不少于 $\phi 12$ 主筋 4. 安装部位: 柱内 5. 安装形式: 暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
124	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
125	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15			
126	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.66			
127	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
128	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		防雷合计						
		消防电						
129	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1774.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1467.42			
131	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	743.71			
132	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	332.89			
133	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	73			
134	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9			
136	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48			
137	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	11			
138	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19			
139	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
140	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5			
		热水合计						
		给水						
142	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.32			
143	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.12			
144	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE钢丝网骨架塑料复合管 DN40 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.89			
146	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.1			
147	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.52			
148	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.35			
150	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05			
151	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37			
152	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	61.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.66			
154	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.41			
155	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.17			
156	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	031002001002	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	35.7			
158	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
159	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36			
160	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
161	031003001004	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
162	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
164	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
165	031003013001	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN20（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
166	031003013002	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN25（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
167	031003013003	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN32（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
168	031003013004	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN40（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7			
169	031003013005	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN80（含一个闸阀一个止回阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
170	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
171	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管成品淋浴器 2. 组装形式:冷热水 3. 附件名称、数量:配套附件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18			
172	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:储水量60L 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18			
173	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
174	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31			
		给水合计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
175	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN150 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.97			
176	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:6个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.23			
177	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段:

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.67			
179	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.97			
180	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段:

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:3个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.71			
182	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.85			
183	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
184	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.3			
185	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN150 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.11			
186	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	321.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:5个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82.47			
188	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.31			
189	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝管 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN32 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	146.36			
191	031001006024	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝管 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN25 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.2			
192	031001006025	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝管 3. 材质、规格: PVC-U排水管, DN20 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.95			
193	031002001003	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	97.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304 37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	51			
195	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	33			
196	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
197	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件, 详见图集09S304 98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21			
199	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:180度侧排雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
200	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19			
201	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
202	031004014005	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
203	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21			
205	031002003004	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN125（穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
206	031002003005	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40（穿管DN32） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
		排水合计						
		消防水						
207	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217.84			
208	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	57.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	031002001007	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	166.64			
210	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15			
211	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
212	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
213	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓 2. 安装方式: 明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
214	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20			
215	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	52			
216	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	26			
217	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
218	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	21			
219	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 (穿管DN100) 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
220	031002003007	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
221	031002001005	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7			
222	031002001006	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7			
		消防水合计						
		给排水合计						
		空调						
223	030701003001	空调器	1. 名称:3匹风管机 2. 型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18			
224	030701003002	空调器	1. 名称:2匹风管机 2. 型号:制冷量5.1KW制热量6.4KW电机功率:1.92kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
225	030701003003	空调器	1. 名称:3匹天花机 2. 型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
226	031001004001	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ15.9 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06			
227	031001004002	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ9.5 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06			
228	031001006026	塑料管	1. 名称：冷凝水管 2. 材质：PVC 3. 规格型号：32 4. 连接方式：螺纹连接 5. 保温形式：32mm橡塑保温管 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	232.05			
		空调合计						
		通风						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
229	030108003001	轴流通风机	1. 名称:分体式管道换气扇P(F)-GD 2. 型号:风量:1000m³/h功率:200W/220V全压:250Pa 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
230	030404033002	风扇	1. 名称:P10窗式换气扇 2. 规格、型号:风量1000m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
231	030404033003	风扇	1. 名称:P5窗式换气扇 2. 规格、型号:风量500m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8			
232	030404033004	风扇	1. 名称:P2窗式换气扇 2. 规格、型号:风量50m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
233	010803002001	固定式挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:不燃烧材料制作 3. 需满足“挡烟垂壁 GA533-2012”要求,应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	26.58			
234	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
235	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.44			
236	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格、型号:300×300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	28			
237	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格、型号:500×300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
238	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	4.5			
239	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	10.29			
		通风合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
240	031302007003	高层施工增加		项	1			
241	031301017003	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		80344.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 执勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	217698.77 52					
2	人工费调整	元	8217.5324					
3	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	9.5566					
4	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.63					
5	圆钢 Φ10以内	kg	65.5564					
6	镀锌扁钢 40x4	kg	0.512					
7	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	40.4646					
8	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	10.428					
9	扁钢 综合	kg	32.4543					
10	扁钢 综合	kg	16.66					
11	镀锌扁钢 综合	kg	0.9609					
12	角钢 综合	kg	183.0468					
13	钢板 综合	kg	6.9872					
14	钢板 8~15	kg	1.1717					
15	钢板 12~20	kg	13.4716					
16	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	6.9689					
17	橡胶板 1~3	kg	0.289					
18	橡胶板 4~15	kg	2.982					
19	耐油橡胶板 3~6	kg	6.29					
20	聚氯乙烯薄膜	kg	0.23					
21	三色塑料带 综合	kg	2.42					
22	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	216.36					
23	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	347.5524					
24	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.0301					
25	棉纱	kg	57.949					
26	白布	kg	10.8669					
27	白布 宽900	m	1.41					
28	细白布 宽0.9m	m	0.05					
29	破布 一级	kg	0.303					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	油麻丝	kg	126.903					
31	铆钉 综合	kg	1.2177					
32	镀锌自攻螺钉 M4×6×20 ³ ₅	十套	7.36					
33	自攻螺钉 M4×30	十套	0.3					
34	木螺钉 M2×4×6~65	十套	171.6546					
35	木螺钉 M4×65	十套	1.7					
36	木螺钉 M6×100	十套	0.92					
37	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	103.4729					
38	六角螺栓 综合	kg	22.1269					
39	六角螺栓 M5	十套	7.752					
40	六角螺栓 M2×5×4~20	十套	19.2					
41	六角螺栓 M8×75	十套	42.5442					
42	六角螺栓 M16×65~80	十套	31.24					
43	六角螺栓 M10×80~130	十套	7.416					
44	高强膨胀螺栓 M12	十套	4.214					
45	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	49.131					
46	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	46.1917					
47	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.08					
48	半圆头镀锌螺栓 M2×5×15~50	十套	227.698					
49	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	2.4167					
50	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	39.6979					
51	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内	十套	1.2					
52	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.0466					
53	膨胀螺栓 综合	十套	8.24					
54	膨胀螺栓 综合	kg	21.7728					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
55	膨胀螺栓 M6	十套	4.08					
56	膨胀螺栓 M8	十套	10.0786					
57	膨胀螺栓 M10	十套	16.912					
58	膨胀螺栓 M12	十套	2.4036					
59	塑料胀管 D6~8	十套	113.15					
60	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	4.6884					
61	镀锌锁紧螺母 DN32×1.5	十套	3.4124					
62	镀锌锁紧螺母 DN40×1.5	十套	0.7584					
63	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	0.6679					
64	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	68.0094					
65	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	40.891					
66	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	281.4625					
67	六角螺母 M8	十套	0.618					
68	垫圈 M8	十个	0.618					
69	大便器胶皮碗	个	34.65					
70	砂轮片 综合	片	121.023					
71	砂轮片 φ100	片	0.1994					
72	砂轮片 φ400	片	0.1994					
73	尼龙砂轮片 φ100	片	0.4724					
74	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.868					
75	尼龙砂轮片 φ400	片	17.0612					
76	铁砂布 0~2#	张	82.5052					
77	低碳钢焊条 综合	kg	76.3918					
78	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	45.7409					
79	焊锡丝 综合	kg	2.83					
80	银铜焊丝	kg	1.3598					
81	焊锡	kg	0.02					
82	焊锡膏	kg	2.7639					
83	锡基钎料	kg	28.7268					
84	冲击钻头 φ8	个	0.584					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 4 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.6729					
86	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.4304					
87	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	15.372					
88	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	5.748					
89	冲击钻头 $\phi 10\sim 20$	个	10.2975					
90	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.46					
91	合金钢钻头 $\phi 8$	个	0.616					
92	钢锯条	条	334.621					
93	钢丝刷子	把	0.3098					
94	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.9995					
95	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.0906					
96	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	21.404					
97	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	176.33					
98	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	23.121					
99	砂子	kg	69.615					
100	中砂	m ³	3.8171					
101	中砂	m ³	0.0909					
102	石灰膏	m ³	0.6105					
103	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.528					
104	胶合板 2440×1220×3	m ²	0.3					
105	醇酸清漆	kg	17.862					
106	酚醛磁漆	kg	0.35					
107	酚醛调和漆	kg	2.4346					
108	调和漆	kg	0.045					
109	厚漆	kg	9.7076					
110	防锈漆	kg	0.027					
111	防锈漆 C53-1	kg	2.9452					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
112	沥青绝缘漆	kg	0.718					
113	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	4.3634					
114	钢结构厚型防火涂料	kg	1.36					
115	防水密封胶	支	26.42					
116	密封膏	kg	15.138					
117	清油	kg	0.7898					
118	煤油	kg	2.875					
119	汽油 综合	kg	117.1152					
120	汽油 70~90#	kg	0.477					
121	溶剂汽油	kg	12.478					
122	溶剂油	kg	18.191					
123	机油 综合	kg	4.9296					
124	电力复合脂	kg	14.908					
125	丙酮	kg	25.631					
126	硬脂酸	kg	0.3409					
127	多功能上光清洁剂	盒	0.8					
128	酒精	kg	4.26					
129	漂白粉 综合	kg	0.1869					
130	氮气	m3	16.6473					
131	氧气	m3	58.2577					
132	乙炔气	kg	19.884					
133	氯丁橡胶粘接剂	kg	16.5358					
134	胶粘剂	kg	1.8062					
135	保温扎带	卷	788.9623					
136	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	2.3					
137	难燃B1级PEF自粘板	m2	1.1557					
138	焊接钢管 DN20	kg	0.4965					
139	焊接钢管 DN80	m	1.9					
140	塑料异型管 D5	m	3.74					
141	塑料软管 D5	m	4.83					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
142	橡胶软管 DN20	m	0.2213					
143	黑玛钢直通 DN15	个	4.04					
144	黑玛钢直通 DN25	个	2.02					
145	黑玛钢弯头 DN15	个	2.02					
146	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01					
147	黑玛钢活接头 DN15	个	36.36					
148	黑玛钢活接头 DN20	个	6.06					
149	黑玛钢活接头 DN32	个	3.03					
150	黑玛钢活接头 DN40	个	10.1					
151	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01					
152	黑玛钢活接头 DN65	个	10.1					
153	黑玛钢堵头 DN15	个	2.02					
154	黑玛钢堵头 DN25	个	1.01					
155	固定卡子 $\phi 40$	个	59.2313					
156	固定卡子 $\phi 90$	个	16.48					
157	镀锌钢管接头 150 $\times$ 4.5	个	2.9903					
158	金属软管接头 DN20	个	476.0622					
159	镀锌管卡子 12 $\sim$ 40 $\times$ 1.5	个	1					
160	金属软管卡子 DN20	个	533.3056					
161	扁钢卡子 25 $\times$ 4	kg	42.7938					
162	镀锌管箍 15	个	36.36					
163	螺纹阀门 DN20	个	0.1464					
164	大便器排水接头	个	36.36					
165	压力表 0 $\sim$ 1.6MPa(带弯带阀)	套	0.5499					
166	弹簧压力表 Y-100 0 $\sim$ 1.6MPa	块	0.0718					
167	压力表弯管 DN15	个	0.0718					
168	仪表接头	套	1					
169	塑料灯带卡子	十个	27.7547					
170	接地线 1 $\times$ 16mm ²	m	0.5					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
171	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	128.6481					
172	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	1.92					
173	裸铜线 6mm ²	kg	3.57					
174	裸铜线 10mm ²	kg	2.8					
175	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	1335.8426					
176	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	106.0782					
177	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	32.067					
178	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	280.5179					
179	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	306.4453					
180	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	13.955					
181	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	4.418					
182	镀锌电线管接头 20×1.5	个	1133.4894					
183	镀锌电线管接头 25×1.5	个	78.141					
184	镀锌电线管接头 32×1.5	个	56.874					
185	镀锌电线管接头 40×1.5	个	12.6407					
186	镀锌电线管接头 50×1.5	个	11.1317					
187	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	680.0936					
188	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	81.009					
189	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	14.2634					
190	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	3317.2804					
191	钢管保护管 φ40×400	根	0.466					
192	难燃塑料管接头 20	个	140.7186					
193	难燃塑料管接头 25	个	234.4589					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
194	难燃塑料管接头 32	个	87.1869					
195	电缆敷设牵引头 综合	只	0.2687					
196	塑料接线柱 双线	个	225.57					
197	铜端子 6mm ²	个	8.16					
198	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	865.795					
199	铜接线端子 DT-6mm ²	个	42.63					
200	铜接线端子 DT-10mm ²	个	28.42					
201	铜接线端子 DT-16mm ²	个	10.15					
202	铜接线端子 DT-35mm ²	个	12.18					
203	铜接线端子 DT-70mm ²	个	6.09					
204	铜接线端子 DT-185mm ²	个	6.09					
205	镀锌地线夹 20	套	4103.2278					
206	镀锌地线夹 25	套	250.051					
207	镀锌地线夹 32	套	181.9969					
208	镀锌地线夹 40	套	40.4502					
209	镀锌地线夹 50	套	35.6215					
210	镀锌地线夹 150	套	5.9806					
211	镀锌扁钢支架 40×3	kg	30.6544					
212	塑料手套 ST型	个	8.4					
213	塑料圆台	块	2.1					
214	脱脂棉	kg	0.76					
215	水	m ³	44.3634					
216	标志牌 塑料扁形	个	3					
217	位号牌	个	1					
218	电缆敷设滚轮 综合	个	0.4463					
219	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.1162					
220	钢垫板 1~2	kg	5.25					
221	其他材料费	元	2403.2913					
222	材料费调整	元	0.0627					
223	普通预拌混凝土 C15	m ³	0.03					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
224	商品湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.3852					
225	型钢	kg	539.1855					
226	型钢	kg	4.725					
227	圆钢	kg	33.8932					
228	扁钢	kg	93.206					
229	角钢	kg	317.7477					
230	钢板	kg	113.89					
231	镀锌钢板 0.75mm	m2	48.934					
232	镀锌钢板 1.0mm	m2	9.6047					
233	水龙头 DN15	个	51.51					
234	金属地漏 DN75	个	19					
235	地面扫除口 DN100	个	6.06					
236	醇酸调和漆	kg	10.8899					
237	醇酸调和漆	kg	1.7255					
238	醇酸防锈漆	kg	4.5511					
239	醇酸防锈漆	kg	15.3184					
240	醇酸防锈漆	kg	11.768					
241	难燃 (B1级) 橡胶保温 $\phi 15.9 \times 25\text{mm}$	m	420.3012					
242	难燃 (B1级) 橡胶保温 $\phi 9.5 \times 25\text{mm}$	m	420.3012					
243	难燃 (B1级) 橡胶保温 DN32 $\times 13\text{mm}$	m	236.691					
244	焊接钢管	kg	22.82					
245	焊接钢管	kg	328.49					
246	热浸锌镀锌钢管 DN65	m	57.9464					
247	热浸锌镀锌钢管 DN100	m	221.1076					
248	镀锌钢管 SC150	m	37.3787					
249	铜管 $\phi 15.9$	m	422.3615					
250	铜管 $\phi 9.5$	m	422.3615					
251	金属软管 DN20	m	186.5845					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
252	衬塑钢管 DN50	m	12.1242					
253	衬塑钢管 DN25	m	1.3379					
254	衬塑钢管 DN20	m	1.0406					
255	衬塑钢管 DN40	m	6.533					
256	衬塑钢管 DN65	m	21.9338					
257	衬塑钢管 DN32	m	1.1694					
258	塑料管 PVC-U DN32	m	149.5799					
259	塑料管 PVC-U DN25	m	24.7324					
260	塑料管 PVC-U DN20	m	0.9709					
261	塑料管 PVC-U DN50	m	3.3828					
262	塑料管 PVC-U DN40	m	22.6644					
263	塑料管 PVC32	m	237.1551					
264	塑料给水管 PPR DN25	m	35.9766					
265	塑料给水管 PPR DN15	m	49.9364					
266	塑料给水管 PPR DN20	m	63.1647					
267	塑料给水管 PPR DN50	m	37.592					
268	塑料给水管 PPR DN40	m	62.5246					
269	塑料给水管 PPR DN32	m	18.9586					
270	塑料排水管 PVC-U DN100	m	287.2895					
271	塑料排水管 PVC-U DN75	m	49.7252					
272	塑料排水管 PVC-U DN40	m	12.4172					
273	塑料排水管 PVC-U DN150	m	79.6005					
274	塑料排水管 PVC-U DN50	m	5.0296					
275	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN150	m	15.7234					
276	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN100	m	319.6803					
277	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80	m	6.4148					
278	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65	m	0.1218					
279	PE钢丝网骨架塑料复合管	m	6.63					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 11 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	DN40							
280	卡箍管件 DN100	个	37.0001					
281	室内塑料雨水管件(粘接) DN150	个	7.8134					
282	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	133.7898					
283	室内塑料排水管件 DN100	个	349.586					
284	室内塑料排水管件 DN50	个	3.4293					
285	室内塑料排水管件 DN150	个	49.8551					
286	室内塑料排水管件 DN75	个	44.905					
287	室内塑料排水管件 DN40	个	8.4663					
288	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	74.708					
289	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	76.1583					
290	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	38.2782					
291	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	45.6627					
292	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	24.383					
293	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	16.5514					
294	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN50	个	1.4961					
295	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN40	个	12.2877					
296	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN32	个	99.5248					
297	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN25	个	14.036					
298	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN20	个	0.6194					
299	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 PVC32	个	157.794					
300	室内钢塑给水管接头零件	个	11.5141					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	DN65							
301	室内钢塑给水管接头零件 DN32	个	1.1599					
302	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	7.9981					
303	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	1.539					
304	室内钢塑给水管接头零件 DN20	个	1.2705					
305	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	5.1247					
306	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN80	个	1.7254					
307	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN65	个	0.0337					
308	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN40	个	1.859					
309	闸阀 DN65	个	10.1					
310	截止阀 DN15	个	36.36					
311	截止阀 DN40	个	10.1					
312	闸阀 DN50	个	1.01					
313	截止阀 DN20	个	6.06					
314	截止阀 DN32	个	3.03					
315	闸阀 DN100	个	15					
316	闸阀 DN80	个	1					
317	法兰闸阀 DN80	个	1					
318	截止阀 DN20	个	1.01					
319	截止阀 DN25	个	1.01					
320	截止阀 DN40	个	7.07					
321	截止阀 DN32	个	2.02					
322	法兰止回阀 DN80	个	1					
323	钢板平焊法兰 DN100	副	15					
324	钢板平焊法兰 DN80	副	4					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
325	双管成品淋浴器	套	18					
326	洗脸盆	套	51.51					
327	瓷蹲式大便器	个	33.33					
328	落地式坐便器(含存水弯)	个	3.03					
329	白陕去冲进网壁推武小便器	个	11.11					
330	自动排气阀 DN25	个	1					
331	自动排气阀 DN15	个	2					
332	防雨单层排风百叶 500*300	个	3					
333	单层排风百叶 300*300	个	28					
334	手提式灭火器 MF/ABC4	个	52					
335	室内消火栓单栓	套	20					
336	试验消火栓	个	1					
337	灭火器放置箱	个	26					
338	声光报警器	个	3					
339	隔离器	个	4					
340	模块箱(内置接线端子)	台	1					
341	呼叫按钮	个	4					
342	编码消火栓按钮带指示灯	个	19					
343	水表 DN80	个	1					
344	水表 DN20	个	1					
345	水表 DN25	个	1					
346	水表 DN40	个	7					
347	水表 DN32	个	2					
348	压力表 DN65	台	1					
349	台球灯(8片) 2440×790×40 320W	套	2.02					
350	工艺吊灯 160W	套	4.04					
351	LED面板灯600×600 48W	套	66.66					
352	1.2米一体式LED防爆灯 70W	套	57.57					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
353	吸顶红外感应声控灯 36W	套	18.18					
354	安全出口标志灯 1w	套	4.04					
355	楼层标志灯 1W	套	9.09					
356	疏散出口标志灯 1W	套	11.11					
357	应急灯(A型) 10W	套	73.73					
358	疏散指示灯(单向不可调) 1W	套	48.48					
359	双管LED灯(T8管) 2X20W	套	1.01					
360	LED平板灯 32W	套	20.2					
361	LED面板灯600×1200 60W	套	13.13					
362	LED平板灯200×2400 84W	套	5.05					
363	LED厨卫灯300×300 16W	套	99.99					
364	深杯防眩筒灯 9W	套	426.22					
365	软膜灯 32W	套	1.01					
366	LED灯(方通款)1500×100 42W	套	40.4					
367	LED格栅灯 32W	套	20.2					
368	LED磁吸灯 32W	套	30.3					
369	T5线灯 9W	m	242.703					
370	灯具吊杆	根	2.04					
371	三联单控开关 250V 10A	个	15.3					
372	单联单控开关 250V 10A	个	44.88					
373	双联单控开关 250V 10A	个	74.46					
374	单联双控开关 250V 10A	个	4.08					
375	四联双控开关 250V 10A	个	1.02					
376	电话插座	个	6.06					
377	单相安全型二、三孔插座 10A, 250V	个	224.4					
378	壁挂式空调插座 250V 16A, 3极	个	1.02					
379	热水器插座 250V 25A, 3极 (带防溅盒、带开关) 250V 25A, 3极 (带防溅盒、带开	个	18.36					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	关)							
380	洗手台二、三孔插座 10A, 250V	个	3.06					
381	洗衣机二、三孔插座 10A, 250V	个	9.18					
382	阳台二、三孔插座 10A, 250V	个	3.06					
383	地面插座 250V 10A, 2+3极	个	5.1					
384	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	114.954					
385	镀锌圆钢 Φ12	m	288.1305					
386	镀锌扁钢 40×4	m	4.893					
387	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	1614.162					
388	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	9318.562					
389	配线 WDZC-BYJ-4mm ²	m	1309.7808					
390	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	92.477					
391	配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1987.2972					
392	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	3264.4512					
393	配线 WDZC-BYJ-16mm ²	m	418.551					
394	配线 WDZC-BYJ-10mm ²	m	522.9					
395	配线 WDZC-BYJ-6mm ²	m	1372.7124					
396	六类网线 UTP6 UTPCat.6	m	2366.8386					
397	配线 WDZN-RYS-2×2.5	m	803.2068					
398	配线 WDZN-RYS-2×1.5	m	359.5212					
399	电力电缆 WDZN-YJY-5×4mm ²	m	403.6768					
400	电力电缆 WDZ-YJY-4×185mm ²	m	198.4044					
401	电力电缆 WDZ-YJY-4×35+1×16mm ²	m	10.0293					
402	电力电缆 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	m	65.5389					
403	电力电缆 WDZ-YJY-4×50+1×25mm ²	m	24.3107					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 16 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
404	6芯单模光缆	m	890.8476					
405	矿物绝缘电缆 BBTRZ-5*4 mm ²	m	21.6					
406	矿物绝缘电缆 BBTRZ-3×2 .5mm ²	m	24.57					
407	桥架 CT-300×100	m	26.4285					
408	桥架 CT-200×100	m	182.91					
409	金属线槽 MR-100×50	m	21.8669					
410	金属线槽 MR-100×100	m	209.4196					
411	金属线槽 MR-200×100	m	16.48					
412	镀锌电线管 SC20	m	1859.2633					
413	镀锌电线管 JDG25	m	48.9559					
414	镀锌电线管 SC40	m	50.5627					
415	镀锌电线管 SC50	m	44.5269					
416	镀锌电线管 JDG20	m	2674.6937					
417	镀锌电线管 JDG32	m	227.4961					
418	镀锌电线管 SC25	m	263.6079					
419	电线管 PC20	m	601.128					
420	电线管 PC25	m	1001.572					
421	电线管 PC32	m	372.449					
422	电缆T接箱	个	8					
423	接线端子箱	个	2					
424	无线AP	个	16.32					
425	接线盒	个	1695.24					
426	半球摄像机	台	30					
427	网络插座 单口	个	41.41					
428	48口网络交换机	台	1					
429	24口网络交换机	台	3					
430	12口网络交换机	台	1					
431	8口POE交换机	台	3					
432	87型雨水斗 DN100	套	21					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 17 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
433	180度侧排雨水斗 DN100	套	3					
434	24口网络配线架	个	3					
435	12口光纤配线架 12口	个	8					
436	48口网络配线架	个	1					
437	12口网络配线架	个	1					
438	12口电话配线架	个	3					
439	8口网络配线架	个	3					
440	3匹天花机 制冷量7.5KW.制 热量8.0KW.功率:2.34kW/2 20V	台	15					
441	P10窗式换气扇 风量1000m ³ /h	台	5					
442	P5窗式换气扇 风量500m ³ /h	台	8					
443	P2窗式换气扇 风量50m ³ /h	台	5					
444	分体式管道换气扇P(F)-GD 风量:1000m ³ /h功率:200W/ 220V	台	3					
445	排气扇	台	51					
446	3匹风管机 制冷量7.5KW制 热量8.0KW电机功率:2.34 kW/220V	台	18					
447	2匹风管机 制冷量5.1KW制 热量6.4KW电机功率:1.92 kW/220V	台	5					
448	电热水器 储水量60L	台	18					
449	成套配电箱	台	3					
450	1ALZ配电箱（执勤楼）	台	1					
451	1ALEz配电箱（执勤楼）	台	1					
452	2ALEz配电箱（执勤楼）	台	1					
453	3ALEz配电箱（执勤楼）	台	1					
454	4ALEz配电箱（执勤楼）	台	1					
455	2ALE配电箱（执勤楼）	台	1					
456	3ALE配电箱（执勤楼）	台	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程

标段：

第 18 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
457	4ALE配电箱（执勤楼）	台	1					
458	1AL配电箱（执勤楼）	台	1					
459	2AL配电箱（执勤楼）	台	1					
460	3AL配电箱（执勤楼）	台	1					
461	4AL配电箱（执勤楼）	台	1					
462	WDT1配电箱（执勤楼）	台	1					
463	1AL1~2, 3AL3, 4AL7配电箱 （执勤楼）	台	4					
464	2AL1~9, 4AL1~4配电箱（执 勤楼）	台	13					
465	3AL2, 4AL6配电箱（执勤楼 ）	台	2					
466	LEB局部等电位联结端子箱	台	15					
467	MEB总等电位联结端子箱	台	4					
468	弱电机柜	个	4					
469	侧向抗震支架 DN100	套	7					
470	侧向及纵向抗震支架 DN100	套	7					
471	避雷短针	根	8					
472	挡烟垂壁	m2	26.58					
473	卡箍管件 DN65	个	10.0084					
474	18目不锈钢防虫网罩	个	7					
475	订做轨道屏	m2	0.88					
476	180寸影院幕布3980*2500	台	1					
477	LED拼接屏	台	1					
478	LED滚动屏	台	1					
479	机上人工	工日	4.0669					
480	折旧费	元	1253.7843					
481	检修费	元	220.1017					
482	维护费	元	695.3345					
483	安拆费	元	897.3495					
484	汽油（机械用）国III93#	kg	10.77					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 19 页 共 19 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.8门窗工程		
1.2	A.9屋面及防水工程		
1.3	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.4	A.11楼地面装饰工程		
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	A.13天棚工程		
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.8	A.15其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801002002	木质门带套	1. 门框或扇外围尺寸: 橡木实木门	m2	83.99			
2	010802002003	不锈钢门	1. 门类型: 1. 2厚304不锈钢门	m2	29.7			
3	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门类型: 平开门 2. 门框、扇材质: 2. 2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃	m2	9.9			
4	010808007002	成品木门窗套	1. 门窗套材料品种、规格: 实木门套线	m	26.3			
5	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 1. 2厚304拉丝不锈钢门套	m2	21.21			
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 难燃布窗帘	m2	23.1			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
7	010902001001	屋面卷材防水（露台）	1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚BAC防水卷材	m2	337.52			
8	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮) (DM-02)	1. 防水层做法: 聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	271.77			
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水 (DM-02)	1. 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	271.77			
10	010903002005	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚氨酯防水层	m2	1332.42			
		屋面及防水工程合计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
11	011001001002	保温隔热屋面（露台）	1. 50厚300*300厚泡沫隔热砖, 1:2水泥砂浆抹缝, 3厚1:2水泥细砂浆2%乳胶粘贴 2. 50厚1:4干硬性水泥砂浆保护层, 面压实抛光 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%, 最薄处20厚	m2	315			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
12	010501001006	垫层	1. 陶粒混凝土地面升高	m3	27.92			
13	011101005001	自流坪楼地面（各色）（DM-06~09）	1. 0.5-1.5厚无溶剂环氧面涂层 2. 0.5-1.5厚无溶剂环氧中涂层 3. 无溶剂环氧底漆一遍	m2	920.16			
14	011101003002	细石混凝土楼地面（DM-06~09）	1. 40厚C25细石混凝土，随打随抹光	m2	901.92			
15	011101003003	细石混凝土楼地面（DM-06）	1. C25细石混凝土纵向找坡层（最薄处30厚）随手抹光 2. 部位：首层车库排水沟	m2	18.24			
16	011102003003	块料楼地面（DM-01）	1. 8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层（40mm厚）	m2	1570.7			
17	011102003004	块料楼地面（DM-02）	1. 6厚300×300防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	271.77			
18	011102003005	块料楼地面（DM-10）	1. 6厚300×600防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	17.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011102003006	块料楼地面（DM-11）	1. 6厚150×900仿木纹地板砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	75.05			
20	011102003007	块料楼地面（DM-12）	1. 8-10厚1000×1000浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	267.38			
21	011102003008	块料楼地面（DM-13）	1. 6厚600×600防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	315			
22	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	9.2			
23	011103001001	橡胶板楼地面（DM-14）	1. 500×500×30灰色橡胶地垫 2. 3-5mm厚水泥自流平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光	m2	78.39			
24	011105003003	块料踢脚线	1. 8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 15厚1:3水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道	m2	54.68			
25	011105003004	块料踢脚线（楼梯）	1. 8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 15厚1:3水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道	m2	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011105006001	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:12厘阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304拉丝不锈钢踢脚线	m2	14.93			
27	011106001001	石材楼梯面层（DM-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	126.63			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011204001001	石材墙面	1. 15mm浮雕石材板 2. 镀锌角钢骨架	m2	7.2			
29	011204003006	块料墙面	1. 面层:8-10厚600×1200仿石砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	886.93			
30	011204003007	块料墙面	1. 面层:8-10厚300×600仿石砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	445.49			
31	011207001002	墙面装饰板	1. 1.2厚304铜色不锈钢 2. 9mm厚 胶合板 3. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	7.55			
32	011207001003	墙面装饰板	1. 1220×2600×15护墙板 2. 9mm厚 胶合板 3. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	90.6			
33	011207001004	墙面装饰板	1. 18mm吸音板(各色) 2. 10mm阻燃板 3. 50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4. 50mm空腔 5. 100竖向轻钢龙骨@600	m2	114.35			
34	011207001005	墙面装饰板	1. 3mm胡桃木饰面板 2. 12mm阻燃板打底 4. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	28.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	011207001006	墙面装饰板	1. 8mm橡木饰面 2. 12mm阻燃板打底 4. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	32.04			
36	011207001007	墙面装饰板	1. 8mm红色铝塑板 2. 12mm阻燃板打底 4. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	45.5			
37	011207001008	墙面装饰板	1. 6mm铝塑板 2. 12mm阻燃板打底 4. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	17.02			
38	011207001009	墙面装饰板	1. 12mm木色铝格栅 2. 12mm阻燃板打底 4. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	4.01			
39	011207001010	墙面装饰板	1. 9.5mm硅酸钙板 2. 12mm阻燃板打底 3. 木龙骨 45×45mm, 中距350×350mm	m2	13.17			
40	011207001011	墙面装饰板	1. 9.5mm硅酸钙板 2. 12mm阻燃板打底	m2	1.79			
41	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	17.22			
42	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	50.64			
43	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	58.52			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
44	011302001003	吊顶天棚 (TH-01)	1. 双层6mm硅酸钙板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨	m2	1056.36			
45	011302001004	吊顶天棚 (TH-03)	1. 0.8厚300×300铝合金扣板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	275.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011302001005	吊顶天棚（TH-02）	1. 1.0厚600×600铝合金扣板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	561.53			
47	011302002001	格栅吊顶（TH-05）	1. 铝方通天花（50×65×1.0），间距100，浅樱桃木色 2. 配套不上人轻钢龙骨	m2	238.71			
48	011302001006	吊顶天棚（TH-06）	1. 2.5mm厚白色氟碳铝单板天花 2. 不上人轻钢龙骨	m2	43.46			
49	011302001009	吊顶天棚（灯槽）	1. 9厘阻燃板基层 2. 6厘硅酸钙板面层	m2	52.51			
50	011302001007	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1. 双层6mm厚硅酸盖板 2. 灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3. 配套不上人轻钢龙骨	m2	30.19			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	2179.69			
52	011406001006	抹灰面油漆（墙面）（硅酸钙板）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	14.32			
53	011406001007	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	1162.11			
54	011406001008	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆）	m2	1056.36			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1. 2厚304钛金不锈钢包边	m	16. 2			
56	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1. 2厚304不锈钢卡条	m	54. 6			
57	011505005002	卫生间扶手	1. 支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40	个	9			
58	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白玻璃	m	11. 12			
59	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2. 基层板:12mm厚细木工板基层 3. 支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	6. 24			
60	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	54. 72			
61	040205017001	硬塑阻车器	1. 材料品种:硬塑阻车器750×180×150	个	16			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 执勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	定制锻铜浮雕，消防素材		11140.00			
2	实木柜 橡木饰面	2750×600	18000.00			
3	实木柜 橡木饰面	2550×2800	6500.00			
4	实木柜 橡木饰面	2550×2700	6000.00			
5	实木柜 橡木饰面	4440×2650	9800.00			
6	实木柜 胡桃木饰面	1150×2650	3000.00			
7	实木柜 胡桃木饰面	1200×2650	3100.00			
8	实木柜 胡桃木饰面	2350×2650	6300.00			
9	实木柜 胡桃木饰面	2400×2650	6350.00			
10	实木柜 胡桃木饰面	2600×2650	6500.00			
11	实木柜 胡桃木饰面	3600×2650	6800.00			
12	成品储物柜	1. 成品储物柜 2. 规格:6200×2400	8900.00			
13	成品储物柜	1. 多层板柜 2. 规格:3200×2650 3. 饰面:灰色肤感免漆板、黑色免漆板	7200.00			
14	多层板储物柜（各色）	7100×2650	12500.00			
15	药品柜(带玻璃门) 橡木饰面	2400×2100	5000.00			
16	304不锈钢储物柜	6500×2000	16000.00			
17	衣柜（浅色木色多层板）	2000×2650	3950.00			
18	浅色木色多层板储物柜	2300×700	650.00			
19	党团活动室广告字	PVC雪弗板字(广告公司定制)	2000.00			
20	荣誉室广告字	广告字体(广告公司定制)	3000.00			
合 计			142690.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	416126.07 61					
2	人工费调整	元	-0.9814					
3	型钢 综合	kg	15.9					
4	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.5314					
5	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	11.9355					
6	角钢 综合	kg	236.9538					
7	304黑色拉丝不锈钢包边 1.2	kg	220.9018					
8	钢板 3.5~4.0	kg	80.6857					
9	钢板 4.0	kg	14.5264					
10	不锈钢板 1.2	m ²	5.4488					
11	灰色橡胶地垫 500*500*30	m ²	79.9578					
12	橡胶板 5	m ²	0.1515					
13	胶条	m	107.1442					
14	门窗密封橡胶条	m	58.2182					
15	麻袋	个	38.027					
16	自攻螺钉 M3×10	十套	128.072					
17	自攻螺钉 M4×15	十套	5047.1912					
18	自攻螺钉 M6×30	十套	7.4053					
19	不锈钢螺钉 M5×12	十套	5.6861					
20	木螺钉 M3.5×22~25	十套	7.344					
21	半圆头螺丝 M4×6	十套	9.919					
22	螺母 综合	十个	670.039					
23	六角螺栓 M16×300~500	十套	0.6					
24	高强螺栓	kg	23.1927					
25	膨胀螺栓 综合	十套	24.0279					
26	膨胀螺栓 M10	十套	2.448					
27	膨胀螺栓 M12	十套	4.9595					
28	膨胀螺栓 M5×50	十套	5.5248					
29	膨胀螺栓 M6×80	十套	110.8984					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	膨胀螺栓 M8×80	十套	4.8952					
31	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	335.1576					
32	圆钉 50~75	kg	20.5441					
33	射钉	十个	2300.4022					
34	枪钉	盒	9.3642					
35	不锈钢合页 100mm	个	93.7475					
36	不锈钢角挂件 4件	套	40.392					
37	木砂纸	张	4.7034					
38	水砂纸	张	134.2448					
39	低碳钢焊条 综合	kg	28.9612					
40	合金钢钻头 综合	个	3.2832					
41	钢板网 0.8	m2	6.7011					
42	铁件 综合	kg	664.54					
43	镀锌铁码	支	89.5968					
44	镀锌铁件	kg	15.2195					
45	紧固件	套	60.38					
46	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	9.1161					
47	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.279					
48	细砂	m3	4.1305					
49	粘土陶粒	m3	36.2737					
50	羧甲基纤维素	kg	13.9451					
51	石膏粉	kg	133.5402					
52	泡沫隔热砖 300×300×50	千块	3.339					
53	杉木枋	m3	1.9001					
54	松木板	m3	0.3926					
55	木材 锯材	m3	0.0279					
56	阻燃板 12mm	m2	149.0055					
57	阻燃夹板 9	m2	98.238					
58	胶合板 2440×1220×9	m2	134.4483					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	阻燃板 12	m2	15.6765					
60	细木工板 2440×1220×12	m2	2					
61	阻燃板 10	m2	162.1725					
62	护墙板 15mm	m2	99.66					
63	胡桃木饰面板 3mm	m2	31.218					
64	橡木饰面 8mm	m2	35.244					
65	木砖	m3	1.5298					
66	钢化玻璃 12	m2	76.4106					
67	超白玻璃 12mm	m2	10.0881					
68	玻璃镜 5	m2	64.5696					
69	瓷砖 100×200	m2	63.0462					
70	仿石砖 600×1200×10	m2	917.9726					
71	仿石砖 300×600×8	m2	461.0822					
72	防滑砖 300×300	m2	278.5643					
73	防滑砖 300×600	m2	17.712					
74	仿木纹地板砖 150×900×6	m2	76.9263					
75	防滑砖 600×600	m2	322.875					
76	通体大理石砖 800×800	m2	1633.528					
77	通体大理石砖 1000×1000	m2	278.0752					
78	深啡网大理石 20mm厚	m2	6.552					
79	浮雕石材板 15mm	m2	7.344					
80	深啡网大理石 20厚	m2	9.568					
81	芝麻灰花岗岩 20	m2	183.2209					云浮信息价
82	铝合金方板 300×300×0.8	m2	281.3874					
83	铝合金方板 600×600×1.0	m2	578.3759					
84	304铜色不锈钢板 1.2mm厚	m2	9.0343					
85	304拉丝不锈钢 1.2厚	m2	24.3915					
86	氟碳铝单板 2.5mm	m2	45.633					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
87	铝塑板 8mm	m2	50.05					
88	铝塑板 6mm	m2	18.722					
89	木色铝格栅 12mm	m2	4.411					
90	硅酸钙板 6	m2	2273.4915					
91	硅酸钙板 9.5	m2	15.708					
92	硅酸钙板 6	m2	78.494					
93	铝合金长方格状吊顶	m2	243.4842					
94	浴厕隔断（12mm抗倍特板） 成品	m2	58.52					
95	轻钢中龙骨	m	2924.6388					
96	轻钢大龙骨 h=45	m	1505.1037					
97	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	228.0825					
98	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	121.6455					
99	镀锌轻钢大龙骨 38系列	m	61.2857					
100	轻钢龙骨主接件	个	18.114					
101	轻钢龙骨平面连接件	个	229.444					
102	轻钢中龙骨横撑 h19	m	2285.8659					
103	U型38轻钢龙骨吊件	个	135.855					
104	吊杆	kg	45.285					
105	成品木门框	m	27.878					
106	橡木实木门 成品	m2	81.47					
107	难燃布窗帘	m2	57.75					
108	木压条 15×40	m	222.6338					
109	304钛金不锈钢装饰线 74× 1.2厚	m	16.524					
110	304不锈钢卡条 1.2厚	m	55.692					
111	304拉丝不锈钢踢脚线 1.2 厚	m2	15.2286					
112	铝合金收边条	m	997.4191					
113	铝合金收口条 150×3	m	372.5885					
114	酚醛调和漆	kg	1227.1107					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	环氧底漆	kg	202.4352					
116	环氧面漆	kg	910.9584					
117	环氧中层漆	kg	860.3496					
118	腻子粉 成品(防水型)	kg	5640.7934					
119	水泥自流平混合料	kg	329.238					
120	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	4121.708					
121	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	991.9605					
122	酚醛红丹防锈漆	kg	0.5522					
123	橡胶沥青防水涂料	kg	6.7504					
124	BAC防水卷材 4mm	m2	420.3137					
125	密封胶	L	0.6588					
126	软填料	kg	2.3558					
127	防腐油	kg	8.889					
128	清油	kg	18.0127					
129	清油	kg	50.3808					
130	松节油	kg	351.7179					
131	桐油	kg	96.192					
132	灯用煤油	kg	0.288					
133	石蜡	kg	5.0186					
134	环氧树脂 综合	kg	3.06					
135	大白粉	kg	1.121					
136	滑石粉	kg	622.4267					
137	草酸	kg	1.8726					
138	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	118.132					
139	903胶	kg	5.972					
140	玻璃胶	L	20.5748					
141	玻璃胶 335克/支	支	10.2427					
142	耐候胶	L	5.2225					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
143	墙边胶	L	1.44					
144	乳液	kg	150.9039					
145	塑料粘结剂	kg	42.8009					
146	万能胶 1kg/瓶	kg	47.091					
147	胶粘剂	kg	2.5207					
148	粉状型建筑胶粘剂	kg	5889.9626					
149	双面强力弹性胶带 宽18	m	276.5002					
150	玻璃棉毡 δ 50	m2	120.0675					
151	膨胀珍珠岩	m3	7.6003					
152	吸音板 18mm	m2	162.1725					
153	方钢管 25×25×2.5	m	11.7872					
154	无障碍安全抓杆 Φ40	套	9.09					
155	白棉纱	kg	57.0143					
156	水	m3	153.2916					
157	硬塑阻车器 750*180*150	个	15.9996					
158	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	3424.302					
159	其他材料费	元	4202.5921					
160	材料费调整	元	-0.2348					
161	1.2厚304不锈钢门	m2	29.7					
162	铝合金全玻单扇平开门 2.2厚隔热型铝合金框	m2	9.6					
163	普通预拌混凝土(细石)碎石粒径综合考虑 C25	m3	37.3564					
164	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	23.6219					
165	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.1641					
166	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	176.0523					
167	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	7.9465					
168	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	12.2019					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	保温、隔热、防腐工程		
1.8	楼地面装饰工程		
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 平整场地	m2	421. 2			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	1626. 8			
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	12. 67			
4	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m3	463. 36			
5	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土回填	m3	828. 27			
6	010103001006	回填方	1. 填方材料品种: 6: 4级配砂石	m3	254. 23			
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 计量单位为天然密实度	m3	1150. 32			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙（地下室）	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 混凝土普通砖 4. 砂浆强度等级: M10砌筑砂浆 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m3	2. 9			
9	010402001012	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	101. 47			
10	010402001013	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 120mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	4. 6			
11	010402001014	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 100mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	0. 28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010402001015	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	131.36			
13	010402001016	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	6.09			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
14	010501001007	垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	3.05			
15	010501001008	垫层	1. 名称:筏板垫层 2. 混凝土强度等级:C15 细石 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.25			
16	010501003003	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	13.42			
17	010501004004	满堂基础	1. 名称:满堂基础 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	134.46			
18	010502001007	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	42.75			
19	010502003001	异形柱	1. 名称:异形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	8.91			
20	010502002003	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.22			
21	010503005004	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.56			
22	010504001002	直形墙	1. 名称:直形墙 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	98.52			
23	010505001004	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	265.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010505006004	栏板	1. 名称: 栏板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	10.29			
25	010507005001	扶手、压顶	1. 名称: 扶手、压顶 2. 混凝土强度等级: C25	m3	16.23			
26	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称: 雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	8.71			
27	010506001003	直形楼梯	1. 名称: 直形楼梯 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	14.75			
28	010512001001	平板	1. 部位: 卫生间沉池预制板 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.6			
29	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.018			
30	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	18.459			
31	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	43.853			
32	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.68			
33	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 (HRB400 内) $\phi 10$ 以内	t	16.899			
34	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 (HRB400 内) $\phi 10$ 以外	t	0.072			
35	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 预制小型构件钢筋圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.36			
36	010516003007	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内	个	744			
37	010516003008	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内	个	242			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
38	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网 ($\phi 0.8 \times 25 \times 25$)	m2	56.5			
39	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 位置: 外墙1 2. 材料品种、规格: 镀锌电焊钢丝网 $\phi 1.47 \times 25 \times 25$	m2	1229.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
40	010802003008	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	9.02			
41	010802003009	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	17.38			
42	010802001006	金属(塑钢)门	1. 部位:卫生间 2. 门框、扇材质:成品铝合金门	m2	54.78			
43	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:成品铝合金弹簧门, 关闭后具有烟密闭功能	m2	22			
44	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:成品铝合金防盗门	m2	5.28			
45	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门类型:推拉门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	75.24			
46	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	114.49			
47	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	89.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	4.63			
49	010807002002	金属防火窗	1. 框、扇材质:乙级防火窗	m2	6			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
50	010902003003	屋面1(天面、梯屋面、机房屋面)	1. 40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡,总坡度 $\geq 2\%$) 2. 遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作 $R \geq 100 \sim 150$ 的圆弧处理; 3. 非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4. 1.5厚合成高分子防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水卷材 6. 聚乙烯薄膜一层 7. 2厚非固化沥青防水涂料 8. 基层处理剂(冷底子油) 9. 30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距 ≤ 4000 , 10. 缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作 $R \geq 100$ 的圆弧处理 11. 钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12. 找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	407.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	010902002003	屋面3（混凝土雨蓬）	1. 10厚1:2水泥砂浆批面, 加水 泥粉随手抹光 2. 1.2厚水泥基渗透结晶型防 水涂料 3. 最薄处10厚1:2聚合物水泥 砂浆找向外找坡2%	m ²	3.68			
52	010904001001	楼(地)面卷材防水（地下室底板底）	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 铺0.3厚塑料膜保护层 3. 1.5厚自粘橡胶沥青防水卷 材 4. 1.5厚高聚物改性沥青涂料 防水涂料(二层) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	332.52			
53	010904003003	楼(地)面砂浆防水（地下室）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚聚 合物防水水泥抗渗砂浆找平抹 光(两层) 2. 在洞内、地下室内、库内或 暗室内进行施工	m ²	281.97			
54	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地1）	1. 部位:卫生间沉池 2. 涂膜厚度、遍数:两道1.5厚 聚氨酯防水层	m ²	1.75			
55	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）（地下室 内侧壁）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚聚 合物防水水泥抗渗砂浆找平抹 光(两层) 2. 在洞内、地下室内、库内或 暗室内进行施工	m ²	374.86			
56	010903001001	墙面卷材防水（地下室外侧壁）	1. 20厚XPS板保护层 2. 1.5厚自粘橡胶沥青防水卷 材 3. 1.5厚高聚物改性沥青涂料 防水涂料(二层) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	292.23			
57	010903002006	墙面涂膜防水（外墙1、外墙3）	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚 合物水泥防水浆料	m ²	1229.91			
58	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）（外墙1、 外墙3）	1. 防水层做法:10厚1:2防水水 泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防 水粉)压光	m ²	1229.91			
59	010903004001	钢板止水带	1. 止水带材料种类:3厚止水钢 板, 宽300mm	m	89.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
60	011001001003	保温隔热屋面（屋面1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	407.18			
		保温、隔热、防腐工程合计						
		楼地面装饰工程						
61	011101006005	平面砂浆找平层（地1）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75			
62	011101006006	平面砂浆找平层（地1、楼2）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉	m2	1.75			
63	011101001003	水泥砂浆楼地面（空调机位）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	15.55			
64	011101003004	细石混凝土楼地面（楼2）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001007	墙面一般抹灰（外墙2）	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	78.09			
66	011201001008	墙面一般抹灰（外墙3）	1. 底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层	m2	362.82			
67	011204003008	块料墙面（外墙1）	1. 安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	867.09			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001003	墙面喷刷涂料（外墙3）	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层	m2	362.82			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
69	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:Φ60×3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ28不锈钢管 4. 详见图集22J403-1/2-7/B1	m	33.45			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
70	粤011701008005	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1271.69	21.46	27290.47	
71	粤011701008006	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	366.91	55.59	20396.53	
72	粤011701008007	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	133.6	62.45	8343.32	
73	MBZC001	模板的支架		t	2.942	3879.88	11414.61	
74	粤011701010004	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	383.07			
75	粤011701011006	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	210.6			
76	粤011701011007	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	1064.42			
77	011702001010	基础	1. 基础垫层模板	m2	12.69			
78	011702001011	基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	52.52			
79	011702001012	基础	1. 独立基础模板	m2	17.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011702002010	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 外 实际支模高度(m):4.8	m2	76.02			
81	011702002011	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8 内 实际支模高度(m):4.8	m2	130.82			
82	011702002012	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	181.52			
83	011702002013	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	141.77			
84	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	278.86			
85	011702006008	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4.8	m2	324.53			
86	011702006009	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	646.31			
87	011702009004	圈梁、过梁	1. 圈梁、过梁模板	m2	65.67			
88	011702011002	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4m内	m2	630.97			
89	011702014005	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支模高度4.8m	m2	353.52			
90	011702014006	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支模高度3.6m	m2	431.39			
91	011702014007	有梁板（地下室）	1. 地下室楼板模板 2. 支模高度3.6m 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除）	m2	348.38			
92	011702021002	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	37.06			
93	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m	55.3			
94	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	74.41			
95	011702024003	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	79.26			
96	010512001002	平板	1. 部位: 卫生间沉池预制板模板	m3	2.6			
97	011703001004	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程	标段：	第 10 页	共 10 页
合 计			

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		85898.64			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： δ =合同工期/定额工期）
5	QTFY00000009	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 备勤楼-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	565783.47 75					
2	其他人工费	元	8352.03					
3	人工费调整	元	0.0432					
4	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.3856					
5	螺纹钢 Φ25以内	t	45.0231					
6	螺纹钢 Φ10以内	t	36.0652					
7	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	779.4127					
8	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	371.4649					
9	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	13.7306					
10	圆钢 Φ10以内	t	0.6936					
11	圆钢 Φ10以内	kg	68.93					
12	钢板 3.0	t	0.8422					
13	钨棒	kg	1.9507					
14	门窗密封橡胶条	m	786.8024					
15	密封胶圈	个	17.0971					
16	聚乙烯薄膜	m ²	886.27					
17	土工布	m ²	1409.8451					
18	不锈钢螺钉 M5×12	十套	292.6849					
19	木螺钉 M5×50	十套	689.1426					
20	对拉螺栓	kg	369.2722					
21	膨胀螺栓 M5×50	十套	32.7603					
22	膨胀螺栓 M6×80	十套	129.642					
23	塑料膨胀螺栓 综合	十套	175.338					
24	圆钉 50~75	kg	262.6072					
25	马钉 综合	kg	51.4564					
26	闭门器	副	14.14					
27	水砂纸	张	43.5384					
28	低碳钢焊条 综合	kg	441.7466					
29	不锈钢焊丝	kg	5.1282					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	焊剂	kg	19.6032					
31	镀锌钢丝网 $\phi 0.9 \times 10 \times 10$	m2	336.0645					
32	钢丝网 综合	m2	1415.051					
33	钢脚手直角扣件	个	196.2323					
34	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	19.304					
35	铁件 综合	kg	31.79					
36	镀锌铁码	支	3717.6174					
37	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	9.3419					
38	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0867					
39	细砂	m3	0.0109					
40	中砂	m3	229.2017					
41	碎石 10	m3	0.1066					
42	碎石 40	m3	148.6737					
43	混凝土实心砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	1.5724					
44	蒸压加气混凝土砌块 $600 \times 100 \times 200$	千块	0.8819					
45	蒸压加气混凝土砌块 $600 \times 200 \times 200$	千块	9.2201					
46	松杂原木 $\phi 100 \sim 280$	m3	0.0244					
47	松杂板枋材	m3	13.9792					
48	垫木	m3	0.0026					
49	松杂直边板	m3	1.1824					
50	防水胶合板 模板用 18mm	m2	509.4416					
51	外墙砖 $240 \times 60 \times 12$	m2	901.7736					
52	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	6.1368					
53	铝合金压条 30×3	m	62.475					
54	不锈钢扶手 $\phi 60 \times 3$	m	35.457					
55	丙烯酸聚氨酯漆	kg	86.7503					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
56	腻子粉(氟碳漆用)	kg	1028.9575					
57	聚氨酯防水涂料 双组份 I 型	kg	148.5056					
58	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	7028.6294					
59	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	6.889					
60	酚醛红丹防锈漆	kg	132.4116					
61	橡胶沥青防水涂料	kg	12.495					
62	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1230.268					
63	氟碳清漆	kg	21.9506					
64	金属氟碳漆 面漆	kg	63.4935					
65	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	1178.5021					
66	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm	m2	475.5036					
67	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 1.5mm	m2	373.3823					
68	聚氨酯嵌缝胶	kg	21.2931					
69	防水粉	kg	127.1713					
70	密封毛条	m	138.7952					
71	聚氨酯密封膏	kg	703.8587					
72	嵌缝料	kg	46.1778					
73	软填料	kg	79.9555					
74	松节油	kg	41.0197					
75	环氧树脂 综合	kg	5.0175					
76	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	51.1576					
77	隔离剂	kg	395.0098					
78	氟碳漆固化剂	kg	5.7326					
79	丙烯酸固化剂	kg	15.4561					
80	挤塑板专用界面剂(乳液型)	kg	29.223					
81	聚合物乳液	kg	107.2859					
82	氟碳漆面漆稀释剂	kg	17.1977					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
83	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	187.425					
84	高分子卷材基层处理剂	kg	331.226					
85	氩气	m3	14.3617					
86	108胶	kg	570.822					
87	玻璃胶 335克/支	支	172.5293					
88	墙边胶	L	54.3995					
89	粘结砂浆 保温材料专用	kg	1168.92					
90	石棉垫	kg	31.032					
91	聚苯乙烯泡沫板	m2	2.2802					
92	B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 板 δ 60	m2	830.6472					
93	钢管 φ48.3×3.6	m	41.7293					
94	不锈钢管 φ28	m	227.938					
95	高压橡胶管 综合	m	5.6992					
96	不锈钢弯头 DN60	个	22.22					
97	管箍	个	3.7994					
98	白棉纱	kg	8.6709					
99	水	m3	364.1421					
100	脚手架钢管	kg	3326.0314					
101	脚手架接驳管 φ43×350	支	1.3183					
102	脚手架钢管底座	个	24.1011					
103	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.2258					
104	脚手架直角扣(含螺丝)	套	15.2914					
105	脚手板(钢笆网)	m2	88.1562					
106	挡脚板(钢笆网)	m2	23.48					
107	密目式阻燃安全网	m2	97.2622					
108	钢支撑	kg	2941.9117					
109	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	23712.12					
110	其他材料费	元	10047.077 6					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
111	材料费调整	元	0.1847					
112	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	104.62					
113	铝合金双扇平开窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	87.51					
114	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	9.02					
115	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	17.38					
116	防火窗 乙级	m2	6					
117	铝合金推拉门 2.2mm隔热型 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	73.47					
118	成品铝合金门	m2	54.78					
119	成品铝合金弹簧门 关闭后 具有烟密闭功能	m2	22					
120	成品铝合金防盗门	m2	5.28					
121	铝合金双扇推拉窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	4.53					
122	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.1111					
123	普通预拌混凝土(泵送)(细石) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	33.9151					
124	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	2.626					
125	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	35.7017					
126	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	44.4501					
127	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	369.3479					
128	普通预拌混凝土 碎石粒径	m3	0.0515					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	综合考虑 C30							
129	普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30 P8	m3	236.4747					
130	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M5	m3	19.0353					
131	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.6293					
132	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15	m3	4.8802					
133	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15	m3	7.1196					
134	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	m3	125.489					
135	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M25	m3	2.0766					
136	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M15	m3	1.7726					
137	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M20	m3	12.7911					
138	预拌水泥砂浆 1:1	m3	2.0766					
139	预拌水泥砂浆 1:2	m3	130.1345					
140	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0743					
141	预拌水泥砂浆 1:3	m3	7.0821					
142	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	12.7911					
143	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	0.6293					
144	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	19.0353					
145	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	8.4062					
146	预拌混凝土	m3	725.6781					
147	机上人工	工日	202.9422					
148	折旧费	元	17285.984					
149	检修费	元	3377.9643					
150	维护费	元	9559.4767					
151	安拆费	元	2700.3954					
152	汽油（机械用）国III93#	kg	0.265					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	给排水		
1.3	空调		
1.4	通风		
1.5	设备		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1~3, 3AL1~3, 4AL1~3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APxb 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×185mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.73			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY 4. 规格:5×4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	188.6			
11	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:4×35+1×16mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	195.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
15	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.32			
16	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: NHCT200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.64			
17	030413001001	铁构件	1. 材质: 桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	58.09			
18	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式: 管内、桥架穿线 3. 型号: WDZ-YJY 4. 规格: 4×50+1×25mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:管内、桥架穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:3×25+2×16mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.99			
20	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:管内、桥架穿线 3. 型号:WDZN-YJY 4. 规格:5×4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.42			
21	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:管内、桥架穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:5×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.94			
22	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:管内、桥架穿线 3. 型号:WDZN-YJY 4. 规格:4×16mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式: 管内、桥架穿线 3. 型号: WDZN-YJY 4. 规格: 4×4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.89			
24	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
25	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
26	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
27	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 16mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	282.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 6mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1892.59			
29	030411004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1469.63			
30	030411004004	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2831.82			
31	030411004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	126.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	387.57			
33	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.17			
34	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	92.35			
35	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37.32			
36	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料电线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	361.93			
37	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料电线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	457.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.17			
39	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	625.1			
40	030411001009	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 连接灯具	m	80.9			
41	030404035001	插座	1. 名称: 单相二三极暗装插座（安全型） 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	96			
42	030404035002	插座	1. 名称: 卫生间二、三孔插座（带防溅盒） 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
43	030404035003	插座	1. 名称: 厨房二、三孔插座（自带开关） 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21			
45	030404035005	插座	1. 名称:保温分菜台插座 2. 规格:220v/4kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
46	030404035006	插座	1. 名称:高温消毒柜插座 2. 规格:220v/2.4kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
47	030404035007	插座	1. 名称:绞肉机插座 2. 规格:1.5KW/380V 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
48	030404035008	插座	1. 名称:抽油烟机二、三孔插座（自带开关） 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
49	030404035009	插座	1. 名称:食品留样柜插座 2. 规格:220v/1kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030404035010	插座	1. 名称: 四门冰柜插座 2. 规格: 220v/1kw 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
51	030404035011	插座	1. 名称: 热水器插座3极（带防溅盒、带开关） 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
52	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	59			
53	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
54	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
55	030404034004	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
57	030904003001	按钮	1. 名称:空调控制开关 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
58	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	226			
59	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	453			
60	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
61	030412001002	普通灯具	1. 名称:暖风机灯300×600 2. 型号:2700W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030412001003	普通灯具	1. 名称:带红外人体感应 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13			
63	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
64	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	46			
65	030412004001	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 型号:160W 3. 安装形式:吊顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13			
66	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
67	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
68	030412004002	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8			
70	030412001006	普通灯具	1. 名称:T5LED光管 2. 型号:32W 3. 安装形式:壁装式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
71	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	36			
72	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm, 60W, 220v 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
73	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70×70	m	169.2			
74	030413001002	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:200*100-TL 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
		强电合计						
		弱电						
75	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
77	030501012001	交换机	1. 名称：交换机 24口 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
78	030404017009	配电箱	1. 名称：户内弱电箱 2. 安装方式：嵌入式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
79	030502007001	光缆	1. 名称：单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	312			
80	030502007002	光缆	1. 名称：单模光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.35			
81	030502005001	双绞线缆	1. 名称：网络线 2. 规格：UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498.86			
82	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	446.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.72			
84	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR50*25 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.95			
85	030413001003	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	20.99			
86	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
87	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24			
88	030502013001	光纤盒	1. 名称:无线AP 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
89	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70×70	m	94.5			
		弱电合计						
		防雷						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 16 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷针 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式、高度: 按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12			
91	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	156.39			
92	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.12			
93	030409004001	均压环	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 钢筋 3. 规格: $\phi 16$ 4. 安装部位: 户内 5. 安装方式: 利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	298.75			
94	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 利用柱内两根不少于 $\phi 12$ 主筋 4. 安装部位: 柱内 5. 安装形式: 暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
96	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	14			
97	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.14			
98	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
99	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		防雷合计						
		消防电						
100	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32			
102	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	454.49			
103	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	300			
104	030408001010	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:4×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 19 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030408001011	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:16×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25			
106	030408001013	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:3×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15			
107	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.73			
108	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	171.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 20 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVSP 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	50			
110	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30			
111	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
112	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
113	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8			
114	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 21 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
116	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
117	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 信号输入模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
118	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 信号输入输出模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
119	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称: 模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
120	030904005001	声光报警器	1. 名称: 报警器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
121	030904001001	可燃气体探测器	1. 名称: 可燃气体报警控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
122	030904001002	可燃气体探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
123	030411004010	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		热水						
124	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5			
		热水合计						
		给水						
125	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.95			
126	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13			
128	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3			
129	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
130	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2			
132	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2			
133	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.83			
134	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	103.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 25 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
135	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.5			
136	031002001001	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	6.18			
137	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
138	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18			
139	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
140	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 26 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
142	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
143	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
144	031003013001	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN20（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7			
145	031003013002	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN25（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
146	031003013003	水表	1. 名称: 水表组 2. 型号、规格: DN50（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
147	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN15 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 27 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
148	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
149	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
150	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
151	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
152	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.7			
153	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 28 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
154	031002003002	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格：DN40 3. 材质：钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
155	031002003003	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格：DN50 3. 材质：钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
156	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称：热水器 2. 规格：储水量60L 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
157	031004004001	洗涤盆	1. 名称：不锈钢洗菜双盘 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
		给水合计						
		排水						
158	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，DN100 4. 连接形式：粘接 5. 附件配置：3个成品通气帽 5. 阻火圈设计要求：设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	101.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 29 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.56			
160	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.34			
161	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 30 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
162	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN200 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.62			
163	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:9个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	229.14			
164	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.64			
166	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.17			
167	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 32 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
168	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:1个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.21			
169	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:冷凝管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26			
170	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:冷凝管PVC-U DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 33 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
171	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: 冷凝管:PVC-U DN32 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82			
172	031002001002	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	51.83			
173	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 挂墙式 4. 组装形式: 冷水 5. 附件名称、数量: 排水附件、详见图集09S304 37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10			
174	031004006001	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 坐式 4. 组装形式: 瓷低水箱 5. 附件名称、数量: 含附件 详见图集09S304 66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 34 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
175	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
176	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格、类型:挂式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9			
177	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
178	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:180度侧排雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
179	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:侧排式地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
180	031004014005	给、排水附(配件)	1. 名称:大流量防反溢地漏 2. 型号、规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 35 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
181	031004014006	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
182	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	23			
183	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34			
184	031002003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15			
185	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN125（穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13			
186	031002003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN250（穿管DN200） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
187	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40（穿管DN32） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
		排水合计						
		消防水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 36 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
188	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN400 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.45			
189	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 附件配置:1个18目防虫网罩 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.44			
190	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 附件配置:1个18目防虫网罩 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.43			
192	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.66			
193	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
194	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.15			
195	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	123			
196	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.97			
197	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 39 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
198	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压力排水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.39			
199	031002001003	管道支架	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	194.77			
200	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 电动阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
201	031003001012	螺纹阀门	1. 名称: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
202	031003001013	螺纹阀门	1. 名称: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
203	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 40 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
204	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
205	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
206	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
207	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18			
208	031003001014	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
209	031003001015	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
210	031003001016	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 41 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
211	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
212	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
213	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 名称: 吸水阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
214	031003001017	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
215	031003001018	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
216	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
217	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
218	031003008003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式:卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
219	030601004001	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
220	030503006001	传感器	1. 名称:液位信号装置 2. 型号:NO1-SWC-5M 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	支	1			
221	030901006001	水流指示器	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
222	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力测试装置 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
223	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
224	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 43 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
225	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
226	030601002005	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6			
227	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
228	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
229	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
230	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
231	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
232	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 44 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
233	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
234	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
235	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
236	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
237	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
238	030109001001	离心式泵	1. 名称: 室内消火栓泵含配套控制箱 2. 规格: Q=15L/s H=75m N=18.5KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
239	031006002001	稳压给水设备	1. 名称: 室外消火栓加压泵组Q=25L/S H=40m 2. 规格: Q=25L/s H=35m N=18.5KW（一用一备）、Q=4m/h ³ H=40m N=2.2KW（一用一备） 3. 减震装置形式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 45 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
240	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:Q=40m³/m³, H=15m, N=4 kW 3. 含配套控制箱 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
241	031006004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:Φ800X2208 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
242	010501006001	设备基础	1. 水泵基础800*800*300 2. 混凝土强度等级:C30 3. 6@200双向钢筋 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m³	1.15			
243	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
244	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13			
245	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 46 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
246	030901013002	灭火器	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	11			
247	031003001019	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
248	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称: 排水漏斗 2. 规格: DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
249	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	14			
250	031002001004	抗震支架	1. 名称: 侧向抗震支架 2. 规格: DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
251	031002003009	套管	1. 名称、类型: A型柔性防水套管 2. 规格: Φ114 (穿管DN65) 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
252	031002003010	套管	1. 名称、类型: A型柔性防水套管 2. 规格: Φ146 (穿管DN100) 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 47 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
253	031002003011	套管	1. 名称、类型:A型柔性防水套管 2. 规格:Φ203（穿管DN150） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
254	031002003012	套管	1. 名称、类型:A型柔性防水套管 2. 规格:Φ265（穿管DN200） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
255	031002003013	套管	1. 名称、类型:A型柔性防水套管 2. 规格:Φ480（穿管DN400） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
256	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150（穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
257	031002003015	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
258	031002001005	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
259	031002001006	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
260	031002001007	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5			
261	031002001008	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
262	031002001009	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
		消防水合计						
		给排水合计						
		空调						
263	030701003001	空调器	1. 名称:3匹风管机 2. 型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
264	030701003002	空调器	1. 名称:大1匹挂壁机 2. 型号:制冷量2.6KW、制热量2.8KW 功率:0.76kW/220V 3. 安装形式:挂墙式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	12			
265	030701003003	空调器	1. 名称:3匹柜机 2. 型号:制冷量7.5KW、制热量8.0KW 功率:2.34kW/220V 3. 安装形式:落地式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
266	030701003004	空调器	1. 名称:5匹天花机 2. 型号:制冷量12.0KW、制热量14.0KW 功率:4.95kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4			
267	031001004001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格型号: φ19.1 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 保温:采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料,厚度25mm,含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.73			
268	031001004002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格型号: φ15.9 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 保温:采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料,厚度25mm,含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 50 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	031001004003	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ12.7 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.01			
270	031001004004	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ9.5 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4			
271	031001004005	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ6.4 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
272	031001006022	塑料管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:PVC 3. 规格型号: 32 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 保温形式:32mm橡塑保温管 材 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.96			
		空调合计						
		通风						
273	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆式低噪音离心排风机(吊顶)PF-1-01 2. 规格、型号:排风量:3000m³/h功率:0.75W/380W 3. 安装形式: 吊顶 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
274	030108003002	轴流通风机	1. 名称:低噪音离心排风机(吊顶) PF-B-01 2. 规格、型号:排风量:1500m³/h 功率:0.37W/220W 3. 安装形式: 吊顶 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
275	030404033002	风扇	1. 名称:P10窗式换气扇 2. 规格、型号:风量1000m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 52 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	030404033003	风扇	1. 名称:P2窗式换气扇 2. 规格、型号:风量50m³/hh 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
277	030404033004	风扇	1. 名称:P1窗式换气扇 2. 规格、型号:风量100m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9			
278	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	14.08			
279	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	75.03			
280	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	7.65			
281	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
282	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
283	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
284	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800×320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
285	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层补风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
286	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
287	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:800*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
288	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
289	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:600*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
290	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层补风百叶 2. 规格:600×500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
291	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	3			
292	030703011007	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
293	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	19.35			
		通风合计						
		设备						
294	011501004001	蒸饭柜	1. 设备名称:蒸饭柜 2. 电压/功率:380V/12KW+12KW 3. 规格:800*700*1600 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
295	011501004002	四门冰柜	1. 设备名称:四门冰柜 2. 电压/功率:220v/1kw 3. 规格:1220*760*1900 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
296	011501004003	食品留样柜	1. 设备名称:食品留样柜 2. 电压/功率:220v/1kw 3. 规格:600*600*1900 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 55 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
297	011501004004	开水器连架	1. 设备名称：开水器连架 2. 电压/功率：380v/6kw 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
298	011501004005	高温消毒柜	1. 设备名称：高温消毒柜 2. 电压/功率：220v/1kw 3. 规格：1140*540*1660 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
299	011501004006	保温分菜台	1. 设备名称：保温分菜台 2. 电压/功率：220v/4kw 3. 规格：1800*700*800 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
300	011501004007	绞肉机	1. 设备名称：绞肉机 2. 电压/功率：1.5KW/380V 3. 规格：1800*800*800 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
301	011501004008	油烟静化器, 抽油烟机	1. 设备名称：油烟静化器, 抽油烟机 2. 电压/功率：380V/11KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
302	011501004009	灭蝇灯连托架	1. 设备名称：灭蝇灯连托架 2. 电压/功率：20W 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
303	011501004010	单头大锅炉	1. 设备名称：单头大锅炉 2. 规格：900*900*800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 56 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
304	011501004011	六头煲仔炉	1. 设备名称：六头煲仔炉 2. 规格：1100*900*800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
305	011501004012	多功能汤炉	1. 设备名称：多功能汤炉 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
306	011501004013	双头小炒炉	1. 设备名称：双头小炒炉 2. 规格：1800*800*800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
307	011501004014	拼台	1. 设备名称：拼台 2. 规格：1800*800*800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5			
308	011501004015	油网烟罩	1. 设备名称：油网烟罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
309	011501004016	双星盆工作台	1. 设备名称：双星盆工作台 2. 规格：1200x750x850 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
310	011501004017	贴板台	1. 设备名称：贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
311	011501004018	转角贴板台	1. 设备名称：转角贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
312	011501004019	四层板架	1. 设备名称：四层板架 2. 规格：1280x500x1560 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		48540.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 备勤楼-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	126165.5688					
2	人工费调整	元	5058.5638					
3	圆钢 Φ10以内	t	0.0017					
4	圆钢 Φ10以内	kg	15.0368					
5	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.21					
6	圆钢 Φ10以内	kg	0.21					
7	圆钢 Φ10以内	kg	53.4533					
8	镀锌扁钢 40x4	kg	0.512					
9	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0155					
10	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	19.3576					
11	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	5.1809					
12	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	9.48					
13	扁钢 综合	kg	28.0228					
14	扁钢 综合	kg	16.905					
15	镀锌扁钢 综合	kg	1.2079					
16	角钢 综合	kg	341.2429					
17	钢板 综合	kg	2.992					
18	钢板 1.6~1.9	kg	0.576					
19	钢板 8~15	kg	0.8379					
20	钢板 12~20	kg	18.4168					
21	镀锌钢板 2.5	m2	0.04					
22	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	4.9578					
23	橡胶板 综合	kg	2.21					
24	橡胶板 1~3	kg	0.2031					
25	橡胶板 4~15	kg	1.822					
26	耐油橡胶板 3~6	kg	27.555					
27	石棉橡胶板 3~6	kg	5.452					
28	橡胶条 Φ20	个	28					
29	聚氯乙烯薄膜	kg	0.02					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	三色塑料带 综合	kg	2.68					
31	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	247.1764					
32	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	129.1975					
33	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.2392					
34	棉纱	kg	31.3065					
35	白布	kg	8.4143					
36	白布	kg	0.16					
37	白布 宽900	m	1.02					
38	细白布 宽0.9m	m	0.95					
39	土工布	m ²	1.3524					
40	破布 一级	kg	0.4651					
41	油麻丝	kg	125.234					
42	铆钉 综合	kg	2.1569					
43	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	4.16					
44	自攻螺钉 M4×30	十套	0.1					
45	自攻螺钉 M6×30	十套	0.204					
46	木螺钉 M6×30	十套	0.2					
47	木螺钉 M2~4×6~65	十套	67.15					
48	木螺钉 M4×65	十套	2.62					
49	木螺钉 M6×100	十套	0.52					
50	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	46.2101					
51	六角螺栓 综合	kg	10.9566					
52	六角螺栓 M5	十套	0.408					
53	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	11.95					
54	六角螺栓 M8×75	十套	60.9948					
55	六角螺栓 M16×65~80	十套	42.024					
56	六角螺栓 M10×80~130	十套	3.708					
57	六角螺栓 M16×85~140	十套	9.888					
58	六角螺栓 M20×85~100	十套	43.672					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	六角螺栓 M27×120~140	十套	11.536					
60	高强膨胀螺栓 M12	十套	5.117					
61	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	10.094					
62	双头螺栓	kg	20.832					
63	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	8.5712					
64	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6 ×100以内	十套	4.08					
65	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~ 50	十套	65.226					
66	镀锌六角螺栓 M8×40	十套	0.404					
67	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8 ×100以内	十套	1.8764					
68	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M1 0×100以内	十套	25.7106					
69	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M1 2×100以内	十套	1.2					
70	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M1 6×100以内	十套	0.0814					
71	膨胀螺栓 综合	十套	5.356					
72	膨胀螺栓 综合	kg	10.7178					
73	膨胀螺栓 M8	十套	50.9338					
74	膨胀螺栓 M10	十套	8.176					
75	膨胀螺栓 M12	十套	1.8595					
76	塑料胀管 D6~8	十套	82.28					
77	金属膨胀螺栓 M12	十套	12.8					
78	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	1.7562					
79	镀锌锁紧螺母 DN32×1.5	十套	0.6052					
80	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	0.0712					
81	镀锌锁紧螺母 DN65×3	十套	0.2035					
82	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	17.2563					
83	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	23.278					
84	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	100.7925					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 4 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	六角螺母 M8	十套	0.412					
86	垫圈 M8	十个	0.412					
87	砂轮片 综合	片	59.094					
88	砂轮片 $\phi 100$	片	0.0599					
89	砂轮片 $\phi 400$	片	0.0599					
90	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.2326					
91	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	5.8444					
92	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	12.548					
93	水砂纸	张	0.007					
94	铁砂布 0~2#	张	69.7155					
95	低碳钢焊条 综合	kg	84.6122					
96	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	110.9735					
97	焊锡丝 综合	kg	1.92					
98	银铜焊丝	kg	0.1422					
99	焊锡	kg	0.02					
100	焊锡膏	kg	1.3697					
101	锡基钎料	kg	11.1245					
102	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.16					
103	冲击钻头 $\phi 10$	个	3.2548					
104	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.4268					
105	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	10.54					
106	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	1.197					
107	冲击钻头 $\phi 10 \sim 20$	个	7.495					
108	合金钢钻头 综合	个	0.0118					
109	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.26					
110	合金钢钻头 $\phi 8$	个	2.9798					
111	钢锯条	条	212.4484					
112	钢丝刷子	把	0.2945					
113	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.7641					
114	平垫铁 综合	kg	7.91					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	斜垫铁 综合	kg	6.449					
116	斜垫铁 Q195~Q235 1#	kg	2.4					
117	平垫铁 Q195~Q235 1#	kg	3.6					
118	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.5274					
119	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	5.1574					
120	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	245.39					
121	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	21.946					
122	砂子	kg	65.794					
123	中砂	m3	1.9871					
124	碎石 20	m3	0.124					
125	板枋材 综合	m3	0.004					
126	木板	m3	0.006					
127	枕木 2500×250×200	根	0.061					
128	胶合板 2440×1220×3	m2	0.28					
129	醇酸磁漆	kg	0.0511					
130	醇酸清漆	kg	4.3777					
131	酚醛磁漆	kg	0.18					
132	酚醛调和漆	kg	1.0429					
133	调和漆	kg	0.045					
134	厚漆	kg	13.7774					
135	防锈漆	kg	0.027					
136	防锈漆 C53-1	kg	1.3136					
137	沥青绝缘漆	kg	0.5051					
138	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	2.5855					
139	钢结构厚型防火涂料	kg	1.08					
140	防水密封胶	支	7.02					
141	密封膏	kg	13.885					
142	橡胶石棉盘根 编织 Φ	kg	3.878					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	11~25 (250℃)							
143	油浸石棉盘根 编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)	kg	0.5					
144	清油	kg	1.5048					
145	煤油	kg	6.7					
146	汽油 综合	kg	50.0901					
147	汽油 综合	kg	0.86					
148	汽油 70~90#	kg	0.452					
149	溶剂汽油	kg	8.4367					
150	溶剂油	kg	4.4852					
151	机油 综合	kg	7.7541					
152	电力复合脂	kg	7.854					
153	黄甘油	kg	3.42					
154	丙酮	kg	16.4795					
155	硬脂酸	kg	0.2432					
156	多功能上光清洁剂	盒	0.1					
157	酒精	kg	2.24					
158	漂白粉 综合	kg	0.0837					
159	润滑剂	kg	0.0331					
160	丙烷	kg	4					
161	氮气	m3	1.4124					
162	氧气	m3	129.6828					
163	乙炔气	kg	43.4668					
164	801胶	kg	0.04					
165	氯丁橡胶粘接剂	kg	10.7213					
166	胶粘剂	kg	1.6073					
167	保温扎带	卷	96.3755					
168	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.2					
169	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.909					
170	难燃B1级PEF自粘板	m2	1.7131					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
171	焊接钢管 DN20	kg	0.36					
172	焊接钢管 DN80	m	2.3					
173	塑料异型管 D5	m	2.69					
174	塑料软管 D5	m	2.59					
175	橡胶软管 DN20	m	0.1611					
176	黑玛钢直通 DN15	个	2.02					
177	黑玛钢直通 DN25	个	2.02					
178	黑玛钢弯头 DN15	个	1.01					
179	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01					
180	黑玛钢活接头 DN15	个	18.18					
181	黑玛钢活接头 DN20	个	14.14					
182	黑玛钢活接头 DN25	个	2.02					
183	黑玛钢活接头 DN32	个	3.03					
184	黑玛钢活接头 DN50	个	11.11					
185	黑玛钢活接头 DN65	个	11.11					
186	黑玛钢活接头 DN80	个	4.04					
187	黑玛钢堵头 DN15	个	1.01					
188	黑玛钢堵头 DN25	个	1.01					
189	固定卡子 $\phi 40$	个	2.06					
190	固定卡子 $\phi 63$	个	286.5184					
191	固定卡子 $\phi 90$	个	24.72					
192	镀锌外接头 DN65	个	0.4					
193	镀锌六角内接头 DN65	个	2.02					
194	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.7119					
195	镀锌钢管塑料护口 DN65	个	2.0348					
196	镀锌钢管接头 50×3.5	个	1.4239					
197	镀锌钢管接头 65×3.75	个	2.0348					
198	镀锌钢管活接头 DN20	个	1.01					
199	镀锌钢管活接头 DN65	个	2.02					
200	金属软管接头 DN20	个	212.6052					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
201	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	19					
202	金属软管卡子 DN20	个	238.1696					
203	扁钢卡子 25×4	kg	16.8118					
204	镀锌管箍 15	个	18.18					
205	螺纹阀门 DN20	个	0.1007					
206	大便器排水接头	个	10.1					
207	压力表 0~1.6MPa(带弯带 阀)	套	0.5983					
208	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0536					
209	压力表弯管 DN15	个	0.0536					
210	仪表接头	套	19					
211	接地线 1×16mm ²	m	0.5					
212	电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm	卷	54.3623					
213	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	2.12					
214	裸铜线 6mm ²	kg	2.21					
215	裸铜线 10mm ²	kg	1					
216	裸铜线 25mm ²	m	1.6					
217	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-4mm ²	m	371.3016					
218	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-6mm ²	m	19.006					
219	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 105℃-1mm ²	m	21.378					
220	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 105℃-2.5mm ²	m	79.1833					
221	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 2.5mm ²	m	156.6561					
222	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 6mm ²	m	13.935					
223	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型 软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	3.457					
224	镀锌电线管接头 20×1.5	个	287.6044					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
225	镀锌电线管接头 25×1.5	个	29.27					
226	镀锌电线管接头 32×1.5	个	10.0863					
227	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	172.5626					
228	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	23.6138					
229	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	1260.8589					
230	钢管保护管 φ40×400	根	0.814					
231	难燃塑料管接头 20	个	332.5948					
232	难燃塑料管接头 25	个	93.197					
233	电缆敷设牵引头 综合	只	0.1628					
234	塑料接线柱 双线	个	132.87					
235	铜端子 6mm ²	个	2.04					
236	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	249.69					
237	铜接线端子 DT-6mm ²	个	26.39					
238	铜接线端子 DT-10mm ²	个	10.15					
239	铜接线端子 DT-16mm ²	个	32.48					
240	铜接线端子 DT-25mm ²	个	4.04					
241	铜接线端子 DT-35mm ²	个	8.13					
242	铜接线端子 DT-70mm ²	个	6.09					
243	铜接线端子 DT-185mm ²	个	6.09					
244	镀锌地线夹 20	套	1132.9391					
245	镀锌地线夹 25	套	93.6641					
246	镀锌地线夹 32	套	32.2761					
247	镀锌地线夹 50	套	5.5175					
248	镀锌地线夹 65	套	16.2781					
249	镀锌电缆卡子 2×35	个	14.3489					
250	镀锌扁钢支架 40×3	kg	43.7892					
251	塑料手套 ST型	个	12.6					
252	脱脂棉	kg	0.02					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
253	水	m3	44.8149					
254	标志牌 塑料扁形	个	3					
255	铝牌	个	2					
256	位号牌	个	19					
257	电缆敷设滚轮 综合	个	0.2704					
258	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.0703					
259	钢垫板 1~2	kg	2.7					
260	其他材料费	元	1289.8978					
261	材料费调整	元	0.0781					
262	普通预拌混凝土 C15	m3	0.02					
263	商品普通混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m3	1.1615					
264	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	0.1896					
265	型钢	kg	265.419					
266	型钢	kg	3.15					
267	圆钢	kg	6.3264					
268	扁钢	kg	17.3976					
269	角钢	kg	59.31					
270	钢板	kg	992.24					
271	镀锌钢板 0.6mm	m2	16.023					
272	镀锌钢板 0.75mm	m2	85.3841					
273	镀锌钢板 1.0mm	m2	8.7057					
274	水龙头 DN15	个	12.12					
275	水龙头 DN15	个	10.1					
276	排水漏斗 DN200	个	1.01					
277	金属地漏 DN75	个	23					
278	侧排式地漏 DN100	个	7.07					
279	大流量防反溢地漏 DN200	个	1.01					
280	醇酸调和漆	kg	0.024					
281	醇酸调和漆	kg	4.9781					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 11 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
282	醇酸防锈漆	kg	0.6091					
283	醇酸防锈漆	kg	7.0022					
284	醇酸防锈漆	kg	12.2944					
285	难燃（B1级）橡胶保温 φ19.1*25mm	m	24.2046					
286	难燃（B1级）橡胶保温 φ15.9*25mm	m	9.588					
287	难燃（B1级）橡胶保温 φ12.7*25mm	m	26.5302					
288	难燃（B1级）橡胶保温 φ9.5*25mm	m	9.588					
289	难燃（B1级）橡胶保温 φ6.4*25mm	m	2.3256					
290	难燃（B1级）橡胶保温 DN32*13mm	m	48.9192					
291	焊接钢管	kg	691.56					
292	内外壁热镀锌钢管 DN400	m	0.4545					
293	内外壁热镀锌钢管 DN200	m	21.6544					
294	内外壁热镀锌钢管 DN150	m	30.4111					
295	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	31.9015					
296	热镀锌钢管 DN100	m	0.997					
297	热镀锌钢管 DN80	m	5.2175					
298	热浸锌镀锌钢管 DN100	m	124.845					
299	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	25.0299					
300	热浸锌镀锌钢管 DN65	m	34.4796					
301	镀锌电线管 SC50	m	8.8992					
302	镀锌钢管 SC65	m	13.5651					
303	内外壁热镀锌钢管 DN50	m	6.8039					
304	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	1.1558					
305	铜管 φ19.1	m	24.3233					
306	铜管 φ15.9	m	9.635					
307	铜管 φ12.7	m	26.6603					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
308	铜管 φ9.5	m	9.635					
309	铜管 φ6.4	m	2.337					
310	金属软管 DN20	m	83.327					
311	衬塑钢管 DN40	m	3.006					
312	衬塑钢管 DN32	m	2.973					
313	衬塑钢管 DN50	m	23.1763					
314	塑料管 PVC-U DN50	m	3.3317					
315	塑料管 PVC-U DN40	m	16.0242					
316	塑料管 PVC-U DN32	m	83.804					
317	塑料管 PVC32	m	49.0151					
318	塑料给水管 PPR DN25	m	12.0193					
319	塑料给水管 PPR DN15	m	50.8					
320	塑料给水管 PPR DN40	m	2.2352					
321	塑料给水管 PPR DN50	m	2.2352					
322	塑料给水管 PPR DN32	m	2.2352					
323	塑料给水管 PPR DN20	m	104.8309					
324	塑料排水管 PVC-U DN50	m	3.0158					
325	塑料排水管 PVC-U DN100	m	323.1805					
326	塑料排水管 PVC-U DN75	m	35.0154					
327	塑料排水管 PVC-U DN40	m	21.7984					
328	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN100	m	130.5818					
329	塑料排水管 PVC-U DN200	m	3.439					
330	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50	m	15.249					
331	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20	m	23.5926					
332	偏心异径管 DN150	个	2					
333	偏心异径管 DN200	个	2					
334	偏心异径管 DN50	个	2					
335	同心异径管 DN100	个	2					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
336	同心异径管 DN150	个	2					
337	同心异径管 DN50	个	2					
338	内外壁热镀锌钢管管件 DN50	个	4.4479					
339	内外壁热镀锌钢管管件 DN25	个	0.6785					
340	给水室内钢管沟槽管件 DN100	个	0.3708					
341	给水室内钢管沟槽管件 DN80	个	2.2315					
342	卡箍管件 DN100	个	26.23					
343	卡箍管件 DN400	个	0.0764					
344	卡箍管件 DN200	个	3.6416					
345	卡箍管件 DN150	个	5.1142					
346	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	54.6499					
347	室内塑料排水管件 DN100	个	393.2596					
348	室内塑料排水管件 DN50	个	2.0562					
349	室内塑料排水管件 DN75	个	31.6211					
350	室内塑料排水管件 DN40	个	14.8626					
351	室内塑料排水管件 DN200	个	1.8498					
352	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	76					
353	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	1.6324					
354	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	1.4498					
355	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	12.7882					
356	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	1.9514					
357	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	126.3955					
358	空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN50	个	1.4735					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
359	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN40	个	8.6876					
360	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 DN32	个	55.76					
361	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 PVC32	个	32.6128					
362	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	2.358					
363	室内钢塑给水管接头零件 DN32	个	2.949					
364	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	15.2889					
365	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN50	个	4.201					
366	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN20	个	6.5458					
367	Y型过滤器 DN100	个	2					
368	Y型过滤器 DN150	个	3					
369	Y型过滤器 DN200	个	2					
370	可曲挠橡胶接头 DN200	个	2					
371	可曲挠橡胶接头 DN80	个	2					
372	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4					
373	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2					
374	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4					
375	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8916					
376	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	5.2876					
377	截止阀 DN50	个	1.01					
378	可调式减压阀 DN20	个	3.03					
379	可调式减压阀 DN50	个	1.01					
380	截止阀 DN20	个	10.1					
381	截止阀 DN32	个	3.03					
382	止回阀 DN50	个	1.01					
383	止回阀 DN20	个	1.01					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
384	可调式减压阀 DN25	个	1.01					
385	闸阀 DN50	个	2.02					
386	截止阀 DN15	个	18.18					
387	浮球阀 DN25	个	1.01					
388	试水阀 DN65	个	4.04					
389	闸阀 DN65	个	7.07					
390	闸阀 DN80	个	2.02					
391	止回阀 DN80	个	2.02					
392	闸阀 DN50	个	4.04					
393	止回阀 DN50	个	2.02					
394	止回阀 DN100	个	3					
395	闸阀 DN150	个	8					
396	泄压阀 DN100	个	1					
397	泄压阀 DN150	个	1					
398	闸阀 DN200	个	5					
399	止回阀 DN150	个	2					
400	电动阀 DN100	个	1					
401	吸水阀 DN150	个	2					
402	闸阀 DN100	个	18					
403	截止阀 DN20	个	7.07					
404	截止阀 DN25	个	3.03					
405	截止阀 DN50	个	1.01					
406	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	个	1					
407	碳钢平焊法兰 DN100	副	0.5					
408	钢板平焊法兰 DN150	副	8					
409	钢板平焊法兰 DN100	副	19					
410	钢板平焊法兰 DN150	副	4					
411	钢板平焊法兰 DN80	副	2					
412	钢板平焊法兰 DN50	副	4					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
413	钢板平焊法兰 DN100	副	5					
414	钢板平焊法兰 DN150	副	8					
415	钢板平焊法兰 DN200	副	5					
416	钢板平焊法兰 DN100	副	3					
417	钢板平焊法兰 DN200	副	4					
418	双管成品淋浴器	套	9					
419	洗脸盆	套	10.1					
420	不锈钢洗菜双盘	套	3					
421	落地式坐便器(含存水弯)	个	10.1					
422	挂式小便器	个	1.01					
423	自动排气阀 DN25	个	1					
424	自动排气阀 DN15	个	1					
425	单层排风百叶 800*400	个	2					
426	防雨单层排风百叶 600*500	个	2					
427	防雨单层补风百叶 600×500	个	1					
428	防雨单层排风百叶 500*300	个	3					
429	单层补风百叶 500*300	个	2					
430	单层排风百叶 500*300	个	3					
431	150℃防火阀 800*320	个	2					
432	风管止回阀 800×320	个	1					
433	70℃防火阀 400*200	个	2					
434	150℃防火阀 500*400	个	2					
435	减振器	个	33					
436	手提式灭火器 MF/ABC4	个	22					
437	室内消火栓单栓	套	13					
438	试验消火栓	个	1					
439	灭火器放置箱	个	11					
440	流量测试装置 DN65	个	2					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 17 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
441	气压罐	台	1					
442	可燃气体探测器	个	3					
443	可燃气体报警控制器	个	1					
444	报警器	个	1					
445	隔离器	个	1					
446	信号输入模块	个	3					
447	信号输入输出模块	个	1					
448	模块箱（内置接线端子）	台	1					
449	编码消火栓按钮带指示灯	个	13					
450	水表 DN20	个	7					
451	水表 DN25	个	3					
452	水表 DN50	个	1					
453	压力表 DN65	台	9					
454	真空压力表 DN80	台	6					
455	压力测试装置 DN65	台	2					
456	压力开关 DN100	台	1					
457	压力开关 DN150	台	1					
458	取源部件	套	2					
459	圆形吸顶LED灯带红外人体感应 15W	套	13.13					
460	LED面板灯600×600 48W	套	46.46					
461	暖风机灯300×600 2700W	套	9.09					
462	LED射灯 9W	套	8.08					
463	T5LED光管 32W	套	1.01					
464	吸顶红外感应声控灯 36W	套	36.36					
465	深杯防眩筒灯 9W	套	61.61					
466	安全出口标志灯 1w	套	5.05					
467	楼层标志灯 1W	套	5.05					
468	应急灯(A型) 10W	套	30.3					
469	疏散指示灯(单向不可调) 1W	套	8.08					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
470	双管LED灯(T8管) 2X20W	套	4.04					
471	LED平板灯 32W	套	2.02					
472	LED厨卫灯300×300 16W	套	5.05					
473	工艺吊灯 160W	套	13.13					
474	LED格栅灯 32W	套	1.01					
475	四联单控开关 250V 10A	个	2.04					
476	单联单控开关 250V 10A	个	60.18					
477	双联单控开关 250V 10A	个	2.04					
478	单联双控开关 250V 10A	个	2.04					
479	三联单控开关 250V 10A	个	5.1					
480	空调控制开关	个	5.1					
481	电视插座	个	9.09					
482	四门冰柜插座 220v/1kw	个	1.02					
483	空调插座 220V 20A	个	21.42					
484	食品留样柜插座 220v/1kw	个	1.02					
485	厨房二、三孔插座(自带开关) 10A, 250V	个	9.18					
486	抽油烟机二、三孔插座(自带开关) 10A 250V	个	3.06					
487	卫生间二、三孔插座(带防溅盒) 10A, 250V	个	9.18					
488	单相安全型二、三孔插座 10A, 250V	个	97.92					
489	热水器插座 250V 25A, 3极(带防溅盒、带开关)250V 25A, 3极(带防溅盒、带开关)	个	9.18					
490	保温分菜台插座 220v/4kw	个	2.04					
491	高温消毒柜插座 220v/2.4kw	个	1.02					
492	绞肉机插座 1.5KW/380V	个	1.02					
493	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	164.2095					
494	镀锌圆钢 Φ12	m	69.426					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
495	镀锌扁钢 40×4	m	8.547					
496	配线 NH-BV-2.5	m	18.425					
497	配线 WDZ-BYJ-6mm2	m	2043.9972					
498	配线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1587.2004					
499	配线 WDZ-BYJ-16mm2	m	296.1525					
500	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	139.007					
501	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	3115.002					
502	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	330					
503	六类网线 UTP6 UTPCat.6	m	508.8372					
504	配线 WDZN-RYS-2×2.5	m	143.3484					
505	配线 NH-RVSP-2×2.5	m	54					
506	配线 WDZN-RYS-2×1.5	m	185.5008					
507	控制电缆 WDZN-KYJ-4×1.5	m	21.6398					
508	控制电缆 WDZN-KYJ-16×1.5	m	25.375					
509	控制电缆 WDZN-KYJ-3×1.5	m	15.225					
510	铜芯电缆 WDZ-YJY-4×50+1×25mm2	m	23.4724					
511	电力电缆 WDZ-YJY-5×4mm2	m	190.486					
512	电力电缆 WDZ-YJY-4×185mm2	m	108.8073					
513	电力电缆 WDZN-YJY-4×16mm2	m	67.8922					
514	电力电缆 WDZN-YJY-4×4mm2	m	32.2089					
515	铜芯电缆 WDZN-YJY-5×4mm2	m	8.5042					
516	电力电缆 WDZN-YJY-5×2.5mm2	m	67.6094					
517	电力电缆 WDZ-YJY-3×25+2×16mm2	m	37.3599					
518	4芯单模光缆	m	318.24					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 20 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
519	2芯单模光纤	m	263.517					
520	矿物绝缘电缆 BBTRZ-4×3 5+1×16mm ²	m	195.91					
521	桥架 NHCT-200×100	m	27.972					
522	桥架 CT-200×100	m	34.986					
523	金属线槽 MR-200×100	m	13.1016					
524	金属线槽 MR-50×25	m	9.2185					
525	镀锌电线管 SC20	m	506.5643					
526	镀锌电线管 SC32	m	40.3451					
527	镀锌电线管 JDG20	m	643.853					
528	镀锌电线管 SC25	m	117.0801					
529	电线管 PC20	m	917.026					
530	电线管 PC25	m	398.123					
531	电线管 PC20	m	503.767					
532	矿物绝缘电缆终端头 4×35 +1×16mm ²	套	2					
533	无线AP	个	3.06					
534	接线盒	个	692.58					
535	网络插座 单口	个	24.24					
536	液位信号装置	支	1					
537	119直线电话	个	1					
538	交换机 24口	台	1					
539	180度侧排雨水斗 DN100	套	3					
540	87型雨水斗 DN100	套	8					
541	12口光纤配线架	个	1					
542	3匹柜机 制冷量7.5KW、制 热量8.0KW 功率:2.34kW/2 20V	台	9					
543	5匹天花机 制冷量12.0KW、 制热量14.0KW 功率:4.95 kW/220V	台	4					
544	大1匹挂壁机 制冷量2.6KW 、制热量2.8KW 功率:	台	12					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 21 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	0.76kW/220V							
545	防爆式低噪音离心排风机(吊顶) PF-1-01	台	1					
546	低噪音离心排风机(吊顶) PF-B-01	台	1					
547	P10窗式换气扇 风量1000m ³ /h	台	8					
548	P2窗式换气扇 风量50m ³ /h	台	1					
549	P1窗式换气扇 风量100m ³ /h	台	9					
550	排气扇	台	1					
551	3匹风管机 制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V	台	2					
552	室内消火栓主泵(一备一用)含配套控制箱 Q=15L/s H=75m N=18.5KW	台	2					
553	潜水泵(含配套控制箱) Q=40m ³ /h, H=15m, N=4kW	台	2					
554	室外消火栓加压泵组(一备一用)含配套控制箱 Q=25L/s H=35m N=18.5KW	套	1					
555	室外消火栓加压泵组(一备一用)含配套控制箱 Q=4m ³ /h H=40m N=2.2KW	套	1					
556	电热水器 储水量60L	台	9					
557	-1APxb配电箱(备勤楼)	台	1					
558	1ALZ配电箱(备勤楼)	台	1					
559	1AL1配电箱(备勤楼)	台	1					
560	1AL2配电箱(备勤楼)	台	1					
561	1AL3配电箱(备勤楼)	台	1					
562	2AL1~3, 3AL1~3, 4AL1~3配电箱(备勤楼)	台	9					
563	1ALEz配电箱(备勤楼)	台	1					
564	1ALE1配电箱(备勤楼)	台	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 22 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
565	LEB局部等电位联结端子箱	台	14					
566	MEB总等电位联结端子箱	台	1					
567	弱电机柜	个	1					
568	户内弱电箱	台	9					
569	预拌混凝土	m3	1.1615					
570	高温消毒柜 220v/2.4kw (1140*540*1660)	个	2					
571	多功能汤炉	个	1					
572	双头小炒炉 1800*800*800	个	1					
573	拼台 1800*800*800	个	5					
574	油网烟罩	个	1					
575	双星盆工作台 1200x750x850	个	10					
576	贴板台	个	1					
577	转角贴板台	个	1					
578	四层板架 1200x750x850	个	7					
579	蒸饭柜 380V/12KW+12KW (800*700*1600)	个	1					
580	四门冰柜 220v/1kw (1220*760*1900)	个	1					
581	保温分菜台 220v/4kw (1800*700*800)	个	2					
582	食品留样柜 220v/1kw (600*600*1900)	个	1					
583	开水器连架 380v/6kw	个	1					
584	绞肉机 1.5KW/380V (1800*800*800)	个	1					
585	油烟静化器, 抽油烟机 380V/11KW	个	1					
586	灭蝇灯连托架 20W	个	5					
587	单头大锅炉 900*900*800	个	1					
588	六头煲仔炉 900*900*800	个	1					
589	侧向抗震支架 DN150	套	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程

标段：

第 23 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
590	侧向及纵向抗震支架 DN65	套	1					
591	侧向抗震支架 DN200	套	1					
592	侧向及纵向抗震支架 DN100	套	5					
593	侧向抗震支架 DN100	套	5					
594	侧向抗震支架 DN65	套	2					
595	侧向及纵向抗震支架 200*100-TL	套	2					
596	避雷短针	根	12					
597	18目不锈钢防虫网罩	个	15.71					
598	卡箍管件 DN65	个	10.2784					
599	18目不锈钢防虫网罩	个	5					
600	防虫网	个	1					
601	机上人工	工日	7.7736					
602	折旧费	元	1252.4965					
603	检修费	元	265.5494					
604	维护费	元	782.2896					
605	安拆费	元	1040.7952					
606	汽油（机械用）国III93#	kg	1.8167					
607	汽油（机械用）国III93#	kg	2.646					
608	柴油（机械用）0#	kg	48.3787					
609	柴油（机械用）0#	kg	56.7617					
610	电（机械用）	kw·h	2.2262					
611	电（机械用）	kw·h	5927.8707					
612	校验费	元	116.0824					
613	机械费调整	元	-0.084					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	门窗工程		
1.2	屋面及防水工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	天棚工程		
1.6	油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801002003	木质门带套	1. 门框或扇外围尺寸: 橡木实木门	m2	3.3			
2	010802002004	不锈钢门	1. 门类型: 1.2厚304不锈钢门	m2	4.4			
3	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质: 难燃布窗帘	m2	91.94			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)(DM-02)	1. 防水层做法: 聚合物水泥防水砂浆 $\geq 7\text{mm}$	m2	116.98			
5	010904002006	楼(地)面涂膜防水(DM-02)	1. 涂膜厚度、遍数: 聚合物水泥防水涂料 $\geq 2\text{mm}$	m2	116.98			
6	010903002007	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚氨酯防水层	m2	198.93			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
7	010501001009	垫层	1. 陶粒混凝土地面升高	m3	0.41			
8	011102003009	块料楼地面(DM-01)	1. 8-10厚800 $\times$ 800浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	576.13			
9	011102003010	块料楼地面(DM-02)	1. 6厚300 $\times$ 300防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	116.98			
10	011102003011	块料楼地面(DM-06)	1. 6厚300 $\times$ 600防滑砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	42.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011102003012	块料楼地面（DM-04）	1. 6厚600×600仿石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	26.28			
12	011102001005	石材楼地面（门槛石）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	8.36			
13	011105003005	块料踢脚线	1. 8-10厚瓷砖, 纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 15厚1:3水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道	m2	36.39			
14	011105003006	块料踢脚线（楼梯）	1. 8-10厚瓷砖, 纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 15厚1:3水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道	m2	3.57			
15	011106001002	石材楼梯面层（DM-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	60.68			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石	m2	1.54			
17	010808004002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:20厚大理石	m2	6.6			
18	011204003009	块料墙面	1. 面层:8-10厚300×600仿石砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	541.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1220×2900×15mm护墙板	m2	60.24			
20	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	18.41			
21	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	6.64			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
22	011302001008	吊顶天棚（TH-01）	1. 双层6mm硅酸钙板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨	m2	88.28			
23	011302001009	吊顶天棚（TH-03）	1. 0.8厚300×300铝合金扣板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	59.7			
24	011302001010	吊顶天棚（TH-02）	1. 1.0厚600×600铝合金扣板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	309.79			
25	011302001011	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1. 双层6mm厚硅酸盖板 2. 灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3. 配套不上人轻钢龙骨	m2	8.04			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011406001009	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	863.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011406001010	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料（二底漆一面漆） 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	394.52			
28	011406001011	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料（二底漆二面漆）	m2	91.17			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
29	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2厚304不锈钢卡条	m	28.65			
30	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm厚深啡网大理石 2. 基层板：12mm厚细木工板基层 3. 支架、配件品种、规格：4#角钢基座	m2	6.24			
31	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：5厘银镜	m2	8.12			
32	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：304不锈钢盖板、300×580×25×2mm	m	22.24			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		22447.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY000000011	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	105561.34		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	105561.34		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 备勤楼-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	118887.17 54					
2	人工费调整	元	-0.2272					
3	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.1257					
4	角钢 综合	kg	75.3687					
5	304黑色拉丝不锈钢包边 1.2	kg	80.3081					
6	黄铜丝 综合	kg	0.528					
7	胶条	m	29.0675					
8	麻袋	个	18.2222					
9	自攻螺钉 M3×10	十套	67.4688					
10	自攻螺钉 M4×15	十套	430.599					
11	螺母 综合	十个	158.568					
12	高强螺栓	kg	5.4892					
13	膨胀螺栓 综合	十套	6.5186					
14	膨胀螺栓 M6×80	十套	16.6078					
15	膨胀螺栓 M8×80	十套	4.8952					
16	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	79.3138					
17	圆钉 50~75	kg	1.244					
18	射钉	十个	422.3303					
19	枪钉	盒	2.7403					
20	不锈钢合页 100mm	个	3.6707					
21	水砂纸	张	50.3152					
22	低碳钢焊条 综合	kg	8.1151					
23	合金钢钻头 综合	个	0.4872					
24	石料切割锯片	片	0.0054					
25	钢板网 0.8	m2	6.7011					
26	铁件 综合	kg	159.228					
27	304不锈钢盖板 300×580 ×25×2	十块	3.9495					
28	紧固件	套	16.08					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.3998					
30	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0911					
31	细砂	m3	0.6167					
32	粘土陶粒	m3	0.5327					
33	羧甲基纤维素	kg	4.182					
34	石膏粉	kg	40.3366					
35	松木板	m3	0.088					
36	阻燃夹板 9	m2	11.4765					
37	阻燃板 12	m2	63.252					
38	细木工板 2440×1220×12	m2	2					
39	护墙板 15mm	m2	66.264					
40	钢化玻璃 12	m2	18.5941					
41	玻璃镜 5	m2	9.5816					
42	瓷砖 100×200	m2	41.3054					
43	仿石砖 300×600×8	m2	560.9493					
44	防滑砖 300×300	m2	119.9045					
45	防滑砖 300×600	m2	43.3473					
46	仿石砖 600×600×6	m2	26.937					
47	通体大理石砖 800×800	m2	599.1752					
48	白色人造大理石 20	m2	1.5708					
49	深啡网大理石 20mm厚	m2	6.552					
50	深啡网大理石 20厚	m2	8.6944					
51	芝麻灰花岗岩 20	m2	87.7979					云浮信息价
52	大理石材门套 20mm厚	m2	6.732					
53	铝合金方板 300×300×0.8	m2	60.894					
54	铝合金方板 600×600×1.0	m2	319.0837					
55	硅酸钙板 6	m2	185.388					
56	硅酸钙板 6	m2	20.904					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	浴厕隔断 (12mm抗倍特板) 成品	m2	6.64					
58	轻钢中龙骨	m	268.679					
59	轻钢大龙骨 h=45	m	120.8112					
60	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	120.1547					
61	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	64.0833					
62	镀锌轻钢大龙骨 38系列	m	16.3212					
63	轻钢龙骨主接件	个	4.824					
64	轻钢龙骨平面连接件	个	61.104					
65	轻钢中龙骨横撑 h19	m	183.4812					
66	U型38轻钢龙骨吊件	个	36.18					
67	吊杆	kg	12.06					
68	橡木实木门 成品	m2	3.19					
69	难燃布窗帘	m2	229.85					
70	木压条 15×40	m	83.7336					
71	304不锈钢卡条 10×1.2	m	29.223					
72	铝合金收边条	m	359.058					
73	铝合金收口条 150×3	m	55.2891					
74	酚醛调和漆	kg	338.5988					
75	腻子粉 成品(防水型)	kg	2110.5354					
76	聚氨酯防水涂料 双组份 I 型	kg	615.3701					
77	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	426.977					
78	酚醛红丹防锈漆	kg	0.5522					
79	油性防锈漆	kg	7.4949					
80	清油	kg	20.9103					
81	松节油	kg	106.772					
82	桐油	kg	29.4092					
83	石蜡	kg	2.4181					
84	滑石粉	kg	186.9784					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	草酸	kg	0.902					
86	玻璃胶	L	3.2437					
87	玻璃胶 335克/支	支	2.64					
88	乳液	kg	43.5029					
89	石材胶	kg	1.32					
90	粉状型建筑胶粘剂	kg	2402.6302					
91	双面强力弹性胶带 宽18	m	41.0304					
92	白棉纱	kg	18.8965					
93	水	m3	36.0605					
94	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	1473.948					
95	其他材料费	元	951.4639					
96	材料费调整	元	-0.0442					
97	1.2厚304不锈钢门	m2	4.4					
98	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	10.7762					
99	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.4479					
100	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	48.5725					
101	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	3.2173					
102	预拌水泥砂浆 1:2	m3	15.7896					
103	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.3242					
104	预拌水泥砂浆 1:3	m3	35.528					
105	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	9.0511					
106	机上人工	工日	0.0161					
107	折旧费	元	185.4119					
108	检修费	元	31.376					
109	维护费	元	70.4693					
110	安拆费	元	20.5637					
111	电（机械用）	kW·h	165.6797					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	保温、隔热、防腐工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 平整场地	m2	39.79			
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3.62			
3	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	140.64			
4	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	128.26			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
5	010402001017	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 品种:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.53			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001010	垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	1.96			
7	010501003004	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	7.74			
8	010502001008	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4.04			
9	010503001004	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	2.78			
10	010505006005	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4.61			
11	010505001005	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	7.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2. 面层厚度:200mm 3. 混凝土种类:C30 4. 混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2			
13	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.609			
14	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	1.363			
15	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.087			
16	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.732			
17	010516003009	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 18$ 以内	个	6			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
18	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 位置:外墙 2. 材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网 $\Phi 1.47 \times 25 \times 25$	m2	66.64			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
19	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门类型:平开门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2			
20	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	29.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	15.4			
22	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010902003004	屋面1（天面）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（最薄处），表面压光，平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝；缝宽15~20，缝内嵌密封膏（若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度 $\geq 2\%$ ） 2. 遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作 $R \geq 100 \sim 150$ 的圆弧处理； 3. 非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4. 1.5厚合成高分子防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水卷材 6. 聚乙烯薄膜一层 7. 2厚非固化沥青防水涂料 8. 基层处理剂（冷底子油） 9. 30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距 ≤ 4000 ， 10. 缝宽10~20的分格缝（密封膏嵌缝），转角位置作 $R \geq 100$ 的圆弧处理 11. 钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型； 12. 找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理（表面无浮浆、灰尘）	m2	34.48			
24	010903002008	墙面涂膜防水（外墙1）	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	66.64			
25	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）（外墙1）	1. 防水层做法：10厚1:2防水水泥砂浆（掺水泥用量3.8%的防水粉）压光	m2	66.64			
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001004	保温隔热屋面（屋面1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	34.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		保温、隔热、防腐工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003010	块料墙面（外墙1）	1. 安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	66.64			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		其他装饰工程						
28	011506003002	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2. 玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	24.14			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	粤011701008008	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	122.13			
30	MBZC001	模板的支架		t	0.074			
31	粤011701010005	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	34.47			
32	粤011701011008	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	17.24			
33	011702001013	基础	1. 基础垫层模板	m2	4.32			
34	011702001014	基础	1. 独立基础模板	m2	19.2			
35	011702005004	基础梁	1. 基础梁模板	m2	27.6			
36	011702002014	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	44.19			
37	011702006010	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	24.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		4301.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY000000012	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 门卫室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	28532.2345					
2	人工费调整	元	-0.0103					
3	型钢 综合	t	0.391					
4	螺纹钢 筋 $\Phi 25$ 以内	t	1.3971					
5	螺纹钢 筋 $\Phi 10$ 以内	t	1.3678					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	30.4522					
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	14.7376					
8	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.0381					
9	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.0887					
10	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	0.39					
11	门窗密封橡胶条	m	149.4937					
12	密封胶圈	个	0.7836					
13	聚乙烯薄膜	m ²	37.928					
14	土工布	m ²	49.7276					
15	不锈钢螺钉 M5×12	十套	74.2357					
16	木螺钉 M5×50	十套	175.615					
17	对拉螺栓	kg	1.8789					
18	膨胀螺栓 M5×50	十套	1.2402					
19	膨胀螺栓 M6×80	十套	6.9083					
20	圆钉 50~75	kg	29.2861					
21	马钉 综合	kg	2.6656					
22	镀锌钉钩	个	43.8334					
23	低碳钢焊条 综合	kg	59.608					
24	焊剂	kg	0.0972					
25	钢丝网 综合	m ²	73.304					
26	钢脚手直角扣件	个	5.0892					
27	镀锌铁码	支	858.277					
28	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3369					
29	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0067					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	中砂	m3	0.416					
31	碎石 40	m3	0.1536					
32	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.2982					
33	松杂板枋材	m3	1.5146					
34	松杂直边板	m3	0.0384					
35	防水胶合板 模板用 18mm	m2	21.8897					
36	钢化夹胶玻璃 6+0.76+6	m2	24.8642					
37	外墙砖 240×60×12	m2	69.3056					
38	防锈漆	kg	14.484					
39	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	193.256					
40	酚醛红丹防锈漆	kg	11.6043					
41	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	89.648					
42	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	85.8759					
43	聚氨酯嵌缝胶	kg	1.5516					
44	防水粉	kg	9.7749					
45	密封毛条	m	13.0465					
46	聚氨酯密封胶	kg	58.6504					
47	嵌缝料	kg	4.321					
48	软填料	kg	13.8056					
49	松节油	kg	3.5971					
50	溶剂汽油	kg	0.7483					
51	隔离剂	kg	18.945					
52	高分子卷材基层处理剂	kg	24.136					
53	氧气	m3	16.4949					
54	乙炔气	m3	7.172					
55	108胶	kg	21.594					
56	玻璃胶 335克/支	支	52.8007					
57	硅酮结构胶 300ml	支	20.6928					
58	墙边胶	L	12.0581					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	石棉垫	kg	0.18					
60	聚苯乙烯泡沫板	m2	0.193					
61	B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ 60	m2	70.3392					
62	钢管 φ48.3×3.6	m	2.6146					
63	高压橡胶管 综合	m	0.2612					
64	管箍	个	0.1741					
65	垫胶	kg	20.6928					
66	白棉纱	kg	0.6664					
67	水	m3	13.3238					
68	脚手架钢管	kg	86.2585					
69	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0758					
70	脚手架钢管底座	个	0.6594					
71	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.1103					
72	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.4964					
73	脚手板(钢笆网)	m2	2.2863					
74	挡脚板(钢笆网)	m2	0.6089					
75	密目式阻燃安全网	m2	20.4568					
76	钢支撑	kg	74.2521					
77	其他材料费	元	416.385					
78	材料费调整	元	-0.0196					
79	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	29.045					
80	铝合金双扇平开窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	15.1735					
81	铝合金全玻平开门 2.2厚隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	2.155					
82	铝合金双扇推拉窗 1.8mm	m2	2.1535					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	隔热型铝合金框，6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃							
83	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.9992					
84	普通预拌混凝土（细石）碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.5826					
85	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C30	m3	27.4429					
86	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.4271					
87	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.5881					
88	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	10.6233					
89	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	m3	0.1758					
90	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.6931					
91	预拌水泥砂浆 1:1	m3	0.1758					
92	预拌水泥砂浆 1:2	m3	10.9832					
93	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.6931					
94	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.5881					
95	预拌混凝土	m3	31.4518					
96	机上人工	工日	5.9429					
97	折旧费	元	564.8329					
98	检修费	元	126.4068					
99	维护费	元	336.9064					
100	安拆费	元	163.1565					
101	柴油（机械用）0#	kg	75.4153					
102	电（机械用）	kW·h	622.7964					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	给排水		
1.3	空调		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALxk 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:5x6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	270			
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
5	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	70.93			
7	030411004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.89			
8	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.11			
9	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.17			
10	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:应急双管LED灯(T8管)带蓄电池 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8			
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座(安全型) 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20			
		强电合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		弱电						
17	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.94			
19	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.03			
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
21	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
22	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
23	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030404017003	配电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 安装方式:嵌入式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
25	030501012001	交换机	1. 名称:8口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
26	030501012002	交换机	1. 名称:8口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
27	030502010002	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
28	030502010003	配线架	1. 名称:4口电话配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		弱电合计						
		防雷						
29	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.2			
31	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 材质:利用建筑物主筋引下 3. 规格:利用柱内两根不少于 $\Phi 12$ 主筋 4. 安装部位:柱内 5. 安装形式:暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.33			
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40 $\times$ 4 4. 安装部位:户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.96			
34	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2			
35	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		防雷合计						
		消防电						
36	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明控制器主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
37	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
38	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
39	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVSP 3. 规格:2×2.5mm ² 4. 配线部位:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.1			
40	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.86			
41	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	63.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	153.68			
43	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.3			
44	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.1			
45	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	111.8			
46	030408001002	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:4×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
48	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
49	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
50	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:报警控制器主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
51	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:图像显示装置 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
52	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话主机 2. 功率:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	部	1			
53	030904013001	联动控制主机	1. 名称:联动控制柜 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
54	030904014001	消防广播	1. 名称:应急广播控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
55	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:液压显示器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	030904016001	备用电源及电池主机(柜)蓄电池	1. 名称:DC24V电源 2. 规格:2KVA 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
57	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 128点以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
58	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVSP 3. 规格:2×1.5mm ² 4. 配线部位:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.12			
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		排水						
59	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.91			
60	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
		排水合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防水						
61	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2			
62	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1			
		消防水合计						
		给排水合计						
		空调						
63	030701003001	空调器	1. 名称:3匹天花机 2. 型号:制冷量7.5KW. 制热量8.0KW. 功率:2.34kW/220V 3. 安装形式:天花式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
64	031001004001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格型号:Φ15.9 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 保温:采用难燃(B1级)橡塑复合隔热材料,厚度25mm,含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	031001004002	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ9.5 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21			
66	031001006002	塑料管	1. 名称：冷凝水管 2. 材质：PVC 3. 规格型号：32 4. 连接方式：螺纹连接 5. 保温形式：32mm橡塑保温管材 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.34			
		空调合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
67	031302007005	高层施工增加		项	1			
68	031301017005	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		8067.29			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 门卫室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	21159.1247					
2	人工费调整	元	622.1973					
3	圆钢 φ10以内	kg	6.5084					
4	镀锌扁钢 40x4	kg	0.256					
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1.505					
6	镀锌扁钢 综合	kg	4.1672					
7	钢板 综合	kg	1.007					
8	橡胶板 4~15	kg	0.054					
9	橡皮垫 2mm	m2	0.02					
10	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.2371					
11	棉纱	kg	3.235					
12	白布	kg	0.26					
13	白布 宽900	m	0.31					
14	尼龙线卡	十套	76					
15	木螺钉 M6×30	十套	0.4					
16	木螺钉 M2~4×6~65	十套	3.952					
17	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	0.41					
18	六角螺栓 M5	十套	1.224					
19	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	2.04					
20	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08					
21	镀锌六角螺栓 2个垫圈 M8×80~120	十套	0.41					
22	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	17.0289					
23	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.244					
24	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.0996					
25	膨胀螺栓 M8	十套	64.8616					
26	膨胀螺栓 M10	十套	2.052					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
27	塑料胀管 D6~8	十套	4.55					
28	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	1.1309					
29	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	0.1014					
30	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	3.0145					
31	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	0.721					
32	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	4.45					
33	铁砂布 0~2#	张	5.2699					
34	低碳钢焊条 综合	kg	6.5773					
35	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.2338					
36	焊锡丝 综合	kg	0.14					
37	银铜焊丝	kg	0.0073					
38	焊锡	kg	1.2					
39	焊锡膏	kg	0.5455					
40	锡基钎料	kg	1.4367					
41	冲击钻头 φ8	个	0.13					
42	冲击钻头 φ10	个	4.4858					
43	冲击钻头 φ12	个	0.048					
44	冲击钻头 φ6~8	个	0.568					
45	合金钢钻头 φ8	个	4.1067					
46	钢锯条	条	20.3006					
47	垫铁	kg	2					
48	胶合板 2440×1220×3	m2	0.01					
49	醇酸磁漆	kg	0.0728					
50	醇酸清漆	kg	0.9318					
51	酚醛磁漆	kg	0.02					
52	酚醛调和漆	kg	0.1318					
53	调和漆	kg	0.695					
54	厚漆	kg	0.4431					
55	防锈漆	kg	0.177					
56	防锈漆 C53-1	kg	0.1546					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	钢结构厚型防火涂料	kg	0.05					
58	密封膏	kg	0.05					
59	清油	kg	0.0364					
60	汽油 综合	kg	5.7166					
61	汽油 70~90#	kg	2.53					
62	溶剂油	kg	0.9908					
63	电力复合脂	kg	0.82					
64	丙酮	kg	0.4229					
65	多功能上光清洁剂	盒	0.2					
66	酒精	kg	0.45					
67	洗涤剂	kg	0.14					
68	氮气	m3	0.0893					
69	氧气	m3	0.0371					
70	乙炔气	kg	0.0143					
71	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.2761					
72	保温扎带	卷	8.1344					
73	塑料异型管 D5	m	4.475					
74	塑料软管 D4	m	0.15					
75	塑料软管 D5	m	0.3					
76	固定卡子 Φ40	个	394.875					
77	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	1.0135					
78	镀锌钢管接头 50×3.5	个	2.027					
79	扁钢卡子 25×4	kg	1.518					
80	接地线 1×16mm ²	m	4.5					
81	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	12.0846					
82	橡皮绝缘板 5	m ²	0.05					
83	裸铜线 10mm ²	kg	0.4					
84	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	66.7704					
85	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	15.27					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	BV-105℃-1mm ²							
86	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	1.3743					
87	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	15.1139					
88	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm ²	m	3					
89	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306					
90	镀锌电线管接头 20×1.5	个	50.2408					
91	镀锌电线管接头 25×1.5	个	18.8491					
92	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	30.1445					
93	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	11.3095					
94	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	52.8388					
95	钢管保护管 φ40×400	根	0.996					
96	塑料接线柱 双线	个	6.18					
97	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	14.21					
98	铜接线端子 DT-10mm ²	个	4.06					
99	铜接线端子 DT-16mm ²	个	18.27					
100	镀锌地线夹 20	套	160.7706					
101	镀锌地线夹 25	套	60.3168					
102	镀锌地线夹 50	套	7.8548					
103	镀锌电缆卡子 2×35	个	7.02					
104	镀锌扁钢支架 40×3	kg	8.5008					
105	打印纸 132-1	箱	1.32					
106	打印纸卷	盒	1.28					
107	白绸	m ²	0.44					
108	电池	节	40					
109	脱脂棉	kg	0.08					
110	水	m ³	0.2016					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
111	标志牌 塑料扁形	个	1					
112	标志牌	个	5					
113	钢垫板 1~2	kg	0.3					
114	其他材料费	元	122.5966					
115	材料费调整	元	-0.0027					
116	难燃(B1级)橡胶保温 φ15.9*25mm	m	2.2542					
117	难燃(B1级)橡胶保温 φ9.5*25mm	m	2.2542					
118	难燃(B1级)橡胶保温 DN32*13mm	m	5.4468					
119	镀锌电线管 SC50	m	12.669					
120	铜管 φ15.9	m	2.2653					
121	铜管 φ9.5	m	2.2653					
122	塑料管 PVC32	m	5.4575					
123	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN100	m	14.8205					
124	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	6.2026					
125	空调凝结水室内塑料管热熔管件 PVC32	个	3.6312					
126	手提式灭火器 MF/ABC4	个	2					
127	灭火器放置箱	个	1					
128	联动控制柜	台	1					
129	火灾报警控制主机	台	1					
130	应急照明控制器主机	台	1					
131	电气火灾监控主机	台	1					
132	消防电源监控主机	台	1					
133	图像显示装置	台	1					
134	液压显示器	台	1					
135	DC24V电源 2KVA	台	1					
136	LED面板灯600×600 48W	套	3.03					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
137	应急双管LED灯(T8管)带蓄 电池 2X20W	套	8.08					
138	安全出口标志灯 1w	套	1.01					
139	应急灯(A型) 10W	套	2.02					
140	双联单控开关 250V 10A	个	2.04					
141	电话插座	个	1.01					
142	单相安全型二、三孔插座 1 0A, 250V	个	8.16					
143	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	31.878					
144	镀锌扁钢 40×4	m	10.458					
145	配线 NH-BV-4mm2	m	76.6044					
146	配线 NH-BV-2.5mm2	m	160.479					
147	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	169.048					
148	配线 NH-BV-6mm2	m	23.3172					
149	六类网线 UTP6 UTPCat. 6	m	28.4988					
150	配线 WDZN-RYS-2×2.5	m	68.4828					
151	配线 NH-RVSP-2×2.5	m	50.868					
152	配线 WDZN-RYS-2×1.5	m	70.0488					
153	配线 NH-RVSP-2×1.5	m	29.2896					
154	控制电缆 WDZN-KYJ-4×1. 5	m	30.45					
155	6芯单模光缆	m	147.9					
156	矿物绝缘电缆 BBTRZ-5×6 mm2	m	270					
157	镀锌电线管 SC20	m	180.3324					
158	镀锌电线管 SC25	m	75.396					
159	镀锌电线管 JDG20	m	20.6309					
160	接线盒	个	27.54					
161	半球摄像机	台	2					
162	消防电话主机	部	1					
163	网络插座 单口	个	1.01					
164	119直线电话	个	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
165	8口POE交换机	台	1					
166	8口网络交换机	台	1					
167	87型雨水斗 DN100	套	2					
168	12口光纤配线架	个	1					
169	8口网络配线架	个	1					
170	4口电话配线架	个	1					
171	3匹天花机 制冷量7.5KW. 制 热量8.0KW. 功率:2.34kW/2 20V	台	1					
172	应急广播控制器	台	1					
173	1ALxk配电箱	台	1					
174	1ALE1配电箱	台	1					
175	MEB总等电位联结端子箱	台	1					
176	户内弱电箱	台	1					
177	机上人工	工日	0.759					
178	折旧费	元	565.0308					
179	检修费	元	23.5564					
180	维护费	元	199.501					
181	安拆费	元	59.6929					
182	汽油（机械用）国III93#	kg	1.6103					
183	柴油（机械用）0#	kg	9.8677					
184	电（机械用）	kw·h	2.7837					
185	电（机械用）	kw·h	349.319					
186	校验费	元	217.866					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	装饰部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003013	块料楼地面	1. 8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	34.48			
2	011204003011	块料墙面	1. 面层:8-10厚300×600瓷砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	63.98			
3	011302001012	吊顶天棚	1. 1.0厚600×600铝合金扣板天花 2. 配套不上人轻钢龙骨 3. 铝扣板面层收边线	m2	33.04			
4	011406001012	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2-3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	13.25			
		装饰部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		1196.6			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： δ =合同工期/定额工期
5	QTFY00000014	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 门卫室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 门卫室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	6358.2495					
2	人工费调整	元	-0.0116					
3	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0093					
4	螺母 综合	十个	11.6301					
5	高强螺栓	kg	0.4031					
6	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	5.815					
7	射钉	十个	5.0551					
8	水砂纸	张	0.53					
9	低碳钢焊条 综合	kg	0.4229					
10	铁件 综合	kg	13.216					
11	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0798					
12	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0034					
13	羧甲基纤维素	kg	0.0411					
14	石膏粉	kg	0.3962					
15	松木板	m3	0.0066					
16	瓷砖 300×600	m2	66.2193					
17	通体大理石砖 800×800	m2	35.8592					
18	铝合金方板 600×600×1.0	m2	34.0312					
19	铝合金收边条	m	25.956					
20	酚醛调和漆	kg	3.6848					
21	腻子粉 成品(防水型)	kg	21.8625					
22	清油	kg	0.2054					
23	松节油	kg	1.056					
24	桐油	kg	0.2889					
25	滑石粉	kg	1.8365					
26	乳液	kg	0.2054					
27	粉状型建筑胶粘剂	kg	282.8236					
28	白棉纱	kg	1.189					
29	水	m3	1.8678					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫室-装饰工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：收发室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	保温、隔热、防腐工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 平整场地	m2	23.79			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2.23			
3	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m内	m3	87.86			
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	79.98			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
5	010402001018	砌块墙	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 品种：蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆	m3	7.15			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
6	010501001011	垫层	1. 名称：垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	1.16			
7	010501003005	独立基础	1. 名称：独立基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4.5			
8	010502001009	矩形柱	1. 名称：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	2.89			
9	010503001005	基础梁	1. 名称：基础梁 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	1.79			
10	010505006006	栏板	1. 名称：栏板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	6.03			
11	010505001006	有梁板	1. 名称：有梁板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010507001004	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2. 面层厚度:200mm 3. 混凝土种类:C30 4. 混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2			
13	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.403			
14	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	0.894			
15	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.012			
16	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.641			
17	010516003010	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi 18$ 以内	个	3			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
18	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1. 位置:外墙 2. 材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网 $\Phi 1.47 \times 25 \times 25$	m2	50.53			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
19	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门类型:平开门 2. 门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2			
20	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	19.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	5.78			
22	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010902003005	屋面1（天面）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（最薄处），表面压光，平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝；缝宽15~20，缝内嵌密封膏（若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度 $\geq 2\%$ ） 2. 遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作 $R \geq 100 \sim 150$ 的圆弧处理； 3. 非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4. 1.5厚合成高分子防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水卷材 6. 聚乙烯薄膜一层 7. 2厚非固化沥青防水涂料 8. 基层处理剂（冷底子油） 9. 30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距 ≤ 4000 ， 10. 缝宽10~20的分格缝（密封膏嵌缝），转角位置作 $R \geq 100$ 的圆弧处理 11. 钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型； 12. 找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理（表面无浮浆、灰尘）	m2	20.08			
24	010903002009	墙面涂膜防水（外墙1）	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	50.53			
25	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）（外墙1）	1. 防水层做法：10厚1:2防水水泥砂浆（掺水泥用量3.8%的防水粉）压光	m2	50.53			
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001005	保温隔热屋面（屋面1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	20.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:收发室-土建工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003012	块料墙面 (外墙1)	1. 安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	60.43			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		其他装饰工程						
28	011506003003	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2. 玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	16.14			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	粤011701008009	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	86.13	28.6	2463.32	
30	MBZC001	模板的支架		t	0.046	3916.35	180.15	
31	粤011701010006	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	20.07			
32	粤011701011009	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	10.04			
33	011702001015	基础	1. 基础垫层模板	m2	2.72			
34	011702001016	基础	1. 独立基础模板	m2	12			
35	011702005005	基础梁	1. 基础梁模板	m2	18.43			
36	011702002015	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	30.96			
37	011702006011	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	14.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 收发室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 收发室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 收发室-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	20727.6727					
2	人工费调整	元	-0.006					
3	型钢 综合	t	0.3509					
4	螺纹钢 筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.9164					
5	螺纹钢 筋 $\Phi 10$ 以内	t	1.0649					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	18.9886					
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	10.6968					
8	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.7321					
9	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.0122					
10	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	0.195					
11	门窗密封橡胶条	m	63.9174					
12	密封胶圈	个	0.5704					
13	聚乙烯薄膜	m ²	22.088					
14	土工布	m ²	31.3146					
15	不锈钢螺钉 M5 $\times$ 12	十套	50.2209					
16	木螺钉 M5 $\times$ 50	十套	108.9642					
17	对拉螺栓	kg	1.2498					
18	膨胀螺栓 M5 $\times$ 50	十套	1.2402					
19	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80	十套	5.2253					
20	圆钉 50 $\sim$ 75	kg	25.5179					
21	马钉 综合	kg	2.0212					
22	镀锌钉钩	个	29.307					
23	低碳钢焊条 综合	kg	39.6869					
24	焊剂	kg	0.0486					
25	钢丝网 综合	m ²	55.583					
26	钢脚手直角扣件	个	3.589					
27	镀锌铁码	支	540.1754					
28	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.2723					
29	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.006					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	中砂	m3	0.3798					
31	碎石 40	m3	0.1536					
32	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.2831					
33	松杂板枋材	m3	1.3905					
34	松杂直边板	m3	0.0237					
35	防水胶合板 模板用 18mm	m2	14.0221					
36	钢化夹胶玻璃 6+0.76+6	m2	16.6242					
37	外墙砖 240×60×12	m2	62.8472					
38	防锈漆	kg	9.684					
39	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	146.537					
40	酚醛红丹防锈漆	kg	8.1504					
41	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	52.208					
42	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	50.0112					
43	聚氨酯嵌缝胶	kg	0.9036					
44	防水粉	kg	8.8623					
45	密封毛条	m	13.0465					
46	聚氨酯密封胶	kg	34.156					
47	嵌缝料	kg	5.271					
48	软填料	kg	8.2853					
49	松节油	kg	2.5314					
50	溶剂汽油	kg	0.5003					
51	隔离剂	kg	14.633					
52	高分子卷材基层处理剂	kg	14.056					
53	氧气	m3	11.0285					
54	乙炔气	m3	4.7952					
55	108胶	kg	19.578					
56	玻璃胶 335克/支	支	32.7388					
57	硅酮结构胶 300ml	支	13.8352					
58	墙边胶	L	7.4805					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	石棉垫	kg	0.09					
60	聚苯乙烯泡沫板	m2	0.1124					
61	B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ 60	m2	40.9632					
62	钢管 φ48.3×3.6	m	1.5223					
63	高压橡胶管 综合	m	0.1901					
64	管箍	个	0.1268					
65	垫胶	kg	13.8352					
66	白棉纱	kg	0.6043					
67	水	m3	9.5046					
68	脚手架钢管	kg	60.8322					
69	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0441					
70	脚手架钢管底座	个	0.4591					
71	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.0642					
72	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.289					
73	脚手板(钢笆网)	m2	1.6124					
74	挡脚板(钢笆网)	m2	0.4294					
75	密目式阻燃安全网	m2	14.4268					
76	钢支撑	kg	46.431					
77	其他材料费	元	277.392					
78	材料费调整	元	-0.0115					
79	铝合金固定窗 矩形 1.8mm 铝合金框, 6mm中透光Low-E +12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	19.219					
80	铝合金双扇平开窗 1.8mm隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	5.6555					
81	铝合金全玻平开门 2.2厚隔 热型铝合金框, 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明 玻璃	m2	2.155					
82	铝合金双扇推拉窗 1.8mm	m2	2.1535					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	隔热型铝合金框, 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃							
83	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.1832					
84	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.9217					
85	普通预拌混凝土(泵送) 碎石粒径综合考虑 C30	m3	20.2395					
86	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.4342					
87	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.5584					
88	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	6.1866					
89	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	m3	0.1024					
90	湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.5255					
91	预拌水泥砂浆 1:1	m3	0.1024					
92	预拌水泥砂浆 1:2	m3	6.5129					
93	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.5255					
94	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.5584					
95	预拌混凝土	m3	22.7786					
96	机上人工	工日	3.7477					
97	折旧费	元	376.1377					
98	检修费	元	81.6859					
99	维护费	元	220.6612					
100	安拆费	元	106.8213					
101	柴油(机械用)0#	kg	51.4332					
102	电(机械用)	kW·h	403.6827					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 收发室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	给排水		
1.3	空调		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL-SF 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-YJV 4. 规格:5×6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	161			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
4	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.71			
5	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	163.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.09			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
10	030404035001	插座	1. 名称:单相二极暗装插座(安全型) 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
11	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
13	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
14	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13			
15	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
		强电合计						
		弱电						
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	117.22			
17	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
19	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
		弱电合计						
		防雷						
21	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.83			
22	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 材质:利用建筑物主筋引下 3. 规格:利用柱内两根不少于φ12主筋 4. 安装部位:柱内 5. 安装形式:暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.01			
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
25	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.27			
26	030414011001	接地装置	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		防雷合计						
		电气合计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26			
28	031001006074	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.22			
29	031001006075	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.71			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
31	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
33	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
34	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
35	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05			
		给水合计						
		排水						
36	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	031001006071	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.38			
38	031001006072	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:1个成品通气帽 6. 阻火圈设计要求:设计要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.88			
39	031001006073	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2			
40	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
42	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
		排水合计						
		消防水						
43	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2			
44	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1			
		消防水合计						
		给排水合计						
		空调						
45	030701003009	空调器	1. 名称:大1.5匹挂壁机 2. 型号:制冷量3.5KW、制热量3.8KW 功率:1.09kW/220V 3. 安装形式:挂墙式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	031001004010	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ12.7 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2			
47	031001004011	铜管	1. 名称：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格型号：Φ6.4 4. 含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸及规范要求 6. 保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2			
48	031001006069	塑料管	1. 名称：冷凝水管 2. 材质：PVC 3. 规格型号：25 4. 连接方式：螺纹连接 5. 保温形式：25mm橡塑保温管 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.54			
		空调合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
49	031302007006	高层施工增加		项	1			
50	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		1936.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 收发室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 收发室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 收发室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	4894.1732					
2	人工费调整	元	186.7849					
3	圆钢 Φ10以内	kg	4.7335					
4	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.5632					
5	镀锌扁钢 综合	kg	0.7292					
6	钢板 综合	kg	0.0024					
7	钢板 8~15	kg	0.0226					
8	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.7686					
9	橡胶板 1~3	kg	0.0056					
10	橡胶板 4~15	kg	0.113					
11	聚四氟乙烯生料带 26mm×20mm×0.1mm	m	6.4					
12	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	6.251					
13	棉纱	kg	0.6838					
14	白布	kg	0.4767					
15	木螺钉 M2~4×6~65	十套	2.08					
16	六角螺栓 综合	kg	0.0029					
17	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	0.309					
18	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	1.664					
19	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21					
20	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.1027					
21	膨胀螺栓 M10	十套	0.408					
22	塑料胀管 D6~8	十套	2.2					
23	金属膨胀螺栓 M12	十套	0.8					
24	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	0.212					
25	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	1.339					
26	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	1.335					
27	大便器胶皮碗	个	1.05					
28	砂轮片 综合	片	0.2205					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.0114					
30	铁砂布 0~2#	张	1.9552					
31	低碳钢焊条 综合	kg	4.7484					
32	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	0.0022					
33	焊锡丝 综合	kg	0.07					
34	银铜焊丝	kg	0.0006					
35	焊锡膏	kg	0.0201					
36	锡基钎料	kg	0.306					
37	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024					
38	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.3976					
39	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	0.042					
40	钢锯条	条	11.1826					
41	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.226					
42	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.65					
43	砂子	kg	0.009					
44	石灰膏	m3	0.0185					
45	烧结粉煤灰砖 $240\times 115\times 53$	千块	0.016					
46	醇酸清漆	kg	0.0439					
47	酚醛磁漆	kg	0.01					
48	酚醛调和漆	kg	0.1014					
49	厚漆	kg	0.0794					
50	防锈漆 C53-1	kg	0.0937					
51	沥青绝缘漆	kg	0.0753					
52	防水密封胶	支	0.5					
53	密封膏	kg	0.025					
54	清油	kg	0.025					
55	汽油 综合	kg	1.6038					
56	溶剂油	kg	0.0439					
57	机油 综合	kg	0.1014					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	电力复合脂	kg	0.41					
59	丙酮	kg	0.6124					
60	硬脂酸	kg	0.0377					
61	酒精	kg	0.03					
62	漂白粉 综合	kg	0.0014					
63	氮气	m3	0.0064					
64	氧气	m3	0.0053					
65	乙炔气	kg	0.0019					
66	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.401					
67	胶粘剂	kg	0.0513					
68	保温扎带	卷	3.2704					
69	焊接钢管 DN20	kg	0.0099					
70	焊接钢管 DN80	m	0.1					
71	塑料软管 D5	m	0.15					
72	橡胶软管 DN20	m	0.0043					
73	黑玛钢活接头 DN20	个	3.03					
74	扁钢卡子 25×4	kg	1.0415					
75	螺纹阀门 DN20	个	0.0029					
76	大便器排水接头	个	1.01					
77	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0014					
78	压力表弯管 DN15	个	0.0014					
79	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.0887					
80	裸铜线 10mm2	kg	0.2					
81	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	3.049					
82	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	5.8001					
83	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	0.305					
84	镀锌电线管接头 20×1.5	个	3.5329					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	2.1197					
86	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	31.4757					
87	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$	根	1.027					
88	难燃塑料管接头 20	个	16.5032					
89	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	5.075					
90	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.03					
91	镀锌地线夹 20	套	11.3053					
92	镀锌扁钢支架 40×3	kg	5.8324					
93	脱脂棉	kg	0.02					
94	水	m ³	0.2978					
95	水	m ³	0.0018					
96	钢垫板 1~2	kg	0.15					
97	其他材料费	元	21.4967					
98	材料费调整	元	0.0161					
99	水龙头 DN15	个	1.01					
100	金属地漏 DN75	个	1					
101	难燃(B1级)橡胶保温 $\phi 12.7 \times 25\text{mm}$	m	0.204					
102	难燃(B1级)橡胶保温 $\phi 6.4 \times 25\text{mm}$	m	0.204					
103	难燃(B1级)橡胶保温 DN25	m	3.6108					
104	铜管 $\phi 12.7$	m	0.205					
105	铜管 $\phi 6.4$	m	0.205					
106	衬塑钢管 DN20	m	3.2307					
107	塑料管 PVC25	m	3.6179					
108	塑料给水管 PPR DN15	m	1.7374					
109	塑料给水管 PPR DN20	m	2.2555					
110	塑料排水管 PVC-U DN100	m	12.084					
111	加厚承压PVC-U雨水管 PVC-U DN10	m	7.3357					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	0							
112	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	3.0701					
113	室内塑料排水管件 DN100	个	14.7043					
114	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	2.5992					
115	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	2.7195					
116	空调凝结水室内塑料管热熔 管件 PVC25	个	2.0532					
117	室内钢塑给水管接头零件 DN20	个	3.9446					
118	截止阀 DN20	个	1.01					
119	止回阀 DN20	个	1.01					
120	可调式减压阀 DN20	个	1.01					
121	截止阀 DN20	个	1.01					
122	瓷蹲式大便器	个	1.01					
123	手提式灭火器 MF/ABC4	个	2					
124	灭火器放置箱	个	1					
125	水表 DN20	个	1					
126	吸顶红外感应声控灯 36W	套	2.02					
127	双管LED灯(T8管) 2X20W	套	2.02					
128	防水防尘LED灯 12W	套	1.01					
129	双联单控开关 250V 10A	个	1.02					
130	单联单控开关 250V 10A	个	2.04					
131	电话插座	个	1.01					
132	单相安全型二、三孔插座 1 0A, 250V	个	4.08					
133	空调插座 220V 20A	个	1.02					
134	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	21.8715					
135	镀锌扁钢 40×4	m	10.7835					
136	配线 WDZC-BV-2.5mm2	m	180.048					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
137	配线 WDZC-BV-4mm2	m	39.6468					
138	六类网线 UTP6 UTPCat.6	m	119.5644					
139	电力电缆 WDZC-YJV-5×6mm2	m	162.61					
140	镀锌电线管 JDG20	m	14.1316					
141	电线管 PC20	m	70.499					
142	接线盒	个	19.38					
143	半球摄像机	台	1					
144	网络插座 单口	个	1.01					
145	87型雨水斗 DN100	套	1					
146	大1.5匹挂壁机 制冷量3.5KW、制热量3.8KW 功率:1.09kW/220V	台	1					
147	1AL-SF配电箱	台	1					
148	MEB总等电位联结端子箱	台	1					
149	机上人工	工日	0.0836					
150	折旧费	元	228.0328					
151	检修费	元	3.5114					
152	维护费	元	67.0794					
153	安拆费	元	34.4859					
154	柴油 (机械用)0#	kg	1.2686					
155	电 (机械用)	kw·h	165.2144					
156	校验费	元	73.3809					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	装饰部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 收发室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003014	块料楼地面	1. 8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2. 3-4厚水泥胶结合层一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	20.07			
2	011204003013	块料墙面	1. 面层:8-10厚300×600瓷砖 2. 结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	54.05			
3	011406001013	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	9.3			
4	011406001014	抹灰面油漆（天棚）	1. 白色无机涂料(二底一面) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	20.07			
		装饰部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 收发室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 收发室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 收发室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	4502.731					
2	人工费调整	元	-0.0049					
3	水砂纸	张	1.1748					
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0564					
5	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.002					
6	羧甲基纤维素	kg	0.091					
7	石膏粉	kg	0.8782					
8	瓷砖 300×600	m ²	55.9418					
9	通体大理石砖 800×800	m ²	20.8728					
10	酚醛调和漆	kg	6.3073					
11	腻子粉 成品(防水型)	kg	50.2427					
12	清油	kg	0.4553					
13	松节油	kg	2.2485					
14	桐油	kg	0.6402					
15	滑石粉	kg	4.0707					
16	乳液	kg	0.4553					
17	粉状型建筑胶粘剂	kg	238.928					
18	白棉纱	kg	0.8686					
19	水	m ³	1.3065					
20	其他材料费	元	23.2972					
21	材料费调整	元	0.0011					
22	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	0.9026					
23	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m ³	1.4249					
24	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.4054					
25	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	1.0195					
26	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	0.9026					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电房改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.6金属结构工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电房改造

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001019	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	7.61			
2	010402001020	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 品种: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级: M5砌筑砂浆	m3	13.34			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502002004	构造柱	1. 名称: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.58			
4	010503004002	圈梁	1. 名称: 素砼反坎 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.22			
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 预制烟井盖板 2. 尺寸: 1400×1200 3. 安装高度: 4.8m	m3	0.17			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(Φ0.8×25×25)	m2	52.56			
7	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1. 位置: 外墙1 2. 材料品种、规格: 镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	46.5			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
8	010802003010	钢质防火门	1. 门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2. 五金材料、种类: 明装闭门器、其他配套五金	m2	4.4			
9	010802003011	钢质防火门	1. 门框、扇材质: 甲级双扇钢质防火门 2. 五金材料、种类: 明装闭门器、其他配套五金	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010807003003	金属百叶窗	1. 框、扇材质：铝合金防雨百叶	m2	27.39			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
11	010902003006	屋面1	1. 40厚细石混凝土(内配Φ4钢筋双向中距100),分格缝纵横间距不大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 1.5厚合成高分子防水卷材两道 4. 聚乙烯薄膜一层 5. 1.5厚聚氨酯涂料防水层 6. 刷基层处理剂一遍 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 1:8水泥珍珠岩找坡层(最薄处20厚,仅建筑找坡用)	m2	207.56			
12	010903002010	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥防水浆料	m2	46.5			
13	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：外墙 2. 砂浆厚度、配合比：10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	46.5			
		屋面及防水工程合计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：10厚玻化微珠保温砂浆I型	m2	281.26			
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011101006007	平面砂浆找平层	1. 部位：地面1 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆抹面压平	m2	149.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛	m2	331.69			
17	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15mm厚DP M20水泥砂浆	m2	46.5			
18	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位: 女儿墙内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	44.76			
19	011204003014	块料墙面	1. 部位: 外墙 2. 安装方式: 5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 3. 面层: 50mm×50mm外墙砖	m2	46.5			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001015	抹灰面油漆（内墙1）	1. 刮腻子遍数: 刮两遍内墙防霉腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: A级无机装修涂料一底一面	m2	378.81			
21	011406001016	抹灰面油漆（顶棚1）	1. 刮腻子遍数: 刮天棚腻子二道 2. 油漆品种、刷漆遍数: A级无机装修涂料一底一面	m2	178.36			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 16	拆除工程						
22	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 实心砖墙 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	2.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电房改造

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除卷帘门、推拉窗	m2	79.74			
24	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原天面80mm的卷材防水层及细石混凝土保护层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	207.56			
25	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:天面凿洞 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:1200×1000	个	1			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
26	MBZC001	模板的支架		t	0.007	4057.37	28.4	
27	粤011701009002	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	115.02			
28	粤011701010007	满堂脚手架	1. 搭设高度:4.2m	m2	178.36			
29	粤011701011010	里脚手架	1. 搭设高度:4.2m	m2	89.18			
30	011702003004	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8	m2	11.68			
31	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	2.24			
32	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:预制烟井盖板模板 2. 尺寸:1400×1200 3. 安装高度:4.8m	m3	0.17			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电房改造

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		9179.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00012	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000012	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： δ =合同工期/定额工期）
5	QTFY00000018	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电房改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房改造

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	51256.9544					
2	人工费调整	元	-0.1451					
3	热轧圆盘条 $\Phi 12 \sim 25$	t	0.42					
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	1.4457					
5	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.1493					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.8933					
7	聚乙烯薄膜	m ²	228.316					
8	土工布	m ²	0.5207					
9	聚酯纤维无纺布	m ²	231.4294					
10	不锈钢螺钉 M5×12	十套	52.2084					
11	木螺钉 M5×50	十套	104.4195					
12	膨胀螺栓 M6×80	十套	9.906					
13	圆钉 50~75	kg	14.2586					
14	马钉 综合	kg	3.9624					
15	闭门器	副	10.1					
16	水砂纸	张	22.2868					
17	低碳钢焊条 综合	kg	2.9506					
18	钢丝网 综合	m ²	108.966					
19	铁件 综合	kg	1.3315					
20	镀锌铁码	支	498.375					
21	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.9745					
22	中砂	m ³	0.3341					
23	碎石 10	m ³	0.007					
24	羧甲基纤维素	kg	1.7272					
25	石膏粉	kg	16.6594					
26	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.8297					
27	松杂原木 $\Phi 100 \sim 280$	m ³	0.0016					
28	松杂板枋材	m ³	0.2888					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房改造

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	垫木	m3	0.0002					
30	松杂直边板	m3	0.1552					
31	防水胶合板 模板用 18mm	m2	0.362					
32	外墙砖 50mm×50mm	m2	47.895					
33	酚醛调和漆	kg	51.6496					
34	腻子粉 成品(一般型)	kg	724.0424					
35	聚氨酯防水涂料 双组份 I 型	kg	529.2225					
36	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	134.85					
37	酚醛红丹防锈漆	kg	3.897					
38	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	585.814					
39	聚氨酯嵌缝胶	kg	10.5845					
40	防水粉	kg	8.2729					
41	聚氨酯密封膏	kg	176.5298					
42	嵌缝料	kg	1.168					
43	软填料	kg	17.7315					
44	清油	kg	8.6362					
45	松节油	kg	39.8036					
46	桐油	kg	12.1463					
47	滑石粉	kg	77.2238					
48	隔离剂	kg	1.392					
49	高分子卷材基层处理剂	kg	164.647					
50	108胶	kg	18.276					
51	墙边胶	L	6.645					
52	乳液	kg	8.6362					
53	聚苯乙烯泡沫板	m2	0.5812					
54	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	17.4138					
55	白棉纱	kg	0.465					
56	水	m3	43.7719					
57	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	1.6064					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房改造

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	脚手架钢管底座	个	0.4912					
59	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.9734					
60	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.5453					
61	钢支撑	kg	7.32					
62	玻化微珠保温砂浆 I型	m3	3.2457					
63	水泥珍珠岩浆	m3	4.0281					
64	其他材料费	元	863.5653					
65	材料费调整	元	0.1477					
66	全铝合金百页窗	m2	26.58					
67	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	4.4					
68	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	18					
69	普通预拌混凝土(细石) 碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.527					
70	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	0.9797					
71	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M5	m3	1.6362					
72	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15	m3	7.5294					
73	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	0.7766					
74	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15	m3	4.1927					
75	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	m3	4.5454					
76	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M25	m3	1.0586					
77	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M15	m3	1.0161					
78	湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.4836					
79	预拌水泥砂浆 1:1	m3	1.0586					
80	预拌水泥砂浆 1:3	m3	8.7381					
81	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.4836					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 电房改造

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
		防雷						
1	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷针 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 12$ 4. 安装形式: 高度: 按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	5			
2	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 12$ 4. 安装形式: 沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105.15			
3	030409004001	均压环	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 钢筋 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位: 户内 5. 安装方式: 利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	100.16			
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 利用柱内两根不少于 $\Phi 12$ 主筋 4. 安装部位: 柱内 5. 安装形式: 暗装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.64			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB总等电位联结端子箱 2. 材质: 铁 3. 规格: 按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4			
7	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.45			
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
9	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 接地网	系统	1			
		防雷合计						
		强电						
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALdf 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALfd 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALgy 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
13	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.21			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37			
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.72			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5×6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.63			
19	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: 5×2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.71			
20	030408002001	控制电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-KVV 3. 规格: 4×1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.28			
21	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	351.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	440.22			
23	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
24	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
25	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
26	030404035001	插座	1. 名称: 单相二三极暗装插座（安全型） 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
27	030904003001	按钮	1. 名称: 风机按钮 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	27			
29	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	57			
30	030412005001	荧光灯	1. 名称: 双管LED灯(T8管) 带蓄电池 2. 型号: 2x20W 3. 安装形式: 嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称: 应急单管LED灯(T8管) 2. 型号: 20W 3. 安装形式: 挂壁式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 1kv 以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
33	030113008001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号: 120KW 3. 含发电机组调试 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
34	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 70×70	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电合计						
		消防电						
35	030904012001	气体灭火控制器	1. 名称: 气体灭火控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
36	030904003002	按钮	1. 名称: 手动与自动转换装置(带显示) 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
37	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
38	030904003003	按钮	1. 名称: 紧急启/停按钮 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
39	030904012002	放气指示灯	1. 名称: 放气指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5			
40	030904001001	点型探测器	1. 名称: 编码型感温探测器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13			
41	030904001002	点型探测器	1. 名称: 编码型感烟探测器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13			
42	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVSP 4. 规格:2×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20			
44	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:3×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.08			
45	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	144.55			
46	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVSP 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:4×1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	160.88			
48	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.07			
49	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	120.64			
50	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	121.52			
51	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	206.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 类型：七氟丙烷药剂自动灭火装置 2. 型号、规格：ZJG-120 3. 含药剂 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3			
53	030902009002	无管网气体灭火装置	1. 类型：七氟丙烷药剂自动灭火装置 2. 型号、规格：ZJG-100 3. 含药剂 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3			
54	030902009003	无管网气体灭火装置	1. 类型：七氟丙烷药剂自动灭火装置 2. 型号、规格：ZJG-40 3. 含药剂 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
55	030411006003	接线盒	1. 名称：开关（插座）盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：86型、120型 4. 安装形式：暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34			
56	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	7			
57	030408001003	电力电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJ 3. 规格：5×1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
59	030412004002	装饰灯	1. 名称:全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4			
60	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
61	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:信号输入输出模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9			
62	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
63	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		消防电合计						
		电气合计						
		给排水						
		消防水						
64	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式: 明装 3. 型号、规格: 单栓DN65, 100×700×200 4. 附件材质、规格: SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
66	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	12			
67	030901013002	灭火器	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	6			
		消防水合计						
		给排水合计						
		通风						
68	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-01 2. 型号: 风量: 1500m³/h 功率: 0.37KW/380V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 防爆轴流式排风风机 (吊顶) DF-PF-1-02 2. 型号: 风量: 200m³ /h 功率: 50W/220V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
70	030108003003	轴流通风机	1. 名称: 低噪音离心排风机 (吊顶) DF-PF-1-03 2. 型号: 风量: 1500m³ /h 功率: 0.37KW/380V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
71	030108003004	轴流通风机	1. 名称: 低噪音离心排风机 (吊顶) DF-PF-1-04 2. 型号: 风量: 1500m³ /h 功率: 0.37KW/380V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
72	030108003005	轴流通风机	1. 名称: 低噪音离心排风机 (吊顶) DF-PF-1-05 2. 型号: 风量: 1500m³ /h 功率: 0.37KW/380V 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.12			
74	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	56.64			
75	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
76	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
77	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
78	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:300*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
79	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:电动排风百叶 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
81	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:电动排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
82	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*2000 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
83	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:800*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
84	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
85	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:Φ350 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
86	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	7.5			
87	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.55			
		通风合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		17715.4			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	41920.079 3					
2	人工费调整	元	550.4965					
3	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	8.6556					
4	圆钢 Φ10以内	kg	17.9023					
5	镀锌扁钢 40x4	kg	0.512					
6	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.9239					
7	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	2					
8	扁钢 综合	kg	42.7927					
9	镀锌扁钢 综合	kg	1.088					
10	镀锌扁钢 40×4	kg	0.63					
11	角钢 综合	kg	203.3667					
12	钢板 综合	kg	1.96					
13	镀锌钢板 2.5	m2	0.26					
14	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.8419					
15	橡胶板 综合	kg	4.59					
16	橡胶板 4~15	kg	0.324					
17	聚氯乙烯薄膜	m2	1.68					
18	聚四氟乙烯生料带 26mm×20mm×0.1mm	m	3.36					
19	棉纱	kg	4.0691					
20	白布	kg	2.1642					
21	白布 宽900	m	2.38					
22	草袋	个	1.5					
23	尼龙线卡	十套	10					
24	铆钉 综合	kg	1.273					
25	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	7.36					
26	自攻螺钉 M4×30	十套	1					
27	木螺钉 M6×30	十套	0.6					
28	木螺钉 M2~4×6~65	十套	4.784					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	木螺钉 M4×65	十套	13.38					
30	木螺钉 M6×100	十套	0.92					
31	六角螺栓 综合	kg	0.3168					
32	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	26.06					
33	六角螺栓 M8×75	十套	54.2688					
34	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.08					
35	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	5.128					
36	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	4.6873					
37	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.84					
38	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	1.5065					
39	膨胀螺栓 综合	十套	0.412					
40	膨胀螺栓 M8	十套	0.824					
41	膨胀螺栓 M10	十套	1.632					
42	膨胀螺栓 M12	十套	3.7504					
43	塑料胀管 D6~8	十套	21.78					
44	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	2.4356					
45	镀锌锁紧螺母 DN32×1.5	十套	1.9887					
46	镀锌锁紧螺母 DN40×1.5	十套	0.1514					
47	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	9.4608					
48	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	6.283					
49	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	12.6825					
50	圆钉 30~45	kg	0.034					
51	砂轮片 综合	片	14.7					
52	尼龙砂轮片 φ100	片	0.2					
53	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0375					
54	铁砂布 0~2#	张	4.7818					
55	低碳钢焊条 综合	kg	20.8666					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
56	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.3181					
57	焊锡丝 综合	kg	0.28					
58	焊锡	kg	0.17					
59	焊锡膏	kg	1.2227					
60	锡基钎料	kg	4.3191					
61	冲击钻头 φ8	个	1.18					
62	冲击钻头 φ10	个	0.228					
63	冲击钻头 φ12	个	0.096					
64	冲击钻头 φ6~8	个	3.9592					
65	合金钢钻头 φ3	个	0.46					
66	钢锯条	条	46.433					
67	钢丝刷子	把	0.0113					
68	合金钢钻头 φ10	个	0.2476					
69	斜垫铁 Q195~Q235 1#	kg	4.176					
70	平垫铁 Q195~Q235 1#	kg	4.064					
71	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.14					
72	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	173					
73	中砂	m3	0.784					
74	碎石 20	m3	0.321					
75	木板	m3	0.015					
76	枕木	m3	0.03					
77	胶合板 2440×1220×3	m2	0.97					
78	镀锌槽型吊码 单边 δ3	个	41.2					
79	白油漆	kg	0.08					
80	醇酸清漆	kg	3.3469					
81	酚醛磁漆	kg	0.04					
82	酚醛调和漆	kg	0.2563					
83	调和漆	kg	0.245					
84	厚漆	kg	1.0254					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	防锈漆	kg	0.227					
86	防锈漆 C53-1	kg	0.5392					
87	沥青绝缘漆	kg	0.0825					
88	钢结构厚型防火涂料	kg	3.17					
89	清油	kg	0.1412					
90	柴油	kg	31.08					
91	煤油	kg	3.32					
92	汽油 综合	kg	11.0028					
93	汽油 70~90#	kg	0.3					
94	溶剂汽油	kg	0.0548					
95	溶剂油	kg	3.3341					
96	机油 综合	kg	0.6161					
97	电力复合脂	kg	1.64					
98	黄甘油	kg	0.202					
99	硬脂酸	kg	0.0413					
100	酒精	kg	0.2					
101	氮气	m3	56					
102	氧气	m3	2.666					
103	乙炔气	kg	0.9464					
104	801胶	kg	0.26					
105	厌氧胶 325# 200g	瓶	1.6					
106	聚酯乙炔泡沫塑料	kg	0.143					
107	难燃B1级PEF自粘板	m2	0.9723					
108	塑料异型管 D5	m	6.665					
109	塑料软管 D5	m	0.6					
110	扁钢卡子 25×4	kg	5.2575					
111	接地线 1×16mm2	m	1					
112	电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm	卷	16.4024					
113	裸铜线 10mm2	kg	0.8					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
114	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	221.308					
115	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	15.27					
116	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	76.1973					
117	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	5.492					
118	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	10.476					
119	镀锌电线管接头 20×1.5	个	157.6802					
120	镀锌电线管接头 25×1.5	个	40.5923					
121	镀锌电线管接头 32×1.5	个	33.1454					
122	镀锌电线管接头 40×1.5	个	2.5235					
123	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	94.608					
124	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	44.2426					
125	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	1.5141					
126	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	189.655					
127	钢管保护管 Φ40×400	根	0.645					
128	塑料接线柱 双线	个	13.39					
129	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	33.495					
130	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.12					
131	铜接线端子 DT-16mm ²	个	4.06					
132	镀锌地线夹 20	套	504.5764					
133	镀锌地线夹 25	套	129.8954					
134	镀锌地线夹 32	套	106.0653					
135	镀锌地线夹 40	套	8.0752					
136	镀锌电缆卡子 2×35	个	35.8441					
137	镀锌扁钢支架 40×3	kg	29.442					
138	打印纸 132-1	箱	0.05					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
139	电池	节	20					
140	水	m3	3.06					
141	标志牌 塑料扁形	个	10					
142	标志牌	个	1					
143	铝牌	个	7					
144	钢垫板 1~2	kg	0.6					
145	其他材料费	元	217.048					
146	材料费调整	元	0.0045					
147	普通预拌混凝土 C15	m3	0.05					
148	型钢	kg	7.875					
149	镀锌钢板 0.75mm	m2	1.2746					
150	镀锌钢板 1.0mm	m2	64.4563					
151	醇酸调和漆	kg	0.06					
152	醇酸防锈漆	kg	0.1583					
153	防雨单层进风百叶 1000*500	个	4					
154	单层排风百叶 300*200	个	1					
155	单层排风百叶 500*400	个	8					
156	电动排风百叶 250*120	个	1					
157	电动排风百叶 500*400	个	4					
158	防雨单层排风百叶 800*500	个	4					
159	防雨单层进风百叶 1000*2000	个	1					
160	防雨单层排风百叶 Φ350	个	1					
161	电动蝶阀 500*250	个	8					
162	70℃防火阀 250*120	个	1					
163	70℃防火阀 500*250	个	8					
164	减振器	个	20					
165	手提式灭火器 MF/ABC4	个	12					
166	室内消火栓单栓	套	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
167	试验消火栓	个	1					
168	灭火器放置箱	个	6					
169	七氟丙烷药剂自动灭火装置 ZJG-100 ZJG-100	套	3					
170	七氟丙烷药剂自动灭火装置 ZJG-120 ZJG-120	套	3					
171	七氟丙烷药剂自动灭火装置 ZJG-40 ZJG-40	套	1					
172	编码型感温探测器	个(对)	13					
173	编码型感烟探测器	个(对)	13					
174	声光报警器	个	10					
175	气体灭火控制器	台	1					
176	信号输入输出模块	个	9					
177	模块箱（内置接线端子）	台	1					
178	风机按钮	个	11					
179	手动与自动转换装置(带显示)	个	8					
180	紧急启/停按钮	个	4					
181	放气指示灯	套	5.05					
182	应急单管LED灯(T8管)挂壁 20W	套	8.08					
183	双管LED灯(T8管)带蓄电池 2×20W	套	12.12					
184	安全出口标志灯 1w	套	4.04					
185	应急灯(A型) 10W	套	4.04					
186	双联单控开关 250V 10A	个	2.04					
187	三联单控开关 250V 10A	个	1.02					
188	单联单控开关 250V 10A	个	1.02					
189	单相安全型二、三孔插座 1 0A, 250V	个	12.24					
190	避雷线 镀锌圆钢 Φ12	m	110.4075					
191	镀锌扁钢 40×4	m	6.7725					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
192	配线 NH-BV-4mm2	m	379.728					
193	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	107.954					
194	配线 NH-BV-2.5mm2	m	484.242					
195	配线 WDZN-RYS-2×2.5	m	52.9956					
196	配线 WDZN-RYS-3x1.5	m	51.9264					
197	配线 ZR-RVSP-2×1.5	m	21.6					
198	配线 NH-RVSP-2×2.5	m	48.8808					
199	配线 WDZN-RYS-4x1.5	m	173.7504					
200	配线 WDZN-RYS-2×1.5	m	156.114					
201	控制电缆 WDZN-KYJ-5×1.5	m	82.1135					
202	控制电缆 ZN-KVV-4×1.5mm2	m	73.3642					
203	电力电缆 NH-YJV-5×2.5mm2	m	48.1871					
204	电力电缆 WDZN-YJY-5×6mm2	m	129.9163					
205	镀锌电线管 SC20	m	505.5549					
206	镀锌电线管 JDG20	m	125.1656					
207	镀锌电线管 SC25	m	38.11					
208	镀锌电线管 SC32	m	132.5816					
209	镀锌电线管 SC40	m	10.094					
210	镀锌电线管 JDG25	m	124.2592					
211	接线盒	个	85.68					
212	接线盒	个	34.68					
213	119直线电话	个	3					
214	低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-04	台	1					
215	低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-05	台	1					
216	低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-01	台	1					
217	防爆轴流式排风风机(吊顶)	台	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 电房-安装工程

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	生活给水系统		
1.2	消防水池补水系统		
1.3	室外消火栓给水系统		
1.4	室内消火栓给水系统		
1.5	污水系统		
1.6	废水系统		
1.7	雨水系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		生活给水系统						
1	031001006001	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.49			
2	031001006002	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.14			
3	031001006003	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.69			
4	031001006004	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.53			
5	031001006005	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031001006006	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN40 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.19			
7	031001006007	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.35			
8	031001006008	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN20 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.14			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:含闸阀2个、防回流污染止回阀（不带空气隔断）1个、水表1个、Y型过滤器1个 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
10	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040504001001	砌筑井	1. 名称：阀门井Φ700mm 2. 防渗、防水要求 2. 垫层：C10混凝土 3. 井身：M10水泥砂浆砌筑 4. C25混凝土现浇底板 5. C25预制盖板制作安装 6. 钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8. 具体做法详见图集 05S502	座	4			
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度：2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	34.17			
13	040103001001	回填方	1. 管顶回填300mm中砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	11.05			
14	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	17.24			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.34			
		生活给水系统合计						
		消防水池补水系统						
16	031001006009	复合管	1. 名称：PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	138.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.55			
18	040103001003	回填方	1. 管顶回填300mm中砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	5.15			
19	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.47			
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	10.56			
		消防水池补水系统合计						
		室外消火栓给水系统						
21	031001006010	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN250 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.39			
22	031001006011	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	405.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	031001006012	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.83			
24	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
25	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 地上式 2. 规格:DN100 1.0MPa 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
26	040504001002	砌筑井	1. 名称:阀门井 2. 垫层:C10混凝土 3. 井身:M10水泥砂浆砌筑 4. C25混凝土现浇底板 5. C25预制盖板制作安装 6. 钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8. 具体做法详见图集 05S502	座	4			
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	67.54			
28	040103001005	回填方	1. 管顶回填300mm中砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	20.51			
29	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	33.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	28.87			
		室外消火栓给水系统合计						
		室内消火栓给水系统						
31	031001006013	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	469.86			
32	031001006014	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.17			
33	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14			
34	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	040504001003	砌筑井	1. 名称: 阀门井Φ700mm 2. 垫层: C10混凝土 3. 井身: M10水泥砂浆砌筑 4. C25混凝土现浇底板 5. C25预制盖板制作安装 6. 钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8. 具体做法详见图集 05S502	座	16			
36	030901011002	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 地上式 2. 规格: DN100 1.0MPa 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1			
37	040101002004	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度: 2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	73.27			
38	040103001007	回填方	1. 管顶回填300mm中砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.16			
39	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.95			
40	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	46.88			
		室内消火栓给水系统合计						
		污水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	040501004001	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:污水 3. 规格:DN300mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170.9			
42	040504003001	塑料检查井	1. 名称: Φ700mm塑料检查井2m以内 2. 防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4. 具体做法详见国标08SS523图集	座	15			
43	010507006001	化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 G4-9SQF 2. 有效容积: 9m3 3. 垫层:C10素砼, 100mm厚 4. 底板:C25混凝土, 250mm厚 5. 池壁:C25混凝土, 200mm厚 6. 盖板:C25混凝土现浇 7. C25预制盖板, 制作安装 8. 20厚1:2防水砂浆抹面 9. DN100mmPVC通气管及管罩安装 10. 支架制作与安装 11. 双层加锁井盖安装 12. 钢筋制作安装 13. 具体做法详见施工图纸	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	010507006002	化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF 2. 有效容积: 2m3 3. 垫层:C10素砼, 100mm厚 4. 底板:C25混凝土, 250mm厚 5. 池壁:C25混凝土, 200mm厚 6. 盖板:C25混凝土现浇 7. 20厚1:2防水砂浆抹面 8. DN100mmPVC通气管及管罩安装 11. 支架制作与安装 12. 双层加锁井盖安装 13. 钢筋制作安装 14. 具体做法参照国标图集03S702, P15	座	1			
45	010507006003	隔油池	1. 名称:隔油池 GG-2SF 2. 有效容积: 2m3 3. 垫层:C10混凝土, 100mm厚 4. 底板:C25混凝土, 250mm厚 5. 池壁:C25混凝土, 180mm厚 6. 盖板:活动钢盖板 7. 20厚1:2防水砂浆抹面 8. 钢筋制作安装 9. 具体做法参照国标图集04S519	座	1			
46	040101002005	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	569.09			
47	040103001009	回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	138.32			
48	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	309.66			
		污水系统合计						
		废水系统						
50	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:废水 3. 规格:DN300mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	275.85			
51	040501004003	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:废水 3. 规格:DN400mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.37			
52	040504003002	塑料检查井	1. 名称:Φ700mm塑料检查井2m以内 2. 防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4. 具体做法详见国标08SS523图集	座	18			
53	040101002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	675.95			
54	040103001011	回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	236.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	386.25			
56	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	231.76			
		废水系统合计						
		雨水系统						
57	040501004004	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质：雨水 3. 规格：DN200mm 4. 连接方式：承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层：100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	140.83			
58	040501004005	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质：雨水 3. 规格：DN300mm 4. 连接方式：承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层：100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	345.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	040501004006	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:雨水 3. 规格:DN400mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层: 100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48			
60	040501004007	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:雨水 3. 规格:DN500mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层: 100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	133.72			
61	040501004008	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:雨水 3. 规格:DN600mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层: 100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93			
62	040504003003	塑料检查井	1. 名称: Φ700mm塑料检查井 2m以内 2. 防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4. 具体做法详见国标08SS523图集	座	35			
63	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 2. 具体做法详见国标16S518图集	座	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	040101002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	1478.94			
65	040103001013	回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	450.09			
66	040103001014	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	908.28			
67	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	434.42			
		雨水系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费		27667.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	121008.47 11					
2	螺纹钢 筋 $\phi 25$ 以内	t	5.9461					
3	螺纹钢 筋 $\phi 10 \sim 25$	t	2.5459					
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	13.4583					
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.6794					
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	7.7319					
7	钢板 $8 \sim 15$	kg	9.9969					
8	橡胶板 $1 \sim 3$	kg	1.9759					
9	耐油橡胶板 $3 \sim 6$	kg	9.91					
10	石棉橡胶板 $3 \sim 6$	kg	0.519					
11	塑料薄膜	m ²	370.5674					
12	棉纱	kg	1.64					
13	白布	kg	0.15					
14	油麻丝	kg	0.36					
15	六角螺栓 综合	kg	3.2904					
16	六角螺栓 M16 $\times$ 65 $\sim$ 80	十套	36.184					
17	六角螺栓 M20 $\times$ 85 $\sim$ 100	十套	6.592					
18	膨胀螺栓 综合	kg	2.12					
19	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.046					
20	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	4.3742					
21	水砂纸	张	158.0981					
22	铁砂布 0 $\sim$ 2#	张	26.0634					
23	低碳钢焊条 综合	kg	96.3529					
24	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2$	kg	3.7989					
25	冲击钻头 $\phi 10 \sim 20$	个	0.6755					
26	钢锯条	条	70.43					
27	复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5	t	8.3475					
28	复合普通硅酸盐水泥 P.O 4 2.5	kg	1.41					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	回填用砂	m3	61.717					
30	中砂	m3	1117.2702					
31	碎石 10	m3	0.0377					
32	标准砖 240×115×53	千块	48.5596					
33	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.9594					
34	松杂板枋材	m3	0.0039					
35	垫木	m3	0.0009					
36	厚漆	kg	4.45					
37	清油	kg	0.57					
38	机油 综合	kg	0.3015					
39	润滑脂	kg	16.9862					
40	丙酮	kg	0.2862					
41	氧气	m3	5.3008					
42	乙炔气	kg	1.7816					
43	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1881					
44	焊接钢管 DN20	kg	3.2409					
45	焊接钢管 DN40	m	0.3411					
46	橡胶管 综合	m	17.056					
47	橡胶软管 DN20	m	1.3935					
48	黑玛钢堵头 DN15	个	3.03					
49	螺纹阀门 DN20	个	0.8999					
50	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.4528					
51	压力表弯管 DN15	个	0.4528					
52	水	m3	495.5909					
53	其他材料费	元	2953.0274					
54	商品普通混凝土 C20	m3	2.2287					
55	商品普通混凝土 C25	m3	1.6128					
56	商品普通混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10	m3	12.1291					
57	普通预拌混凝土 碎石粒径	m3	3.915					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	综合考虑 C15							
58	商品普通混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	59.7333					
59	商品湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M7.5	m3	0.4065					
60	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	0.0507					
61	商品湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	m3	0.2203					
62	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	5.046					
63	商品湿拌抹灰砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M20	m3	0.0189					
64	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M20	m3	0.0084					
65	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15	m3	0.087					
66	商品湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M20	m3	1.1349					
67	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	0.1444					
68	型钢	kg	52.5					
69	橡胶圈 DN300mm	个	159.6727					
70	橡胶圈 DN400mm	个	12.6828					
71	橡胶圈 DN500mm	个	26.9901					
72	橡胶圈 DN600	个	1.3658					
73	橡胶圈 DN200	个	29.011					
74	膨胀不锈钢螺栓挂钩	套	554.88					
75	HDPE双壁波纹管（刚环度8 级） DN300	m	782.8611					
76	HDPE双壁波纹管（刚环度8 级） DN400	m	62.182					
77	HDPE双壁波纹管（刚环度8 级） DN500	m	132.3302					
78	HDPE双壁波纹管（刚环度8 级） DN600	m	6.6963					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	HDPE双壁波纹管（刚环度8级） DN200	m	142.2383					
80	塑料排水管 PVC-U DN100	m	8.55					
81	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65	m	68.1776					
82	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN250	m	21.7109					
83	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN150	m	417.1346					
84	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN100	m	928.1465					
85	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80	m	28.1054					
86	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65	m	28.958					
87	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50	m	7.905					
88	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN40	m	8.3538					
89	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN32	m	35.037					
90	PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20	m	5.2428					
91	室内塑料排水管件 DN100	个	10.404					
92	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150	个	71.5088					
93	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN20	个	1.4546					
94	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65	个	26.8917					
95	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN250	个	3.7219					
96	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	249.6394					
97	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN80	个	7.5594					
98	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	2.1778					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
99	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN40	个	2.3423					
100	给水室外钢骨架塑料复合管 电熔管件 DN32	个	10.1676					
101	闸阀 DN100	个	18					
102	闸阀 DN65	个	2					
103	闸阀 DN150	个	4					
104	法兰闸阀 DN100	个	2					
105	止回阀 DN100	个	1					
106	钢板平焊法兰 DN100	副	19.5					
107	钢板平焊法兰 DN65	副	2					
108	钢板平焊法兰 DN150	副	4					
109	钢板平焊法兰 DN100	副	3					
110	地上式消防栓 DN100	套	3					
111	水表 DN100	个	1					
112	防坠网	副	68.68					
113	井环盖、井座	套	24					
114	双层加锁井盖及盖座	套	6.6667					
115	铸铁平篦	套	29					
116	活动钢盖板 1100*240*4mm	套	1					
117	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.826					
118	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0795					
119	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.087					
120	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	24.0889					
121	预拌水泥砂浆 M10	m3	5.046					
122	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	1.0263					
123	预拌混凝土	m3	60.0344					
124	预拌混凝土 C15	m3	3.915					
125	塑料检查井 Φ 700(含井座、井盖)	套	68					
126	管罩	套	9					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 6 页 共 6 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:充电桩配电箱 2. 型号:1ALCZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:PE32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	702.49			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV 3. 规格:5×4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	715.54			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:接灯具电缆 2. 型号:WDZC-YJV 3. 规格:3×4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	186.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程-路灯工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040805001001	常规照明灯	1. 名称: 普通路灯 2. 型号: 36W 3. 灯杆材质、高度: 低碳钢板灯杆、先镀锌后喷塑, H=3.5m 4. 灯架形式及臂长: L=1m以下 5. 附件配置: 含灯具、光源、灯杆内保护电器及钢筋制安等预埋件配套设备 6. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C30混凝土基础 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	41			
		分部分项合计						
		措施项目						
6	031302007008	高层施工增加		项	1			
7	031301017008	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		5110.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程-路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程-路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程-路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-路灯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	13321.077 4					
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.81					
3	镀锌扁钢 综合	kg	1.5					
4	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	4.0998					
5	白布	kg	2.1096					
6	六角螺栓 M16 $\times$ 65~80	十套	25.092					
7	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.61					
8	弹簧垫圈 M16~30	十个	25.01					
9	圆钉 50~75	kg	2.3296					
10	扒钉	kg	3.5145					
11	铁砂布 0~2#	张	1					
12	低碳钢焊条 综合	kg	0.15					
13	焊锡丝 综合	kg	0.15					
14	钢锯条	条	7.0249					
15	合金钢钻头 $\phi 10$	个	1.2057					
16	木枋 综合	m ³	0.469					
17	木板	m ³	0.1378					
18	枕木	m ³	0.0328					
19	酚醛磁漆	kg	16.42					
20	酚醛调和漆	kg	0.05					
21	防锈漆 C53-1	kg	8.2					
22	沥青绝缘漆	kg	0.4019					
23	汽油 综合	kg	3.0143					
24	电力复合脂	kg	0.05					
25	硬脂酸	kg	0.2009					
26	胶粘剂	kg	0.7025					
27	塑料软管 D5	m	0.3					
28	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	41.41					
29	飞保险(羊角熔断器) 10A	个	42.23					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-路灯工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.1					
31	难燃塑料管接头 32	个	144.7129					
32	水	m3	3.854					
33	钢模板	kg	33.7348					
34	脚手架直角扣(含螺丝)	套	84.46					
35	钢垫板 1~2	kg	0.3					
36	钢垫板 2.5~5	kg	20.5					
37	其他材料费	元	104.1004					
38	电力电缆 WDZC-YJY-5×4mm ²	m	722.6954					
39	电力电缆 WDZC-YJY-3×4mm ²	m	188.0822					
40	电线管 PE32	m	772.739					
41	普通路灯 36W 金属灯杆 杆低碳钢板灯杆、金属灯杆先镀锌后喷塑, H=3.5m	根	41					
42	1ALCZ(充电桩配电箱)	台	1					
43	混凝土 C25	m3	8.2					
44	地脚螺栓 4×M16	套	164					
45	机上人工	工日	2.0005					
46	折旧费	元	101.1724					
47	检修费	元	24.8195					
48	维护费	元	112.3398					
49	安拆费	元	1.275					
50	汽油 (机械用)国III93#	kg	43.316					
51	柴油 (机械用)0#	kg	4.8738					
52	电 (机械用)	kw·h	6.027					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: PE150 4. 敷设方式: 埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	431.06			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 电线管 3. 规格: PE50 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2622.04			
3	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	330.82			
4	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	782.95			
5	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种: 电缆检查井 2. 规格尺寸: 800mm×800mm×1200mm 3. 盖板材质、规格: C20钢筋混凝土盖板 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C10混凝土垫层, 100mm厚	座	25			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度: 2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程-市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040103001001	回填方	1. 回填砂 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	48.14			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	225.25			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程-市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.30$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ，式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
7	QTFY00000021	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外电气工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	54109.7058					
2	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.3018					
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	17.5652					
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2.1553					
5	聚乙烯薄膜 0.05	m ²	17.2424					
6	塑料薄膜	m ²	130.3947					
7	棉纱	kg	28.0189					
8	镀锌锁紧螺母 DN50 $\times$ 3	十套	6.4515					
9	钢锯条	条	92.8149					
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.5942					
11	中砂	m ³	73.5832					
12	标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	17.5763					
13	醇酸磁漆	kg	10.0341					
14	厚漆	kg	23.0614					
15	溶剂油	kg	8.6279					
16	胶粘剂	kg	3.6709					
17	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	64.5151					
18	镀锌钢管接头 50 $\times$ 3.5	个	129.0302					
19	镀锌钢管接头 150 $\times$ 4.5	个	27.2596					
20	电气绝缘胶带 18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	21.553					
21	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	342.896					
22	难燃塑料管接头 50	个	540.1402					
23	镀锌地线夹 50	套	499.9919					
24	镀锌地线夹 150	套	54.5191					
25	水	m ³	30.6277					
26	其他材料费	元	318.0174					
27	商品普通混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m ³	6.1448					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1、围墙部分						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	387.09			
2	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	238.68			
3	040103001016	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	437.6			
4	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 计量单位为天然密实度	m3	122.53			
5	010501001012	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	17.34			
6	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	119			
7	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	44.63			
8	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	28.05			
9	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.7			
10	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型：围墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 砌筑砂浆	m3	29.33			
11	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	3.43			
12	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	0.034			
13	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ12~25	t	6.172			
14	011204003015	块料墙面	1. 墙体类型：围墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：红色外墙砖 240×60×12(5mm白色分缝)	m2	659.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.095			
		2、升旗台部分合计						
		3、其余部分						
		（1）路面						
29	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床碾压检验	m2	6238.29			
30	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：40cm	m2	6238.29			
31	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：水泥石粉中砂 3. 厚度：20cm	m2	6238.29			
32	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C35 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	6238.29			
33	040205006002	标线	1. 材料品种：玻璃珠 2. 工艺：热熔漆	m2	280.57			
		（1）路面合计						
		（2）路缘石						
34	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路牙石、1000×200×250mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M10砂浆砌筑	m	1348.61			
		（2）路缘石合计						
		（3）嵌草砖						
35	040202001002	路床（槽）整形	1. 路床碾压检验	m2	365.61			
36	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：30cm	m2	365.61			
37	040203007002	水泥混凝土	1. 无砂大孔混凝土基层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：10cm	m2	365.61			
38	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色：400×400双8字，80厚度预制嵌草水泥砖 2. 垫层厚度：30厚黄土粗砂（砂：土=1：1）	m2	365.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	050102014001	植草砖内植草	1. 砖孔及砖缝处填种植土, 内掺草籽	m2	365.61			
		(3) 嵌草砖合计						
		(4) 绿化						
40	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:20cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	671.7			
41	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6周 2. 草(灌木)籽种类:兰引三号黑麦草	m2	3358.48			
		(4) 绿化合计						
		(5) 塑胶跑道						
42	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:塑胶跑道	m2	1255.58			
43	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配壁石、壁石 整径≤40 2. 厚度:10cm	m2	1255.58			
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:8% 2. 石料规格:水泥石粉稳定层 3. 厚度:10cm	m2	1255.58			
45	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 嵌缝材料:分块捣制,随打随抹平,每块纵方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m2	1255.58			
46	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:混合型环保塑料跑道 2. 厚度:10mm 3. 含跑道划线	m2	347.96			
		(5) 塑胶跑道合计						
		3、其余部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
47	MBZC001	模板的支架		t	0.001	3918.8	3.92	
48	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:10m内	m2	996.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外道路、围墙等配套工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费		80598.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外道路、围墙等配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外道路、围墙等配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 室外道路、围墙等配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	426844.99 97					
2	人工费调整	元	1.0726					
3	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0071					
4	螺纹钢 Φ25以内	t	6.3519					
5	螺纹钢 Φ10以内	t	3.5333					
6	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	78.089					
7	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	45.0936					
8	圆钢 Φ10以内	t	0.0459					
9	方钢 综合	kg	1859.7448					
10	土工布	m ²	437.5828					
11	麻袋	个	4.3761					
12	膨胀螺栓 M12	十套	4					
13	圆钉 综合	kg	43.1247					
14	圆钉 50~75	kg	22.3033					
15	低碳钢焊条 综合	kg	169.4711					
16	不锈钢焊丝	kg	7.963					
17	定滑轮	个	1					
18	铁件 综合	kg	689.2573					
19	镀锌铁件	kg	944.3925					
20	旗杆球珠	个	1					
21	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	192.1947					
22	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.068					
23	中砂	m ³	873.8655					
24	天然级配砂石	m ³	3188.5188					
25	碎石 20~40	m ³	133.6565					
26	碎石 60	m ³	38.1947					
27	石屑	m ³	18.9844					
28	石粉	m ³	1037.4884					
29	素土	m ³	6.581					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	熟耕土(松方)	m3	231.7365					
31	通用种植土(松方)	m3	540.7185					
32	标准砖 240×115×53	千块	16.2151					
33	板枋材 综合	m3	8.757					
34	松杂板枋材	m3	1.4661					
35	防水胶合板 模板用 18mm	m2	22.7321					
36	外墙砖 240×60×12	m2	685.984					
37	深灰色芝麻灰花岗岩 60	m2	21.0847					云浮信息价
38	热塑标线底漆	kg	47.6969					
39	酚醛红丹防锈漆	kg	22.9218					
40	热熔标线涂料	kg	1367.2176					
41	模板嵌缝料	kg	16.599					
42	嵌缝料	kg	0.5049					
43	松节油	kg	2.4915					
44	石蜡	kg	0.5282					
45	草酸	kg	0.1976					
46	隔离剂	kg	15.6789					
47	脱模剂	kg	109.55					
48	液化石油气	m3	44.0495					
49	304#不锈钢管 $\phi 80 \times 1.0 \text{mm}$	m	4.5					
50	304#不锈钢管 $\phi 102 \times 1.2 \text{mm}$	m	5					
51	304#不锈钢管 $\phi 219 \times 2.0 \text{mm}$	m	5.5					
52	镀锌法兰 DN32	片	4734.5					
53	草籽混合物	kg	65.2614					
54	草籽混合物 兰引三号黑麦草	kg	599.4887					
55	有机肥	t	18.6205					
56	白棉纱	kg	6.8944					
57	水	m3	2011.6968					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路、围墙等配套工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	钢模板	kg	1184.5265					
59	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	11.5606					
60	脚手架钢管底座	个	2.2922					
61	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	33.8844					
62	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.8867					
63	脚手架直角扣(含螺丝)	套	25.9116					
64	嵌草水泥砖 80mm厚	m ²	372.9222					
65	钢支撑	kg	1.01					
66	反光材料(玻璃珠)	kg	93.1492					
67	其他材料费	元	6818.3173					
68	材料费调整	元	-3.8527					
69	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m ³	17.8031					
70	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m ³	37.2922					
71	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	128.7257					
72	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m ³	196.4147					
73	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C35	m ³	1272.6112					
74	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	m ³	0.1293					
75	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M10	m ³	14.8901					
76	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度 ≥ 5 mm M20	m ³	3.5668					
77	湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20	m ³	0.4019					
78	花岗岩路牙石 $1000 \times 200 \times$ 250 mm	m	1368.8392					
79	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	3.5678					
80	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.4019					
81	预拌砂浆	m ³	8.4962					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 室外道路、围墙等配套工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 10kV配电工程 (电房设备)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		安装部分						
1	080802013001	标识牌	1. 名称: 安健环工程 2. 规格: 铝塑板加贴反光膜, 350×300 3. 包括: 灭火器标志牌3个、“紧急出口”标志牌3个 4. 按设计要求及规范施工至验收合格	块	6			
2	080802013002	标识牌	1. 名称: 安健环工程 2. 规格: 有机片丝印, 320×200 3. 包括: 变压器标志牌1个, 配电房门牌2个 4. 按设计要求及规范施工至验收合格	块	3			
3	080802013003	标识牌	1. 名称: 安健环工程 2. 规格: 铝塑板加贴反光膜, 240×300 3. 包括: “止步高压危险”标志牌3个、“未经许可不得入内”标志牌3个、“门口一带严禁停放车辆 堆放杂物等”标志牌3个、“禁止烟火”标志牌2个、“注意通风”标志牌2个 4. 按设计要求及规范施工至验收合格	块	13			
4	080802013004	标识牌	1. 名称: 安健环工程 2. 规格: 有机片丝印, 500×600 3. 包括: 电房运行管理制度牌2个、安全警语牌2个、10kV一次结线图1个、0.4kV一次结线图1个 4. 按设计要求及规范施工至验收合格	块	6			
5	010501006001	设备基础	1. 名称: 变压器基础 2. 混凝土强度等级: 现浇基础C25混凝土, 垫层C15混凝土 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	010507003001	高压二次沟 300×300	1. 名称: 高压二次沟 2. 沟截面净空尺寸: 300×300 3. 垫层材料种类、厚度: C10混凝土, 厚100mm 4. 混凝土种类: 砌Mu10砖, M7.5水泥砂浆 5. 钢筋制作、安装 6. C20混凝土圈梁 7. 抹灰、勾缝: 1:2水泥砂浆抹灰 8. 盖板尺寸、材质: 预制盖板820×420×80 9. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5			
7	010507003002	高压电缆沟 600×800	1. 名称: 高压电缆沟 2. 沟截面净空尺寸: 600×800 3. 垫层材料种类、厚度: C10混凝土, 厚100mm 4. 混凝土种类: 砌Mu10砖, M7.5水泥砂浆 5. 钢筋制作、安装 6. C20混凝土圈梁 7. 抹灰、勾缝: 1:2水泥砂浆抹灰 8. 盖板尺寸、材质: 预制盖板820×420×80 9. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	010507003003	低压电缆沟 600×600	1. 名称: 低压电缆沟 2. 沟截面净空尺寸: 600×600 3. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土, 厚100mm 4. 混凝土种类: 砌Mu10砖, M7.5水泥砂浆 5. 钢筋制作、安装 6. C20混凝土圈梁 7. 抹灰、勾缝: 1:2水泥砂浆抹灰 8. 盖板尺寸、材质: 预制盖板820×415×100 9. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.15			
9	010507003004	低压设备沟 600×800	1. 名称: 低压设备沟 2. 沟截面净空尺寸: 600×800 3. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土, 厚100mm 4. 混凝土种类: 砌Mu10砖, M7.5水泥砂浆 5. 钢筋制作、安装 6. C20混凝土圈梁 7. 抹灰、勾缝: 1:2水泥砂浆抹灰 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.5			
10	030901013001	灭火器	1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 手提式磷酸干粉灭火器3kgMF/ABC 2具 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
11	080801013001	防鼠板	1. 名称: 防鼠挡板 2. 规格: 1800×600×20不锈钢板, 上部设置防止绊跤线标志 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040308005001	油漆	1. 名称:安全警示线 2. 材料品种:油漆 3. 部位:室内地面 4. 线型:宽度100mm, 黄色-Y100 M20 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.6			
13	030409009001	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 规格:宽0.7m, 厚8mm 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.2			
14	040308005002	油漆	1. 名称:禁止阻塞线 2. 材料品种:PVC贴膜 3. 部位:室内地面 4. 线型:黄色45°斜线, 黄色条宽10mm, 间隔100mm 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.6			
15	030404017001	电房环境控制箱安装	1. 名称:电房环境控制箱 2. 规格:230×138×310 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
16	031002002001	设备支架	1. 名称:复合支架 2. 材质:不饱和环氧树脂, 螺栓式, 800×44×185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18			
17	040501004001	塑料管	1. 名称:1层1列行车排管 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层, 厚100mm 3. 材质及规格:HDPE Φ110×8 4. 连接形式:热熔连接 5. 铺设深度:1.2m 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	108.14			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040501004002	塑料管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质及规格:HDPE $\Phi 110 \times 8$ 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度:0.8m 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.41			
19	040504002001	1层1列列车直线井	1. 名称:电缆直通井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层, 厚100mm 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:混凝土盖板 $1150 \times 300 \times 150$ 5. 钢筋制作、安装 6. 预埋铁件 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
20	040504002002	1层2列列车转角井	1. 名称:电缆转角井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层, 厚100mm 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:混凝土盖板 $1150 \times 300 \times 150$ 5. 钢筋制作、安装 6. 预埋铁件 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
21	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14-800kVA 3. 容量 (kV · A):800kVA 4. 电压 (kV): $10.5 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4\text{kV}$ 5. 温控箱型号、规格:带IP3X防护外壳、带风机、温显温控系统 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称: 高压进线柜G01 2. 型号: KYN28A-12 3. 规格: 800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
23	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称: 高压计量柜G02 2. 型号: KYN28A-12 3. 规格: 800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
24	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称: 高压变压器出线柜G03 2. 型号: KYN28A-12 3. 规格: 800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
25	030404013001	直流馈电屏	1. 名称: 直流馈电屏 2. 型号: 30AH/110V 3. 规格: 600×800×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
26	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压进线柜P01 2. 型号: GCK 3. 规格: 800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压补偿柜P02 2. 型号: GGJ 3. 规格: 1000×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
28	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压出线柜P03~5 2. 型号: GCK 3. 规格: 600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
29	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压出线柜P07~8 2. 型号: GCK 3. 规格: 800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
30	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称: 充电桩低压子表计量柜P06 2. 型号: GCK 3. 规格: 800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 1×240mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 接地 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	198.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm ² 3. 材质、类型: 铜芯干包终端头 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 1kV 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	32			
33	030408008001	防火堵洞	1. 名称: 电缆防火泥堵洞 2. 材质: 防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	8			
34	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统调试 2. 型号: SCB14-800kVA 3. 容量(kV.A): 800kVA 4. 按设计要求及规范施工至验收合格	系统	1			
35	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 型号: 10kV以下交流供电 3. 电压等级(kV): 10kV 4. 类型: 断路器 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3			
36	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 2. 型号: 1kV以下交流供电 3. 电压等级(kV): 1kV 4. 类型: 断路器 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22 3. 规格: 3×70mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 8.7/15kV 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.81			
38	030408001003	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTWYZ 3. 规格: 4×120+1×70mm ² 4. 材质: 柔性矿物电缆 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19			
39	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVVP 3. 规格: 4×4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 450/750V 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19			
40	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVVP 3. 规格: 4×1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 450/750V 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030408006002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:120mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
42	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 规格:4×4mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
43	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 规格:4×1.5mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
44	030408006003	电力电缆头	1. 名称:高压电缆终端头 2. 规格:70mm ² 3. 材质、类型:全冷缩 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):10kV 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
45	030408006004	电力电缆头	1. 名称:高压电缆终端头 2. 规格:70mm ² 3. 材质、类型:肘型 4. 安装部位:户外 5. 电压等级(kV):10kV 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1			
46	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土地面 2. 厚度:12cm 3. 拆除废料外运运距按10km考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	57.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 位置:配电房内 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 厚度:12cm 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ²	8.67			
48	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	40.06			
49	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	3.52			
50	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:陶粒 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	2.41			
51	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	36.01			
		安装部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
52	031302007001	高层施工增加		项	1			
53	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
54	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:室外垫层模板	m ²	22.88			
55	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:室内垫层模板	m ²	9.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		14417.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-8)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤8<1 式中：8=合同工期/定额工期)
6	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	110kV建冬甲线#17-#18段 迁改工程		1010874.50			
合 计			1010874.50			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	38262.300 1					
2	人工费调整	元	0.038					
3	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.4179					
4	热轧圆盘条 $\Phi 12\sim 25$	t	0.3723					
5	热轧圆盘条 $\Phi 12\sim 25$	t	0.7004					
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	10.0907					
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	3.0453					
8	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	4.4574					
9	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	2.4802					
10	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	10.9326					
11	镀锌扁钢 综合	kg	22.8042					
12	六角空心钢 综合	kg	0.2684					
13	热镀锌角钢 5#	kg	6.6096					
14	钢板 综合	kg	2.66					
15	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	4.4357					
16	橡胶板 4~15	kg	0.162					
17	聚乙烯薄膜 0.05	m ²	3.5565					
18	塑料薄膜	m ²	29.9175					
19	三色塑料带 综合	kg	22.48					
20	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.44					
21	聚四氟乙烯带	kg	0.69					
22	尼龙扎带 综合	根	40					
23	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	38.8601					
24	棉纱	kg	8.1524					
25	白布	kg	36.4644					
26	土工布	m ²	9.8361					
27	镀锌六角螺栓 M8×40	十套	0.404					
28	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.9296					
29	镀锌六角螺栓 2平1弹垫	十套	24.5304					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
	M10×100以内							
30	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内	十套	24.23					
31	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.41					
32	膨胀螺栓 M8	十套	3.6255					
33	膨胀螺栓 M10	十套	0.408					
34	膨胀螺栓 M10×80	十套	4.5					
35	膨胀螺栓 M12×80	10套	1.3219					
36	圆钉 综合	kg	4.6549					
37	圆钉 50~75	kg	9.375					
38	砂轮片 φ400	片	0.7938					
39	铁砂布 0~2#	张	6.9					
40	低碳钢焊条 综合	kg	16.541					
41	焊锡丝 综合	kg	11.95					
42	焊锡膏	kg	2.397					
43	冲击钻头 φ10	个	0.2524					
44	冲击钻头 φ12	个	0.024					
45	冲击钻头 φ14	个	0.2657					
46	合金钢钻头 一字型	个	0.1713					
47	合金钢钻头 φ8	个	0.231					
48	钢锯条	条	32.3054					
49	明角片	m2	0.02					
50	合金钢钻头 φ10	个	0.3441					
51	铁件 综合	kg	117.8676					
52	零星卡具	kg	26.0053					
53	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.7784					
54	中砂	m3	2.7555					
55	石英砂	kg	10.4					
56	碎石 10	m3	0.0478					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	粘土陶粒	m3	3.1089					
58	标准砖 240×115×53	千块	4.3238					
59	板枋材 综合	m3	0.3326					
60	松杂板枋材	m3	0.3223					
61	松杂板枋材	m3	0.1432					
62	防水胶合板 模板用 18mm	m2	1.092					
63	酚醛磁漆	kg	0.03					
64	酚醛调和漆	kg	3.885					
65	环氧底漆	kg	0.78					
66	环氧面漆	kg	2.08					
67	环氧中层漆	kg	1.56					
68	防锈漆 C53-1	kg	0.8					
69	沥青绝缘漆	kg	0.4375					
70	嵌缝料	kg	3.431					
71	汽油 综合	kg	24.0165					
72	变压器油	kg	1.29					
73	机油 综合	kg	0.05					
74	电力复合脂	kg	31.71					
75	丙酮	kg	3.16					
76	天那水	kg	0.02					
77	硬脂酸	kg	0.2254					
78	隔离剂	kg	5.103					
79	脱模剂	kg	7.207					
80	塑料异型管 D2.5~5	m	48					
81	塑料排水管PVC DN200	m	1.632					
82	塑料软管 D5	m	4.26					
83	高压风管	m	0.0286					
84	固定卡子 Φ40	个	4.12					
85	固定卡子 Φ90	个	96.3754					
86	电珠 2.5V	个	0.1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
87	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	24.1957					
88	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	12.51					
89	裸铜线 10mm ²	kg	0.2					
90	裸铜线 25mm ²	m	2.4					
91	铜芯橡皮花线 2×16/0.15mm ²	m	10					
92	套管 KT2型	个	4.2					
93	电缆敷设牵引头 综合	只	0.3126					
94	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.03					
95	铜接线端子 DT-16mm ²	个	39.605					
96	铜接线端子 DT-25mm ²	个	8.08					
97	铜接线端子 DT-240mm ²	个	97.44					
98	胶木线夹	个	48					
99	镀锌电缆卡子 2×35	个	7.109					
100	道林纸	张	0.02					
101	草板纸 80#	张	14.757					
102	塑料手套 ST型	个	33.6					
103	美工刀	片	1.68					
104	电池	节	0.2					
105	水	m ³	18.6692					
106	电	kW·h	0.7711					
107	标志牌 塑料扁形	个	2					
108	钢模板	kg	35.3386					
109	钢支撑	kg	14.1097					
110	电缆敷设滚轮 综合	个	0.5191					
111	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.1351					
112	端子号牌	个	20					
113	钢垫板 1~2	kg	9.4					
114	其他材料费	元	384.5783					
115	材料费调整	元	-0.0356					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
116	商品普通混凝土 C25	m3	2.7053					
117	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10	m3	1.49					
118	商品普通混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m3	3.9319					
119	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m3	4.4871					
120	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	1.0612					
121	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	2.8321					
122	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	7.9456					
123	槽钢	m	27.93					
124	不锈钢防鼠挡板 1800×600 ×20	块	2.9999					
125	混凝土盖板1150×300×15 0	块	28					
126	防火泥	kg	8.32					
127	塑料管 HDPE Φ110×8	m	124.4775					
128	灭火器放置箱	个	3					
129	手提式ABC干粉灭火器 3kg	个	6					
130	绝缘垫 宽0.7m, 厚8mm	m	16					
131	控制电缆 NH-KVVP-4x4mm2	m	15.4179					
132	控制电缆 NH-KVVP-4x1.5 mm2	m	15.4179					
133	电力电缆 ZR-YJV22-8.7/1 5KV-3×70mm2	m	133.1281					
134	电力电缆 ZR-YJV-1X240mm 2	m	200.586					
135	矿物绝缘电缆 BTWYZ-0.6/ 1.0kV-4×120+1×70mm2	m	15.19					
136	全冷缩户内终端头 70mm2	套	3.06					
137	肘型终端头70mm2 70mm2	套	1.01					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
138	矿物绝缘电缆终端头 4×120+1×70	套	2					
139	菱形电缆标志牌 2mm厚不锈钢	个	4.04					
140	配电房门牌 有机片丝印, 320×200	个	2					
141	变压器标志牌 有机片丝印, 320×200	个	1					
142	“止步高压危险”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 240×300	个	3					
143	“未经许可不得入内”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 240×300	个	3					
144	“门口一带严禁停放车辆堆放杂物等”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 240×300	个	3					
145	“紧急出口”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 350×300	个	3					
146	灭火器标志牌 铝塑板加贴反光膜, 350×300	个	3					
147	“禁止烟火”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 240×300	个	2					
148	“注意通风”标志牌 铝塑板加贴反光膜, 240×300	个	2					
149	电房运行管理制度牌 有机片丝印, 500×600	个	2					
150	安全警语牌 有机片丝印, 500×600	个	2					
151	10kV一次结线图 有机片丝印, 500×600	个	1					
152	0.4kV一次结线图 有机片丝印, 500×600	个	1					
153	预制板 820×420×80	套	60					
154	低压进线柜P01 GCK, 800×1000×2200	台	1					
155	低压补偿柜P02 GGJ, 1000×1000×2200	台	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
156	低压出线柜P07~8 GCK, 800×1000×2200	台	2					
157	充电桩低压子表计量柜800×1000×2200 P06	台	1					
158	低压出线柜P03~5 GCK, 600×1000×2200	台	3					
159	高压进线柜G01 KYN28A-12, 800×1500×2300	台	1					
160	高压计量柜G02 KYN28A-12, 800×1500×2300	台	1					
161	高压变压器出线柜G03 KYN28A-12, 800×1500×2300	台	1					
162	直流馈电屏 30AH/110V, 600×800×2200	台	1					
163	电房环境控制箱安装	台	1					
164	干式变压器	台	1					
165	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m ³	1.8269					
166	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	0.431					
167	预拌混凝土	m ³	22.8174					
168	复合材料电缆沟支架	副	18.18					
169	管枕	个	27.7412					
170	机上人工	工日	6.1544					
171	折旧费	元	1462.1046					
172	检修费	元	0.1037					
173	检修费	元	141.8208					
174	维护费	元	623.5493					
175	安拆费	元	0.8967					
176	安拆费	元	85.3426					
177	汽油 (机械用) 国III93#	kg	20.356					
178	柴油 (机械用) 0#	kg	127.5608					
179	电 (机械用)	kw·h	2.5338					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 10kV配电工程-安装工程

标段:

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-8)*分部分项 (人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤8<1 式中：8=合同工期/定额工期)
6	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。