

新兴县财政性资金基本建设项目
工程造价概算审核定案书

编号:GS2025-120

项目名称	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目	送审造价(元)	审定造价(元)	核减造价(元)
建设单位	新兴县筠州实业投资发展有限公司	52,173,357.27	47,505,478.32	-4,667,878.95
建设单位		审核单位		
建设单位意见:  (盖章)  负责人: 				
2025 年 10 月 27 日		2025 年 10 月 28 日		

工程概算审核对比表

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

建设单位：新兴县筠州实业投资发展有限公司

序号	项目名称	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核增(减)额 (‘+’为核增, ‘-’为核减)(元)	备注(增减 率)	工程 类别	结构类 型/层 数	建筑面 积或面 积(m²)	长度 (km)	经济指标 (元/m², 或元/km)
	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目									
一	建设工程费用	41,880,182.45	39,427,119.84	-2,453,062.61	-5.86%					
1	分部分项工程费	34,279,602.19	33,043,352.09	-1,236,250.10	-3.61%					
1.1	人居环境整治	9,902,479.17	8,603,877.08	-1,298,602.09	-13.11%					
1.2	公共基础设施改善	7,319,287.35	9,257,054.02	1,937,766.67	26.47%					
1.3	村容村貌品质提升	2,833,216.67	2,216,833.89	-616,382.78	-21.76%					
1.4	农村配套设施提升	1,684,930.92	1,152,557.37	-532,373.55	-31.60%					
1.5	新兴县第三批“百千万工程”典型镇 (河头镇)人居环境综合整治项目	12,539,688.08	11,813,029.73	-726,658.35	-5.79%					
2	措施项目	2,030,290.88	1,724,172.89	-306,117.99	-15.08%					


工程概算审核对比表

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

建设单位：新兴县筠州实业投资发展有限公司

序号	项目名称	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核增(减)额 (‘+’为核增, ‘-’为核减)(元)	备注(增减 率)	工程 类别	结构类 型/层 数	建筑面 积或面 积(m²)	长度 (km)	经济指标 (元/m², 或元/km)
	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目									
3	其他项目	2,149,448.63	1,441,300.56	-708,148.07	-32.95%					
4	税金	3,420,840.75	3,218,294.30	-202,546.45	-5.92%					
二	工程建设其他费用	7,988,714.10	5,953,431.57	-2,035,282.53	-25.48%					
三	三类费用	2,304,460.72	2,124,926.92	-179,533.80	-7.79%					
3.1	基本预备费	1,994,755.86	1,815,222.06	-179,533.80	-9.00%					
3.2	建设期利息	309,704.86	309,704.86	0.00	0.00%					
	合 计	52,173,357.27	47,505,478.32	-4667878.95	-8.95%					
审定造价 (大写):		肆仟柒佰伍拾万伍仟肆佰柒拾捌元叁角贰分								

新兴县财政性资金基本建设项目工程造价概算审核意见书

项目名称	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目		审核内容	设计概算
建设单位	新兴县筠州实业投资发展有限公司		设计单位	广州亚泰建筑设计有限公司
工程类别	市政工程		项目地点	新兴县河头镇
建设内容	本项目包括：污水管网建设，公共厕所提升改造，排水渠建设，垃圾收集设施，垃圾转运设施，三线整治，六乱整治，道路提升，沿线绿色整治，道路照明设施整治，入口整治，整治房屋，村容村貌整治，便民活动场所，公共停车位配套及完善，便民公共服务配套提升，镇域发展配套设施。			
送审金额 (元)	52173357.27		审定金额 (元)	47505478.32
核减金额 (元)	-4667878.95		核减率	-8.95%
审核原则	1、新兴县发展和改革局文件 新兴发改投审〔2025〕99号 2、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目初步设计图、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目可行性研究报告、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目勘察及初步设计合同、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目可行性研究报告编制服务合同、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目项目建议书编制服务合同； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省建设工程概算编制办法》（2014年）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》； 4、人工、材料、机械价参考云浮市城区2025年第二季度（8月份）信息价及综合市场价计取； 5、审核采用抽查法。			
审核情况	本工程送审金额5217.34万元，审定金额4750.54万元，核减约466.79万元。主要核增（减）原因： 一、工程建设其他费部分：①水土保持监测费无相关计算依据，审核删除；③概算编制费已包含在初步设计费，审核删除不计；④检验检测费审核按1%计取；⑤房屋安全鉴定费暂按送审计取，按实结算；⑥场地准备及临时设施费审核按0.5%计取；⑦独立费按可行性研究报告、送审价、编规计算、业主提供合同比例，四者费用低值计取；⑧用地补偿费不作审核，按实支付；以上共核减约203.53万元； 二、工程费部分： 1、通用问题：①根据图纸调整部分工程量及定额；②根据云浮市城区2025年第二季度（8月份）信息价调整部分材料价格；③外运距离统一按3km计算；④删除登高作业措施不计；⑤删除预算包干费不计；⑥根据补充依据，调整概算部分内容；⑦根据建设单位提供暂估价情况说明，部分以项为单位计算的部分内容，暂按送审计取； 2、人居环境：①缺少图纸资料，删除部分项目；②整理绿化用地与清理表土重复计算，删除整理绿化用地不计；③修改铜芯电力电缆、“地面防滑砖”材料价格；④删除河仔口村人居环境整治及建设项目道路中粒式沥青层；以上核减约129.86万元； 3、公共基础设施改善：①缺少图纸资料，删除部分项目；②送审少计部分沥青混凝土，根据图纸及建设单位补充依据，增加主干道沥青混凝土工程量。以上核增约193.78万元； 4、村容村貌品质提升：①缺少图纸资料，删除部分项目，如绿美提升、入口广场等。以上核减约61.64万； 5、农村配套设施提升：①缺少图纸资料，删除部分项目。以上核减约53.24万元； 6、新兴县第三批“百千万工程”典型镇（河头镇）人居环境综合整治项目：①根据回复补充图纸修正概算书；②根据补充资料，入口通道外立面增加门套内容；以上核减约72.67万元； 三、三类费部分：①基本预备费，根据审定基数调整，核减约17.53万元；②建设期利息，送审30.97万，根据建设单位提供建设期利息相关情况说明暂按送审计取，按实支付。 4、其他详见概算书			
审核中心	(盖章)			
	审核人		投资审核中心	

工程概算汇总表

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

序号	工程或费用名称	金额（元）				
		土建工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
一	工程费用	39427119.84				39427119.84
1	新兴县河头镇典型镇建设项目	39427119.84				39427119.84
二	工程建设其他费用	计算公式				5953431.57
1	用地补偿费	2200000.00				2200000.00
2	项目建议书编制费	22010.00				22010.00
3	可行性研究报告编制费	32330.00				32330.00
4	工程勘察费	280047.00				280047.00
5	工程设计费	1127500.00				1127500.00
6	施工图预算编制费	112800.00				112800.00
7	施工图审查费	91490.56				91490.56
8	工程监理费	686900.00				686900.00
9	招标机构代理费	30524.21				30524.21
10	工程概算编制费	0.00				0.00
11	工程预算编制费	100056.23				100056.23
12	检验检测费	394271.20				394271.20
13	工程保险费	118281.36				118281.36
14	场地准备及临时设施费	197135.60				197135.60
15	水土保持咨询服务费	7885.42				7885.42
16	建设单位管理费	472200.00				472200.00
17	水土保持施工监测费	0.00				0.00
18	房屋安全鉴定费	80000.00				80000.00
三	预备费	计算公式				2124926.92
1	基本预备费	(一+二)*4%				1815222.06
2	建设期利息					309704.86
四	工程概算合计	一+二+三				47505478.32

工程项目清单汇总表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 1 页 共 143 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	33043352.09
1.1	(一) 人居环境整治	8603877.08
1.1.1	1.1“六乱”整治	228489.54
1.1.2	2.1新兴县河头镇“三线”整治提升项目	1876606.74
1.1.3	2.2新兴县河头镇圩镇街道电力迁改	1068112.98
1.1.4	3新兴县河头镇公厕建设及无障碍设施改造项目	35646.39
1.1.5	4.1新兴县河头镇生活垃圾中转站建设及垃圾屋配套建设改造项目	7052.24
1.1.6	4.2原有垃圾中转站提升	386136.38
1.1.7	4.3垃圾中转站安装工程	17691.31
1.1.8	5.生活污水处理设施和雨污管网建设改造提升项目	2144061.61
1.1.9	6.雨水管网建设及改造	254885
1.1.10	8.河仔口村人居环境整治及建设项目	2161860.58
1.1.11	8.河仔口村人居环境整治及建设项目-绿化工程	423328.31
1.2	(二) 公共基础设施改善	9257054.02
1.2.1	2.1内街沥青路面	2471272.86
1.2.2	2.2主干道沥青路面	4657016.7
1.2.3	2.2主干道沥青路面-绿化工程	1016763.48
1.2.4	2.3国道雨水工程	1015380.72
1.2.5	3.电动车停车场所建设项目	96620.26
1.3	(三) 村容村貌品质提升	2216833.89
1.3.1	2.1新兴县河头镇锦溪碧道整治	695774.14
1.3.2	2.2新兴县河头镇锦溪碧道整治-安装工程	106831.83
1.3.3	2.3新兴县河头镇锦溪碧道整治	3980.3
1.3.4	2.4新兴县河头镇锦溪碧道整治-绿化工程	254663.93
1.3.5	6.新兴县河头镇道路环境提升项目	1155583.69
1.4	(四) 农村配套设施提升	1152557.37
1.4.1	1.新兴县河头镇居家养老服务中心建设项目-土建工程	321920.37
1.4.2	1.新兴县河头镇居家养老服务中心建设项目-安装工程	115842.04
1.4.3	3新兴县河头镇文化场所及文化站整治	348240.15
1.4.4	4.新兴县河头镇河头圩集贸市场环境整治	318268.8
1.4.5	4.新兴县河头镇河头圩集贸市场环境整治-安装工程	48286.01
1.4.6	5.便民服务中心提升	
1.5	(五) 新兴县第三批“百千万工程”典型镇(河头镇)人居环境综合整治项目	11813029.73
1.5.1	1.1新兴县河头镇入口通道整治	1710875.02
1.5.2	1.2新兴县河头镇入口通道整治-安装工程	965450.31
1.5.3	1.3新兴县河头镇入口通道整治-绿化工程	146021.01
1.5.4	1.4入口通道沿线房屋外立面提升	1907193.09

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 2 页 共 143 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 3 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 4 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 5 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040501008001	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2 3. 型号:PE管通信实壁管 Φ110*8	m	2926.4	253.09	740642.58
39	040501008002	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:4 3. 型号:PE管通信实壁管 Φ110*8	m	229.3	451.24	103469.33
40	041001001001	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土路面 2. 材质:混凝土类(无筋) 3. 切缝 4. 厚度:15cm 5. 运距:3km	m ²	153.811	77.27	11884.98
41	041001003001	拆除基层	1. 名称:拆除各类基层 2. 材质:级配碎石 3. 厚度:18cm 4. 运距:15km	m ²	153.811	37.28	5734.07
42	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土质:一、二类土 3. 挖土深度:2m内	m ³	79.3393	46.45	3685.31
43	040103001001	回填方	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:原土	m ³	79.3393	19.41	1539.98
44	040202005001	水泥路面基层	1. 材质:级配碎石 2. 厚度:18cm	m ²	153.811	21.97	3379.23
45	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:18cm	m ²	153.811	98.72	15184.22
本页小计							885519.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 6 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	040504001001	新建双页管井	1. 名称: 双盖手孔井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15 砼 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖 5. 抹灰: 1:2.5 水泥砂浆抹面 厚内 15/外 20mm 6. 井盖、井圈材质及规格: 1200*800mm 钢纤维混凝土 (含井框)	座	41	1686.33	69139.53
47	040504001002	新建双页管井	1. 名称: 单盖手孔井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15 砼 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖 5. 抹灰: 1:2.5 水泥砂浆抹面 厚内 15/外 20mm 6. 井盖、井圈材质及规格: 600*800mm 钢纤维混凝土 (含井框)	座	8	1017.69	8141.52
本页小计							77281.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 7 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040504001003	新建双页管井	1. 名称:穿线手孔井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 抹灰:1:2.5水泥砂浆抹面 厚内15/外20mm 6. 井盖、井圈材质及规格:400*400mm球墨铸铁（含井框）	座	4	664.15	2656.6
49	030411001001	配管	1、名称: 引上配管 2、规格、型号: PVC-U Φ 110*3.2 3、孔数2孔、4孔 4、90度大月弯	m	160	46.44	7430.4
50	040501006001	管道架空跨越	1. 管道架设高度:6m 2. 管道材质及规格:PE110	m	222.5	76.04	16918.9
		圩镇及河他口光缆新建					768054.1
26	031103008001	光缆	1、名称: 管道光缆 2、规格: GYTS-24B	m	16135	6.56	105845.6
27	031103008002	光缆	1、名称: 管道光缆 2、规格: GYTS-48B	m	8440	8.67	73174.8
本页小计							206026.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 8 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	031103008003	光缆	1、名称: 管道光缆 2、规格: GYTS-96B	m	3290	11.88	39085.2
29	031103008004	光缆	1、名称: 管道光缆 2、规格: GYTS-144B	m	12130	14.09	170911.7
30	031103010006	光缆接续	1、名称: 24芯管道光缆接续 2、规格: 24芯接续盒	头	10	716.71	7167.1
31	031103010007	光缆接续	1、名称: 48芯管道光缆接续 2、规格: 48芯接续盒	头	25	1316.83	32920.75
32	031103010008	光缆接续	1、名称: 96芯管道光缆接续 2、规格: 96芯接续盒	头	11	2523.41	27757.51
33	031103010009	光缆接续	1、名称: 144芯管道光缆接续 2、规格: 144芯接续盒	头	24	2640.2	63364.8
34	031103011001	光缆成端接头	1. 名称: 光交箱成端 2. 规格: 芯 3. 类别: 溶接	芯	4056	59.6	241737.6
35	031103025001	分线箱(盒)	安装分纤箱(利旧)	个	39	119.56	4662.84
36	031103025002	分线箱(盒)	保护性拆除原有分纤箱	个	39	17	663
37	031103007005	架空吊线	1. 规格: 7/2.2镀锌钢绞线 2. 型号: 7/2.2 3. 材质: 镀锌	m	95.4	8	763.2
		光缆拆除					70494.98
22	031103007007	拆除架空吊线	1. 名称: 吊线 2. 规格: 7/2.2钢绞线	m	2812	1.46	4105.52
本页小计							593139.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 9 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 10 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54	030411005001	分接箱1000*800*250mm	1. 名称:分接箱 2. 规格:1000*800*250mm	套	4	8396.14	33584.56
55	030411005002	分接箱800*600*250mm	1. 名称:分接箱 2. 规格:800*600*250mm	套	4	4781.72	19126.88
56	030411001005	拆除旧导线, 线径不分大小	1. 名称:拆除旧导线, 线径不分大小	m	6500	0.65	4225
57	030411006001	拆除旧街码	1. 名称:拆除旧街码	套	280	50	14000
58	041001010001	拆除150*8米线杆 (人工费+吊车费)	1. 结构形式:拆除150*8米线杆 (人工费+吊车费)	根	4	780	3120
59	030408001001	敷设新低压电力电缆 铜质YJV-4*120mm ² (带铠)	1. 名称:敷设新低压电力电缆 2. 规格:铜质YJV-4*120mm ² (带铠)	米	415	366.76	152205.4
60	030408001002	敷设新低压电力电缆 铜质YJV-4*70mm ² (带铠)	1. 名称:敷设新低压电力电缆 2. 规格:铜质YJV-4*70mm ² (带铠)	米	120	219.59	26350.8
61	030408006001	热缩低压电缆头 120mm ²	1. 名称:热缩低压电缆头 120mm ²	套	12	504.93	6059.16
62	030408006002	热缩低压电缆头 70mm ²	1. 名称:热缩低压电缆头 70mm ²	套	4	401.06	1604.24
63	010101003001	开挖电缆沟 深: 0.8m (含水泥路面)	1. 土壤类别:开挖电缆沟 2. 挖土深度:0.8m	米	417	27.47	11454.99
本页小计							271731.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 11 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 12 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品耐水腻子粉 2. 刮腻子遍数: 1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙米黄色涂料	m ²	6.72	50.09	336.6
77	011507001001	招牌	1. 成品标识牌	m ²	2.7	125.43	338.66
78	011102003001	块料楼地面	1. 600X600X10mm防滑砖, 专用美缝剂勾缝处理 2. 10厚1:2水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 10厚1:3水泥砂浆找平 5. 20厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 1%坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 陶粒混凝土回填	m ²	20.61	255.58	5267.5
79	011102001001	石材楼地面	1. 20厚黑金沙花岗岩 2. 5厚素水泥粘接层 3. 45厚C20细石混凝土	m ²	0.6	532.04	319.22
本页小计						6261.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 13 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
80	011203003001	块料墙、柱面	1. 600*1200*7mm哑光釉面砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉剂压实 3. 2厚聚合物水泥防水涂料翻起高度不小于200mm 4. 6厚DP M15预拌砂浆分层压实找平 5. 6厚DP M5预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛	m ²	109.86	160.11	17589.68
本页小计							17589.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 14 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
81	011302001001	平面吊顶天棚	1. 白色无机涂料两道(原铝合金板材自带喷涂层可取消喷涂) 2. 600x600铝扣板专用自攻螺丝(表面防锈处理)与龙骨固定中距不大于200, 螺丝距板边长不小于10, 短边不小于15; 3. UC60轻钢龙骨系列, 轻钢主龙骨中距≤1000, 用挂件与覆面次龙骨连接, 轻钢覆面次龙骨中距≤300, 用挂件与承载龙骨连接; 4. 膨胀螺栓固定及连接Φ8镀锌吊杆, 双向中距≤1000	m ²	20.61	109.71	2261.12
82	011403001002	原有瓷砖墙面清洗	1. 原有瓷砖墙面清洗	m ²	74.72	20.35	1520.55
83	011601001002	脚手架	1. 满堂脚手架(钢管)基本层3.6m、综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	项	1	1612.19	1612.19
		4.1 新兴县河头镇生活垃圾中转站建设及垃圾屋配套建设改造项目					7052.24
		整个项目					7052.24
本页小计							5393.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 15 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 16 页 共 143 页

第 16 页 共 143 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
92	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 面层材料品种、规格:青砖片	m2	13.92	135.71	1889.08
93	010901001001	瓦屋面	1. 3.0厚灰色树脂瓦、100*80灰色树脂瓦脊	m2	6.77	60.51	409.65
94	011507001001	广告板	1. KT板	m2	2.95	125.35	369.78
95	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.8	29.08	23.26
96	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	3.36	49.25	165.48
		4.2原有垃圾中转站提升					386136.38
		整个项目					386136.38
97	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙饰面	m2	273.57	31.04	8491.61
98	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型:墙体挂网 2. 砂浆强度:M15水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:瓷砖	m2	273.57	151.94	41566.23
99	010807003001	更换防盗网	1. 拆除原先防盗网 2. 更换防盗网	m2	8.13	144.33	1173.4
100	010502027001	排水沟	1. 混凝土种类、强度等级、厚度:C30	m	55.7	43.4	2417.38
101	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:3km	m3	27.357	62.31	1704.61
102	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草	m2	237.84	35.64	8476.62
本页小计							66687.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 17 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 18 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
110	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:10A 3. 接线盒	套	4	33.51	134.04
111	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 接线盒	套	1	31.95	31.95
112	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 接线盒	套	2	37.24	74.48
113	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室内200W星光红外智能半球摄像机 2. 摄像机支架	台	6	758.72	4552.32
114	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-6E	m	56.37	5.88	331.46
115	030501015001	交换机	1. 名称:12口视频光电交换机	台	1	1469.63	1469.63
116	030904009001	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 安装方式:落地 3. 未尽事项详见图纸及相关规范设计	台	1	7051.73	7051.73
117	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电脑插座 2. 安装方式:暗装 3. 接线盒	个	3	43.57	130.71
118	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	13.6	23.89	324.9
119	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	24	22.22	533.28
		5. 生活污水处理设施和雨污管网建设改造提升项目					2144064.61
		整个项目					2144064.61
本页小计							14634.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 19 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 20 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
133	040504002003	污水检查井修复	1. 污水检查井修复	座	85	650.21	55267.85
		道路工程					318259.62
134	040203006001	沥青混凝土	1. SBS改性细粒式沥青砼(AC-13C) 4cm 2. 乳化沥青粘层油(PC-3) 0.5 L/m² 3. 粗粒式沥青砼(AC-25C) 10 cm 4. 乳化沥青粘层油(PC-3) 0.5 L/m² 5. 6%水泥碎石垫层	m²	1154.16	275.75	318259.62
		6. 雨水管网建设及改造					254885
		整个项目					254885
		土石方工程					205835
135	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m以内	m³	3500	14.95	52325
136	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥土 2. 运距:100m	m³	3500	43.86	153510
		管网工程					49050
137	040504010001	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础 3. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砌MU10砖	座	20	1189.8	23796
本页小计							603158.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 21 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 22 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 23 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 24 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
223	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚细粒式改性沥青砼 (AC-13C) 2. PC-3乳化沥青粘层 4. PC-2乳化沥青透层 5. 原有混凝土路面清理凿毛	m ²	3179.03	89.35	284046.33
224	040205007001	标线	1. 材料品种: 白色热熔型漆 2. 类型: 标线	m ²	217.3	40.44	8787.61
225	040205008001	标记	1. 材料品种: 白色专用热熔漆 2. 类型: 箭头	个	45	132.94	5982.3
226	040205008002	标记	1. 材料品种: 白色专用热熔漆 2. 类型: 人行横道预告标识	个	24	53.74	1289.76
		口袋公园					109387.51
216	040504010002	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 双算平算式 2. 混凝土强度等级: C20	座	8	1310.82	10486.56
217	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土强度等级: C30	m	80	47.53	3802.4
218	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚DPM15/WPM15抹灰砂浆打底 2. 分格缝宽度、材料种类: 铺挂镀锌钢丝网 3. 防水: 5.0mm抗裂纤维防水砂浆 4. 面漆: 真石漆	m ²	252.17	158.77	40037.03
本页小计							354431.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 25 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 26 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 27 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 28 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 29 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 30 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 31 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 32 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
169	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚DPM15/WPM15抹灰砂浆打底 2. 面漆: 乳胶漆	m2	655	169.39	110950.45
170	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	810	18.67	15122.7
171	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 花基 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	33.6	504.69	16957.58
172	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4.2	7.69	32.3
173	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	18	7.79	140.22
174	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原挖土	m3	11.21	18.71	209.74
175	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 15km	m3	6.49	45.72	296.72
176	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.58	428.13	248.32
177	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.2	443.02	531.62
178	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.39	435.66	605.57
本页小计						145095.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 33 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
179	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.16	550.94	639.09
180	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.27	452.14	574.22
181	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.066	452.12	1386.2
182	040601001001	污水沉淀池	1. 混凝土强度等级: C30 2. 尺寸: 3*3*2 3. 防护材料种类: 侧壁防水	m3	2.8	764.88	2141.66
183	010502027001	排水沟	1. 混凝土种类、强度等级、厚度: C30 2. 防护材料种类: 侧壁防水	m	15	192.74	2891.1
184	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	11.68	436.34	5096.45
185	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1000*2100 2. 门框、扇材质: 铝合金平开门	m2	4.2	649.34	2727.23
186	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1200*900 2. 框、扇材质: 铝合金推拉窗	m2	2.16	607.07	1311.27
本页小计							16767.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 34 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
187	010506006001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.2685	4176.34	1121.35
188	010506006002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB100内) $\Phi 10$ 以内	t	0.199	5666.94	1127.72
189	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 2. 防水层数:2	m ²	25.55	93.22	2381.77
190	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网 ($\Phi 0.7 \times 12.7 \times 12.7$)	m ²	95.22	18.01	1714.91
191	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆M15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆M15 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖300*300	m ²	25.55	101.43	2591.54
192	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆M15	m ²	95.22	22.28	2121.5
本页小计							11058.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 35 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 36 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
203	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: C20混凝土垫层100mm 2. 基础材质、形式及厚度: 180° 混凝土基础 3. 管道规格、等级: 1级钢筋混凝土承插口管 DN400 4. 连接形式: 橡胶圈 5. 管道检验及试验要求: 管道试验	m	47	428.78	20152.66
204	070109007001	预制沟道(槽)盖板	1. 单块盖板尺寸: 600*400 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	8.32	684.24	5692.88
		文创、零星工程					120000
263	04B003	文化宣传、景观小品	1. 文化宣传、景观小品	项	1	120000	120000
		8. 河仔口村人居环境整治及建设项目-绿化工程					423328.31
		整个项目					423328.31
		乔木					106924.37
264	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 大腹木棉 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm): 18-20 3. 株高 (m): 4.0-4.5 4. 冠径 (m): 3-3.5 5. 养护期: 12个月	株	5	1901.63	9508.15
本页小计							155353.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 37 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
265	050103001006	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):D10 3. 株高 (m):1.8-2 4. 冠径 (m):1.5-2 5、养护期: 12个月	株	14	1040	14560
266	050103001001	栽植乔木	1. 种类:青梅树 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):6-8 3. 株高 (m):1.8-2 4. 冠径 (m):1.5-2 5、养护期: 12个月	株	30	1040	31200
267	050103001002	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):15-17 3. 株高 (m):4-4.5 4. 冠径 (m):3-3.5 5、养护期: 12个月	株	2	1069.42	2138.84
268	050103001004	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):9-10 3. 株高 (m):3-3.5 4. 冠径 (m):2.5-3 5、养护期: 12个月	株	54	741.87	40060.98
本页小计							87959.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 38 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
269	050103001005	栽植乔木	1. 种类:细叶紫薇 2. 株高 (m) : 1.5-1.8 4. 冠径 (m) : 1.0-1.2 5、养护期: 12个月	株	20	472.82	9456.4
		地被					316403.94
270	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:巴西野牡丹 2. 株高 (cm) : 25-30 3. 冠幅 (cm) : 25-30 4. 密度/m2:36 5、养护期: 12个月	m2	114.1	72.17	8234.6
271	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:星花 2. 株高 (cm) : 15-20 3. 冠幅 (cm) : 15-20 4. 密度/m2:49 5、养护期: 12个月	m2	70.59	126.87	8955.75
272	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:亮叶朱蕉 2. 株高 (cm) : 35-40 3. 冠幅 (cm) : 25-30 4. 密度/m2:36 5、养护期: 12个月	m2	42.8	130.34	5578.55
本页小计							32225.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 39 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 40 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 41 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 42 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
296	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:750*150*300厚C20混凝土侧石	m	324	53.36	17288.64
297	010102018001	变形缝	1. 材料品种、规格:20厚沥青麻丝填缝	m	324	24.06	7795.44
298	070109007001	预制沟道(槽)盖板	1. 单块盖板尺寸:400/550*1000 2. 混凝土种类:预制混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.91	696.25	4114.84
299	070109007002	预制沟道(槽)盖板	1. 单块盖板尺寸:600*400 2. 混凝土种类:预制混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.73	696.25	3989.51
300	010506008001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.878	4474.54	3928.65
301	040402017001	沟道盖板	1. 材质:球墨铸铁盖板 2. 规格尺寸:400/550*600	m	8.4	168.36	1414.22
302	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:雨水口压顶 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.16	693.48	110.96
303	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.023	8891.77	204.51
本页小计							38846.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 43 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 44 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
310	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:30cm	m2	1340.2	34.05	45633.81
311	041001001002	路面凿毛	1. 材质:混凝土 面层清理凿毛	m2	30981.9	4.88	151191.67
312	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:绿地 清理表面,挖杂土 2. 挖土深度:2m 以内	m3	655.362	5.04	3303.02
313	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、 规格:回填土	m3	303.93	14.36	4364.43
314	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:绿 化面层 2. 运距:3km	m3	655.362	16.16	10590.65
315	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:旧 路材料 2. 运距:3km	m3	402.06	28.28	11370.26
		道路工程					3827009.66
316	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚细粒式 沥青砼 (AC-13 C) 2. PC-3乳化沥 青粘层 3. 60厚中粒式 沥青砼 (AC-20 C) 4. PC-2乳化沥 青透层	m2	20067.18	134.98	2708667.96
317	040203006002	彩色沥青混凝土	1. 40厚细粒式 红色沥青砼 (AC-13C) 2. PC-3乳化沥 青粘层 3. 60厚中粒式 沥青砼 (AC-20 C) 4. PC-2乳化沥 青透层	m2	4875.14	135.8	662044.01
本页小计							3597165.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 45 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 46 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 47 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 48 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 49 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 50 页 共 143 页

第 50 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
350	040501001003	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 混凝土垫层 2. 管道规格、等级: I 级钢筋混凝土承插口管 d500 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	254	179.91	45697.14
351	040501001004	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 混凝土垫层 2. 管道规格、等级: I 级钢筋混凝土承插口管 d600 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	834	251.52	209767.68
352	040501001005	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 混凝土垫层 2. 管道规格、等级: I 级钢筋混凝土承插口管 d800 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	25	380.41	9510.25
本页小计							264975.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 51 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
353	040504002002	雨水圆形混凝土检查井	1. 种类:雨水圆形混凝土检查井 2. 规格:Φ1000 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:预制混凝土C25 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖Φ700或Φ800 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:尼龙防坠网 8. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1:2防水水泥砂浆抹面	座	13	4759.22	61869.86
本页小计							61869.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 52 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
354	040504002003	雨水圆形混凝土检查井	1. 种类:雨水圆形混凝土检查井 2. 规格:Φ1250 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:预制混凝土C25 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖Φ700或Φ800 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:尼龙防坠网 8. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1:2防水水泥砂浆抹面	座	27	4634.66	125135.82
本页小计							125135.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 53 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
355	040504002004	雨水圆形混凝土检查井	1. 种类:雨水圆形混凝土检查井 2. 规格:Φ1500 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:预制混凝土C25 5. 盖板材质、规格:铸铁井盖Φ700或Φ800 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 7. 防坠装置品种及规格:尼龙防坠网 8. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1: 2防水水泥砂浆抹面	座	1	5665.7	5665.7
356	040504010001	预制混凝土装配式平算式单算雨水口	1. 雨水口规格:预制混凝土装配式平算式单算雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及铸铁箅子 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础	座	16	907.95	14527.2
本页小计							20192.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 54 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 55 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 56 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
373	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: □250x250x16x16, □250x300x18x18	t	0.502	6141.59	3083.08
374	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 11 160x80x5	t	1.75	5801.64	10152.87
375	010506025001	预埋铁件	1. 构件名称: 柱角预埋件 2. 钢材品种、规格: 详见图纸	t	0.124	8717.42	1080.96
376	010506024001	螺栓	1. 钢材品种、规格: M12 高强螺栓	套	216	18.27	3946.32
377	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷射(丸、砂)除锈 2. 油漆品种、刷漆遍数: 除锈后两道环氧富锌底漆50um, 最后丙烯酸聚氨酯面漆一道 3. 氟碳漆	m ²	156.5	96.47	15097.56
	A.11	楼地面装饰工程					
	A.15	其他装饰工程					
		机电安装工程					36256.1
378	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配	m	10.2	27.97	285.29
本页小计							33646.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 57 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 58 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 59 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 60 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 61 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 62 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
413	040805001001	常规照明灯	1. 名称:单臂太阳能LED路灯(内外热镀锌钢杆) 2. 型号:H=8m L=1.5m 30W LED灯, IP65 3. 附件配置:(配多晶硅光伏板 18V, ≥100W; 磷酸铁锂蓄电池 支持 12V, ≥60 Ah (安装在灯具顶部) 路灯控制器及遥控器等) 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土垫层、C30基础混凝土 5. 编号要求: 6. 接地要求:热镀锌接地角钢L50*50*5	套	28	3737.78	104657.84
414	040205017001	反光条	1. 类型:夜色安全设施 2. 规格、型号:反光条	根	13	167.23	2173.99
		2. 3新兴县河头镇锦溪碧道整治					3980.3
		整个项目					3980.3
415	01B001	成品花箱移除	1. 成品花箱移除	套	5	80	400
416	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	84	21.96	1844.64
417	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	84	13.79	1158.36
本页小计							110234.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 63 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
418	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖柱 2. 拆除高度: 2.2	m3	0.9	97.39	87.65
419	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 拆除废料 2. 弃运: 3km	m3	30.3	16.16	489.65
		2.4 新兴县河头镇锦溪碧道整治-绿化工程					254663.93
		整个项目					254663.93
		乔灌木					179447.53
420	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 南洋楹 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm): 15-17 3. 株高 (m): 4-4.5 4. 冠径 (m): 3.5-4 5. 养护期: 12个月	株	3	2151.74	6455.22
421	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm): 10-12 3. 株高 (m): 3.5-4 4. 冠径 (m): 3-3.5 5. 养护期: 12个月	株	3	826.24	2478.72
422	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 勒杜鹃球 2. 株高: 0.8-1 3. 冠径: 0.8-1 5. 养护期: 12个月	株	374	324.37	121314.38
本页小计							130825.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 64 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
423	050103001003	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):10 3. 株高 (m):1.8-2 4. 冠径 (m):1.5-2 5、养护期: 12个月	株	5	1540.82	7704.1
424	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:四季桂 2. 株高:1.5-1.8 3. 冠径:1-1.2 5、养护期: 12个月	株	6	260.51	1563.06
425	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:风车茉莉 2. 株高:1.5 3. 冠径:0.8-1 5、养护期: 12个月	株	6	105.34	632.04
426	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:细叶紫薇 2. 株高:1.5-1.8 3. 冠径:1-1.2 5、养护期: 12个月	株	3	1299.1	3897.3
427	050103004001	栽植绿篱	1. 种类:勒杜鹃盆栽绿篱 2. 株高:1.5-1.8 3. 冠径:0.5-0.8 5、养护期: 12个月	m	129.5	273.38	35402.71
		地被					75216.4
本页小计							49199.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 65 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
428	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 星花 2. 株高 (cm): 15-20 3. 冠幅 (cm): 15-20 4. 密度/m2: 49 5. 养护期: 12个月	m2	2	127.4	254.8
429	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 龙船花 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m2: 36 5. 养护期: 12个月	m2	31	217.82	6752.42
430	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 毛杜鹃 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m2: 36 5. 养护期: 12个月	m2	61	131.63	8029.43
431	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 银边草 2. 株高 (cm): 15-20 3. 冠幅 (cm): 15-20 4. 密度/m2: 49 5. 养护期: 12个月	m2	9	174.22	1567.98
432	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 龙船花 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m2: 36 5. 养护期: 12个月	m2	31	217.82	6752.42
本页小计							23357.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 66 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 67 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 68 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 69 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 70 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
486	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头 (截面mm ² 以下) 70	个	2	199.88	399.76
487	030412004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-6	m	189.32	6.32	1196.5
488	030412004006	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZA-BYJ-6	m	226.21	6.76	1529.18
489	030412004007	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-2.5	m	172.98	3.47	600.24
490	030412004008	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDNB-BYJ-2.5	m	380.74	3.67	1397.32
491	030412001003	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	148.85	14.58	2170.23
本页小计							7293.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 71 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
492	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷	m	86.13	22.87	1969.79
193	030412001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷	m	52.58	20.75	1091.01
494	030412001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:暗敷	m	12.89	23.81	306.91
495	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT100*50	m	77.22	68.18	5264.86
496	031301005001	支/吊架	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:综合考虑 3. 除轻锈, 调和漆、除锈漆各2遍	kg	62.34	28.49	1776.07
497	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1x28W, T5荧光灯 3. 安装方式:吊装	套	2	75.73	151.46
498	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15W LED光源	套	7	72.36	506.52
499	030413002001	装饰灯	1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-单向 2. 规格:1W	套	5	126.55	632.75
本页小计							11699.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 72 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
500	030413002002	装饰灯	1. 名称: 自带电源消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格: 1W	套	3	126.55	379.65
501	030113002001	装饰灯	1. 名称: 自带电源消防应急标志灯具-疏散出口 2. 规格: 1W	套	2	128.11	256.28
502	030413005001	消防应急照明灯	1. 名称: 自带电源消防应急照明灯具-壁装 2. 型号: 10W	套	21	232.2	4876.2
503	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A 3. 接线盒	套	2	30.67	61.34
504	030413014001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 10A 3. 接线盒	套	4	32.24	128.96
505	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压)槽	m	45.7	23.89	1091.77
506	031401001003	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1	645.11	645.11
		弱电系统					16082.78
468	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP CAT6	m	58.54	5.17	302.65
469	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP-6E	m	28.45	5.88	167.29
470	030412004001	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 型号: RVV-2*1.0	m	98.54	5.26	518.32
本页小计							8427.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 73 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
471	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	8.15	14.58	118.83
472	030502008001	配线架	1. 名称:总配线架 2. 未尽事项详见图纸及相关规范设计	架	1	1728.27	1728.27
473	030501015001	交换机	1. 名称:12口视频光电交换机	台	1	1469.63	1469.63
474	030904009001	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 安装方式:落地 3. 未尽事项详见图纸及相关规范设计	台	1	7051.81	7051.81
475	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室内200W星光红外智能枪式摄像机 2. 摄像机支架	台	1	909.09	909.09
476	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:室内200W星光红外智能半球摄像机 2. 摄像机支架	台	3	758.72	2276.16
477	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电脑插座 2. 安装方式:暗装 3. 接线盒	个	12	43.57	522.84
478	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	13.6	23.89	324.9
479	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	24	22.22	533.28
480	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费	项	1	159.71	159.71
		消防电系统					15565.84
本页小计							15094.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 74 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
454	030412004002	配线	1. 名称:报警回路总线 2. 型号:WDZN-RYJS-2x1.5	m	134.84	4.84	652.63
455	030412004003	配线	1. 名称:DC24V电源线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	85.57	3.67	314.04
456	030412004004	配线	1. 名称:电气火灾监控线 2. 型号:WDZ-RYJS-2x1.0	m	20.8	3.48	72.38
457	030412001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	139.33	14.58	2031.43
458	030904009002	区域报警器	1. 名称:区域报警器 2. 未尽事项详见图纸及相关规范设计	台	1	5591.81	5591.81
459	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 接线盒	个	11	106	1166
460	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.2m 3. 接线盒	个	2	245.92	491.84
461	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 接线盒	个	3	271.25	813.75
本页小计							11133.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 75 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 76 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
509	040204005001	混凝土路缘石	1. 混凝土路缘石 2. 尺寸:350*500*120mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 20厚1:3水泥砂浆结合层 5. C20混凝土后座	m	220	83.27	18319.4
510	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草	m ²	135	59.72	8062.2
511	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 回填土厚度:15cm	m ³	20.25	46.99	951.55
512	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	m ³	0.32	263	84.16
513	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.58	440.07	255.24
514	010506025001	预埋铁件	1. 规格:预埋铁件	t	0.011	8997.9	98.98
515	050306003001	双人漫步机	1. 品种、规格:双人漫步机	套	1	1140.88	1140.88
516	050306003002	太极揉推器	1. 品种、规格:太极揉推器	套	1	2629.93	2629.93
517	050306003003	三位扭腰器	1. 品种、规格:三位扭腰器	套	1	2213.33	2213.33
518	050306003004	自重式划船器	1. 品种、规格:自重式划船器	套	1	1318.63	1318.63
519	050306003005	小型组合游乐设施	1. 品种、规格:小型组合游乐设施	套	1	21542	21542
520	050306003006	石坐凳设施意	1. 品种、规格:石坐凳设施意	套	1	3506.45	3506.45
本页小计							60122.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 77 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 78 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
530	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙面 2. 抹灰层种类: 原抹灰砂浆及油漆面	m2	485.45	16.44	7980.8
531	010103002001	余方弃置	1. 类别: 拆除废料 2. 弃运: 3km	m3	4.8545	62.41	302.97
532	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称: 铁皮房外墙 2. 油漆品种、遍数或厚度: 涂刷氟碳漆4遍	m2	233.2	163.67	38167.84
533	011201001002	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%无机涂料) 2. 15厚WPM20-GB/T25181-2019预拌砂浆找平 3. 5厚DPM20-GB/T25181-2019预拌砂浆压实抹光	m2	485.45	28.23	13704.25
534	011403001001	抹灰面油漆	1. 3厚耐水腻子分遍找平, 刷底漆一遍 2. 表面扫无机涂料二道	m2	485.45	42.79	20772.41
		登高作业措施					
		楼地面装饰工程					75241.07
本页小计							80928.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 79 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 80 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
536	030402011014	成套配电箱	1. 名称:3-1 ALLD路灯配电箱 2. 安装方式:明装 3. 未尽事项详见 图纸及相关规范 设计	台	1	3406.1	3406.1
537	030402011015	成套配电箱	1. 名称:汇流箱 2. 安装方式:明装 3. 未尽事项详见 图纸及相关规范 设计	台	1	1521.67	1521.67
538	030409001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电 缆 2. 规格:ZR-YJV -5*4	m	7.1	21.66	153.79
539	030409001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电 缆 2. 规格:YJV-3* 2.5	m	126.36	10.37	1310.35
540	030409001014	光伏电缆	1. 名称:光伏电 缆 2. 型号:PV1-F 3. 规格:1x4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、 部位:综合考虑	m	217.46	7.54	1639.65
541	030406007001	光伏逆变器	1. 名称:光伏逆 变器 2. 容量(kW):10 kw 3. 未尽事项详 见图纸及相关规 范设计	台	1	4323.54	4323.54
542	030406006001	光伏组件	1. 名称:单晶硅 光伏组件 2. 未尽事项详 见图纸及相关规 范设计	块	12	1415.71	16988.52
本页小计							29343.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 81 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 82 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 83 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
558	011205001001	国画展示墙墙面	1. 2.5厚穿孔铝板用自攻螺钉固定于轻钢龙骨上. 2. 50*50*3厚钢龙骨 3. 6厚聚合物防水砂浆 4. 12厚1:3水泥砂浆打底或抹出纹道	m2	402.88	469.68	189224.68
559	041001001001	拆除原有扇灰墙面	1. 拆除原有扇灰墙面	m2	402.88	9.12	3674.27
560	040204001001	人行道块料铺设	1. 原混凝土路面凿毛 2. 人行道砂基透水砖 3. 规格:300*600*60mm 4. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	5220	106.93	558174.6
561	040204005001	混凝土路缘石	1. 混凝土路缘石 2. 尺寸:350*500*120mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 20厚1:3水泥砂浆结合层 5. C20混凝土后座	m	1046	82.81	86619.26
562	010103001001	平整场地	1. 类别:平整场地	m2	3800	2.36	8968
本页小计							846660.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 84 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 85 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 86 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
576	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED灯带 2. 型号: 30W LED灯, IP67	m	638.74	33.72	21538.31
577	040205017001	反光条	1. 类型: 夜色安全设施 2. 规格、型号: 反光条	根	3	167.23	501.69
578	030406006001	单晶硅光伏组件	1. 单晶硅光伏组件	块	549	1200	658800
579	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC50 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	1500	50.35	75525
580	030412001002	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC25 3. 敷设方式: 暗敷	m	360	13.45	4842
581	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: Z(B)-YJV-3x2.5	m	1600	11.44	18304
本页小计							779511

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 87 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 88 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
588	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm): 9-10 3. 株高 (m): 3-3.5 4. 冠径 (m): 2.5-3 5. 养护期: 12个月	株	60	741.87	44512.2
589	050103004001	栽植绿篱	1. 种类: 黄金叶绿篱 2. 株高: 0.5-0.6 3. 冠径: 0.5-0.6 4. 养护期: 12个月	m	71	167.14	11866.94
590	050103004002	栽植绿篱	1. 种类: 红继木绿篱 2. 株高: 0.5-0.6 3. 冠径: 0.5-0.6 4. 养护期: 12个月	m	71	55.37	3931.27
		地被					85710.6
585	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 龙船花 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m ² : 36 5. 养护期: 12个月	m ²	184.53	217.32	40102.06
586	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草	m ²	84	59.81	5024.04
587	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 种植土回填 2. 回填土厚度: 15cm	m ³	863.5	47	40584.5
本页小计							146021.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 89 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 90 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 91 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
604	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:烧面芝麻灰花岗岩600*300*30 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土	m2	535.43	234.14	125365.58
605	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30厚花岗岩盲道透水砖(行进砖) 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土	m2	316.92	180.89	57327.66
606	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30厚花岗岩盲道透水砖(提示砖) 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土	m2	8.64	170.72	1475.02
本页小计							184168.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 92 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
607	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600*150*300 烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚沥青麻丝填缝 3. 30厚1: 3水泥砂浆 4. 120厚C20混凝土 5. 200厚级配碎石 6. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m	436.81	141.37	61751.83
608	040204004002	树池	1. 600*150*300 烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚沥青麻丝填缝 3. 30厚1: 3水泥砂浆 4. 120厚C20混凝土 5. 200厚级配碎石 6. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m	324	155.35	50333.4
609	04B002	成品花箱	1. 成品花箱	个	111	500	55500
610	040205007001	标线	1. 材料品种: 100宽粉色热熔型漆	m ²	1173	40.44	47436.12
611	040205008001	标记	1. 材料品种: 粉色图案	个	138	22.8	3146.4
612	040504010001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 铸铁井圈及铸铁箅子	座	35	290.78	10177.3
本页小计						228345.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 93 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 94 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 95 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 96 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
640	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 拆除废料 2. 弃运: 3km	m3	6.59	16.16	106.49
		园建工程					182931
641	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	167.42	8.24	1379.54
642	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	147.89	18.66	2759.63
643	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 挖土方 2. 弃运: 3km	m3	19.53	16.01	312.68
644	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 400*200*200 粗凿面芝麻灰条石 2. 垫层材料品种、厚度: 100 厚 C20 混凝土	m	279.03	53.12	14822.07
645	040203007001	水泥混凝土	1. 基础: 200 厚 级配碎石 2. 滤层: 30 厚 砂滤层 3. 基层: 50 厚 10 mm 粒径 C25 透水混凝土 4. 面层: 30 厚 6 mm 粒径 C25 洋红色强固透水混凝土 5. 其他: 双丙聚氨酯密封处理	m2	110.45	197.86	21853.64
本页小计							41234.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 97 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 98 页 共 143 页

第 98 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	040202009001	卵石	1. 石料规格:100厚30-50抛光雨花石 2. 防水:无纺布隔离层 3. 基层:100厚级配碎石垫层	m2	133.59	207.02	27655.8
652	040202010001	碎石	1. 石料规格:100厚级配碎石 2. 路平石:100厚C20混凝土	m2	2.97	528.42	1569.41
653	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:100*50*3厚不锈钢收边	m	29.68	15.41	457.37
654	010403008001	石台阶	1. 石料种类、规格:750*300/350*150厚老石板 2. 基层:150厚C30混凝土 3. 基础:100厚碎石垫层 4. 钢筋:现浇构件带肋钢筋(III级以上) $\phi 10$ 以内	m3	3.83	9710.58	37191.52
655	050307006001	栏杆/栏板	1. 栏杆/栏板高度:C20混凝土 2. 钢筋:现浇构件带肋钢筋(III级以上) $\phi 25$ 以内 3. 油漆:木纹漆	m	27.36	123.75	3385.8
656	050301005001	点风景石	1. 石料种类:黄蜡石	t	1.525	2974.38	4535.93
		挡土墙					31627.41
657	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:块料浆砌, MU40块石	m3	61.29	489.58	30006.36
本页小计							104802.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 99 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 100 页 共 143 页

第 100 页 共 143 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
671	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	1.006	8906.71	8960.15
672	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称: 金属面油漆 2. 油漆品种、遍数或厚度: 涂刷氟碳漆2遍	m2	24.05	97.47	2344.15
673	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 文化石	m2	5.18	121.62	629.99
674	011508001001	美术字	1. 字体规格: 2厚咖色哑光面不锈钢字体	个	4	133.02	532.08
675	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ10以内	t	0.065	4575.3	297.39
676	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.013	4210.95	54.74
677	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 2厚白色哑光面镀锌钢板	m2	3	149.11	447.33
678	010506024001	螺栓	1. 规格: M16	套	8	11.25	90
679	010506025002	预埋铁件	1. 规格: M18	t	0.021	10048.01	211.01
		景观台					50130.62
634	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m内	m3	27.19	7.79	211.81
635	010102007002	回填方	1. 材料品种: 原土	m3	22.6	18.69	422.39
636	010103002002	余方弃置	1. 土石类别: 挖土方 2. 弃运: 15km	m3	4.59	58.81	269.94
本页小计							14470.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 101 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 102 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 103 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
706	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	10.59	48.24	510.86
707	010505006001	梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	5.73	56.44	323.4
708	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板	m2	4.36	66.26	288.89
		5. 新兴县河头镇绿美生态公园(河头公园)提质增效项目-绿化工程					595138.92
		整个项目					595138.92
		乔木					25472.59
709	050103001001	栽植乔木	1. 种类:青梅树 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):6-8 3. 株高 (m):1.8-2 4. 冠径 (m):1.5-2 5. 养护期:12个月	株	5	1040.62	5203.1
710	050103001002	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):15-17 3. 株高 (m):4-4.5 4. 冠径 (m):3-3.5 5. 养护期:12个月	株	5	1070.32	5351.6
711	050103001003	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径/干径/米径/地径 (cm):10 3. 株高 (m):1.8-2 4. 冠径 (m):1.5-2 5. 养护期:12个月	株	5	1053.26	5266.3
本页小计							16944.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 104 页 共 143 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 105 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
716	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:龙船花 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 25-30 4. 密度/m2:36 5. 养护期:12个月	m2	190.5	81.69	15561.95
717	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:混色翠芦莉 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m2:49 5. 养护期:12个月	m2	1235.3	237.21	293025.51
718	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:花叶良姜 2. 株高 (cm): 25-30 3. 冠幅 (cm): 20-25 4. 密度/m2:36 5. 养护期:12个月	m2	134.5	444.57	59794.67
719	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 种类:混色勒杜鹃 2. 株高 (cm): 30-40 3. 冠幅 (cm): 25-35 4. 密度/m2:16 5. 养护期:12个月	m2	42	1461.61	61387.62
720	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:佛甲草	m2	55.9	170.08	9507.47
721	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草	m2	1192.5	60.08	71645.4
722	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 回填土厚度:15cm	m3	863.5	46.99	40575.87
本页小计							551498.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 106 页 共 143 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		5.2闲置厂房外立面提升					314752.02
		整个项目					314752.02
		门窗工程					190085.39
723	010808002001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:2厚头白色铝窗套	m2	51.2	237.62	12166.14
724	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 框材质、规格:铝合金	m2	353.2	447.11	157919.25
725	010608002001	空调支架	1. 钢材品种、规格:1.50*4镀锌钢 2. 构件类型:空调机支架	套	200	100	20000
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					124666.63
726	011404001001	清洗墙面	1. 原墙面污垢铲除 2. 采用酸性药剂清洗两遍	m2	645.15	13.28	8567.59
727	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚DPM15/WPM15抹灰砂浆打底 2. 分格缝宽度、材料种类:铺挂镀锌钢丝网 3. 防水:5.0mm抗裂纤维防水砂浆 4. 面漆:真石漆	m2	546.27	161.93	88457.5
728	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:找平层 2. 饰面材料种类:瓷砖面层	m2	546.27	31.04	16956.22
本页小计							304066.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 107 页 共 143 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 108 页 共 143 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		1724172.89	
1.1		建筑工程		40196.86	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		40196.86	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		6855.28	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		6232.07	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		8101.69	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		19007.82	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
本页小计				40196.86	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 109 页 共 143 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		434173.43	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		131173.43	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		74045.08	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		67313.71	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		87507.82	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		205306.82	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计				434173.43	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 110 页 共 143 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		506441.11	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		506441.11	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		86369.8	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		78518	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		102073.4	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		239479.91	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		673495.34	
本页小计				506441.11	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 111 页 共 143 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		673495.34	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		134699.07	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		122453.7	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		159189.81	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		257152.76	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		69866.15	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		69866.15	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		11915.16	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		10831.96	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		14081.55	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		33037.48	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
本页小计				743361.49	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 112 页 共 143 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					
合计				1724172.89	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇
人居环境综合整治项目——河头镇典型镇
建设项目

第 113 页 共 143 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金 额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	450000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
GXFDC	概算幅度差	991300. 56			
合 计		1441300. 56			-

增值税计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 114 页 共 143 页

[illegible]

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	0001001	综合工日	工日	0.6208	108.90	67.61
2	0001001	综合工日	工日	55.5587	95.22	5290.30
3	0001001	综合工日	工日	0.3904	99.52	38.85
4	0001001	综合工日	工日	398.0387	110.00	43784.26
5	00010010	人工费	元	6145845.3082	0.99	6084386.86
6	00010010	人工费	元	2853.9215	1.00	2853.92
7	BCRGF1	拆除150*8米线杆（人工费+吊车费）人工费	元	5.2	300.00	1560.00
8	BCRGF4	污垢拆除、酸洗墙面人工费	元	12305.77	8.00	98446.16
9	BCRGF5	拆除现状标识人工费	元	1	600.00	600.00
10	RGFTZ	人工费调整	元	80821.9906	1.00	80821.99
11	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	44.732	3.40	152.09
12	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.6776	3400.00	2303.81
13	01010030	圆钢Φ10内 HPB300	t	2.2236	3400.00	7560.24
14	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.46	3400.00	1564.00
15	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	5.1615	3250.00	16774.88
16	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	2.0776	3390.00	7043.06
17	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	0.4304	3390.00	1459.06
18	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	41.0187	4.54	186.22
19	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	32.1554	4.54	145.99
20	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	52.8681	5.03	265.93
21	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	2.3801	5.03	11.97
22	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	143.8219	4.80	690.35
23	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	13.7292	4.54	62.33
24	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	34.0951	4.42	150.70
25	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	0.007	2.39	0.02
26	01070031	镀锌钢绞线综合	kg	41.3775	4.41	182.47
27	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.0296	3400.00	100.64
28	01090022	圆钢Φ10内 HPB300	t	0.1591	3400.00	540.94
29	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.1377	3400.00	468.18
30	01090033	镀锌圆钢Φ10~25	t	0.3292	4340.00	1428.73
31	01090033	镀锌圆钢Φ10~25	t	0.2143	4340.00	930.06
32	01110010	方钢10~15	t	0.0709	3610.00	255.95
33	01110040	热镀锌方钢综合	kg	89.8576	4.05	363.92
34	01130001	扁钢综合	t	0.0224	3660.00	81.98

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 116 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
35	01130030	扁钢40×4	kg	34.592	3.66	126.61
36	01130030	扁钢40×4	kg	22.5182	3.66	82.42
37	01130060	镀锌扁钢综合	kg	15.5	4.50	69.75
38	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	1.89	4.50	8.51
39	01150002	六角空心钢综合	kg	70.2436	3.64	255.69
40	01150002	六角空心钢综合	kg	8.3307	4.01	33.41
41	01150003	热轧空心六角钢	kg	1.5679	4.01	6.29
42	01210001	角钢综合	kg	14269.3806	4.02	57362.91
43	01290003	钢板综合	kg	5.94	3.41	20.26
44	01290019	钢板1.6~1.9	kg	0.2495	3.20	0.80
45	01290155	钢板4.5~10	kg	686.964	3.20	2198.28
46	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.0675	3200.00	216.00
47	01290205	镀锌钢板综合	kg	263.5849	4.26	1122.87
48	01290245	镀锌钢板2.5	m2	0.11	98.13	10.79
49	01290300	成品标识牌	m2	5.989	86.70	519.25
50	01290308	镀锌钢板2.0	m2	10.1701	40.90	415.96
51	01490020	电化角铝25.4×2	m	739.4209	3.07	2270.02
52	01510010	铝合金型材150系列	kg	521.4596	25.49	13292.01
53	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	16.5835	41.56	689.21
54	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.3817	26.42	36.50
55	01610020	钨棒	kg	0.5449	370.00	201.61
56	01630130	吊装夹具	套	0.1611	105.22	16.95
57	02010013	橡胶板1~3	kg	0.013	3.40	0.04
58	02010030	橡胶地垫500*500*20mm	m2	10.3836	140.78	1461.80
59	02030040	门窗密封橡胶条	m	175.0186	0.67	117.26
60	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	621.2638	1.35	838.71
61	02090090	塑料薄膜	m2	1474.9736	2.17	3200.69
62	02130050	三色塑料带综合	kg	0.64	8.91	5.70
63	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3.12	0.27	0.84
64	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	1.24	1.88	2.33
65	02130140	扁形塑料绑带	m	12.1135	0.47	5.69
66	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	73.0136	0.69	50.38
67	02270001	棉纱	kg	55.018	12.42	683.32
68	02270001	棉纱	kg	0.095	11.47	1.09
69	02270020	白布	kg	24.6944	2.75	67.91

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
70	02270020	白布	kg	19.6932	2.75	54.16
71	02270030	白布宽900	m	0.63	4.94	3.11
72	02270070	土工布	m2	11.0447	5.85	64.61
73	02270070	防滤布	m2	7.4396	0.84	6.25
74	02270070	土工布	m2	41.2326	2.45	101.02
75	02270070	土工布	m2	35.0103	5.58	195.36
76	02290030	麻袋	个	21.3361	3.15	67.21
77	02290110	油麻丝	kg	431.4285	8.91	3844.03
78	02290110	油麻丝	kg	114.1215	8.91	1016.82
79	02310020	无纺布400g/m2	m2	154.9644	5.31	822.86
80	02350050	尼龙线卡	十套	30	0.35	10.50
81	03010040	铝拉铆钉综合	十个	859.8692	0.63	541.72
82	03010065	铁钉	kg	2.1757	4.42	9.62
83	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	1.28	3.40	4.35
84	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	917.3696	0.25	229.34
85	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.2	0.75	0.15
86	03010137	自攻螺钉M10×30~50	十套	71.4	2.52	179.93
87	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2540.5362	2.23	5665.40
88	03010175	木螺钉M2.5×20	十套	18.546	0.11	2.04
89	03010195	木螺钉M5×50	十套	5047.0132	0.32	1615.04
90	03010205	木螺钉M6×30	十套	0.2	0.26	0.05
91	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	264.1914	0.18	47.55
92	03010235	木螺钉M4×50	十套	6946.0858	0.28	1944.90
93	03010240	木螺钉M4×65	十套	33.0405	0.68	22.47
94	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.16	1.25	0.20
95	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	41.193	1.79	73.74
96	03010430	六角螺栓综合	kg	103.044	5.58	574.99
97	03010440	六角螺栓M5	十套	0.408	0.57	0.23
98	03010600	六角螺栓M8×30	十套	16.83	0.82	13.80
99	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	44.88	6.00	269.28
100	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	1.632	5.94	9.69
101	03011145	地脚螺栓M12×150	十套	0.816	9.00	7.34
102	03011205	不锈钢六角螺栓M5×20	十套	12.1694	2.68	32.61
103	03011210	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	45.2645	4.00	181.06
104	03011325	对拉螺栓	kg	5.4723	5.55	30.37

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 118 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
105	03011325	对拉螺栓	kg	15.0107	5.38	80.76
106	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	3.264	8.51	27.78
107	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	8.568	23.93	205.03
108	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	9.9068	10.38	102.83
109	03011430	半圆头镀锌螺栓M2×5×15~50	十套	3.304	0.47	1.55
110	03011430	半圆头镀锌螺栓M2×5×15~50	十套	10.278	0.43	4.42
111	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	1.224	3.57	4.37
112	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	15.169	4.99	75.69
113	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.9895	5.04	10.03
114	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	6	4.80	28.80
115	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	1.632	7.30	11.91
116	03013041	膨胀螺栓M8	十套	5.316	3.15	16.75
117	03013051	膨胀螺栓M10	十套	8.568	5.82	49.87
118	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	16.6089	1.30	21.59
119	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2727.3528	2.65	7227.48
120	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1565.2584	4.54	7106.27
121	03013361	不锈钢膨胀螺栓M12×110	十套	4.4696	45.11	201.62
122	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	6.12	18.50	113.22
123	03013431	塑料胀管D6~8	十套	90.8179	0.60	54.49
124	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	4.8	9.79	46.99
125	03013481	塑料胀管≤D10	只	721	0.26	187.46
126	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	0.8124	2.40	1.95
127	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	0.1992	3.09	0.62
128	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	12.36	16.48	203.69
129	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	5.9089	1.86	10.99
130	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	5.047	1.64	8.28
131	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	7.565	2.06	15.58
132	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	1.78	3.81	6.78
133	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	45.1	1.24	55.92
134	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	1.64	1.75	2.87
135	03019001	圆钉综合	kg	0.564	5.36	3.02
136	03019001	圆钉综合	kg	4.5022	5.00	22.51
137	03019011	圆钉30~45	kg	0.0474	4.69	0.22

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
138	03019011	圆钉30~45	kg	0.1934	5.00	0.97
139	03019021	圆钉50~75	kg	282.5429	5.75	1624.62
140	03019021	圆钉50~75	kg	365.4981	5.00	1827.49
141	03019021	圆钉50~75	kg	2.6708	3.54	9.45
142	03019031	射钉	十个	126.0772	6.00	756.46
143	03019051	水泥钉	kg	22.1844	6.52	144.64
144	03019081	码钉综合	kg	730.164	7.03	5133.05
145	03019091	扒钉	kg	18.8584	4.40	82.98
146	03019161	马钉综合	kg	973.186	5.21	5070.30
147	03131001	砂轮片综合	片	20.517	13.11	268.98
148	03131011	砂轮片 ϕ 100	片	8.5672	11.65	99.81
149	03131051	砂轮片 ϕ 400	片	0.0772	26.64	2.06
150	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.6	3.35	2.01
151	03131071	尼龙砂轮片 ϕ 100 $\times$ 16 $\times$ 3	片	0.9568	3.04	2.91
152	03134001	木砂纸	张	0.6108	0.16	0.10
153	03134011	水砂纸	张	2700.1925	0.97	2619.19
154	03134021	铁砂布0~2#	张	9.6944	1.02	9.89
155	03134021	铁砂布0~2#	张	3.8759	0.94	3.64
156	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.8033	5.80	27.86
157	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2348.7862	6.32	14844.33
158	03135001	低碳钢焊条综合	kg	9.4118	6.32	59.48
159	03135011	低碳钢焊条结422 综合	kg	0.55	6.32	3.48
160	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	415.5252	6.32	2626.12
161	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	32.4893	6.32	205.33
162	03136021	焊锡丝综合	kg	7.46	39.42	294.07
163	03136021	焊锡丝综合	kg	0.335	23.03	7.72
164	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.2141	37.97	46.10
165	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	36.9219	11.89	439.00
166	03137011	焊锡	kg	0.45	58.12	26.15
167	03137041	焊锡膏	kg	5.6044	14.60	81.82
168	03137041	焊锡膏	kg	0.019	47.01	0.89
169	03138001	锡基钎料	kg	13.4197	53.65	719.97
170	03139001	冲击钻头 ϕ 8	个	0.26	3.42	0.89
171	03139021	冲击钻头 ϕ 12	个	0.192	5.88	1.13
172	03139021	冲击钻头 ϕ 12	个	0.072	8.55	0.62

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 120 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
173	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	6.1632	5.07	31.25
174	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.0452	2.76	0.12
175	03139131	合金钢钻头一字型	个	49.0356	23.15	1135.17
176	03139131	合金钢钻头一字型	个	5.9505	4.74	28.21
177	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.08	0.55	0.04
178	03139281	钢锯条	条	122.4346	0.47	57.54
179	03139281	钢锯条	条	5.7321	0.43	2.46
180	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	5.9976	264.96	1589.12
181	03139311	油漆刷25~40	把	3.3	2.65	8.75
182	03139321	钢丝刷子	把	0.0187	2.22	0.04
183	03139321	钢丝刷子	把	0.0041	12.82	0.05
184	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	3.5289	4.71	16.62
185	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	1.1623	152.70	177.48
186	03210090	钢丝网综合	m ²	736.538	5.16	3800.54
187	03210115	钢板网0.8	m ²	26033.5943	7.68	199938.00
188	03210225	不锈钢卡口槽	m	24.7696	10.51	260.33
189	03210263	钻杆	根	7.4239	200.60	1489.23
190	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	5.5171	6.78	37.41
191	03213001	铁件综合	kg	1766.8879	4.45	7862.65
192	03213001	铁件综合	kg	7.474	4.84	36.17
193	03213111	镀锌铁码	支	24357.8129	0.37	9012.39
194	03213121	镀锌铁件	kg	57.5524	3.55	204.31
195	03213121	镀锌铁件	kg	37.4646	4.55	170.46
196	03214006	角码10×63×8	只	45.5885	0.44	20.06
197	03214046	零星卡具	kg	48.6758	5.47	266.26
198	03214106	球墨铸铁盖板400/550*600	十块	1.7304	716.81	1240.37
199	03214106	铸铁盖板490×500×18	十块	30.9	716.81	22149.43
200	03214357	导向钻刀片	只	38.8151	250.00	9703.78
201	03230045	直螺纹套筒接头 $\phi 25$ 以内	个	36.36	3.23	117.44
202	0351001	圆钉(综合)	kg	1.385	5.00	6.93
203	0357001	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7\sim 0.9$	kg	0.0126	5.03	0.06
204	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	2.842	365.00	1037.33
205	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.2276	335.00	2086.25

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
206	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. O 42.5	t	21.8373	335.00	7315.50
207	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	35.9941	319.11	11486.08
208	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	4.0152	335.00	1345.09
209	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. O 42.5	t	3.7517	335.00	1256.82
210	04010020	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	kg	9.9384	0.34	3.38
211	04010030	复合普通硅酸盐水泥P. O 42.5	t	0.5984	365.00	218.42
212	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.293	485.00	142.11
213	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0032	485.00	1.55
214	04030010	细砂	m3	0.0639	130.00	8.31
215	04030015	中砂	m3	41.0745	170.00	6982.67
216	04030015	中砂	m3	20.2504	130.00	2632.55
217	04030023	中粗砂	m3	1874.6409	170.00	318688.95
218	04030023	中粗砂	m3	1155.84	130.00	150259.20
219	04030025	粗砂	m3	0.1738	130.00	22.59
220	04030030	级配碎石	m3	33.8876	82.98	2811.99
221	04030030	砂砾5~80	m3	43.6134	82.67	3605.52
222	04050005	碎石20~40	m3	596.7369	130.00	77575.80
223	04050015	碎石30~50	m3	5.702	130.00	741.26
224	04050015	碎石30~50	m3	3.2336	130.00	420.37
225	04050025	碎石10	m3	0.123	130.00	15.99
226	04050035	碎石20	m3	1.9125	130.00	248.63
227	04050040	碎石40	m3	10.4324	130.00	1356.21
228	04050045	碎石60	m3	27.2883	130.00	3547.48
229	04050050	碎石80	m3	13.109	130.00	1704.17
230	04050115	抛光雨花石30~50	m3	15.9373	950.56	15149.36
231	04050115	河卵石杂色	m3	19.7958	87.25	1727.18
232	04070045	石屑	m3	556.9509	105.00	58479.84
233	04070045	级配砂石	m3	245.0299	145.63	35683.70
234	04070045	石粉	m3	13.9509	105.00	1464.84
235	04070045	碎石	m3	240.7578	130.00	31298.51
236	04090015	生石灰	t	0.6736	455.00	306.49
237	04090040	膨润土	kg	43248.31	0.77	33301.20

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 122 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
238	04090097	黏土	m3	1.935	34.50	66.76
239	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.0346	22.79	0.79
240	04090135	余土外运	m3	809.682	1.00	809.68
241	04090155	熟耕土(松方)	m3	1570.8242	45.30	71158.34
242	04090160	石膏粉	kg	0.2087	1.05	0.22
243	04090175	通用种植土(松方)	m3	2521.89	32.97	83146.71
244	04110001	块石	m3	72.9749	105.00	7662.36
245	04110070	青石板1000*400*50	m3	1.032	8361.11	8628.67
246	01130001	标准砖240×115×53	千块	101.1094	371.68	37580.31
247	04130001	标准砖240×115×53	千块	546.1828	410.00	223934.95
248	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.0827	378.32	31.29
249	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	1.0661	2480.73	2644.71
250	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.8966	4895.62	4389.41
251	04170090	树脂瓦	m2	366.288	33.50	12270.65
252	04170090	多彩油毡瓦	m2	7.0408	33.50	235.87
253	05010020	松杂原木综合	m3	10.0763	2433.63	24521.99
254	05030001	木枋综合	m3	2.5168	1707.86	4298.34
255	05030060	板枋材综合	m3	2.5617	2380.00	6096.85
256	05030080	松杂板枋材	m3	1.4676	2380.00	3492.89
257	05030080	松杂板枋材	m3	12.5025	1240.00	15503.10
258	05030080	松杂板枋材	m3	0.2587	2330.00	602.77
259	05030140	杉木枋	m3	13.7221	1830.53	25118.72
260	05030180	松木板	m3	0.0046	1400.00	6.44
261	05030180	松木板	m3	23.7547	1474.42	35024.40
262	05030200	木板	m3	0.7392	1009.03	745.87
263	05030265	枕木	m3	0.176	2700.00	475.20
264	0503031	板方材	m3	0.1014	1127.29	114.31
265	05030320	垫木	m3	0.1101	1269.04	139.72
266	05030320	垫木	m3	0.0028	1549.95	4.34
267	05030370	松杂直边板	m3	0.0872	1350.00	117.72
268	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.8425	9.00	7.58
269	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	485.44	19.61	9519.48
270	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	14.7418	35.00	515.96
271	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	13.7027	35.00	479.59

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
272	05150010	木丝板25×610×1830	m2	1.71	27.42	46.89
273	06010010	平板玻璃5	m2	2.16	20.91	45.17
274	06010020	平板玻璃6	m2	4.2	33.52	140.78
275	06010020	平板玻璃6	m2	24.66	20.91	515.64
276	06090001	夹层钢化玻璃6+6	m2	48.3585	127.79	6179.73
277	07010000	青砖片45×145	m2	14.4072	33.50	482.64
278	07010025	釉面砖500×330	m2	398.7672	33.50	13358.70
279	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	26.1888	28.56	747.95
280	07050030	瓷质防滑砖600×600	m2	21.1253	37.52	792.62
281	07050090	老青砖240*60*30	m2	21.1548	43.28	915.58
282	08000040	石板材成品	m2	7.35	222.27	1633.68
283	08030080	老石板750*300/350*150	m2	40.0985	270.58	10849.85
284	08030080	黑金沙花岗岩	m2	0.624	429.89	268.25
285	08030080	荔枝面芝麻灰花岗岩600*60*20、600*350*90	m2	48.1796	270.58	13036.44
286	08030080	荔枝面芝麻灰花岗岩600*350*30、600*120*30	m2	3.9534	280.58	1109.24
287	08030080	芝麻灰花岗岩荔枝面600*300*30厚	m2	10.5703	103.81	1097.30
288	08070001	文化石	m2	5.3613	38.05	204.00
289	09050050	铝合金方板600×600	m2	21.2283	93.96	1994.61
290	09050160	穿孔铝板2.5mm	m2	441.172	387.33	170879.15
291	09050260	镀锌钢板2	m2	3.5898	89.60	321.65
292	09050260	镀锌钢板3mm	m2	13.3421	89.60	1195.45
293	09050260	穿孔铝板2.5厚	m2	427.0528	335.13	143118.20
294	09050270	铝板2厚	m2	2630.6135	120.42	316778.48
295	09130001	铝塑板综合	m2	1231.4715	58.79	72398.21
296	09250090	发泡陶瓷	m2	2701.3068	267.85	723545.03
297	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	1633.7369	4.90	8005.31
298	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	871.3373	5.80	5053.76
299	12030050	不锈钢装饰直线100*50*3厚	m	30.2736	11.57	350.27
300	12030070	镀锌钢板	m	1783.8168	23.15	41295.36
301	12090070	PVC装饰线50×50	m	2.756	5.33	14.69
302	12230010	不锈钢扶手Φ60	m	10.1336	35.38	358.53
303	12230130	菠萝格实木扶手	m	17.703	50.18	888.34
304	1233041	脱模剂	kg	0.702	2.43	1.71

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 124 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
305	13010010	白酚醛漆	kg	0.4675	11.10	5.19
306	13010040	醇酸磁漆	kg	8.88	13.70	121.66
307	13010050	醇酸清漆	kg	6581.3773	12.64	83188.61
308	13010120	酚醛磁漆	kg	28.61	13.27	379.65
309	13010130	酚醛调和漆	kg	0.3647	10.43	3.80
310	13010130	酚醛调和漆	kg	1.1517	13.30	15.32
311	13010170	红丹漆	kg	10.1384	10.41	105.54
312	13010210	环氧富锌底漆	kg	12.6967	29.20	370.74
313	13010330	沥青清漆	kg	1.1	7.00	7.70
314	13010501	KCM清漆	kg	11.9672	26.04	311.63
315	13010505	KCM色漆	kg	119.6724	28.96	3465.71
316	13010510	调和漆	kg	0.52	13.70	7.12
317	13010510	调和漆	kg	0.2	13.30	2.66
318	13010530	热塑标线底漆	kg	390.6105	10.19	3980.32
319	13010530	热塑标线底漆	kg	207.9194	10.19	2118.70
320	13030001	BX-12乙组份880ml/瓶	瓶	2.4608	25.41	62.53
321	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	6.2899	25.27	158.95
322	13030240	厚漆	kg	22.5549	5.72	129.01
323	13030250	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	7.512	29.20	219.35
324	13030260	环氧富锌漆	kg	55.1663	29.20	1610.86
325	13030275	环氧防滑涂层	kg	1409.658	39.50	55681.49
326	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	50.9723	12.83	653.97
327	13030450	无机涂料底漆	kg	31.583	12.83	405.21
328	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	71.588	12.83	918.47
329	13030473	真石漆	kg	19961.194	7.23	144319.43
330	13030473	真石漆	kg	77518.2944	9.40	728671.97
331	13030475	真石面漆	kg	1497.0896	19.38	29013.60
332	13030475	真石面漆	kg	5813.872	9.40	54650.40
333	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	484.5968	5.71	2767.05
334	13030500	耐水腻子	kg	26830.5194	5.71	153202.27
335	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	7.6205	2.94	22.40
336	13030570	木纹漆	kg	84.4142	36.16	3052.42
337	13030570	乳胶漆8205	kg	419.218	10.51	4405.98
338	13030590	水泥自流平混合料	kg	1916.04	1.12	2145.96
339	13030700	外墙油性底漆	kg	10.6646	24.15	257.55

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
340	13030760	油性乳胶漆	kg	21.2341	19.34	410.67
341	13030790	醇酸防锈漆	kg	0.12	10.87	1.30
342	13050030	防霉涂料无机涂料	kg	218.4525	27.45	5996.52
343	13050030	防霉涂料	kg	12.0558	27.45	330.93
344	13050070	防锈漆	kg	65.4575	11.07	724.61
345	13050080	防锈漆C53-1	kg	13.937	15.18	211.56
346	13050080	防锈漆C53-1	kg	2.1559	16.13	34.77
347	13050100	酚醛黑板漆	kg	0.88	9.54	8.40
348	13050150	聚氨酯防水涂料	kg	576.384	15.27	8801.38
349	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I 型	kg	6.0099	11.81	70.98
350	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I 型	kg	51.4426	11.81	607.54
351	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	302.115	11.95	3610.27
352	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.6176	6.92	11.19
353	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1355	6.20	0.84
354	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.7722	14.41	11.13
355	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	21.5313	16.39	352.90
356	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	16.8067	16.60	278.99
357	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.95	5.00	4.75
358	13050500	油性防锈漆	kg	80.9828	7.52	608.99
359	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	1.022	13.62	13.92
360	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	931.6514	87.91	81901.47
361	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	12.4822	87.91	1097.31
362	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	393.4727	149.42	58792.69
363	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	8.7371	149.42	1305.50
364	13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	3.2416	16.33	52.94
365	13110040	热熔标线涂料	kg	11196.0441	4.68	52397.49
366	13110040	热熔标线涂料	kg	5959.9504	4.68	27892.57
367	13310050	乳化沥青	kg	56760.7031	4.27	242368.20
368	13310050	乳化沥青	kg	12376.9672	4.27	52849.65
369	13310070	石油沥青30#	kg	460.1904	3.74	1721.11
370	13310070	石油沥青30#	kg	121.7296	3.74	455.27
371	13310090	石油沥青60~100#	t	5.3138	3909.59	20774.78
372	13330130	氯化聚乙烯橡胶卷材1.2	m2	29.4723	20.80	613.02
373	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)3mm	m2	61.1999	30.40	1860.48

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

第 126 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
374	13350020	防水粉	kg	1.3813	2.88	3.98
375	13350035	防水密封胶	支	0.2	8.10	1.62
376	13350150	冷底子油	kg	301.5348	4.12	1242.32
377	13350190	密封毛条	m	13.0859	0.32	4.19
378	13350250	模板嵌缝料	kg	10.226	1.71	17.49
379	13410010	嵌缝料	kg	5.0824	4.50	22.87
380	13410010	嵌缝料	kg	1.026	0.58	0.60
381	13410040	环氧加填料	kg	45.62	22.00	1003.64
382	13410050	软填料	kg	864.5797	2.50	2161.45
383	14010030	松节油	kg	24.194	12.80	309.68
384	14010030	松节油	kg	5.3894	7.30	39.34
385	14030001	柴油	t	1.2052	7160.00	8629.23
386	14030001	柴油	t	1.8882	7050.00	13311.81
387	14030001	柴油	t	3.3729	7280.00	24554.71
388	14030040	汽油综合	kg	98.1849	8.19	804.13
389	14030040	汽油综合	kg	1.6064	8.24	13.24
390	14030047	汽油70~90#	kg	0.9	8.19	7.37
391	14050040	溶剂汽油	kg	0.556	9.89	5.50
392	14050050	溶剂油	kg	9.3227	8.05	75.05
393	14050050	溶剂油	kg	0.0138	9.89	0.14
394	14070001	变压器油	kg	95	13.94	1324.30
395	14090010	电力复合脂	kg	6.268	135.00	846.18
396	14090040	润滑脂	kg	50.4	35.34	1781.14
397	14090070	石蜡	kg	2.3263	6.06	14.10
398	14090070	石蜡	kg	0.2643	6.06	1.60
399	14210050	环氧树脂综合	kg	93.3915	26.95	2516.90
400	14230030	大白粉	kg	0.1456	0.32	0.05
401	14230060	滑石粉	kg	1.4099	0.96	1.35
402	14230110	石粉	kg	5330.4988	0.07	373.13
403	14310050	草酸	kg	0.8701	6.00	5.22
404	14310050	草酸	kg	0.0987	6.00	0.59
405	14310450	碳酸氢钠	kg	856.5436	2.63	2252.71
406	14330030	丙酮	kg	37.3	10.55	393.52
407	14330130	二甲苯	kg	4.9864	14.08	70.21
408	14330180	甲苯	kg	5.5647	7.52	41.85

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
409	14330250	三氯乙烯	kg	1.354	7.25	9.82
410	14330310	乙酸乙酯	kg	1.0408	8.48	8.83
411	14330320	硬脂酸	kg	0.8388	5.57	4.67
412	14330320	硬脂酸	kg	0.0677	6.33	0.43
413	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	738.1941	8.04	5935.08
414	14350190	多功能上光清洁剂	盆	0.2	8.20	1.64
415	14350250	隔离剂	kg	171.4104	7.29	1249.58
416	14350250	隔离剂	kg	10.516	7.05	74.14
417	14350273	氟碳漆固化剂	kg	44.175	27.08	1196.26
418	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.981	27.08	26.57
419	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.0522	12.42	25.49
420	14350360	酒精	kg	0.51	7.58	3.87
421	14350630	脱模剂	kg	64.8088	2.43	157.49
422	14350680	稀释剂	kg	150.2323	12.42	1865.89
423	14350680	稀释剂	kg	1.9974	12.42	24.81
424	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	8.9425	6.64	59.38
425	14390030	二氧化碳	m3	37.8097	4.80	181.49
426	14390060	氩气	m3	3.4129	17.21	58.74
427	14390070	氧气	m3	72.0324	3.64	262.20
428	14390080	液化石油气	m3	360.7602	10.46	3773.55
429	14390080	液化石油气	m3	192.023	10.46	2008.56
430	14390100	乙炔气	kg	36.7758	7.92	291.26
431	14410010	108胶	kg	2.8566	6.66	19.02
432	14410020	202胶FSC-2	kg	240.6746	25.78	6204.59
433	14410040	801胶	kg	0.11	6.15	0.68
434	14410120	玻璃胶	L	43.3186	33.47	1449.87
435	14410130	玻璃胶335克/支	支	507.0466	9.22	4674.97
436	14410210	硅酮结构胶双组份	L	44.8842	50.64	2272.94
437	14410380	氯丁胶乳	kg	3.7469	14.25	53.39
438	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.36	21.26	7.65
439	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.119	14.02	1.67
440	14410450	耐候胶	L	20.2824	61.79	1253.25
441	14410490	墙边胶	L	325.587	48.28	15719.34
442	14410500	乳液	kg	697.8768	6.01	4194.24
443	14410530	石胶	L	52.9668	52.54	2782.88

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 128 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
444	14410560	塑料粘结剂	kg	5.5583	14.17	78.76
445	14410600	胶粘剂	kg	28.2668	1.90	53.71
446	14410700	建筑胶	kg	257.2957	6.66	1713.59
447	14430190	双面贴宽10	m	165.311	0.92	152.09
448	14430215-1	塑料胶粘带20m×50mm	卷	0.3	6.19	1.86
449	15010001	石棉	kg	5271.9219	3.72	19611.55
450	17010058	焊接钢管DN40	m	0.6057	12.43	7.53
451	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	12.8369	27.66	355.07
452	17050050	不锈钢管D32	m	44.2915	12.47	552.32
453	17250020	塑料异型管D5	m	3.195	3.07	9.81
454	17250080	塑料排水管DN100	m	5.5794	15.23	84.97
455	17250080	塑料排水管DN100	m	13.0356	15.23	198.53
456	17250170	塑料软管D5	m	1.7	0.17	0.29
457	17250170	塑料软管D5	m	0.54	0.40	0.22
458	17270090	高压风管	m	9.1586	21.82	199.84
459	17270090	高压风管	m	1.1901	21.88	26.04
460	17270120	橡胶管综合	m	30.285	15.32	463.97
461	17290080	钢筋混凝土管D300	m	8.208	49.68	407.77
462	18030605	固定卡子Φ90	个	37.08	3.03	112.35
463	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	123.6	5.05	624.18
464	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	247.2	6.35	1569.72
465	20010010	镀锌法兰DN32	片	288.526	2.30	663.61
466	20010010	镀锌法兰DN32	片	187.8204	10.26	1927.04
467	20310001	垫片	个	667.95	3.12	2084.00
468	20310020	方垫片40×4	只	95.5433	0.30	28.66
469	20310040	弹簧垫片综合	十个	5.61	3.61	20.25
470	21310001	吊盒	个	8.16	2.35	19.18
471	24330010	警示带	m	6770	1.79	12118.30
472	25590001	塑料灯带卡子	十个	100.2529	0.16	16.04
473	25590001	塑料灯带卡子	十个	5.708	0.15	0.86
474	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	55.55	13.01	722.71
475	25610100	瓜子灯链大号	m	12.12	2.36	28.60
476	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	56.65	2.30	130.30
477	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	8.24	1.09	8.98
478	27060060	接地线1×16mm ²	m	1.5	5.18	7.77

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
479	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	120.9549	1.88	227.40
480	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.625	2.40	6.30
481	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	5.08	63.75	323.85
482	28010090	裸铜线10mm ²	kg	1.84	67.03	123.34
483	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.69	53.88	37.18
484	28010130	裸铜线35mm ²	m	0.1	14.02	1.40
485	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	3.054	2.41	7.36
486	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	3.054	2.41	7.36
487	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	631.3487	2.94	1856.17
488	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	21.7341	4.37	94.98
489	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	10.689	6.90	73.75
490	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	15.27	0.79	12.06
491	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	4.581	2.38	10.90
492	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	5.9529	2.38	14.17
493	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	14269.5314	1.77	25257.07
494	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	5.4972	2.85	15.67
495	28030540	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-35mm ²	m	2.5	24.81	62.03
496	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	3.084	3.65	11.26
497	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	36.648	2.31	84.66
498	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	98.4835	1.07	105.38
499	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	13.5394	1.17	15.84
500	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	3.3192	1.84	6.11
501	29060075	镀锌电线管卡子20	个	124.1995	0.10	12.42
502	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	59.0901	0.03	1.77
503	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	10.1151	0.26	2.63
504	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	132.2955	1.20	158.75
505	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	17.8	0.06	1.07
506	29060285	难燃塑料管接头25	个	94.842	1.14	108.12
507	29060285	难燃塑料管接头25	个	30.3667	0.53	16.09

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目

第 130 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
508	29060335	难燃塑料管卡子25	个	12.4236	0.86	10.68
509	29060335	难燃塑料管卡子25	个	3.3739	0.54	1.82
510	29060370	难燃塑料管三通25	个	0.3213	7.50	2.41
511	29060370	难燃塑料管三通25	个	0.0873	1.01	0.09
512	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	0.2142	0.50	0.11
513	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	0.0582	1.09	0.06
514	29060440	难燃塑料管弯头25	个	0.2724	0.78	0.21
515	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.708	10.94	7.75
516	29090175	塑料接线柱双线	个	40.17	0.88	35.35
517	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	124.845	1.30	162.30
518	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	6.09	1.82	11.08
519	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	8.12	1.40	11.37
520	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	22.36	2.76	61.71
521	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	6.09	2.25	13.70
522	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	24.36	3.80	92.57
523	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	18.27	10.18	185.99
524	29090255	铜接线端子DT-120mm ²	个	36.54	18.44	673.80
525	29110370	接头盒保护套	套	10.1	0.09	0.91
526	29170210	镀锌地线夹20	套	315.147	0.36	113.45
527	29170220	镀锌地线夹25	套	43.3259	0.53	22.96
528	29170230	镀锌地线夹32	套	10.6214	0.79	8.39
529	29170250	镀锌地线夹50	套	957.9	1.52	1456.01
530	29210260	吊线抱箍	套	4.7218	35.00	165.26
531	29210280	吊线压板(带穿钉)	副	4.7218	25.31	119.51
532	29250020	三眼单槽夹板	套	5.2884	2.39	12.64
533	29250100	光缆交接箱附件	套	45.6924	100.00	4569.24
534	31190010	美纹纸	m	173.2455	0.05	8.66
535	32230001	黄蜡石	t	1.525	840.71	1282.08
536	32270001	杀虫剂	kg	172.0339	9.96	1713.46
537	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2439.4324	3.21	7830.58
538	32270020	有机肥	t	156.2586	1371.68	214336.80
539	32350001	植草砖250*190*80	m ²	89.5356	95.00	8505.88
540	33010285	塑钢踏步	kg	158.368	6.49	1027.81
541	34050020	包装膜纸宽101.6	m	171.9779	0.57	98.03
542	34050060	打印纸132-1	箱	0.05	133.33	6.67

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
543	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	1.06	2.23
544	34090010	白棉纱	kg	6.2406	12.42	77.51
545	34090010	白棉纱	kg	0.4607	12.42	5.72
546	34090070	电池	节	20	1.03	20.60
547	34090170	泡沫条 $\phi 18$	m	58.218	0.17	9.90
548	34090230	塑料圆台	块	8.4	0.35	2.94
549	34090250	脱脂棉	kg	0.24	12.85	3.08
550	34110010	水	m ³	7885.8038	3.58	28231.18
551	34110010	水	m ³	5903.5662	4.18	24676.91
552	34110040	电	kW·h	42.112	0.80	33.69
553	34130001	标志牌塑料扁形	个	15.5726	0.81	12.61
554	34130003	标志牌	个	3	5.50	16.50
555	35010010	钢模板	kg	534.4856	5.44	2907.60
556	35010030	组合钢模板	kg	120.6668	5.41	652.81
557	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	8.1584	5.40	44.06
558	35030030	脚手架钢管底座	个	1.7635	6.69	11.80
559	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	20.453	8.69	177.74
560	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.1102	5.61	17.45
561	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	132.4169	5.50	728.29
562	35090210	拉森钢板桩	t	20.702	4955.75	102593.94
563	35090230	钢支撑	kg	152.0764	3.94	599.18
564	35090230	钢支撑	kg	76.6633	3.94	302.05
565	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	1.176	49.27	57.94
566	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.3061	125.97	38.56
567	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	762.8389	3.51	2677.56
568	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	406.0543	3.51	1425.25
569	36210060	警示柱	个	16	70.80	1132.80
570	37091110	钢垫板1~2	kg	1.2	2.96	3.55
571	37091110	钢垫板1~2	kg	0.65	4.37	2.84
572	37091120	钢垫板2.5~5	kg	27.5	2.94	80.85
573	37091120	钢垫板2.5~5	kg	1	4.23	4.23
574	51350070	回扩器DN350	只	2.1325	210.00	447.83
575	51350080	回扩器DN450	只	1.6739	250.00	418.48
576	80010310	膨胀水泥砂浆	m ³	6.729	327.43	2203.28
577	80030290	炉(砌)渣综合	m ³	5.8573	55.00	322.15

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
578	80090580	WM201 易施型聚合物防水砂浆单组分	kg	155609.01	0.78	121375.03
579	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	4494.96	0.78	3506.07
580	80110300	化学泥浆	kg	1184.3373	4.42	5234.77
581	99450760	其他材料费	元	112951.6881	1.00	112951.69
582	9946131	其他材料费	元	399.6769	1.00	399.68
583	BCCLF0	景观展示小品材料费	元	1	210000.00	210000.00
584	BCCLF0	成品花箱移除材料费	元	5	80.00	400.00
585	BCCLF1	成品花箱材料费	元	111	500.00	55500.00
586	BCCLF1	西入口标识材料费	元	1	90000.00	90000.00
587	BCCLF1	拆除旧街码	套	280	50.00	14000.00
588	BCCLF2	招牌	m2	1172.83	500.00	586415.00
589	BCCLF2	成品仿木花箱	个	111	1496.46	166107.06
590	BCCLF2	太极揉推器	套	2	2629.93	5259.86
591	BCCLF2	三位扭腰器	套	2	2213.33	4426.66
592	BCCLF2	自重式划船器	套	2	1318.63	2637.26
593	BCCLF2	小型组合游乐设施	套	2	21542.00	43084.00
594	BCCLF2	石坐凳设施	套	1	1506.45	1506.45
595	BCCLF2	双人漫步机	套	2	1140.88	2281.76
596	BCCLF2	石坐凳设施	套	1	3506.45	3506.45
597	BCCLF3	墙面开槽	m	1748.84	5.00	8744.20
598	BCCLF3	四位街码	套	250	50.00	12500.00
599	BCCLF30	污垢拆除、酸洗墙面	m2	12305.77	2.00	24611.54
600	BCCLF31	整体家具材料费	元	1	250000.00	250000.00
601	BCCLF33	空调支架	套	1092	100.00	109200.00
602	BCCLF36	古码头	项	1	80000.00	80000.00
603	BCCLF37	康乐设施及文体小品材料费	元	1	80000.00	80000.00
604	BCCLF37	文创小品材料费	元	1	23000.00	23000.00
605	BCCLF37	产业宣传设施小品、文化宣传设施材料费	元	1	43000.00	43000.00
606	BCCLF38	文化宣传、景观小品材料费	元	1	120000.00	120000.00
607	BCCLF39	拆除现状标识	项	1	60.00	60.00
608	BCCLF40	成品仿石桌椅材料费	元	2	7240.00	14480.00
609	BCCLF40	成品仿石长凳材料费	元	1	1903.23	1903.23
610	BCCLF5	入口标识	项	1	68000.00	68000.00
611	BCCLF5	文化站入口标识	项	1	190000.00	190000.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
612	BCCLF5	二位街码	套	47	30.00	1410.00
613	BCCLF7	一体化污水处理设备	套	1	250000.00	250000.00
614	CLFTZ	材料费调整	元	-1.3712	1.00	-1.37
615	MC1-107	铝合金玻璃百页窗	m2	916.21	402.04	368353.07
616	MC1-107	铝合金玻璃百页窗	m2	367.5	380.00	139650.00
617	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间距120	m2	8.13	118.65	964.62
618	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	4.2	548.56	2303.95
619	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	18.06	333.87	6029.69
620	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	6.6	333.87	2203.54
621	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.16	537.32	1160.61
622	补充材料001	字体	套	7	67.23	470.61
623	补充材料001	90度大月弯110	个	38.4	41.33	1587.07
624	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	4.296	340.00	1460.64
625	80210190	普通混凝土C15	m3	6.48	340.00	2203.20
626	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	12.0909	350.00	4231.82
627	80210210	普通预拌混凝土C25	m3	9.44	360.00	3398.40
628	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	16.6807	370.00	6171.86
629	80210240	微膨胀混凝土C40	m3	0.8034	395.00	317.34
630	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C10	m3	4.5539	340.00	1548.33
631	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C15	m3	37.8051	340.00	12853.73
632	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C15	m3	1.3938	340.00	473.89
633	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C20	m3	313.4584	350.00	109710.44
634	8021903	透水混凝土	m3	0.623	544.03	338.93
635	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C20	m3	26.7842	350.00	9374.47
636	8021904	10mm粒径C25透水混凝土	m3	12.2482	536.02	6565.28
637	8021904	6mm粒径C25洋红色强固透水混 凝土	m3	7.3489	910.28	6689.56
638	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	408.1564	360.00	146936.30
639	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	185.9256	331.00	61541.37

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

第 134 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
640	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	92.9603	360.00	33465.71
641	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	728.282	370.00	269464.34
642	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.2006	370.00	5254.22
643	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	23.5331	380.00	8942.58
644	8005091	预拌砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10	m3	0.0008	380.00	0.30
645	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	219.7196	370.00	81296.25
646	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.08	380.00	30.40
647	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	25.5608	380.00	9713.10
648	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	4.1062	400.00	1642.48
649	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	461.1731	415.00	191386.84
650	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.2014	415.00	83.58
651	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	23.5358	430.00	10120.39
652	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	379.3953	385.00	146067.19
653	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.6305	385.00	242.74
654	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	10.5349	400.00	4213.96
655	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	2.0463	435.00	890.14
656	8005917	湿拌防水砂浆：P8用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	2.7799	415.00	1153.66
657	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	34.56	289.00	9987.84
658	80090435	干混抹灰砂浆M10	t	3.4506	331.86	1145.12
659	01010005	钢筋	t	3.927	3350.00	13155.45
660	01010011	圆钢	kg	6.0936	3.35	20.41
661	01130003	扁钢	kg	16.7574	3.66	61.33
662	01210045	角钢	kg	57.1275	4.02	229.65
663	02050001	橡胶圈DN300	个	123.6	14.98	1851.53
664	03011330	高强度螺栓M12	套	222.48	3.84	854.32
665	03011330	高强度螺栓M16	套	8.64	5.26	45.45

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
666	03011330	高强度螺栓M24	套	51.84	9.26	480.04
667	03071151	混合冷热龙头	个	1.01	146.02	147.48
668	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	21.54	43.51
669	03214450	膨胀不锈钢螺栓挂钩	套	334.56	5.12	1712.95
670	03214630	预埋件(含地脚螺栓)	kg	125.24	4.45	557.32
671	04270350	盖板	m	81.081	9.91	803.51
672	13010135	醇酸调和漆	kg	0.9351	12.48	11.67
673	13010135	醇酸调和漆	kg	0.2075	13.30	2.76
674	13030410	煤焦油沥青漆L01-17	kg	35.364	10.81	382.28
675	13030795	醇酸防锈漆	kg	1.3154	15.18	19.97
676	13030795	醇酸防锈漆	kg	0.2918	16.60	4.84
677	14050001	沥青加工油	t	62.3102	4292.04	267437.87
678	17010100	镀锌钢管DN100 壁厚3.5mm	m	224.9475	54.65	12293.38
679	17030001	镀锌钢管SC50	m	1545	28.66	44279.70
680	17190005	金属软管DN15	条	2.02	4.80	9.70
681	17250040	PVC-U排水管De110×3.2	m	4500	16.03	72135.00
682	17250040	PVC-U地下通信实壁管Φ110*3.2	m	168	21.89	3677.52
683	17250040	PE管通信实壁管 Φ110*8	m	6770	34.00	230180.00
684	17250350	双壁波纹管DN300	m	606	94.00	56964.00
685	17250350	PVC-U排水管De200×4.9	m	3030	50.98	154469.40
686	17290070	I级钢筋混凝土承插口管DN400	m	47.47	85.58	4062.48
687	17290070	钢筋混凝土管DN300, I级, 承插口	m	93.93	33.14	3112.84
688	17290070	钢筋混凝土管DN400, I级, 承插口	m	167.66	84.65	14192.42
689	17290070	钢筋混凝土管DN500, I级, 承插口	m	256.54	98.19	25189.66
690	17290070	钢筋混凝土管DN600, II级, 承插口	m	842.34	154.95	130520.58
691	17290070	钢筋混凝土管DN800, II级, 承插口	m	25.25	256.78	6483.70
692	18030529	螺纹管件DN15	个	2.02	4.55	9.19
693	21090001	洗脸盆	套	1.01	73.91	74.65
694	21090005	洗脸盆排水附件	套	1.01	23.80	24.04
695	22330001	单晶硅光伏组件	块	12	480.65	5767.80
696	23370100	感烟探测器	个(对)	11	53.07	583.77
697	23390005	火灾声光报警器	个	2	153.50	307.00

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

第 136 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
698	23390370	监控主机	台	2	6300.00	12600.00
699	23390370	区域报警器	台	1	4840.00	4840.00
700	23400001	总线短路隔离器	个	3	136.89	410.67
701	23410060	手动火灾报警按钮	个	2	57.52	115.04
702	23410060	编码消火栓按钮	个	2	90.27	180.54
703	25000001	成套灯具	套	123.22	162.95	20078.70
704	25000001	LED投光灯(户外灯具)50W, IP65	套	6.06	130.00	787.80
705	25000001	悬挂灯100W	套	2.02	134.10	270.88
706	25000001	壁灯9W	套	1.01	49.83	50.33
707	25000001	自带电源消防应急照明灯具-壁装10W	套	21.21	176.99	3753.96
708	25000001	自带电源消防应急标志灯具-疏散出口1W	套	2.02	81.23	164.08
709	25000001	单管荧光灯1x28W, T5荧光灯	套	2.02	29.79	60.18
710	25000001	吸顶灯15W LED光源	套	7.07	42.91	303.37
711	25000001	自带电源消防应急标志灯具-单向1W	套	5.05	79.65	402.23
712	25000001	自带电源消防应急标志灯具-安全出口1W	套	3.03	79.65	241.34
713	25000001	草坪灯AC220V 20W LED IP65 2800K	套	8.08	234.00	1890.72
714	25570010	LED灯带2835 24V	m	231.5425	20.47	4739.67
715	25570010	洗墙灯带2835 24V	m	645.1274	30.00	19353.82
716	25570010	洗墙灯带AC220V 10W/m LED IP54 2500K	m	49.9142	22.12	1104.10
717	25610020	单臂太阳能LED路灯(内外热镀锌钢杆) H=8m L=1.5m 30W LED灯, IP65 (配多晶硅光伏板 18V, ≥100W; 磷酸铁锂电池支持 12V, ≥60Ah(安装在灯具顶部) 路灯控制器及遥控器等)	套	55.55	1650.00	91657.50
718	25610020	太阳能路灯AC220V 80W LED IP65 3500K	套	2.02	1550.03	3131.06
719	26050001	单联单控开关10A	个	3.06	8.00	24.48
720	26050001	双联单控开关10A	个	2.04	12.40	25.30
721	26410060	单相二、三极插座10A	个	4.08	9.29	37.90
722	26410060	单相二、三孔插座10A	个	4.08	9.29	37.90
723	27010170	跌落式熔断器	台	0.05	185.84	9.29
724	27050050	避雷器RRA1NBOW TEL-RJ11	个	0.05	3026.55	151.33

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
725	28030170	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5	m	94.127	2.14	201.43
726	28030170	绝缘电线WDZA-BYJ-2.5	m	190.278	1.96	372.94
727	28030170	绝缘电线WDZA-BYJ-6	m	204.4656	4.76	973.26
728	28030170	绝缘电线WDZNA-BYJ-2.5	m	418.814	2.14	896.26
729	28030170	绝缘电线WDZA-BYJ-6	m	237.5205	4.76	1130.60
730	28030170	绝缘电线120mm ²	m	4200	87.16	366072.00
731	28030170	绝缘电线70mm ²	m	1575	50.70	79852.50
732	28030170	绝缘电线50mm ²	m	420	36.62	15380.40
733	28030270	监控线 UTP 4*2*0.5	m	9.69	3.41	33.04
734	28030270	双绞线缆UTP CAT6	m	59.7108	3.36	200.63
735	28030270	双绞线缆UTP-6E	m	86.5164	4.05	350.39
736	28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-2*1.0	m	106.4232	3.66	389.51
737	28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2*1.5	m	145.6272	3.25	473.29
738	28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYJS-2*1.0	m	22.464	2.01	45.15
739	28110210	铜芯电缆Z(B)-YJV-3*2.5	m	1616	7.31	11812.96
740	28110210	铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1KV-3*1.5mm	m	16.362	18.72	306.30
741	28110210	铜芯电缆WDZA-YJY-4*50+1*25	m	50.5	164.65	8314.83
742	28110210	铜质YJV-4*120mm ² (带铠)	m	419.15	337.14	141312.23
743	28110210	铜质YJV-4*70mm ² (带铠)	m	121.2	199.45	24173.34
744	28110210	光伏电缆PV-F-1*4	m	219.6346	4.08	896.11
745	28110210	铜芯电缆YJV-3*2.5	m	127.6236	7.23	922.72
746	28110210	铜芯电缆ZR-YJV-5*4	m	7.171	18.41	132.02
747	28250010	144芯室外单模光缆产品编号:KC1-009;产品说明:KCGYTS-144;室外单模层绞式9/125;品种:GY通信用室(野)外光缆;型号:GYTS;工作类型:单模;系列:室外铠装光缆;芯数:144;规格型号:GYTS-144	m	12372.6	8.76	108383.98

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

第 138 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
748	28250010	96芯室外单模光缆产品编号: KC1-008; 产品说明: KCGYTS-96; 室外单模层绞式9/125; 品种: GY通信用室(野)外光缆; 型号: GYTS; 工作类型: 单模; 系列: 室外铠装光缆; 芯数: 96; 规格型号: GYTS-96	m	3355.8	6.85	22987.23
749	28250010	48芯室外单模光缆产品编号: KC1-006; 产品说明: KCGYTS-48; 室外单模层绞式9/125; 品种: GY通信用室(野)外光缆; 型号: GYTS; 工作类型: 单模; 系列: 室外铠装光缆; 芯数: 48; 规格型号: GYTS-48	m	8608.8	4.21	36243.05
750	28250010	24芯室外单模光缆	m	16457.7	2.60	42790.02
751	29010001	电缆桥架CT100*50	m	81.081	26.10	2116.21
752	29030030	桥架CT50*50	m	17.6439	23.10	407.57
753	29060030	镀锌电线管JDG25	m	54.1574	8.15	441.38
754	29060030	镀锌电线管JDG32	m	13.2767	9.87	131.04
755	29060030	镀锌电线管JDG20	m	88.7139	5.07	449.78
756	29060030	镀锌电线管JDG20	m	305.2199	5.68	1733.65
757	29060140	刚性难燃管PC25	m	396	3.43	1358.28
758	29060140	电线管 PVC25	m	11.22	10.64	119.38
759	29060140	刚性难燃管PC25	m	130.284	3.19	415.61
760	29070020	热缩式电缆终端头120mm ²	套	12.24	33.78	413.47
761	29070020	热缩式电缆终端头70mm ²	套	4.08	33.10	135.05
762	29110180	光缆接头盒	套	10.1	60.50	611.05
763	29110180	光缆接头盒48芯	套	25.25	90.23	2278.31
764	29110180	光缆接头盒144芯	套	24.24	173.26	4199.82
765	29110180	光缆接头盒96芯	套	11.11	155.36	1726.05
766	29110390	接线盒	个	10.2	3.63	37.03
767	29110390	接线盒	个	74.46	2.20	163.81
768	29110390	防水接线盒	个	8.16	12.91	105.35
769	29110400	分接箱1000*800*250mm	个	4	7964.60	31858.40
770	29110400	分接箱800*600*250mm	个	4	4424.78	17699.12
771	29170620	电缆穿刺线夹C型线夹 70-120mm ² 1.C型线夹 70-120mm ²	个	111.65	25.23	2816.93
772	29190050	防腐木电杆Φ200×6000mm	个	0.01	413.72	4.14

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
773	30030040	室内200W星光红外智能枪式摄像机	台	1	451.04	451.04
774	30030040	室内200W星光红外智能半球摄像机	台	9	336.78	3031.02
775	30030140	摄像机支架	个	10	96.21	962.10
776	30130020	电脑插座	个	15.15	22.85	346.18
777	30210080	单相电表	个	161.6	567.13	91648.21
778	30210080	三相四线电表	个	15.15	567.13	8592.02
779	30210110	光伏逆变器10kw	台	1	3885.00	3885.00
780	30210120	火灾报警按钮带插孔	个	1	119.47	119.47
781	30210160	12口视频光电交换机	台	2	1220.00	2440.00
782	32000010	红继木绿篱高度0.5-0.6、冠幅0.5-0.6	株	636.3	6.78	4314.11
783	32000010	黄金叶绿篱高度0.5-0.6、冠幅0.5-0.6	株	638.4	60.00	38304.00
784	32000040	勒杜鹃盆栽绿篱高度120cm内	株	271.95	67.50	18356.63
785	32000040	火山榕绿篱高度120cm内	株	1943.13	101.94	198082.67
786	32010040	青梅树胸径6~8cm、高度1.8-2、冠幅1.5-2	株	36.4	829.37	30189.07
787	32010040	红花鸡蛋花高度1.8-2、冠幅1.5-2	株	14.56	829.37	12075.63
788	32010050	红枫胸径10cm、高度1.8-2、冠幅1.5-2	株	5.2	816.28	4244.66
789	32010050	大腹木棉	株	5.2	1632.56	8489.31
790	32010050	宫粉紫荆胸径9-10cm、高度3-3.5、冠幅2.5-3	株	132.08	517.41	68339.51
791	32010050	细叶紫薇	株	20.8	258.71	5381.17
792	32010050	红花鸡蛋花胸径10cm、高度1.8-2、冠幅1.5-2	株	5.25	1272.75	6681.94
793	32010060	宫粉紫荆胸径10-12cm、高度3.5-4、冠幅3-3.5	株	232.05	517.41	120064.99
794	32010090	凤凰木胸径15-17cm、高度4-4.5、冠幅3-3.5	株	7.28	615.06	4477.64
795	32010090	南洋楹胸径15-17cm、高度4-4.5、冠幅3.5-4	株	3.15	1638.93	5162.63
796	32030030	勒杜鹃球高度0.8-1、冠幅0.8-1	丛	388.96	212.52	82661.78
797	32030030	风车茉莉高度1.5、冠幅0.8-1	丛	6.3	1.90	11.97
798	32030040	四季桂高度1.5-1.8、冠幅1-1.2	丛	6.3	129.71	817.17

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

第 140 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
799	32030040	细叶紫薇高度1.5-1.8、冠幅1-1.2	丛	3.15	1118.85	3524.38
800	32070020	星花高度15-20、冠幅15-20	株	3889.1055	0.83	3227.96
801	32070020	银边草高度15-20、冠幅15-20	株	926.1	1.74	1611.41
802	32070020	长叶沿阶草高度15-20、冠幅15-20	株	8648.8501	1.22	10551.60
803	32070030	混色翠芦莉高度25-30、冠幅20-25	株	66111.895	2.97	196352.33
804	32070050	大叶油草件装 30cm×30cm/件	m2	7180.0203	5.23	37551.51
805	32070050	佛甲草件装 30cm×30cm/件	m2	61.6298	105.00	6471.13
806	32070160	巴西野牡丹高度25-30、冠幅25-30	株	1251.4352	1.60	2002.30
807	32070160	龙船花高度25-30、冠幅25-30	株	985.3493	4.00	3941.40
808	32070160	亮叶朱蕉高度35-40、冠幅25-30	株	2202.4445	1.70	3744.16
809	32070160	花叶良姜高度25-30、冠幅20-25	株	6664.14	10.00	66641.40
810	32070160	龙船花高度25-30、冠幅20-25	株	9318.75	4.00	37275.00
811	32070160	毛杜鹃高度25-30、冠幅20-25	株	2305.8	1.72	3965.98
812	32070160	混色勒杜鹃高度25-30、冠幅25-30	株	3562.736	80.00	285018.88
813	32070160	毛杜鹃高度25-30、冠幅25-30	株	22139.2497	1.72	38079.51
814	32070170	混色勒杜鹃高度30-40、冠幅25-35	株	770.8717	84.48	65123.24
815	33010088	钢梁	t	1.35	4646.02	6272.13
816	33010365	钢柱	t	0.729	5522.12	4025.63
817	33010600	方阵钢架	m2	19.68	37.27	733.47
818	33210035	橡胶板伸缩缝	m	1839.15	72.36	133080.89
819	34070030	尼龙防坠网	副	41.41	7.30	302.29
820	35090155	钢平台	t	1.45	1623.60	2354.22
821	35090237	钢支撑	t	1.75	3940.00	6895.00
822	36010080	1200*800钢纤维混凝土井盖（含井框）	套	69	620.00	42780.00
823	36010080	600*800钢纤维混凝土井盖（含井框）	套	8	320.00	2560.00
824	36010080	400*400球墨铸铁（含井框）	套	4	120.00	480.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
825	36010201	铸铁井盖Φ700或Φ800	套	41	380.00	15580.00
826	36010205	铸铁井盖、井座	套	16	761.06	12176.96
827	36010280	铸铁平篦	套	91	208.35	18959.85
828	36010290	铸铁整体立篦式座套盖板及算子	套	46	134.05	6166.30
829	36050020	人行道砂基透水砖300*600*60	m2	877.2	65.00	57018.00
830	36050020	人行道砖	m2	546.1386	46.76	25537.44
831	36050020	盲道提示砖300*300*40	m2	8.8128	174.39	1536.86
832	36050020	盲道行进砖300*300*40	m2	323.2584	250.54	80989.16
833	36050020	人行道砂基透水砖300*600*60	m2	5324.4	58.70	312542.28
834	36050020	绣石英碎拼200-500 50厚	m2	134.13	256.51	34405.69
835	36050020	花岗岩盲道透水砖300*300*30	m2	323.2584	54.50	17617.58
836	36050020	花岗岩盲道透水砖（提示）300*300*30	m2	8.8128	44.50	392.17
837	36050090	20厚花岗岩	m2	140.2092	140.65	19720.42
838	36050090	大理石材路面	m2	121.38	300.38	36460.12
839	36050090	荔枝面芝麻灰花岗岩50mm	m2	174.4098	211.30	36852.79
840	36050090	自然面芝麻黑花岗岩汀步石450-600 100	m2	7.8132	272.36	2128.00
841	36050090	花岗岩人行道砖600*300*30	m2	546.1386	98.04	53543.43
842	36070010	混凝土立缘石350*500*120	m	1284.99	43.00	55254.57
843	36070010	混凝土侧石750*150*300mm	m	328.86	38.46	12647.96
844	36070010	混凝土侧石1000*150*300mm	m	2782.5617	44.74	124491.81
845	36070010	平石	m	283.2155	19.27	5457.56
846	36070010	混凝土侧石600*300*150mm	m	371.9163	44.74	16639.54
847	36070020	成品混凝土道牙600*300*150	m	69.761	23.60	1646.36
848	36070020	菠萝面芝麻灰花岗岩600*150*150	m	116.522	327.84	38200.57
849	36070020	荔枝面芝麻灰花岗岩200*200*50	m	6.3742	106.93	681.59
850	36070020	烧面芝麻灰花岗岩道牙600*150*300	m	772.2222	80.53	62187.05
851	37270101	热镀锌接地角钢L50*50*5	根	57.75	15.50	895.13
852	37330870	总配线架	个	1	1367.10	1367.10
853	50030020	2匹空调壁挂机	台	6	4380.70	26284.20
854	55090080	1#-ZAL1照明配电总箱	台	1	2170.82	2170.82

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
855	55090080	1ZAL1总配电箱	台	1	5400.00	5400.00
856	55090080	1AL1~5配电箱	台	5	1080.00	5400.00
857	55090080	1ALE1应急照明配电箱-养老服务中心	台	1	4500.00	4500.00
858	55090080	3-2AL1光伏发电配电箱	台	1	1080.00	1080.00
859	55090080	3-1ALLD路灯配电箱	台	1	3000.00	3000.00
860	55090080	汇流箱	台	1	1115.57	1115.57
861	55130030	隔离开关HGW9-10/630A	个	0.01	752.21	7.52
862	55190020	充电桩	台	2	15020.00	30040.00
863	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	43.4846		
864	80250350	粗粒式改性沥青砼AC-25C	m3	70.6346	1246.00	88010.71
865	80250350	细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m3	459.4743	1344.00	617533.46
866	BCZCF0	单晶硅光伏组件	块	549	1200.00	658800.00
867	SZB04015	底部井筒	块	41.41	618.69	25619.95
868	SZB04016	调节井筒高100mm	块	27.27	205.49	5603.71
869	SZB04017	调节井筒高200mm	块	41.41	309.35	12810.18
870	SZB04018	调节井筒高500mm	块	14.14	588.99	8328.32
871	SZB04019	接管井筒	块	41.41	206.23	8539.98
872	SZB04020	预制钢筋混凝土井筒	块	16.16	239.84	3875.81
873	SZB04021	铸铁井箅双算平算式	块	16.16	69.23	1118.76
874	SZB04022	截污挂篮	块	16.16	56.42	911.75
875	SZB04029	井座	块	41.41	272.22	11272.63
876	SZB04030	防水橡胶圈	个	168.92	8.52	1439.20
877	补充材料001	8.0厚PVC LOGO	十套	2	200.00	400.00
878	补充材料002	字体1.0镀锌钢板	十套	5	150.00	750.00
879	补充材料003	字体8.0红色PVC	十套	8	80.00	640.00
880	00010003	机上人工	工日	2146.6778	227.70	488798.54
881	00010003	机上人工	工日	0.1176	230.00	27.05
882	99450630	折旧费	元	303665.9712	1.00	303665.97
883	99450640	检修费	元	88322.6376	1.00	88322.64
884	99450650	维护费	元	250713.4795	1.00	250713.48
885	99450660	安拆费	元	33664.8689	1.00	33664.87
886	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1617.4623	8.30	13424.94
887	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	90.8573	8.24	748.66
888	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	4419.9892	8.19	36199.71

120

第 143 页 共 143 页

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
889	99450680	柴油(机械用)0#	kg	14048.5191	7.16	100587.40
890	99450680	柴油(机械用)0#	kg	12929.9674	7.09	91673.47
891	99450680	柴油(机械用)0#	kg	41601.8982	7.05	293293.38
892	99450680	柴油(机械用)0#	kg	100.8395	7.28	734.11
893	99450700	电(机械用)	kW·h	2338.9467	0.80	1871.16
894	99450700	电(机械用)	kW·h	73675.8372	0.81	59677.43
895	99450740	其他费用	元	2120.8919	1.00	2120.89
896	99451280	其他机具费	元	8	1.00	8.00
897	99451290	维护费	元	0.8103	1.00	0.81
898	99451300	校验费	元	499.5822	1.00	499.58
899	9946001	折旧费	元	60.5109	1.00	60.51
900	9946011	大修理费	元	21.8521	1.00	21.85
901	9946021	经常修理费	元	45.7446	1.00	45.74
902	9946031	安拆费及场外运输费	元	0.0262	1.00	0.03
903	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	18.64	8.88	165.52
904	9946051	柴油(机械用)0#	kg	0.7985	7.09	5.66
905	9946071	电(机械用)	kw·h	0.3072	0.81	0.25
906	9946111	其他费用	元	34.8124	1.00	34.81
907	9946606	机上人工	工日	0.0243	227.70	5.53
908	9946606	机上人工	工日	0.8	95.22	76.18
909	BCJXF0	污垢拆除、酸洗墙面机械费	元	12305.77	1.40	17228.08
910	BCJXF1	拆除现状标识机械费	元	1	300.00	300.00
911	BCJXF1	拆除150*8米线杆(人工费+吊车费)机械费	元	5.2	200.00	1040.00
912	JXFTZ	机械费调整	元	0.2067	1.00	0.21
	合计	合计				24685308.99