

新兴县财政性资金基本建设项目 工程造价概算审核定案书

编号:GS2025-117

项目名称	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目	送审造价(元)	审定造价(元)	核减造价(元)
建设单位	新兴县筠州实业投资发展有限公司	54,730,657.70	50,025,880.62	-4,704,777.08
建设单位		审核单位		
建设单位意见:	同意			
(盖章)				
负责人:				
2025 年 10 月 24 日		2025 年 10 月 24 日		

工程概算审核对比表

项目名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目

建设单位: 新兴县筠州实业投资发展有限公司

序号	项目名称	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核增(减)额 (‘+’为核增, ‘-’为核减)(元)	备注(增 减率)	工程 类别	结构类 型/层 数	建筑面 积或面 积(m ²)	长度 (km)	经济指标 (元/m ² , 或元/km)
	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目									
一	建设工程费用	45,360,089.68	42,874,587.45	-2,485,502.23	-5.48%					
1	分部分项工程费	38,926,814.05	37,207,859.21	-1,718,954.84	-4.42%					
2	措施项目	2,175,624.37	2,126,624.69	-48,999.68	-2.25%					
3	其他项目	512,322.75	0.00	-512,322.75	-100.00%					
4	税金	3,745,328.51	3,540,103.55	-205,224.96	-5.48%					
二	工程建设其他费用	5,691,264.04	3,696,026.20	-1,995,237.84	-35.06%					
三	三类费用	3,679,303.98	3,455,266.97	-224,037.01	-6.09%					
3.1	基本预备费	2,552,567.69	2,328,530.68	-224,037.01	-8.78%					


工程概算审核对比表

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目

建设单位：新兴县筠州实业投资发展有限公司

序号	项目名称	送审造价 (元)	审定造价 (元)	核增(减)额 (‘+’为核增, ‘-’为核减)(元)	备注(增 减率)	工程 类别	结构类 型/层 数	建筑面 积或面 积(m ²)	长度 (km)	经济指标 (元/m ² , 或元/km)
	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目									
3.2	建设期利息	1,126,736.29	1,126,736.29	0.00	0.00%					
	合 计	54,730,657.70	50,025,880.62	-4704777.08	-8.60%					
审定造价 (大写)：		伍仟零贰万伍仟捌佰捌拾元陆角贰分								

新兴县财政性资金基本建设项目工程造价概算审核意见书

项目名称	新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目		审核内容	设计概算
建设单位	新兴县筠州实业投资发展有限公司		设计单位	广东智铭设计有限公司
工程类别	市政工程		项目地点	新兴县水台镇
建设内容	三线整治、便民基础设施改善、无障碍公厕改造、雨污管网改造提升，杜村村委人居环境提升、微小绿地及周边环境综合整治、圩镇农房屋改造、村基础设施整治、镇停车位增设、圩镇入口节点整治、奄村村委人居环境提升、奄村道路园建、圩镇生活垃圾转运站提升、圩镇人居环境整治、S297路沿线道路整治、垃圾收集点提升、双和公路与水台街交叉路口新增交通信号灯及电子警察系统等设备建设、集贸市场整治改造等；			
送审金额(元)	54730657.70		审定金额(元)	50025880.62
核减金额(元)	-4704777.08		核减率	-8.60%
审核原则	1、新兴县发展和改革局文件 新兴发改投审(2025)99号 2、新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目初步设计图；《建设工程勘察设计合同》；《采购项目合同》2份；业主相关回复及说明； 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省建设工程概算编制办法》(2014年)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》； 4、人工、材料、机械价参考云浮市城区2025年第二季度(8月份)信息价及综合市场价计取； 5、审核采用抽查法。			
	本工程送审金额5473.07万元，审定金额5002.59万元，核减约470.48万元。主要核增(减)原因： 一、工程费部分： 1、通用问题：①根据图纸调整部分工程量及定额；②根据云浮市城区2025年第二季度(8月份)信息价调整部分材料价格；③外运距离统一按3km计算；④删除预算包干费；⑤部分分部分项清单，套价不明细的项目，按业主说明，暂按送审价计取；以上共核减约248.55万元； 二、工程建设其他费部分：①地质灾害危险评估报告、建筑外立面测量费、城市基础设施配套费、劳动安全卫生评审费、防洪评价、白蚁防治费，可研无此项目，审核删除；③建筑外立面测量费，已包含在工程勘察费中，审核删除不计；④检验检测费审核按1%计取；⑤工程设计费，不再细分初设和施工图设计，统一为工程设计费计取；⑥场地准备及临时设施费审核按0.5%计取；⑦预算编制费，按设计10%计取；预算咨询费，送审漏项，按业主要求核增此项费用；⑧监理费，根据业主送审要求，下浮30%；⑨工程招标代理服务费，根据业主要求，由中标单位支付，送审未计取；⑩其他项费用随审定建安费变动而调整，以上共核减约199.52万元； 三、三类费部分：①用基本预备费，计费基数随审定费用变动调整，核减约22.40万元；②建设期利息：根据业主《关于新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目建设期利息相关情况说明》，暂按送审112.67万元计取，按实支付；以上共核减约22.40万元； 4、其他详见概算书			
审核中心	(盖章)			
	审核人			

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目概算表

序号	工程或费用名称	概算价（元）				备注
		建筑工程费	设备购置费	其他费用	合计	
一、	工程费用	42874587.45			42874587.45	
二、	工程建设其他费用			3696026.20	3696026.20	
1	建设前期工作咨询费			58960.000	58960.00	
1.1	项目建议书编制费			23880.000	23880.00	
1.2	可行性研究报告编制费			35080.000	35080.00	
2	社会稳定风险评估			0.00	0.00	
3	地质灾害危险评估报告			0.00	0.00	可研无
4	环境影响咨询费			4300.00	4300.00	
5	建设单位管理费			100000.00	100000.00	
6	建筑外立面测量费			0.00	0.00	可研无
7	工程勘察费			309420.80	309420.80	
8	工程设计费			1244400.00	1244400.00	
9	城市基础设施配套费			0.00	0.00	可研无
10	场地准备及临时设施费			214372.94	214372.94	
11	劳动安全卫生评审费			0.00	0.00	可研无
12	施工图技术审查费			100998.35	100998.35	
13	监理费			739110.70	739110.70	根据业主送审要求，下浮30%
14	工程造价咨询费			151973.60	151973.60	根据业主要求，核增此项费用，不超可研
15	工程预算编制费			124400.00	124400.00	
16	工程招标代理服务费			0.00	0.00	根据业主要求，由中标单位支付
17	保险费			128623.76	128623.76	
18	检验检测费			428745.87	428745.87	
19	水土保持费			90720.18	90720.18	
20	防洪评价			0.00	0.00	可研无
21	白蚁防治费			0.00	0.00	可研无

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目概算表

序号	工程或费用名称	概算价（元）				备注
		建筑工程费	设备购置费	其他费用	合计	
三、	预备费				3455266.97	
1	基本预备费				2328530.68	(一+二)*5%
2	建设期利息				1126736.29	
项目总投资					50025880.62	

工程项目清单汇总表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 1 页 共 229 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	37207859.21
1.1	水台镇典型镇建设项目	37207859.21
1.1.1	水台镇三线整治工程	1649485.84
1.1.2	水台镇便民基础设施改善工程	1700204.5
1.1.3	水台镇无障碍公厕改造水台圩镇无障碍公厕改造工程	37081.92
1.1.4	水台镇雨污管网改造提升工程	2615370.74
1.1.5	水台镇杜村村委人居环境提升工程	3637165.77
1.1.6	水台镇圩镇周边村落人居环境提升工程	1537411.95
1.1.7	水台镇内微小绿地及周边环境整治综合整治工程	128971.08
1.1.8	圩镇农房屋改造工程	4283779.98
1.1.9	水台镇水台村基础设施整治工程	5987274.41
1.1.10	水台镇停车位增设	3107198.08
1.1.11	水台镇圩镇入口节点整治工程	284701.75
1.1.12	水台镇庵村村委人居环境提升	356047.21
1.1.13	水台镇庵村道路园建项目	328086.53
1.1.14	水台镇圩镇生活垃圾转运站提升	213349.47
1.1.15	水台圩镇人居环境整治	4054400.5
1.1.16	水台镇02S297路沿线道路整治	5753427.34
1.1.17	水台镇垃圾收集点提升	60000
1.1.18	新兴县双和公路与水台街交叉路口新增交通信号灯及电子警察系统等设施建设项目	620802.06
1.1.19	集贸场所整治改造	853100.08
2	措施项目费	2126624.69
2.1	安全生产措施费	833767.43
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	39334483.9
5	增值税	3540103.55
6	合计	42874587.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 2 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水台镇典型镇建设项目					37207859.21
		水台镇三线整治工程					1649485.84
		整个项目					1649485.84
		水台镇三线整治工程					1649485.84
1	030409001001	光缆拆除	1. 名称: 拆除架空光缆	m	2377.93	1.39	3305.32
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	150	8.24	1236
3	040103002001	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	150	18.67	2800.5
本页小计							7341.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 3 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040205001001	电缆手孔井	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 墙身 砖砌 4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 6. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 盖板 预制 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9. 盖板 安装 10. 砖墙 抹灰 井内侧 11. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12. 电缆沟支架 60*70*490mm 13. 安装泄水孔 塑料管 14. 管(基)坑回填砂 15. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 16. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10~25mm	座	46	1037.31	47716.26
5	040501009005	水平定向钻进管道 (4孔管DN110)	1. 钻导向孔 DN \leq 300mm 2. 扩孔(mm以内) DN300 3. 回拖布管(mm以内) DN300	m	3592.8	417.85	1501251.48
本页小计							1548967.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 4 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	040501009002	临时围蔽（2厚热镀锌钢板机械冲孔，孔径Φ10围挡）	1. 方钢结构围蔽 无独立基础 2.5m	m	552	137.14	75701.28	
7	040501009003	铁马围蔽	1. 铁马	m	345	35	12075	
8	040501009004	施工标志牌	1. 施工标志牌	套	12	450	5400	
		水台镇便民基础设施改善工程					1700204.5	
		整个项目					1700204.5	
		水台镇便民基础设施改善工程					1700204.5	
		拆除工程					109112.6	
9	041001001001	拆除原有出球场人造草面层5mm	1. 绿化地铲除杂草 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	2862	2.01	5752.62	
10	041001001002	拆除原有运动场砼地面5cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 挖掘机挖松散石方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	4159	18.12	75361.08	
11	010103001001	铲除原塑胶跑道面层13mm	1. 楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	2336	11.68	27284.48	
12	010103001002	拆除原有排水盖板	1. 混凝土预制块 厚8cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	162	4.41	714.42	
		基础设施改善工程					1591091.9	
本页小计								202288.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 5 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	011103001001	足球场人造草坪	1. 人造草坪	m2	2862	98.29	281305.98	
14	040402017001	沟道盖板	1. 平板、走道板(厚度) 8cm 以内 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 预埋铁件	m2	162	91.25	14782.5	
15	011103001002	混合型橡胶跑道（装置防开裂网）	1. 喷环氧富锌底漆(封闭漆)一遍 2. 混合型橡胶面层13mm 3. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式 4. 装置防开裂网	m2	2336	218.32	509995.52	
16	011103001003	丙烯酸地面（装置防开裂网）	2. 装置防开裂网 3. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 6. 喷环氧富锌底漆(封闭漆)一遍	m2	4159	186.23	774530.57	
17	040205007001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	224.21	46.73	10477.33	
		水台镇无障碍公厕改造水台圩镇无障碍公厕改造工程					37081.92	
		整个项目					37081.92	
		水台镇无障碍公厕改造水台圩镇无障碍公厕改造工程					37081.92	
		室外工程					22260.6	
本页小计								1591091.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 6 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	010101001001	清杂	1. 平整场地 2. 废料外运	m3	60	8.68	520.8	
19	010502030001	场地硬底化	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	127.27	113.17	14403.15	
20	050103009001	种植龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋φcm) 30以内	m2	16.38	22.4	366.91	
本页小计							15290.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 7 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010401002001	新建花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 7. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 8. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 9. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 10. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 11. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	座	1	3365.28	3365.28
本页小计							3365.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 8 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	010502030002	无障碍坡道(烧面花岗岩石板面层)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ²	5.4	302.11	1631.39
23	011503001001	无障碍坡道栏杆	1. 钢栏杆 制安	m	9	219.23	1973.07
		厕所改造					14821.32
		拆除工程					668.23
24	010802001001	拆除门	1. 门窗拆除(整樘) 金属	m ²	2.75	20.49	56.35
25	010401002002	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m ³	1.12	129.75	145.32
26	011503001002	拆除隔断	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m ²	25.06	14.55	364.62
27	011503001003	蹲厕拆除	1. 平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	个	7	12.19	85.33
本页小计							4256.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 9 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	011503001004	洗手盆拆除	1. 平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	1.09	15.24	16.61	
		装饰工程					14153.09	
29	010802001002	塑钢门	1. 塑钢门安装 推拉	m2	2.75	397.82	1094.01	
30	010401002003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.12	571.79	640.4	
31	011207003001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	25.06	221.03	5539.01	
32	031003006001	蹲式坐便器	1. 蹲式大便器 安装 瓷低水箱	组	6	404.12	2424.72	
33	031003006002	坐式坐便器	1. 坐式大便器 安装 挂墙水箱	组	1	858.34	858.34	
34	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台上式 冷热水	组	2	835.87	1671.74	
35	011507001001	指示牌	1. 导向只是牌2块(含入口指引、功能区指引)、安全警示牌2块(含防滑、用电安全提示)	套	4	59.69	238.76	
36	031001008001	PVC塑料管 φ60	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63	m	10	17.25	172.5	
37	031001008002	水箱更换	1. 水箱更换	个	4	180.53	722.12	
本页小计							13378.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 10 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	030413001001	LED圆形吸顶灯24W	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	7	66.67	466.69	
39	030412004001	更换老化线路	1. 更换老化线路	m	80	4.06	324.8	
		水台镇雨污管网改造提升工程					2615370.74	
		整个项目					2615370.74	
		水台镇雨污管网改造提升工程					2615370.74	
		管道铺设					2615370.74	
40	040501003001	焊接钢管D108*4	1. 碳钢管安装 公称直径(mm以内) 125	m	569	71.3	40569.7	
41	040501005001	UPVC塑料管DN100	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	2250	29.22	65745	
42	040501005002	UPVC塑料管DN200	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200	m	128	74.67	9557.76	
43	040501005003	HDPE双壁波纹管污水管DN300(SN8)	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	1296	110.96	143804.16	
44	040501009001	水平定向钻进管道PE100管DN300	1. 回拖布管(mm以内) DN300 2. 扩孔(mm以内) DN300 3. 钻导向孔 DN ≤600mm	m	13	624.63	8120.19	
本页小计								268588.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 11 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	040504010001	单算平篦式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380) 井深 1m 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	7	793.36	5553.52	
46	040504001002	塑料入户井Φ315	1. 塑料入户井Φ315	座	100	453.56	45356	
47	040504001003	污水圆形钢筋砼检查井Φ700	1. 砖砌直筒式 适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):2 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	79	1439.26	113701.54	
本页小计							164611.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 12 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	040504001004	污水沉泥井Φ1000	1. 砖砌圆形沉泥井 适用管径 200~500 井径 1000 井深3.5m 内 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	座	2	3739.47	7478.94	
49	040504001005	圆形消能井Φ1000	1. 砖砌圆形沉泥井 适用管径 200~500 井径 1000 井深3.5m 内 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	2	3393.41	6786.82	
50	040504001006	一体化污水泵井(4m ³ /h)Φ2000-成套定制设备	1. 由专业公司安装深化	座	2	80000	160000	
51	040504001007	一体化污水处理站200t/d-成套定制设备	1. 由专业公司安装深化	座	1	800000	800000	
52	040504001008	阀门井Φ1200	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	2	2743.71	5487.42	
本页小计							979753.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 13 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
53	040504001009	排气阀井Φ1200	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	2	2743.71	5487.42	
54	040504001010	排泥阀井Φ800	1. 砖砌圆形沉泥井 适用管径 600~800 井径 1250 井深4m内 实际高度(m) :2 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	2	3237.23	6474.46	
55	040203007001	道路切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	7508	4.83	36263.64	
56	041001001001	拆除路面(人行道巷道路面)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :3	m2	382.8	18.03	6901.88	
本页小计							55127.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 14 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
57	041001001002	拆除路面（车行道混凝土路面）	1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):25 2、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 3、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 4、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	1294.8	47.2	61114.56	
本页小计							61114.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 15 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
58	041001001003	拆除路面（车行道沥青路面）	1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 2、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 3、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 4、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	390	42.22	16465.8	
59	040203007002	人行道巷道路面修复	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	153.6	66.29	10182.14	
本页小计							26647.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 16 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
60	040203007003	车行道混凝土路面修复	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm): 25 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1294.8	182.04	235705.39	
本页小计								235705.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 17 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040203007004	车行道沥青路面修复	D2-3-44: 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式铺装沥青柏油类 总面积在800m2以内 人工*1.5, 机械*1.5 D2-3-31: 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) D2-3-43: 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式铺装沥青柏油类 总面积在800m2以内 人工*1.5, 机械*1.5 D2-3-31: 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) D2-3-46: 水泥混凝土路面 厚度 20cm 8021906: 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 换为【普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25】 D2-2-4: 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% D2-2-12: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm D2-3-55: 水泥混凝土路面养生水养生	m2	390	231.35	90226.5
62	040203007005	缩缝	1. 缩缝	m	370.18	10.65	3942.42
本页小计							94168.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 18 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
63	040203007006	胀缝	1. 伸缝 沥青木板	m	2.63	121.12	318.55	
64	040203007007	纵缝拉杆钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	4.02	4858.44	19530.93	
65	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2997.03	8.24	24695.53	
66	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	2448.95	13.15	32203.69	
67	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 夯土机夯实 槽、坑	m3	548.09	18.67	10232.84	
68	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	2324.6	190.77	443463.94	
69	040501005004	管线修复保护	1. 管线保护(给水管、排水管、电力管、通信管线); 管道排查、管道修复; 管道修复增加检查井; 更换UPVC管污水管; 更换HDPE双壁波纹管污水管SN8; 更换铸铁检查井盖	项	1	200000	200000	
		水台镇杜村村委人居环境提升工程					3637165.77	
		整个项目					3637165.77	
		水台镇水台村基础设施整治工程					3637165.77	
		三合村					741327.94	
本页小计								730445.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 19 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
94	011102001001	人行道 (芝麻灰荔枝面仿石砖20mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度 (mm): 30 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 4. 人行道垫层混凝土 厚度 15cm 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 7. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm): 12 8. 机械平整场地	m2	38	265.91	10104.58
本页小计							10104.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 20 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
95	010401002004	混凝土明渠400*400mm	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 4. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 混凝土垫层 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 8. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 9. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 10. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 11. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m	53	213.8	11331.4	
本页小计							11331.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 21 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	011102001002	仿石砖园路（芝麻灰荔枝面仿石砖20mm厚）	1. 楼地面铺花岗岩（每块周长mm）2400以内 实际结合层厚度（mm）：30 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 4. 人行道垫层混凝土 厚度 15cm 实际厚度（cm）：10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 7. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm 实际厚度（cm）：10 8. 机械平整场地	m2	198	237.73	47070.54	
97	011102001003	人行道（水泥道路）	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度（cm）：10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 4. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm 实际厚度（cm）：10 5. 机械平整场地	m2	45	76.18	3428.1	
本页小计							50498.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 22 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	011102001004	块料铺设（植草砖）	1. 人工铺植草砖 2. 铺草皮 植草格铺草皮 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 6. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 7. 机械平整场地	m2	271	203.13	55048.23	
99	040204002001	白色机压砖	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 机械平整场地	m2	27.1	95.62	2591.3	
本页小计							57639.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 23 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
100	010502030003	篮球场翻新	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²) 4. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):5 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 现浇构件圆钢 φ10内	m ²	613.11	298.83	183215.66	
本页小计								183215.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 24 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
101	010502030004	运动场地	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²) 4. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 7. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 8. 机械平整场地	m ²	152	358.77	54533.04
102	010502030005	砾石铺装	1. 碎石垫层 干铺 换为【灰色砾石】 2. 铺设无纺布 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 5. 平整场地	m ²	115	56.34	6479.1
本页小计							61012.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 25 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010401002005	树池坐凳	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际石材厚度(mm):50 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 7. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 8. 现浇基础 混凝土垫层 9. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 10. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 11. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 12. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 13. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m	40	394.26	15770.4
104	040205007001	停车位划线	1. 热熔标线 普通型	m2	33.6	46.73	1570.13
本页小计							17340.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 26 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011503004001	四小园栏栅(成品防腐木栏栅)	1. 硬木扶手 直型 60×60 2. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m	156	163.08	25440.48
本页小计							25440.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 27 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
106	011503004002	混凝土仿木栏杆	1. 塑松棍 直径 (cm以内) 20 预制安装 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5 3. 仿木纹涂饰 墙面 4. 现浇建筑物 混凝土 基础梁 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 6. 现浇构件带 肋钢筋 ϕ 25以内 7. 混凝土垫层 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 9. 碎石垫层 干铺 10. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 11. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 12. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 13. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距 (km):3	m	210	540.78	113563.8
本页小计							113563.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 28 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	011201002001	建筑外立面提升	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 成品聚合物水泥防水砂浆平面 5mm厚 换为【聚合物抗裂砂浆】 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	636	82.16	52253.76	
108	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	项	2092	12.81	26798.52	
109	050103001001	大腹木棉（高4.5米，胸径30CM）	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 保养月数:6	株	6	3027.67	18166.02	
110	050103015001	大叶油草	1. 铺草皮 原土 铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	m2	610	41.12	25083.2	
本页小计								122301.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 29 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
111	050103009002	格桑花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 30以内 2. 片植木本花卉 保养 机械灌溉 保养月数: 6	m2	615	90.82	55854.3	
112	010101001002	清杂	1. 平整场地	m3	5140	2.45	12593	
113	011501001001	运动器材6套		项	1	4800	4800	
114	011501001002	长凳4套		项	1	2800	2800	
115	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	90.8	28.77	2612.32	
116	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	106.02	49.04	5199.22	
117	010505017001	明渠墙身模板	1. 电缆沟、水沟模板	m2	101.76	49.34	5020.84	
		下村					1293237.83	
本页小计								88879.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 30 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
118	011102001005	人行道 (芝麻灰荔枝面仿石砖20mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度 (mm): 30 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 4. 人行道垫层混凝土 厚度 15cm 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 7. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm): 12 8. 机械平整场地	m2	60	265.91	15954.6
本页小计							15954.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 31 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010401002006	砌筑暗渠200*300mm	1. 盖板 安装 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm): 25 3. 水泥防水砂浆(配合比) 1: 2. 5 4. 水泥防水砂浆(配合比) 1: 2. 5 5. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 6. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7. 5 7. 混凝土垫层 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 9. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 10. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 11. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 12. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km): 3	m	71	172. 32	12234. 72
本页小计							12234. 72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 32 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
120	011102001006	人行道（水泥道路）	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 5. 机械平整场地	m2	454	76.18	34585.72	
121	011102001007	人行道（车行水泥道路）	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 5. 机械平整场地	m2	454	141.78	64368.12	
本页小计							98953.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 33 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	010502010001	钢筋混凝土墙（H=4m）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 挖掘机装土方 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 6. 回填石屑 换为【石渣】 7. 碎石垫层 干铺 8. 挖掘机打(压)圆木桩 9. 混凝土垫层 10. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 11. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 12. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 13. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 14. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 15. 安装泄水孔塑料管 16. 铺设土工布 17. 砂滤层 厚度20cm内 18. 现浇构件圆钢 ϕ 25内	m	85	3798.29	322854.65
本页小计							322854.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 34 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
123	010502030006	篮球场翻新	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²) 4. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):5 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 现浇构件圆钢 φ10内	m ²	613.11	298.83	183215.66	
本页小计							183215.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 35 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
124	010502030007	运动场地	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²) 4. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 7. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 8. 机械平整场地	m ²	60	358.77	21526.2
125	010502030008	砾石铺装	1. 碎石垫层 干铺 换为【灰色砾石】 2. 铺设无纺布 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 5. 平整场地	m ²	1100	56.34	61974
本页小计							83500.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 36 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	010401002007	树池坐凳	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际石材厚度(mm):50 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 7. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 8. 现浇基础 混凝土垫层 9. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 10. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 11. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 12. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 13. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m	164	394.26	64658.64
本页小计							64658.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 37 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
127	010401002008	青砖花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 现浇基础 混 凝土垫层 4. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 5. 人工挖沟槽 土方 一、二类 土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土 7. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 8. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m	41	347.75	14257.75	
128	040205007002	停车位划线	1. 热熔标线 普 通型	m2	16	46.73	747.68	
129	011503004003	四小园栏栅(成品防 腐木栏栅)	1. 硬木扶手 直 型 60×60 2. 现浇建筑物 混凝土 其他混 凝土基础 3. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 4. 人工挖沟槽 土方 一、二类 土 深度在2m内 5. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m	433	163.08	70613.64	
本页小计							85619.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 38 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
130	011503004004	混凝土仿木栏杆	1. 塑松棍 直径 (cm以内) 20 预制安装 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5 3. 仿木纹涂饰 墙面 4. 现浇建筑物 混凝土 基础梁 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 6. 现浇构件带 肋钢筋 ϕ 25以内 7. 混凝土垫层 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 9. 碎石垫层 干铺 10. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 11. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 12. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 13. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距 (km) :3	m	18	540.78	9734.04	
131	011503004005	宣传栏3套		项	1	13000	13000	
本页小计							22734.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 39 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
132	011201002002	建筑外立面提升	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 换为【聚合物抗裂砂浆】 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1456	82.16	119624.96	
133	040501001001	钢筋混凝土管DN1000	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000	m	12	377.9	4534.8	
134	050102001001	宫粉紫荆	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:6	株	6	545.97	3275.82	
135	050103015002	大叶油草	1. 铺草皮 原土 铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养 月数:6	m2	1491	41.12	61309.92	
本页小计								188745.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 40 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	050103009003	龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 30以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数: 6	m2	1491	97.57	145476.87
137	010101001003	清杂	1. 平整场地 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	m3	2950	8.68	25606
138	011501001003	运动器材6套		项	1	4800	4800
139	011501001004	长凳4套		项	1	2800	2800
140	011501001005	石桌凳2套		项	1	3000	3000
141	010505015001	挡土墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	748	44.23	33084.04
		杜村					1256859.4
70	011102001009	道路硬底化	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):5 5. 机械平整场地	m2	3480	85.19	296461.2
本页小计							511228.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 41 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
71	011102001008	块料铺设 (植草砖)	1. 人工铺植草砖 2. 铺草皮 植草格铺草皮 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm) : 30 4. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5 5. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 6. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 20 7. 机械平整场地	m ²	271	250.91	67996.61	
72	040203007001	道路拓宽	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 30 5. 机械平整场地	m ²	138	167.41	23102.58	
73	011503001003	变压器、电杆围蔽钢板	1. 变压器、电杆围蔽钢板	m	45	283.7	12766.5	
本页小计							103865.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 42 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
74	010401002009	矮围墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 现浇基础 混 凝土垫层 4. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 5. 垫层 石屑 6. 人工挖沟槽 土方 一、二类 土 深度在2m内 7. 挖掘机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土 8. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 9. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m	110	236.89	26057.9	
本页小计							26057.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 43 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010502030009	运动场地	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):4 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²) 4. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 7. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 8. 机械平整场地	m ²	613.11	358.77	219965.47
本页小计							219965.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 44 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
76	011503001001	仿木篱笆	1. 塑松棍 直径 (cm以内) 12 预制安装 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 3. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 混凝土垫层 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	610	257.37	156995.7	
77	011503001002	预制混凝土栏杆	1. 塑松棍 直径 (cm以内) 20 预制安装 2. 塑木纹 墙柱面 3. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 4. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	190	405.09	76967.1	
78	011201002003	外墙翻新真石漆	1. 真石漆 墙面 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m ²	705	101.9	71839.5	
79	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m ²	705	22.46	15834.3	
80	040205007003	标线（停车场画车位、道路划线、设置人行道）	1. 热熔标线 普通型	m ²	147.75	46.73	6904.36	
本页小计							328540.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 45 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	040205007004	标线（停路面喷漆彩虹路）	1. 标线（停路面喷漆彩虹路）	m ²	180	66.22	11919.6
82	010101001004	清杂	1. 平整场地	m ³	2275	2.45	5573.75
83	010101001005	河道清杂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km) :3	m ³	4460	7.77	34654.2
84	010101001006	拆除供销社	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 挖掘机挖松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :3	m ²	70	47.55	3328.5
85	010101001007	拆除垃圾收集站	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 挖掘机挖松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :3	座	1	237.73	237.73
本页小计							55713.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 46 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011102001010	汀步（仿石砖10mm厚）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 混凝土垫层 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 人机配合铺装 级配碎石基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):8	m2	830	205.18	170299.4
87	011201002004	围墙加高、翻新、加顶、新增宣传板		m	52	250	13000
88	011201002005	新建围墙（墙绘）		m	7.5	450	3375
89	011201002006	新建小品		套	1	14880	14880
90	011501001008	成品垃圾站		座	1	12000	12000
91	011501001009	遮阳伞		套	2	600	1200
92	011501001006	运动器材5套		项	1	4000	4000
93	011501001007	石桌凳5套		项	1	7500	7500
		绿化工程					345740.6
142	050103001002	秋风（冠幅3-3.5m，高度5.5-5.8m，胸径35-40cm）	1. 栽植乔木(胸径cm) 40以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩 支撑 竹长3m内	株	3	8230.43	24691.29
本页小计							250945.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 47 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
143	050103001003	垂柳树 (冠幅1.5-2m, 高度2-2.5m, 胸径10-12cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	21	824.16	17307.36	
144	050103001004	细叶紫薇 (冠幅1.5-2m, 高度2-2.5m, 胸径8-10cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	22	476.97	10493.34	
145	050103001005	细叶榄仁 (冠幅2-2.5m, 高度3-3.5m, 胸径15-20cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	23	1617.76	37208.48	
146	050103001006	美丽异木棉 (冠幅2-2.5m, 高度3-3.5m, 胸径15-20cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	10	1816.41	18164.1	
本页小计							83173.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 48 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
147	050103001007	四季桂花 (冠幅0.8-1m, 高度0.8-1m, 胸径6-8cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	9	244.26	2198.34	
148	050103001008	红鸡蛋花 (冠幅2-2.5m, 高度2.5-3m, 胸径12-15cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	17	2382.08	40495.36	
149	050103001009	红继木 (冠幅2-2.5m, 高度2.5-3m, 胸径12-15cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:6 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	12	753.86	9046.32	
150	050103002001	勒杜鹃 (冠幅0.6-0.8m, 胸径1.2-1.5cm)	1. 栽植灌木(冠径cm) 80以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:6	株	19	186.94	3551.86	
本页小计							55291.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 49 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
151	050103002002	七彩龙船花 (冠幅25-30cm, 高度30-50cm)	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:6	株	30	53.58	1607.4
152	050103009004	蜘蛛兰 (冠幅25-30cm, 高度25-30cm)	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:6	m2	475	87.21	41424.75
153	050103015003	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	m2	3200	43.61	139552
		水台镇圩镇周边村落人居环境提升工程					1537411.95
		整个项目					1537411.95
		圩镇周边村落人居环境提升工程					1537411.95
		拆除工程					10562.94
154	041001001001	拆除原有运动场砼地面5cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 挖掘机挖松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	578	18.12	10473.36
本页小计							193057.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 50 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	010901001001	拆除钢结构垃圾屋	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	m2	6	14.93	89.58
		环境提升工程					1526849.01
156	011103001001	丙烯酸地面（装置防开裂网）	2. 装置防开裂网 3. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 6. 喷环氧富锌底漆(封闭漆)一遍	m2	578	186.23	107640.94
157	040205007001	球场标线	1. 热熔标线 普通型	m2	13	46.73	607.49
158	010102007001	回填土方（外购土方）	1. 回填土 夯实 机夯实 平地 2. 挖掘机装土方 3. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3	m3	3663	39.41	144358.83
159	010101001001	清杂	1. 平整场地 2. 拆除废料外运 人工装卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	m3	802	10.25	8220.5
本页小计							260917.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 51 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
160	040203007001	村道、场地硬底化	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm) : 25 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 12 6. 机械平整场地	m2	650	178.25	115862.5	
161	011102001001	广场砖（芝麻灰花岗岩100mm）	1. 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm) : 100 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 6. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 7. 机械平整场地	m2	1238	479.39	593484.82	
本页小计							709347.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 52 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
162	040204004001	芝麻灰花岗岩路缘石（广场）	1. 浇筑侧（缘）石混凝土后座 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 侧平石铺设 花岗岩平石 宽度250mm内 4. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 5. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 6. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm	m	176.13	123.46	21745.01	
本页小计							21745.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 53 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	010401002001	树池φ1800（烧面芝麻灰大理石雕刻花纹面）	1. 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 挂贴大理石墙面 石材厚度超过20mm 人工*1.05 4. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 6. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 8. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 9. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 10. 现浇基础 混凝土垫层 11. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 12. 垫层 3:7灰土 13. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 14. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15. 回填土 夯实机夯实 槽、	座	9	1593.64	14342.76
本页小计							14342.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 54 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			坑 16. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3					
164	040204001001	停车场植草砖地面	1. 铺草皮 植草格铺草皮 2. 人工铺植草砖 3. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 6. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 7. 机械平整场地	m ²	1550	254.43	394366.5	
165	040204001002	砼限位器600*300*150	1. 车止石 石质(砼质) 规格高度1m内 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	套	50	46.3	2315	
166	040402017001	预制C25砼盖板500*500*50mm	1. 盖板 安装	m	20	86.42	1728.4	
本页小计								398409.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 55 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
167	011201002001	围墙改造	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 成品聚合物水泥防水砂浆平面 5mm厚 换为【聚合物抗裂砂浆】 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	330	82.16	27112.8	
本页小计								27112.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 56 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
168	010401002002	四小园围墙（青砖）	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 现浇基础 混 凝土垫层 4. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 5. 人工挖沟槽 土方 一、二类 土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土 7. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 8. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m	152	170.69	25944.88	
169	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模 板	m2	38.88	28.77	1118.58	
170	011501001001	垃圾屋1座	1、垃圾屋1座	项	1	9000	9000	
171	011501001002	村标1套	1、村标1套	项	1	50000	50000	
172	011501001003	石桌凳2套	1、石桌凳2套	项	1	3000	3000	
173	011501001004	运动器材10套	1、运动器材10 套	项	1	6000	6000	
		水台镇内微小绿地 及周边环境整治综 合整治工程					128971.08	
		整个项目					128971.08	
		水台镇内微小绿地 及周边环境整治综 合整治工程					128971.08	
174	010101001001	清杂	1. 平整场地 2. 拆除废料外 运 人工装卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	m3	2052	8.68	17811.36	
本页小计								112874.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 57 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
175	010401002001	四小园围墙 (青砖)	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥 砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 3. 现浇基础 混 凝土垫层 4. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 5. 人工挖沟槽 土方 一、二类 土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土 7. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 8. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距 (km):3	m	630	170.69	107534.7
176	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	126	28.77	3625.02
		圩镇农房屋改造工程					4283779.98
		整个项目					4283779.98
177	011201001002	清洗墙面、屋面及毛石墙面	1. 清洗墙面、屋面及毛石墙面	m ²	12285.54	6.54	80347.43
178	011201001004	拆除抹灰	1. 拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距 (km) :3 2. 立面抹灰铲 除 一般抹灰 砖、混凝土面	m ²	2700.12	9.54	25759.14
本页小计							217266.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 58 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
179	011201002002	拆除外墙块料	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	145.81	33.38	4867.14	
180	011501001001	拆原有广告牌	1. 暖气罩拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	2103.03	18.41	38716.78	
181	011501001002	拆除空调机位	1. 拆除空调机位	台	40	74.35	2974	
182	010901001002	拆除瓦屋面	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	45.7	11.82	540.17	
183	011201002005	外墙翻新真石漆（扇灰墙面改真石漆、水泥面改真石漆）	1. 外墙翻新真石漆（扇灰墙面改真石漆、水泥面改真石漆）	m2	3780.95	84.72	320322.08	
184	011201002009	外墙翻新真石漆（水泥面改真石漆）	1. 界面剂一遍； 2. 外墙抗裂砂浆2遍（综合厚度5mm）； 3. 喷涂真石漆（包括底漆、中漆、面漆）； 4. 喷涂罩面漆1遍。	m2	1080.83	103.92	112319.85	
本页小计								479740.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 59 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
185	011201002007	金属面油漆	1. 原铁皮外墙清洗、除锈； 2. 涂刷界面剂1遍； 3. 涂刷氟碳漆底漆1遍； 4. 涂刷氟碳漆中漆1遍； 5. 涂刷氟碳漆面漆2遍。	m2	3564.05	88.53	315525.35	
186	011201002006	外墙翻新真石漆（裸砖面改真石漆、面砖改真石漆）	1. 清扫基底； 2. 粘挂镀锌钢丝网 3. 15厚1：2水泥砂浆批荡 4. 5.0mm厚抗裂砂浆，； 5. 刮外墙耐水腻子2遍； 6. 喷涂真石漆（包括底漆、中漆、面漆）； 7. 喷涂罩面漆1遍。	m2	2068.2	182.18	376784.68	
187	011201002003	外墙文化砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1：2水泥砂浆 块料周长600内 换为【文化砖】 2. 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1：3	m2	492.97	97.06	47847.67	
188	010901002001	灰色树脂瓦屋面屋檐	1. 彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦	m2	961.5	129.33	124350.8	
189	010807001004	氟碳漆铝合金板2mm厚（树脂瓦屋面屋檐底部）	1. 浅蓝色氟碳漆铝合金板2mm厚	m2	769.2	199.55	153493.86	
190	010807001003	EPS成品装饰线（女儿墙、窗框、腰线）	1. EPS成品装饰线（女儿墙、窗框、腰线）	m	3182.09	65.93	209795.19	
本页小计								1227797.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 60 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	010807001005	温泉纹样饰线	1. 温泉纹样饰线	m	1332.55	85.93	114506.02
192	010807001002	新增防盗网	1. 新增防盗网	m2	365.11	195	71196.45
193	010807001006	防盗网铝合金装饰板	1. 浅蓝色氟碳漆铝合金板2mm厚（防盗网）	m2	809.34	199.55	161503.8
194	010807005001	铝格栅	1. 铝格栅	m2	152.95	288.6	44141.37
195	011507001001	定制广告牌	1. 平面广告牌 基层 钢结构 复杂 2. 灯箱、广告 牌面层 不锈钢 3. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻 型钢檩条上 彩 钢波纹瓦 不 需要计算钢檩条 人工*0.6, 机 械*0.6, 材料[3 3010050] 含量 为0, 材料[0313 5001] 含量为0	m2	2212.52	673.23	1489534.84
196	011507001002	新增空调格栅	1. 铝合金空调 格栅	m2	289.28	309.54	89543.73
197	010901001003	瓦屋面	1. 西班牙瓦屋 面 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2 3. 砌筑用混合 砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	45.7	155.02	7084.41
198	010901001004	屋顶改压型钢板	1. 屋顶改压型 钢板	m2	302.63	185.89	56255.89
199	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	302.63	102.01	30871.29
本页小计							2064637.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 61 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	011205001001	穿孔板	1. 饰面层 镀锌薄钢板墙面 2. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500	m2	204.66	157.53	32240.09
201	011507001003	棕色铝合金格栅	1. 棕色铝合金格栅	m2	209.24	279.54	58490.95
202	011205001002	铝塑板	1. 铝塑板	m2	57.84	117.06	6770.75
203	010807001007	铝塑板装饰线	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内	m	150	72.14	10821
204	011402001001	卷闸门翻新	1. 打磨、上色、刷防锈漆、印图案	m2	1530.06	100.76	154168.85
205	010901001001	帆布雨篷893.79m		项	1	143006.4	143006.4
		水台镇水台村基础设施整治工程					5987274.41
		整个项目					5987274.41
		分区一					1701882.08
		亲水平台					119159.1
567	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	320	2.36	755.2
568	010501002001	碎石垫层	1. 垫层 碎石干铺	m3	43.34	258.16	11188.65
569	010502030001	地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	34.67	59.01	2045.88
570	010501001001	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.64	438.28	2033.62
571	010502026001	挡土墙	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	20.1	477.78	9603.38
本页小计							431124.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 62 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
572	010401008001	砖砌台阶	1. 砌零星构件台阶 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m ²	19.08	152.03	2900.73	
573	010401002014	实心砖墙 (坐凳)	1. 混水砖外墙墙体厚度 2砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m ³	10.13	506.54	5131.25	
574	010502013001	坐凳混凝土板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4.22	431.92	1822.7	
575	011104002001	栗色竹木凳面 (20mm厚)	1. 实木地板砖铺在水泥地面上	m ²	35.2	179.52	6319.1	
576	010506006001	钢筋制作安装	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.141	4577.95	5223.44	
577	010506004001	钢筋制作安装	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.687	4176.34	2869.15	
578	010506004002	钢筋制作安装	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) ϕ 10以外	t	1.503	4467.35	6714.43	
579	011102001001	荔枝面芝麻黑花岗岩地面 (30mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ²	269.83	206.43	55701.01	
580	011203001001	荔枝面鲁灰花岗岩立面 (30mm厚)	1. 挂贴花岗岩墙面 石材厚度超过20mm 人工*1.05 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	14.11	304.36	4294.52	
本页小计							90976.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 63 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
581	010401002015	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7.73	28.21	218.06
582	010505015004	挡土墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	54.12	43.2	2337.98
		护岸铁艺栏杆、生态框					475848.2
583	010609002001	护岸铁艺栏杆（热镀锌栏杆H=1.1）	1. 护岸铁艺栏杆（热镀锌栏杆H=1.1）	m2	194	303.33	58846.02
584	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1874.04	7.69	14411.37
585	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	632.44	18.71	11832.95
586	010101003001	弃置土方	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	1241.6	14.43	17916.29
587	010101003002	回填碎石	1. 回填石屑 换为【碎石】	m3	149.38	228.3	34103.45
588	010101003003	回填种植土	1. 填耕植土 机械	m3	232.8	46.57	10841.5
589	010101003004	回填碎石	1. 回填石屑 换为【毛石综合】	m3	234.74	192.86	45271.96
590	010501001002	基础垫层	1. 垫层 碎石干铺	m3	37.25	258.16	9616.46
591	010502002001	基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	347.26	432.92	150335.8
本页小计							355731.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 64 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
592	010502025001	C25砼墙身	1. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池壁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	123.66	476.38	58909.15	
593	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	4.903	4474.54	21938.67	
594	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.948	4176.34	8135.51	
595	010505016001	井(池)模板	1. 贮水(油)池模板 矩形壁	m2	593.64	56.75	33689.07	
		地面部分					382887.05	
596	040203007017	透水混凝土路面	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 垫层 碎砖干铺	m2	391	118.65	46392.15	
本页小计								169064.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 65 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
597	011102001004	汀步 (自然面芝麻白花岗岩70mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 实际石材厚度(mm):70 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 混凝土垫层 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 人机配合铺装 级配碎石基层 厚度 15 cm 实际厚度(cm):10	m2	13	391.9	5094.7	
598	011102001005	花岗岩地面铺装 (芝麻白烧面花岗岩30mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 实际石材厚度(mm):70 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 混凝土垫层 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 人机配合铺装 级配碎石基层 厚度 15 cm 实际厚度(cm):10	m2	31.18	290.4	9054.67	
本页小计							14149.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 66 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
599	040205007001	标线	1. 面层:七彩色油性3mm沥青涂料, 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%进口固化剂), 防滑处理	m2	64.35	67.02	4312.74	
600	040203006007	沥青混凝土路面(40厚AC-10C细粒式沥青混凝土+60厚AC-25C粗粒式沥青混凝土)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式 2. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m ²) 3. 机械摊铺沥青混凝土路面粗粒式 4. 沥青下封层 5. 水泥混凝土路面养生 水养生 6. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 人机配合铺装级配碎石路面 厚度 15cm 实际厚度(cm): 20 9. 机械平整场地	m2	107	296.69	31745.83	
本页小计							36058.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 67 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
601	040203006008	沥青混凝土路面 (40厚AC-13C细粒式沥青混凝土+40厚AC-20C粗粒式沥青混凝土)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式 2. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m ²) 3. 机械摊铺沥青混凝土路面粗粒式 4. 铺装玻璃纤维格栅 5. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 6. 沥青透层 喷油量(1kg/m ²) 7. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 8. 机械平整场地	m ²	1801	158.96	286286.96
		人行桥栏杆					38501.58
602	010609002002	定制造型栏杆 (H=1.4m)	1. 钢栏杆 制安	m ²	42	373.33	15679.86
603	010502005001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4.28	415.46	1778.17
604	010505003001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m ²	25.2	55.82	1406.66
605	011102001006	荔枝面芝麻黑花岗岩平面 (25mm厚)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m ²	21	179.29	3765.09
本页小计							308916.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 68 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
606	011203001003	荔枝面芝麻黑花岗岩立面（25mm厚）	1. 挂贴花岗岩墙面 换为【荔枝面芝麻黑花岗岩（25mm厚）】 2. 水泥防水砂浆（配合比）1：2.5	m2	42	260.7	10949.4	
607	011203001004	植筋Φ10（L=300mm）	1. 植筋 钢筋直径（mm） 10	根	420	11.72	4922.4	
		太阳能庭院灯、太阳能灯					400321.11	
本页小计								15871.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 69 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
608	040805001001	8米太阳能路灯（灯源LED 100W）	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 2. 人工挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 装载机装土 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 6. 现浇基础 混凝土 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 25$ 以内mm 9. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 10. 高强度螺栓安装 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 13. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 14. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 12	套	64	3229.57	206692.48	
本页小计								206692.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 70 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
609	040805004001	3米太阳能庭院灯	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 2. 人工挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 装载机装土 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 6. 现浇基础 混凝土垫层 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 8. 现浇基础 混凝土 9. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 10. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 25以内mm 11. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内 12. 高强度螺栓安装 13. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 14. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 12 15. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	92	1817.33	167194.36	
本页小计								167194.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 71 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
610	040805004002	混凝土基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	套	484	52.34	25332.56
611	040805004003	混凝土基础垫层	1. 混凝土基础垫层 木模	套	29	37.99	1101.71
		其他工程					15120
612	011501001001	成品垃圾桶 (680*380*980mm)	1. 成品垃圾桶 (680*380*980mm)	套	27	560	15120
		绿化工程					270045.04
613	050103001001	栾树 (胸径12-15cm, 高度3.0-3.5m, 冠幅1.5-2.0m)	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:6 3. 杉木三脚桩支撑 竹长3m内	株	13	1178.1	15315.3
614	050103001002	黄花鸡蛋花 (高度1.5-1.8m, 冠幅1.5-1.8m)	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:6	株	4	1011.56	4046.24
615	050103002001	红继木 (高度0.8-1.0m, 冠幅0.8-1.0m)	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:6	株	73	165.47	12079.31
本页小计							72995.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 72 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
616	050103002002	黄金叶 (高度0.8-1.2m, 冠幅0.8-1.2m)	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:6	株	214	218.21	46696.94
617	050103015001	大叶油草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	m2	4775	40.19	191907.25
		分区二					951306.08
		路面部分					465008.15
618	040203006005	沥青混凝土路面 (40厚AC-10C细粒式沥青混凝土+60厚AC-25C粗粒式沥青混凝土)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2) 3. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 4. 沥青下封层 5. 水泥混凝土路面养生 水养生 6. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 人机配合铺装级配碎石路面 厚度 15cm 实际厚度(cm): 20 9. 机械平整场地	m2	241.6	296.69	71680.3
本页小计							310284.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 73 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
619	040203006006	沥青混凝土路面（40厚AC-13C细粒式沥青混凝土+40厚AC-20C粗粒式沥青混凝土）	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式 2. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m ²) 3. 机械摊铺沥青混凝土路面粗粒式 4. 沥青下封层 5. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 6. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3 7. 机械平整场地	m ²	541.5	146.23	79183.55	
620	040203007010	巷道硬底化	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):10 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 机械平整场地	m ²	660	67.48	44536.8	
本页小计							123720.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 74 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
621	040203007011	村道硬底化	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm) : 15 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 5. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 6. 机械平整场地	m ²	404.4	136.36	55143.98	
本页小计							55143.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 75 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	040203007012	透水混凝土路面（C25强固透水混凝土）	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度（cm）：5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25（深红色强固 φ 4-6） 4. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度（cm）：10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25（原色强固 φ 10-20） 6. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 7. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm 8. 机械平整场地	m2	1163	149.37	173717.31
本页小计							173717.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 76 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
623	040203007013	水泥压膜平台	1. 水泥混凝土路面 刻纹 2. KCM耐磨漆地面(地坪) 三遍 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 机械平整场地	m2	422	85.79	36203.38	
624	040203007014	C25预制混凝土板（深灰色）	1. 嵌边(波打线) 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	42.2	107.65	4542.83	
		停车场					165144.55	
625	040204001001	停车场植草砖地面	1. 铺草皮 植草格铺草皮 2. 人工铺植草砖 3. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 垫层 碎石 干铺 6. 机械平整场地	m2	440.22	297.16	130815.78	
本页小计								171561.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 77 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
626	040204001002	停车场铺设（棕红色透水砖50mm）	1. 人行道砖 砂浆垫层（结合层）厚度3cm 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 3. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度（cm）:20 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 垫层 碎石 干铺 6. 机械平整场地	m2	120.56	250.81	30237.65
627	040204001003	成品塑胶车挡	1. 成品塑胶车挡	套	88	46.49	4091.12
		活动工程					291725.69
628	040203007015	水泥压膜地面	1. 水泥混凝土路面 刻纹 2. KCM耐磨漆 地面（地坪）三遍 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度（cm）:10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 机械平整场地	m2	676	85.79	57994.04
629	040203007016	C25预制混凝土板（深灰色）	1. 嵌边（波打线）水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3	m2	39.8	107.65	4284.47
本页小计							96607.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 78 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
630	010401002009	砌筑坐凳	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际石材厚度(mm):50 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 4. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 6. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 7. 现浇构件圆钢 φ25内 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 10. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 11. 现浇基础混凝土垫层 12. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 13. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 14. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 16. 自卸汽车运	m	49	512.87	25130.63
本页小计							25130.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 79 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			土方 运距1km 内 实际运距(km):6					
本页小计								25130.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 80 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	010502010001	钢筋混凝土墙（H=1.9m）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 挖掘机装土方 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 6. 垫层 8:2人工级配砂石 换为【石渣】 换为【粘土】 7. 回填石屑 换为【石渣】 8. 混凝土垫层 9. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 10. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 11. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 12. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 13. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 14. 安装泄水孔塑料管 15. 铺设土工布 16. 砂滤层 厚度20cm内 17. 现浇构件圆钢 φ25内	m	116	1321.65	153311.4
本页小计							153311.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 81 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
632	011503004001	不锈钢栏杆 (H=1.17)	1. 钢栏杆 制安	m	116	216.97	25168.52	
633	010401002010	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	91	28.21	2567.11	
634	010401002011	圈梁模板	1. 圈梁模板	m ³	14.7	48.92	719.12	
635	010505015003	挡土墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m ²	522	43.2	22550.4	
		其他工程					29427.69	
本页小计								51005.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 82 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
636	010401002012	花基、树池	1. 仿石纹涂饰墙面 2. 防潮涂料 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 4. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm): 5 实际面厚度(mm):13 5. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 6. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 7. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 8. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 9. 混凝土垫层 10. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 11. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 12. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 13. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑 14. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):6	m	49	290.03	14211.47	
本页小计							14211.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 83 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
637	010502032001	台阶（真石漆面层）	1. 真石漆 墙面 2. 现浇混凝土 其他构件 台阶 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 混凝土垫层 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15 cm 实际厚度(cm):25 7. 机械平整场地	m2	44	302.07	13291.08
638	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	44	37.47	1648.68
639	010401002013	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.8	28.21	276.46
		游客亭2座					2012436.92
		游客亭1					1006218.46
		建筑工程					745457.66
		土石方工程					3415.84
251	010101001005	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	79.02	7.79	615.57
252	010101001006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	51.55	7.69	396.42
253	040103002003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	97.7	18.71	1827.97
254	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	32.87	17.52	575.88
本页小计							18632.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 84 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桩基工程					65464.01
255	010202005015	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 预应力混凝土管桩 2. 送桩深度、桩长：暂定12m 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB400-95 4. 沉桩方法：静压	m	36	213.59	7689.24
256	010202005016	预制钢筋混凝土管桩	1. 预应力混凝土管桩 2. 送桩深度、桩长：暂定12m 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB400-95 4. 沉桩方法：静压	m	276	163.99	45261.24
257	010202005017	接桩	1. 预应力混凝土管桩 2. 桩外径：φ400	个	26	108.25	2814.5
258	010202005018	桩尖	1. 钢桩尖制安	t	0.374	7055.61	2638.8
259	010202005019	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头	根	26	79.08	2056.08
260	010102002004	挖沟槽土方	1. 类别：桩头 2. 运距：3km	m3	9.86	46.74	460.86
261	010202005020	预制钢筋混凝土板桩	1. 管桩底部桩芯回填 2. 混凝土强度等级：C30 商品混凝土	m3	1.8	543.8	978.84
262	010202005021	预制钢筋混凝土板桩	1. 管桩顶部桩芯回填 2. 混凝土强度等级：C35 商品混凝土(加微膨胀剂)	m3	1.35	553.9	747.77
263	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.008	8960.99	71.69
本页小计							62719.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 85 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	010506019019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.584	4176.34	2438.98
265	010506019020	装饰工程内配钢筋	1. 现浇构件带肋箍筋 ϕ 10以内	t	0.054	5666.94	306.01
		砌筑工程					23857.8
266	010401002022	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 墙体类型：外墙 4. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆	m ³	34.83	507.54	17677.62
267	010401002023	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：100mm 3. 墙体类型：外墙 4. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆	m ³	2.82	526.49	1484.7
268	010401002024	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆	m ³	9	521.72	4695.48
		混凝土及钢筋混凝土工程					93332.27
269	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	7.89	463.67	3658.36
本页小计							30261.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 86 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
270	010502002004	桩承台基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.03	468.51	7510.22	
271	010502004003	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.2	461.16	7009.63	
272	010502018007	散水	1. 散1 2. 面层厚度：面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 3. 混凝土种类、厚度：60厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土	m3	15.34	76.39	1171.82	
273	010502018008	坡道	1. 坡道1 2. 面层厚度：面批1:2.5水泥砂浆20厚，木抹搓成麻面 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20砼	m3	28.43	78.46	2230.62	
274	010502018009	台阶	1. 台阶1 2. 面层厚度：面批1:2.5水泥砂浆20厚，木抹搓成麻面 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20砼	m3	21.43	100.75	2159.07	
275	010506019021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.361	4474.54	1615.31	
276	010506019022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	3.536	4176.34	14767.54	
本页小计							36464.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 87 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	010506019023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 以内	t	0.098	5383.78	527.61
278	010506019024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10 以内	t	0.876	5666.94	4964.24
279	010506019025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10 以外	t	0.157	4469.14	701.65
280	010506019026	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 18 以内	t	5	12.63	63.15
281	010506019027	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25 以内	t	7	15.83	110.81
282	010502011007	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.32	539.39	172.6
283	010502011008	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.81	634.87	2418.85
284	010502011009	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.47	549.49	3005.71
285	010502025006	其他构件	1. 构件的类型：座椅、压顶 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.12	779.98	873.58
286	010502025007	其他构件	1. 反坎 2. 混凝土等级：C20	m3	7.56	693.98	5246.49
287	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	34.05	28.21	960.55
288	010505001003	基础	1. 桩承台模板	m2	71.43	47.13	3366.5
本页小计							22411.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 88 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
289	010505003003	基础梁	1. 基础梁模板	m2	199.01	55.82	11108.74	
290	010505004002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	45.3	65.76	2978.93	
291	010505006002	过梁	1. 小型构件模板	m2	3.32	78.84	261.75	
292	010505006003	圈梁	1. 圈梁模板	m2	66.2	48.92	3238.5	
293	010505006004	其他现浇构件	1. 压顶、扶手模板	m	45.6	38.33	1747.85	
294	011601001002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	434.17	11.24	4880.07	
295	011601001003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	156.2	12	1874.4	
296	011601001004	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	312.39	15.07	4707.72	
金属结构工程								180608.32
297	010603001003	钢管柱	1. 名称:GKZ1、GKZ2 2. 钢材规格:圆管300×7、圆管350×7、□300×300×8×8 3. 钢材品种:Q235	t	5.448	7730.04	42113.26	
298	010604001003	钢梁	1. 名称:GKL1、GL1 2. 钢材规格:□200(高)×180×6×6、□250(高)×200×7×7 3. 钢材品种:Q235	t	11.831	8370.9	99036.12	
本页小计								171947.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 89 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
299	010602003007	钢檩条	1. LNT1、LNT2、LNT3 2. 钢材规格:[14a、[8、[16a 3. 钢材品种:Q235	t	3.606	6111.8	22039.15	
300	010602003008	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂网 2. 材料品种、规格:热镀锌钢网Φ1.0@15x15	t	424.68	18.23	7741.92	
301	010602003009	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.08	8960.99	9677.87	
		门窗工程					55593.88	
302	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 2. 门框、扇材质:粉红色非隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	1	976.26	976.26	
303	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M20-1、M20-2 2. 门框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	2	1416.23	2832.46	
本页小计								43267.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 90 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
304	010802001009	金属门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MCH-1 2. 门框或扇外围尺寸:3731×4150, 门1000×2200 3. 门框、扇材质:铝合金框(2.2mm厚) 4. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 5. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	1	8260.27	8260.27	
305	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	22327.85	22327.85	
306	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	11474.32	11474.32	
本页小计							42062.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 91 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
307	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	8505.12	8505.12
308	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CGL-1(矩形) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃	樘	1	1217.6	1217.6
		屋面及防水工程					87748.91
309	010901001011	瓦屋面	1. 融合瓦-热塑性聚烯烃金属板夹芯瓦(1.8mmTPO防水层+90mm玻璃棉隔热层+0.6mm钢板瓦)	m ²	307.82	185.56	57119.08
310	010901001012	钢板天沟	1. 成品镀锌钢板檐沟	t	0.289	9489.52	2742.47
311	010903002008	墙面涂膜防水	卫生间墙面 1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	117.32	24.71	2898.98
本页小计							72483.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 92 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
312	010903002009	墙面涂膜防水	外墙1 1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	294.63	64.73	19071.4	
313	010904002008	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘帖料满粘	m2	72.1	80.34	5792.51	
314	010904002009	墙面砂浆防水(防潮)	1.内地坪标高以下60mm处设20厚1:2水泥砂浆(加5%防水剂)防潮层	m2	6.28	19.82	124.47	
		楼地面装饰工程					27117.68	
315	011102003010	细石混凝土楼地面	地4、地5 1.100厚C20混凝土 2.200厚粗砂垫层	m2	124.22	86.77	10778.57	
316	011102003011	块料楼地面	地5 1.8~10厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.25厚M20水泥砂浆 3.40厚C20细石混凝土 4.架空排水层 5.20厚M15水泥砂浆保护 6.20厚M15水泥砂浆找平	m2	67.87	137.61	9339.59	
本页小计								45106.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 93 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
317	011102003012	块料楼地面	楼2 1. 8~10厚陶瓷地砖米黄色 (800X800) 铺平拍实, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	56.91	105.31	5993.19	
318	011105001006	金属踢脚线	1. 部位: MT 04 不锈钢踢脚 2. 清理墙基 3. 不锈钢304不锈钢 (成品不锈钢踢脚线)	m2	3.25	309.64	1006.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					22970.31	
319	011203003005	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M20 墙面设计 钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	m2	294.63	36.99	10898.36	
本页小计								17897.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 94 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
320	011203003006	块料墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M20 2. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M15	m2	40.36	107.35	4332.65	
321	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M15	m2	83.64	19.78	1654.4	
322	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	32.68	138.66	4531.41	
323	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	10.08	138.66	1397.69	
324	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	1.17	133.16	155.8	
		天棚工程					78394.89	
325	011302001007	平面吊顶天棚	1. 铝板吊顶天棚 2. 面层材料品种:深粉色涂料 铝合金板/金色铝单板	m2	307.82	205.67	63309.34	
本页小计								75381.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 95 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	011302001008	平面吊顶天棚	1. 铝板吊顶天棚 2. 龙骨：C60型主龙骨，C60次龙骨 3. 面层材料品种：双层9.5mm石膏板	m2	8.5	155.91	1325.24
327	011302001009	平面吊顶天棚	1. 造型天花： 2. 龙骨：C60型主龙骨，C60次龙骨 3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	5.21	182.39	950.25
328	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 吊顶天棚收边 2. 面层材料品种、规格、颜色：深粉色涂料铝合金板/金色铝单板	m2	58.84	217.71	12810.06
		油漆、涂料、裱糊工程					55961.97
329	011403001010	抹灰面油漆	内墙饰面 1. 深粉色涂料 2. 满刮腻子两道（防水型）	m2	83.64	36.49	3052.02
330	011403001011	抹灰面油漆	外墙饰面 1. 3mm厚高级外墙涂料（真石漆） 2. 3mm厚满刮外墙耐水腻子两道	m2	294.63	101.56	29922.62
本页小计							48060.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 96 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
331	011403001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:批刮腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆饰面(一层底漆,两层面漆)	m ²	16.23	47.08	764.11	
332	011402001006	金属门油漆	1. 抛丸除锈 2. 醇酸底漆2道,再涂3道面漆,	m ²	448.32	49.57	22223.22	
		其他装饰工程					50991.78	
333	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石英石饰面(含骨架、柜门) 2. 卫生间	m ²	9.36	780.93	7309.5	
334	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石英石饰面(含骨架、柜门) 2. 婴母室	m ²	8.25	960.93	7927.67	
335	011505003006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚原片玻璃镜 2. 尺寸:洗手台长×700mm高 3. 基层材料种类:砂浆面	m ²	4.06	164.9	669.49	
336	011505002005	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒	个	13	54.43	707.59	
337	011505002006	卫生间扶手	1. 卫生间扶手	个	12	100.94	1211.28	
338	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍卫生间扶手	m	1	530	530	
本页小计								41342.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 97 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
339	011207003003	其他隔断	1. 厕隔断 (含配套门) (高度改为2100) 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 抗倍特板 3. 详中南标15 ZJ512	m ²	81.15	219.99	17852.19
340	011508001007	金属字 (200高)	1. 镏字材料品种、颜色: LOGO 字体 2. 油漆品种、刷漆遍数: 深粉色氟碳漆	个	5	1829.21	9146.05
341	011508001008	金属字 (公共卫生间组合)	1. 镏字材料品种、颜色: LOGO 字体 2. 油漆品种、刷漆遍数: 深粉色氟碳漆	个	1	3829.21	3829.21
342	011508001009	烤漆玻璃灯箱	1. 烤漆玻璃灯箱	个	4	452.2	1808.8
		给排水电气安装工程					260760.8
		给排水部分					108692.84
343	040501005021	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC 污水管 4. 规格: DN160 5. 连接方式: 粘接 6. 其他: 含闭水试验	m	77.45	82.47	6387.3
本页小计							39023.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 98 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
344	040501005022	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 介质：污水 3. 材质：UPVC 污水管 4. 规格：DN200 5. 连接方式：粘接 6. 其他：含闭水试验	m	5.63	87.84	494.54	
345	040501005023	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 介质：废水 3. 材质：UPVC 废水管 4. 规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 其他：含闭水试验	m	60.94	39	2376.66	
346	040501005024	给、排水附(配)件	1. 名称：通气帽 2. 规格：DN160	个	2	98.99	197.98	
347	040501005025	套管	1. 名称：穿楼板塑料套管 2. 规格：DN250（穿管管径160）	个	5	89.49	447.45	
348	040501005026	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	16.5	48.72	803.88	
本页小计							4320.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 99 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
349	040501005027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	31.65	36.08	1141.93	
350	040501005028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	44.45	29.47	1309.94	
351	040501005029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	57.95	24.51	1420.35	
352	040504009004	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 20m ³	座	1	24934.32	24934.32	
本页小计							28806.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 100 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
353	031003006008	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:智能感应冲水 5. 备注:含全套配件	组	14	2809.85	39337.9	
354	031003006009	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀 5. 备注:含全套配件	组	8	645.54	5164.32	
355	031003006010	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:智能感应冲水 5. 备注:含全套配件	组	20	808.79	16175.8	
356	031003003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套	组	14	594.22	8319.08	
本页小计							68997.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 101 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
357	031002011015	水表	1. 安装部位(室内外):螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 水表与塑料管连接 人工*0.6 2. 型号、规格: DN50 3. 附件配置:一个螺纹闸阀,一个止回阀	组	1	100.6	100.6
358	031002011017	水表	1. 名称:地漏 2. 材质:全铜地漏 3. 规格、类型: φ75	个	1	80.79	80.79
		电气部分					28489.28
359	030413001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:220V/20W 3. 安装形式:吸顶式	套	43	283.87	12206.41
360	030405015004	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:220V/40W	台	8	304.99	2439.92
361	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2	25.19	50.38
362	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2	29.13	58.26
本页小计							14936.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 102 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
363	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称：四联单控暗开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	1	48.07	48.07	
364	030413014004	插座	1. 名称：二三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	10	37.49	374.9	
365	030412002004	线槽	1. 灯带型式、尺寸：格栅灯带	m ²	1.82	68.49	124.65	
366	030412004010	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZRBVV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	701.33	3.74	2622.97	
367	030412004011	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZRBVV-4mm ² 3. 材质：铜芯	m	84.8	4.85	411.28	
368	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ20 PVC难燃塑料线管 3. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	177.94	8.97	1596.12	
369	030412001010	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ25 PVC难燃塑料线管 3. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	4.05	12.09	48.96	
本页小计							5226.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 103 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
370	030402011008	配电箱	1. 名称：配电箱AL1 2. 安装方式：嵌入式 3. 规格：半周长1.5m以内	台	1	781.16	781.16	
371	030402011009	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结端子箱	台	1	306.76	306.76	
372	030402011010	LEB局部等电位端子箱	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	台	1	191.16	191.16	
373	030402004016	避雷器	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用柱内主筋作引下线	组	32	18.16	581.12	
374	030402004017	避雷器	1. 名称：避雷针 2. 规格：热镀锌圆钢Φ20 3. 安装形式、高度：0.5m	组	6	45.57	273.42	
375	030402004018	避雷器	1. 名称：接地母线 2. 规格：利用基础梁面2条主筋	组	201	7.74	1555.74	
376	030402004019	避雷器	1. 名称：接地保护线引出点 2. 材质：钢制 3. 规格：镀锌扁铁40*4	组	1	68.46	68.46	
377	030402004020	避雷器	1. 名称：接地测试点	块	2	109.77	219.54	
378	030402004021	避雷器	1. 名称：避雷网 2. 规格：热镀锌圆钢Φ20 3. 安装形式：明装	m	60	47.63	2857.8	
379	030402004022	避雷器	1. 名称：接地装置调试	系统	1	1672.2	1672.2	
本页小计							8507.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 104 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化部分					123578.68
380	030502003004	双绞线缆	1. 名称：六类网线 2. 规格：UTP CAT6 3. 敷设方式：管内敷设	m	60	3.75	225
381	030412004012	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-BVV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	240	3.74	897.6
382	030412004013	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-BVV-4mm ² 3. 材质：铜芯	m	90	4.83	434.7
383	030412001011	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ20 PVC难燃塑料线管	m	150	8.96	1344
384	030501009004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装形式：暗装	个	20	8.13	162.6
385	030505016020	监视器	1. 名称：3D客流检测统计器	台	1	7714.06	7714.06
386	030505016021	显示设备	1. 名称：主显示屏(显示天气、温度、人流量等)	台	1	5095.73	5095.73
387	030505016022	显示设备	1. 名称：智能引导显示屏(显示蹲位等)	台	3	2095.73	6287.19
388	030505016023	触摸屏系统	1. 名称：厕所评价器	台	1	2043.3	2043.3
389	030505016024	触摸屏系统	1. 名称：人脸识别取纸机	台	1	3243.3	3243.3
本页小计							27447.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 105 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	030505016025	触摸屏系统	1. 名称:智能纸巾盒(擦手)	台	1	1014.06	1014.06
391	030505016026	信号用电器、器材	1. 名称:显示有/无人灯(每格蹲厕)	套	12	153.53	1842.36
392	030503005012	传感器	1. 名称:水浸传感器	台	2	797.63	1595.26
393	030503005013	传感器	1. 名称:激光人体感应器(每格蹲厕)	台	12	814.97	9779.64
394	030503005014	门锁安装	1. 名称:智能侧位门锁(每格蹲厕)	套	12	248.03	2976.36
395	011505003007	镜子	1. 名称:智能魔镜	套	2	4974.89	9949.78
396	030503005015	除臭设备	1. 名称:空气除臭杀菌设备	套	2	26243.89	52487.78
397	031002011018	水表	1. 名称:智能水表	个	1	1620.9	1620.9
398	030505016027	显示仪表	1. 名称:智能电表	台	1	1923.28	1923.28
399	030503005016	传感器	1. 名称:五合一环境传感器(顶部安装)	个	2	1472.7	2945.4
400	031002011019	水龙头	1、智能水龙头	个	14	328.48	4598.72
401	031002011020	其他成品卫生器具	1、感应洗手液	个	14	278.44	3898.16
402	030505016028	传感器	1. 名称:烟雾传感器(顶部安装)	台	2	320.03	640.06
403	030904003007	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1	679.54	679.54
404	030904003008	按钮	1. 名称:求助呼叫按钮	个	1	179.9	179.9
		游客亭2					1006218.46
		建筑工程					745457.66
		土石方工程					3415.84
405	010101001003	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	79.02	7.79	615.57
本页小计							96746.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 106 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
406	010101001004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	51.55	7.69	396.42
407	040103002002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	97.7	18.71	1827.97
408	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：3	m3	32.87	17.52	575.88
		桩基工程					65464.01
409	010202005008	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 预应力混凝土管桩 2. 送桩深度、桩长：暂定12m 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB400-95 4. 沉桩方法：静压	m	36	213.59	7689.24
410	010202005009	预制钢筋混凝土管桩	1. 预应力混凝土管桩 2. 送桩深度、桩长：暂定12m 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB400-95 4. 沉桩方法：静压	m	276	163.99	45261.24
411	010202005010	接桩	1. 预应力混凝土管桩 2. 桩外径：φ400	个	26	108.25	2814.5
412	010202005011	桩尖	1. 钢桩尖制安	t	0.374	7055.61	2638.8
413	010202005012	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头	根	26	79.08	2056.08
本页小计							63260.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 107 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
414	010102002003	挖沟槽土方	1. 类别: 桩头 2. 运距: 3km	m3	9.86	46.74	460.86
415	010202005013	预制钢筋混凝土板桩	1. 管桩底部桩芯回填 2. 混凝土强度等级: C30 商品混凝土	m3	1.8	543.8	978.84
416	010202005014	预制钢筋混凝土板桩	1. 管桩顶部桩芯回填 2. 混凝土强度等级: C35 商品混凝土(加微膨胀剂)	m3	1.35	553.9	747.77
417	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.008	8960.99	71.69
418	010506019010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.584	4176.34	2438.98
419	010506019011	装饰工程内配钢筋	1. 现浇构件带肋箍筋 ϕ 10以内	t	0.054	5666.94	306.01
		砌筑工程					23857.8
420	010401002019	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 墙体类型: 外墙 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	m3	34.83	507.54	17677.62
421	010401002020	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体厚度: 100mm 3. 墙体类型: 外墙 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	m3	2.82	526.49	1484.7
本页小计							24166.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 108 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
422	010401002021	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆	m3	9	521.72	4695.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程					93332.27	
423	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.89	463.67	3658.36	
424	010502002003	桩承台基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.03	468.51	7510.22	
425	010502004002	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.2	461.16	7009.63	
426	010502018004	散水	1. 散1 2. 面层厚度：面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 3. 混凝土种类、厚度：60厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土	m3	15.34	76.39	1171.82	
427	010502018005	坡道	1. 坡道1 2. 面层厚度：面批1:2.5水泥砂浆20厚，木抹搓成麻面 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20砼	m3	28.43	78.46	2230.62	
本页小计							26276.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 109 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	010502018006	台阶	1. 台阶1 2. 面层厚度:面批1:2.5水泥砂浆20厚,木抹槎成麻面 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20砼	m3	21.43	100.75	2159.07
429	010506019012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.361	4474.54	1615.31
430	010506019013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	3.536	4176.34	14767.54
431	010506019014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.098	5383.78	527.61
432	010506019015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.876	5666.94	4964.24
433	010506019016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	0.157	4469.14	701.65
434	010506019017	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内	t	5	12.63	63.15
435	010506019018	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	t	7	15.83	110.81
436	010502011004	过梁	1. 混凝土种类:高砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.32	539.39	172.6
437	010502011005	构造柱	1. 混凝土种类:高砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.81	634.87	2418.85
本页小计							27500.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 110 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
438	010502011006	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.47	549.49	3005.71	
439	010502025004	其他构件	1. 构件的类型：座椅、压顶 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.12	779.98	873.58	
440	010502025005	其他构件	1. 反坎 2. 混凝土等级：C20	m3	7.56	693.98	5246.49	
441	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	34.05	28.21	960.55	
442	010505001005	基础	1. 桩承台模板	m2	71.43	47.13	3366.5	
443	010505003004	基础梁	1. 基础梁模板	m2	199.01	55.82	11108.74	
444	010505004003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	45.3	65.76	2978.93	
445	010505006005	过梁	1. 小型构件模板	m2	3.32	78.84	261.75	
446	010505006006	圈梁	1. 圈梁模板	m2	66.2	48.92	3238.5	
447	010505006007	其他现浇构件	1. 压顶、扶手模板	m	45.6	38.33	1747.85	
448	011601001005	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	434.17	11.24	4880.07	
449	011601001006	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	156.2	12	1874.4	
450	011601001007	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	312.39	15.07	4707.72	
		金属结构工程					180608.32	
本页小计								44250.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 111 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
451	010603001002	钢管柱	1. 名称:GKZ1、GKZ2 2. 钢材规格:圆管300×7、圆管350×7、□300×300×8×8 3. 钢材品种:Q235	t	5.448	7730.04	42113.26	
452	010604001002	钢梁	1. 名称:GKL1、GL1 2. 钢材规格:□200(高)×180×6×6、□250(高)×200×7×7 3. 钢材品种:Q235	t	11.831	8370.9	99036.12	
453	010602003004	钢檩条	1. LNT1、LNT2、LNT3 2. 钢材规格:[14a、[8、[16a 3. 钢材品种:Q235	t	3.606	6111.8	22039.15	
454	010602003005	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂网 2. 材料品种、规格:热镀锌钢网Φ1.0@15x15	t	424.68	18.23	7741.92	
455	010602003006	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.08	8960.99	9677.87	
		门窗工程					55593.88	
456	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 2. 门框、扇材质:粉红色非隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	1	976.26	976.26	
本页小计								181584.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 112 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
457	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M20-1、M20-2 2. 门框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	2	1416.23	2832.46	
458	010802001006	金属门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:MCH-1 2. 门框或扇外围尺寸:3731×4150, 门1000×2200 3. 门框、扇材质:铝合金框(2.2mm厚) 4. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 5. 铝合金表面处理:电泳涂漆	樘	1	8260.27	8260.27	
459	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明, 采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	22327.85	22327.85	
本页小计							33420.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 113 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
460	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	11474.32	11474.32	
461	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CHL-1(弧形固定窗) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃(圆心与弧墙重合)	樘	1	8505.12	8505.12	
462	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CGL-1(矩形) 2. 框、扇材质:粉红色隔热铝合金框(2.2mm厚) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明,采用弧形玻璃	樘	1	1217.6	1217.6	
463	010901001005	瓦屋面		m2	1			
464	010901001006	瓦屋面		m2	1			
本页小计							21197.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 114 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
465	010903002004	墙面涂膜防水		m2	1			
466	010904002004	楼(地)面涂膜防水		m2	1			
		屋面及防水工程					87748.91	
467	010901001007	瓦屋面	1. 融合瓦-热塑性聚烯烃金属板夹芯瓦(1.8mmTPO防水层+90mm玻璃棉隔热层+0.6mm钢板瓦)	m2	307.82	185.56	57119.08	
468	010901001008	钢板天沟	1. 成品镀锌钢板檐沟	t	0.289	9489.52	2742.47	
469	010903002005	墙面涂膜防水	卫生间墙面 1. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	117.32	24.71	2898.98	
470	010903002006	墙面涂膜防水	外墙1 1. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	294.63	64.73	19071.4	
471	010904002005	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘贴料满粘	m2	72.1	80.34	5792.51	
472	010904002006	墙面砂浆防水(防潮)	1. 内地坪标高以下60mm处设20厚1:2水泥砂浆(加5%防水剂)防潮层	m2	6.28	19.82	124.47	
473	011102003005	块料楼地面		m2	1			
474	011105001003	水泥砂浆踢脚线		m	1			
		楼地面装饰工程					27117.68	
本页小计								87748.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 115 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
475	011102003006	细石混凝土楼地面	地4、地5 1. 100厚C20混凝土 2. 200厚粗砂垫层	m2	124.22	86.77	10778.57	
476	011102003007	块料楼地面	地5 1. 8~10厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚M20水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土 4. 架空排水层 5. 20厚M15水泥砂浆保护 6. 20厚M15水泥砂浆找平	m2	67.87	137.61	9339.59	
477	011102003008	块料楼地面	楼2 1. 8~10厚陶瓷地砖米黄色(800X800)铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	56.91	105.31	5993.19	
478	011105001004	金属踢脚线	1. 部位:MT 04 不锈钢踢脚 2. 清理墙基 3. 不锈钢304不锈钢(成品不锈钢踢脚线)	m2	3.25	309.64	1006.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					22970.31	
本页小计								27117.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 116 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
479	011203003003	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	m2	294.63	36.99	10898.36	
480	011203003004	块料墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	40.36	107.35	4332.65	
481	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	83.64	19.78	1654.4	
482	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	32.68	138.66	4531.41	
483	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	10.08	138.66	1397.69	
本页小计								22814.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 117 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
484	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 铝合金格栅天棚	m2	1.17	133.16	155.8	
		天棚工程					78394.89	
485	011302001004	平面吊顶天棚	1. 铝板吊顶天棚 2. 面层材料品种：深粉色涂料铝合金板/金色铝单板	m2	307.82	205.67	63309.34	
486	011302001005	平面吊顶天棚	1. 铝板吊顶天棚 2. 龙骨：C60型主龙骨，C60次龙骨 3. 面层材料品种：双层9.5mm石膏板	m2	8.5	155.91	1325.24	
487	011302001006	平面吊顶天棚	1. 造型天花： 2. 龙骨：C60型主龙骨，C60次龙骨 3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板	m2	5.21	182.39	950.25	
488	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 吊顶天棚收边 2. 面层材料品种、规格、颜色：深粉色涂料铝合金板/金色铝单板	m2	58.84	217.71	12810.06	
489	011403001005	抹灰面油漆		m2	1			
490	011402001003	金属门油漆		m2	1			
		油漆、涂料、裱糊工程					55961.97	
本页小计								78550.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 118 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
491	011403001006	抹灰面油漆	内墙饰面 1. 深粉色涂料 2. 满刮腻子两道(防水型)	m2	83.64	36.49	3052.02	
492	011403001007	抹灰面油漆	外墙饰面 1. 3mm厚高级外墙涂料(真石漆) 2. 3mm厚满刮外墙耐水腻子两道	m2	294.63	101.56	29922.62	
493	011403001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:批刮腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆饰面(一层底漆,两层面漆)	m2	16.23	47.08	764.11	
494	011402001004	金属门油漆	1. 抛丸除锈 2. 醇酸底漆2道,再涂3道面漆,	m2	448.32	49.57	22223.22	
		其他装饰工程					50991.78	
495	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石英石饰面(含骨架、柜门) 2. 卫生间	m2	9.36	780.93	7309.5	
496	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石英石饰面(含骨架、柜门) 2. 母婴室	m2	8.25	960.93	7927.67	
497	011505003004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚原片玻璃镜 2. 尺寸:洗手台长×700mm高 3. 基层材料种类:砂浆面	m2	4.06	164.9	669.49	
本页小计								71868.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 119 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
498	011505002003	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒	个	13	54.43	707.59
499	011505002004	卫生间扶手	1. 卫生间扶手	个	12	100.94	1211.28
500	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍卫生间扶手	m	1	530	530
501	011207003002	其他隔断	1. 厕隔断（含配套门）（高度改为2100） 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板 3. 详中南标15ZJ512	m2	81.15	219.99	17852.19
502	011508001004	金属字（200高）	1. 镏字材料品种、颜色:LOGO字体 2. 油漆品种、刷漆遍数:深粉色氟碳漆	个	5	1829.21	9146.05
503	011508001005	金属字（公共卫生间组合）	1. 镏字材料品种、颜色:LOGO字体 2. 油漆品种、刷漆遍数:深粉色氟碳漆	个	1	3829.21	3829.21
504	011508001006	烤漆玻璃灯箱	1. 烤漆玻璃灯箱	个	4	452.2	1808.8
		给排水电气安装工程					260760.8
		给排水部分					108692.84
505	040501005012	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC污水管 4. 规格: DN160 5. 连接方式: 粘接 6. 其他: 含闭水试验	m	77.45	82.47	6387.3
本页小计							41472.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 120 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
506	040501005013	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 介质：污水 3. 材质：UPVC 污水管 4. 规格：DN200 5. 连接方式：粘接 6. 其他：含闭水试验	m	5.63	87.84	494.54	
507	040501005014	塑料管	1. 名称：塑料管 2. 介质：废水 3. 材质：UPVC 废水管 4. 规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 其他：含闭水试验	m	60.94	39	2376.66	
508	040501005015	给、排水附(配)件	1. 名称：通气帽 2. 规格：DN160	个	2	98.99	197.98	
509	040501005016	套管	1. 名称：穿楼板塑料套管 2. 规格：DN250（穿管管径160）	个	5	89.49	447.45	
510	040501005017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	16.5	48.72	803.88	
本页小计							4320.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 121 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	040501005018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	31.65	36.08	1141.93
512	040501005019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	44.45	29.47	1309.94
513	040501005020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	57.95	24.51	1420.35
514	040504009003	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 20m ³	座	1	24934.32	24934.32
本页小计							28806.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 122 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
515	031003006005	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:智能感应冲水 5. 备注:含全套配件	组	14	2809.85	39337.9	
516	031003006006	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀 5. 备注:含全套配件	组	8	645.54	5164.32	
517	031003006007	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:智能感应冲水 5. 备注:含全套配件	组	20	808.79	16175.8	
518	031003003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套	组	14	594.22	8319.08	
本页小计							68997.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 123 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
519	031002011009	水表	1. 安装部位(室内外):螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 水表与塑料管连接 人工*0.6 2. 型号、规格: DN50 3. 附件配置:一个螺纹闸阀,一个止回阀	组	1	100.6	100.6
520	031002011011	水表	1. 名称:地漏 2. 材质:全铜地漏 3. 规格、类型: φ75	个	1	80.79	80.79
		电气部分					28489.28
521	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:220V/20W 3. 安装形式:吸顶式	套	43	283.87	12206.41
522	030405015003	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:220V/40W	台	8	304.99	2439.92
523	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2	25.19	50.38
524	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2	29.13	58.26
本页小计							14936.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 124 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
525	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称：四联单控暗开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	1	48.07	48.07	
526	030413014003	插座	1. 名称：二三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	10	37.49	374.9	
527	030412002003	线槽	1. 灯带型式、尺寸：格栅灯带	m ²	1.82	68.49	124.65	
528	030412004006	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZRBVV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	701.33	3.74	2622.97	
529	030412004007	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZRBVV-4mm ² 3. 材质：铜芯	m	84.8	4.85	411.28	
530	030412001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ20 PVC难燃塑料线管 3. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	177.94	8.97	1596.12	
531	030412001007	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ25 PVC难燃塑料线管 3. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	4.05	12.09	48.96	
本页小计							5226.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 125 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
532	030402011005	配电箱	1. 名称：配电箱AL1 2. 安装方式：嵌入式 3. 规格：半周长1.5m以内	台	1	781.16	781.16	
533	030402011006	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结端子箱	台	1	306.76	306.76	
534	030402011007	LEB局部等电位端子箱	1. 名称：LEB局部等电位端子箱	台	1	191.16	191.16	
535	030402004009	避雷器	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用柱内主筋作引下线	组	32	18.16	581.12	
536	030402004010	避雷器	1. 名称：避雷针 2. 规格：热镀锌圆钢Φ20 3. 安装形式、高度：0.5m	组	6	45.57	273.42	
537	030402004011	避雷器	1. 名称：接地母线 2. 规格：利用基础梁面2条主筋	组	201	7.74	1555.74	
538	030402004012	避雷器	1. 名称：接地保护线引出点 2. 材质：钢制 3. 规格：镀锌扁铁40*4	组	1	68.46	68.46	
539	030402004013	避雷器	1. 名称：接地测试点	块	2	109.77	219.54	
540	030402004014	避雷器	1. 名称：避雷网 2. 规格：热镀锌圆钢Φ20 3. 安装形式：明装	m	60	47.63	2857.8	
541	030402004015	避雷器	1. 名称：接地装置调试	系统	1	1672.2	1672.2	
本页小计							8507.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 126 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化部分					123578.68
542	030502003003	双绞线缆	1. 名称：六类网线 2. 规格：UTP CAT6 3. 敷设方式：管内敷设	m	60	3.75	225
543	030412004008	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-BVV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	240	3.74	897.6
544	030412004009	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：ZR-BVV-4mm ² 3. 材质：铜芯	m	90	4.83	434.7
545	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 规格：Φ20 PVC难燃塑料线管	m	150	8.96	1344
546	030501009003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装形式：暗装	个	20	8.13	162.6
547	030505016011	监视器	1. 名称：3D客流检测统计器	台	1	7714.06	7714.06
548	030505016012	显示设备	1. 名称：主显示屏(显示天气、温度、人流量等)	台	1	5095.73	5095.73
549	030505016013	显示设备	1. 名称：智能引导显示屏(显示蹲位等)	台	3	2095.73	6287.19
550	030505016014	触摸屏系统	1. 名称：厕所评价器	台	1	2043.3	2043.3
551	030505016015	触摸屏系统	1. 名称：人脸识别取纸机	台	1	3243.3	3243.3
本页小计							27447.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 127 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
552	030505016016	触摸屏系统	1. 名称:智能纸巾盒(擦手)	台	1	1014.06	1014.06
553	030505016017	信号用电器、器材	1. 名称:显示有/无人灯(每格蹲厕)	套	12	153.53	1842.36
554	030503005007	传感器	1. 名称:水浸传感器	台	2	797.63	1595.26
555	030503005008	传感器	1. 名称:激光人体感应器(每格蹲厕)	台	12	814.97	9779.64
556	030503005009	门锁安装	1. 名称:智能侧位门锁(每格蹲厕)	套	12	248.03	2976.36
557	011505003005	镜子	1. 名称:智能魔镜	套	2	4974.89	9949.78
558	030503005010	除臭设备	1. 名称:空气除臭杀菌设备	套	2	26243.89	52487.78
559	031002011012	水表	1. 名称:智能水表	个	1	1620.9	1620.9
560	030505016018	显示仪表	1. 名称:智能电表	台	1	1923.28	1923.28
561	030503005011	传感器	1. 名称:五合一环境传感器(顶部安装)	个	2	1472.7	2945.4
562	031002011013	水龙头	1、智能水龙头	个	14	328.48	4598.72
563	031002011014	其他成品卫生器具	1、感应洗手液	个	14	278.44	3898.16
564	030505016019	传感器	1. 名称:烟雾传感器(顶部安装)	台	2	320.03	640.06
565	030904003005	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1	679.54	679.54
566	030904003006	按钮	1. 名称:求助呼叫按钮	个	1	179.9	179.9
		公共厕所					295321.48
		建筑工程					245510.81
		土石方工程					3105.29
本页小计							96131.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 128 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
738	010102002007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	114.97	7.69	884.12	
739	010102007004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	100.52	18.71	1880.73	
740	010103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3	m3	14.45	23.56	340.44	
钢筋混凝土工程								91701.92
727	010502001002	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.45	443.02	6401.64	
728	010502008001	钢管混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.42	550.94	1333.27	
729	010502011011	钢筋混凝土梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.62	452.14	3445.31	
730	010502013005	实心楼板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	28.06	452.12	12686.49	
本页小计								26972

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 129 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
731	010506001001	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	2.77	5666.94	15697.42
732	010506001002	现浇构件带肋钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) ϕ 25以内	t	6.51	4211.71	27418.23
733	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	16.88	48.03	810.75
734	010505004005	柱面模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2以内	m ²	32.77	65.8	2156.27
735	010505006008	梁模板	1. 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m ²	107.31	63.27	6789.5
736	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	200.61	59.44	11924.26
737	011601001009	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	255.36	11.9	3038.78
		门窗工程					20386.02
640	010802001010	平开铁门	1. 门类型: 平开铁门	m ²	3.15	459.62	1447.8
641	010802001011	平开夹板门	1. 门类型: 平开夹板门	m ²	6.93	449.62	3115.87
642	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 塑钢玻璃推拉窗	m ²	36.9	428.79	15822.35
		装饰工程					69109.46
244	011203003007	外墙青灰色毛石块料	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1: 2. 水泥砂浆 块料周长600内 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5	m ²	39.28	105.64	4149.54
本页小计							92370.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 130 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
245	011201001005	外墙白色涂料	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	75.14	68.61	5155.36	
246	011201001006	内墙块料	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	248.07	119.18	29564.98	
本页小计							34720.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 131 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
247	011301001001	天棚涂料	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	160.85	72.37	11640.71	
248	011102003013	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	67.78	75.63	5126.2	
249	011205001014	定制红木格栅	1. 定制红木格栅	m2	8.16	272.89	2226.78	
250	011207003004	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	51.12	219.99	11245.89	
		屋面工程					26376.25	
723	010901001014	小青瓦屋面		m2	134.91	195.51	26376.25	
		砌筑工程					26413.08	
724	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	38.59	458.18	17681.17	
本页小计								74297

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 132 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
725	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	3.12	460.6	1437.07	
726	010401008002	蹲位砌筑	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	个	14	521.06	7294.84	
		其他工程					8418.79	
239	031003006013	小便器	1. 壁挂式小便器安装 手动开关	组	3	375.75	1127.25	
240	031003006014	大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	2	645.54	1291.08	
241	031003006015	大便器	1. 蹲式大便器安装 手动开关	组	14	212.89	2980.46	
242	031003008001	座便抓杆	1. 座便抓杆	套	4	55	220	
243	031003008002	盥洗池	1. 盥洗池	组	2	1400	2800	
		电气工程					4313	
643	030412001012	配管	1. 名称:镀锌电线管SC15	m	20	11.83	236.6	
644	030412001013	配管	1. 名称:镀锌电线管SC20	m	50	14.24	712	
645	030412004014	配线	1. 规格:BV-3*2.5mm ²	m	20	8.73	174.6	
646	030412004015	配线	1. 规格:BV-3*4.0mm ²	m	50	10.37	518.5	
647	030402011012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标	台	1	865.19	865.19	
648	030402011013	等电位联合端子箱	1. 名称:等电位联合端子箱 2. 型号:非标	台	1	86.86	86.86	
本页小计								19744.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 133 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
649	030413001005	防潮节能灯	1. 名称:防潮节能灯 2. 规格:1*11W	套	9	80.89	728.01	
650	030413001006	节能型吸顶灯	1. 名称:节能型吸顶灯 2. 规格:1*11W	套	3	96.04	288.12	
651	030413014005	二、三极暗插座	1. 名称:二、三极暗插座 2. 规格:AC250V, 10A	套	1	21.47	21.47	
652	030413014006	二、三极防溅暗插座	1. 名称:二、三极暗插座 2. 规格:AC250V, 10A	套	2	27.29	54.58	
653	030413013011	单极开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	6	19.92	119.52	
654	030413013012	二极开关	1. 名称:二极开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	3	22.74	68.22	
655	030413013013	残疾人呼叫按钮控制器	1. 名称:残疾人呼叫按钮控制器	套	1	99.9	99.9	
656	030413013014	残疾人呼叫按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮	套	2	77.76	155.52	
657	030413001007	残疾人紧急呼叫灯	1. 名称:残疾人紧急呼叫灯 2. 规格:1*8W	套	1	183.91	183.91	
		防雷工程					665.1	
658	030410002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4mm	m	20.36	25.68	522.84	
本页小计								2242.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 134 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
659	030410001001	接地极	1. 名称:L50*50*5MM镀锌角钢L=2.5m, 间距5m	根	3	47.42	142.26	
		给排水工程					44832.57	
660	031001008001	塑料管	1. 规格:UPVC塑料排水管DN110	m	168	45.12	7580.16	
661	031001008002	塑料管	1. 规格:UPVC塑料排水管DN50	m	100	24.84	2484	
662	031001008003	塑料管	1. 规格:UPVC塑料排水管DN160	m	80	71.48	5718.4	
663	031001002006	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN15	m	35	50.39	1763.65	
664	031001002003	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN20	m	30	86.33	2589.9	
665	031001002005	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN25	m	20	65.55	1311	
666	031001002002	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN32	m	35	81.2	2842	
667	031001002004	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN40	m	50	84.29	4214.5	
668	031001002001	钢塑复合压力给水管	1. 规格:PSP钢塑复合压力给水管DN50	m	60	101.42	6085.2	
669	031003006011	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器	组	14	423.03	5922.42	
670	031003006012	座式大便器	1. 材质:座式大便器	组	2	1035.1	2070.2	
671	031003007001	小便器	1. 材质:小便器	组	3	750.38	2251.14	
		泉眼水景					261377.7	
		过滤池					14479.63	
本页小计								44974.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 135 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
672	010102002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	38.61	7.69	296.91
673	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑 2. 夯土机夯土 槽、坑	m3	19.48	18.71	364.47
674	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3	m3	19.13	23.56	450.7
675	010501001006	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.05	438.29	460.2
676	010501001007	碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	1.19	261.04	310.64
677	010502013002	C25混凝土底板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.37	442.02	605.57
678	010502013003	C25混凝土顶板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.81	442.02	358.04
679	010502010002	C25混凝土墙身	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.96	467.68	1384.33
本页小计							4230.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 136 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
680	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) ϕ 25以内	t	0.438	4211.71	1844.73	
681	010401002025	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	1.09	581.3	633.62	
682	011101001001	水泥砂浆楼地面防水层	1. 底层:20厚1:25 水泥砂浆内加有机硅防水剂 2. 防水层:2厚K11 防水涂料 3. 找平层:20厚1:25 水泥砂浆找平	m ²	5.76	90.25	519.84	
683	011201001004	墙面找平防水面层	1. 底层:20厚1:25 水泥砂浆内加有机硅防水剂 2. 防水层:2厚K11 防水涂料 3. 找平层:20厚1:25 水泥砂浆找平	m ²	30.5	144.11	4395.36	
684	030109001001	排污潜水泵WQDJ10-8-0.75	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	1	915.59	915.59	
685	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	1.39	28.21	39.21	
686	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m ²	22.68	43.2	979.78	
687	010505007001	板模板	1. 无梁板模板 支模高度3.6m	m ²	18.18	50.64	920.64	
		假山鱼池					246898.07	
本页小计								10248.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 137 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
688	010102002006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	17.17	7.69	132.04	
689	010102007003	回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑	m3	19.48	18.71	364.47	
690	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3	m3	19.13	23.56	450.7	
691	010501001008	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.73	438.28	2073.06	
692	010501001009	碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	8.57	261.04	2237.11	
693	010502013004	C25混凝土底板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	14.2	442.02	6276.68	
694	010505007002	板模板	1. 无梁板模板 支模高度3.6m	m2	25.23	50.64	1277.65	
695	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	8.41	28.21	237.25	
本页小计							13048.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 138 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
696	011203001005	景石假山	1. 面层处理方式：假山塑石面层 2. 安装方式：叠塑石山（垂直高度在）10m以内 3. 骨架材料种类、规格：钢网钢骨架塑假山 4. 其他：实际工程量以实际现场发生为准，按实际结算	m2	400	580.54	232216	
697	040504001001	泵坑	1. 泵坑	座	1	1633.11	1633.11	
		涵洞入口					14471.2	
698	011205001013	钢加外挂穿孔铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢骨架（由专业厂家深化） 2. 面层材料品种、规格：2厚穿孔铝单板（银色）（由专业厂家深化）	m2	38.23	378.53	14471.2	
		瞭望亭					165671.9	
		钢筋混凝土工程					25283.31	
699	010501001010	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.97	428.13	1699.68	
700	010502001001	基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	15.88	432.92	6874.77	
本页小计								256894.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 139 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
701	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.64	550.94	4760.12	
702	010502011010	钢筋混凝土梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.92	435.66	836.47	
703	010505001008	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.52	28.21	71.09	
704	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	10.08	48.03	484.14	
705	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.58	65.8	761.96	
706	010505003005	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	25.6	55.82	1428.99	
707	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ 25以内	t	1.833	4211.71	7720.06	
708	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.114	5666.94	646.03	
钢结构工程								87086.04
709	010603001004	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235方管 300*10mm	t	2.04	5531.74	11284.75	
710	010604001004	钢梁	1. 超高层钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) \leq 0.5	t	8.865	5264.76	46672.1	
711	010607006001	钢梯	1. 钢楼梯 踏步式	t	0.258	6122.25	1579.54	
本页小计								76245.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 140 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
712	010607007001	木纹色面漆栏杆	1. 构件涂(镀)层要求: 木纹色面漆	m	66.89	341.25	22826.21
713	010604001005	木纹色面漆	1. 构件涂(镀)层要求: 木纹色面漆	m ²	79.58	40.18	3197.52
714	010608002001	预埋铁件	1. 螺栓种类、规格: 综合考虑	t	0.164	9304.39	1525.92
		屋面工程					8718.16
715	010901001013	防腐木屋面	1. 20厚防腐木 2. 双层20mm防腐+防水土工布 3. 80X50防腐木 4. 150X100防腐木骨架@400	m ²	34.81	250.45	8718.16
		装饰部分					44584.39
716	011104002002	防腐木板地面	1. 面层材料品种、规格: 防腐木板地面50mm	m ²	34.81	155.22	5403.21
717	011104003001	防腐木钢板地面	1. 面层材料品种、规格: 防腐木钢板50mm	m ²	58.89	204.74	12057.14
718	011102001008	芝麻白烧火面石材地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 面层材料品种、规格: 芝麻白烧火面石材地面50mm	m ²	44.17	225.02	9939.13
本页小计							63667.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 141 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
719	040204004001	芝麻白光面道牙600*300*150mm	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m	32	83.92	2685.44
720	010501001011	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	13.25	428.13	5672.72
721	010501001012	垫层	1. 材料品种、强度要求、配比 : 垫层 3:7灰土	m3	30.92	224.59	6944.32
722	011601001008	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	162.84	11.56	1882.43
		村民廊架					129207.66
228	040305001001	垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	8.79	250.79	2204.44
229	010501001013	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	8.79	438.28	3852.48
230	010502003001	筏形基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	39.55	443.02	17521.44
231	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.847	4176.34	7713.7
本页小计							48476.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 142 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
232	010502030002	地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ²	87.88	73.02	6417	
233	011102001009	石材楼地面	1. 楼地面(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m ²	87.88	245.2	21548.18	
234	010603002001	空腹钢柱	1. 金属结构件场内运输 2. 超高层钢结构安装 钢柱拼装 3. 超高层钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	3.572	6845.01	24450.38	
235	010604001006	钢梁	1. 金属结构件场内运输 2. 超高层钢结构安装 钢梁拼装 3. 超高层钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5	t	0.728	6192.79	4508.35	
236	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5 2. 金属结构件场内运输	t	3.786	5801.66	21965.08	
237	010901001015	瓦屋面	1. 合成树脂瓦	m ²	145.84	112.1	16348.66	
238	020510004001	坐凳	1. 坐凳	m	16.5	162.3	2677.95	
		人型栈桥					98861.6	
218	01B001	栈道栏杆	1. 栈道栏杆	m	26.08	469.9	12254.99	
本页小计								110170.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 143 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
219	050201025001	栈道	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 平口 2. 木地板面、木踢脚线 润油粉一遍、漆片四遍、擦蜡	m ²	32.86	230.04	7559.11	
220	040307004001	矩形钢管龙骨	1. 拱肋安装 2. 金属结构件场内运输	t	1.466	8422.14	12346.86	
221	010605001001	钢板楼板	1. 金属结构件场内运输 2. 压型钢板楼层板	m ²	41.33	167.84	6936.83	
222	010604001007	钢梁	1. 金属结构件场内运输 2. 超高层钢结构安装 钢梁拼装 3. 超高层钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5	t	6.002	6121.7	36742.44	
223	010502001003	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	24.95	468.51	11689.32	
本页小计							75274.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 144 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
224	010502025008	混凝土板	1. 现浇混凝土其他构件 小型构件 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.08	813.72	878.82	
225	010501001014	基础垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.83	438.29	802.07	
226	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.9	4176.34	7935.05	
227	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板	m2	35.73	48.03	1716.11	
		廊架一					54146.29	
212	010501001015	基础垫层		m3	1.18	438.28	517.17	
213	010502001004	独立基础		m3	2.99	432.92	1294.43	
214	010502005002	基础联系梁		m3	1.52	425.56	646.85	
215	010601001001	钢网架		t	6.448	7285.84	46979.1	
216	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.7	4176.34	2923.44	
217	020510004002	坐凳	1. 坐凳	m	11	162.3	1785.3	
		廊架二					52591.5	
206	010501001016	基础垫层		m3	2.46	438.28	1078.17	
207	010502001005	独立基础		m3	2.66	432.92	1151.57	
208	010601001002	钢网架		t	4.748	7285.84	34593.17	
209	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.7	4176.34	2923.44	
210	020510004003	坐凳	1. 坐凳	m	11	162.3	1785.3	
211	010901002001	钢化夹胶玻璃		m2	20.02	552.44	11059.85	
		入口标识					250000	
本页小计								118069.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 145 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	011501001002	入口标识	1. 厂家定制安装 2. 以实际现场发生为准，按实结算	套	1	100000	100000
742	011501001003	宣传栏	1. 宣传栏1、2、3、4、5 2. 厂家定制安装 3. 以实际现场发生为准，按实结算	套	1	150000	150000
		水台镇停车位增设					3107198.08
		整个项目					3107198.08
		平整场地					167654.03
743	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m ²	3465	1.87	6479.55
744	040103002001	一般回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 平地 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	5197.5	31.01	161174.48
		拟建混凝土地面					320156.04
745	040202002001	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m ²	2836	19.98	56663.28
本页小计							474317.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 146 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
746	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm): 15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	2836	92.91	263492.76	
		拟建人行道					158274	
747	040202010001	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15 cm 实际厚度 (cm): 10	m ²	600	25.62	15372	
748	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm): 15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 人行道砖 砂垫层 (结合层)	m ²	600	156.22	93732	
749	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	1. 侧平石铺设 花岗岩平石 宽度 250mm 内 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5mm M10	m	200	37.19	7438	
750	040204004002	安砌侧 (平、缘) 石	1. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 缘石铺设 混凝土 长度 50 cm	m	200	208.66	41732	
		停车位划线					9538.53	
本页小计								421766.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 147 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
751	040205007001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	19.18	263.74	5058.53	
752	04B001	成品塑胶限位器	1. 成品塑胶限位器	组	112	40	4480	
		树池					354807.36	
753	04B002	树池	1. 树池	个	32	795.49	25455.68	
754	050103001001	栽植乔木	E1-2-14: 栽植乔木(胸径cm) 50以内	株	32	10292.24	329351.68	
		拟建仿木护栏					155477.7	
755	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 成品混凝土仿木护栏	m	333	466.9	155477.7	
		新建挡土墙					1749858.02	
756	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1401.93	2.31	3238.46	
757	040103001001	回填方	D1-3-27: 软基处理工程 填石屑 20%粘土; 80%本地石渣	m3	179.82	69.09	12423.76	
758	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	1988.01	43	85484.43	
759	040103001003	回填方	1. 软基处理工程 填砂(碎)石	m3	700.97	198	138792.06	
760	粤040301015001	圆木桩	1. 挖掘机打(压)圆木桩	m3	55.96	1950.5	109149.98	
761	040303016001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 泵送混凝土 增加费 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.99	893.67	8927.76	
本页小计								877840.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 148 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
762	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土增加费 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1218.78	979.39	1193660.94	
763	040303015002	混凝土挡墙墙身 安装泄水孔	1. 安装泄水孔塑料管	m	232.4	24.47	5686.83	
764	040303015003	混凝土挡墙 土工布	1. 土工布	m2	999	14.96	14945.04	
765	040303015004	砂滤层	1. 砂滤层 厚度20cm内	m3	193.14	227.95	44026.26	
766	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	30	4450.75	133522.5	
		安装汽车充电桩					191432.4	
767	030405016001	充电桩	1、充电桩 落地式	台	30	6381.08	191432.4	
		水台镇圩镇入口节点整治工程					284701.75	
		整个项目					284701.75	
		新建围挡					43650	
768	04B004	成品围挡（2.5米高）	1. 成品围挡（2.5米高）	m	97	450	43650	
		新建花基					13249.23	
769	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.19	530.51	1692.33	
770	040305004001	砖砌花基	1. 砖砌体 基础、护底 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m3	8.62	485.82	4187.77	
本页小计								1632804.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 149 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
771	011206002001	块料零星项目	1. 镶贴凹凸假麻石疏缝 水泥膏 零星项目	m2	62.7	117.53	7369.13	
		新建铁艺推拉门					30660	
772	04B005	铁艺门设计成品	1. 铁艺门设计成品	m	36.5	840	30660	
		原有矮墙翻新					4634.21	
773	011201004001	立面砂浆找平层	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	33.75	33.2	1120.5	
774	011204003001	块料墙面	1. 镶贴凹凸假麻石疏缝 水泥膏 墙面墙裙	m2	33.75	104.11	3513.71	
		新建矮墙					10963.46	
775	040303001002	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.36	530.51	721.49	
776	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖半 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	10.43	534.07	5570.35	
777	011201004002	立面砂浆找平层	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	34.02	33.21	1129.8	
778	011204003002	块料墙面	1. 镶贴凹凸假麻石疏缝 水泥膏 墙面墙裙	m2	34.02	104.11	3541.82	
		新建路缘石					21533.74	
本页小计								53626.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 150 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
779	040303001003	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.41	530.51	2339.55	
780	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖半 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	13.24	534.07	7071.09	
781	011201004003	立面砂浆找平层	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	88.29	33.2	2931.23	
782	011204003003	块料墙面	1. 镶贴凹凸假麻石疏缝 水泥膏 墙面墙裙	m2	88.29	104.11	9191.87	
		镇标					33000	
783	04B006	原有镇标翻新	1. 原有镇标翻新	个	1	3000	3000	
784	04B006	新建镇标	1. 新建镇标	个	1	30000	30000	
		原有围墙翻新					27200.55	
785	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面	m2	111	125.05	13880.55	
786	04B007	陶瓷琉璃瓦	1. 陶瓷琉璃瓦	m	111	120	13320	
		绿化工程					96930.51	
787	050102008001	龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 30以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:6	m2	145	195.02	28277.9	
本页小计								110012.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 151 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
788	050102008002	红花欏木	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 ϕ cm) 30以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数: 6	m2	284.7	195.02	55522.19	
789	050102012001	铺种大叶油草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数: 6	m2	116.7	40.19	4690.17	
790	050102002001	黄金榕	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(ϕ cm) 120以内 保养月数: 6	株	35	129.85	4544.75	
791	050102002002	红车木	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(ϕ cm) 120以内 保养月数: 6	株	30	129.85	3895.5	
		拆除工程					2880.05	
792	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 3	m3	18.3	157.38	2880.05	
		水台镇奄村村委人居环境提升					356047.21	
		整个项目					356047.21	
		环境提升工程					356047.21	
本页小计								71532.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 152 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
793	040501005001	UPVC塑料管DN100	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	600	29.22	17532	
794	040501005002	UPVC塑料管DN200	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200	m	557	74.67	41591.19	
795	04B010	塑料入户井	1. 塑料入户井	个	40	429.3	17172	
796	040504001001	污水圆形钢筋砼检查井Φ700	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):2 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	51	1475.12	75231.12	
797	040203007001	水泥混凝土	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	1114	5.41	6026.74	
798	041001001001	拆除路面(人行道巷道路面)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m ²	311.92	18.04	5627.04	
本页小计							163180.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 153 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
799	041001001002	拆除路面（车行道混凝土路面）	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):25 2. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	133.68	48.4	6470.11	
800	040203007002	人行道巷道路面修复	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	311.92	66.29	20677.18	
本页小计							27147.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 154 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
801	040203007003	车行道混凝土路面修复	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):25 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	133.68	182.04	24335.11	
802	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	366.4	8.24	3019.14	
803	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	364.1	13.15	4787.92	
804	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.3	18.67	42.94	
805	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	341.9	190.77	65224.26	
806	040302010001	移动式围挡	1. 移动式 塑料注水围挡	m	1114	34.39	38310.46	
807	04B011	管道排查修复	1. 管道排查修复	项	1	30000	30000	
		水台镇奄村道路园建项目					328086.53	
		整个项目					328086.53	
		道路硬底化					182048.74	
813	040201004001	振冲密实(不填料)	1. 路床碾压检验	m2	1226	2.31	2832.06	
本页小计								168551.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 155 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
814	040202002001	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):12	m2	1226	29.71	36424.46	
815	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1226	116.47	142792.22	
		人行道路硬化					15460.05	
810	040201004002	振冲密实(不填料)	1. 路床碾压检验	m2	118.16	2.31	272.95	
811	040202002002	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	118.16	37.15	4389.64	
本页小计								183879.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 156 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
812	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	118.16	91.38	10797.46	
		停车位划线					1396.63	
816	040205007001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	35.1	39.79	1396.63	
		园建工程					102623.71	
		花基					9548.6	
817	040202002003	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	5.38	42.16	226.82	
818	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.46	520.41	1280.21	
819	040305004001	砖砌体	1. 砖砌体 墩台 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	7.78	541.8	4215.2	
820	011204003001	块料零星项目	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目	m2	33.6	113.88	3826.37	
		现状花基、树池、功德字牌贴砖					1264.07	
809	011204003002	块料零星项目	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目	m2	11.1	113.88	1264.07	
		拆除旧村标、新建村标					41600	
821	04B001	拆除旧村标	1. 拆除旧村标	个	2	800	1600	
822	04B002	拟建新村标	1. 拟建新村标	个	2	20000	40000	
		新建矮墙					10422.18	
本页小计								64606.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项

第 157 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
823	010401002003	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 混凝土垫层 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m3	14.76	706.11	10422.18	
		明渠加盖					1702.56	
824	070109007001	预制沟道(槽)盖板	1. 盖板 预制 2. 盖板 安装 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.31	737.04	1702.56	
		泥砖房外立面外墙漆					4087.94	
825	011201004001	立面砂浆找平层	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 墙柱面多彩喷涂 三遍 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	80.25	50.94	4087.94	
		砌挡墙					12117.36	
808	010401002002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 混凝土垫层 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m3	17.16	706.14	12117.36	
		园建其他项目					21881	
826	04B003	仿木篱笆	1. 仿木篱笆	m	43	267	11481	
827	04B004	石台石凳成品	1. 石台石凳成品	套	1	1900	1900	
828	04B005	拆除旧树池	1. 拆除旧树池	个	1	220	220	
本页小计							41931.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 158 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
829	04B006	仿木栏杆	1. 仿木栏杆	m	18	460	8280	
		绿化工程					26557.4	
830	050103015001	铺种草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	m ²	282	42.68	12035.76	
831	050103001001	万紫千红	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内	株	6	925.82	5554.92	
832	050103001002	细叶紫薇	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内	株	8	925.82	7406.56	
833	050102008001	龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 30以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:6	m ²	8	195.02	1560.16	
834	050102002001	山茶花	1. 公共绿化种植灌木(土球Φ60cm内) 标准穴 2. 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ60cm内) 保养月数(月):6	株	14			
835	050102002002	四季桂花	1. 公共绿化种植灌木(土球Φ80cm内) 标准穴 2. 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ80cm内) 保养月数(月):6	株	26			
		水台镇圩镇生活垃圾转运站提升					213349.47	
		整个项目					213349.47	
		拆除工程					213349.47	
本页小计								34837.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 159 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
836	011203003001	拆除墙面块料	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	273.57	21.23	5807.89	
837	011203003003	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	8.13	24.73	201.05	
838	011203003002	块料墙（仿青砖6厚）	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	273.57	100.85	27589.53	
839	010807001001	防盗网	1. 钢防盗网 12×12间距120	m2	8.13	102	829.26	
本页小计								34427.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 160 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
840	010401002001	混凝土排水沟	1. 盖板 安装 2. 现浇混凝土 其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 6. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 7. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 8. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 9. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m	59.41	181.86	10804.3
841	040203006002	沥青混凝土(新铺5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土(含调平层))	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式	m ²	188.42	65.69	12377.31
842	040203003001	透层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.6 kg/m ²)	m ²	188.42	3.02	569.03
843	040203003002	玻纤格栅	2. 铺装玻璃纤维格栅	m ²	188.42	10.14	1910.58
844	010401002002	喷雾系统	1. 喷雾系统(由专业公司深化安装)	套	1	150000	150000
845	010505017001	排水沟模板	1. 电缆沟、水沟模板	m ²	67.73	48.14	3260.52
本页小计							178921.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项

第 161 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		水台圩镇人居环境整治					4054400.5
		整个项目					4054400.5
		车行道					973716.25
846	040203001001	沥青表面处治	1. 旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	m2	2.5	1171.36	2928.4
847	040203001002	沥青表面处治	1. 机械喷油、撒料 双层式 厚度 2cm	m2	70	19.46	1362.2
848	040203006001	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	11376.9	65.69	747348.56
849	040203003001	透层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 2. 土工布	m2	11376.9	19.52	222077.09
		人行道					2507466.97
850	041001001001	拆除路面		m2	12037.3	21.53	259163.07
851	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	12037.3	15.76	189707.85
852	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂垫层(结合层)	m2	11871.3	66.37	787898.18
853	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	11871.3	89.85	1066636.31
854	04B008	车止石	1. 车止石	个	68	146.5	9962
855	04B002	树池	1. 树池	个	244	795.49	194099.56
		新建路缘石					573217.28
本页小计							3481183.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 162 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
856	04B009	示意路缘石ABC型	1. 示意路缘石ABC型	m	2795.5	205.05	573217.28	
		水台镇02S297路沿线道路整治					5753427.34	
		整个项目					5753427.34	
		车行道					3369410.92	
863	040203001001	沥青表面处治	1. 旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	m2	7.5	1171.36	8785.2	
864	040203001003	沥青表面处治	1. 机械喷油、撒料 双层式 厚度 2cm	m2	225	19.46	4378.5	
865	040203006003	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	39387.95	65.69	2587394.44	
866	040203003001	透层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 2. 土工布	m2	39387.95	19.52	768852.78	
		人行道					1810156.76	
858	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂垫层(结合层)	m2	7190	66.37	477200.3	
859	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	17776.5	2.36	41952.54	
860	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	7953	89.85	714577.05	
861	04B008	车止石	1. 车止石	个	52	146.5	7618	
862	04B002	树池	1. 树池	个	763	745.49	568808.87	
		新建路缘石					573859.66	
857	04B009	示意路缘石ABC型	1. 示意路缘石ABC型	m	3929.2	146.05	573859.66	
		水台镇垃圾收集点提升					60000	
本页小计								6326644.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 163 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		整个项目					60000
867	04B012	垃圾收集点 (厂家定制)	1. 垃圾收集点	个	5	12000	60000
		新兴县双和公路与水台街交叉路口新增交通信号灯及电子警察系统等设施建设项目					620802.06
		整个项目					620802.06
		交通信号灯					80844.54
869	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	32.69	8.56	279.83
870	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	22.67	13.66	309.67
871	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	10.02	19.41	194.49
872	040205002008	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	19.53	548.99	10721.77
873	040205002009	钢筋笼制作	1. 类型: 钢筋笼制作	t	0.381	5059.84	1927.8
874	030410001002	预埋铁件	1. 材质: 法兰盘、地脚螺栓等	t	1.014	7868.07	7978.22
875	030410001001	接地极	1. 材质: L50*50*3	根	4	54.06	216.24
876	040205002005	机动车道灯	1. 规格尺寸: LED发光二极管灯箱 (灯片直径为400mm, 满屏三灯), 含安装辅材	套	4	2310.5	9242
本页小计							90870.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 164 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
877	040205002006	人行横道灯	1. 规格尺寸：LED发光二极管灯箱(灯片直径为300mm)，含倒计时系统及声响提示系统，含安装辅材	套	4	1910.5	7642	
878	040205002007	倒计时	1. 规格尺寸:脉冲触发式后半程“9秒”配套设置倒计时装置	套	4	1281.06	5124.24	
879	040205002001	机动车道灯杆	1. 规格尺寸:单悬臂式，高6.5m，长8m	根	4	4835.42	19341.68	
880	030402011001	交通信号灯控制机	1. 规格：JK-C6型控制机，规格：1400×700×475，集中协调式信号灯机，具有区域联网控制和单点控制（单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、手控）等多种工作方式，可提供48组配时方案	台	1	12729.97	12729.97	
881	040205003001	信号灯编号标志牌	1. 材质、规格尺寸:悬臂式120*75cm，立柱式80*50cm	套	2	1410.4	2820.8	
882	040205002002	交通智能系统调试	1. 类型:交通智能系统调试	系统	1	2315.83	2315.83	
		雷视一体机					220000	
本页小计								49974.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 165 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
868	040205002003	雷视一体机	1. 广域雷达微波检测器2台：采用广域雷达跟踪技术，可跟踪256个目标，检测目标的即时位置、即时速度、目标分类、实时排队长度、实时区域状态，以及多断面的交通流及异常事件等检测；检测范围：8车道、350米远；同时支持正向或者侧向安装。 2. 雷达数据处理器1台：实现最多四台广域雷达微波检测器和信号机的连接，支持一路RJ45网络输入，默认16通道固态继电器I/O信号输出，可扩充至最大32路，可灵活选配增加至24通道或32通道 3. 雷达配件包2套：不锈钢支架，抱箍及稳压电源 4. 光纤收发器2对：单模千兆工业级 5. 交换机1台：工业级、千兆、7口以上（根据实际需求决定）	套	1	220000	220000
本页小计							220000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 166 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			6. 其他：由专业公司优化安装					
		电子警察					319957.52	
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 167 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
883	030506010001	环保900万高清摄像机（后拍）	1. 名称：【环保】【GMOS】【神捕系列】高清抓拍单元；像素：900W；分辨率：4096(H)×2160(V)；帧率：25fps；一般规范；重量：5.2±0.5kg；传感器类型：1英寸全局曝光CMOS(*2)；尺寸：见结构尺寸图；功耗：20W MAX；防护等级：IP65；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结；摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等接口；镜头规格：16mm；触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太	台	2	13503.44	27006.88
本页小计							27006.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 168 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							27006.88
			网口；抓拍功能；图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片格式：JPEG；智能功能：智能识别；目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：陆港澳三地车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。设备外形；内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯；功能特性：压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；帧率：25fps；支持协议：ISAPI, GB28181, 海康SDK；视频分辨率：4096(H)				
本页小计							27006.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 169 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			×2160(V) ; 存储功能: TF; USB; 视频压缩 标准: .264;H. 265;MJPEG					
本页小计								27006.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 170 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
884	030506010002	环保900万高清摄像机（前拍）	1. 名称：【环保】【GMOS】【神捕系列】高清抓拍单元；像素：900W；分辨率：4096(H)×2160(V)；帧率：25fps；一般规范；重量：5.2±0.5kg；尺寸：见结构尺寸图；功耗：20W MAX；防护等级：IP65；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等接口；镜头规格：16mm；触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制通讯接口：4个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；抓拍功能；图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片	台	2	13503.44	27006.88
本页小计							27006.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 171 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			格式：JPEG智能功能：智能识别；目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：陆港澳三地车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。设备外形；内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯；功能特性：压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；帧率：25fps；支持协议：ISAPI ,GB 28181，海康SDK；视频分辨率：4096(H)×2160(V)；存储功能：TF；USB；视频压缩标准：H.264；H.265；MJPEG					
本页小计								27006.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 172 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
885	030506010003	环保电子警察补光灯（搭配后排）	1. 名称：满足 GAT1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光标准；LED灯珠数量 16颗；色温小于4000K；发光角度 10°；覆盖范围 单车道；最佳补光距离 16米~25米；触发方式 电平量触发（选配开关量触发）；触发信号电平 4V~6V（高电平有效）；触发频率 15Hz~250 Hz；触发占空比 1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态；响应时间 ≤20us；RS 485接口 1路，支持PC机或相机连接（选配）；设计寿命 ≥50000小时 外壳材质 压铸铝；电源 AC220V±20%，47Hz~63Hz；功率最大35W（实际功率与控制方式相关）；工作环境 工作温度-40℃~+70℃，工作湿度10%~90%	台	4	1146.36	4585.44
本页小计							4585.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 173 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防护等级 IP66				
886	030506010004	三合一环保爆闪灯 (搭配前拍)	1. 名称:采用24颗原装进口高亮度LED芯片,寿命长,稳定性好,发光效率高;LED频闪支持PWM跟随触发,具有频率及占空比保护功能,发光角度10°;气体爆闪具有防误触发功能,提高产品寿命。可覆盖1个车道;采用步进电机功能,实现红外滤片的切换;气体光源回电时间小于67ms,支持超速连拍,气体补光控制具有峰值抑制功能;具有电压值、电流值、故障等状态监测功能【选配】;支持LED灯频闪、白光气体爆闪,红外气体爆闪;支持相机误触发保护功能,触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复;结构采用IP65设计,增加透气孔,保持内外压强均衡,可靠防水、防尘	台	4	726.36	2905.44
本页小计							2905.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 174 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
887	030506010005	高速球机200万像素	200万像素，30倍光学变焦；图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS；支持3D降噪、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾；镜头焦距：4.5-129mm；预置点个数：300个；巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点；帧率：25fps(1920×1080)；SD卡接口：支持内置SD卡插槽，支持SD/SDHC卡。其他参数详见投标文件技术参数描述。	台	2	4226.44	8452.88	
本页小计							8452.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 175 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
888	030506010006	电子警察专业设备及软件	1. 前端存储设备：四代终端服务器，高性能ARM A17四核数字媒体处理器；内置2块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入；网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）；其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能 2. 智能交通管理控制设备：嵌入式结构设计；视频图像采集路数≥8路；不低于2T空间，可扩展	套	1	250000	250000
本页小计							250000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 176 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							250000
			存储至4T；可实现违法车辆图片抓拍、车辆逆行检测、图片合成功能等；内含16口交换机。 3. 主控单元：采用工业化嵌入式架构，采用低功耗设计，符合国家节能环保的要求。智能监管前端各设备。将红绿灯信号转换成网络信号传输到各方向。具有远程IP管理功能、各种设备的看门狗监控功能、自动对不同设备进行断电复位、远程控制设备电源复位、故障自动报警功能。 4. 信号灯检测器：交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；6路RS485接口； 5. 号牌识别软件：嵌入式结构，符合公安部GA/T833-2009行业标准 6. 闯红灯违法抓拍软件：采集前端交通要				
本页小计							250000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 177 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							250000
			素，自动检测“红灯”信号、判断违法机动车和控制抓拍照片。在“红灯”下抓拍3幅违法车辆照片，在“绿灯”下记录1幅通行车辆照片。 7. 路口汇聚交换机（工业级）：提供12个千兆SFP光口，12个千兆电口；所有端口支持线速交换，64~1536帧长范围内均可达到线速；支持9600bytes巨型帧；工业级可靠性设计，性能稳定。64字节包，时延≤10μs，丢包率为0，网络出现动荡或设备出现故障时，重启，故障恢复时间≤10s；应用于工业控制领域；IP30防护等级，抗冲击金属外壳。EMC 4级，满足工业电磁兼容要求的硬件性能；宽温工作能力（-20℃~+60℃）；全端				
本页小计							250000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 178 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							250000
			口6KV防雷/3KV隔离电源；背板带宽：48Gbps 8. 路口接入交换机（工业级：提供1个千兆光口，8个百兆电口；所有端口支持线速交换，64~1536帧长范围内均可达到线速；支持9600 bytes巨型帧；工业级可靠性设计，性能稳定。64字节包，时延≤10μs，丢包率为0，网络出现动荡或设备出现故障时，重启，故障恢复时间≤10s；支持通过5类以太网线的网络摄像机和无线AP供电应用于工业控制领域；IP30防护等级，抗冲击金属外壳。EMC 4级，满足工业电磁兼容要求的硬件性能；宽温工作能力（-20℃~+60℃）；全端口6KV防雷/3KV隔离电源；标准PoE供电，兼容符合				
本页小计							250000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 179 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			IEEE802.3af/at标准的受电设备；符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE 802.3af/at标准 9. 其他：由专业公司优化安装					
		集贸市场整治改造					853100.08	
		整个项目					853100.08	
		改造工程					730444.19	
		拆除工程					60353.33	
914	010501002001	破除原混凝土地面20mm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	985.58	17.79	17533.47	
915	011203003001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	570.56	32.29	18423.38	
本页小计								35956.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段: 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 180 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
916	011203003002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	m2	65.28	22.05	1439.42	
917	011201002001	拆除墙面抹灰	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	m2	712	31.83	22662.96	
918	010802001001	拆除门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距(km) :3	樘	5	58.82	294.1	
		排水工程					35531.02	
919	010501001001	排水浅沟-成品不锈钢盖板300mm宽	1. 名称: 排水浅沟-成品不锈钢盖板300mm宽	m	21.88	120.45	2635.45	
920	010501001002	排水浅沟-成品不锈钢盖板100mm宽	1. 名称: 排水浅沟-成品不锈钢盖板100mm宽	m	151.64	67.45	10228.12	
921	040501005001	集水井-成品隔渣篮300*500mm	1. 集水井-成品隔渣篮300*500mm	座	43	527.15	22667.45	
		门窗工程					65804.65	
922	010802001002	门联窗	1. 门类型: 香槟色窗框, 12厚钢化玻璃	m2	96.97	487.82	47303.91	
本页小计								107231.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 181 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
923	010802001003	不锈钢门	1. 门类型: 不锈钢门	m2	9.9	567.82	5621.42	
924	010807001001	推拉窗	1. 窗类型: 香槟色窗框, 6厚钢化玻璃	m2	13.95	468.46	6535.02	
925	010803001001	镀锌钢卷闸门	1. 门材质: 镀锌钢卷闸门	m2	15.6	318.8	4973.28	
926	010803001002	卷帘(闸)门电动装置	1. 电动装置	套	2	685.51	1371.02	
		装饰工程					568755.19	
		地面部分					223520.9	
927	010501002002	级配碎石层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15 cm	m2	985.58	36.37	35845.54	
928	010501002003	混凝土地面	1. 地坪 厚度8 cm 实际厚度(cm): 15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	985.58	73.64	72578.11	
929	011102003001	市场地面 (防滑砖300*300mm)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	889.98	110.81	98618.68	
本页小计								225543.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 182 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
930	011102003002	市场地面(黑色防滑地砖波打线100*600mm)	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 3.铺贴陶瓷地砖 零星装饰水泥砂浆 4.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m2	95.6	172.37	16478.57	
		广告牌					80592.7	
931	011507001001	广告牌(氟碳面铝塑板饰面)	1.灯箱、广告牌面层 铝塑板 2.平面广告牌基层 钢结构 一般	m2	82.27	350.52	28837.28	
932	011506002001	广告牌立杆	1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	根	24	531.12	12746.88	
933	011508001001	红色铝塑立体字1000*1000*4mm	1.字体规格:红色铝塑立体字1000*1000*4mm	个	38	418.11	15888.18	
934	011508001002	红色铝塑立体字500*500*4mm	1.字体规格:红色铝塑立体字500*500*4mm	个	66	120.62	7960.92	
935	011508001003	红色铝塑立体字300*300*4mm	1.字体规格:红色铝塑立体字300*300*4mm	个	76	61.78	4695.28	
936	011508001004	LED屏7.2*1.2m	1.规格:LED屏7.2*1.2m	m2	8.64	1211.13	10464.16	
		墙面部分					63842.64	
本页小计								97071.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 183 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
937	011201002002	内墙1 (腻子面层)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	300	42.9	12870	
938	011203003003	内墙2 (600*300mm/600*400mm白色瓷片)	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	412	123.72	50972.64	
		天花部分					140981.24	
939	011302001001	铝扣板天花	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板 面层 600×600	m2	681.4	124.38	84752.53	
940	011302001002	铝合金方通	1. 卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 2. 铝合金格栅天棚	m2	304.18	167.58	50974.48	
本页小计								199569.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 184 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
941	010901001001	浅灰色树脂瓦屋面	1. 彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦	m ²	40.52	129.67	5254.23
		翻新摊位（一）6座					11347.75
942	011203003004	立面铺贴（600*600mm米黄色墙面）	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m ²	31.12	99.52	3097.06
943	011203003005	立面铺贴（600*600mm黑色踢脚线）	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m ²	6.79	131.82	895.06
944	011102003003	台面铺贴（600*600mm米黄色墙面）	1. 楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）2400以内 水泥砂浆 换为【600*600mm米黄色】 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m ²	32.28	82.78	2672.14
945	011102003004	不锈钢装饰板围边（厚度1.5mm，高150mm）	1. 金属饰线（直线）玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m	78.24	54.86	4292.25
946	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m ³	0.47	571.79	268.74
947	011102003005	UPVC排污管 Φ50	1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）50	m	4.8	25.52	122.5
本页小计							16601.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 185 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		翻新摊位 (二) 3座					10741.24	
948	011203003006	立面铺贴 (600*600mm米黄色墙面)	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m ²	34.25	99.52	3408.56	
949	011203003007	立面铺贴 (600*600mm黑色踢脚线)	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m ²	7.47	131.81	984.62	
950	011102003006	台面铺贴 (600*600mm米黄色墙面)	1. 楼地面陶瓷地砖 (每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 换为【600*600mm米黄色】 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m ²	36.12	82.78	2990.01	
951	011102003007	不锈钢装饰板围边 (厚度1.5mm, 高150mm)	1. 金属饰线 (直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m	50.64	54.86	2778.11	
952	010401002002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m ³	0.8	571.8	457.44	
953	011102003008	UPVC排污管 φ50	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径 (mm以内) 50	m	4.8	25.52	122.5	
		新建临时摊位2座					11120.7	
本页小计								10741.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 186 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
954	010502019001	其他板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.75	444.4	1222.1	
955	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) ϕ 10以内	t	0.17	4613.16	784.24	
956	011203003008	立面铺贴(600*600mm米黄色墙面)	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	19.49	99.52	1939.64	
957	011203003009	立面铺贴(600*600mm黑色踢脚线)	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	4.25	131.81	560.19	
958	011102003009	台面铺贴(600*600mm米黄色墙面)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 换为【600*600mm米黄色】 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	27.52	82.78	2278.11	
959	011102003010	不锈钢装饰板围边(厚度1.8mm,高20mm)	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m	35.44	65.06	2305.73	
960	010401002003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	3.48	571.8	1989.86	
本页小计							11079.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 187 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
961	011102003011	UPVC排污管 φ50	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 50	m	1.6	25.52	40.83	
		鱼档水池2座					7596.23	
962	010502019002	其他板	1. 现浇建筑物 混凝土 平板、 有梁板、无梁板 2. 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	0.44	444.4	195.54	
963	010506008002	现浇混凝土其他板 钢筋	1. 现浇构件带 肋钢筋(III级以 上) φ10以内	t	0.027	4613.16	124.56	
964	010401002004	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.68	571.81	388.83	
965	011203003010	立面铺贴(600*60 0mm米黄色墙面)	1. 墙面镶贴陶 瓷面砖密缝 1: 2水泥砂浆 块 料周长1300外 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2	m2	43.81	99.52	4359.97	
966	011203003011	立面铺贴(600*60 0mm黑色踢脚线)	1. 铺贴陶瓷地 砖 踢脚线 水 泥砂浆 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2	m2	4.46	131.81	587.87	
本页小计							5697.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 188 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
967	011102003012	平面铺贴（600*600mm米黄色墙面）	1. 楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）2400以内水泥砂浆 换为【600*600mm米黄色】 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m ²	16.78	82.78	1389.05	
968	011102003013	不锈钢装饰板围边（厚度1.8mm，高20mm）	1. 金属饰线（直线）玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m	8.46	65.06	550.41	
		烧腊档					12039.64	
969	010502019003	其他板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	1.11	444.4	493.28	
970	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ10以内	t	0.068	4613.16	313.69	
971	010401002005	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	1.27	571.79	726.17	
972	011203003012	立面铺贴（600*600mm米黄色墙面）	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m ²	7.88	99.52	784.22	
本页小计							4256.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 189 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
973	011203003013	立面铺贴 (600*600mm黑色踢脚线)	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m ²	1.89	131.82	249.14	
974	011102003015	平面铺贴 (600*600mm米黄色墙面)	1. 楼地面陶瓷地砖 (每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 换为【600*600mm米黄色】 2. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m ²	11.05	82.78	914.72	
975	011102003016	不锈钢装饰板围边 (厚度1.8mm, 高20mm)	1. 金属饰线 (直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m	15.75	65.06	1024.7	
976	011102003017	304不锈钢桌100*700*750mm	1. 名称: 304不锈钢桌100*700*750mm	套	3	737.14	2211.42	
977	011102003018	不锈钢洗手盆	1. 名称: 304不锈钢洗手盆、铜质水龙头、洗手盆托架	套	6	752.05	4512.3	
978	011102003019	不锈钢防蝇网铝合金框架	1. 名称: 304不锈钢防蝇网铝合金框架	套	6	135	810	
		鸡鸭档					6972.15	
979	010502019004	其他板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.77	444.4	342.19	
980	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) ϕ 10以内	t	0.047	4613.16	216.82	
本页小计								10281.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 190 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
981	010401002006	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	6.11	571.8	3493.7	
982	011203003014	立面铺贴(600*600mm米黄色墙面)	1. 墙面镶贴陶 瓷面砖密缝 1: 2水泥砂浆 块 料周长1300外 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2	m2	8.75	99.52	870.8	
983	011203003015	立面铺贴(600*600mm黑色踢脚线)	1. 铺贴陶瓷地 砖 踢脚线 水 泥砂浆 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2	m2	2.1	131.82	276.82	
984	011102003020	平面铺贴(600*600mm米黄色墙面)	1. 楼地面陶瓷 地砖(每块周长 mm) 2400以内 水泥砂浆 换 为【600*600mm 米黄色】 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2	m2	7.65	82.78	633.27	
985	011102003021	不锈钢装饰板围边(厚度1.8mm,高20mm)	1. 金属饰线(直 线) 玻璃胶粘 贴 宽度50mm以 外	m	17.5	65.06	1138.55	
电气工程								21346.37
889	030413001001	LED工矿灯200W	1. 名称:LED工 矿灯200W	套	36	117.31	4223.16	
890	030413001002	节能灯1*9W	1. 名称:节能灯 1*9W	套	5	56.62	283.1	
891	030413001003	防水防尘灯1*18W/24W	1. 名称:防水防 尘灯1*18W/24W	套	7	73.79	516.53	
本页小计								11435.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目
 标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 191 页 共 229 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
892	030413001004	应急灯DC36V 1*5W/10W ≥2700k	1. 名称:应急灯DC36V 1*5W/10W ≥2700k	套	23	119.7	2753.1	
893	030413001005	消防应急疏散指示标识灯	1. 名称:LED 消防应急疏散指示标识灯-单向(中型)DC36V 1*0.5W ≥2700k	套	14	98.05	1372.7	
894	030413001006	消防应急疏散指示标志灯安全出口	1. 名称:LED 消防应急疏散指示标识灯(安全出口)(中型)DC36V 1*0.5W ≥2700k	套	4	93	372	
895	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:非标	台	1	684.76	684.76	
896	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一位开关	套	10	20.3	203	
897	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:二位开关	套	1	23.14	23.14	
898	030412004001	配线	1. 规格:ZRBV-3*2.5mm ²	m	452	7.15	3231.8	
899	030412004002	配线	1. 规格:NG-A(BTLY)-3*4mm ²	m	2	16.15	32.3	
900	030412004003	配线	1. 规格:WDZN-BYJ(F)2*2.5mm ²	m	199.63	8.57	1710.83	
901	030412001001	配管	1. 材质:SC20	m	2	14.48	28.96	
902	030412002001	金属线槽50*50MM	1. 规格:金属线槽50*50MM	m	38.1	32.54	1239.77	
903	030412001002	配管	1. 材质:PC16	m	262	8.64	2263.68	
904	030412001003	配管	1. 材质:SC15	m	199.63	12.06	2407.54	
本页小计							16323.58	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 193 页 共 229 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		2126624.69	
1.1		建筑工程		918299.54	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		680600.78	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		116071.45	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		105519.5	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		137175.35	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		321834.48	
1.1.2	2	措施实施费用		237698.76	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		237698.76	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架(圩镇农房屋改造工程)		237698.76	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
本页小计				918299.54	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 194 页 共 229 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 195 页 共 229 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		6358.72	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		6358.72	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		1084.43	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		985.85	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		1281.6	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		3006.84	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		1201966.43	
本页小计				6358.72	

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

标段：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--水台镇典型镇建设项目

第 196 页 共 229 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		1076253.57	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		183547.12	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		166861.02	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		216919.32	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		508926.11	
1.4.2	2	措施实施费用		125712.86	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明		125712.86	
1.4.2.9.1	040302010002	挡板支护		15667.92	
1.4.2.9.2	040302010003	移动式围挡		100249.6	
1.4.2.9.3	041201001001	井字架		9795.34	
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计				1201966.43	

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	补充主材014	定制红木格栅	m2	8.16	211.00	1721.76
2	补充主材013	红色铝塑立体字300*300*4mm	个	76	31.50	2394.00
3	补充主材012	红色铝塑立体字500*500*4mm	个	66	87.50	5775.00
4	补充主材011	红色铝塑立体字1000*1000*4mm	个	38	350.00	13300.00
5	补充主材010	门联窗(香槟色窗框, 12厚钢化玻璃)	m2	96.97	370.00	35878.90
6	补充主材010	不锈钢门	m2	9.9	450.00	4455.00
7	补充主材009	推拉窗-香槟色窗框, 6厚钢化玻璃	m2	13.95	320.00	4464.00
8	补充主材008	镀锌钢卷闸门	m2	15.6	255.00	3978.00
9	补充主材007	卷帘(闸)门电动装置	套	2	550.00	1100.00
10	补充主材006	150X100防腐木骨架@400	m2	34.81	85.00	2958.85
11	补充主材005	平开铁门	m2	3.15	320.00	1008.00
12	补充主材005	平开夹板门	m2	6.93	310.00	2148.30
13	补充主材004	预制C25砼盖板500*500*50mm	m	20	85.00	1700.00
14	补充主材004	温泉纹样饰线	m	1332.55	85.00	113266.75
15	补充主材004	植筋 ϕ 10(L=300mm)	t	0.0756	3200.00	241.92
16	补充主材003	铝合金空调格栅	m2	289.28	240.00	69427.20
17	补充主材003	棕色铝合金格栅	m2	209.24	210.00	43940.40
18	补充主材003	芝麻灰烧面花岗岩盖板50mm	m2	21.3	150.00	3195.00
19	补充主材003	塑钢玻璃推拉窗	m2	36.9	290.00	10701.00
20	补充主材002	EPS成品装饰线(女儿墙、窗框、腰线)	m	3182.09	65.00	206835.85
21	补充主材002	指示牌-导向指示牌2块(含入口指引、功能区指引)、安全警示牌2块(含防滑、用电安全提示)	套	4	50.00	200.00
22	补充主材002	定制造型栏杆(H=1.4m)	m	42	315.00	13230.00
23	补充主材002	护岸铁艺栏杆(热镀锌栏杆H=1.1)	m	194	245.00	47530.00
24	补充主材001	变压器、电杆围蔽钢板	m	45	230.00	10350.00
25	补充主材001	塑钢门	m2	2.75	280.00	770.00
26	补充主材001	预制混凝土钢筋盖板500*300*100mm	m3	8.9115	550.00	4901.33
27	补充主材001	金属字(公共卫生间组合)LOGO字体, 1.5厚304不锈钢电镀香槟金色拉丝面	个	2	3800.00	7600.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
28	补充主材001	金属字(200) LOGO字体, 1.5厚304不锈钢 电镀香槟金色拉丝面	个	10	1800.00	18000.00
29	补充材料002	柜门木饰面8mm	m2	11.232	300.00	3369.60
30	补充材料002	柜门双层玻镁板	m2	9.9	600.00	5940.00
31	补充材料001	智能魔镜	元	4	4000.00	16000.00
32	SZB04024	塑料入户井Φ315 Φ315(含井座、井盖)	套	100	422.00	42200.00
33	SZB02007	成品塑胶车挡	根	89.32	25.00	2233.00
34	SZB02005	砼限位器600*300*150	根	50.75	24.00	1218.00
35	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	9.74	526.44	5127.53
36	MC1-1	防盗网铝合金装饰板	m2	365.11	195.00	71196.45
37	FBC06008	镀锌钢架	kg	3686.256	3.50	12901.90
38	FBC02001	电缆沟支架60*70*490mm	副	46.46	6.82	316.86
39	BCCLF9	树池	个	763	745.49	568808.87
40	BCCLF59	垃圾收集点	个	5	12000.00	60000.00
41	BCCLF44	示意路缘石ABC型	m	3929.2	146.05	573859.66
42	BCCLF30	原有镇标翻新	个	1	3000.00	3000.00
43	BCCLF30	新建镇标	个	1	30000.00	30000.00
44	BCCLF26	铁艺门设计成品	m	36.5	840.00	30660.00
45	BCCLF26	宣传栏	套	1	150000.00	150000.00
46	9946606	机上人工	工日	3	95.22	285.66
47	80250350	4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C)	m3	15.912	1344.00	21385.73
48	80250350	沥青混凝土AC-13C细粒式沥青混凝土	m3	9.6094	1181.00	11348.70
49	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.788	350.00	275.80
50	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	457.4129		
51	58090030	倒计时(脉冲触发式后半程“9秒”配套设置倒计时装置)	台	4	950.00	3800.00
52	57030030	智能纸巾盒(擦手)	套	2	800.00	1600.00
53	57030030	3D客流检测统计器	套	2	7500.00	15000.00
54	57010010	激光人体感应器(每格蹲厕)	套	24	550.00	13200.00
55	55490020	充电桩	台	30	6150.00	184500.00
56	55090090	配电箱(公共厕所)	台	1	680.00	680.00
57	55090080	成套配电箱ALE	台	1	450.00	450.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
58	55090080	交通信号灯控制机 (JK-C6型控制机, 规格: 1400×700×475, 集中协调式信号灯机, 具有区域联网控制和单点控制 (单点优化、无电缆联控、感应控制、多时段定时控制、手控) 等多种工作方式, 可提供48组配时方案)	台	1	12000.00	12000.00
59	55090080	配电箱AL1	台	2	503.00	1006.00
60	54190001	不锈钢桌100*700*750mm	组	3	650.00	1950.00
61	53090020	空气除臭杀菌设备	台	4	25000.00	100000.00
62	51050001	排污潜水泵WQDJ10-8-0.75	台	1	350.00	350.00
63	50350010	排气扇	台	16	220.00	3520.00
64	37330160	机动车道灯杆 (单悬臂式, 高6.5m, 长8m) (L杆) 杆高6000mm以外	套	4	4540.00	18160.00
65	37270130	L50*50*5MM镀锌角钢L=2.5m	根	3	24.00	72.00
66	37270101	镀锌扁铁40*430cm	根	2.1	2.03	4.26
67	36070020	芝麻白光面道牙600*300*150mm	m	32.48	55.00	1786.40
68	36070010	芝麻灰花岗岩1000*150*300mm	m	178.772	75.00	13407.90
69	36050020	白色机压砖	m ²	27.642	55.00	1520.31
70	36050020	棕红色透水砖50mm	m ²	122.9712	45.00	5533.70
71	36010410	泵坑井盖450×450mm	套	1	450.00	450.00
72	36010205	球墨铸铁井盖Φ1200	套	4	770.00	3080.00
73	36010080	井环盖、井座Φ700	套	8	320.00	2560.00
74	36010080	成品隔渣篮300*500mm含其他配件	套	43	230.00	9890.00
75	36010080	防臭井Φ300	套	41	230.00	9430.00
76	36010080	球墨铸铁井盖 40t Φ700	套	2	420.00	840.00
77	36010080	球墨铸铁井盖40t Φ1200	套	2	770.00	1540.00
78	35090280	钢楼梯踏步式	t	0.258	4300.00	1109.40
79	34130010	信号灯编号标志牌 (悬臂式120*75cm, 立柱式80*50cm)	套	2	1150.00	2300.00
80	33070070	玻璃钢化粪池20m ³ 内	个	2	24000.00	48000.00
81	33070060	玻璃钢化粪池HFBH-8-II-过车	个	1	7040.00	7040.00
82	33050040	通气帽DN110	套	4	54.02	216.08
83	33010550	钢屋架	t	3.786	4030.00	15257.58

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
84	33010365	钢柱	t	3.572	4030.00	14395.16
85	33010187	管型钢网格架	t	11.196	4030.00	45119.88
86	33010088	钢梁	t	6.73	4030.00	27121.90
87	32070160	龙船花育苗袋 ϕ 30cm内	株	7497	3.00	22491.00
88	32070160	格桑花育苗袋 ϕ 30cm内	株	15375	1.65	25368.75
89	32070160	龙船花育苗袋 ϕ 30cm内	株	37275	1.92	71568.00
90	32070160	红花檵木育苗袋 ϕ 30cm内	株	13950.3	3.00	41850.90
91	32070160	龙船花育苗袋 ϕ 30cm内	株	107.4528	1.20	128.94
92	32070150	蜘蛛兰(冠幅25-30cm, 高度25-30cm)育苗袋 ϕ 20cm内	株	11875	1.50	17812.50
93	32070050	草皮件装 30cm \times 30cm/件	m ²	2532.22	8.00	20257.76
94	32030040	黄金叶(高度0.8-1.2m, 冠幅0.8-1.2m)苗高 \times 冠径 150cm \times 120cm	丛	222.56	110.00	24481.60
95	32030030	红继木(高度0.8-1.0m, 冠幅0.8-1.0m)苗高 \times 冠径 120cm \times 100cm	丛	75.92	78.00	5921.76
96	32030020	勒杜鹃(冠幅0.6-0.8m, 胸径1.2-1.5cm)苗高 \times 冠径 100cm \times 80cm	丛	19.76	122.88	2428.11
97	32030001	七彩龙船花(冠幅25-30cm, 高度30-50cm)苗高 \times 冠径 60cm \times 40cm	丛	31.2	15.00	468.00
98	32010150	秋风(冠幅3-3.5m, 高度5.5-5.8m, 胸径35-40cm)胸径36~40cm	株	3.12	7009.44	21869.45
99	32010130	大腹木棉(高4.5米, 胸径30CM)胸径26~30cm	株	6.24	2300.00	14352.00
100	32010100	细叶榄仁(冠幅2-2.5m, 高度3-3.5m, 胸径15-20cm)胸径19~20cm	株	23.92	1120.00	26790.40
101	32010100	美丽异木棉(冠幅2-2.5m, 高度3-3.5m, 胸径15-20cm)胸径19~20cm	株	10.4	1311.01	13634.50
102	32010070	红鸡蛋花(冠幅2-2.5m, 高度2.5-3m, 胸径12-15cm)胸径13~15cm	株	17.68	1915.60	33867.81
103	32010070	红继木(冠幅2-2.5m, 高度2.5-3m, 胸径12-15cm)胸径13~15cm	株	12.48	350.00	4368.00
104	32010060	宫粉紫荆胸径11~12cm	株	6.24	280.00	1747.20
105	32010060	垂柳树(冠幅1.5-2m, 高度2-2.5m, 胸径10-12cm)胸径11~12cm	株	21.84	520.00	11356.80

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
106	32010060	黄花鸡蛋花(高度1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m)胸径11~12cm	株	4.16	736.00	3061.76
107	32010060	栾树(胸径12-15cm,高度3.0-3.5m,冠幅1.5-2.0m)胸径11~12cm	株	13.52	880.00	11897.60
108	32010050	细叶紫薇胸径9~10cm	株	8.32	790.00	6572.80
109	32010050	万紫千红胸径9~10cm	株	6.24	790.00	4929.60
110	32010050	细叶紫薇(冠幅1.5-2m,高度2-2.5m,胸径8-10cm)胸径9~10cm	株	22.88	261.47	5982.43
111	30210075	显示有/无人灯(每格蹲厕)	台	24	50.00	1200.00
112	30170030	烟雾传感器(顶部安装)	支	4	230.00	920.00
113	30170001	水浸传感器	支	4	700.00	2800.00
114	30170001	五合一环境传感器(顶部安装)	台	4	1400.00	5600.00
115	30050010	主显示屏	套	2	5000.00	10000.00
116	30050010	智能引导显示屏(显示蹲位等)	套	6	2000.00	12000.00
117	30030130	摄像机照明灯	台	4	1100.00	4400.00
118	30030130	三合一环保爆闪灯(搭配前拍)	台	4	680.00	2720.00
119	30030080	LED屏7.2*1.2m	台	0.9996	6560.00	6557.38
120	30030080	厕所评价器	台	2	1300.00	2600.00
121	30030080	人脸识别取纸机	台	2	2500.00	5000.00
122	30030040	环保900万高清摄像机(后拍)	台	4	13280.00	53120.00
123	30030040	高速球机200万像素	台	2	4003.00	8006.00
124	29190100	热镀锌单臂路灯金属单杆(H=8m)	根	64	1200.00	76800.00
125	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	174.58	1.06	185.05
126	29060140	刚性难燃管PC16	m	288.2	1.77	510.11
127	29060030	镀锌电线管SC20	m	53.56	5.60	299.94
128	29060030	镀锌电线管SC15	m	226.2189	3.93	889.04
129	28030170	电线ZRBV-3*2.5mm ² BV2.5mm ²	m	497.2	5.31	2640.13
130	28030170	电线NG-A(BTLY)-3*4mm ² BV6mm ²	m	2.16	13.87	29.96
131	28030170	电线WDZN-BYJ(F)2*2.5mm ² BV2.5mm ²	m	219.593	6.60	1449.31
132	28030170	绝缘电线	m	88	2.50	220.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
133	28030170	绝缘电线BV-3*4.0mm ²	m	54	8.55	461.70
134	28030170	绝缘电线BV-3*2.5mm ²	m	22	6.78	149.16
135	27050101	热镀锌扁钢40*4mm	m	21.378	21.00	448.94
136	27050080	热镀锌圆钢Φ12	m	126	5.05	636.30
137	27050060	热镀锌圆钢Φ200.5m长	根	12.6	5.05	63.63
138	26410060	二、三极防溅暗插座	个	2.04	15.00	30.60
139	26410060	二三孔插座250V10A	个	20.4	25.00	510.00
140	26050001	照明开关	个	2.04	12.00	24.48
141	26050001	二极开关	个	3.06	10.00	30.60
142	26050001	单极开关	个	6.12	8.00	48.96
143	25350001	机动车道灯(LED发光二极管灯箱(灯片直径为400mm,满屏三灯),含安装辅材)	套	4	1950.00	7800.00
144	25350001	人行横道灯(LED发光二极管灯箱(灯片直径为300mm),含倒计时系统及声响提示系统,含安装辅材)	套	4	1550.00	6200.00
145	25000001	LED消防应急疏散指示标识灯(安全出口)(中型)DC36V 1*0.5W ≥2700k	套	4.04	55.00	222.20
146	25000001	LED消防应急疏散指示标识灯-单向(中型)DC36V 1*0.5W ≥2700k	套	14.14	60.00	848.40
147	25000001	LED工矿灯200W	套	36.36	85.00	3090.60
148	25000001	节能灯1*9W	套	5.05	25.00	126.25
149	25000001	防水防尘灯1*18W/24W	套	7.07	42.00	296.94
150	25000001	应急灯DC36V 1*5W/10W ≥2700k	套	23.23	74.00	1719.02
151	25000001	LED圆形吸顶灯24W	套	7.07	35.00	247.45
152	25000001	防潮节能灯1*11W	套	9.09	50.00	454.50
153	25000001	节能型吸顶灯1*11W	套	3.03	65.00	196.95
154	25000001	残疾人紧急呼叫灯	套	1.01	152.00	153.52
155	25000001	LED平板灯	套	86.86	250.00	21715.00
156	25000001	3米太阳能庭院灯950	套	92.92	850.00	78982.00
157	24690040	智能电表	个	2	1860.00	3720.00
158	24010010	智能水表	个	2	1360.00	2720.00
159	23410060	按钮	个	1	40.00	40.00
160	23410060	残疾人呼叫按钮	个	2.04	65.00	132.60
161	23410060	求助呼叫按钮	个	2	120.00	240.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
162	23390005	声光报警器	个	2	600.00	1200.00
163	21310090	卫生间扶手	套	24.24	95.00	2302.80
164	21310070	不锈钢卫生纸盒	个	26.26	50.00	1313.00
165	21250040	水箱	个	4	95.00	380.00
166	21170001	挂式小便器带智能感应冲水	个	28.28	2700.00	76356.00
167	21150001	坐式大便器带水箱	个	6.06	143.85	871.73
168	21150001	蹲式大便器带智能感应冲水	个	40.4	700.00	28280.00
169	21090005	洗手盆托架	套	6.06	100.00	606.00
170	21090001	洗脸盆整套	套	2.02	735.82	1486.36
171	18090060	室内塑料排水管件DN75	个	107.793	0.54	58.21
172	17250370	塑料排水管	m	24.5	8.35	204.58
173	17250050	PVC塑料管φ60	m	10.2	6.00	61.20
174	17050050	木纹色面漆栏杆	m	66.89	280.00	18729.20
175	17010100	焊接钢管D108*4	m	575.259	49.00	28187.69
176	17000060	聚氯乙烯管DN110	m	14514.912	34.00	493507.01
177	13350200	密封膏	kg	6.45	6.19	39.93
178	13330220	混合型橡胶跑道13mm	m ²	2569.6	95.00	244112.00
179	13110040	热熔标线涂料彩色	kg	877.14	10.00	8771.40
180	13050560	丙烯酸酯防水涂料篮球场	kg	18773.7721	21.50	403636.10
181	13050153	七彩色油性3mm沥青涂料, 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%进口固化剂)	kg	332.4501	10.50	3490.73
182	13050150	K11防水涂料	kg	140.432	10.54	1480.15
183	13030570	防潮涂料	kg	8.9564	12.50	111.96
184	13010501	色漆强化料	kg	51.606	25.00	1290.15
185	12230130	成品防腐木栏栅	m	618.45	130.00	80398.50
186	12030090	成品不锈钢踢脚线综合	m ²	6.63	250.00	1657.50
187	12030070	不锈钢装饰板(厚度1.5mm, 高150mm)	m	131.4576	50.00	6572.88
188	12030070	不锈钢装饰板(厚度1.8mm, 高220mm)	m	78.693	60.00	4721.58
189	12030060	铝塑板装饰线	m	153	67.00	10251.00
190	12001111	多用途不锈钢安全抓杆(一字型)	套	2	530.00	1060.00
191	11090020	铝格栅	m ²	141.5399	155.00	21938.68
192	10130080	U型38轻钢龙骨吊件	个	123.39	0.60	74.03
193	09370070	防开裂网	m ²	8419.2748	7.00	58934.92

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
194	09370070	玻璃纤维格栅	m2	224.2839	6.43	1442.15
195	09370001	铝合金格栅50×20	m2	2.3868	115.23	275.03
196	09250030	压型钢板100	m2	395.6282	85.56	33849.95
197	09130010	:2厚穿孔铝单板(银色)(由专业厂家深化)	m2	47.2064	240.00	11329.54
198	09130001	氟碳面铝塑板饰面综合	m2	86.3835	172.03	14860.55
199	09010001	石膏板9.5mm	m2	47.683	11.76	560.75
200	08070001	文化砖	m2	512.6888	35.00	17944.11
201	08070001	文化石	m2	116.5824	35.00	4080.38
202	08030080	芝麻灰荔枝面仿石砖20mm厚	m2	300.44	110.00	33048.40
203	08030080	仿石砖芝麻灰20mm	m2	82.824	110.00	9110.64
204	08030080	C25砼预制混凝土板50mm	m2	24.8675	150.00	3730.13
205	08030080	荔枝面芝麻黑花岗岩(30mm厚)	m2	273.8775	163.00	44642.03
206	08030080	自然面芝麻白花岗岩70mm厚	m2	13.195	230.00	3034.85
207	08030080	芝麻白烧面花岗岩30mm厚	m2	31.6477	130.00	4114.20
208	08030080	荔枝面芝麻黑花岗岩(25mm厚)	m2	64.155	135.00	8660.93
209	08030080	芝麻白烧火面石材	m2	44.8326	165.00	7397.38
210	08030080	火烧面花岗岩石板30MM300*600*30	m2	5.481	185.00	1013.99
211	08030050	荔枝面鲁灰花岗岩(30mm厚)	m2	14.3922	175.00	2518.64
212	08010001	芝麻灰花岗岩100mm	m2	1256.57	300.00	376971.00
213	08010001	烧面芝麻灰大理石雕刻花纹50mm	m2	12.9078	168.00	2168.51
214	08010001	烧面芝麻灰大理石雕刻花纹30mm	m2	19.457	125.00	2432.13
215	08010001	C25预制混凝土板(深灰色)	m2	85.28	56.00	4775.68
216	07250040	防腐木钢板50mm	m2	60.0678	157.00	9430.64
217	07190050	人造草坪	m2	3005.1	45.00	135229.50
218	07130040	栗色竹木凳面(20mm厚)	m2	36.96	128.00	4730.88
219	07130040	防腐木板地面50mm	m2	36.5505	106.00	3874.35
220	07050090	仿石砖10mm厚	m2	846.6	85.00	71961.00
221	07050090	米黄色哑光瓷砖10厚200*350	m2	3.1544	25.00	78.86
222	07050010	米白色防滑砖300*300mm300*300mm	m2	912.2295	45.00	41050.33
223	07050001	黑色防滑地砖波打线100*600mm	m2	101.336	30.00	3040.08
224	07010025	600*600mm米黄色	m2	285.7971	35.00	10002.90

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
225	07010001	600*600mm黑色踢脚线	m2	27.4992	45.00	1237.46
226	07010000	仿青砖6厚45×145	m2	284.5128	40.00	11380.51
227	07010000	青灰色毛石块料	m2	40.8512	45.00	1838.30
228	07010000	米黄色哑光瓷砖10厚200*350	m2	4.5027	25.00	112.57
229	06010020	平板玻璃6	m2	36.9	25.14	927.67
230	04170080	橘色树脂瓦5厚	m2	2892.4274	50.00	144621.37
231	04170020	融合瓦-热塑性聚烯烃金属板夹芯瓦1.8mmTPO防水层+90mm玻璃棉隔热层+0.6mm钢板瓦	m2	825.5732	129.00	106498.94
232	04170010	防腐木瓦200×230	千块	2.6111	1600.00	4177.76
233	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	1.184	320.00	378.88
234	04130001	青砖	千块	58.6613	1240.00	72740.01
235	04130001	普通水泥砖240×115×53	千块	42.0566	290.00	12196.41
236	04070045	石粉	m3	421.2406	70.00	29486.84
237	04070010	石渣	m3	143.856	68.00	9782.21
238	04030015	灰色砾石	m3	157.3425	120.00	18881.10
239	04030015	中砂	m3	79.9081	130.00	10388.05
240	04030015	中砂机制砂	m3	4591.9441	130.00	596952.73
241	03214101	排水浅沟-成品不锈钢盖板300mm宽	m	21.88	105.00	2297.40
242	03214101	排水浅沟-成品不锈钢盖板100mm宽	m	151.64	52.00	7885.28
243	03213001	角钢综合	kg	1526.211	3.20	4883.88
244	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	4.144	4.19	17.36
245	03077001	感应洗手液	组	28	250.00	7000.00
246	03072021	全铜防臭地漏 φ75	个	2.02	35.00	70.70
247	03071071	铜质水龙头DN15	个	6.06	45.00	272.70
248	03071061	感应全铜水龙头DN20	个	28.28	320.00	9049.60
249	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	8.9	2.27	20.20
250	01290440	彩钢板 δ 0.8	m2	745.2	45.00	33534.00
251	01290348	浅蓝色氟碳漆铝合金板2mm厚0.9mm	m2	1704.8232	150.00	255723.48
252	01290348	150宽3厚通长钢板0.9mm	m2	44.6364	120.00	5356.37
253	01290300	定制铝合金广告牌	m2	2345.2712	350.00	820844.92
254	01290215	穿孔板	m2	233.3124	95.00	22164.68
255	01290160	钢板6~7	t	0.7928	3170.00	2513.18
256	01290001	钢板综合	t	0.0117	5650.00	66.11

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
257	01000001	型钢综合	kg	22.4016	3.53	79.08
258	00010010	人工费	元	6081919.515	0.99	6021100.32
259	0001001	综合工日	工日	55.7345	95.22	5307.04
260	00010003	机上人工	工日	2623.8132	227.70	597442.27
261	32070050	大叶油草件装 30cm×30cm/件	m ²	7342.335	6.43	47211.21
262	17250350	HDPE双壁波纹管污水管DN300 (SN8)	m	1308.96	94.00	123042.24
263	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	60.1894	13.85	833.62
264	05030140	杉木枋	m ³	42.3449	1200.00	50813.88
265	03213001	铁件综合	kg	2499.641	4.50	11248.38
266	02310010	土工布	m ²	76.2612	2.45	186.84
267	02270070	土工布300-400g	m ²	13.2115	4.60	60.77
268	02270070	土工布	m ²	60537.409	2.45	148316.65
269	01510020	铝合金型材155系列	kg	24	23.30	559.20
270	01290205	镀锌钢板综合	kg	544.2554	4.10	2231.45
271	28030170	铜芯塑料电线(双塑)BVV4.0平方毫米	m	378	3.42	1292.76
272	28030170	铜芯塑料电线(双塑)双塑 BVV 2.5mm ²	m	2070.2	2.24	4637.25
273	19030170	法兰闸阀SGZ45T~10DN50(铜杆)	个	2.02	206.00	416.12
274	18090480	直接头 φ200	个	1.9152	25.15	48.17
275	18090260	PP-R梳杰(直接头) φ50	个	21.747	4.98	108.30
276	18090260	PP-R梳杰(直接头) φ40	个	56.2358	2.91	163.65
277	18090060	直接头 φ160	个	92.225	12.47	1150.05
278	17250050	PP-R冷、热水给水管1.6MPa φ50×5.6	m	33.528	17.00	569.98
279	17250050	PP-R冷、热水给水管1.6MPa φ40×4.5	m	64.4144	11.00	708.56
280	29110390	接线盒	个	40.8	1.54	62.83
281	17250830	塑料管 φ250	m	3.18	100.00	318.00
282	33010365	广告牌立杆	t	2.4	4030.00	9672.00
283	33010365	钢柱	t	12.936	4030.00	52132.08
284	33010088	钢梁	t	32.527	4030.00	131083.81
285	01290151	镀锌钢板	kg	624.24	5.20	3246.05
286	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门无上亮	m ²	4.4	333.87	1469.03
287	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门无上亮(无横框)(2.2mm厚)	m ²	4.4	333.87	1469.03

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
288	MC1-1	钢防盗网12×12间距120	m ²	8.13	102.00	829.26
289	99450700	电(机械用)	kw·h	111553.0408	0.81	90357.96
290	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	40125.2211	0.90	36112.70
291	36010280	球墨铸铁雨水篦子400×600	套	7	120.00	840.00
292	36010080	球墨铸铁井盖Φ700	套	130	260.00	33800.00
293	36010080	球墨铸铁井盖Φ800	套	2	385.00	770.00
294	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	1776.3358	7.50	13322.52
295	34110040	电	kw·h	14.8505	0.81	12.03
296	32350001	植草砖	m ²	2582.8644	47.30	122169.49
297	32070050	台湾草件装 30cm×30cm/件	m ²	3656.1	8.80	32173.68
298	32010040	四季桂花(冠幅0.8-1m, 高度0.8-1m, 胸径6-8cm) 胸径7-8cm	株	9.36	61.84	578.82
299	31030010	西班牙瓦310×310×15	千块	0.7129	5700.00	4063.53
300	29060140	PVC难燃塑料线管Φ25	m	8.8	3.19	28.07
301	29060140	PVC难燃塑料线管Φ20	m	721.6	2.27	1638.03
302	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	48.96	4.29	210.04
303	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	211.5832	1.77	374.50
304	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	8.2458	1.77	14.60
305	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	9.6965	4.37	42.37
306	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	51.935	2.94	152.69
307	26410060	二、三极暗插座	个	1.02	9.29	9.48
308	26050001	单联单控大跷板开关10A250V	个	10.2	8.00	81.60
309	26050001	单联双控大跷板开关10A250V	个	1.02	10.00	10.20
310	26050001	双联单控暗开关	个	4.08	12.40	50.59
311	26050001	三联单控暗开关	个	4.08	16.00	65.28
312	26050001	四联单控暗开关	个	2.04	22.30	45.49
313	21170001	挂式小便器综合	个	3.03	290.00	878.70
314	21150030	连体坐便器	个	18.18	475.00	8635.50
315	21150001	蹲式大便器综合	个	14.14	110.00	1555.40
316	17250370	UPVC塑料排水管DN160	m	188.537	29.60	5580.70
317	17250370	UPVC塑料排水管DN50	m	131.56	4.96	652.54
318	17250370	UPVC塑料排水管DN100	m	54.7675	16.03	877.92

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
319	17250370	UPVC塑料排水管DN200	m	33.3545	50.98	1700.41
320	17250370	UPVC排污管Φ50	m	11.3344	4.96	56.22
321	17250370	UPVC塑料排水管DN110	m	159.6	16.03	2558.39
322	17250370	PVC-U排水管Φ75	m	119.364	8.35	996.69
323	17250370	UPVC排水管Φ160×4.0	m	147.25	29.60	4358.60
324	17250080	PVC泄水管Φ110	m	51.255	16.03	821.62
325	17250080	塑料排水管DN100	m	237.048	16.03	3799.88
326	17250050	UPVC排水管Φ200×4.5	m	11.3904	50.98	580.68
327	17250050	PPR给水管 DN32DN32	m	90.424	5.53	500.04
328	17250050	PPR给水管 DN25DN25	m	117.856	3.39	399.53
329	17250040	UPVC塑料管DN100	m	2850	16.03	45685.50
330	17250040	UPVC塑料管DN200	m	685	50.98	34921.30
331	17000060	水平定向钻进管道PE100管DN300	m	13.13	294.89	3871.91
332	14010030	松节油	kg	715.0572	7.30	5219.92
333	14010020	熟桐油	kg	8.7952	12.30	108.18
334	14010010	清油	kg	13.9974	13.00	181.97
335	13310090	石油沥青60~100#	t	1.4124	4200.00	5932.08
336	13310050	乳化沥青	kg	55784.6817	3.70	206403.32
337	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1332.527	16.60	22119.95
338	13030475	真石面漆	kg	2626.2035	9.40	24686.31
339	13030473	真石漆	kg	35016.0448	9.40	329150.82
340	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	520.8269	8.20	4270.78
341	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	357.3341	8.20	2930.14
342	13010510	调和漆	kg	81.0823	13.30	1078.39
343	03137041	焊锡膏	kg	0.8836	23.03	20.35
344	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	751.2608	6.32	4747.97
345	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1418.1302	6.32	8962.58
346	01290215	铝塑板	m ²	65.9376	59.50	3923.29
347	9946051	柴油(机械用)0#	kg	120	7.05	846.00
348	99450680	柴油(机械用)0#	kg	79128.5692	7.05	557856.41
349	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3085.5779	8.19	25270.88
350	80250350	6cm 中粒式改性沥青砼(AC-20C)	m ³	23.868	1300.00	31028.40
351	80250350	改性沥青混凝土AC-13 4CM	m ³	95.3088	1344.00	128095.03

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
352	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m ³	532.7394	380.00	202440.97
353	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	3804.5476	370.00	1407682.61
354	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	2220.3958	360.00	799342.49
355	8021904	普通预拌混凝土C25 (深红色 强固 Φ 4-6)	m ³	59.313	360.00	21352.68
356	8021904	普通预拌混凝土C25 (原色 强固 Φ 10-20)	m ³	118.626	360.00	42705.36
357	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	4422.9833	350.00	1548044.16
358	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	105.6369	340.00	35916.55
359	8005915	湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	0.2562	435.00	111.45
360	8005912	湿拌地面砂浆地面普通找平 M25	m ³	2.742	410.00	1124.22
361	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	7.308	400.00	2923.20
362	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	5.484	385.00	2111.34
363	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 \geq 5mm M20	m ³	9.6325	430.00	4141.98
364	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 \geq 5mm M15	m ³	15.7114	415.00	6520.23
365	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M10	m ³	0.52	380.00	197.60
366	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m ³	34.234	370.00	12666.58
367	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m ³	0.1846	360.00	66.46
368	33010640	钢檩条C型Z型檩条	t	7.212	3410.00	24592.92
369	17290080	钢筋混凝土管D300	m	2.052	49.68	101.94
370	17290070	钢筋混凝土管DN1000	m	12.12	305.49	3702.54
371	14410110	白乳胶	kg	40.2888	6.13	246.97
372	14030040	汽油综合	kg	15.8502	8.19	129.81
373	14030010	柴油	kg	164.3125	7.05	1158.40
374	14030001	柴油	t	0.2692	7050.00	1897.86
375	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	9916.4923	2.94	29154.49
376	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	6378.8286	5.71	36423.11
377	09390060	浴厕隔断成品	m ²	238.48	193.00	46026.64

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
378	07130001	实木地板平口	m ²	34.503	170.00	5865.51
379	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m ²	47.382	23.21	1099.74
380	07050040	瓷质抛光砖800×800	m ²	118.3728	55.41	6559.04
381	07050010	瓷质抛光砖300×300	m ²	208.6081	29.02	6053.81
382	07030001	麻面仿石砖200×75	m ²	196.0689	21.09	4135.09
383	07010025	600*300mm/600*400mm白色瓷片	m ²	428.48	33.50	14354.08
384	07010025	釉面砖500×330	m ²	257.9928	33.50	8642.76
385	07010023	釉面砖200*300	m ²	83.9488	33.50	2812.28
386	06010020	平板玻璃6	m ²	13.95	33.52	467.60
387	06010020	夹胶玻璃6中透光Low-E+12空气+6透明	m ²	221.348	33.52	7419.58
388	06010010	磨砂玻璃5	m ²	4.833	20.91	101.06
389	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	372.948	35.00	13053.18
390	05050070	胶合板2440×1220×5	m ²	24.046	14.90	358.29
391	05050050	胶合板2440×1220×3	m ²	0.05	9.00	0.45
392	05030370	松杂直边板	m ³	3.1548	1350.00	4258.98
393	05030180	松木板	m ³	0.3226	1400.00	451.64
394	05030080	松杂板枋材	m ³	23.2084	1240.00	28778.42
395	05030060	板枋材综合	m ³	13.1385	1240.00	16291.74
396	05010020	松杂原木综合	m ³	76.8841	905.00	69580.11
397	04290020	预应力混凝土管桩 φ400	m	647.712	108.08	70004.71
398	04170080	彩钢板波纹瓦	m ²	52.9718	45.70	2420.81
399	04130001	标准砖240×115×53	千块	310.2958	410.00	127221.28
400	04110001	毛石综合	m ³	314.5516	105.00	33027.92
401	04090090	粘土	m ³	316.5411	34.50	10920.67
402	04090055	石灰膏	m ³	1.369	295.00	403.86
403	04070045	石屑	m ³	2488.2869	105.00	261270.12
404	04070010	石渣	m ³	403.3756	68.00	27429.54
405	04050050	碎石80	m ³	8.9658	130.00	1165.55
406	04050045	碎石60	m ³	88.1053	130.00	11453.69
407	04050040	碎石40	m ³	422.6104	130.00	54939.35
408	04050035	碎石20	m ³	5.1773	130.00	673.05
409	04050025	碎石10	m ³	1.472	130.00	191.36
410	04050015	碎石30~50	m ³	2.2116	130.00	287.51
411	04050005	碎石20~40	m ³	916.1523	130.00	119099.80

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
412	04050002	碎石	m ³	200.1692	130.00	26022.00
413	04030015	中砂	m ³	1228.1812	170.00	208790.80
414	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.6498	485.00	315.15
415	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	15.13	0.37	5.60
416	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	t	0.6588	365.00	240.46
417	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	38.5	0.34	13.09
418	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	566.2442	335.00	189691.81
419	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	t	0.0484	365.00	17.67
420	02170001	烤漆玻璃6	m ²	10.6	55.69	590.31
421	01410010	黄铜丝 φ3	kg	5.8419	43.93	256.63
422	01290043	钢板8~15	kg	2.1503	3.20	6.88
423	01290003	钢板综合	kg	1.96	3.17	6.21
424	01210001	角钢综合	kg	27855.9389	3.35	93317.40
425	01130060	镀锌扁钢综合	kg	43.14	4.50	194.13
426	01130030	扁钢40×4	kg	166.95	3.66	611.04
427	01130001	扁钢综合	t	0.018	3660.00	65.88
428	01090033	镀锌圆钢 φ10~25	t	1.5888	4340.00	6895.39
429	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.2	3400.00	680.00
430	01090021	圆钢综合	kg	0.8266	3.40	2.81
431	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	280.4597	4.80	1346.21
432	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	482.5279	4.80	2316.13
433	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	523.0383	5.03	2630.88
434	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	1394.4241	4.54	6330.69
435	01010125	螺纹钢 φ10~25	t	36.8539	3250.00	119775.18
436	01010125	螺纹钢 φ25以内	t	0.146	3250.00	474.50
437	01010125	螺纹钢 φ10以内	t	0.5679	3390.00	1925.18
438	01010120	螺纹钢 φ10以内	t	13.3834	3390.00	45369.73
439	01010105	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	53.58	3.40	182.17
440	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	28.7683	3250.00	93496.98
441	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	24.6753	3350.00	82662.26
442	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	11.2187	3400.00	38143.58
443	01000001	型钢综合	kg	140.946	3.41	480.63

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
444	补充材料001	外购土	m3	5197.5	3.50	18191.25
445	ZZJJ	制作基价	元	100721.158	1.00	100721.16
446	RGFTZ	人工费调整	元	3540.6247	1.00	3540.62
447	JXFTZ	机械费调整	元	4.661	1.00	4.66
448	FBJ05002	小型机具使用费	元	15.0426	1.00	15.04
449	FBJ04004	混凝土电动刻纹机	台班	6.555	32.64	213.96
450	CLFTZ	材料费调整	元	13.8297	1.00	13.83
451	BCCLF9	树池	个	276	795.49	219555.24
452	BCCLF8	座便抓杆	套	4	55.00	220.00
453	BCCLF6	施工标志牌	套	12	450.00	5400.00
454	BCCLF6	雷视一体机	套	1	220000.00	220000.00
455	BCCLF53	管道排查修复	项	1	30000.00	30000.00
456	BCCLF5	仿木栏杆材料费	元	18	460.00	8280.00
457	BCCLF5	不锈钢防蝇网铝合金框架	套	6	135.00	810.00
458	BCCLF48	塑料入户井	个	40	429.30	17172.00
459	BCCLF44	示意路缘石ABC型	m	2795.5	205.05	573217.28
460	BCCLF4	拆除旧树池材料费	元	1	220.00	220.00
461	BCCLF4	一体化污水泵井(4m ³ /h)Φ2000-成套定制设备	座	2	80000.00	160000.00
462	BCCLF39	车止石	个	120	146.50	17580.00
463	BCCLF35	陶瓷琉璃瓦	m	111	120.00	13320.00
464	BCCLF30	喷雾系统(由专业公司深化安装)	套	1	150000.00	150000.00
465	BCCLF3	石台石凳成品材料费	元	1	1900.00	1900.00
466	BCCLF3	铁马	m	345	35.00	12075.00
467	BCCLF3	坐凳	m	38.5	162.30	6248.55
468	BCCLF22	成品围挡(2.5米高)	m	97	450.00	43650.00
469	BCCLF2	仿木篱笆材料费	元	43	267.00	11481.00
470	BCCLF2	成品垃圾桶(680*380*980mm)	套	27	560.00	15120.00
471	BCCLF19	入口标识(厂家定制安装)	套	1	100000.00	100000.00
472	BCCLF13	成品混凝土仿木护栏	m	333	466.90	155477.70
473	BCCLF13	盥洗池	组	2	1400.00	2800.00
474	BCCLF12	电子警察专业设备及软件	套	1	250000.00	250000.00
475	BCCLF11	一体化污水处理站200t/d-成套定制设备	座	1	800000.00	800000.00
476	BCCLF1	拟建新村标材料费	元	2	20000.00	40000.00

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
477	BCCLF1	成品塑胶限位器	组	112	40.00	4480.00
478	BCCLF0	拆除旧村标材料费	元	2	800.00	1600.00
479	BCCLF0	栈道栏杆材料费	元	26.08	469.90	12254.99
480	9946131	其他材料费	元	81.4321	1.00	81.43
481	9946021	经常修理费	元	215.1666	1.00	215.17
482	9946011	大修理费	元	102.4487	1.00	102.45
483	9946001	折旧费	元	387.8718	1.00	387.87
484	99451300	校验费	元	190.2128	1.00	190.21
485	99451280	其他机具费	元	120	1.00	120.00
486	99450760	其他材料费	元	98873.2734	1.00	98873.27
487	99450740	其他费用	元	611.7339	1.00	611.73
488	99450660	安拆费	元	31849.6655	1.00	31849.67
489	99450650	维护费	元	279255.3362	1.00	279255.34
490	99450640	检修费	元	90636.4816	1.00	90636.48
491	99450630	折旧费	元	346068.3062	1.00	346068.31
492	80210673	预拌混凝土C10	m3	0.26		
493	80110300	化学泥浆	kg	1956.1465	40.00	78245.86
494	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	-269.154		
495	51350080	回扩器DN450	只	26.3223	250.00	6580.58
496	51350070	回扩器DN350	只	33.5339	210.00	7042.12
497	37270101	角钢接地极	根	163.8	31.19	5108.92
498	37091120	钢垫板2.5~5	kg	32	4.23	135.36
499	37091110	钢垫板1~2	kg	0.65	4.37	2.84
500	35090240	钢支撑及配件	kg	25.6452	3.88	99.50
501	35090230	钢支撑	kg	1466.982	3.88	5691.89
502	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	28.4149	1.50	42.62
503	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	106.6841	1.50	160.03
504	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.9996	5.62	5.62
505	35030070	木脚手板	m3	0.178	1303.48	232.02
506	35030060	木脚手杆	m3	0.089	1282.05	114.10
507	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	47.3054	13.08	618.75
508	35030030	脚手架钢管底座	个	28.955	7.05	204.13
509	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.8748	5.74	5.02
510	35030010	脚手架钢管	kg	2115.0114	3.42	7233.34
511	35010030	组合钢模板	kg	285.56	5.41	1544.88

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
512	35010010	钢模板	kg	3059.4806	4.44	13584.09
513	34130001	标志牌塑料扁形	个	4.1	0.68	2.79
514	34090250	脱脂棉	kg	0.36	25.13	9.05
515	34090010	白棉纱	kg	125.2533	11.47	1436.66
516	33010285	塑钢踏步	kg	493.9186	6.29	3106.75
517	33010050	钢板檩条S型 100×200	t	12.6029	3169.23	39941.49
518	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	33.6	5.36	180.10
519	32350010	塑料植草格	m ²	2582.8644	35.00	90400.25
520	32270020	有机肥	t	212.1923	432.00	91667.07
521	31190010	美纹纸	m	66.066	0.05	3.30
522	31170010	墨汁	kg	79.1672	5.13	406.13
523	29170210	镀锌地线夹20	套	42.848	0.36	15.43
524	29170200	镀锌地线夹15	套	180.9751	0.36	65.15
525	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	95.86	2.25	215.69
526	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06
527	29090185	铜端子6mm ²	个	48.96	1.74	85.19
528	29090175	塑料接线柱双线	个	113.3	0.85	96.31
529	29060285	难燃塑料管接头25	个	1.648	0.53	0.87
530	29060280	难燃塑料管接头20	个	236.385	0.48	113.46
531	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	93.848	0.06	5.63
532	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	41.9668	0.17	7.13
533	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	13.39	0.99	13.26
534	29060035	镀锌电线管接头15×1.5	个	56.5547	0.57	32.24
535	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.765	3.65	2.79
536	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	11.707	4.55	53.27
537	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.46	53.88	24.78
538	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.34	53.88	18.32
539	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	47.1302	2.40	113.11
540	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	65.92	1.55	102.18
541	26450085	接口插头24针	个	4.04	1.20	4.85
542	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	64.64	17.05	1102.11
543	25610020	半截光型道路灯具 LED灯, 100W, IP65	套	64.64	587.23	37958.55
544	24590010	压力表弯管DN15	个	0.122	5.56	0.68

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
545	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.122	20.00	2.44
546	22330001	太阳能板	组	156	210.00	32760.00
547	21150140	大便器排水接头	个	95.95	5.20	498.94
548	21090001	304不锈钢洗手盆	套	6.06	486.73	2949.58
549	19030170	螺纹闸阀DN50	个	2.02		
550	19030170	止回阀DN50	个	2.02		
551	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2587	26.00	6.73
552	18250830	镀锌扁钢卡子25×4	kg	1.0587	5.37	5.69
553	18250615	管箍	个	7.9982	9.29	74.30
554	18250510	扁钢卡子25×4	kg	6	5.37	32.22
555	18110001	室内钢塑给水管接头零件	个	70.705		
556	18110001	室内钢塑给水管接头零件DN50	个	39.66		
557	18110001	室内钢塑给水管接头零件DN40	个	39.3		
558	18110001	室内钢塑给水管接头零件DN25	个	22.8		
559	18110001	室内钢塑给水管接头零件DN15	个	50.715		
560	18090060	室内塑料排水管件	个	22.125		
561	18090060	室内塑料排水管件DN160	个	118.0837		
562	18090060	室内塑料排水管件DN50	个	89.7		
563	18090060	室内塑料排水管件DN100	个	66.6434		
564	18090060	室内塑料排水管件DN200	个	17.9412		
565	18090060	室内塑料排水管件DN110	个	194.208		
566	18090030	塑料管堵综合	个	304.9387	5.35	1631.42
567	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	4.04	6.18	24.97
568	18030529	螺纹管件DN15	个	43.43	4.42	191.96
569	17270180	高压橡胶管综合	m	11.9974	59.37	712.29
570	17270175	橡胶软管DN20	m	0.3941	5.00	1.97
571	17270120	橡胶管综合	m	4.32	17.09	73.83
572	17250170	塑料软管D5	m	5.62	0.40	2.25
573	17250080	塑料排水管DN50	m	11.73	5.84	68.50
574	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	0.2	2.19	0.44
575	17250020	塑料异型管D5	m	0.49	3.07	1.50
576	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.80	33.94
577	17010470	钢管φ48.3×3.6	m	21.993	13.08	287.67
578	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0864	16.09	1.39
579	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.8733	4.19	3.66

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
580	14430333	丁基自粘胶带	圈	1.7405	43.20	75.19
581	14430215-1	塑料胶粘带20m×50mm	卷	4.5	4.72	21.24
582	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	88.748	0.26	23.07
583	14410700	建筑胶	kg	283.284	1.25	354.11
584	14410650	胶粘剂CX-404	kg	59.4924	13.68	813.86
585	14410600	胶粘剂	kg	72.8922	1.88	137.04
586	14410550	水胶粉	kg	2.816	12.97	36.52
587	14410500	乳液	kg	1.7952	5.83	10.47
588	14410490	墙边胶	L	182.479	46.77	8534.54
589	14410480	强力植筋胶	L	3.822	85.00	324.87
590	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1068.8394	14.02	14985.13
591	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	621.0674	29.00	18010.95
592	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	394.4415	19.00	7494.39
593	14410220	硅酮结构胶300ml	支	13.2132	30.80	406.97
594	14410170	丁基粘结剂	kg	13.7856	13.32	183.62
595	14410160	地板胶水	kg	12.32	6.84	84.27
596	14410130	玻璃胶335克/支	支	138.8928	13.73	1907.00
597	14410120	玻璃胶	L	4.2415	33.47	141.96
598	14410095	专用粘结胶水	kg	420.714	20.00	8414.28
599	14410020	202胶FSC-2	kg	468.382	19.76	9255.23
600	14410010	108胶	kg	0.1794	6.86	1.23
601	14390080	液化石油气	m3	121.9545	6.97	850.02
602	14390060	氩气	m3	22.5419	12.08	272.31
603	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	47.2185	6.00	283.31
604	14350680	稀释剂	kg	295.9587	16.70	4942.51
605	14350500	清漆稀释剂	kg	1.3883	7.95	11.04
606	14350410	聚合物乳液	kg	462.6198	9.87	4566.06
607	14350360	酒精	kg	6.2406	7.34	45.81
608	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	49.0216	31.25	1531.93
609	14350273	氟碳漆固化剂	kg	96.9065	63.00	6105.11
610	14350250	隔离剂	kg	400.7066	7.05	2824.98
611	14350150	醇酸稀释剂	kg	11.3115	8.55	96.71
612	14330310	乙酸乙酯	kg	7.2822	9.13	66.49
613	14330180	甲苯	kg	38.934	7.50	292.01
614	14330130	二甲苯	kg	17.568	13.00	228.38

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
615	14330030	丙酮	kg	46.5017	9.74	452.93
616	14310450	碳酸氢钠	kg	1343.5211	2.63	3533.46
617	14310050	草酸	kg	145.4594	5.59	813.12
618	14230140	氧化铁红	kg	331.5704	4.29	1422.44
619	14230100	色粉	kg	4.5144	4.04	18.24
620	14230070	黄丹粉	kg	28.32	7.29	206.45
621	14230030	大白粉	kg	88.02	0.30	26.41
622	14210050	环氧树脂综合	kg	10.0335	24.89	249.73
623	14090070	石蜡	kg	392.1949	3.00	1176.58
624	14090040	润滑脂	kg	18.144	34.61	627.96
625	14090030	黄甘油	kg	0.15	6.46	0.97
626	14090010	电力复合脂	kg	1.71	14.45	24.71
627	14070050	机油综合	kg	5.187	6.96	36.10
628	14050050	溶剂油	kg	105.8765	3.94	417.15
629	14050040	溶剂汽油	kg	19.0042	7.17	136.26
630	14030030	煤油	kg	0.56	4.29	2.40
631	14030020	灯用煤油	kg	3.0074	14.94	44.93
632	14030001	柴油	t	2.7109	5650.00	15316.59
633	13410050	软填料	kg	334.8507	3.90	1305.92
634	13410010	嵌缝料	kg	95.6816	0.58	55.50
635	13350380	油浸石棉盘根编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)	kg	0.25	18.06	4.52
636	13350250	模板嵌缝料	kg	24.2	1.71	41.38
637	13350230	密封胶	L	1.05	12.02	12.62
638	13350035	防水密封胶	支	58.78	8.10	476.12
639	13350020	防水粉	kg	212.3083	2.10	445.85
640	13110040	热熔标线涂料	kg	2117.6109	6.00	12705.67
641	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	863.0703	138.00	119103.70
642	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	1849.5281	81.20	150181.68
643	13090020	硅基金属漆	kg	535.521	113.29	60669.17
644	13050560	丙烯酸酯防水涂料单组份	kg	2644.928	26.50	70090.59
645	13050560	丙烯酸地坪漆	kg	19031.584	26.50	504336.98
646	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	2.6982	13.50	36.43
647	13050500	油性防锈漆	kg	58.4763	11.89	695.28
648	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.21	5.00	1.05

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
649	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	461.949	7.99	3690.97
650	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	214.2084	10.04	2150.65
651	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	3265.3071	14.50	47346.95
652	13050080	防锈漆C53-1	kg	16.7498	13.26	222.10
653	13050070	防锈漆	kg	141.947	11.00	1561.42
654	13030790	醇酸防锈漆	kg	1.8	12.82	23.08
655	13030680	透明防尘面涂料	kg	535.521	25.75	13789.67
656	13030530	配套专用渗透底涂料	kg	535.521	21.46	11492.28
657	13030520	配套专用腻子	kg	1224.048	2.57	3145.80
658	13030420	梦幻粉彩涂料	kg	535.521	30.04	16087.05
659	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	2.076		
660	13030290	环氧云铁漆	kg	78.0282	30.80	2403.27
661	13030250	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	339.504	34.50	11712.89
662	13030240	厚漆	kg	0.5417	10.26	5.56
663	13030110	多彩中涂料	kg	16.692	6.80	113.51
664	13010530	热塑标线底漆	kg	132.0526	9.60	1267.70
665	13010505	色漆强化料	kg	131.76	25.00	3294.00
666	13010330	沥青清漆	kg	3.16	7.00	22.12
667	13010210	环氧富锌底漆	kg	137.0691	22.22	3045.68
668	13010130	酚醛调和漆	kg	0.254	7.17	1.82
669	13010120	酚醛磁漆	kg	32.06	7.75	248.47
670	13010050	醇酸清漆	kg	2349.1012	13.99	32863.93
671	1237061	乙炔气	kg	0.975	7.57	7.38
672	1237001	氧气	m3	2.25	5.05	11.36
673	12030180	铝合金压条16×1.5	m	125.341	7.73	968.89
674	12030170	铝合金压条综合	m	143.9408	11.97	1722.97
675	10130150	吊杆	kg	115.6541	17.82	2060.96
676	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	1416.2218	3.58	5070.07
677	10130010	轻钢龙骨平面连接件	个	208.392	0.36	75.02
678	10130001	轻钢龙骨主接件	个	16.452	1.15	18.92
679	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	191.6334	2.87	549.99
680	10010110	镀锌卡式辅龙骨宽50	m	912.54	2.67	2436.48
681	10010100	镀锌卡式主龙骨h=38	m	304.18	4.00	1216.72
682	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	932.4959	3.75	3496.86
683	09370070	玻璃纤维格栅	m2	2143.8023	11.88	25468.37

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
684	09270030	耐碱网格布	m2	4750.6554	3.99	18955.12
685	09050050	铝合金方板600×600	m2	701.842	66.01	46328.59
686	05330020	竹筴	m2	34.968	1.42	49.65
687	0531011	杉木3m内	条	39.78	4.51	179.41
688	05310010	茅竹3m内	条	358.02	7.78	2785.40
689	05030220	木板20	m3	0.0581	1647.79	95.74
690	05030200	木板	m3	0.003	1630.62	4.89
691	04170080	灰色树脂瓦	m2	1256.969	45.44	57116.67
692	04170020	玻璃钢波纹瓦综合	m2	1090.7724	24.79	27040.25
693	04170001	防腐木	千块	1.28	94.40	120.83
694	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1.5282	5594.64	8549.73
695	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2508	2700.00	677.16
696	04090175	通用种植土(松方)	m3	187.404	34.00	6371.74
697	04090155	熟耕土(松方)	m3	533.8582	41.94	22390.01
698	04090135	余土外运	m3	649.6369		
699	04090105	羧甲基纤维素	kg	8.3061	6.00	49.84
700	04090040	膨润土	kg	81851.66	0.77	63025.78
701	04070020	碎砖	m3	60.4095	29.91	1806.85
702	04030045	石英砂	kg	80136	0.41	32855.76
703	04030001	砂子	kg	29.256	0.08	2.34
704	03230045	直螺纹套筒接头φ25以内	个	14.14	5.30	74.94
705	03230043	直螺纹套筒接头φ20以内	个	10.1	3.80	38.38
706	03214357	导向钻刀片	只	44.3513	250.00	11087.83
707	03214116	紧固件	套	54.84	1.90	104.20
708	03214046	零星卡具	kg	583.22	5.47	3190.21
709	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	1.8	6.82	12.28
710	03213121	镀锌铁件	kg	277.7625	4.55	1263.82
711	03213111	镀锌铁码	支	13734.8612	0.47	6455.38
712	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	1.2	3.62	4.34
713	03213001	铁件综合	kg	3500.7131	4.84	16943.45
714	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)φ59	个	38.6022	8.15	314.61
715	03210280	钢脚手直角扣件	个	130.5854	3.30	430.93
716	03210263	钻杆	根	15.505	200.60	3110.30
717	03210090	钢丝网综合	m2	2275.02	5.90	13422.62

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
718	03210080	镀锌钢丝网 $\phi 3 \times 50 \times 50$	m ²	430	5.36	2304.80
719	03139561	铣刨鼓边刀	把	38.6513	32.60	1260.03
720	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	1.3268	141.03	187.12
721	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	34.664	264.96	9184.57
722	03139281	钢锯条	条	243.7795	0.43	104.83
723	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.06	0.55	0.03
724	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.526	4.14	2.18
725	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.1988	2.76	0.55
726	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.2	3.42	0.68
727	03138001	锡基钎料	kg	4.8862	52.47	256.38
728	03137051	粗焊锡	kg	7.875	30.09	236.96
729	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	422.696	10.99	4645.43
730	03136171	松香焊锡丝 $\phi 2.3$	kg	0.24	32.11	7.71
731	03136071	不锈钢焊丝	kg	7.1572	25.32	181.22
732	03136021	焊锡丝综合	kg	0.15	7.69	1.15
733	03135231	焊片 $\phi 3.5$	个	192	0.20	38.40
734	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	285.0962	12.75	3634.98
735	03135041	不锈钢焊条综合	kg	0.8911	45.49	40.54
736	03134031	钢制磨料	kg	197.7988	2.57	508.34
737	03134021	铁砂布0~2#	张	29.2174	0.94	27.46
738	03134011	水砂纸	张	1390.871	0.77	1070.97
739	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	2.152	11.97	25.76
740	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	2.4467	3.04	7.44
741	03131001	砂轮片综合	片	106.6824	12.87	1373.00
742	03078051	大便器胶皮碗	个	77.7	0.95	73.82
743	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	68.68	21.54	1479.37
744	03044071	不锈钢驳接爪	套	15.4474	117.00	1807.35
745	03019161	马钉综合	kg	116.7024	5.21	608.02
746	03019151	羊眼圈	个	254.4398	0.15	38.17
747	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	247.4872	5.75	1423.05
748	03019101	扣钉	kg	9.6336	9.64	92.87
749	03019051	水泥钉	kg	45.8936	6.52	299.23
750	03019031	射钉	十个	4909.772	0.06	294.59
751	03019021	圆钉50~75	kg	596.9743	3.54	2113.29
752	03019011	圆钉30~45	kg	1.5682	3.65	5.72

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
753	03019001	圆钉综合	kg	485.5366	5.36	2602.48
754	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	119.9264	0.99	118.73
755	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	52.48	1.19	62.45
756	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	0.8034	1.58	1.27
757	03014261	镀锌锁紧螺母DN15×1.5	十套	3.3933	0.82	2.78
758	03013491	塑料胀管D6×45	只	16.48	0.05	0.82
759	03013431	塑料胀管D6~8	十套	67.33	0.60	40.40
760	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	169.8357	0.27	45.86
761	03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	8.268	12.10	100.04
762	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	11.5	6.80	78.20
763	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	943.4231	4.54	4283.14
764	03013131	膨胀螺栓M8×60	十套	31.0264	4.16	129.07
765	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	521.8004	2.65	1382.77
766	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	2.5322	1.30	3.29
767	03013031	膨胀螺栓M6	十套	8.16	2.80	22.85
768	03013001	膨胀螺栓综合	十套	18.492	2.63	48.63
769	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	1477.2114	1.01	1491.98
770	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.45	5.04	7.31
771	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	34.3	0.43	14.75
772	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.08	1.04	4.24
773	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm2	十套	4.0005	10.38	41.53
774	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	37.536	23.93	898.24
775	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	41.097	56.57	2324.86
776	03011330	预埋M24螺栓	套	673.92	9.78	6590.94
777	03011325	对拉螺栓	kg	1003.2651	5.38	5397.57
778	03011145	地脚螺栓M12×150	十套	12.24	10.64	130.23
779	03011115	地脚	十个	84.1804	13.50	1136.44
780	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	52.224	5.94	310.21
781	03010455	六角螺栓M6×25	十套	1.156	0.61	0.71
782	03010430	六角螺栓综合	kg	196.2209	5.58	1094.91
783	03010425	六角螺栓综合	十套	289.8	7.68	2225.66
784	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	86.9576	0.35	30.44
785	03010320	螺母综合	十个	239.8528	2.82	676.38
786	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	306.7	1.79	548.99

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
787	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.12	1.25	0.15
788	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.6	0.68	0.41
789	03010235	木螺钉M4×50	十套	6232.8584	0.28	1745.20
790	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	56.624	0.18	10.19
791	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	30.192	0.21	6.34
792	03010200	木螺钉M6×10	十套	301.4144	0.15	45.21
793	03010195	木螺钉M5×50	十套	2869.1372	0.32	918.12
794	03010175	木螺钉M2.5×20	十套	647.9	0.11	71.27
795	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	1437.0754	2.23	3204.68
796	03010135	自攻螺钉M6×45	十套	1.64	1.68	2.76
797	03010133	自攻螺钉M6×35	十套	1.64	1.32	2.16
798	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.2	0.75	0.15
799	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	110.502	0.39	43.10
800	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	339.0676	0.25	84.77
801	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.96	3.40	3.26
802	03010050	铝拉铆钉M3~5	十个	3.32	0.87	2.89
803	03010040	铝拉铆钉综合	十个	2947.719	0.87	2564.52
804	02330001	稻草	kg	8.7025	0.13	1.13
805	02310010	无纺布	m ²	1354.725	3.25	4402.86
806	02290110	油麻丝	kg	32.36	8.60	278.30
807	02290030	麻袋	个	471.6793	1.89	891.47
808	02270030	白布宽900	m	0.19	4.94	0.94
809	02270020	白布	kg	100.202	2.75	275.56
810	02270001	棉纱	kg	9.2758	11.47	106.39
811	0219151	塑料篾	kg	0.351	3.62	1.27
812	02190260	黑橡胶颗粒	kg	14310	2.50	35775.00
813	02190140	塑料篾	kg	3.159	3.73	11.78
814	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	678.57	2.10	1425.00
815	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	24.32	0.13	3.16
816	02090090	塑料薄膜	m ²	636.449	0.26	165.48
817	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	2.0063	11.11	22.29
818	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	2.2776	1.29	2.94
819	02070230	橡胶垫	kg	0.5616	7.16	4.02
820	02050260	密封胶圈	个	35.9921	13.33	479.77

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
821	02050001	橡胶圈DN300	个	266.976		
822	02030130	连接带200宽	m	858.6	0.80	686.88
823	02030040	门窗密封橡胶条	m	26.6834	2.55	68.04
824	02010015	橡胶板4~15	kg	0.64	11.09	7.10
825	02010013	橡胶板1~3	kg	1.0624	25.70	27.30
826	01610020	钨棒	kg	3.1438	23.77	74.73
827	01290308	镀锌钢板2.0	m ²	334.8271	69.94	23417.81
828	01290180	钢板15以内	kg	682.422	3.18	2170.10
829	01290003	钢板综合	kg	0.2	3.44	0.69
830	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	0.0366	5.54	0.20
831	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	352.9831	3.66	1291.92
832	04030025	粗砂	m ³	5.0138	180.00	902.48
833	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1708.854	10.20	17430.31
834	24010020	螺纹水表DN50	个	2	64.54	129.08
835	28030270	六类网线UTP CAT6	m	122.4	2.21	270.50
836	20010010	镀锌法兰DN32	片	1392.5	7.80	10861.50
837	09050150	深粉色涂料铝合金板3mm	m ²	771.1628	183.00	141122.79
838	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)3mm	m ²	168.0034	26.33	4423.53
839	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	257.8909	3.51	905.20
840	36070020	缘石490*150*300	m	203	86.46	17551.38
841	36070010	平石490*250*120	m	203	19.27	3911.81
842	35050050	塑料注水围挡	个	1173.8613	46.40	54467.16
843	34090010	白棉纱	kg	3.6316	12.42	45.10
844	32270010	无机肥(复合肥)	kg	1456.0805	3.21	4674.02
845	32270001	杀虫剂	kg	70.8807	9.96	705.97
846	32030030	黄金榕苗高×冠径 120cm×100cm	丛	36.4	43.75	1592.50
847	32030030	红车木苗高×冠径 120cm×100cm	丛	31.2	43.75	1365.00
848	32010161	宫粉紫荆高度6.5-8m,胸径40~49cm,冠幅3.5-4.5m	株	33.28	8749.54	291184.69
849	30010475	智能侧位门锁(每格蹲厕)	套	24.24	163.72	3968.57
850	17270090	高压风管	m	10.8336	21.82	236.39
851	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m ²	35.4888	3.01	106.82
852	14410450	耐候胶	L	23.926	66.71	1596.10
853	14390030	二氧化碳	m ³	661.6409	4.80	3175.88

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
854	14350630	脱模剂	kg	335.524	2.43	815.32
855	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	261.7069	8.04	2104.12
856	14050001	沥青加工油	t	3.5951	4292.04	15430.31
857	13110040	热熔标线涂料	kg	790.4981	4.68	3699.53
858	13030100	多彩面涂料	kg	27.6863	9.91	274.37
859	13030090	多彩底涂料	kg	8.0571	9.91	79.85
860	13010380	漆片各种规格	kg	1.4159	42.98	60.86
861	12030190	铝合金压条30×1.2	m	154.007	13.72	2112.98
862	09090001	合成树脂瓦	m ²	150.2152	60.66	9112.05
863	08010001	大理石板	m ²	89.1982	194.61	17358.86
864	04170070	彩钢脊瓦	m	166.3622	39.25	6529.72
865	04170040	小青瓦盖瓦160×160×11	千块	12.5143	530.97	6644.72
866	04090160	石膏粉	kg	7.8443	1.05	8.24
867	04090035	素土	m ³	1988.01	28.64	56936.61
868	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0843	152.70	12.87
869	03139291	钢锯片 φ300	片	4.9016	395.16	1936.92
870	03139131	合金钢钻头一字型	个	65.0014	23.15	1504.78
871	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	213.6201	11.89	2539.94
872	03011315	高强螺栓	kg	9.0754	6.14	55.72
873	03010065	铁钉	kg	1.3113	4.42	5.80
874	02290050	麻绳	kg	0.1126	7.71	0.87
875	02090090	塑料薄膜	m ²	170.391	2.17	369.75
876	01630130	吊装夹具	套	2.0482	105.22	215.51
877	01150002	六角空心钢综合	kg	101.8355	3.64	370.68
878	MC1-103	铝合金固定窗非矩形(2.2mm厚)	m ²	181.4502	440.54	79936.07
879	MC1-102	铝合金固定窗矩形(2.2mm厚)	m ²	4.833	418.53	2022.76
880	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	15.1552	59.83	906.74
881	55490180	等电位联合端子箱	台	1	42.04	42.04
882	37270130	角钢接地极L50×5 L=2500	根	4	29.87	119.48
883	29030030	金属线槽50×50, 铝合金	m	39.243	11.69	458.75
884	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54
885	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	3.03	16.89	51.18
886	21170001	挂式小便器自闭式	个	3.03	588.49	1783.12
887	21150130	冲洗器DN32	个	14.14	57.02	806.26

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
888	21150070	带水箱配件	套	3.03	92.81	281.21
889	21150050	坐便器	个	1.01	562.53	568.16
890	21150050	连体直冲式坐便器陶瓷, 650x345x740mm	个	2.02	752.21	1519.46
891	21150001	坐式大便器带水箱	个	14.14	103.85	1468.44
892	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	3.03	23.88	72.36
893	18030529	螺纹法兰DN15, 不锈钢, 1.6MPa	个	7.07	15.43	109.09
894	17230001	PSP钢塑复合压力给水管DN50	m	89.85	55.65	5000.15
895	17230001	PSP钢塑复合压力给水管DN32	m	34.685	39.96	1386.01
896	17230001	PSP钢塑复合压力给水管DN40	m	50.1	41.94	2101.19
897	17230001	PSP钢塑复合压力给水管DN25	m	19.82	27.58	546.64
898	17230001	PSP钢塑复合压力给水管DN15	m	34.685	21.14	733.24
899	17190005	金属软管DN15	条	40.4	4.80	193.92
900	14410060	903胶	kg	2.6	8.36	21.74
901	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	406.0672	11.81	4795.65
902	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	319.9166	5.81	1858.72
903	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	599.8361	4.92	2951.19
904	10010040	轻钢中龙骨	m	1876.4102	2.80	5253.95
905	09370001	铝合金格栅100×50	m ²	66.6672	120.62	8041.40
906	09370001	铝合金格栅60×10	m ²	20.5632	120.62	2480.33
907	06550020	原片玻璃镜6	m ²	8.932	51.35	458.66
908	04170050	小青瓦底瓦200×200×13	千块	1.5434	675.59	1042.71
909	03210115	钢板网0.8	m ²	37.8228	7.68	290.48
910	03210090	钢丝网综合	m ²	1844.6984	5.36	9887.58
911	03139281	钢锯条	条	84.2492	0.47	39.60
912	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	5.5834	4.19	23.39
913	03078001	低水箱配件	套	20.2	30.18	609.64
914	03076181	小便器角型阀DN15	个	6.06	18.88	114.41
915	03076181	角型阀DN15 含配件	个	1.01	21.54	21.76
916	03073011	塑料存水弯DN40	个	6.06	17.52	106.17
917	03073011	铸铁存水弯DN100	个	14.14	31.86	450.50
918	21090001	洗脸盆	套	28.28	486.73	13764.72
919	13030460	无机涂料面漆	kg	39.8126	12.83	510.80
920	08000040	石英石15mm	m ²	36.981	292.36	10811.77
921	04090015	生石灰	t	34.1987	407.77	13945.20

记录号	编码	规格型号	单位	数量	单价	合价
922	04030010	细砂	m3	6.806	205.70	1399.99
923	36050020	人行道砖	m2	612	46.76	28617.12
924	36050020	人行道透水砖	m2	12108.726	46.76	566204.03
925	36050020	人行道透水砖6cm	m2	7333.8	46.76	342928.49
926	35130030	千斤顶	台	0.8956	1368.78	1225.88
927	33010285	塑钢踏步	kg	137.496	6.49	892.35
928	17010440	钢管拱肋	t	1.466	4938.05	7239.18
929	14390100	乙炔气	kg	451.2448	7.92	3573.86
930	14390070	氧气	m3	837.2413	3.64	3047.56
931	06090010	夹层钢化玻璃8+8	m2	20.6206	240.60	4961.32
932	03135081	合金钢焊条	kg	6.1865	51.33	317.55
933	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	13.5485	4.79	64.90
934	01090021	圆钢综合	kg	31.5708	3.43	108.29
935	01050021	钢丝绳φ19~21.5	kg	1.466	5.38	7.89
936	01010001	钢筋综合	kg	0.0029	3.21	0.01
937	01000010	型钢综合	t	0.0191	3530.97	67.44
938	10010090	镀锌轻钢大龙骨38系列	m	59.7756	5.85	349.69
939	04170030	玻璃钢脊瓦	m	73.8768	11.15	823.73
940	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	18.18	17.85	324.51
941	18090260	PPR给水管接头零件(热熔接) DN32DN32	个	78.943	1.83	144.47
942	18090260	PPR给水管接头零件(热熔接) DN25DN25	个	125.396	1.19	149.22
943	14350490	漂白粉综合	kg	0.1744	1.42	0.25
944	13330150	三元乙丙橡胶卷材	m2	209.09	10.39	2172.45
945	13030450	无机涂料底漆	kg	17.5644	13.85	243.27
946	03136021	焊锡丝综合	kg	0.8	7.79	6.23
947	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	310.2636	113.59	35242.84
948	55490180	LEB局部等电位端子箱	台	2	136.89	273.78
949	55490180	总等电位联结端子箱MEB	台	2	162.48	324.96
950	02270070	土工布	m2	124.6605	2.45	305.42
951	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	161.9322	5.24	848.52
952	34110010	水	m3	18729.9042	4.18	78291.00
953	05030320	垫木	m3	1.4596	1269.04	1852.29
	合计	合计				31145312.82