

新兴县发展和改革局文件

新兴发改投审〔2023〕109号

新兴县发展和改革局关于新兴县城区易涝点排水改造工程项目可行性研究报告的批复

新兴县住房和城乡建设局：

《关于审批新兴县城区易涝点排水改造工程项目可行性研究报告的申请》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为完善城区易涝点改造建设，解决雨季易发洪涝灾害问题，原则同意批准该项目可行性研究报告。

二、项目代码：2311-445321-17-01-703876。

三、项目建设地点位于云浮市新兴县新城镇。

四、项目建设规模及内容：

（一）新兴县新城镇城南片区：拆除旧排水管、排水箱涵；新建石砌盖板排渠 $2300\times 1400\text{mm}$ 长175米、钢筋混凝土箱涵

2000×2200mm长191米、钢筋混凝土箱涵4000×3000mm长468.7米、
φ 700雨水砖砌检查井16座、φ 1000污水混凝土检查井共16座、
φ 1250污水混凝土检查井共8座；敷设DN500PE100污水管200米、
DN400HDPE污水管302米、DN300HDPE污水管321.33米；改造出水
口1处。

（二）广兴大道西(文建路交汇路段):拆除旧排水管；新建
DN1000雨水管329.1米、2000×2000雨水箱涵617.5米、雨水检查井共
33座、雨水口共30个、污水检查井20座；敷设DN1000雨水管
183米、DN1000雨水管221.2米、DN400污水管335米、DN600污水管
430米、DN300HDPE污水支管574米。

（三）新兴县广兴大道中人行隧道：建砖砌排水截水沟
300×300mm长70米；建设一体化提升泵站(包含市政进电、电源箱、
控制箱、一体化泵站)1座，φ 1250雨水砖砌检查井1座；敷设
DN600HDPE双壁波纹管排水管22米、DN500PE100压力排水管
70米。

（四）新兴县新城镇广兴大道东(凌丰紫荆广场段):拆除旧混凝土
排水管；建设钢筋混凝土雨水箱涵635米、2600×1100倒虹吸井
1座，砖砌检查井48座；砖砌800×800mm排水截水沟114米；敷设
DN500PE100压力排水管35米、DN500HDPE双壁波纹管污水管
205米、DN400HDPE双壁波纹管污水管430米、DN300HDPE双壁波
纹管污水支管952.5米。

五、项目拟建设工期：7个月。

六、项目估算总投资9217.47万元。

资金来源：项目建设所需资金由县财政统筹安排解决。

七、请你单位严格按照有关规定确定建设项目相关专业中介服务机构，有关中介服务费用参照相关文件规定并结合市场价格确定。

八、项目批复后，请抓紧开展项目初步设计及概算编制等工作，审核后的项目概算报我局审批后方可开展下一步工作。

附：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

抄送：

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 新兴县城区易涝点排水改造工程

项目代码： 2311-445321-17-01-703876

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备							
重要材料							
其他							

核准意见：
该项目勘察费低于依法必须进行招标的规模标准，请按照有关规定组织实施；核准该项目建筑工程、安装工程、监理等三项全部委托招标代理机构实行公开招标，请按照规定在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/login>）发布有关招标投标信息。



注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。