



本层购买货物说明:

图例	特征描述	数量
1	1. 尺寸: 4500*1000 2. 座体材料: 床脚采用50*50*1.2管(实1.0); 床边侧梁采用50*25*1.0 (实0.9) 方管; 床挡采用25*25*1.0 (实0.8) 方管; 爬梯采用25*25*1.0 (实0.8) 方管; 扶栏采用20*20*1.0 (实0.8) 方管; 床板: 12mm的杉木板,多忌板板条; 3. 书柜材料: (1) 贴面: 采用优质三聚氰胺防水板贴面, 耐刮耐烫耐潮湿高温, 厚度2.5cm厚, 其它铝框1.6cm厚; (2) 基材: 采用高密度E1级刨花板基材, 甲醛释放量9MG/100G; (3) 封边: 优质PVC封边, 弹性好, 耐撞击;无铅夹锁三大重金属; 4. 椅子: 多层曲木板一次成型, 配1.0mm不锈钢椅架	28组
2	1. 尺寸: 4000*1000 2. 椅面同1	8组
3	挂式空调, 大一匹 (需要重新钻孔, 钻孔直径75mm)	16台
4	柜式空调, 3匹	2台
5	12人餐桌 (D=2150) 材质: 实木桌椅	2套
6	吧台 (一台六椅) 材质: 实木桌椅	2套

图例	特征描述	数量
8	组合沙发 沙发: 三人位+一人位 面料为纳米西皮+实木框架+高回弹海绵 火烧面茶几 (长1.2米*宽0.8米) 桌面是火烧石, 框架是碳素钢框架	2套
9	布艺窗帘 总宽度82.4米, 高度3.0米, 共20樘 面料: 成分: 20%棉+ 80%聚酯纤维P 幅宽: 280cm=320cm定高 重量: 1500克/米 色牢度: class5.0 阻燃性能: B级 艺术镜: 材质: 原生铝材 规格: 直径28mm, 壁厚1.2mm 配件: 装饰头2个/樘, 安装座5个/6米, 吊环单轨8个/米 安装方式: 顶装、端装	247.2开樘
10	不锈钢晾衣杆, 离飘窗顶板20cm吊装 规格: 长3.0米, 直径32mm, 壁厚1.5mm	16套

员工宿舍二层家具布置平面图 1:150

本层建筑面积 1027.26m²

说明: 二层及以上最大楼层人数: 17个二人宿舍, 共 34人;
所需疏散宽度计算 (100人/米), 34/100*1=0.5m
疏散宽度设计计算: 1.3+1.4=2.7m
首层同时停留人数不超过 (657.02+156.62)*0.3=245人。
首层需要疏散宽度: 2713*0.65/100=1.59m。
首层疏散宽度设计计算: 1.4+3+3=7.2m
满足疏散要求

本层层高3.1米

1. 本层布置家具的宿舍或者接待室内墙饰面需要翻新, 做法详建筑做法表。
内墙饰面翻新产生的建筑废弃物机械外运至3Km外弃置。

2. 宿舍现有楼面已经镶贴面砖, 电梯已正常投入使用, 施工时,
需要先采用保护纸保护宿舍现有面砖饰面及电梯桥箱。



中垣设计

贵州中垣设计有限公司
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

备注:
1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米 (m) 为单位, 其余均以毫米 (mm) 为单位。
3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计联系。
4、施工单位不得擅自变更图纸, 所有变更须经得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。
6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称
PROJECT NAME

禅城、罗定共建产业孵化基地
配套设施一期

注册师印章
REGISTERED SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目负责人	吴丹	吴丹
专业负责人	吴丹	吴丹
审定人	唐银	唐银
审核人	吴丹	吴丹
校对	孟庆恩	孟庆恩
设计	戴常富	戴常富

图纸名称
DRAWING TITLE

员工宿舍二层家具布置平面图

图纸比例	1:100
图号	JS-09
专业	建筑
设计阶段	施工图
设计日期	2024.11