

云浮市水务局文件

云水许决字〔2025〕32号

云浮市水务局关于云浮市云城区小河灌区续建 配套与节水改造工程初步设计的批复



云城区农业农村和水务局：

你局报来《关于审批云浮市云城区灌区续建配套与节水改造工程（小河灌区）初步设计报告（送审稿）的请示》（云区农水〔2024〕27号）及有关材料收悉。我局委托云浮市水利水电技术服务中心对《云浮市云城区小河灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告（报批稿）》进行了技术审查，云浮市水利水电技术服务中心提出了技术审查意见（见附件）。经研究，基本同意该技术审查意见，批复如下：

一、基本同意整治小河片区干渠 15.68km，其中砼衬砌渠道

7.78km, 砖衬砌渠道 1.67km, 渠道挂网 0.10km, 清淤 6.13km, 修复拦河水陂 1 座, 修复拦河坝冲砂闸 1 座, 修复渠首进水闸 1 座, 修复泄水闸 17 座, 修复支渠分水闸 5 座, 重建渡槽 1 座、重建机耕桥 24 座, 新建安全护栏 1.085km, 新建巡渠道路 6.7km; 水东旺村片区主要是对水源点山塘进行加固改造 (1 座), 新建 8037m 引水灌溉管道, 引水管采用 $\Phi 250\text{mm}$ 钢管; 小河灌区范围高标准农田衔接地块建设内容, 新建砖砌渠道 3.35km, 新建 2 座水陂, 其中仕村新建砖砌渠道 1.05km 和 2 座水陂, 丰堆村新建砖砌渠道 1.36km, 华村新建砖砌渠道 0.28km, 双坑村新建砖砌渠道 0.66km。

二、基本同意小河灌区为中型灌区, 计灌溉面积 1.10 万亩, 改善灌溉面积 0.88 万亩, 恢复灌溉面积 0.22 万亩; 灌溉渠道及水闸、渡槽、虹吸管、山塘和灌溉引水管等建筑物的级别为 5 级; 山塘加固设计洪水准按 20 年一遇确定, 校核洪水标准按 200 年一遇确定; 其余建筑物设计洪水标准按 10 年一遇确定, 校核洪水标准按 20 年一遇确定。

三、基本同意基本同意工程的总布置。小河灌区 (小河片区) 通过罗坪陂取水进行灌溉, 节水改造工程基本按原有渠系布置。小河灌区 (水东旺村片区) 主要是对城头山塘进行加固和新建灌溉引水管 8037m, 起点位置在城头山塘, 接驳山塘排水涵管末端, 终点位于水东村。

四、基本同意工程投资概算所采用的编制原则和定额依据, 工程

总投资概算为 3546.08 万元（工程部分投资 3263.41 万元，其中建安工程费 2819.38 万元，独立费用 288.63 万元，基本预备费 155.40 万元。建设征地移民补偿静态投资 93.85 万元，水土保持工程静态投资 53.23 万元，环境保护工程静态投资 26.43 万元，工程标准化、信息化建设静态投资 109.16 万元），详见附件。

五、其他具体审查意见详见附件。

此复。

附件：关于报送云浮市云城区小河灌区续建配套与节水改造工程初步设计报告（报批稿）技术审查意见的函（云水技〔2025〕20 号）



2025 年 9 月 23 日





