

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人工湿地

标段：

第 2 页 共 79 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1148715.08	
1.1	六祖镇	260385.31	
1.2	水台镇	41693.65	
1.3	簕竹镇	47768.46	
1.4	天堂镇	116068.66	
1.5	河头镇	15911.65	
1.6	车岗镇	373551.49	
1.7	东成镇	22985.02	
1.8	稔村镇	190958.77	
1.9	太平镇	38857.61	
1.10	里洞镇	40534.46	
2	措施合计	329290.40	
2.1	绿色施工安全防护措施费	93469.10	
2.2	其他措施费	235821.30	
3	其他项目	143195.48	—
3.1	暂列金额	114871.51	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	28323.97	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1621200.96	
5	增值税销项税额	145908.09	—
6	总造价	1767109.05	
7	人工费	351103.80	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,767,109.05	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		六祖镇					260385.31	
		上流村					15639.59	
1	040501004001	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45	
2	040501004002	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	7.48	12.61	94.32	
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04	
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74	
5	040502005001	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
6	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
8	080807013001	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
10	040101003001	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	38.4	8.18	314.11	
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	38.4	15.99	614.02	
12	040601025001	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	14.4	288.84	4159.30	
13	040601025002	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	24	288.84	6932.16	
14	050102009001	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m ²	48	53.03	2545.44	
本页小计							15639.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		大厦村					24275.51	
15	040101003002	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	50.17	8.18	410.39	
16	040601025003	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	27.12	288.84	7833.34	
17	040601025004	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	23.05	288.84	6657.76	
18	050102009002	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	62.72	53.03	3326.04	
19	070205002001	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.81*0.81 厚30mm	块	1	101.70	101.70	
20	040302008001	喷射混凝土	1. 部位:边坡硬化 2. 厚度:80厚 3. 混凝土类别、强度等级:C20 内置φ6@200*200钢筋网 4. φ50PVC泄水管2000*2000 长度400mm	m2	68.5	64.73	4434.01	
21	040103001001	回填方	1. 部位:边坡回填 2. 填料来源:就近利用本工程开挖的滤料回填 3. 运距:投标人自行考虑	m3	81	18.67	1512.27	
		大洞村					24030.42	
22	040101003003	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	61.83	8.18	505.77	
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	61.83	15.99	988.66	
24	040601025005	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	31.92	288.84	9219.77	
25	040601025006	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	29.91	288.84	8639.20	
本页小计							43628.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	050102009003	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	77.29	53.03	4098.69	
27	070205002002	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.88*0.88 厚30mm	块	3	120.03	360.09	
28	070205002003	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.1*1.28 厚30mm	块	1	218.24	218.24	
		大坪岗村					15824.89	
29	040501004005	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45	
30	040501004006	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	7.48	12.61	94.32	
31	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04	
32	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74	
33	040502005002	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
34	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
35	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
36	080807013002	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料: C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
37	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
38	040101003004	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	38.06	8.18	311.33	
39	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	38.06	15.99	608.58	
40	040601025007	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	16.64	288.84	4806.30	
本页小计							11477.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
41	040601025008	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m ³	21.42	288.84	6186.95		
42	050102009004	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m ²	47.58	53.03	2523.17		
43	070205002004	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.5*0.5 厚30mm	块	2	38.75	77.50		
44	070205002005	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.5*1 厚30mm	块	1	77.50	77.50		
45	040204006001	检查井升降	1. 检查井种类、规格:污水井提升 2. 混凝土类别、强度等级:C35 内置钢筋 3. 升(降)高度:250mm	座	1	159.00	159.00		
		大园村1队					12875.69		
46	040501004009	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	7.27	14.19	103.16		
47	040501004010	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.03	12.61	76.04		
48	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04		
49	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	1.94	28.64	55.56		
50	040502005003	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	3	22.67	68.01		
51	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
52	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
53	080807013003	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37		
54	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.95	24.84	98.12		
本页小计							10046.50		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040101003005	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	27.24	8.18	222.82	
56	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	12.24	15.99	195.72	
57	040601025009	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	12.28	288.84	3546.96	
58	040601025010	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	14.96	288.84	4321.05	
59	050102009005	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	34.05	53.03	1805.67	
60	040103001002	回填方	1. 部位：塌陷回填 2. 填料来源：就近利用本工程开挖的滤料回填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	15	18.67	280.05	
61	070205002006	玻璃钢盖板	1. 材质：玻璃钢成品盖板 2. 规格：1.225*1.3 厚30mm	块	6	246.84	1481.04	
		大园村2队					13385.76	
62	040501004013	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	2.78	14.19	39.45	
63	040501004014	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	6.08	12.61	76.67	
64	040501004015	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	0.56	28.64	16.04	
65	040501004016	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	3.12	28.64	89.36	
66	040502005004	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	4	22.67	90.68	
67	031003010004	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
本页小计							12326.70	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	031002003004	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
69	031002001004	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.9	24.84	96.88	
70	040101003006	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m3	32.63	8.18	266.91	
71	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m3	32.63	15.99	521.75	
72	040601025011	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒 径50~60）	m3	13.18	288.84	3806.91	
73	040601025012	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒 径20~30）	m3	19.45	288.84	5617.94	
74	050102009006	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度 20~30cm	m2	40.79	53.03	2163.09	
		乐山岗村					23719.12	
75	040501004017	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	10.18	14.19	144.45	
76	040501004018	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	9.3	12.61	117.27	
77	040501004019	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	9.78	28.64	280.10	
78	040502005005	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	5	22.67	113.35	
79	031003010005	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
80	031002003005	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
81	031002001005	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	6.31	24.84	156.74	
本页小计							14324.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	040101003007	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	58.82	8.18	481.15	
83	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	58.82	15.99	940.53	
84	040601025013	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	16.31	288.84	4710.98	
85	040601025014	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	42.5	288.84	12275.70	
86	050102009007	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	73.52	53.03	3898.77	
		琴楼地村					18787.31	
87	040501004020	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	8.27	14.19	117.35	
88	040501004021	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	7.48	12.61	94.32	
89	040501004022	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	0.56	28.64	16.04	
90	040501004023	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	4.6	28.64	131.74	
91	040502005006	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	4	22.67	90.68	
92	031003010006	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
93	031002003006	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
94	080807013006	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
95	031002001006	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	4.72	24.84	117.24	
本页小计							23479.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	040101003008	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	42.41	8.18	346.91	
97	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	42.41	15.99	678.14	
98	040601025015	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	15.52	288.84	4482.80	
99	040601025016	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	26.89	288.84	7766.91	
100	050102009008	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	53.01	53.03	2811.12	
101	040602001001	格栅	1. 名称:进水格栅 2. 材质:成品不锈钢格栅 3. 规格:1m*1m 格栅条间距50mm 4. 其他:详见设计图纸	t	0.063	24263.61	1528.61	
		许村六队					23429.97	
102	040501004024	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45	
103	040501004025	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	8.48	12.61	106.93	
104	040501004026	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04	
105	040501004027	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	6	28.64	171.84	
106	040502005007	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
107	031003010007	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
108	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
本页小计							18639.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	080807013007	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
110	031002001007	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.9	24.84	96.88	
111	040101003009	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	58.8	8.18	480.98	
112	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	58.8	15.99	940.21	
113	040601025017	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	22.4	288.84	6470.02	
114	040601025018	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	36.4	288.84	10513.78	
115	050102009009	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	73.5	53.03	3897.71	
		许村七队					13317.71	
116	040501004028	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	2.78	14.19	39.45	
117	040501004029	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	7.48	12.61	94.32	
118	040501004030	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	4.05	28.64	115.99	
119	040501004031	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	0.56	28.64	16.04	
120	040502005008	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	4	22.67	90.68	
121	031003010008	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
122	031002003008	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
本页小计							23361.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
123	080807013008	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
124	031002001008	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.9	24.84	96.88	
125	040101003010	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m3	32.32	8.18	264.38	
126	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m3	32.32	15.99	516.80	
127	040601025019	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m3	17.57	288.84	5074.92	
128	040601025020	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m3	14.75	288.84	4260.39	
129	050102009010	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m2	40.4	53.03	2142.41	
		下楞村					2306.62	
130	040103001003	回填方	1. 部位：下陷区域回填 2. 填料来源：就近利用本工程开挖的滤料回填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	18	18.67	336.06	
131	040203007001	水泥混凝土	1. 部位：C20混凝土路面修复 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：15cm	m2	5	88.39	441.95	
132	040602001002	格栅	1. 名称：进水格栅 2. 材质：成品不锈钢格栅 3. 规格：1m*1m 格栅条间距50mm 4. 其他：详见设计图纸	t	0.063	24263.61	1528.61	
		新冲村					12568.58	
133	040103001004	回填方	1. 部位：下陷区域回填 2. 填料来源：就近利用本工程开挖的滤料回填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	23	18.67	429.41	
134	040101003011	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m3	32.52	8.18	266.01	
本页小计							15363.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
135	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	9.52	15.99	152.22	
136	040601025021	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	11.36	288.84	3281.22	
137	040601025022	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	21.16	288.84	6111.85	
138	050102009011	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	40.65	53.03	2155.67	
139	040601026001	尼龙网板	1. 名称:防坠网 2. 材料品种:高强度聚乙烯防坠网 3. 材料规格:防坠网直径600~800mm 网绳直径8mm	个	1	17.20	17.20	
140	070205002007	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.5*1 厚30mm	块	2	77.50	155.00	
		古伦村					42953.97	
141	040101003012	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	111.51	8.18	912.15	
142	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	111.51	15.99	1783.04	
143	040601025023	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	30.82	288.84	8902.05	
144	040601025024	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	80.7	288.84	23309.39	
145	050102009012	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	139.39	53.03	7391.85	
146	070205002008	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.71*1.19 厚30mm	块	2	130.96	261.92	
147	070205002009	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.92*0.92 厚30mm	块	3	131.19	393.57	
		龙岗村					17270.17	
本页小计							54827.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
148	040501004032	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45		
149	040501004033	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	8.48	12.61	106.93		
150	040501004034	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04		
151	040501004035	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	6	28.64	171.84		
152	040502005009	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68		
153	031003010009	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
154	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
155	080807013009	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37		
156	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88		
157	040101003013	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	42.56	8.18	348.14		
158	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	42.56	15.99	680.53		
159	040601025025	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	16.8	288.84	4852.51		
160	040601025026	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	25.76	288.84	7440.52		
161	050102009013	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	53.2	53.03	2821.20		
		水台镇					41693.65		
		讯地村一队					9861.74		
本页小计								17270.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
162	040101003014	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m3	26	8.18	212.68	
163	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m3	26	15.99	415.74	
164	040601025027	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m3	15.36	288.84	4436.58	
165	040601025028	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m3	10.64	288.84	3073.26	
166	050102009014	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m2	32.5	53.03	1723.48	
		村尾村					31565.94	
167	040501004036	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	2.78	14.19	39.45	
168	040501004037	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	10.48	12.61	132.15	
169	040501004038	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	7.74	28.64	221.67	
170	040502005010	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	4	22.67	90.68	
171	031003010010	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
172	031002003010	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
173	080807013010	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
174	031002001010	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.9	24.84	96.88	
175	040101003015	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m3	82.14	8.18	671.91	
本页小计							11719.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
176	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	82.14	15.99	1313.42	
177	040601025029	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	39.92	288.84	11530.49	
178	040601025030	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	42.22	288.84	12194.82	
179	050102009015	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	87	53.03	4613.61	
180	070205002010	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.55*0.65 厚30mm	块	1	55.41	55.41	
		户塘村					184.59	
181	070205002011	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.53*0.53厚30mm	块	1	43.54	43.54	
182	070205002012	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.3*0.7厚30mm	块	1	141.05	141.05	
		长江村					81.38	
183	070205002013	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.75*0.7厚30mm	块	1	81.38	81.38	
		箭竹镇					47768.46	
		古调村					9816.12	
184	040501004039	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45	
185	040501004040	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	4.31	12.61	54.35	
186	040501004041	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.61	28.64	103.39	
187	040502005011	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	3	22.67	68.01	
188	031003010011	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
本页小计							30400.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
189	031002003011	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
190	080807013011	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37		
191	031002001011	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.13	24.84	77.75		
192	040101003016	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	23.38	8.18	191.25		
193	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	23.38	15.99	373.85		
194	040601025031	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	3.64	288.84	1051.38		
195	040601025032	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	19.74	288.84	5701.70		
196	050102009016	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	29.22	53.03	1549.54		
		前进村					10059.39		
197	040101003017	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	23.52	8.18	192.39		
198	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	23.52	15.99	376.08		
199	040601025033	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	7.65	288.84	2209.63		
200	040601025034	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	15.87	288.84	4583.89		
201	050102009017	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	29.4	53.03	1559.08		
202	070205002015	玻璃钢盖板	1. 材质：玻璃钢成品盖板 2. 规格：0.8*3.06厚30mm	块	3	379.44	1138.32		
		黄塘村					16456.65		
本页小计								19449.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
203	040501004042	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.78	14.19	39.45		
204	040501004043	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.48	12.61	81.71		
205	040501004044	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.84	28.64	138.62		
206	040501004045	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04		
207	040502005012	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68		
208	031003010012	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
209	031002003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
210	080807013012	封堵现状出水口	1. 名称: 封堵现状出水口 2. 材料: C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37		
211	031002001012	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88		
212	040101003018	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	40.48	8.18	331.13		
213	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	40.48	15.99	647.28		
214	040601025035	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	16.16	288.84	4667.65		
215	040601025036	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	24.32	288.84	7024.59		
216	050102009018	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	50.6	53.03	2683.32		
217	070205002016	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.42*0.52 厚30mm	块	1	33.85	33.85		
本页小计							16456.65		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		甜良坑村					11061.18	
218	040101003019	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	22.13	8.18	181.02	
219	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	22.13	15.99	353.86	
220	040601025037	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	8.35	288.84	2411.81	
221	040601025038	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	13.78	288.84	3980.22	
222	050102009019	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	27.67	53.03	1467.34	
223	070205002017	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.8*3.06 厚30mm	块	3	379.44	1138.32	
224	040602001003	格栅	1. 名称:进水格栅 2. 材质:成品不锈钢格栅 3. 规格:1m*1m 格栅条间距50mm 4. 其他:详见设计图纸	t	0.063	24263.61	1528.61	
		陈田村					375.12	
225	070205002018	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.1*0.55 厚30mm	块	4	93.78	375.12	
		天堂镇					116068.66	
		龙岗村					28098.73	
226	040101003020	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	73.28	8.18	599.43	
227	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	73.28	15.99	1171.75	
228	040601025039	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	36.64	288.84	10583.10	
本页小计							23790.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
229	040601025040	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m ³	36.64	288.84	10583.10		
230	050102009020	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m ²	91.6	53.03	4857.55		
231	070205002019	玻璃钢盖板	1. 材质: 玻璃钢成品盖板 2. 规格: 0.7*0.7 厚30mm	块	4	75.95	303.80		
		锦芳塘村					28098.73		
232	040101003021	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m ³	73.28	8.18	599.43		
233	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m ³	73.28	15.99	1171.75		
234	040601025041	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m ³	36.64	288.84	10583.10		
235	040601025042	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m ³	36.64	288.84	10583.10		
236	050102009021	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m ²	91.6	53.03	4857.55		
237	070205002020	玻璃钢盖板	1. 材质: 玻璃钢成品盖板 2. 规格: 0.7*0.7 厚30mm	块	4	75.95	303.80		
		上礼村					23296.21		
238	040501004046	塑料管	1. 名称: 进水管 2. 材质及规格: PVC-U管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	2.78	14.19	39.45		
239	040501004047	塑料管	1. 名称: 进水管 2. 材质及规格: PVC-U管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	6.48	12.61	81.71		
240	040501004048	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式: 粘接	m	0.56	28.64	16.04		
241	040501004049	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式: 粘接	m	3.8	28.64	108.83		
本页小计							44089.21		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
242	040502005013	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
243	031003010013	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
244	031002003013	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
245	080807013013	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
246	031002001013	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
247	040101003022	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	58.68	8.18	480.00	
248	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	58.68	15.99	938.29	
249	040601025043	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	7.2	288.84	2079.65	
250	040601025044	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	51.48	288.84	14869.48	
251	050102009022	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	73.35	53.03	3889.75	
		狮岗村					35654.15	
252	040101003023	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	93.6	8.18	765.65	
253	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	93.6	15.99	1496.66	
254	040601025045	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	31.2	288.84	9011.81	
255	040601025046	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	62.4	288.84	18023.62	
本页小计							52347.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
256	050102009023	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	117	53.03	6204.51	
257	070205002021	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:0.7*0.7 厚30mm	块	2	75.95	151.90	
		凤凰寨村					556.32	
258	040501004050	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.54	28.64	101.39	
259	040501004051	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	0.56	28.64	16.04	
260	031002003014	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
		关郎村					364.52	
261	070205002022	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.11*0.7 厚30mm	块	1	120.44	120.44	
262	070205002023	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.01*0.55 厚30mm	块	1	86.10	86.10	
263	070205002024	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.04*0.49 厚30mm	块	2	78.99	157.98	
		河头镇					15911.65	
		鲤鱼坪村					15911.65	
264	040101003024	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	41.95	8.18	343.15	
265	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	41.95	15.99	670.78	
266	040601025047	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	14.72	288.84	4251.72	
267	040601025048	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	27.23	288.84	7865.11	
268	050102009024	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	52.44	53.03	2780.89	
本页小计							23188.90	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		车岗镇					373551.49	
		围河村					12775.51	
269	040501004052	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.19	14.19	31.08	
270	040501004053	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.18	12.61	77.93	
271	040501004054	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	2.25	28.64	64.44	
272	040501004055	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.51	28.64	100.53	
273	040502005014	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
274	031003010014	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
275	031002003015	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
276	080807013014	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
277	031002001014	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
278	040101003025	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	30.87	8.18	252.52	
279	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	30.87	15.99	493.61	
280	040601025049	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	20.45	288.84	5906.78	
281	040601025050	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	10.42	288.84	3009.71	
本页小计							10729.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
282	050102009025	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	38.58	53.03	2045.90	
		罗官洞村					23694.81	
283	040501004056	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.29	14.19	32.50	
284	040501004057	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	9.32	12.61	117.53	
285	040501004058	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.89	28.64	140.05	
286	040501004059	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	6.21	28.64	177.85	
287	040502005015	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
288	031003010015	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
289	031002003016	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
290	031002001015	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
291	040101003026	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	59.16	8.18	483.93	
292	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	59.16	15.99	945.97	
293	040601025051	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	39.44	288.84	11391.85	
294	040601025052	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	19.72	288.84	5695.92	
295	050102009026	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	73.95	53.03	3921.57	
本页小计							25740.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		料村					38487.64	
296	040101003027	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	80.48	8.18	658.33	
297	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	80.48	15.99	1286.88	
298	040601025053	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	55.59	288.84	16056.62	
299	040601025054	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	24.89	288.84	7189.23	
300	050102009027	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	100.6	53.03	5334.82	
301	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管 防护围栏 φ60*3.5钢管立柱 φ60*3钢管扶手 φ20钢管立杆	m	18	353.93	6370.74	
302	040203007002	水泥混凝土	1. 部位:空地硬化 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:15cm	m2	18	88.39	1591.02	
		郎头旧村					20163.97	
303	040501004060	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.17	14.19	30.79	
304	040501004061	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	8.3	12.61	104.66	
305	040501004062	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	2.09	28.64	59.86	
306	040501004063	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	5.3	28.64	151.79	
307	040502005016	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
本页小计							38925.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
308	031003010016	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
309	031002003017	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
310	031002001016	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
311	040101003028	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	50.17	8.18	410.39	
312	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	50.17	15.99	802.22	
313	040601025055	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	33.77	288.84	9754.13	
314	040601025056	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	16.4	288.84	4736.98	
315	050102009028	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	62.71	53.03	3325.51	
		小稳村					18520.43	
316	040501004064	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.29	14.19	32.50	
317	040501004065	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	7.48	12.61	94.32	
318	040501004066	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	5.53	28.64	158.38	
319	040501004067	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74	
320	040502005017	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
321	031003010017	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
本页小计							20395.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
322	031002003018	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
323	080807013017	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
324	031002001017	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	3.9	24.84	96.88	
325	040101003029	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	38.37	8.18	313.87	
326	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	38.37	15.99	613.54	
327	040601025057	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	25.7	288.84	7423.19	
328	040601025058	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	12.67	288.84	3659.60	
329	050102009029	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	47.96	53.03	2543.32	
330	030109011001	潜水泵	1. 名称：潜污泵 2. 规格：流量12m ³ /h 3. 功率：0.75KW 4. 扬程：10m	台	2	1378.48	2756.96	
		洞表村					63695.70	
331	040101003030	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	81.77	8.18	668.88	
332	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	81.77	15.99	1307.50	
333	040601025059	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	41.99	288.84	12128.39	
334	040601025060	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	39.78	288.84	11490.06	
335	050102009030	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	101.98	53.03	5408.00	
本页小计							48854.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
336	粤R3-2-27	机吸沉井 汽车吸泥	1. 部位:清掏厌氧池	m3	20	277.75	5555.00	
337	081202001001	拆除混凝土	1. 拆除部位:人工湿地修补破损 2. 结构形式:凿除旧混凝土	m3	2	135.08	270.16	
338	粤010609001001	钢结构构件除锈	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 做法:钢筋除锈 40m	t	0.063	525.60	33.11	
339	粤R1-4-36	砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 做法:环氧砂浆修补 50mm厚	m2	100	135.73	13573.00	
340	粤R1-4-34	砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 地层情况:缝宽<0.15mm的裂缝 3. 注浆方法:环氧树脂胶泥封缝处理,胶泥厚度不小于1mm,宽度不小于25mm	m	80	59.60	4768.00	
341	粤R1-4-34	砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 地层情况:缝宽≥0.15mm的裂缝 3. 注浆方法:采用自动恒压低压灌注化学胶液	m	120	70.78	8493.60	
		迳口村					31331.73	
342	040501004068	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.37	14.19	33.63	
343	040501004069	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	15.3	12.61	192.93	
344	040501004070	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	7.4	28.64	211.94	
345	040501004071	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	9.88	28.64	282.96	
346	040502005018	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	8	22.67	181.36	
347	031003010018	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
本页小计							33756.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
348	031002003019	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
349	080807013018	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
350	031002001018	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	6.98	24.84	173.38	
351	040101003031	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	78.17	8.18	639.43	
352	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	78.17	15.99	1249.94	
353	040601025061	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	52.06	288.84	15037.01	
354	040601025062	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	26.11	288.84	7541.61	
355	050102009031	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	97.72	53.03	5182.09	
		筲仔园村					19349.74	
356	040501004072	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	2.32	14.19	32.92	
357	040501004073	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	10.53	12.61	132.78	
358	040501004074	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	4.58	28.64	131.17	
359	040501004075	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	5.87	28.64	168.12	
360	040502005019	阀门	1. 种类：塑料球阀 2. 材质及规格：DN32 3. 连接形式：粘接	个	6	22.67	136.02	
361	031003010019	软接头(软管)	1. 材质：橡胶柔性接头 2. 规格：ND50	个	1	161.19	161.19	
本页小计							31029.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
362	031002003020	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
363	080807013019	封堵现状出水口	1. 名称：封堵现状出水口 2. 材料：C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
364	031002001019	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 图集：25S402，页33	kg	5.44	24.84	135.13	
365	040101003032	挖基坑土方	1. 部位：清掏人工湿地填料 2. 材料：粗砂 3. 挖掘深度：按设计图纸	m ³	40.2	8.18	328.84	
366	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种：粗砂 2. 运距：3km	m ³	40.2	15.99	642.80	
367	040601025063	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径50~60）	m ³	26.96	288.84	7787.13	
368	040601025064	滤料铺设	1. 部位：回填碎石 2. 材料品种、规格：碎石（粒径20~30）	m ³	13.25	288.84	3827.13	
369	050102009032	栽植水生植物	1. 单位面积株数：美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度20~30cm	m ²	50.26	53.03	2665.29	
370	030109011002	潜水泵	1. 名称：潜污泵 2. 规格：流量10m ³ /h 3. 功率：0.75KW 4. 扬程：5m	台	2	1378.48	2756.96	
		新田村					23777.06	
371	040501004076	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN50 3. 连接形式：粘接	m	2.05	14.19	29.09	
372	040501004077	塑料管	1. 名称：进水管 2. 材质及规格：PVC-U管 DN32 3. 连接形式：粘接	m	10.57	12.61	133.29	
373	040501004078	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	4.65	28.64	133.18	
374	040501004079	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式：粘接	m	6.21	28.64	177.85	
本页小计							19060.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
375	040502005020	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	6	22.67	136.02	
376	031003010020	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
377	031002003021	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
378	080807013020	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
379	031002001020	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	5.44	24.84	135.13	
380	040101003033	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	51.86	8.18	424.21	
381	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	51.86	15.99	829.24	
382	040601025065	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	35.06	288.84	10126.73	
383	040601025066	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	16.8	288.84	4852.51	
384	050102009033	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	64.82	53.03	3437.40	
385	030109011003	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:流量10m3/h 3. 功率:0.75KW 4. 扬程:5m	台	2	1378.48	2756.96	
		新村仔					14632.48	
386	040501004080	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	1.58	14.19	22.42	
387	040501004081	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.88	12.61	86.76	
388	040501004082	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	2.09	28.64	59.86	
本页小计							23472.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
389	040501004083	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.29	28.64	122.87	
390	040502005021	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
391	031003010021	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
392	031002003022	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
393	031002001021	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
394	040101003034	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	35.74	8.18	292.35	
395	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	35.74	15.99	571.48	
396	040601025067	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	23.82	288.84	6880.17	
397	040601025068	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	11.91	288.84	3440.08	
398	050102009034	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度 20~30cm	m ²	44.67	53.03	2368.85	
		郎头新村					19422.35	
399	040501004084	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.25	14.19	31.93	
400	040501004085	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	10.18	12.61	128.37	
401	040501004086	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.34	28.64	124.30	
402	040501004087	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	5.88	28.64	168.40	
本页小计							14916.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
403	040502005022	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	6	22.67	136.02	
404	031003010022	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
405	031002003023	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
406	080807013022	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
407	031002001022	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	5.44	24.84	135.13	
408	040101003035	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	47.7	8.18	390.19	
409	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	47.7	15.99	762.72	
410	040601025069	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	32.04	288.84	9254.43	
411	040601025070	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	15.66	288.84	4523.23	
412	050102009035	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m ²	59.63	53.03	3162.18	
		新悦塘村					13286.39	
413	040501004088	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.26	14.19	32.07	
414	040501004089	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	7.48	12.61	94.32	
415	040501004090	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.01	28.64	86.21	
416	040501004091	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74	
本页小计							19313.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
417	040502005023	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
418	031003010023	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
419	031002003024	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
420	080807013023	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
421	031002001023	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
422	040101003036	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	32.03	8.18	262.01	
423	040103002036	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	32.03	15.99	512.16	
424	040601025071	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	21.63	288.84	6247.61	
425	040601025072	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	10.4	288.84	3003.94	
426	050102009036	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	40.04	53.03	2123.32	
		布马新村					9944.33	
427	040501004092	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.29	14.19	32.50	
428	040501004093	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.3	12.61	79.44	
429	040501004094	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	2.66	28.64	76.18	
430	040501004095	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.48	28.64	99.67	
本页小计							13229.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
431	040502005024	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68		
432	031003010024	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
433	031002003025	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
434	031002001024	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88		
435	040101003037	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	21.22	8.18	173.58		
436	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	21.22	15.99	339.31		
437	040601025073	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	14.15	288.84	4087.09		
438	040601025074	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	7.07	288.84	2042.10		
439	050102009037	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	26.53	53.03	1406.89		
440	070205002025	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.13*1.13 厚30mm	块	1	197.92	197.92		
441	070205002026	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.15*1.15 厚30mm	块	1	204.99	204.99		
442	070205002027	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.14*1.15 厚30mm	块	1	203.21	203.21		
443	070205002028	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.14*1.21 厚30mm	块	1	213.81	213.81		
		布马旧村					1072.92		
444	070205002029	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.28*1.27 厚30mm	块	2	251.97	503.94		
445	070205002030	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.38*1.33 厚30mm	块	2	284.49	568.98		
		吕村					14156.00		
本页小计								10729.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
446	040501004096	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.24	14.19	31.79		
447	040501004097	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	7.48	12.61	94.32		
448	040501004098	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.06	28.64	87.64		
449	040501004099	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74		
450	040502005025	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68		
451	031003010025	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
452	031002003026	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
453	080807013025	封堵现状出水口	1. 名称: 封堵现状出水口 2. 材料: C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37		
454	031002001025	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88		
455	040101003038	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	34.32	8.18	280.74		
456	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	34.32	15.99	548.78		
457	040601025075	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	22.88	288.84	6608.66		
458	040601025076	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	11.44	288.84	3304.33		
459	050102009038	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	42.9	53.03	2274.99		
		乌元村					21925.49		
本页小计							14156.00		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
460	040501004100	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	1.92	14.19	27.24	
461	040501004101	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.35	12.61	80.07	
462	040501004102	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.44	28.64	127.16	
463	040501004103	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.55	28.64	101.67	
464	040502005026	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
465	031003010026	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
466	031002003027	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
467	080807013026	封堵现状出水口	1. 名称: 封堵现状出水口 2. 材料: C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
468	031002001026	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
469	040101003039	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	47.56	8.18	389.04	
470	040103002039	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	47.56	15.99	760.48	
471	040601025077	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	31.44	288.84	9081.13	
472	040601025078	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	16.12	288.84	4656.10	
473	050102009039	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	59.45	53.03	3152.63	
本页小计							19168.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
474	030109011004	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:流量10m ³ /h 3. 功率:0.55KW 4. 扬程:10m	台	2	1378.48	2756.96	
		新屋村					11227.47	
475	040501004104	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	1.37	14.19	19.44	
476	040501004105	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	5.95	12.61	75.03	
477	040501004106	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.95	28.64	113.13	
478	040501004107	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.09	28.64	88.50	
479	040502005027	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
480	031003010027	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
481	031002003028	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
482	080807013027	封堵现状出水口	1. 名称:封堵现状出水口 2. 材料:C20抗渗素混凝土	处	1	5.37	5.37	
483	031002001027	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
484	040101003040	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	19.46	8.18	159.18	
485	040103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	19.46	15.99	311.17	
486	040601025079	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	13.34	288.84	3853.13	
487	040601025080	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m ³	6.12	288.84	1767.70	
本页小计							9937.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
488	050102009040	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m ²	24.33	53.03	1290.22	
489	030109011005	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:流量10m ³ /h 3. 功率:0.55KW 4. 扬程:10m	台	2	1378.48	2756.96	
		井头村					16087.47	
490	040501004108	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.37	14.19	33.63	
491	040501004109	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:PVC-U管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	6.38	12.61	80.45	
492	040501004110	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	6.06	28.64	173.56	
493	040501004111	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	3.31	28.64	94.80	
494	040502005028	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68	
495	031003010028	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19	
496	031002003029	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89	
497	031002001028	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88	
498	040101003041	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	39.32	8.18	321.64	
499	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	39.32	15.99	628.73	
500	040601025081	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m ³	26.22	288.84	7573.38	
本页小计							13741.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
501	040601025082	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m3	13.11	288.84	3786.69	
502	050102009041	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m2	49.16	53.03	2606.95	
		东成镇					22985.02	
		思本村15队					22985.02	
503	040101003042	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m3	58.76	8.18	480.66	
504	040103002042	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m3	58.76	15.99	939.57	
505	040601025083	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m3	39.78	288.84	11490.06	
506	040601025084	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m3	18.98	288.84	5482.18	
507	050102009042	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m2	73.45	53.03	3895.05	
508	070205002031	玻璃钢盖板	1. 材质: 玻璃钢成品盖板 2. 规格: 1.5*1.5 厚30mm	块	2	348.75	697.50	
		稔村镇					190958.77	
		芦村					84970.13	
509	040101003043	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m3	221.27	8.18	1809.99	
510	040103002043	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m3	221.27	15.99	3538.11	
511	040601025085	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m3	147.71	288.84	42664.56	
512	040601025086	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m3	73.55	288.84	21244.18	
本页小计							98635.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
513	050102009043	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m2	276.58	53.03	14667.04		
514	070205002032	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.5*1.5 厚30mm	块	3	348.75	1046.25		
		筍竹塘村					12930.12		
515	040101003044	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	34.09	8.18	278.86		
516	040103002044	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	34.09	15.99	545.10		
517	040601025087	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	22.74	288.84	6568.22		
518	040601025088	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	11.35	288.84	3278.33		
519	050102009044	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m2	42.61	53.03	2259.61		
		岑村					37236.03		
520	040101003045	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	98.17	8.18	803.03		
521	040103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	98.17	15.99	1569.74		
522	040601025089	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径50~60）	m3	65.31	288.84	18864.14		
523	040601025090	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石（粒径20~30）	m3	32.86	288.84	9491.28		
524	050102009045	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度 20~30cm	m2	122.72	53.03	6507.84		
		大江村					25401.01		
本页小计								65879.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
525	040101003046	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m3	65.13	8.18	532.76	
526	040103002046	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m3	65.13	15.99	1041.43	
527	040601025091	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m3	44.77	288.84	12931.37	
528	040601025092	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m3	20.36	288.84	5880.78	
529	050102009046	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m2	81.41	53.03	4317.17	
530	070205002033	玻璃钢盖板	1. 材质: 玻璃钢成品盖板 2. 规格: 1.5*1.5 厚30mm	块	2	348.75	697.50	
		军屯村					12918.61	
531	040101003047	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m3	34.06	8.18	278.61	
532	040103002047	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m3	34.06	15.99	544.62	
533	040601025093	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m3	22.68	288.84	6550.89	
534	040601025094	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m3	11.38	288.84	3287.00	
535	050102009047	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m2	42.57	53.03	2257.49	
		高村圩					12865.77	
536	040101003048	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m3	33.92	8.18	277.47	
537	040103002048	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m3	33.92	15.99	542.38	
本页小计							39139.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
538	040601025095	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m ³	22.57	288.84	6519.12	
539	040601025096	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m ³	11.35	288.84	3278.33	
540	050102009048	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m ²	42.4	53.03	2248.47	
		坝塘村					4637.10	
541	030108001001	离心式通风机	1. 名称: 风机 2. 规格: 风机功率为5.5KW, 采用380V电	台	1	4637.10	4637.10	
		太平镇					38857.61	
		村口村					17706.38	
542	040101003049	挖基坑土方	1. 部位: 清掏人工湿地填料 2. 材料: 粗砂 3. 挖掘深度: 按设计图纸	m ³	46.69	8.18	381.92	
543	040103002049	余方弃置	1. 废弃料品种: 粗砂 2. 运距: 3km	m ³	46.69	15.99	746.57	
544	040601025097	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径50~60）	m ³	23.34	288.84	6741.53	
545	040601025098	滤料铺设	1. 部位: 回填碎石 2. 材料品种、规格: 碎石（粒径20~30）	m ³	23.34	288.84	6741.53	
546	050102009050	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株: 高度20~30cm	m ²	58.36	53.03	3094.83	
		富竹坪村					21151.23	
547	040501004112	塑料管	1. 名称: 进水管 2. 材质及规格: PVC-U管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	1.49	14.19	21.14	
548	040501004113	塑料管	1. 名称: 进水管 2. 材质及规格: PVC-U管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	7.48	12.61	94.32	
本页小计							34504.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
549	040501004114	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U污水管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	2.09	28.64	59.86		
550	040501004115	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U穿孔管 DN100 2. 连接形式:粘接	m	4.6	28.64	131.74		
551	040502005029	阀门	1. 种类:塑料球阀 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:粘接	个	4	22.67	90.68		
552	031003010029	软接头(软管)	1. 材质:橡胶柔性接头 2. 规格:ND50	个	1	161.19	161.19		
553	031002003030	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 DN100	个	1	438.89	438.89		
554	031002001029	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 图集:25S402, 页33	kg	3.9	24.84	96.88		
555	040101003050	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m ³	36.78	8.18	300.86		
556	040103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m ³	36.78	15.99	588.11		
557	040601025099	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒 径50~60)	m ³	24.02	288.84	6937.94		
558	040601025100	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒 径20~30)	m ³	12.77	288.84	3688.49		
559	050102009051	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度 20~30cm	m ²	45.98	53.03	2438.32		
560	040601026002	尼龙网板	1. 名称:防坠网 2. 材料品种:高强度聚乙烯防 坠网 3. 材料规格:防坠网直径600~8 00mm 网绳直径8mm	个	5	17.20	86.00		
561	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管 防护围栏 Φ60*3.5钢管立柱 Φ60*3钢 管扶手 Φ20钢管立杆	m	17	353.93	6016.81		
		里洞镇					40534.46		
本页小计							21035.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		上盆山村					40534.46	
562	040101003051	挖基坑土方	1. 部位:清掏人工湿地填料 2. 材料:粗砂 3. 挖掘深度:按设计图纸	m3	84.26	8.18	689.25	
563	040103002051	余方弃置	1. 废弃料品种:粗砂 2. 运距:3km	m3	84.26	15.99	1347.32	
564	040601025101	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径50~60)	m3	34.02	288.84	9826.34	
565	040601025102	滤料铺设	1. 部位:回填碎石 2. 材料品种、规格:碎石(粒径20~30)	m3	50.24	288.84	14511.32	
566	050102009052	栽植水生植物	1. 单位面积株数:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株:高度20~30cm	m2	105.33	53.03	5585.65	
567	070205002034	玻璃钢盖板	1. 材质:玻璃钢成品盖板 2. 规格:1.5*1.5 厚30mm	块	2	348.75	697.50	
568	粤040202017001	水泥混凝土	1. 部位:厌氧池表面覆盖、硬化 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:15cm	m2	31	88.39	2740.09	
569	081202001002	拆除混凝土	1. 拆除部位:进水井渗漏修补 2. 结构形式: 凿除旧混凝土	m3	0.8	135.08	108.06	
570	粤010609001002	钢结构构件除锈	1. 部位:进水井渗漏修补 2. 做法:钢筋除锈 6m	t	0.009	525.60	4.73	
571	粤R1-4-36	砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁	1. 部位:进水井渗漏修补 2. 做法:环氧砂浆修补 50mm厚	m2	20	135.73	2714.60	
572	粤R1-4-34	砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 地层情况:缝宽<0.15mm的裂缝 3. 注浆方法:环氧树脂胶泥封缝处理,胶泥厚度不小于1mm,宽度不小于25mm	m	15	59.60	894.00	
573	粤R1-4-34	砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内	1. 部位:人工湿地修补破损 2. 地层情况:缝宽≥0.15mm的裂缝 3. 注浆方法:采用自动恒压低压灌注化学胶液	m	20	70.78	1415.60	
本页小计							40534.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	93469.10			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地

标段：

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					93469.10			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人工湿地

标段：

第 49 页 共 79 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	114871.51		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费	28323.97		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	143195.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 52 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
1	0001001	综合工日	工日	53.52	95.22	5096.17	自行询价	
2	00010010	人工费	元	349503.981 ₈	0.99	346008.94	自行询价	
3	RGFTZ	人工费调整	元	-2.53	1.00	-2.53	预算价	
4	01010030@1	圆钢 φ10以内	t	0.1666	3310.00	551.45	云浮信息价(2025年10月)	
5	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1559	4.98	0.78	云浮信息价(2025年10月)	
6	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.0647	4.75	0.31	云浮信息价(2025年10月)	
7	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	0.189	4.49	0.85	云浮信息价(2025年10月)	
8	01290003	钢板综合	kg	0.3	3.16	0.95	云浮信息价(2025年10月)	
9	01290003@1	钢板综合	kg	1	3.16	3.16	云浮信息价(2025年10月)	
10	01350020	紫铜板综合	kg	0.2	60.73	12.15	自行询价	
11	01610020	钨棒	kg	1.995	23.77	47.42	预算价	
12	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	4.06	3.62	14.70	广东专业测定价(2025年10月)	
13	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.3	7.77	2.33	广东专业测定价(2025年10月)	
14	02030020	橡胶条 φ20	个	42	0.31	13.02	广东专业测定价(2025年10月)	
15	02090090	塑料薄膜	m2	3.6771	2.17	7.98	广东专业测定价(2025年10月)	
16	02270001	棉纱	kg	3.586	12.42	44.54	广东专业测定价(2025年10月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 53 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
17	02270020	白布	kg	0.882	6.22	5.49	广东专业 测定价(20 25年10月)	
18	02270070	土工布	m2	0.0273	2.45	0.07	肇庆信息 价(2025年 10月)	
19	03010430	六角螺栓综合	kg	5.2325	4.80	25.12	广东专业 测定价(20 25年10月)	
20	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	23.896	14.11	337.17	自行询价	
21	03011375	双头螺栓	kg	13.44	4.87	65.45	广东专业 测定价(20 25年10月)	
22	03013011	膨胀螺栓综合	kg	5.2293	6.92	36.19	广东专业 测定价(20 25年10月)	
23	03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.1136	3.35	0.38	广东专业 测定价(20 25年10月)	
24	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16× 3	片	2.1	3.09	6.49	广东专业 测定价(20 25年10月)	
25	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	2.131	30.23	64.42	广东专业 测定价(20 25年10月)	
26	03134011	水砂纸	张	0.72	0.77	0.55	预算价	
27	03134021	铁砂布0~2#	张	6.9591	1.02	7.10	广东专业 测定价(20 25年10月)	
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.5529	5.60	3.10	肇庆信息 价(2025年 10月)	
29	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	43.7877	4.20	183.91	广东专业 测定价(20 25年10月)	
30	03135061	不锈钢焊条奥102 φ3.2	kg	1.7691	46.90	82.97	韶关信息 价(2025年 10月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 54 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
31	03136071	不锈钢焊丝	kg	4.445	30.00	133.35	云浮信息价(2025年二季度)	
32	03139101	冲击钻头 φ10~20	个	1.6662	7.85	13.08	广东专业测定价(2025年10月)	
33	03139281	钢锯条	条	15.4222	0.43	6.63	自行询价	
34	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0031	141.03	0.44	预算价	
35	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	20.1985	5.00	100.99	自行询价	
36	03213001	铁件综合	kg	4.6608	4.84	22.56	预算价	
37	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	3.06	3.62	11.08	预算价	
38	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	3.048	6.82	20.79	预算价	
39	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	65.25	0.34	22.19	云浮信息价(2025年09月)	
40	0401014@2	环氧砂浆	kg	1416	3.82	5409.12	广东专业测定价(2025年10月)	
41	04030015	中砂	m3	0.115	130.00	14.95	云浮信息价(2025年09月)	
42	0403011	细砂	m3	3.6	174.31	627.52	佛山信息价(2025年10月)	
43	04050005	碎石20~40	m3	335.478	130.00	43612.14	云浮信息价(2025年09月)	
44	04050035	碎石50~60mm	m3	1455.9516	130.00	189273.71	云浮信息价(2025年09月)	
45	04050035@2	碎石20~30mm	m3	1285.1592	130.00	167070.70	云浮信息价(2025年09月)	
46	04050225	块石	m3	1677.39	91.11	152827.00	广东专业测定价(2025年10月)	
47	05030060	板枋材综合	m3	0.4951	1240.00	613.92	云浮信息价(2025年09月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 55 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
48	05030200	木板	m3	0.008	1009.03	8.07	广东专业 测定价(20 25年10月)	
49	05030275	枕木2000×250×200	根	0.0192	83.91	1.61	广东专业 测定价(20 25年10月)	
50	0535021	竹笋	个	20	5.49	109.80	预算价	
51	12230010	不锈钢扶手φ60	m	37.1	22.70	842.17	肇庆信息 价(2025年 10月)	
52	13350360	橡胶石棉盘根编织 φ11 25(250℃)	kg	3.57	22.46	80.18	预算价	
53	13390015	灌密封胶	kg	48.552	37.50	1820.70	自行询价	
54	14030030	煤油	kg	7.1895	6.90	49.61	广东专业 测定价(20 25年10月)	
55	14030040	汽油综合	kg	1.02	7.82	7.98	云浮信息 价(2025年 10月)	
56	14070050	机油综合	kg	4.9532	6.96	34.47	预算价	
57	14090030	黄甘油	kg	3.1068	6.39	19.85	广东专业 测定价(20 25年10月)	
58	14090030@1	黄甘油	kg	1.002	6.39	6.40	广东专业 测定价(20 25年10月)	
59	14210050	环氧树脂综合	kg	13.04	22.69	295.88	阳江信息 价(2025年 10月)	
60	14310380	氢氟酸45%	kg	0.189	3.35	0.63	广东专业 测定价(20 25年10月)	
61	14310490	硝酸	kg	0.378	1.58	0.60	广东专业 测定价(20 25年10月)	
62	14330030	丙酮	kg	6.425	10.55	67.78	广东专业 测定价(20 25年10月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 56 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
63	14350380	聚氨酯固化剂	kg	3.895	27.08	105.48	广东专业 测定价(20 25年10月)	
64	14350630	脱模剂	kg	0.4639	2.43	1.13	广东专业 测定价(20 25年10月)	
65	14390060	氩气	m3	12.495	12.08	150.94	预算价	
66	14390070	氧气	m3	80.7502	3.64	293.93	广东专业 测定价(20 25年10月)	
67	14390100	乙炔气	kg	26.9165	7.92	213.18	广东专业 测定价(20 25年10月)	
68	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	5.4993	14.02	77.10	预算价	
69	14410430	密封胶	kg	16.52	10.93	180.56	广东专业 测定价(20 25年10月)	
70	15010080	石棉编绳 φ11~25	kg	0.3	19.09	5.73	预算价	
71	17010050	焊接钢管综合	t	0.0033	3380.00	11.15	肇庆信息 价(2025年 10月)	
72	17050050@1	不锈钢管综合	m	162.155	55.20	8950.96	惠州信息 价(2025年 09月)	
73	17250080@1	PVC泄水管DN50	m	8.16	4.96	40.47	云浮信息 价(2025年 二季度)	
74	3115001	水	m3	2.96	3.58	10.60	广东专业 测定价(20 25年10月)	
75	34110010	水	m3	253.2016	3.58	906.46	广东专业 测定价(20 25年10月)	
76	35010010	钢模板	kg	5.0209	5.44	27.31	广东专业 测定价(20 25年10月)	
77	99450760	其他材料费	元	5918.9011	1.00	5918.90	预算价	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 57 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
78	9946131	其他材料费	元	5064.12	1.00	5064.12	预算价	
79	CLFTZ	材料费调整	元	-1.2542	1.00	-1.25	预算价	
80	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	14.1311	350.00	4945.89	云浮信息价(2025年09月)	
81	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m ³	0.1431	380.00	54.38	云浮信息价(2025年09月)	
82	8021921	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.2121	365.00	77.42	自行询价	
83	01000003	角钢L45*4	kg	129.4755	3.31	428.56	云浮信息价(2025年10月)	
84	01290008	钢板	kg	717	3.16	2265.72	云浮信息价(2025年10月)	
85	01290255	不锈钢板	kg	132.3	7.50	992.25	肇庆信息价(2025年10月)	
86	01290255@3	不锈钢板	kg	66.15	7.50	496.13	肇庆信息价(2025年10月)	
87	17010075	焊接钢管	kg	225.6	3.38	762.53	肇庆信息价(2025年10月)	
88	17250370@1	PVC-U管DN50	m	86.361	4.96	428.35	云浮信息价(2025年二季度)	
89	17250370@2	PVC-U管DN32	m	226.602	3.39	768.18	云浮信息价(2025年二季度)	
90	17250370@3	PVC-U穿孔管ND100	m	125.525	16.03	2012.17	云浮信息价(2025年二季度)	
91	17250370@4	PVC-U污水管DN100	m	67.6535	16.03	1084.49	云浮信息价(2025年二季度)	
92	17250370@5	PVC-U穿孔管DN100	m	20.6444	16.03	330.93	云浮信息价(2025年二季度)	
93	17250370@6	PVC-U污水管ND100	m	1.1122	16.03	17.83	云浮信息价(2025年二季度)	
94	18091000@1	塑料排水管直接DN50	个	5.7743	0.80	4.62	云浮信息价(2025年二季度)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：人工湿地

第 58 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
95	18091000@2	塑料排水管直接DN32	个	14.7981	0.51	7.55	云浮信息价(2025年二季度)	
96	18091000@3	塑料排水管直接ND100	个	7.0365	4.06	28.57	云浮信息价(2025年二季度)	
97	18091000@4	塑料排水管直接DN100	个	4.8552	4.06	19.71	云浮信息价(2025年二季度)	
98	18091000@5	塑料排水管直接DN100	个	0.3022	4.06	1.23	云浮信息价(2025年二季度)	
99	18091000@6	塑料排水管直接ND100	个	0.3602	4.06	1.46	云浮信息价(2025年二季度)	
100	18091000@7	塑料排水管直接DN32	个	0.7188	0.51	0.37	云浮信息价(2025年二季度)	
101	18091000@8	塑料排水管直接DN50	个	0.1394	0.80	0.11	云浮信息价(2025年二季度)	
102	18210180@1	橡胶柔性接头ND50	个	29	55.75	1616.75	广东专业测定价(2025年10月)	
103	19380001@1	塑料球阀DN32	个	126.25	12.30	1552.88	湛江信息价(2025年二季度)	
104	20010360	钢板平焊法兰DN50	副	29	19.30	559.70	云浮信息价(2025年二季度)	
105	32130095@1	美人蕉高度20~30cm	株	53490.88	1.75	93609.04	肇庆信息价(2025年01月-06月园林绿化)	
106	50290030@1	离心式通风机5.5KW 380V	台	1	3505.00	3505.00	自行询价	
107	51330030@1	潜污泵流量12m3/h 功率0.75kw 扬程10m	台	2	1078.70	2157.40	自行询价	
108	51330030@3	潜污泵流量10m3/h 功率0.75kw 扬程5m	台	4	1078.70	4314.80	自行询价	
109	51330030@4	潜污泵流量10m3/h 功率0.55kw 扬程10m	台	4	1078.70	4314.80	自行询价	
110	补充主材001	防坠网Φ700	个	6	17.20	103.20	自行询价	
111	补充主材002@1	玻璃钢成品盖板厚30mm	块	79.2846	155.00	12289.11	自行询价	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新田村					69964.67	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:SB配电箱 2. 安装方式:落地式 3. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求	台	1	1147.63	1147.63	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内	m ³	88.8	8.18	726.38	
3	040103001005	回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	74.01	18.67	1381.77	
4	040103002053	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距:3km	m ³	3.68	15.99	58.84	
5	040803004001	管道包封	1. 名称:包封混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.6	655.81	9574.83	
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 运距:投标人自行考虑	m ²	199.44	42.12	8400.41	
7	040203007003	水泥混凝土	1. 名称:路面修复 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:30cm	m ²	199.44	171.60	34223.90	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4	m	203	11.46	2326.38	
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5	m	5	8.39	41.95	
10	040804001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	5	16.02	80.10	
11	040804001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	203	20.44	4149.32	
12	040101003052	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m ³	1.68	8.18	13.74	
13	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	1.51	18.67	28.19	
14	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2. 厚度:100mm	m ³	0.06	519.87	31.19	
本页小计							62184.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砖基础 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，MU10砖	m ³	0.12	504.62	60.55		
16	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15素砼 2. 厚度：100mm	m ³	0.01	511.97	5.12		
17	011204003001	块料墙面	1. 基层类型、部位：石材饰面 2. 厚度：20mm	m ²	0.79	169.51	133.91		
18	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件	t	0.006	7647.55	45.89		
19	030409001001	接地极	1. 名称：热镀锌角钢 2. 规格：50*50*5 L=2500mm	根	4	109.83	439.32		
20	030409001002	接地极	1. 名称：热镀锌圆钢 2. 规格：Φ12	根	1	59.97	59.97		
21	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：电缆井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖，砌筑砂浆M7.5 3. 勾缝、抹面要求：MU7.5水泥砂浆抹面 4. 井盖：870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖	座	7	1005.04	7035.28		
		小稳村					67654.56		
22	030404017002	配电箱	1. 名称：SB配电箱 2. 安装方式：落地式 3. 其他附件：含配电箱电气元件，详见图纸 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关计算规范要求	台	1	1147.63	1147.63		
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内	m ³	88.36	8.18	722.78		
24	040103001007	回填方	1. 填方来源：原土回填	m ³	73.65	18.67	1375.05		
25	040103002054	余方弃置	1. 弃料品种：余方弃置 2. 运距：3km	m ³	3.66	15.99	58.52		
26	040803004002	管道包封	1. 名称：包封混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	14.53	655.81	9528.92		
27	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 运距：投标人自行考虑	m ²	198.45	42.12	8358.71		
本页小计							28971.65		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	040203007004	水泥混凝土	1. 名称:路面修复 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:30cm	m ²	198.45	171.60	34054.02	
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4	m	202	11.46	2314.92	
30	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5	m	5	8.39	41.95	
31	040804001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	5	16.02	80.10	
32	040804001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	202	20.44	4128.88	
33	040101003053	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m ³	1.68	8.18	13.74	
34	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	1.51	18.67	28.19	
35	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2. 厚度:100mm	m ³	0.06	519.87	31.19	
36	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖基础 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆, MU10砖	m ³	0.12	504.62	60.55	
37	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15素砼 2. 厚度:100mm	m ³	0.01	511.97	5.12	
38	011204003002	块料墙面	1. 基层类型、部位:石材饰面 2. 厚度:20mm	m ²	0.79	169.51	133.91	
39	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.006	7647.55	45.89	
40	030409001003	接地极	1. 名称:热镀锌角钢 2. 规格:50*50*5 L=2500mm	根	4	109.83	439.32	
41	030409001004	接地极	1. 名称:热镀锌圆钢 2. 规格:φ12	根	1	59.97	59.97	
42	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:电缆井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖, 砌筑砂浆M7.5 3. 勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4. 井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖	座	5	1005.04	5025.20	
本页小计							46462.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		乌元村					68361.87	
43	030404017003	配电箱	1. 名称:SB配电箱 2. 安装方式:落地式 3. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求	台	1	1147.63	1147.63	
44	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内	m3	87.92	8.18	719.19	
45	040103001009	回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	73.29	18.67	1368.32	
46	040103002055	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距:3km	m3	3.65	15.99	58.36	
47	040803004003	管道包封	1. 名称:包封混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.46	655.81	9483.01	
48	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 运距:投标人自行考虑	m2	197.47	42.12	8317.44	
49	040203007005	水泥混凝土	1. 名称:路面修复 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:30cm	m2	197.47	171.60	33885.85	
50	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4	m	201	11.46	2303.46	
51	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5	m	5	8.39	41.95	
52	040804001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	5	16.02	80.10	
53	040804001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	201	20.44	4108.44	
54	040101003054	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	1.68	8.18	13.74	
55	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	1.51	18.67	28.19	
56	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2. 厚度:100mm	m3	0.06	519.87	31.19	
本页小计							61586.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砖基础 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆，MU10砖	m ³	0.12	504.62	60.55	
58	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15素砼 2. 厚度：100mm	m ³	0.01	511.97	5.12	
59	011204003003	块料墙面	1. 基层类型、部位：石材饰面 2. 厚度：20mm	m ²	0.79	169.51	133.91	
60	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件	t	0.006	7647.55	45.89	
61	030409001005	接地极	1. 名称：热镀锌角钢 2. 规格：50*50*5 L=2500mm	根	4	109.83	439.32	
62	030409001006	接地极	1. 名称：热镀锌圆钢 2. 规格：Φ12	根	1	59.97	59.97	
63	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格：电缆井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖，砌筑砂浆M7.5 3. 勾缝、抹面要求：MU7.5水泥砂浆抹面 4. 井盖：870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖	座	6	1005.04	6030.24	
		筋仔园村					67052.28	
64	030404017004	配电箱	1. 名称：SB配电箱 2. 安装方式：落地式 3. 其他附件：含配电箱电气元件，详见图纸 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关计算规范要求	台	1	1147.63	1147.63	
65	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内	m ³	87.49	8.18	715.67	
66	040103001011	回填方	1. 填方来源：原土回填	m ³	72.92	18.67	1361.42	
67	040103002056	余方弃置	1. 弃料品种：余方弃置 2. 运距：3km	m ³	3.63	15.99	58.04	
68	040803004004	管道包封	1. 名称：包封混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	14.38	655.81	9430.55	
69	041001001004	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：30cm 3. 运距：投标人自行考虑	m ²	196.49	42.12	8276.16	
本页小计							27764.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
70	040203007006	水泥混凝土	1. 名称:路面修复 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:30cm	m ²	196.49	171.60	33717.68		
71	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4	m	200	11.46	2292.00		
72	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5	m	5	8.39	41.95		
73	040804001007	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	5	16.02	80.10		
74	040804001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	200	20.44	4088.00		
75	040101003055	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m ³	1.68	8.18	13.74		
76	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	1.51	18.67	28.19		
77	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2. 厚度:100mm	m ³	0.06	519.87	31.19		
78	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖基础 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆, MU10砖	m ³	0.12	504.62	60.55		
79	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15素砼 2. 厚度:100mm	m ³	0.01	511.97	5.12		
80	011204003004	块料墙面	1. 基层类型、部位:石材饰面 2. 厚度:20mm	m ²	0.79	169.51	133.91		
81	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.006	7647.55	45.89		
82	030409001007	接地极	1. 名称:热镀锌角钢 2. 规格:50*50*5 L=2500mm	根	4	109.83	439.32		
83	030409001008	接地极	1. 名称:热镀锌圆钢 2. 规格:φ12	根	1	59.97	59.97		
84	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格:电缆井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖, 砌筑砂浆M7.5 3. 勾缝、抹面要求:MU7.5水泥砂浆抹面 4. 井盖:870*870mm 防盗重型球墨铸铁井盖	座	5	1005.04	5025.20		
本页小计							46062.81		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新屋村					69366.91	
85	030404017005	配电箱	1. 名称:SB配电箱 2. 安装方式:落地式 3. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关计算规范要求	台	1	1147.63	1147.63	
86	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内	m3	87.92	8.18	719.19	
87	040103001013	回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	73.29	18.67	1368.32	
88	040103002057	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 运距:3km	m3	3.65	15.99	58.36	
89	040803004005	管道包封	1. 名称:包封混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.46	655.81	9483.01	
90	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:30cm 3. 运距:投标人自行考虑	m2	197.47	42.12	8317.44	
91	040203007007	水泥混凝土	1. 名称:路面修复 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:30cm	m2	197.47	171.60	33885.85	
92	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4	m	201	11.46	2303.46	
93	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*2.5	m	5	8.39	41.95	
94	040804001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	5	16.02	80.10	
95	040804001010	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	201	20.44	4108.44	
96	040101003056	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	1.68	8.18	13.74	
97	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	1.51	18.67	28.19	
98	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15素土砼垫层 2. 厚度:100mm	m3	0.06	519.87	31.19	
本页小计							61586.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	41526.24			<p>以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；</p> <p>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；</p>
2	粤04110900902	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				<p>以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%</p>
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000002	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					41526.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气

标段：

第 71 页 共 79 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	34240.03		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费	11609.24		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	45849.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外电气

第 74 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
1	00010010	人工费	元	78198.3392	0.99	77416.36	自行询价	
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.0987	1.00	-0.10	预算价	
3	01000001	型钢综合	kg	4.17	3.32	13.84	云浮信息 价(2025年 10月)	
4	01010030@1	圆钢φ10以内	t	0.0075	3310.00	24.83	云浮信息 价(2025年 10月)	
5	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	0.004	4.98	0.02	云浮信息 价(2025年 10月)	
6	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	4.128	4.75	19.61	云浮信息 价(2025年 10月)	
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	13.35	4.45	59.41	云浮信息 价(2025年 10月)	
8	01290180	钢板15以内	kg	20.19	3.16	63.80	云浮信息 价(2025年 10月)	
9	01290205	镀锌钢板综合	kg	14.15	3.95	55.89	肇庆信息 价(2025年 10月)	
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	3.7897	41.56	157.50	广东专业 测定价(20 25年10月)	
11	02090090	塑料薄膜	m2	246.7451	2.17	535.44	广东专业 测定价(20 25年10月)	
12	02270020	白布	kg	2.3576	6.22	14.66	广东专业 测定价(20 25年10月)	
13	02270070@1	土工布	m2	0.0065	2.45	0.02	肇庆信息 价(2025年 10月)	
14	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	3.05	4.99	15.22	广东专业 测定价(20 25年10月)	
15	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	8.2976	2.16	17.92	广东专业 测定价(20 25年10月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外电气

第 75 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
16	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	0.206	2.03	0.42	广东专业测定价(2025年10月)	
17	03019001	圆钉综合	kg	0.4341	5.00	2.17	云浮信息价(2025年二季度)	
18	03134021	铁砂布0~2#	张	5	1.02	5.10	广东专业测定价(2025年10月)	
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.425	5.60	30.38	肇庆信息价(2025年10月)	
20	03136021	焊锡丝综合	kg	0.75	39.42	29.57	广东专业测定价(2025年10月)	
21	03139281	钢锯条	条	41.74	0.43	17.95	预算价	
22	03139521	合金钢钻头φ10	个	1.1146	4.71	5.25	广东专业测定价(2025年10月)	
23	03139531	合金钎头φ150	个	0.277	141.03	39.07	预算价	
24	03213001	铁件综合	kg	64.306	4.84	311.24	预算价	
25	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	485.00	0.24	云浮信息价(2025年10月)	
26	04130001	标准砖240×115×53	千块	9.7795	410.00	4009.60	云浮信息价(2025年09月)	
27	05030060	板枋材综合	m3	0.8134	1240.00	1008.62	云浮信息价(2025年09月)	
28	08030050@1	花岗岩板20厚	m2	4.029	103.00	414.99	自行询价	
29	13010040	醇酸磁漆	kg	3.4496	9.37	32.32	预算价	
30	13010120	酚醛磁漆	kg	0.1	13.27	1.33	广东专业测定价(2025年10月)	
31	13010130	酚醛调和漆	kg	0.25	10.43	2.61	广东专业测定价(2025年10月)	
32	13010330	沥青清漆	kg	0.45	6.45	2.90	预算价	

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外电气

第 76 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
33	13030240	厚漆	kg	8.3592	5.72	47.81	广东专业测定价(2025年10月)	
34	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.3716	6.92	2.57	广东专业测定价(2025年10月)	
35	14010010	清油	kg	0.021	13.00	0.27	云浮信息价(2025年二季度)	
36	14010030	松节油	kg	0.0235	7.30	0.17	云浮信息价(2025年二季度)	
37	14030020	灯用煤油	kg	0.158	14.94	2.36	预算价	
38	14030040@1	汽油综合	kg	2.7864	7.82	21.79	云浮信息价(2025年10月)	
39	14050050	溶剂油	kg	2.565	4.68	12.00	自行询价	
40	14090010	电力复合脂	kg	0.25	135.00	33.75	广东专业测定价(2025年10月)	
41	14090070	石蜡	kg	0.1045	3.00	0.31	预算价	
42	14310050	草酸	kg	0.0395	5.59	0.22	预算价	
43	14330320	硬脂酸	kg	0.1858	5.57	1.03	广东专业测定价(2025年10月)	
44	14350630	脱模剂	kg	17.1768	2.43	41.74	广东专业测定价(2025年10月)	
45	14390070	氧气	m3	0.318	3.64	1.16	广东专业测定价(2025年10月)	
46	14390100	乙炔气	kg	0.106	7.92	0.84	广东专业测定价(2025年10月)	
47	14410600	胶粘剂	kg	1.659	1.88	3.12	预算价	

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外电气

第 77 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
48	17250170	塑料软管D5	m	1.5	0.17	0.26	广东专业 测定价(20 25年10月)	
49	18031085	镀锌钢管塑料护口DN20	个	2.06	0.13	0.27	预算价	
50	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	82.9768	1.93	160.15	广东专业 测定价(20 25年10月)	
51	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	4.12	1.97	8.12	预算价	
52	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	165.9536	4.50	746.79	自行询价	
53	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	0.5	1.88	0.94	广东专业 测定价(20 25年10月)	
54	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm ²	m	209.716	3.09	648.02	自行询价	
55	29170210	镀锌地线夹20	套	12.1025	0.36	4.36	预算价	
56	29170220	镀锌地线夹25	套	487.4887	0.53	258.37	预算价	
57	34090010	白棉纱	kg	0.0395	12.42	0.49	广东专业 测定价(20 25年10月)	
58	34110010	水	m ³	68.9297	3.58	246.77	广东专业 测定价(20 25年10月)	
59	35010010	钢模板	kg	379.5823	5.44	2064.93	广东专业 测定价(20 25年10月)	
60	37091110	钢垫板1~2	kg	1.5	2.94	4.41	广东专业 测定价(20 25年10月)	
61	99450760	其他材料费	元	953.6752	1.00	953.68	预算价	
62	CLFTZ	材料费调整	元	-0.4945	1.00	-0.49	预算价	
63	8021902	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C15	m ³	0.3535	340.00	120.19	云浮信息 价(2025年 09月)	
64	8021903	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C20	m ³	1.595	350.00	558.25	云浮信息 价(2025年 09月)	

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外电气

第 78 页 共 79 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)	价格来源	备注
65	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	73.1543	370.00	27067.09	云浮信息价(2025年09月)	
66	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	302.7318	380.00	115038.08	云浮信息价(2025年09月)	
67	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.1125	370.00	1521.63	云浮信息价(2025年09月)	
68	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.8785	370.00	325.05	云浮信息价(2025年09月)	
69	8005907@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M7.5	m3	2.2915	370.00	847.86	云浮信息价(2025年09月)	
70	17030001@3	镀锌钢管SC20	m	25.75	7.26	186.95	云浮信息价(2025年10月)	
71	17030001@4	镀锌钢管SC25	m	1037.21	9.25	9594.19	云浮信息价(2025年10月)	
72	28110210@2	铜芯电缆WDZB-YJY-3*4	m	610.242	13.92	8494.57	自行询价	
73	28110210@3	铜芯电缆WDZB-YJY-3*2.5	m	15.15	8.85	134.08	自行询价	
74	36010080@1	井环盖、井座0.87*0.87 防盗重型球墨铸铁井盖	套	30	421.63	12648.90	自行询价	
75	37270101@1	热镀锌角钢50*50*5 L=2500m	根	21	41.68	875.28	自行询价	
76	37270110@1	圆钢接地极Φ12热镀锌圆钢	根	5.25	9.48	49.77	自行询价	
77	55090080	SB配电箱含配电箱电气元件	台	5	432.81	2164.05	自行询价	
78	00010003	机上人工	工日	51.408	227.70	11705.60	自行询价	
79	99450630	折旧费	元	7327.9208	1.00	7327.92	预算价	
80	99450640	检修费	元	2356.9755	1.00	2356.98	预算价	
81	99450650	维护费	元	6702.0925	1.00	6702.09	预算价	
82	99450660	安拆费	元	408.4722	1.00	408.47	预算价	
83	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	7.644	7.82	59.78	云浮信息价(2025年10月)	
84	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1384.5378	6.79	9401.01	云浮信息价(2025年10月)	

