

云浮市云安区发展和改革局文件

云安发改投审〔2025〕21号

关于2024年云安区中小型灌区改造项目可行性研究报告变更的复函

云浮市云安区水利管理服务中心：

报来《关于调整2024年云安区中小型灌区改造项目可行性研究报告的请示》（云安区水服请〔2025〕9号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据区政府办公室《关于同意开展2024年云安区中小型灌区改造项目立项工作的复函》文件，2024年云安区中小型灌区改造项目于2023年11月20日经我局（云安发改投审〔2023〕85号）批复可行性研究报告。现根据区“百千万工程”指挥部乡村振兴专班办公室《关于召开相关工作专题研讨会会议纪要》（2025

年2月25日),原则同意你单位2024年云安区中小型灌区改造项目(投资项目统一代码:2309-445303-04-01-851776)可行性研究报告建设内容等调整变更。

二、项目建设内容及规模调整为:分三期建设,主要包括:

(1)一期(2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目)建设内容:

蟠咀河灌区:对东、西干渠(土渠)进行三面光(采用C25砼),采用贴坡式衬砌,底宽3.5m,东西干渠合计改造10.63km,水系建筑物35座、改造水源1处,更换倒虹吸管100m。

(2)二期(2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区东风水库灌区续建配套与现代化改造项目)建设内容:

东风水库灌区:加固改造主干渠,长19.26km;加固维修10座渡槽,共269m;1条隧洞,长116m;改造现有涵洞6座,共211m,新建涵洞14座,共448m;43座排水桥,共216m;1座反虹吸,长376米;改造27个简易取水口(支渠取水口),全部改造为放水涵;原址重建排洪闸7座,加固6座;原址重建分水闸1座,加固3座。

(3)三期(2024年云安区中小型灌区改造项目—云浮市云安区小型灌区续建配套与现代化改造项目)建设内容:

小型灌区:加固改造渠道11.5km、水系建筑物60座、改造水源5处、完善农业水价综合改革工作1项。

三、项目估算总投资调整为:8904.94万元,其中工程费用7419.04万元,工程其他费用891.73万元,预备费用594.17万元。

项目分三期实施：一期总投资为2500万元，其中工程费用2137.33万元，工程其他费用242.94万元，预备费用119.73万元；二期总投资4500万元，其中工程费用3724.48万元，工程其他费用442.19万元，预备费用333.33万元；三期总投资1904.94万元，其中工程费用1557.23万元，工程其他费用206.6万元，预备费用141.11万元。

四、项目建设工期调整为：2025年5月-2028年6月。

五、项目建设地点调整为：云安区石城镇、都杨镇、富林镇、高村镇。

六、其他仍按（云安发改投审〔2023〕85号）批复文件执行。
此复



云浮市云安区发展和改革局
2025年3月26日





抄送：区纪委监委、区财政局、区统计局、区农业农村和水务局。

云浮市云安区发展和改革局办公室

2025年3月26日印发
