



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 1 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		建筑工程					32072459.84	
		基坑支护工程					4040832.71	
		地基处理与边坡支护工程					377200.72	
		地基处理					377200.72	
1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 桩长9m 3. 桩截面尺寸: $\phi 600\text{mm}$ 4. 水泥强度等级、掺量: P. O 42.5 普通硅酸盐水泥、加固土重量的15%~18%	m3	1202.31	313.73	377200.72	
		桩基工程					3160426.42	
		灌注桩					2717680.81	
2	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 桩长暂按设计长度计算(不含超灌高度)计取, 结算以实际发生为准 3. 桩径: $\phi 800\text{mm}$ 4. 混凝土种类、强度等级: C30 水下商品砼 5. 成孔方法: 回旋钻机成孔 6. 泥浆运输, 运距综合考虑	m3	1455.96	1164.11	1694897.6	
本页小计								4040832.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 2 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
3	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩(入岩增加费)	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 入岩深度: 2m 3. 桩径: $\phi 800$ mm	m3	168.81	1309.62	221076.95	
4	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 800$ mm、500mm 3. 混凝土强度等级: C30 4. 有无钢筋: 有 5. 运距: 综合考虑	根	168	114.51	19237.68	
5	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 钢筋笼制作安装	t	151.385	4876.55	738236.52	
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑	m3	1455.96	30.38	44232.06	
		立柱桩					442745.61	
7	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 桩长暂按设计长度计算(不含超灌高度)计取, 结算以实际发生为准 3. 桩径: $\phi 800$ mm 4. 混凝土种类、强度等级: C30 5. 水下商品砼 6. 成孔方法: 回旋钻机成孔 7. 泥浆运输, 运距综合考虑	m3	164.07	1164.11	190995.53	
本页小计								4040832.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 3 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩(入岩增加费)	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 入岩深度: 2m 3. 桩径: $\phi 800$ mm	m3	17.27	1309.62	22617.14	
9	010301005002	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 800$ mm、500mm 3. 混凝土强度等级: C30 4. 有无钢筋: 有 5. 运距: 综合考虑	根	11	114.51	1259.61	
10	010506021002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 钢筋笼制作安装	t	11.101	4876.55	54134.58	
11	010103002002	土方弃置	1. 土石类别: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑	m3	164.07	30.38	4984.45	
12	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 格构柱 2. 钢材品种、规格: 380 $\times$ 200 $\times$ 14钢板、4L160 $\times$ 16角钢、角钢 L200*200*18、10止水钢板、三角形钢板 180*180*14	t	21.791	7744.22	168754.3	
		混凝土及钢筋混凝土工程					455791.94	
13	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位: 桩间挂网喷砼 2. 厚度: 100mm 3. 材料种类: 商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级: C20	m2	874.54	170.76	149336.45	
本页小计								4040832.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 4 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 部位：冠梁、支撑梁 2. 混凝土种类：泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	250.98	463.05	116216.29
15	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 构件部位：冠梁、支撑梁	m2	1129.02	60.09	67842.81
16	010506004001	桩间挂网喷砼钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 $\phi$ 10以内	t	5.396	5594.11	30185.82
17	010506001001	桩间挂网喷砼钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.691	4206.8	2906.9
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	14.996	4206.8	63085.17
19	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	5.012	4537.47	22741.8
20	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.631	5509.83	3476.7
		砌筑工程					47413.63
21	010401007001	砖检查井	1. 井截面、深度：600×600×600mm 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240×115×53mm 3. 垫层材料种类、厚度：C20 砼、100mm 4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7.5 5. 内侧抹面：20mm厚M15水泥砂浆 6. 综合考虑土方挖、填、运	座	18	478.5	8613
本页小计							4040832.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 5 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240×115×53mm 2. 沟截面尺寸：300×300mm 3. 垫层材料种类、厚度：C15 砼、120mm 4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆M7.5 5. 内侧抹面：20mm厚M15水泥砂浆 6. 综合考虑土方挖、填、运	m	399.43	97.14	38800.63	
		地下建筑与装饰工程					7407523.4	
		土石方工程					546452.9	
23	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他：人机配合	m3	11472.47	5.54	63557.48	
24	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他：人机配合挖桩间土方	m3	846.55	8.64	7314.19	
25	010102007001	回填方	1. 填方部位：基坑 2. 材料品种：土方 3. 密实度：满足设计和图纸要求 4. 夯实机夯实槽、坑	m3	464.79	14.64	6804.53	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 6 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	010102007002	回填方	1. 填方部位:地下室顶面 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和图纸要求 4. 夯实机夯实平地	m3	293.13	15.93	4669.56	
27	010102007003	回填方	1. 填方部位:地下室侧壁回填 2. 材料品种:6%PC32.5水泥石粉渣	m3	688.53	161.16	110963.49	
28	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑	m3	11862.4	29.77	353143.65	
		桩基工程					2321598.17	
29	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别:详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长:桩长暂按50m计算(不含超灌高度)计取, 结算以实际发生为准 3. 桩径: $\phi 1400$ mm 4. 混凝土种类、强度等级:C35商品混凝土 5. 成孔方法:旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度:10mm厚钢板护筒, 长度1.5m 7. 泥浆运输, 运距综合考虑	m3	876.23	908.66	796195.15	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 7 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 桩长暂按50m计算(不含超灌高度)计取, 结算以实际发生为准 3. 桩径: $\phi 1200$ mm 4. 混凝土种类、强度等级: C35商品混凝土 5. 成孔方法: 旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度: 10mm厚钢板护筒, 长度1.5m 7. 泥浆运输, 运距综合考虑	m3	302.95	912.65	276487.32	
31	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 桩长暂按50m计算(不含超灌高度)计取, 结算以实际发生为准 3. 桩径: $\phi 1000$ mm 4. 混凝土种类、强度等级: C35商品混凝土 5. 成孔方法: 旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度: 10mm厚钢板护筒, 长度1.5m 7. 泥浆运输, 运距综合考虑	m3	815.22	982.34	800823.21	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 8 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩(入岩增加费)	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 入岩深度: 详见图纸 3. 桩径: $\phi 1000$ mm	m3	12.17	1148.48	13977	
33	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩(入岩增加费)	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 入岩深度: 0.5m 3. 桩径: $\phi 1200$ mm	m3	4.52	1148.48	5191.13	
34	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩(入岩增加费)	1. 地层类别: 详见岩土工程勘察报告 2. 入岩深度: 0.5m 3. 桩径: $\phi 1400$ mm	m3	13.08	1158.31	15150.69	
35	010301005003	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 1000$ mm、500mm 3. 混凝土强度等级: C35 4. 有无钢筋: 有 5. 运距: 综合考虑	根	31	178.93	5546.83	
36	010301005004	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 1200$ mm、500mm 3. 混凝土强度等级: C35 4. 有无钢筋: 有 5. 运距: 综合考虑	根	8	257.66	2061.28	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 9 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	010301005005	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 1400\text{mm}$ 、500mm 3. 混凝土强度等级:C35 4. 有无钢筋:有 5. 运距:综合考虑	根	17	350.69	5961.73	
38	010506021003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:钢筋笼制作安装	t	82.067	4876.55	400203.83	
		砌筑工程					55428.44	
39	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙厚:180mm、200mm 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5	m <sup>3</sup>	80.33	577.2	46366.48	
40	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙厚:120mm 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5	m <sup>3</sup>	8.98	601.06	5397.52	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 10 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	010502027001	截水沟	1. 部位：坡道室外截水沟、负一层室内截水沟（J-20大样4、4A） 2. 沟截面尺寸：300×200mm 3. 20厚C30混凝土找坡层（0.5%找坡最薄处10厚） 4. 20厚1:2.5有机硅防水砂浆（硅水比1:8）内侧表面附加防水刷1.0厚渗透结晶型防水涂料 5. 盖板材料种类：300mm宽成品雨水格栅（做法参11ZJ901第42页）	m	15.48	115.09	1781.59	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 11 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	010401010002	砖地沟、明沟	1. 部位：室外截水沟（J-20大样3） 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖、240×115×53mm 3. 沟截面尺寸：500×500mm 4. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 6. 沟底：40厚C30混凝土找平层（找坡最薄处10厚） 7. 盖板材料种类：500mm宽成品雨水格栅（做法参11ZJ901第42页）	m	6.6	285.28	1882.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程					3302637.38	
43	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	196.04	458.42	89868.66	
44	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P8	m3	951.93	496.19	472338.15	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 12 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	010502003002	筏形基础	1. 部位:集水井、电梯坑、截水沟 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	61.91	532.04	32938.6
46	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	133.34	497.15	66289.98
47	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m3	27.1	631.4	17110.94
48	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.8	674.15	2561.77
49	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.3	553.8	719.94
50	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m3	436.18	550.52	240125.81
51	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 部位:外墙、消防水池 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C45 P8	m3	61.78	565.74	34951.42
本页小计							7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 13 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	107.89	491.24	52999.88
53	010502013002	实心楼板	1. 部位：覆土区域、消防水池 2. 混凝土种类：泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 P8	m3	361.98	506.47	183332.01
54	010502013003	实心楼板	1. 部位：坡道 2. 混凝土种类：泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 P8	m3	17.22	517.48	8911.01
55	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	8.69	552.33	4799.75
56	010502025001	零星现浇构件（门槛）	1. 构件名称：门槛 2. 混凝土种类：普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.11	796.6	87.63
57	010505001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层	m2	79.87	30.1	2404.09
58	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	290.48	50.84	14768
59	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	297.22	48.29	14352.75
60	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度：矩形柱、周长1.8m内、高度3.61~4.6m	m2	130.11	64	8327.04
本页小计							7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 14 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	010505004002	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱、周长1.8m外、高度3.61~4.6m	m2	1.17	69.86	81.74	
62	010505004003	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱、周长1.8m内、高度4.61~5.6m	m2	0.14	68.66	9.61	
63	010505004004	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱、周长1.8m外、高度4.61~5.6m	m2	2.98	74.52	222.07	
64	010505004005	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.61~4.6m	m2	2.56	88.99	227.81	
65	010505004006	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度4.61~5.6m	m2	0.22	93.65	20.6	
66	010505004007	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度5.6~6.6m	m2	1.59	98.31	156.31	
67	010505011001	构造柱模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱、周长1.2m内、高度3.61~4.6m	m2	49.09	77.62	3810.37	
68	010505006001	梁模板	1. 梁的形式、宽度: 矩形梁 宽度25cm以内 2. 支撑高度: 3.61~4.6m	m2	217.04	78.74	17089.73	
69	010505006002	梁模板	1. 梁的形式、宽度: 矩形梁 宽度25cm以外 2. 支撑高度: 3.61~4.6m	m2	538.06	85.68	46100.98	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 15 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	010505006003	梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形梁宽度25cm以内 2. 支撑高度:4.61~5.6m	m2	2.93	87.29	255.76	
71	010505006004	梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形梁宽度25cm以外 2. 支撑高度:4.61~5.6m	m2	75.72	94.23	7135.1	
72	010505012001	圈梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形	m2	69.01	54.38	3752.76	
73	010505013001	过梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形	m2	21.29	54.38	1157.75	
74	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	m2	22.4	46.91	1050.78	
75	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板墙厚40cm以内支模高度3.61~4.6m	m2	1704.56	49.56	84477.99	
76	010505005003	墙面模板	1. 直形墙模板墙厚40cm以内支模高度4.61~5.6m	m2	412.69	52.2	21542.42	
77	010505005004	墙面模板	1. 直形墙模板墙厚40cm以内支模高度5.6~6.6m	m2	87.44	52.21	4565.24	
78	010505005005	墙面模板	1. 直形墙模板墙厚40cm以内支模高度3.61~4.6m 2. 外墙外侧, 不计算暗室增加费	m2	624.75	46.36	28963.41	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 16 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
79	010505005006	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚40cm以内 支模高度4.61~5.6m 2. 外墙外侧, 不计算暗室增加费	m2	153.43	48.78	7484.32	
80	010505005007	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚40cm以内 支模高度5.6~6.6m 2. 外墙外侧, 不计算暗室增加费	m2	50.43	51.19	2581.51	
81	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:地下室 楼板模板 支模高度3.6m 楼板厚度15cm	m2	5.62	66.31	372.66	
82	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:地下室 楼板模板 支模高度3.61~4.6m 楼板厚度15cm	m2	245.03	75.74	18558.57	
83	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:地下室 楼板模板 支模高度3.61~4.6m 楼板厚度25cm	m2	680.31	80.85	55003.06	
84	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:地下室 楼板模板 支模高度4.61~5.6m 楼板厚度25cm	m2	124.51	90.28	11240.76	
85	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:地下室 楼板模板 支模高度3.61~4.6m 楼板厚度30cm	m2	245.22	83.41	20453.8	
86	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 部位:坡道板 2. 支撑高度:3.6m内	m2	95.18	72.71	6920.54	
87	010505010001	楼梯模板	1. 类型:直形	m2	69.67	112.32	7825.33	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 17 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件类型:门槛	m <sup>2</sup>	4.93	54.38	268.09
89	010903004001	变形缝	1. 止水带材料种类:钢板止水带	m	188.15	63.11	11874.15
90	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	112.389	4442.45	499282.51
91	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.828	5509.83	4562.14
92	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以外	t	20.726	4564.32	94600.1
93	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	13.607	5121.15	69683.49
94	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以外	t	1.018	4253.92	4330.49
95	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.211	5509.83	1162.57
96	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	7.83	5855.05	45845.04
97	010506005001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以外	t	6.37	4545.47	28954.64
98	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.697	4537.47	3162.62
99	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	43.793	4402.41	192794.74
100	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.002	5509.83	11.02
101	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	1.329	5855.05	7781.36
本页小计							7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 18 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
102	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.584	4537.47	2649.88
103	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	75.378	4301.77	324258.82
104	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.713	5509.83	3928.51
105	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.979	5855.05	5732.09
106	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以外	t	5.944	4545.47	27018.27
107	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.643	4537.47	2917.59
108	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	30.888	4411.58	136264.88
109	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以外	t	0.061	4253.92	259.49
110	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.848	5509.83	4672.34
111	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	6.176	5855.05	36160.79
112	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以外	t	2.905	4545.47	13204.59
113	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	6.723	4537.47	30505.41
114	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	32.197	4206.8	135446.34
115	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.048	5855.05	281.04
本页小计							7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 19 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
116	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以外	t	0.059	4545.47	268.18
117	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	1.222	4537.47	5544.79
118	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.375	4537.47	1701.55
119	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.464	4206.8	1951.96
120	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.023	5855.05	134.67
121	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.095	4537.47	431.06
122	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	1.364	4206.8	5738.08
123	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.223	5855.05	1305.68
		门窗工程					347336.99
124	010805006001	复合材料门	1. 框、扇材质：成品豪华钢塑门	m <sup>2</sup>	16.96	451.33	7654.56
125	010802004001	钢质防火门	1. 框、扇材质：甲级单扇钢制防火门	m <sup>2</sup>	15.84	500	7920
126	010802004002	钢质防火门	1. 框、扇材质：甲级双扇钢制防火门	m <sup>2</sup>	22.44	500	11220
127	010802004003	钢质防火门	1. 框、扇材质：乙级双扇钢制防火门	m <sup>2</sup>	18.7	480	8976
128	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门材质：钢制防火卷帘	m <sup>2</sup>	15.75	529.55	8340.41
本页小计							7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 20 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
129	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:双扇防护密闭门WSFM5526	m2	14.23	7481.66	106464.02	
130	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇防护密闭门KDFM0822	m2	7.76	5312.98	41228.72	
131	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇防护密闭门WDFM1222	m2	17.1	4682.38	80068.7	
132	010804007004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇密闭门WDMM0822	m2	3.88	2345.76	9101.55	
133	010804007005	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇密闭门KDMM0822	m2	7.76	2345.76	18203.1	
134	010804007006	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:单扇密闭门WDMM1222	m2	17.1	1729.96	29582.32	
135	010804007007	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:悬摆防爆波活门HM8000	m2	2.22	7720.23	17138.91	
136	010807003001	金属百叶窗	1. 框材质、规格:深啡色普通铝合金百叶窗	m2	3.15	456.73	1438.7	
		屋面及防水工程					127422.99	
137	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚抗流挂型聚氨酯防水涂料 2. 部位:地下室侧壁	m2	828.93	49.82	41297.29	
138	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 部位:地下室防水底板	m2	1772.59	38.91	68971.48	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 21 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
139	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 水池底板	m2	93.61	42.99	4024.29	
140	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 水池侧壁	m2	157.39	42.99	6766.2	
141	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: L2	m2	83.11	38.22	3176.46	
142	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2mm厚聚合物水泥防水浆料 2. 部位: L2	m2	83.11	38.35	3187.27	
		保温、隔热、防腐工程					70160.64	
143	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 地下室侧壁 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	828.93	84.64	70160.64	
		楼地面装饰工程					293216.34	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 22 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
144	011106003001	块料楼梯	1. 8mm厚防滑梯级砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 (楼梯) 6. 未尽事宜详见图纸	m2	42.18	277.01	11684.28	
145	011102003001	块料楼地面	1. 8mm厚600×600防滑砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 (楼梯间) 6. 未尽事宜详见图纸	m2	61.51	113.39	6974.62	
146	011102003002	块料楼地面	1. 8mm厚600×600耐磨砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 6. 未尽事宜详见图纸	m2	12.93	104.37	1349.5	
本页小计							7407523.4	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 23 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
147	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50mm厚C25细石混凝土 2. 面层：金刚砂 3. 部位：L5 4. 未尽事宜详见图纸	m2	651.68	68.39	44568.4	
148	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 4. 部位：G4 5. 未尽事宜详见图纸	m2	804.53	46.03	37032.52	
149	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格：面砖踢脚线(面砖与地面砖一致) 4. 名称：T2(楼梯)	m	7.57	32.95	249.43	
150	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2. 50厚细石混凝土保护层 3. 部位：地下室防水底板	m2	1772.15	58.49	103653.05	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 24 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
151	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 最薄处40厚C30混凝土兼找坡1%, 内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部, 保护层厚度≥15), 平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝, 平面内间距≤6000设纵横分隔缝, 用切割机切深15, 缝宽5~10, 缝内嵌聚氨酯密封膏 2. 部位: 地下室防水底板	m2	1772.15	43.11	76397.39	
152	011102003003	块料楼地面	1. 4厚300×450白色瓷片 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡, 最薄处20厚 5. 部位: 水池底板	m2	93.61	120.79	11307.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170682.87	
153	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: N1 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 5mm厚DP-M15水泥砂浆抹面	m2	3002.39	31.46	94455.19	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 25 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
154	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 风井、电井、排烟井、电梯井内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光	m2	129.93	28.96	3762.77	
155	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 独立柱 N1 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 5mm厚DP-M15水泥砂浆抹面	m2	110.26	55.24	6090.76	
156	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 地下室侧壁 2. 1:2水泥砂浆修补找平	m2	828.93	30.86	25580.78	
157	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位: N2 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 5厚300×600釉面砖	m2	106.4	144.56	15381.18	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 26 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
158	011203003002	块料墙、柱面	1. 部位:水池侧壁 2. 消防水池选用4厚300×450白色瓷片 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 8厚聚合物水泥砂浆 5. 未尽事宜详见图纸	m2	157.39	161.46	25412.19	
		天棚工程					12357.41	
159	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:N1、N2 2. 抹灰厚度、材料种类:素水泥一道	m2	1900.22	1.77	3363.39	
160	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:20mm厚珍珠岩吸音板 3. 部位:柴油发电机房	m2	101.57	88.55	8994.02	
		油漆、涂料、裱糊工程					152868.28	
161	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 部位:N1 3. 刮腻子遍数:腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	3136.8	25.97	81462.7	
本页小计								7407523.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 27 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
162	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 部位:D1 3. 刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子两遍、刷腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	868.86	33.25	28889.6	
163	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 部位:D2 3. 刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子两遍、刷腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	912.36	46.6	42515.98	
		其他装饰工程					7360.99	
164	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60×1.5mm304不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ30×2mm304不锈钢管立杆、Φ16 304不锈钢管圆环 3. 部位:楼梯栏杆	m	18.29	402.46	7360.99	
		地上建筑与装饰工程					19773362.68	
		砌筑工程					1427019.9	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 28 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
165	010401003001	多孔砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙厚: 120mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖墙、240×120×90mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	110.77	592	65575.84	
166	010401003002	多孔砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙厚: 180mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖墙、240×180×90mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m3	793.27	564.78	448023.03	
167	010401002003	实心砖墙	1. 墙体类型: 走廊栏板 2. 墙厚: 180mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	186.68	568.24	106079.04	
168	010401002004	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙厚: 180mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	784.55	550.04	431533.88	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 29 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
169	010401002005	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙厚: 120mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	142.85	571.68	81664.49	
170	010401002006	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙-电梯井 2. 墙厚: 200mm 3. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖、240×115×53mm 4. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	19.38	550.04	10659.78	
171	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖、240×115×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	个	496	571.54	283483.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程					7283927.56	
172	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间 2. 材料品种、强度要求、配比: LC7.5轻骨料混凝土填充层	m3	173.5128	301.84	52373.1	
173	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45	m3	127.76	636.79	81356.29	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 30 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
174	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C40	m3	17.71	621.57	11008
175	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C35	m3	46.08	606.34	27940.15
176	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C30	m3	3.6	596.19	2146.28
177	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C20	m3	216.01	645.23	139376.13
178	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C20	m3	24.83	536.1	13311.36
179	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C20	m3	7.82	536.1	4192.3
180	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C45	m3	292.89	554.13	162299.14
181	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C40	m3	155.7	538.9	83906.73
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 31 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	380.13	523.68	199066.48
183	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	17.92	513.53	9202.46
184	010502013004	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45	m3	328.74	524.59	172453.72
185	010502013005	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	430.6	494.14	212776.68
186	010502013006	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1502.11	483.99	727006.22
187	010502013007	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 阳台、雨蓬	m3	7.03	719.98	5061.46
188	010502013008	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 阳台、雨蓬	m3	13.84	689.53	9543.1
189	010502013009	实心楼板	1. 混凝土种类： 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 阳台、雨蓬	m3	49.21	679.38	33432.29
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 32 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
190	010502013010	实心楼板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 天沟、挑檐	m3	5.53	703.65	3891.18
191	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 坡度: 43.67°	m3	90.17	499	44994.83
192	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 填充部位: 梯屋飘板	m3	14.253	425.8	6068.93
193	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45	m3	29.3	587.03	17199.98
194	010502020003	楼梯	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	16.3	556.58	9072.25
195	010502020004	楼梯	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	57.03	546.43	31162.9
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 33 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
196	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m2	117.15	77.61	9092.01	
197	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 面上加5厚1:1水泥砂浆捣实,木抹搓成麻面	m2	114.39	133.54	15275.64	
198	010502025002	零星现浇构件 (门槛)	1. 构件名称:门槛 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.3	806.35	241.91	
199	010502032001	台阶	1. 部位:阶梯 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	353.78	79.86	28252.87	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 34 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
200	010502025003	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	23.1	721.97	16677.51
201	010503016001	其他构件	1. 构件名称: 阳台洗水池 2. 混凝土强度等级: C20	m3	25.52	975.37	24891.44
202	010505004008	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱, 周长1.8外 高度5.8m	m2	203.83	77.39	15774.4
203	010505004009	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱, 周长1.8内 高度5.8m	m2	19.9	71.65	1425.84
204	010505004010	柱面模板	1. 异形柱模板支模高度5.8m	m2	261.41	96.01	25097.97
205	010505004011	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱, 周长1.8外 高度3.6m	m2	522.57	63.76	33319.06
206	010505004012	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱, 周长1.8内 高度3.6m	m2	134.78	58.02	7819.94
207	010505004013	柱面模板	1. 异形柱模板支模高度3.6m	m2	27.24	82.38	2244.03
208	010505011002	构造柱模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度: 矩形柱, 周长1.2以内 高度5.8m	m2	185.3	84.93	15737.53
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 35 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
209	010505011003	构造柱模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度:矩形柱, 周长1.2以内 高度3.6m	m2	2583.61	71.3	184211.39
210	010505006005	梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形梁 宽度25以内 2. 支撑高度:5.8m	m2	642.67	93.57	60134.63
211	010505006006	梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形梁 宽度25以外 2. 支撑高度:5.8m	m2	379.87	100.35	38119.95
212	010505006007	梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形梁 宽度25以内 2. 支撑高度:3.6m	m2	7654.72	68.57	524884.15
213	010505012002	圈梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形 2. 支撑高度:3.6m以内	m2	279.43	53.21	14868.47
214	010505013002	过梁模板	1. 梁的形式、宽度:矩形	m2	128.65	53.21	6845.47
215	010505005008	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.8m内	m2	831.01	53.77	44683.41
216	010505005009	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	6968.45	46.04	320827.44
217	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度:5.8m	m2	974.95	91.56	89266.42
218	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度:3.6m	m2	8845.25	64.02	566272.91
219	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度:3.6m 2. 坡度:43.67°	m2	1194.73	73.53	87848.5
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 36 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
220	010505008001	其他板模板	1. 阳台、雨蓬模板 直形	m2	566.69	76.18	43170.44
221	010505008002	其他板模板	1. 挑檐模板	m2	55.28	68.44	3783.36
222	010505008003	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	11.94	63.14	753.89
223	010505018001	台阶模板	1. 模板部位: 台阶	m2	18.99	761.38	14458.61
224	010505010002	楼梯模板	1. 类型: 直形	m2	757.93	121.53	92111.23
225	010503016002	其他构件	1. 构件名称: 洗水池	m3	25.52	1644.27	41961.77
226	010505014002	零星现浇构件模板	1. 压顶、扶手模板	m2	239.59	28.82	6904.98
227	010903004002	墙面变形缝	1. 止水带材料种类: 变形缝钢板止水带	m	185.95	63.86	11874.77
228	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	68.707	4947.75	339945.06
229	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 (圆钢 $\Phi 10$ 以内)	t	0.026	5558.48	144.52
230	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以内	t	44.452	5910.97	262754.44
231	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 以上) $\Phi 10$ 以外	t	18.252	4576.6	83532.1
232	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	20.273	4562.92	92504.08
233	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	10.37	4227.98	43844.15
234	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以内	t	1.427	5910.97	8434.95
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 37 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
235	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件三级带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	12.621	4562.92	57588.61
236	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	166.02	4349.69	722135.53
237	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以外	t	0.476	4273.2	2034.04
238	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内	t	3.993	5558.48	22195.01
239	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	38.367	5910.97	226786.19
240	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400以内) $\Phi$ 10以外	t	4.713	4573.81	21556.37
241	010506005014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10以内	t	8.449	4645.57	39250.42
242	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	110.969	4562.92	506342.67
243	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	2.01	4227.98	8498.24
244	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	4.057	4562.92	18511.77
245	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	4.426	4227.98	18713.04
246	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.188	5910.97	1111.26
247	010506005015	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.568	4645.57	2638.68
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 38 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
248	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	1.021	4562.92	4658.74
249	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	18.208	4227.98	76983.06
250	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.414	5558.48	2301.21
251	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi 10$ 以内	t	5.303	5910.97	31345.87
252	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 4$ 内 2. 部位: 上人屋面	t	0.412	5961.64	2456.2
253	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内 2. 部位: R1+R3	t	1.63	4645.57	7572.28
254	010506005016	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 预制构件圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 部位: 水池、鞋架	t	3.1514	5837.64	18396.74
255	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 满挂 $\phi 0.9$ (12.7mm $\times$ 12.7mm) 热镀锌钢丝网 2. 使用部位: 外墙面满挂、外墙交接处、外墙内保温	m <sup>2</sup>	12562.08	19.62	246468.01
256	010506023002	钢丝网	1. 钢丝网规格: 钢丝网 (丝径0.6mm, 孔径10mm) 2. 使用部位: 内墙不同材料交接处	m <sup>2</sup>	357.84	21.1	7550.42
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 39 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		门窗工程					1773304.45	
257	010805006002	复合材料门	1. 框、扇材质：成品豪华钢塑门	m2	1706.45	451.33	770172.08	
258	010807001001	观察窗	1. 窗类型：观察窗 2. 玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃	m2	14.58	534	7785.72	
259	010802003001	防盗门	1. 框、扇材质：成品304不锈钢板防盗门	m2	2.2	893	1964.6	
260	010802004004	钢质防火门	1. 框、扇材质：乙级双扇钢制防火门	m2	228.14	480	109507.2	
261	010802004005	钢质防火门	1. 框、扇材质：丙级单扇钢制防火门	m2	17.6	420	7392	
262	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型：平开窗 2. 框、扇材质及规格：1.4mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	165.24	632.52	104517.6	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 40 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
263	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗编号:MLC2028、MLC2228 2. 窗类型:平开窗 3. 框、扇材质及规格:1.4mm深啡色断热铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	22.68	729.84	16552.77
264	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质及规格:1.8mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	510.8	708.83	362070.36
265	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质及规格:1.4mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	159.12	516.46	82179.12
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 41 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
266	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗编号:MLC2028 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:1.4mm深啡色断热铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	11.7	740.51	8663.97
267	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质及规格:1.8mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	103.88	565.87	58782.58
268	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:1.8mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E+12mm空气+6mm钢化玻璃	m2	139.27	520.5	72490.04
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 42 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
269	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:1.4mm深啡色铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:15mm钢化玻璃	m2	12	448.18	5378.16
270	010807003002	金属百叶窗	1. 框材质、规格:深啡色普通铝合金防雨百叶窗	m2	29.64	452.94	13425.14
271	010807003003	金属百叶窗	1. 框材质、规格:深啡色普通铝合金百叶窗	m2	309.34	452.94	140112.46
272	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质及规格:304不锈钢防盗网	m2	74.61	165	12310.65
		屋面及防水工程					1651124.29
273	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青防水卷材 2. 名称:R1	m2	1760.12	41.97	73872.24
274	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 名称:R1、R3	m2	2378.58	39.42	93763.62
275	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 名称: R1	m2	1760.12	39.57	69647.95
276	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 名称:R3	m2	618.46	30.05	18584.72
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 43 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
277	010902004001	屋面刚性层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土层,表面压光 3. 部位:R1	m2	1760.12	56.72	99834.01	
278	010901001001	瓦屋面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 瓦品种、规格:琉璃瓦 3. 粘结层砂浆的配合比:25厚1:3水泥砂浆 4. 名称: R3	m2	618.46	324.57	200733.56	
279	010902002003	屋面涂膜防水	1. DSM15水泥砂浆找坡找平层(最薄处15厚) 2. 5厚聚合物水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 刷氯丁胶稀释液 5. 20mm厚DS M20水泥砂浆保护层 6. 名称: R5	m2	162.26	82.2	13337.77	
280	010903002003	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位:W1、W5	m2	5134.44	31.27	160553.94	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 44 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
281	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位:W1、W5	m2	5134.44	51.94	266682.81	
282	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 位置:L2	m2	5065.71	37.32	189052.3	
283	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 位置:L4	m2	902.29	49.23	44419.74	
284	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水浆料 2. 名称:L2、L4	m2	5968	37.15	221711.2	
285	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水(防潮)层做法:20厚找平型聚合物水泥防水砂浆 2. 名称:L2	m2	5065.71	39.27	198930.43	
		保温、隔热、防腐工程					984013.66	
286	011001003002	保温隔热墙面	1. 41厚玻化微珠保温砂浆 2. 满挂耐碱玻纤网 3. 5厚抗裂砂浆 4. 名称:W2 (东向外墙内面)	m2	1060.73	161.12	170904.82	
287	011001003003	保温隔热墙面	1. 51厚玻化微珠保温砂浆 2. 满挂耐碱玻纤网 3. 5厚抗裂砂浆 4. 名称:W2 (西向外墙内面)	m2	3763.34	183.63	691062.12	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 45 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
288	011001001001	保温隔热屋面	1. 挤塑型聚苯乙烯泡沫板100厚 2. 平铺无纺布 (≥200克/m <sup>2</sup> ) 一层 3. 名称: R1	m <sup>2</sup>	1760.12	69.34	122046.72	
		楼地面装饰工程					1492528	
289	011106003002	块料楼梯	1. 8mm厚防滑梯级砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 (楼梯) 6. 未尽事宜详见图纸	m <sup>2</sup>	493.76	258.03	127404.89	
290	011102003004	块料楼地面	1. 8mm厚600×600防滑砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 (楼梯间) 6. 未尽事宜详见图纸	m <sup>2</sup>	278.2	108.32	30134.62	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 46 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
291	011102003005	块料楼地面	1. 8mm厚600×600耐磨砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 6. 未尽事宜详见图纸	m2	604.85	99.3	60061.61	
292	011102003006	块料楼地面	1. 8mm厚600×600防滑砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WSM20地面砂浆保护层 4. 名称: L2 5. 未尽事宜详见图纸	m2	2012.15	89.67	180429.49	
293	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 4. 名称: G4 5. 未尽事宜详见图纸	m2	91.36	43.33	3958.63	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 47 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
294	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格: 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致) 4. 名称: T2	m	3482.42	14.11	49136.95	
295	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格: 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致) 4. 名称: T2 (楼梯)	m	283.04	20.94	5926.86	
296	011102003007	块料楼地面	1. 8mm厚300×300防滑砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WSM20地面砂浆保护层 4. 名称: L2 5. 未尽事宜详见图纸	m <sup>2</sup>	1629.63	76.63	124878.55	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 48 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
297	011102003008	块料楼地面	1. 8mm厚800×800耐磨砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 30mm隔音砂浆 6. 名称: L1 7. 未尽事宜详见图纸	m2	4222.55	149.38	630764.52
298	011102003009	块料楼地面	1. 8mm厚300×300防滑砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WSM20地面砂浆保护层 4. 40mm厚C20细石混凝土 5. 20mm厚WS M20地面砂浆保护层 6. 20mm厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂 7. 名称: L4 8. 未尽事宜详见图纸	m2	790.45	146.56	115848.35
本页小计							19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 49 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
299	011102001001	石材楼地面	1. 20mm厚800×800花岗岩(光面芝麻白) 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆保护层 4. 20厚WS M15地面砂浆找平 5. 名称: L3 6. 未尽事宜详见图纸	m2	154.1	156.24	24076.58	
300	011107002001	石材台阶	1. 20mm厚800×800花岗岩(光面芝麻白) 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WSM20地面砂浆保护层 4. 名称: L2 (架空层阶梯) 5. 未尽事宜详见图纸	m2	507.12	235.24	119294.91	
301	011102003010	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:200×300浅灰色瓷砖 2. 部位:洗水池	m2	280.665	73.44	20612.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3828043.98	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 50 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
302	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:N1 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 5mm厚DP-M15水泥砂浆抹面	m2	12860.51	29.58	380413.89	
303	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:风井、电井、排烟井、电梯井内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉抹光	m2	1489.51	27.32	40693.41	
304	011203003003	块料墙、柱面	1. 部位:N2 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5. 5厚300×600白色釉面砖,专用勾缝剂勾缝	m2	1941.26	135.05	262167.16	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 51 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
305	011203003004	块料墙、柱面	1. 部位:N3 2. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 15mm厚DP-M15水泥砂浆找平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 5. 4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 6. 5厚300×600浅灰色釉面砖,专用勾缝剂勾缝	m2	10180.64	161.46	1643766.13	
306	011203003005	块料墙、柱面	1. 部位:W1、W2、W5 2. 5mm厚WPM20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 3. 5mm厚专用粘结剂 4. 8厚240×60白色瓷质外墙砖,专用勾缝剂勾缝	m2	11806.37	121.4	1433293.32	
307	011204001001	石材零星项目	1. 部位:栏板压顶 2. 浅灰色花岗石板	m2	164.7	172.98	28489.81	
308	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	m2	67.49	223.66	15094.81	
309	011203003006	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:200×300浅灰色瓷砖 2. 部位:洗水池	m2	275.562	87.55	24125.45	
		天棚工程					127673.53	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 52 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
310	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:D1、D2 2. 抹灰厚度、材料种类:素水泥一道	m2	11296.39	1.62	18300.15	
311	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位:D3 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 3. 面板材料品种、规格:1.2mm厚600×600铝合金平板	m2	721.27	151.64	109373.38	
		油漆、涂料、裱糊工程					800067.78	
312	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 部位:N1 3. 刮腻子遍数:腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	12860.52	24.21	311353.19	
313	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 部位:D1 3. 刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子两遍、刷腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	107.11	31.03	3323.62	
314	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 部位:D2 3. 刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子两遍、刷腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	11189.28	43.38	485390.97	
本页小计								19773362.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 53 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					405659.53
315	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：φ60×1.5mm304不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格：φ30×2mm304不锈钢管立杆、φ16 304不锈钢管圆环 3. 部位：楼梯栏杆	m	188.75	439.52	82959.4
316	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：φ76×4mm304不锈钢管 2. 栏杆(板)材料种类、规格：φ76×4mm304不锈钢管	m	1200.7	268.76	322700.13
		室外建设					850741.05
		围墙工程					121271.99
		拆除工程					3571.93
317	041001007001	拆除砖石结构	1. 部位：拆除旧围墙 2. 拆除砖砌其它构筑物 3. 运距：综合考虑	m3	17.83	152.58	2720.5
318	041001008001	拆除混凝土结构	1. 部位：拆除旧围墙 2. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 3. 运距：综合考虑	m3	3.94	216.1	851.43
		土石方工程					8008.56
319	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他：人机配合	m3	307.27	8.28	2544.2
本页小计							850741.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 54 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
320	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种:土方 2. 密实度:满足设计和图纸要求 3. 夯实机夯实槽、坑	m3	180.69	16.35	2954.28
321	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑	m3	126.58	19.83	2510.08
		砌筑工程					7843.77
322	010401002007	实心砖墙	1. 墙体类型:180外墙 2. 墙厚:180mm 3. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	14.25	550.44	7843.77
		混凝土及钢筋混凝土工程					79552.06
323	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.43	422.92	3565.22
324	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.91	431.81	9892.77
325	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.94	545.93	2150.96
326	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.06	468.46	12676.53
本页小计							850741.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 55 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	010502025004	零星现浇构件	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 3. 扶手、压顶	m3	13.89	708.43	9840.09
328	010505001002	垫层模板	1. 基础类型：垫层	m2	8.83	29.36	259.25
329	010505002003	基础模板	1. 基础类型：带形基础	m2	36.78	53.06	1951.55
330	010505004014	柱面模板	1. 柱截面形状、周长、柱高度：矩形柱，周长1.8内 高度3.6m	m2	45.08	56.01	2524.93
331	010505005010	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内	m2	196.77	44.66	8787.75
332	010505014003	零星现浇构件模板	1. 压顶、扶手模板	m2	11.02	149.04	1642.42
333	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件三级带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.548	4491.39	2461.28
334	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件三级带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	1.148	4171.02	4788.33
335	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件三级带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.303	4171.02	1263.82
336	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.486	5753.44	2796.17
337	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	1.706	4491.39	7662.31
338	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	1.701	4171.02	7094.91
339	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.032	4491.39	143.72
340	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.012	4171.02	50.05
本页小计							850741.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 56 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					22295.67
341	011203003007	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：围墙校内一侧 2. 安装方式：粘贴 3. 砂浆厚度及等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格：95×45外墙瓷砖	m <sup>2</sup>	184.14	121.08	22295.67
		排水暗渠工程					329733.82
		土石方工程					40425.02
342	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他：人机配合	m <sup>3</sup>	1709.38	8.38	14324.6
343	040103002001	一般回填方	1. 材料品种：土方 2. 密实度：满足设计和图纸要求 3. 夯实机夯实槽、坑	m <sup>3</sup>	1322.88	19.73	26100.42
		混凝土及钢筋混凝土工程					289308.8
344	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格：1.5m×1.3~1.49m 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C30 4. 预制混凝土渠道盖板900×900mm 5. 含模板制安	m	62.8	1907.68	119802.3
本页小计							850741.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 57 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
345	040501020002	混凝土渠道	1. 断面规格:1.5m×3.34 4.16m 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C30 4. 预制混凝土渠道盖板900×900mm 5. 含模板制安	m	40	2408.2	96328	
346	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	16.364	4471.92	73178.5	
		化粪池及地坪工程					399735.24	
347	041001001001	拆除路面	1. 拆除200厚水 泥混凝土地面 2. 装载机装松 散石方 3. 运距:综合考 虑	m <sup>2</sup>	1034.03	25.34	26202.32	
348	010502030001	地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 垫层: 25mm厚粗砂 4. 垫层: 300mm级配砂石	m <sup>2</sup>	1034.03	243.54	251827.67	
349	011702031001	化粪池	1. 化粪池规格:国标C10-40SQ,有效容积40立方,参考图集22SS702 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	23368.31	70104.93	
本页小计								850741.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 58 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
350	040501017001	排水沟一	1. 部位:地下室顶板上 (S-26大样一) 2. 断面规格:300×300mm 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:铸铁箅子350×500×40mm 5. 沟内抹灰:20mm厚1:2.5防水砂浆 6. 含模板制安	m	58.68	332.12	19488.8	
351	040501017002	排水沟二	1. 部位:地下室范围外 (S-26大样二) 2. 断面规格:300×500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:铸铁箅子350×500×40mm 6. 沟内抹灰:20mm厚1:2.5防水砂浆 7. 含模板制安	m	52.29	486.56	25442.22	
本页小计							850741.05	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 59 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
352	040501017003	排水沟三	1. 部位:图书馆旁 (S-26大样三) 2. 断面规格:300×500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:铸铁箅子500×500×40mm 6. 沟内抹灰:20mm厚1:2.5防水砂浆 7. 含模板制安	m	11.62	573.95	6669.3	
		安装工程					5840289.66	
		地下部分					1480388.04	
		电气工程					708003.44	
		动力照明					699014.41	
353	030402010001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 XL1 2. 型号:GCK 3. 安装方式:落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	23528.52	23528.52	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 60 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
354	030402010002	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL2 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	13777.06	13777.06	
355	030402010003	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL3 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	26449.44	26449.44	
356	030402010004	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL4 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	26449.44	26449.44	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 61 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
357	030402010005	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL5 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	24945.02	24945.02	
358	030402010006	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL6 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	24855.96	24855.96	
359	030402010007	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL7 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	24855.96	24855.96	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 62 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
360	030402010008	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 XL8 2. 型号: GCK 3. 安装方式: 落地式 基础槽钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	24855.96	24855.96	
361	030401002001	干式变压器	1. 名称: 干式变压器 2. 型号: SCB13-630KVA 3. 安装方式: 落地式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	92784.52	92784.52	
362	030113005001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号: 250KW 3. 安装方式: 落地式 4. 包含基础、环保措施、其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	72789.92	72789.92	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 63 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
363	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 负一层动力总箱 2. 型号: -1AP 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1911.71	1911.71	
364	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 负一层动力总箱 2. 型号: -1DLAP 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2485.46	2485.46	
365	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 负一层消防动力总箱 2. 型号: -1XFDLAP 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2041.11	2041.11	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 64 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
366	030402011004	成套配电箱	1. 名称:地下室 防火卷帘双电源 配电箱 2. 型号:FHJL 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	1267.91	1267.91	
367	030402011005	成套配电箱	1. 名称:消防潜 污泵双电源配电 箱 2. 型号:QWB1/3 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	3	928.11	2784.33	
368	030402011006	成套配电箱	1. 名称:潜污泵 配电箱 2. 型号:QWB2/4 -7 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	4	848.13	3392.52	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 65 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
369	030402011007	成套配电箱	1. 名称:地下室生活水泵房双电源配电箱 2. 型号:SHS 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1412.11	1412.11	
370	030402011008	成套配电箱	1. 名称:工具间配电箱 2. 型号:GJJ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	706.87	706.87	
371	030402011009	成套配电箱	1. 名称:负一层公共正常照明双电源配电箱 2. 型号:-1GGZM1/2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	1015.41	2030.82	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 66 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
372	030402011010	成套配电箱	1. 名称:地下一层风机双电源配电箱 2. 型号:xfPFJ1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1285.13	1285.13	
373	030402011011	成套配电箱	1. 名称:地下一层风机双电源配电箱 2. 型号:xfSFJ2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1285.13	1285.13	
374	030402011012	成套配电箱	1. 名称:地下一层风机双电源配电箱 2. 型号:xfSFJ1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1285.13	1285.13	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 67 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
375	030402011013	成套配电箱	1. 名称:地下一层风机双电源配电箱 2. 型号:xfPY1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1285.13	1285.13	
376	030402011014	成套配电箱	1. 名称:地下一层风机双电源配电箱 2. 型号:PFJ2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1285.13	1285.13	
377	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT-600*300*2.0mm 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.63	350.53	5128.25	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 68 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
378	030412003002	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-400*400*2.0mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.4	287.92	403.09	
379	030412003003	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-400*200*1.5mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	91.95	177.39	16311.01	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 69 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
380	030412003004	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-300*200*1.2mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	73.32	103.89	7617.21	
381	030412003005	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-300*100*1.2mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.33	99.58	1327.4	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 70 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
382	030412003006	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-100*100*1.0mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.17	61.95	1373.43	
383	030412003007	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-50*50*1.0mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.94	34.9	1289.21	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 71 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
384	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.44	8.03	348.82	
385	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.51	9.76	873.62	
386	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.14	14.48	291.63	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 72 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
387	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	477.81	15.92	7606.74	
388	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.4	30.54	195.46	
389	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.8	35.2	1400.96	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 73 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
390	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.47	74.27	3302.79	
391	030412004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.04	3.38	243.5	
392	030412004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2100.34	4.54	9535.54	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 74 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
393	030412004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2383.86	6.18	14732.25	
394	030412004004	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 6mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	759.44	8.66	6576.75	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 75 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
395	030412004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 10mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	926	13.75	12732.5
396	030412004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 16mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	648.17	19.88	12885.62
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 76 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
397	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*150+70mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.22	708.44	24951.26	
398	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*95+50mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	172.33	462.33	79673.33	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 77 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
399	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 4*50+1*25mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.02	189.79	2850.65	
400	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY(YJV) 3. 规格: 5*10mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.81	69.45	2556.45	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 78 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
401	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5*16mm 2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	78.13	103.09	8054.42	
402	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 5*10mm 2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	46.21	44.26	2045.25	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 79 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
403	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 5*6mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	32.76	96.67	3166.91	
404	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 3*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.81	118.72	4370.08	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 80 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
405	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJV 3. 规格: 3*6mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	32.86	26.83	881.63	
406	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆头 2. 型号、规格: 185mm以内 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	358.13	716.26	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 81 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
407	030409003002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号、规格:120mm以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	296.65	593.3	
408	030409003003	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号、规格:70mm以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	209.28	2511.36	
409	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	282.9348	22.3	6309.45	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 82 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
410	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1*35W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	61	70.51	4301.11	
411	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*35W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	10	80.45	804.5	
412	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:24W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	78.71	629.68	
413	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(过道) 2. 型号:24W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	78.71	393.55	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 83 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
414	030413001003	隔爆灯	1. 名称: 隔爆灯 2. 型号: LED 9W 3. 类型: 吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	198.89	198.89	
415	030413001004	普通灯具	1. 名称: 电井壁灯 2. 型号: 3. 类型: 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	6	15.28	91.68	
416	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	17	21.48	365.16	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 84 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
417	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	26.83	53.66	
418	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 声光控制开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	25	65.85	1646.25	
419	030413014001	插座	1. 名称: 单相二三极暗装插座（安全型） 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	23.06	69.18	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 85 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
420	030416005001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	3799.24	3799.24	
421	030416001001	发电机	1. 发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	23181	23181	
422	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	3275.97	3275.97	
423	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	33	987.88	32600.04	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 86 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
424	030416007001	母线系统	1. 母线调试 母线系统(kV以下) 10 2. 其余未尽事宜 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	段	1	2419.38	2419.38	
425	030416007002	母线系统	1. 避雷器调试 2. 其余未尽事宜 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	段	1	675.36	675.36	
426	030416027001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1903.34	1903.34	
		应急照明					8989.03	
427	030402011015	成套配电箱	1. 名称:地下室总应急照明双电源配电箱 2. 型号:YJZM 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1445.11	1445.11	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 87 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
428	030402011016	成套配电箱	1. 名称: 负一层 应急疏散照明配 电箱 2. 型号: -1 Fy jZMa 3. 安装方式: 悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	1345.11	1345.11	
429	030402011017	成套配电箱	1. 名称: 负一层 应急疏散照明配 电箱 2. 型号: -1 Fy jZMb 3. 安装方式: 悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	1345.11	1345.11	
430	030413001005	普通灯具	1. 名称: 疏散出 口标志灯 2. 型号: DC24 LED 1W 3. 类型: 墙壁安 装 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	套	20	128.25	2565	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 88 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
431	030413001006	普通灯具	1. 名称：方向标志灯（综合方向） 2. 型号：DC24 LED 1W 3. 类型：墙壁安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	127.15	2288.7	
		暖通工程					63016.26	
432	030108001001	风机	1. 名称：柜式离心排风机 PF-D 1-5 2. 规格、型号：风量：L=2000 CMH，n=1000 rpm，H =250Pa，N=0.55kW 3. 安装形式：吊顶安装 4. 隔震垫（器）、支架形式、材质：其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3988.78	3988.78	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 89 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
433	030108001002	风机	1. 名称: 柜式离心排风机 PF-D 1-2 2. 规格、型号: 风量:L=2000 CMH, n=1000 rpm, H =250Pa, N=0.55kW 3. 安装形式: 吊顶安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3988.78	3988.78	
434	030108001003	风机	1. 名称: 柜式离心排风机 PF-D 1-3 2. 规格、型号: 风量:L=5600 CMH, n=800rpm, H =250Pa, N =2.2kW 3. 安装形式: 吊顶安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4934.04	4934.04	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 90 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
435	030108001004	风机	1. 名称: 柜式离心送风机 SF-D 1-1 2. 规格、型号: 风量:L=7000 CMH, n=800rpm, H =250Pa, N =2.2kW 3. 安装形式: 吊顶安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4934.04	4934.04	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 91 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
436	030108001005	风机	1. 名称:柜式离心消防排风机(耐高温)PF-D1-1 2. 规格、型号:风量:L=64800CMH, n=700rpm, H=360Pa, N=30kW 3. 安装形式:座地安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	9061.09	9061.09	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 92 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
437	030108001006	风机	1. 名称:柜式离心消防送风机 JYSF-D1-1 2. 规格、型号: 风量:L=14300 CMH, n=550rpm, H =250Pa, N =5.5kW 3. 安装形式:吊顶安装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	5332.56	5332.56	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 93 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
438	030108001007	风机	1. 名称:柜式离心消防送风机 BF-D1-1 2. 规格、型号: 风量:L=38900 CMH, n=650rpm , H =300Pa, N =11kW 3. 安装形式:吊 顶安装 4. 隔震垫(器) 、支架形式、材 质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	7276.71	7276.71	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 94 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
439	030108001008	风机	1. 名称: 防爆轴流排风机 (耐高温) PF-D1-4 2. 规格、型号: 风量: L=1650 CMH, n=1450 rpm, H =250Pa, N=0.25kW 3. 安装形式: 吊顶安装 4. 防震垫 (器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3142.62	3142.62	
440	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 (带调节阀) 2. 规格、型号: 200*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	88.76	88.76	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 95 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
441	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格、型号:400*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	120.72	120.72	
442	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格、型号:500*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	233.53	1167.65	
443	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格、型号:650*350 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	221.54	221.54	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 96 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
444	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口（带调节阀） 2. 规格、型号:850*850 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	576.52	576.52	
445	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格、型号:500*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	164.17	492.51	
446	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格、型号:300*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	101.54	203.08	
447	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格、型号:650*350 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	175.51	702.04	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 97 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
448	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格、型号:550*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	175.21	350.42	
449	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格、型号:500*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	193.62	580.86	
450	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格、型号:850*850 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	632.62	632.62	
451	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格、型号:1900*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	856.69	856.69	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 98 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
452	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	2.08	166.7	346.74	
453	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	6.83	128.84	879.98	
454	030703019001	柔性接口	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	6.16	403.8	2487.41	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 99 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
455	031201003001	金属结构刷油	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	383.01508	3.04	1164.37	
456	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m <sup>3</sup> )、0.15mm阻燃玻纤铝箔布复合而成 2. 绝热厚度: 50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>3</sup>	6.328	1395.68	8831.86	
457	030704001001	通风工程检测、调试	1. 工作内容: 风管漏光、漏风试验 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	M <sup>2</sup>	18.65	35.06	653.87	
		给排水					181222.09	
		排水					73038.06	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 100 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
458	031001002001	压力排水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水管 3. 材质、规格：衬塑镀锌钢管，DN125 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗，水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.577	220.08	10470.75	
459	031001002002	压力排水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水管 3. 材质、规格：衬塑镀锌钢管，DN80 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗，水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.535	145.99	5771.71	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 101 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
460	030109001001	泵	1. 名称：潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4 2. 规格：Q=40m <sup>3</sup> /h，H=12m，P=4KW 3、包含控制箱（厂家配套）一控二，集水井液位传感器一个集水井安装一个 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	12	2263.21	27158.52	
461	030109001002	泵	1. 名称：潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4 2. 规格：Q=40m <sup>3</sup> /h，H=15m，P=4KW 3、包含控制箱（厂家配套）一控二，集水井液位传感器一个集水井安装一个 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2263.21	4526.42	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 102 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
462	031002001001	金属阀门	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN125 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	590.26	2361.04	
463	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	433.12	866.24	
464	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	378.06	4536.72	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 103 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
465	031002001004	金属阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	808.12	1616.24	
466	031002001005	金属阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	638.06	7656.72	
467	031002001006	同芯异径管	1. 类型：同芯异径管 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	89.97	179.94	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 104 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
468	031002001007	同芯异径管	1. 类型: 同芯异径管 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	74.01	888.12	
469	031002008001	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2	376.06	752.12	
470	031002008002	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12	336.29	4035.48	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 105 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
471	031301003001	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN125 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	554.51	2218.04	
		给水					108184.03	
472	031005001001	变频给水设备	1. 名称:智能型管网叠压(无负压)变频供水设备 2. 水泵主要技术参数:HWG36-25-2(一用一备) 3. 附件名称、规格、数量:隔膜式气压罐:WLG600*1500 4. 设备支架制作安装、手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 5. 减震装置形式:钢弹簧减振器 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	44136.04	44136.04	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 106 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
473	031001004001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN150 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.149	261.55	1085.17	
474	031001004002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37.327	204.18	7621.43	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 107 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
475	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.9	105.81	941.71	
476	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.207	100.93	1030.19	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 108 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
477	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.144	71.2	508.65	
478	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.4	48.54	3271.6	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 109 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
479	031002001008	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	3069.89	3069.89	
480	031002001009	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	2151.12	10755.6	
481	031002001010	金属阀门	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2151.12	2151.12	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 110 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
482	031002001011	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	1190.98	4763.92	
483	031002001012	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20	122.53	2450.6	
484	031002001013	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	1827.28	5481.84	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 111 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
485	031002001014	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	903.7	1807.4	
486	031002001015	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1293.01	2586.02	
487	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	3119.16	6238.32	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 112 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
488	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 材质: 水表、止回阀、闸阀 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	4604.56	4604.56	
489	031002001016	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	122.53	122.53	
490	031002008003	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1	244.54	244.54	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 113 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
491	031002008004	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2	338.22	676.44	
492	031003014001	给、排水附件	1. 名称：清洗水龙头 2. 型号、规格：DN20 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	24.04	96.16	
493	031301003002	套管	1. 类型：刚性防水套管 2. 规格：DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	211.22	211.22	
494	031301003003	套管	1. 类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	301.42	1808.52	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 114 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
495	031301003004	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	360.08	2520.56	
		消防工程					379694.75	
		喷淋系统					174574.09	
496	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	308.981	42.49	13128.6	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 115 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
497	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	181.567	51.12	9281.71	
498	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.487	57.97	3854.25	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 116 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
499	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52.884	64.06	3387.75	
500	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.007	60.31	1266.93	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 117 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
501	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	46.149	69.27	3196.74	
502	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.1	94.99	3144.17	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 118 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
503	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.5 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	220.358	140.42	30942.67	
504	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200*4.5 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.101	221.96	1132.22	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 119 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
505	030109001003	泵	1. 名称：喷淋主泵 XBD9/30（一用一备） 2. 规格：Q=30L/S，扬程H=90m，电机功率N=55KW 3. 设备减震、槽钢基础、电机检查接线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	11653.83	23307.66	
506	030109001004	泵	1. 名称：喷淋稳压泵 XBD7/1（一用一备） 2. 规格：Q=1L/S，扬程H=70m，电机功率N=2.2KW 3. 设备减震、槽钢基础、电机检查接线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	5128.66	10257.32	
507	031005004001	气压罐	1. 名称：气压罐 2. 规格：Φ800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	6185.51	6185.51	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 120 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
508	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	262.67	262.67	
509	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	204.9	204.9	
510	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	501.13	501.13	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 121 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
511	030901006002	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	368.28	368.28	
512	031002001017	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	1055.02	8440.16	
513	031002001018	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	663.55	663.55	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 122 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
514	031002001019	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	631.09	631.09	
515	031002001020	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1024.12	1024.12	
516	031002001021	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	110.56	442.24	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 123 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
517	031002001022	金属阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2674.09	2674.09	
518	031002001023	金属阀门	1. 类型:活塞式水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1664.64	1664.64	
519	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1700.32	1700.32	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 124 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
520	031002001024	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1230.43	2460.86	
521	030601002002	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	150.37	1202.96	
522	031002001025	金属阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	51.21	153.63	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 125 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
523	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格: 无吊顶, 68° 喷头 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	184	37.17	6839.28
524	031002001026	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	348.12	348.12
525	031002001027	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1985.87	3971.74
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 126 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
526	031002001028	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	696.43	1392.86	
527	031002001029	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	433.12	433.12	
528	031002001030	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	340.06	680.12	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 127 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
529	031002001031	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4644.43	4644.43	
530	031002001032	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	84.7	423.5	
531	031002001033	同芯异径管	1. 类型：同芯异径管 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	27.91	55.82	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 128 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
532	031002001034	同芯异径管	1. 类型: 同芯异径管 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	183.26	366.52	
533	031002001035	同芯异径管	1. 类型: 同芯异径管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	111.61	334.83	
534	031002008005	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	199.48	797.92	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 129 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
535	031002008006	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN200 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2	993.69	1987.38	
536	031002008007	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2	607.53	1215.06	
537	031301003005	套管	1. 类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	619.05	2476.2	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 130 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
538	031301003006	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	257.88	257.88	
539	031301003007	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN40 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	211.22	422.44	
540	031301003008	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN25-32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	211.22	844.88	
541	031301003009	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	173.68	521.04	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 131 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
542	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,调和漆两遍 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	205.75	22.94	4719.91	
543	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	341.83	30.31	10360.87	
		消防栓系统					138393.82	
544	030109001005	泵	1. 名称:消防主泵 XBD8.2/20 (一用一备) 2. 规格:Q=20L/S,扬程H=82m,电机功率N=37KW 3. 设备减震、槽钢基础、电机检查接线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	10077.61	20155.22	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 132 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
545	030109001006	泵	1. 名称：消防稳压泵 XBD7/1 (一用一备) 2. 规格：Q=1L/S, 扬程H=70m, 电机功率N=2.2KW 3. 设备减震、槽钢基础、电机检查接线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	5128.66	10257.32	
546	031005004002	气压罐	1. 名称：气压罐 2. 规格：Φ800 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	6185.51	6185.51	
547	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	314.631	140.42	44180.49	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 133 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
548	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.373	94.99	1080.32
549	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.672	60.31	4382.85
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 134 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
550	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.146	53.32	274.38	
551	031002001036	金属阀门	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	696.43	2785.72	
552	031002001037	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	512.43	4611.87	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 135 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
553	031002001038	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	348.12	348.12	
554	031002001039	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	280.06	2520.54	
555	031002001040	金属阀门	1. 类型: 活塞式水锤吸纳器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1664.64	1664.64	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 136 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
556	031002001041	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	696.43	3482.15
557	031003003001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	433.12	433.12
558	031002001042	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	340.06	680.12
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 137 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
559	031002001043	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	84.7	423.5	
560	031002001044	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	110.56	442.24	
561	031002001045	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1024.12	1024.12	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 138 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
562	031002001046	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1230.43	2460.86	
563	031002001047	同芯异径管	1. 类型: 同芯异径管 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	27.91	55.82	
564	031002001048	金属阀门	1. 类型: 同芯异径管 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	111.61	334.83	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 139 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
565	031002008008	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	199.48	797.92	
566	031002008009	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	607.53	2430.12	
567	030601004001	流量仪表	1. 类型：流量计 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	899.9	1799.8	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 140 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
568	030601002003	压力仪表	1. 类型: 压力表 2. 规格、压力等级: 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	150.37	1202.96	
569	030601002004	压力仪表	1. 类型: 压力开关 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1700.32	1700.32	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 141 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
570	030901010001	室内消火栓	1. 名称：铝合金室内消火栓 2. 安装方式：明装 3. 型号、规格：单栓DN65, 1000×700×240 4. 附件材质、规格：直流水枪1支，规格为：Φ65X19；消防龙带：口径Φ65；30m消防软管盘；消防报警按钮一个 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	11	593.85	6532.35	
571	030910001001	灭火器	1. 类型：手提式灭火器 2. 规格：MF/ABC5 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	28	59.95	1678.6	
572	031301003010	套管	1. 类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	619.05	1238.1	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 142 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
573	031301003011	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	360.08	1440.32
574	031301003012	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	173.68	347.36
575	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	238.02	30.31	7214.39
576	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍,调和漆两遍 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	184.3	22.94	4227.84
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 143 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		消防电气					66726.84	
		火灾自动报警系统					41550.08	
577	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	200.43	1603.44	
578	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	54	97.6	5270.4	
579	030904001002	点型探测器	1. 名称: 感温火灾探测器 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	93.76	187.52	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 144 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
580	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	104.12	208.24	
581	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	115.98	1507.74	
582	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	141.29	1836.77	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 145 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
583	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20	51.08	1021.6	
584	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	234.66	1173.3	
585	030412004007	通信总线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 安装方式:管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	560.06	6.59	3690.8	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 146 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
586	030412004008	通信总线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-KYJY-5*1.5 3. 安装方式：管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	46.53	25.31	1177.67	
587	030412004009	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.19	4.54	445.78	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 147 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
588	030412004010	24V电源干线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	221.74	6.18	1370.35	
589	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	665.95	15.92	10601.92	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 148 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
590	030412003008	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-200*150*1.0mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82.49	94.35	7782.93	
591	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架线槽支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	119.87	27.93	3347.97	
592	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 调和漆、防锈漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	119.87	2.7	323.65	
		气体灭火系统					7183.18	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 149 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
593	030904013001	联动控制主机	1. 名称: 气体灭火主机 2. 规格: 3. 安装方式: 明装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2963.02	2963.02	
594	030904003002	按钮	1. 名称: 气体灭火紧急启动按钮 2. 规格: 3. 安装方式: 明装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	388.24	776.48	
595	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	74.02	30.54	2260.57	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 150 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
596	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-4*1.5 3. 安装方式:管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.484	22.91	538.02	
597	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-2*1.5 3. 安装方式:管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52.7463	12.23	645.09	
		消防电源监控系统					12733	
598	030908002001	电流传感器	1. 名称:电源监控器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	11	461.14	5072.54	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 151 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
599	030412004011	消防设备电源监控信号线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-RVSP-2X1.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	306.56	8.25	2529.12	
600	030412004012	消防设备电源监控电源线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-BYJ(F)-2*2.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	306.56	9.19	2817.29	
601	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	91.32	25.34	2314.05	
		电气火灾监控系统					5260.58	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 152 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
602	030907005001	漏电监控模块组	1. 名称:漏电监控模块组 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	549.46	549.46	
603	030907002001	剩余电流式监控探测器	1. 名称:非独立式漏电探测器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	1068.6	3205.8	
604	030412004013	电气火灾控信号线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RVSP-2X1.5 3. 安装方式:管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.6	8.25	359.7	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 153 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
605	030412004014	电气火灾电源线	1. 名称: 配线 2. 规格: WZDN-BJY(F)-3*2.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.6	13.78	600.81	
606	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.5	25.34	544.81	
		防火门监控系统						
		气体灭火						
		人防工程					135445.49	
		人防电气					62754.81	
607	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: AT1 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3935.61	3935.61	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 154 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
608	030402011019	成套配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: DJB 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4045.61	4045.61	
609	030402011020	成套配电箱	1. 名称: 正常照明配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1941.11	1941.11	
610	030402011021	成套配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 安装方式: 悬挂式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1641.11	1641.11	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 155 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
611	030503003001	控制箱	1. 名称:进风机 配电控制箱 2. 型号:-AC11 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	1229.9	1229.9	
612	030503003002	控制箱	1. 名称:排风机 配电控制箱 2. 型号:AC12 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	1	1229.9	1229.9	
613	030405014001	端子箱	1. 名称:防化插 座箱 2. 型号:AX1/AX 1-1 3. 安装方式:悬 挂式 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	2	368.84	737.68	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 156 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
614	030503003003	控制箱	1. 名称: 三防总控制箱 2. 型号: AC1 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2024.68	2024.68	
615	030405013001	小电器	1. 名称: 三防显示屏 AS 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	6752.52	27010.08	
616	030405013002	小电器	1. 名称: 防护型呼唤按钮 AS 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	59.25	59.25	
617	030405013003	小电器	1. 名称: 门铃 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	99.96	99.96	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 157 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
618	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	198.69	30.32	6024.28	
619	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 3*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4	14.9	59.6	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 158 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
620	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.02	57.99	697.04	
621	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.9	125.43	740.04	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 159 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
622	030409002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 10*1.5 4. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	97.16	27.09	2632.06	
623	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	139.8	20.91	2923.22	
624	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.7	36.91	25.84	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 160 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
625	030412003009	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-150*100*1.5mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.97	78.86	1574.83	
626	030412003010	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-100*100*1.2mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.8	74.25	2361.15	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 161 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
627	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	58.128	30.31	1761.86	
628	031401001001	脚手架		项	1			
		人防给排水					6116.22	
629	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 防爆地漏 2. 型号、规格: DN80 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	102.14	919.26	
630	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 普通地漏 2. 型号、规格: DN80 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	59.16	236.64	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 162 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
631	031301003013	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格: D50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	211.22	844.88	
632	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管, DN 80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒,水冲洗,水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	41.27	99.72	4115.44	
633	031401001002	脚手架		项	1			
		人防暖通					66574.46	
634	030108001009	电动脚踏两用风机	1. 名称:电动脚踏两用风机 2. 型号、规格: DJF-1A 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2450.86	4901.72	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 163 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
635	030108001010	风机	1. 名称: 电动混流风机 2. 型号、规格: HL3-2A 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2075.86	2075.86	
636	030703024001	人防其他部件	1. 名称: 定风量阀 2. 型号、规格: D441 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1220.91	1220.91	
637	030701002001	除尘设备	1. 名称: 油网除尘器 2. 型号、规格: LWP-X型 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	1262.43	5049.72	
638	030701015001	人防过滤吸收器	1. 名称: 人防过滤吸收器 2. 型号、规格: RFP-1000型 L=1000m <sup>3</sup> /h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	8404.26	16808.52	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 164 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
639	030703024002	人防其他部件	1. 名称: 换气堵头 2. 型号、规格: DN400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	967.97	967.97	
640	030703024003	人防其他部件	1. 名称: 插板阀 2. 型号、规格: 700*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	688.59	688.59	
641	030703024004	人防其他部件	1. 名称: 插板阀 2. 型号、规格: D560 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	698.72	698.72	
642	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称: 电动手动密闭阀 2. 型号、规格: DN500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	1225.22	4900.88	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 165 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
643	030703023002	人防手动密闭阀	1. 名称: 电动手动密闭阀 2. 型号、规格: DN400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	999.42	2998.26	
644	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 (带调节) 2. 型号、规格: 500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	173.55	520.65	
645	030703024005	人防其他部件	1. 名称: 测压装置 2. 型号、规格: / 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	964.41	964.41	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 166 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
646	030703024006	人防其他部件	1. 名称:超压排气活门 2. 型号、规格:PS-D250 L=800 m3/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	954.17	1908.34
647	030703024007	人防其他部件	1. 名称:消声器 2. 型号、规格:700*250 L=900 mm 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1145.63	1145.63
648	030703024008	人防其他部件	1. 名称:防火阀 2. 型号、规格:700*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	150.65	150.65
649	030611002001	尾气监测取样管	1. 名称:尾气监测取样管 2. 型号、规格:DN 15带截止阀 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	93.29	93.29
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 167 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
650	030611002002	油网过滤器压差测量管	1. 名称:油网过滤器压差测量管 2. 型号、规格:DN 15带铜球阀 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	89.62	179.24	
651	030611002003	放射性监测取样管	1. 名称:放射性监测取样管 2. 型号、规格:DN32带铜球阀 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	115.95	115.95	
652	030611002004	增压管	1. 名称:增压管 2. 型号、规格:带DN25铜球阀 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	100.9	100.9	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 168 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
653	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防火消声百叶 2. 型号、规格: 800*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	318.36	318.36	
654	030611002005	过滤洗手器阻力测量取样管	1. 名称: 过滤洗手器阻力测量取样管 2. 型号、规格: D4紫铜管 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	79.09	79.09	
655	030604010001	气象环保检测仪表	1. 名称: 风量测量装置 2. 型号、规格: /DN400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	456.19	456.19	
656	030611002006	气密测量管	1. 名称: 气密测量管 2. 型号、规格: DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	378.34	1513.36	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 169 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
657	030611002007	洗消管	1. 名称:洗消管 2. 型号、规格:DN75 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	79.09	79.09
658	030405015001	风扇	1. 名称:壁式排气扇 EF30 2. 型号、规格:L=300m <sup>3</sup> /h, N=30W/220V/50Hz 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	211.82	211.82
659	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ 1 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	31.163	118.43	3690.63
本页小计							1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 170 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
660	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ <sub>3</sub> 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	2.478	260.58	645.72	
661	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度: δ <sub>3</sub> 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	17.141	234.5	4019.56	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 171 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
662	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ <sub>3</sub> 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	35.182	201.43	7086.71	
663	031301003014	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: DN15 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	22.77	68.31	
664	031301003015	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: DN32 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	28.19	28.19	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 172 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
665	031301003016	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: DN50 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	45.98	183.92	
666	031301003017	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: D560 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	369.99	1109.97	
667	031301003018	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: D441 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	369.99	1109.97	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 173 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
668	031301003019	套管	1. 名称: 套管 (热镀锌钢管) 2. 型号、规格: D250 带密闭翼环 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	241.68	483.36	
669	031401001003	脚手架		项	1			
		视频监控					2979.12	
670	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 网络枪机摄像机 2. 安装方式: 明装、吊装	台	4	744.78	2979.12	
		防雷接地工程					6984.19	
671	030410001001	接地极	1. 名称: 接地测试端子 2. 规格: 镀锌扁钢40x4, 在引下线距离室外地面0.4m处作接地端子连接板. 镀锌扁钢40x4, 室外地坪下 0.7m, 预留补打接地桩头. 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	124.37	497.48	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 174 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
672	030410002001	接地母线	1. 名称:电井接地 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.06	29.77	120.87	
673	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80.15	20.28	1625.44	
674	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用梁内钢筋 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	547.39	8.66	4740.4	
		抗震支架					3042.7	
本页小计								1480388.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 175 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
675	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支(吊)架 2. 规格: EL-50 TL 3. 支架形式: 侧向+纵向抗震支承 4. 单件支架质量: 10KG内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	201.5	403	
676	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支(吊)架 2. 规格: EL-100 TL 3. 支架形式: 侧向+纵向抗震支承 4. 单件支架质量: 10KG内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	201.5	604.5	
本页小计							1480388.04	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 176 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
677	031301004003	成品支架	1. 名称: 抗震支(吊)架 2. 规格: EL-300 TL 3. 支架形式: 侧向+纵向抗震支承 4. 单件支架质量: 10KG内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	203.52	1831.68	
678	031301004004	成品支架	1. 名称: 抗震支(吊)架 2. 规格: EL-100 0TL 3. 支架形式: 侧向+纵向抗震支承 4. 单件支架质量: 10KG内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	203.52	203.52	
		地上部分					4280528.79	
		电气系统					1485026.73	
		普通照明					1404953.9	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 177 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
679	030402011022	成套配电箱	1. 名称:公共走道照明配电箱 2. 型号:GGZM 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1516.11	1516.11	
680	030402011023	成套配电箱	1. 名称:消防控制室配电箱 2. 型号:XKS 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1156.11	1156.11	
681	030402011024	成套配电箱	1. 名称:首层电信间配电箱 2. 型号:DX 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	643.13	643.13	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 178 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
682	030402011025	成套配电箱	1. 名称:阶梯教室配电箱 2. 型号:JTJS 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	641.11	641.11	
683	030402011026	成套配电箱	1. 名称:录播室配电箱 2. 型号:LBS 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	561.13	561.13	
684	030402011027	成套配电箱	1. 名称:宿舍总配电柜 2. 型号:2~10CAPZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1384.68	12462.12	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 179 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
685	030402011028	成套配电箱	1. 名称:室内照明配电箱 2. 型号:2~10CZM 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1551.99	13967.91	
686	030402011029	成套配电箱	1. 名称:室内风扇配电箱 2. 型号:2~10CFS 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1347.13	12124.17	
687	030402011030	成套配电箱	1. 名称:各层空调配电箱 2. 型号:2~10CKT 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1633.11	14697.99	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 180 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
688	030402011031	成套配电箱	1. 名称:室内风筒配电箱 2. 型号:2~10 CFT 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1032.13	9289.17	
689	030402011032	成套配电箱	1. 名称:室内备用间配电箱 2. 型号:BYJ 3. 安装方式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	705.49	6349.41	
690	030402011033	成套配电箱	1. 名称:室内饮水机配电箱 2. 型号:YSJ 3. 安装方式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	592.76	5334.84	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 181 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
691	030402011034	成套配电箱	1. 名称: 电梯配电箱 2. 型号: DT 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1513.07	1513.07	
692	030402011035	成套配电箱	1. 名称: 消防电梯配电箱 2. 型号: xfDT 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1353.92	1353.92	
693	030402011036	成套配电箱	1. 名称: 屋面空气能总配电箱 2. 型号: WMAPz 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1951.11	1951.11	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 182 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
694	030402011037	成套配电箱	1. 名称:屋面空气能配电箱 2. 型号:KQN1-10 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	10	751.11	7511.1	
695	030412003011	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT-400*400*2.0mm 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	74.9	287.92	21565.21	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 183 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
696	030412003012	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-300*100*1.2mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	836.27	99.58	83275.77	
697	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC15 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1259.39	8.02	10100.31	
698	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4250.07	8.34	35445.58	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 184 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
699	030412001016	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料线管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5213.14	10.1	52652.71	
700	030412001017	配管	1. 名称: 金属软管 2. 材质: 金属 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	88.8	16.74	1486.51	
701	030412001018	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	226.91	74.27	16852.61	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 185 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
702	030412001019	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.1	50.87	412.05	
703	030412001020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	285.42	35.2	10046.78	
704	030412001021	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2759.14	15.92	43925.51	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 186 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
705	030412004015	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BV 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17242.35	3.92	67590.01	
706	030412004016	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	109.65	3.92	429.83	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 187 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
707	030412004017	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15852.92	4.45	70545.49	
708	030412004018	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: Wdz-BYJ 4. 规格: 4mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26159.26	5.28	138120.89	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 188 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
709	030412004019	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	877.53	6.18	5423.14	
710	030412004020	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 6mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7049.28	7.3	51459.74	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 189 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
711	030412004021	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 6mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4177.72	8.66	36179.06	
712	030412004022	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 10mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.07	11.54	347.01	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 190 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
713	030412004023	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 16mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1125.64	17.47	19664.93	
714	030412004024	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 16mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2732.57	19.88	54323.49	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 191 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
715	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 4*150+1*70mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	154.43	708.44	109404.39	
716	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 4*95+1*50mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	279.13	462.33	129050.17	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 192 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
717	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.11	103.09	1660.78	
718	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 5*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40.59	91.24	3703.43	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 193 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
719	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 5*10mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.44	69.45	3433.61	
720	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	112.7	57.99	6535.47	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 194 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
721	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV 3. 规格: 2*2.5 mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.01	14.16	155.9	
722	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 5*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设 (管、槽、沟) 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.18	184.48	14976.09	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 195 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
723	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 3*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV): 0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	146.45	118.72	17386.54	
724	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆头 2. 型号、规格: 70mm以内 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	209.28	418.56	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 196 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
725	030409003005	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号、规格:120mm以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	296.65	1186.6	
726	030409003006	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号、规格:185mm以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	358.13	358.13	
727	030409003007	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 型号、规格:16mm以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	110.26	551.3	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 197 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
728	030413003003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1*35W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	525	71.28	37422	
729	030413003004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*35W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	90.55	452.75	
730	030413001007	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:1200*600 64W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	74	221.97	16425.78	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 198 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
731	030413001008	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:24W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	295	78.71	23219.45
732	030413001009	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:24W 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	344	81.69	28101.36
733	030413001010	普通灯具	1. 名称:电井壁灯 2. 型号: 3. 类型: 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	15.28	305.6
734	030405015002	风扇	1. 名称:带防护罩吊扇60W 2. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	486	158.62	77089.32
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 199 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
735	030405017001	其他电器	1. 名称: 固定式 吹风筒 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	163	123.69	20161.47	
736	030405017002	无障碍主机	1. 名称: 无障碍 主机 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	台	2	228.69	457.38	
737	030405013004	电铃	1. 名称: 电铃 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	个	6	104.64	627.84	
738	030405013005	按钮	1. 名称: 按钮 2. 类型: 壁装 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	个	6	44.94	269.64	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 200 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
739	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	6	26.83	160.98	
740	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	180	21.48	3866.4	
741	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	203	30.79	6250.37	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 201 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
742	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称: 风扇调速开关 (仅安装, 主材风扇自带) 2. 安装方式: 暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	486	13.47	6546.42	
743	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称: 声光控制开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	307	65.85	20215.95	
744	030413014002	插座	1. 名称: 单相二三极暗装插座 (安全型) 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	216	23.06	4980.96	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 202 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
745	030413014003	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	23.06	161.42	
746	030413014004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	164	23.89	3917.96	
747	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1575	9.07	14285.25	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 203 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
748	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架线槽支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	1315.56	27.93	36743.59	
749	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 调和漆、防锈漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	1315.56	2.7	3552.01	
		应急照明					80072.83	
750	030402011038	成套配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: 1 Fy jZMA 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1018.44	1018.44	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 204 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
751	030402011039	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1 FyjZMB 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1016.97	1016.97	
752	030402011040	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:2~10 FyjZM 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1345.11	12105.99	
753	030413001011	普通灯具	1. 名称:自带电源疏散照明灯 2. 型号:DC24 LED 6W 不带蓄电池 3. 类型:吸顶 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	236	161.24	38052.64	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 205 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
754	030413001012	普通灯具	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: DC24 LED 1W 3. 类型: 墙壁安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	61	128.25	7823.25	
755	030413001013	普通灯具	1. 名称: 方向标志灯 (综合方向) 2. 型号: DC24 LED 1W 3. 类型: 墙壁安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	105	127.15	13350.75	
756	030413001014	普通灯具	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: DC24 LED 1W 3. 类型: 墙壁安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	35	128.25	4488.75	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 206 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
757	030413001015	普通灯具	1. 名称:地面标志灯 2. 型号:DC24 LED 1W 3. 类型:地面安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12	184.67	2216.04	
		消防工程					648551.39	
		消防电气					283311.6	
		消防电源监控系统					15840.42	
758	030904013002	联动控制主机	1. 规格、线制:消防设备电源监控器 2. 控制回路:64点内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3195.52	3195.52	
759	030908002002	电流传感器	1. 名称:电源监控器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	461.14	922.28	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 207 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
760	030412004025	消防设备电源监控信号线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-RVSP-2X1.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	664.25	8.25	5480.06	
761	030412004026	消防设备电源监控电源线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ(F)-2*2.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	664.25	9.19	6104.46	
762	030412001022	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.45	25.34	138.1	
		电气火灾监控系统					8938.47	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 208 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
763	030907001001	监控主机	1. 规格、线制：电气火灾监控主机 2. 控制回路：64点内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3519.52	3519.52	
764	030412004027	电气火灾控信号线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-RVSP-2X1.5 3. 安装方式：管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	221.25	8.25	1825.31	
765	030412004028	电气火灾电源线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BJY(F)-3*2.5 3. 安装方式：管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	221.25	13.78	3048.83	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 209 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
766	030412001023	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.5	25.34	544.81	
		防火门监控系统					15245.27	
767	030906001001	防火门监控主机	1. 规格、线制: 防火门监控器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3012.74	3012.74	
768	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	90	9.07	816.3	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 210 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
769	030412001024	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	371.78	25.54	9495.26	
770	030412004029	防火门信号线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-RYJSP-2X1.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105.49	7.18	757.42	
771	030412004031	防火门电源线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-RYY-2X2.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105.49	11.03	1163.55	
		火灾自动报警系统					243287.44	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 211 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
772	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	200.43	1603.44	
773	030904001003	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	231	97.6	22545.6	
774	030904001004	点型探测器	1. 名称: 感温火灾探测器 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	22	93.76	2062.72	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 212 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
775	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	22	104.12	2290.64
776	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	80	115.98	9278.4
777	030904004002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	90	141.29	12716.1
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 213 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
778	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	114	51.08	5823.12	
779	030904007006	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	202.34	2428.08	
780	030904007007	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	234.66	2815.92	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 214 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
781	030904007008	消防模块	1. 名称: 输出模块 2. 规格: 3. 安装方式: 暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	25	202.34	5058.5	
782	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 86型、120型 4. 安装形式: 暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	596	9.07	5405.72	
783	030412004032	通信总线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-RVJS-2*1.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2941.55	6.59	19384.81	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 215 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
784	030412004033	通信总线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-KYJY-5*1.5 3. 安装方式: 管内穿线 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	137.9	25.31	3490.25	
785	030412004034	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2050.54	3.39	6951.33	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 216 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
786	030412004035	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	243.6	4.54	1105.94	
787	030412004036	24V电源干线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	181.11	6.18	1119.26	
788	030412001025	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2842.47	25.54	72596.68	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 217 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
789	030412001026	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	133.95	30.54	4090.83	
790	030412003013	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: CT-200*150*1.0mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	104.08	94.35	9819.95	
791	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架线槽支架制作、安装 2. 材质: 铁构件 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	84.03	27.93	2346.96	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 218 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
792	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:调和漆、防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	84.03	2.7	226.88	
793	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾自动报警控制器 (联动型) 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:500点以下 4. 安装方式:落地式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	13310.12	13310.12	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 219 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
794	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:消防控制室xfkz#UPS 2. 型号:4.00kVA, 0.23kV, 3.0h后备式,转换时间≤0.1s自带过电压、欠电压、过电流保护 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	10010.15	10010.15	
795	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称:消防报警24V电源 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	2025.07	2025.07	
796	030904014001	消防专用电话总机	1. 规格、线制:消防专用电话总机 2. 控制点数:40内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2543.54	2543.54	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 220 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
797	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格: 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	79.81	319.24	
798	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制:消防广播功率放大器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1380.62	1380.62	
799	030904014003	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制:消防广播分区控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1397.57	1397.57	
800	030904014004	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制:消防广播音源设备 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1619.3	1619.3	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 221 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
801	030904013003	联动控制主机	1. 规格、线制：应急照明控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7840.17	7840.17	
802	030904009001	区域报警控制器	1. 规格、线制：手动控制盘 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1300.79	1300.79	
803	030814006001	水位计	1. 智能单光柱测控仪（消防水池液位探测） 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	1210.91	1210.91	
804	030904010001	重复显示装置	1. 规格、线制：图形显示装置 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7168.83	7168.83	
		喷淋系统					188683.27	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 222 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
805	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	901.719	42.49	38314.04	
806	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	378.677	51.12	19357.97	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 223 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
807	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	136.26	57.97	7898.99	
808	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.486	64.06	3106.01	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 224 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
809	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.64	60.31	2631.93	
810	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	421.12	69.27	29170.98	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 225 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
811	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	127.35	94.99	12096.98	
812	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.5 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	101.556	140.42	14260.49	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 226 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
813	030901007003	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	262.67	262.67	
814	030901007004	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	204.9	1024.5	
815	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	501.13	501.13	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 227 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
816	030901006004	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	368.28	3314.52	
817	031002001049	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1055.02	1055.02	
818	031002001050	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	663.55	5971.95	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 228 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
819	030601004002	流量仪表	1. 类型: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	480.59	480.59	
820	031002001051	金属阀门	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	51.21	460.89	
821	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 喷淋水泵接合器 2. 规格: SQD100-1.6 3. 含附件安装, 按图纸设计 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	672.58	1345.16	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 229 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
822	031002001052	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接-带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	142.49	284.98	
823	031201001003	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	400.39	22.94	9184.95	
824	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	725.8	30.31	21999	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 230 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
825	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格: 无吊顶, 68° 喷头 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	354	37.17	13158.18	
826	031301003020	套管	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	301.42	301.42	
827	031301003021	套管	1. 类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	173.68	1563.12	
828	031301003022	套管	1. 类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	104.2	937.8	
		消防系统					176556.52	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 231 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
829	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	201.17	140.42	28248.29
830	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	329.754	94.99	31323.33
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 232 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
831	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	79.838	60.31	4815.03	
832	031002001053	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	11	512.43	5636.73	
833	031002001054	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	17	348.12	5918.04	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 233 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
834	031002001055	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	280.06	2240.48	
835	031002001056	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1024.12	1024.12	
836	031002001057	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	142.49	427.47	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 234 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
837	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 铝合金室内消火栓 2. 安装方式: 明装 3. 型号、规格: 单栓DN65, 1000×700×240 4. 附件材质、规格: 直流水枪1支, 规格为: Φ65X19; 消防龙带: 口径Φ65; 30m消防软管盘; 消防报警按钮一个 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	80	593.85	47508	
838	030901010003	室内消火栓	1. 名称: 试验用消火栓 2. 规格: DN65 3. 型号: SG24A65-J 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	163.45	163.45	
839	030910001002	灭火器	1. 类型: 手提式灭火器 2. 规格: MF/ABC5 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	224	59.95	13428.8	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 235 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
840	030910002001	灭火器箱	1. 类型：灭火器放置箱 2. 规格：可放2具MF/ABC5 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	112	144.64	16199.68	
841	030901012002	消防水泵接合器	1. 类型：消防水泵接合器 2. 规格：SQD100-1.6 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	672.58	1345.16	
842	031301003023	套管	1. 类型：穿楼板套管 2. 规格：DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	72	104.2	7502.4	
843	031301003024	套管	1. 类型：屋面防水套管 2. 规格：DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	183.63	1469.04	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 236 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
844	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	124.5	30.31	3773.6	
845	031201001004	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m <sup>2</sup>	241.19	22.94	5532.9	
		给排水					1731494.84	
		给水系统					304627.47	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 237 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
846	031001008001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	267.798	150.51	40306.28	
847	031001008002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.855	120.27	4432.55	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 238 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
848	031001008003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.575	105.81	10430.22	
849	031001008004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管, DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒, 水冲洗, 水压试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	433.444	100.93	43747.5	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 239 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
850	031002001058	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	2151.12	4302.24	
851	031002001059	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	1367.42	24613.56	
852	031002001060	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	80	129.95	10396	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 240 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
853	031002001061	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	102.94	102.94	
854	031002001062	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	69.55	139.1	
855	031002001063	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	255	51.21	13058.55	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 241 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
856	031002011002	水表	1. 类型: 水表组 2. 材质: 水表、止回阀、闸阀*2 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	8762.04	8762.04	
857	031002011003	水表	1. 类型: 水表组 2. 材质: 水表、止回阀、闸阀*2 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	6409.82	6409.82	
858	031002011004	水表	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: dn40 3. 连接形式: 螺纹连接 带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	156	202.4	31574.4	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 242 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
859	031002011005	水表	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: dn50 3. 连接形式: 螺纹连接 带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	261.77	261.77	
860	031003014004	给、排水附件	1. 类型: 单冷水龙头 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	810	21.66	17544.6	
861	031002001064	金属阀门	1. 名称: 可调式减压阀 2. 规格: DN25 (配压力表*2, 橡胶软接*1, 阀后截止阀*1) 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	958.07	3832.28	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 243 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
862	031002001065	金属阀门	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN40（配压力表*2，橡胶软接*1，阀后截止阀*1） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	55	1216.54	66909.7	
863	031002001066	金属阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接-带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	111.27	2336.67	
864	031002008010	软接头(软管)	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1	216.06	216.06	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 244 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
865	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	124.5	29.98	3732.51
866	031301003025	套管	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	211.22	3801.96
867	031301003026	套管	1. 类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	104.2	1250.4
868	031301003027	套管	1. 类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36	59.47	2140.92
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 245 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
869	031301003028	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	72	45.98	3310.56	
870	031301003029	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36	28.19	1014.84	
		热水系统					579634.11	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 246 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
871	031001008005	塑料管-天面	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: D110（外径）；PP-R热水管（2.00MP） 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗，消毒，试验 6. 保温:橡塑海棉保温 厚度35mm,外加防水铝合金薄板按16S401图集 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	126.249	187.54	23676.74	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 247 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
872	031001008006	塑料管-天面	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: D90 (外径); PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗,消毒, 试验 6. 保温:橡塑海棉保温 厚度35mm, 外加防水铝合金薄板 按16S401图集 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	56.204	148.85	8365.97	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 248 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
873	031001008007	塑料管-天面	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ,D75（外径） ; PP-R热水管 （2.00MP） 4. 连接形式:电 热熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :含水冲洗,消 毒, 试验 6. 保温: 橡塑 海棉保温 厚度 35mm, 外加防水 铝合金薄板 按16S401图集 7. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	m	68.399	111.64	7636.06	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 249 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
874	031001008008	塑料管-天面	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ,D63 (外径) ; PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式:电 热熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :含水冲洗,消 毒, 试验 6. 保温: 橡塑 海棉保温 厚度 35mm, 外加防水 铝合金薄板 按16S401图集 7. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	m	149.544	120.88	18076.88	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 250 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
875	031001008009	塑料管-天面	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:D50 (外径);PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水冲洗,消毒, 试验 6. 保温:橡塑海棉保温 厚度35mm, 外加防水铝合金薄板按16S401图集 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	69.39	94.38	6549.03	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 251 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
876	031001008010	天面-水泵前	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN50 不锈钢给水管 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 35mm, 外加防水铝合金薄板按 16S401 图集 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	77.992	165.23	12886.62	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 252 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
877	031001008011	塑料管-主干	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: D63 (外径); PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 25mm 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	439.981	114.4	50333.83	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 253 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
878	031001008012	塑料管-主干	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: D50 (外径); PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 25mm 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	286.47	117.95	33789.14	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 254 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
879	031001008013	塑料管-主干	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: D40 (外径); PP-R热水管 (2.00MP) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 25mm 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	129.6	77.28	10015.49	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 255 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
880	031001008014	塑料管-主干	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: D32 (外径) PP-R热水管 (2.0 OMP) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 25mm 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	129.6	63.84	8273.66
881	031001008015	塑料管-主干	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: D25 (外径) PP-R热水管 (2.0 OMP) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 保温: 橡塑海棉保温 厚度 25mm 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	162.838	52.68	8578.31
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 256 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
882	031001008016	塑料管-支管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R热水管, D32 (外径) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1041.568	29.5	30726.26	
883	031001008017	塑料管-支管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R热水管, D25 (外径) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	618.974	25.17	15579.58	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 257 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
884	031001008018	塑料管-支管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PP-R热水管, D20 (外径) 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含水冲洗, 消毒, 试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2231.776	21.56	48117.09	
885	031002001067	金属阀门	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	469.33	1877.32	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 258 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
886	031002001068	金属阀门	1. 类型: 不锈钢 闸阀 2. 材质: 3. 规格、压力 等级: dn65 4. 连接形式: 法 兰连接 5. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	个	20	1367.42	27348.4	
887	031002001069	金属阀门	1. 类型: 不锈钢 闸阀 2. 规格、压力 等级: DN100 3. 连接形式: 法 兰连接 4. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	个	29	2151.12	62382.48	
888	031002001070	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力 等级: dn50 4. 连接形式: 螺 纹连接 5. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	个	82	129.95	10655.9	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 259 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
889	031002001071	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36	69.55	2503.8	
890	031002001072	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: dn25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	35	51.21	1792.35	
891	031002001073	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24	337	8088	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 260 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
892	031002001074	金属阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	77.7	621.6
893	031002011006	水表	1. 类型：IC卡智能热水表 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 带一个截止阀 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	161	250.13	40270.93
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 261 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
894	031003018001	饮水机	柜式旋钮款（一开四温，5级超滤，遥控定时）直饮水机 参数： 1) . 1个开水水嘴，4个温水水嘴 2) . 出水方式：机械旋钮开关 3) . 产水量：开水60L/h，温水350L/h 4) . 食品级sus304不锈钢内胆 容量：35L 5) . 额定功率：4.5KW 6) . 额定电压：380V 7) . 过滤级别：五级超滤 8) 接线方式：自备空气开关 9) 定时：遥控定时 10) 产品尺寸：150cm宽，128cm高，40cm厚	套	10	342.27	3422.7
895	031002008011	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	68	244.54	16628.72
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 262 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
896	031002001075	金属阀门	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN32 阀后压力0.15 MPA（配压力表*2，橡胶软接*1，阀后截止阀*1） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	53	1088.14	57671.42	
897	031003010001	淋浴器	1. 名称：成品淋浴器 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接，配冷热水混合器+塑料花洒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	484	109.92	53201.28	
898	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 形式：吊托支架 2. 材质：碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油：防锈漆两遍，调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	185	29.98	5546.3	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 263 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
899	031301003030	套管	1. 类型:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN63 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	81	47.23	3825.63	
900	031301003031	套管	1. 类型:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	39	30.58	1192.62	
		排水系统					559849.84	
901	031001008019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, Φ200 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85.043	142.67	12133.08	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 264 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
902	031001008020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ160 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	548.316	94.97	52073.57	
903	031001008021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2069.87	54.44	112683.72	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 265 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
904	031001008022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ75 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	644.794	52.77	34025.78	
905	031001008023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, Φ50 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	424.412	27.76	11781.68	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 266 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
906	031001008024	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U通气管, Φ110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	176.61	54.44	9614.65	
907	031001008027	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U雨水管管, Φ110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1061.357	48.95	51953.43	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 267 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
908	031001008029	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，Φ25 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	68.89	27.37	1885.52	
909	031003014005	给、排水附件	1. 名称：塑料地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	195	36.54	7125.3	
910	031003014006	给、排水附件	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	30	96.19	2885.7	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 268 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
911	031003014007	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	27	62.98	1700.46	
912	031003006001	大便器	1. 名称:无障碍坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:连体水箱 5. 附件名称、数量:含水箱配件,螺纹管件,金属软管,角阀,冲洗器,存水弯 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	585.83	1171.66	
913	031003004001	洗涤盆	1. 名称:成品拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:落式 4. 组装形式: 5. 附件名称、数量:含存水弯 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	509.63	509.63	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 269 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
914	031003006002	大便器	1. 名称:大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型: 蹲式 4. 组装形式:低位塑料水箱 5. 附件名称、数量:含水箱配件,螺纹管件,金属软管,角阀,冲洗器,存水弯 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	500	459.04	229520	
915	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型: 挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,感应冲洗阀,角阀,螺纹管件,金属软管 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6	517.49	3104.94	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 270 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
916	031003003002	洗脸盆-公共	1. 名称: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 台上式 4. 组装形式: 冷水 5. 附件名称、数量: 排水附件, 水龙头, 角阀, 螺纹管件, 金属软管 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7	371.5	2600.5	
917	031301003032	套管	1. 类型: 穿楼板塑料套管 2. 规格: DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	74.26	74.26	
918	031301003033	套管	1. 类型: 穿楼板塑料套管 2. 规格: DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	423	53.26	22528.98	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 271 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
919	031301003034	套管	1. 类型:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	81	30.58	2476.98	
		屋面设备					287383.42	
920	030109001007	泵	1. 名称: 热泵循环泵 2. 规格: Q=7.4 m <sup>3</sup> /h H=14.4m, 功率0.75KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	20	3851.54	77030.8	
921	030109001008	泵	1. 名称: 热水回水泵 2. 规格: Q=3.6 m <sup>3</sup> /h H=16m, 功率0.75KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2619.74	5239.48	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 272 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
922	031005001002	变频给水设备	1. 名称：热水变频增压泵组 2. 水泵主要技术参数：Q=16.3 m <sup>3</sup> /h H=11.3m 功率1.1KW（一用一备） 3. 附件名称、规格、数量：隔膜式气压罐：总容量350L 4. 设备支架制作安装、手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 5. 减震装置形式：钢弹簧减振器 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	20636.04	20636.04	
923	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称：空气能热水器 2. 规格：1120*1558*400、10匹、制热量38KW，输入功率8.28KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	10	8169.17	81691.7	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 273 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
924	031005016001	水箱	1. 材质、类型： 不锈钢消防水箱 2. 型号、规格： 有效容积18立方，5m*3m*2m 3. 附件：厂家具体根据产品深化 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	19955.9	19955.9	
925	031005016002	水箱	1. 材质、类型： 7吨保温水箱 2. 型号、规格： 有效容积7吨 3. 附件：厂家具体根据产品深化 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	10	7905.59	79055.9	
926	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 形式：吊托支架 2. 材质：碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油：防锈漆两遍，调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	124.5	30.31	3773.6	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 274 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		暖通工程					36279.29	
927	030108001011	风机	1. 名称:管道式排风机 PF-1-1 2. 规格、型号:排风量L=1000 CMH, H =100Pa, N=0.12kW 3. 安装形式:天花板式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1620.86	1620.86	
928	030701010001	过滤器	1. 名称:空气过滤器 2. 臭气(气态污染物)去除率90%,对 $\geq 0.3 \mu m$ 颗粒物: $\geq 95%$ ,额定风量: 1000 CMH	台	1	121.48	121.48	
929	030405015003	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格、型号:L=300CMH, N=5.5KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	7	114.29	800.03	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 275 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
930	030405015004	排气扇-宿舍	1. 名称: 排气扇 2. 规格、型号: L=300CMH, N=55KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	162	186.52	30216.24	
931	030405015005	风扇	1. 名称: 壁式通风机 2. 规格、型号: L=900CMH, N=0.12KW 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	250.26	500.52	
932	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 (带调节阀) 2. 规格、型号: 250*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	88.76	88.76	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 276 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
933	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.73	183.74	1604.05	
934	031201003005	风管支架除锈、刷油	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油: 防锈漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	425.1094 4	3.04	1292.33	
935	030704001002	通风工程检测、调试	1. 工作内容: 风管漏光、漏风试验 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	12.286	2.85	35.02	
		视频监控					322827.15	
		公共信息网和语音布线系统					154346.4	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 277 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
936	030412006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	9.07	9.07	
937	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT5e 2. 类别:六类 3. 敷设方式:暗敷 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4541.82	3.65	16577.64	
938	030904018001	机柜	1. 规格:42U机柜 2. 安装方式:落地式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1823.95	1823.95	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 278 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
939	030501015001	交换机	1. 名称:24口网 汇聚交换机 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜 详见图纸、图集、 答疑、招标文件、 政府相关文件、 规范等其它资料	台	1	1478.42	1478.42	
940	030501015002	交换机	1. 名称:24口接 入交换机 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜 详见图纸、图集、 答疑、招标文件、 政府相关文件、 规范等其它资料	台	3	1070.44	3211.32	
941	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插 座 2. 其余未尽事宜 详见图纸、图集、 答疑、招标文件、 政府相关文件、 规范等其它资料	个	1	23.71	23.71	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 279 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
942	030412003014	桥架	1. 名称: 非消防弱电桥架 2. 规格: CT-300*150*1.5mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	126.37	137.92	17428.95	
943	030412003015	桥架	1. 名称: 非消防弱电桥架 2. 规格: CT-200*150*1.5mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	738.02	102.18	75410.88	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 280 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
944	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	1266.33	30.31	38382.46	
		教室录播系统系统					50140.47	
945	030904018002	机柜	1. 规格:20U机柜 2. 安装方式:落地式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1223.95	1223.95	
946	030412006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	9.07	9.07	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 281 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
947	030502003002	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT6 2. 类别:六类 3. 敷设方式:明敷 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.27	3.84	239.12	
948	030502003003	音箱线	1. 名称:音响金银线 2*1.5 单股200芯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.41	5.09	241.32	
949	030502010002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	56.74	567.4	
950	030608001001	录播系统主机	1. 名称:精品课教育录播系统主机DSP9204 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	12508.7	12508.7	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 282 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
951	030505015001	信号处理设备	1. 名称:智能音频处理器DSP9273 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2997.41	2997.41	
952	030505006001	电源	1. 名称:电源时序器D6572II 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	788.65	788.65	
953	030505015002	信号处理设备	1. 名称:HDMI分配器1进4出 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	260.37	260.37	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 283 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
954	030505002001	智能触屏导播台	1. 名称: 智能触屏导播台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	5052	5052	
955	030505016001	显示设备	1. 名称: 75寸液晶电视机 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	5063.12	10126.24	
956	030505016002	显示设备	1. 名称: 100寸液晶电视机 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	8063.12	16126.24	
		公共视频监控(即人脸识别)系统					62950.98	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 284 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
957	030506010002	网络枪式摄像机	1. 名称:网络枪式摄像机 2. 型号: 3. 安装方式:吊式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	52	418.24	21748.48	
958	030412006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	54	9.07	489.78	
959	030502003004	双绞线缆	1. 名称:UTP CAT6 2. 类别:六类 3. 敷设方式:明敷 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4127.95	3.84	15851.33	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 285 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
960	030412004037	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV-3*2.5mm <sup>2</sup> 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	270	11.7	3159	
961	030904018003	机柜	1. 规格: 24U 机柜 2. 安装方式: 落地式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1423.95	1423.95	
962	030501004001	存储设备	1. 名称: 智能存储终端S-8864N-R8/4K(C) (标配) 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4597.48	4597.48	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 286 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
963	030501004002	硬盘8t	1. 名称: 硬盘8t 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1061.95	1061.95	
964	030505016003	显示设备	1. 名称: 显示器27英寸 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	863.12	863.12	
965	030501019001	服务器	1. 名称: 电脑 2. 型号: 3. 安装方式: 落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2358.17	2358.17	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 287 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
966	030501015003	交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	1400.1	2800.2
967	030501015004	交换机	1. 名称:8口POE交换机 2. 型号: 3. 安装方式:落地 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	12	716.46	8597.52
		阶梯教室会议系统					55389.3
968	030505007001	会议专用设备	1. 名称:会议麦克风 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	13	290.48	3776.24
969	030505007002	会议专用设备	1. 名称:E330数字会议主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3314.41	3314.41
本页小计							4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 288 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
970	030505011001	RS-0808数字音频处理器	1. 名称:RS-0808数字音频处理器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	5690.83	5690.83	
971	030505002002	调音台	1. 名称:MG10XU调音台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2652	2652	
972	030505011002	DX4400D类多通道数字功放	1. 名称:DX4400D类多通道数字功放 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4026.59	4026.59	
973	030505011003	EX-B声学线性阵列音箱	1. 名称:EX-B声学线性阵列音箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	11	492.58	5418.38	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍宿舍楼项目

第 289 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
974	030608001002	高清切换系统及视频系统	1. 名称: 高清切换系统及视频系统 2. 型号: 整套设备 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	12586.8	12586.8	
975	030608001003	中控系统	1. 名称: 中控系统 2. 型号: 含系统设备 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	8451.3	8451.3	
976	030501005001	网络配线箱AHD	1. 名称: 网络配线箱AHD 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1072.09	1072.09	
977	030501013001	收发器	1. 名称: 一光八电光纤收发器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	730.16	3650.8	
本页小计							4280528.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 290 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
978	030502003005	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 其余未尽事 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	400	2.94	1176	
979	030502003006	会议延长线	1. 名称:会议延长线(光纤usb 3.2/3.0数据线【兼容USB2.0】) 2. 其余未尽事 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40	37.4	1496	
980	030502003007	音箱线	1. 名称:金银音箱线(两股300芯) 2. 其余未尽事 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	290.61	7.15	2077.86	
		防雷接地工程					56349.39	
981	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 其余未尽事 宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	81.26	406.3	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 291 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
982	030410002002	接地母线	1. 名称:电井、电梯机房接地 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	38.2	29.77	1137.21	
983	030410002003	接地母线	1. 名称:天面接地 2. 材质:40*4不锈钢扁钢 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.1	39.35	43.29	
984	030410003002	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	775.82	20.28	15733.63	
985	030410004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用梁内钢筋 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.2	8.66	235.55	
本页小计								4280528.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 292 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
986	030410005001	接闪带	1. 名称:天面接闪带 2. 材质:12#热镀锌圆钢 3. 安装形式:沿折板支架敷设 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	702.07	51.27	35995.13	
987	030410006001	接闪杆	1. 名称:避雷针 2. 材质:20#镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:避雷网上安装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	36	77.73	2798.28	
		抗震支架						
		室外部分					79372.83	
		消防水、给水					35595.04	
本页小计								79372.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 293 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
988	040501005001	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防、给水 3. 材质、规格: 钢骨架增强复合管, DN150 4. 连接形式: 电熔 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	159.76	100.87	16114.99	
989	040501005002	室外给水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 钢骨架增强复合管, DN100 4. 连接形式: 电熔 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	77.66	73.42	5701.8	
990	040504001001	砌筑井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: 参考05S502 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	5	489.63	2448.15	
本页小计								79372.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 294 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
991	040502005001	阀门	1. 种类: 法兰闸阀 2. 材质及规格: 铸铁 DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2	464.83	929.66	
992	040502005002	阀门	1. 种类: 法兰闸阀 2. 材质及规格: 铸铁 DN100 3. 连接形式: 法兰	个	3	266.57	799.71	
993	040502010001	消火栓	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	3	741.97	2225.91	
994	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 规格: 一、二类土	m <sup>3</sup>	81.25	18.64	1514.5	
995	040103002002	回填石屑	1. 名称: 回填石屑	m <sup>3</sup>	24.375	111.88	2727.08	
996	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	56.875	55.09	3133.24	
		排水					43777.79	
997	040501005003	室外废水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管, Φ200 4. 连接形式: 橡胶圈 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.4	53.59	1843.5	
本页小计								79372.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 295 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
998	040501005004	室外废水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管, $\Phi 300$ 4. 连接形式: 橡胶圈 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.5	77.56	7639.66	
999	040501005005	室外雨水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管, $\Phi 200$ 4. 连接形式: 橡胶圈 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3	53.6	160.8	
1000	040501005006	室外雨水管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管, $\Phi 300$ 4. 连接形式: 橡胶圈 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.3	77.56	566.19	
本页小计								79372.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云浮市云浮中学新建高中 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 296 页 共 297 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1001	040504002001	现浇混凝土井-F1-F6+F10	1、规格尺寸： 检查井 $\phi 700$ 2、图集：06ms 201-5-7 3、平均井深： 1-1.4m 4、井盖：球墨 铸铁井盖 $\phi 700$	座	7	1264.03	8848.21	
1002	040504002002	现浇混凝土井-F7	1、规格尺寸： 检查井 $\phi 700$ 2、图集：06ms 201-5-7 3、平均井深： 4.08m 4、井盖：球墨 铸铁井盖 $\phi 700$	座	1	3306.82	3306.82	
1003	040504002003	现浇混凝土井-F6	1、规格尺寸： 检查井 $\phi 700$ 2、图集：06ms 201-5-7 3、平均井深： 3.69m 4、井盖：球墨 铸铁井盖 $\phi 700$	座	1	3043.27	3043.27	
1004	040504002004	现浇混凝土井-F7	1、规格尺寸： 检查井 $\phi 700$ 2、图集：06ms 201-5-7 3、平均井深： 3.34m 4、井盖：球墨 铸铁井盖 $\phi 700$	座	1	2806.23	2806.23	
1005	040504010001	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 规格：单平篦 5. 其余未尽事 宜详见图纸、图 集、答疑、招标 文件、政府相关 文件、规范等其 它资料	座	3	813.95	2441.85	
本页小计								79372.83













# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 1 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	机上人工	工日	3678.7 421	227.7					
2	人工费	元	988668 3.1162	0.99					
3	型钢 综合	kg	1473.3 234	3.34					
4	型钢	kg	171.6	3.34					
5	圆钢	kg		3.33					
6	圆钢	kg	121.55 68	3.33					
7	热轧圆盘条 φ10 以内	t	14.304 8	3330					
8	圆钢 φ10以内	t	3.7077	3330					
9	热轧圆盘条 φ10 以内	kg	26.818 8	3.4					
10	螺纹钢 φ25以 内	t	652.83 81	3210					
11	冷拉热轧圆盘条 φ4	t	2.8062	3580					
12	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	168.10 31	3.65					
13	螺纹钢 φ10以 内	t	278.87 72	3350					
14	螺纹钢 φ10~25	t	17.034 4	3210					
15	螺纹钢 φ25以 外	t	1.5939	3330					
16	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg	11928. 392	4.49					
17	镀锌低碳钢丝 φ0 .7~1.2	kg	5072.5 463	4.98					
18	镀锌低碳钢丝 φ1 .2~2.5	kg	504.00 26	4.75					
19	镀锌低碳钢丝 φ2 .5~4.0	kg	357.87 21	4.49					
20	钢丝绳 φ14.1~15	kg	84.767	3.656					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 2 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
21	圆钢 φ10以内	t	52.995	3330					
22	圆钢 φ10以内	kg	754.445	3.33					
23	圆钢 φ12~25	t	233.5163	3280					
24	镀锌圆钢 φ10~25	kg	44.398	3.9					
25	扁钢 综合	kg	161.4667	3.62					
26	扁钢	kg		3.62					
27	扁钢	kg	334.2812	3.62					
28	扁钢 60以内	kg	11.348	3.62					
29	镀锌扁钢 综合	kg	143.0396	4.45					
30	镀锌扁钢 30×3	m	0.65	3.664					
31	镀锌扁钢 40×4	kg	3.78	4.45					
32	10#槽钢	m	145.95	33.8					
33	槽钢	m	4.2	33.8					
34	角钢 综合	kg	1329.6465	3.31					
35	角钢 综合	kg	2460.3625	3.31					
36	角钢	kg		3.31					
37	角钢	kg	1139.595	3.31					
38	钢板 综合	kg	27.84	3.13					
39	钢板 综合	kg	55.18	3.13					
40	钢板	kg	587.41	3.37					
41	钢板 1.6~1.9	kg	0.48	3.37					
42	钢板 2~2.5	kg	63.366	3.28					
43	钢板 2.6~3.2	kg	23.627	3.18					
44	钢板 3.5~4.0	kg	3.768	3.09					
45	钢板 8~15	kg	26.191	3.16					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 3 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
46	钢板 3.5~4.0	t	3.5165	3130					
47	铝合金薄板	m2	538.11 03	38					
48	钢板 12~20	kg	304.34 93	3.16					
49	镀锌钢板 2.5	m2	3.09	67.3					
50	镀锌钢板 δ0.5	m2	12.301 7	13.23					
51	镀锌钢板 δ0.6	m2	7.7725	15.87					
52	镀锌钢板 δ1.0	m2	35.463 5	29.23					
53	镀锌钢板 3	m2	62.363 6	80.76					
54	紫铜板 综合	kg	0.5	60.88					
55	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	19.529 4	26.416					
56	钨棒	kg	85.588 2	23.773					
57	吊装夹具	套	0.4358	180.003					
58	橡胶板 综合	kg	12.405 2	3.558					
59	橡胶板 1~3	kg	7.3969	7.8					
60	橡胶板 4~15	kg	50.518	23.11					
61	橡胶板 5	m2	27.91	7.8					
62	耐油橡胶板 3~6	kg	122.52 3	3.63					
63	石棉橡胶板 3~6	kg	3.419	7.8					
64	石棉橡胶板 低压0.8~6	kg	3.004	7.192					
65	橡胶条 φ20	个	14	0.31					
66	门窗密封橡胶条	m	6101.2 026	0.64					
67	橡胶圈 φ200	个	7.7044	10.2					
68	橡胶圈 φ300	个	21.794 8	14.78					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 4 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
69	橡胶护套圈 Φ6~32	个	2	0.49					
70	密封胶圈	个	167.0408	13.328					
71	橡皮垫 2mm	m <sup>2</sup>	0.18	20.32					
72	聚氯乙烯薄膜	m <sup>2</sup>	5.68	1.35					
73	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	200.8854	0.26					
74	三色塑料带 综合	kg	9.46	10.3					
75	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	3644.0579	0.13					
76	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	8390.9029	2.1					
77	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.2824	1.88					
78	棉纱	kg	321.49	11.47					
79	白布	kg	92.0194	2.75					
80	白布	kg		2.75					
81	白布 宽900	m	22.9	4.938					
82	细白布 宽0.9m	m	1.1	4.938					
83	土工布	m <sup>2</sup>	14868.2626	2.45					
84	破布 一级	kg	30.8026	7.177					
85	麻袋	个	199.0203	1.888					
86	麻绳 Φ12	m	1.1	3.301					
87	油麻丝	kg	1607.543	8.602					
88	帆布	m <sup>2</sup>	7.084	13.87					
89	无纺布 ≥200克/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1999.4963	2.45					
90	草袋	个	1.5	1.283					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 5 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
91	尼龙线卡	十套	72	0.354					
92	铆钉 综合	kg	2.5717	5.896					
93	铁钉	kg	19.9804	5					
94	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	810.0201	3.398					
95	自攻螺钉 M4×30	十套	10.3	0.752					
96	自攻螺钉	十套	0.416	5.699					
97	不锈钢螺钉 M5×12	十套	1269.4125	2.231					
98	木螺钉 M5×50	十套	3866.0254	0.318					
99	木螺钉 M6×30	十套	5.6	0.257					
100	木螺钉 M4.5~6×15~100	十套	2.24	0.704					
101	木螺钉 M2~4×6~65	十套	511.132	0.18					
102	木螺钉 M4×65	十套	1206.3986	0.681					
103	木螺钉 M6×100	十套	3.72	1.248					
104	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	23.8045	3.09					
105	螺母 综合	十个	289.6396	2.824					
106	环手螺钉 M8	十套	0.208	3.301					
107	六角螺栓 综合	kg		5.584					
108	六角螺栓 综合	kg	182.1971	5.584					
109	六角螺栓 M10×20~50	十套	0.8	1.734					
110	六角螺栓 M6×25	kg	5.583	5.441					
111	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	17.626	0.28					
112	六角螺栓 M6~12×12~50	十套	1.248	1.15					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 6 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
113	六角螺栓 M16~20 ×65~110	十套	9.696	1.38					
114	六角螺栓 M6×75	十套	26.527	0.96					
115	六角螺栓 M8×75	十套	78.716	0.96					
116	六角螺栓 M8×75 以内	十套	3.5	1.17					
117	六角螺栓 M16×65 ~80	十套	251.17 6	5.94					
118	六角螺栓 M16×80	十套	9.6	5.97					
119	六角螺栓 M22×75	十套	1.6	13.637					
120	六角螺栓 M22×90	十套	4.8	15.8					
121	六角螺栓 M27×95	十套	2.4	28.974					
122	六角螺栓 M16×85 ~140	十套	88.992	8.66					
123	六角螺栓 M20×85 ~100	十套	90.568	12.45					
124	六角螺栓 M27×12 0~140	十套	14.832	36.5					
125	地脚螺栓 M10×10 0	十套	0.204	4.87					
126	铜六角螺栓 M6×3 0	十套	0.61	11.61					
127	高强螺栓	kg	10.038 7	12					
128	对拉螺栓	kg	5906.1 031	5.38					
129	膨胀螺栓 M6~12× 50~120	十套	158.92 9	56.57					
130	双头螺栓	kg	8.96	4.87					
131	铜接地端子带螺栓 DT-6mm <sup>2</sup>	十套	238.10 26	10.38					
132	镀锌带母螺栓 M8 ×16~25	十套	0.6	1.84					
133	镀锌精制螺栓 1平 1弹垫 M6×100以 内	十套	4.08	1.038					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 7 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
134	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	1056.896	0.43					
135	镀锌六角螺栓 M16×85~140	十套	6.592	14.98					
136	镀锌螺栓 M12×40~60	十套	4.576	6.19					
137	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	10.6879	3.67					
138	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套		5.044					
139	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	164.9443	5.044					
140	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内	十套	4.8	4.8					
141	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.4336	13.25					
142	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.41	27.918					
143	六角螺栓 M12×14~75	十套	17.472	2.55					
144	镀锌螺栓 M8×65~80	十套	1.664	3.16					
145	膨胀螺栓 综合	十套	37.492	2.63					
146	膨胀螺栓 综合	kg	155.3083	7.56					
147	膨胀螺栓 M6	十套	28.226	2.798					
148	膨胀螺栓 M8	十套	222.4066	3.15					
149	膨胀螺栓 M10	十套	51.441	5.82					
150	膨胀螺栓 M12	十套	2.9302	8.41					
151	膨胀螺栓 M6×80	十套	1308.3732	2.652					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 8 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
152	膨胀螺栓 M10×80	十套	45.696	6.797					
153	膨胀螺栓 M12×100	十套	5.7618	12.097					
154	塑料膨胀螺栓 综合	十套	497.358	0.266					
155	塑料胀管 D6~8	十套	1826.2085	0.6					
156	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	2.1599	2.4					
157	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	0.0108	9.27					
158	镀锌锁紧螺母 DN25×3	十套	3.312	2.17					
159	镀锌锁紧螺母 DN32×3	十套	5.0246	2.56					
160	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	0.1251	5.8					
161	镀锌锁紧螺母 DN65×3	十套	4.1929	7.57					
162	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	51.8197	1.82					
163	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	238.651	2.94					
164	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	60.2998	2.03					
165	六角螺母 综合	kg	4.1919	5.44					
166	六角螺母 M8	十套	7.004	2.11					
167	镀锌六角螺母 M8	十套	0.208	0.4					
168	垫圈 综合	kg	0.2376	4.85					
169	垫圈 M8	十个	7.004	0.088					
170	弹簧垫圈 M2~10	十个	0.424	0.09					
171	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	144.8198	0.987					
172	圆钉 综合	kg	67.3566	5					
173	圆钉 30~45	kg	0.034	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 9 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
174	圆钉 50~75	kg	2670.9 707	5					
175	射钉	十个	125.89 45	0.06					
176	马钉 综合	kg	516.79 68	5.209					
177	保温胶钉	十套	303.74 4	4.3					
178	风扇吊钩	个	495.72	1.96					
179	水龙头 DN15	个	819.11	16					
180	清洗水龙头 DN20	个	4.04	18					
181	洗手盘冷水龙头	个	7.07	140					
182	排水栓带链堵	套	1.01	14.34					
183	透气帽 DN100	个	27.27	2.35					
184	塑料地漏 D110	个	196.95	4.49					
185	普通地漏 DN80	个	4	6.61					
186	防爆地漏 DN80	个	9	49.59					
187	瓷制大便器用存水弯	个	505	17.52					
188	存水弯 DN50	个	1.01	22.3					
189	角型阀(带铜活) DN15	个	505	21.54					
190	角型阀 DN15	个	16.16	21.54					
191	瓷蹲式大便器水箱配件	套	505	21.87					
192	大便器胶皮碗	个	525	0.65					
193	砂轮片 φ100	片	1.4992	12.87					
194	砂轮片 φ400	片	1.4992	26.64					
195	尼龙砂轮片 φ100	片	6.1534	4.27					
196	尼龙砂轮片 φ100 ×16×3	片	3.4847	3.04					
197	尼龙砂轮片 φ150	片	3.5	6.841					
198	尼龙砂轮片 φ400	片	155.40 45	11.97					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 10 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
199	水砂纸	张	1706.0 384	0.77					
200	铁砂布 0~2#	张	642.42 61	0.94					
201	低碳钢焊条 综合	kg	8768.8 346	5.6					
202	低碳钢焊条 结422 Φ3.2	kg	349.48 38	5.6					
203	低合金钢耐热焊条 综合	kg	237.09 69	12.753					
204	电焊条	kg	0.096	6.32					
205	焊锡丝 综合	kg	18.51	7.69					
206	不锈钢焊丝	kg	191.22 81	27					
207	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	148.39 67	10.994					
208	焊剂	kg	192.46 44	2.566					
209	焊锡	kg	2.28	56.41					
210	焊锡膏	kg	12.155 6	47.009					
211	焊锡膏	kg	11.016 8	47.01					
212	锡基钎料	kg	132.10 95	52.47					
213	冲击钻头 Φ8	个	12.15	3.416					
214	冲击钻头 Φ10	个	14.590 9	6.84					
215	冲击钻头 Φ12	个	2.928	8.55					
216	冲击钻头 Φ6~8	个	116.63 27	2.76					
217	冲击钻头 Φ8~16	个	26.801	4.14					
218	冲击钻头 Φ10~20	个	46.900 6	8.12					
219	合金钢钻头 综合	个	0.2553	5.287					
220	合金钢钻头 Φ3	个	89.944	0.549					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 11 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			9						
221	合金钢钻头 φ8	个	4.0144	3.699					
222	钢锯条	条	2029.1 037	0.43					
223	钢丝刷子	把	10.284 2	12.82					
224	合金钢钻头 φ10	个	2.5339	4.57					
225	合金钎头 φ150	个	0.1459	141.032					
226	树脂砂轮切割片 φ400	片	0.9359	34.998					
227	镀锌钢丝网 φ0.9 ×10×10	m2	953.26 95	5.84					
228	镀锌钢丝网 φ0.9 ×12.7×12.7	m2	13818. 288	5.26					
229	钢丝网 综合	m2	393.62 4	6.6					
230	钢脚手直角扣件	个	1587.3 646	3.301					
231	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	743.12 64	8.15					
232	铁件 综合	kg	827.49 36	4.6					
233	垫铁	kg	60.716	4.87					
234	平垫铁 综合	kg	12.56	4.22					
235	斜垫铁 综合	kg	8.698	6.23					
236	斜垫铁 Q195~Q235 1#	kg	56.976	3.62					
237	镀锌铁码	支	18452. 1783	0.469					
238	平垫铁 Q195~Q235 1#	kg	62.704	6.82					
239	零星卡具	kg	583.84 41	5.467					
240	零星卡具	kg	93.128 5	5.47					
241	铸铁算子	十块	22.859	845.83					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 12 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	350*500*40		8						
242	铸铁算子 500*500*40	十块	2.3937	1200					
243	成品雨水格栅 500*500	十块	1.3596	371.45					
244	成品雨水格栅 300*500	十块	3.1889	237.73					
245	直螺纹套筒接头 Φ20以内	个	157.56	3.802					
246	直螺纹套筒接头 Φ25以内	个	1339.26	5.304					
247	直螺纹套筒接头 Φ32以内	个	754.47	8.496					
248	钢护筒	t	2.3812	5008.85					
249	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	124.311	330					
250	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	1885.01	0.31					
251	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	371.3714	355					
252	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	346.075	0.34					
253	白色硅酸盐水泥 32.5	t	1.3383	380					
254	砂子	kg	1037.89	0.13					
255	细砂	m3	18.7584	130					
256	中砂	m3	383.7343	130					
257	粗砂	m3	328.3045	130					
258	金刚砂	kg	3258.4	3.53					
259	碎石 10	m3	23.8623	130					
260	碎石 20	m3	2.861	130					
261	碎石 40	m3	91.511	130					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 13 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			7						
262	石粉渣	m3	867.27 24	80					
263	石屑	m3	31.687 5	80					
264	生石灰	t	48.580 1	455					
265	石灰膏	m3	9.25	295					
266	粘土	m3	428.31 05	34.5					
267	标准砖 240×115×53	千块	20.914 2	340					
268	页岩实心砖 240×115×53	千块	673.28 64	340					
269	页岩多孔砖 240×180×90	千块	179.83 43	925					
270	页岩多孔砖 240×120×90	千块	37.661 8	630					
271	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	23.460 8	340					
272	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	8	410					
273	混凝土垫块	m3	0.0138	243.36					
274	松杂原木 φ100~280	m3	0.2399	905					
275	板枋材 综合	m3	2.1432	1350					
276	松杂板枋材	m3	117.73 78	1240					
277	松木板	m3	0.1606	1474.42 1					
278	木板	m3	0.165	1400					
279	枕木	m3	0.352	2700					
280	枕木 2500×250×200	根	0.112	88.35					
281	垫木	m3	0.1999	1549.94 7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 14 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
282	松杂直边板	m3	12.9056	1211.418					
283	胶合板 2440×1220×3	m2	14.45	9					
284	防水胶合板 模板用 18mm	m2	5459.8927	35					
285	圆木台 63~138×22	块	7.35	0.29					
286	木配电板 350×450×25	块	7.35	4.866					
287	木砖	m3	0.004	964.86					
288	钢化玻璃 15	m2	9.6104	137.19					
289	中空玻璃 LOW-E 6+12+6	m2	556.4438	192.57					
290	中空玻璃 LOW-E 6+12+6	m2	327.672	192.57					
291	瓷质外墙砖 240*60	m2	12219.593	16.752					
292	高级瓷质外墙砖 95×45	m2	191.5056	20.85					
293	釉面砖 100×200	m2	479.6667	23					
294	釉面砖 300×600	m2	110.124	33.504					
295	白色瓷片 300×450	m2	162.8987	21.56					
296	釉面砖 300*600	m2	12546.1665	33.5					
297	防滑砖 300*300	m2	2480.5821	24.37					
298	浅灰色瓷砖 200*300	m2	574.2661	21.56					
299	白色瓷片 300×450	m2	95.9503	21.56					
300	防滑砖 600*600	m2	2410.6566	37.52					
301	耐磨砖 600×600	m2	633.2246	28.72					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 15 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
302	耐磨砖 800*800	m2	4391.4 52	38.57					
303	瓷质梯级砖(带防滑条) 300×280	m2	568.09 64	24.63					
304	瓷质梯级砖 300×150	m2	207.35 51	24.63					
305	芝麻灰花岗岩板 20	m2	174.58 2	88.85					
306	芝麻白花岗岩板 20	m2	795.56 99	88.85					
307	铝合金方板(含配套龙骨) 600*600*1.2	m2	742.90 81	105					
308	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	26.111 3	371.99					
309	耐碱网格布	m2	11080. 8888	1.56					
310	真丝绸布 宽900	m	0.2	32.68					
311	浴厕隔断 成品	m2	67.49	193					
312	轻钢中龙骨	m	253.25 46	3.584					
313	轻钢大龙骨 h=45	m	138.99 85	3.752					
314	轻钢中龙骨横撑 h19	m	211.10 31	3.584					
315	铝合金收边条	m	185.63 69	8.548					
316	304不锈钢扶手 φ60×1.5	m	219.46 24	42.59					
317	304不锈钢扶手 φ76*4	m	1272.7 42	143.81					
318	白油漆	kg	0.08	12.74					
319	醇酸清漆	kg	31.934 3	12.6					
320	酚醛磁漆	kg	1.44	7.75					
321	酚醛调和漆	kg	2.9065	7.168					
322			108.32	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 16 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			13						
323	醇酸调和漆	kg	185.40 35	12.48					
324	环氧富锌底漆	kg	23.098 5	29.25					
325	调和漆	kg	1.765	9.518					
326	厚漆	kg	114.57 22	10.58					
327	腻子粉 成品(一般型)	kg	53857. 3797	2.94					
328	无机涂料	kg	7935.5 109	7					
329	醇酸防锈漆	kg	411.60 47	15.18					
330	防锈漆	kg	1.462	13.7					
331	防锈漆 C53-1	kg	1.8944	15.18					
332	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	14852. 7696	11.68					
333	抗流挂型聚氨酯防 水涂料	kg	2854.9 841	11.68					
334	聚合物水泥防水涂 料 JS-II	kg	38778. 9734	6.7					
335	沥青绝缘漆	kg	1.9467	21.56					
336	水泥基渗透结晶防 水涂料	kg	18.660 6	8					
337	酚醛防锈漆 各种 颜色	kg	14.348 9	12.3					
338	酚醛红丹防锈漆	kg	2097.2 272	11.3					
339	钢结构厚型防火涂 料	kg	33.22	9.08					
340	油性防锈漆	kg	49.823	11.886					
341	橡胶沥青防水涂料	kg	118.22 58	13.62					
342	非固化橡胶沥青防 水涂料	kg	4174.3 13	9.77					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 17 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
343	高粘抗滑改性沥青防水涂料	kg	1607.996	9.77					
344	石油沥青 10#	kg	357.9152	3					
345	石油沥青 30#	kg	10.4557	3.1					
346	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	2962.0457	21.05					
347	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm	m <sup>2</sup>	2534.8037	17.38					
348	3mm厚APP改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	2191.8774	23.1					
349	防水粉	kg	90.2174	2.097					
350	防水密封胶	支	252.97	8.1					
351	密封毛条	m	1617.4449	0.336					
352	密封膏	kg	215.952	7.09					
353	橡胶石棉盘根 编织 φ11~25(250℃)	kg	1.526	23					
354	油浸石棉盘根 编织 φ6~10(250℃)	kg	9.5	14.15					
355	嵌缝料	kg	413.4589	0.58					
356	软填料	kg	623.0026	3.903					
357	清油	kg	6.6887	13.071					
358	熟桐油	kg	0.023	12.3					
359	松节油	kg	658.0599	8.841					
360	柴油	kg	31.08	6.79					
361	灯用煤油	kg	7.3127	14.942					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 18 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
362	煤油	kg	42.29	6.9					
363	汽油 综合	kg	627.85 67	7.76					
364	汽油 70~90#	kg	2.332	7.78					
365	溶剂汽油	kg	129.20 41	7.78					
366	溶剂油	kg	40.142 3	8.05					
367	机油 综合	kg	32.548 5	6.96					
368	机油 综合	kg	109.59 3	6.956					
369	电力复合脂	kg	0.24	14.452					
370	电力复合脂	kg	32.336	14.451					
371	黄甘油	kg	10.726	6.46					
372	润滑脂	kg	2.0048	34.611					
373	石蜡	kg	28.855 7	3.004					
374	环氧树脂 综合	kg	193.15 05	24.888					
375	滑石粉	kg	224.76 77	0.978					
376	草酸	kg	10.808 5	5.587					
377	丙酮	kg	141.28 02	9.743					
378	硬脂酸	kg	0.9352	6.327					
379	硬脂酸	kg	0.044	6.33					
380	多功能上光清洁剂	盒	2.4	8.88					
381	隔离剂	kg	4125.4 739	7.053					
382	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.3098	31.248					
383	挤塑板专用界面剂(乳液型)	kg	82.893	9.183					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 19 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
384	酒精	kg	6.306	7.58					
385	聚合物乳液	kg	28698.0965	8.07					
386	漂白粉 综合	kg	3.8169	2.35					
387	润滑剂	kg	4.9655	4.62					
388	脱模剂	kg	155.2728	5.132					
389	脱模剂	kg	12.467	5.133					
390	洗涤剂	kg	0.07	7.68					
391	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	2068.9515	6					
392	养护剂	kg	162.92	0.354					
393	二氧化碳	m3	142.4696	4.72					
394	氩气	m3	493.8322	12.084					
395	氧气	m3		5.159					
396	氧气	m3	505.1414	5.159					
397	乙炔气	kg		13.301					
398	乙炔气	kg	198.413	13.301					
399	乙炔气	m3	1.679	13.72					
400	801胶	kg	3.09	6.42					
401	玻璃胶 335克/支	支	716.1573	9.8					
402	硅酮中性密封胶 300ml	支	1.34	12.899					
403	氯丁橡胶粘接剂	kg	97.3457	20.96					
404	墙边胶	L	281.9816	46.77					
405	万能胶 1kg/瓶	kg	6.7	12.51					
406	胶粘剂	kg	85.9012	1.876					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 20 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
407	粘接剂	kg	63.28	42.73					
408	胶粘剂 PEF	kg	25.348	1.9					
409	胶粘剂 保温材料专用	kg	8.9431	29.454					
410	粘结砂浆 保温材料专用	kg	3315.72	2.12					
411	粉状型建筑胶粘剂	kg	106245.2587	2.04					
412	铝箔胶带 20m	卷	12.656	5.55					
413	专用粘胶带	m	469.1474	0.4					
414	自粘性保温胶带 50mm×30m	卷	0.7938	16.57					
415	保温扎带	卷	1955.1207	1.91					
416	丁基自粘胶带	圈	88.006	43.203					
417	橡塑保温板 50	m <sup>3</sup>	4.0263	725.38					
418	橡塑保温套管-25mm厚 25	m	166.0948	6.91					
419	橡塑保温套管-25mm厚 32	m	132.192	10.7					
420	橡塑保温套管-25mm厚 40	m	424.3914	12.57					
421	橡塑保温套管-35mm厚 40	m	70.7778	12.573					
422	橡塑保温套管-25mm厚 50	m	448.7806	15.88					
423	橡塑保温套管-35mm厚 50	m	524.2861	19.92					
424	橡塑海棉保温	m <sup>3</sup>	2.7782	725.38					
425	石棉泥	t	0.065	1069.997					
426	石棉垫	kg	314.82	6.419					
427	玻璃棉毡	m <sup>3</sup>	6.5811	169.91					
428	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.143	16.35					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 21 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
429	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.912	21.19					
430	聚苯乙烯泡沫板 δ 100	m <sup>2</sup>	1795.3 224	46.02					
431	难燃B1级PEF自粘板	m <sup>2</sup>	2.042	10.3					
432	珍珠岩吸音板 20	m <sup>2</sup>	106.64 85	19.29					
433	焊接钢管 DN20	m	1.9155	5.75					
434	焊接钢管 DN20	kg	8.8414	6.83					
435	焊接钢管 DN25	m	5.952	10.144					
436	焊接钢管 DN32	m	93.068	10.37					
437	焊接钢管 DN40	m	105.14 8	12.86					
438	焊接钢管 DN80	m	1.3	29.21					
439	焊接钢管 DN150	m	0.5	63.14					
440	焊接钢管	kg	1663.9 5	3.38					
441	热浸镀锌钢管 DN6 5*4.0	m	220.41 44	33.6					
442	热浸镀锌钢管 DN8 0*4.0	m	474.27 8	38.04					
443	热浸镀锌钢管 DN1 00*4.5	m	509.10 07	58.08					
444	热浸镀锌钢管 DN1 50*4.5	m	846.09 22	81.94					
445	衬塑 (PE) 内外壁 热镀锌钢管 DN150	m	4.0577	118					
446	衬塑 (PE) 内外壁 热镀锌钢管 DN80	m	38.269 9	55					
447	衬塑 (PE) 内外壁 热镀锌钢管 DN100	m	36.132 5	71.4					
448	衬塑 (PE) 内外壁 热镀锌钢管 DN125 *4.5	m	46.530 3	99.4					
449	热浸镀锌钢管 DN2 00*4.5	m	5.152	117.64					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 22 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
450	钢管 φ48.3×3.6	m	366.08 13	13.08					
451	焊接钢管 SC20	m	7330.6 645	5.08					
452	焊接钢管 SC25	m	220.80 11	7.27					
453	焊接钢管 SC32	m	334.97 66	9.31					
454	热浸镀锌钢管 DN25*3.0	m	1216.7 535	10.51					
455	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN20	m	66.793 4	10.8					
456	焊接钢管 SC50	m	8.343	15.53					
457	热浸镀锌钢管 DN32*3.0	m	568.21 69	16.15					
458	热浸镀锌钢管 DN40*3.5	m	203.76 07	16.48					
459	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN32	m	7.0797	20.9					
460	热浸镀锌钢管 DN50*3.5	m	101.87 68	21.28					
461	焊接钢管 SC65	m	279.52 14	21.75					
462	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN50	m	444.53 83	32.8					
463	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN65	m	107.69	44.3					
464	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN80	m	36.928 7	55					
465	衬塑 (PE) 内外壁热镀锌钢管 DN100	m	268.33 36	71.4					
466	热浸镀锌钢管 DN80*4.0	m	41.352 5	38.04					
467	镀锌钢管 DN15	m	2	5.3					
468	镀锌钢管 DN20	m	10	11.354					
469	镀锌钢管 DN25	m	4.8	8.71					
470	镀锌钢管 DN50	m	1.632	31.248					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 23 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
471	镀锌钢管 DN80	m	2	37.89					
472	不锈钢管 DN50	m	76.978 1	56.15					
473	304不锈钢管 φ76 ×4mm	m	212.16 37	143.81					
474	304不锈钢管 φ30 ×2	m	1778.1 1	28.42					
475	304不锈钢管 φ16 (圆环)	m	270.72 62	7.57					
476	热轧无缝钢管 D22 ×2	m	1.68	5.39					
477	金属软管 φ20	m	91.464	2.94					
478	金属软管	m	50	10.16					
479	金属软管 DN15	条	512.07	2.94					
480	塑料异型管 D5	m	62.193	1					
481	塑料异型管 D2.5~ 5	m	42	2.188					
482	PP-R热水管 (2.00 MP) De20	m	2267.4 844	2.21					
483	PP-R热水管 (2.00 MP) De25	m	628.87 76	3.38					
484	PP-R热水管 (2.00 MP) De32	m	1189.9 067	5.41					
485	PP-R热水管 (2.00 MP) De40	m	131.67 36	9.73					
486	PP-R热水管 (2.00 MP) De50	m	361.55 37	15.28					
487	PP-R热水管 (2.00 MP) De63	m	598.95 74	24.75					
488	PP-R热水管 (2.00 MP) De75	m	69.493 4	35.01					
489	PP-R热水管 (2.00 MP) De90	m	57.103 3	50.48					
490	PP-R热水管 (2.00 MP) DE110	m	128.26 9	75.31					
491	塑料软管 D5	m	25.48	0.398					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 24 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
492	塑料软管 D25	m	3.36	1.36					
493	HDPE双壁波纹管 Φ200	m	37.774	30.5					
494	HDPE双壁波纹管 Φ300	m	106.858	53.3					
495	PVC-U排水管 Φ25	m	69.7167	2.655					
496	PVC-U排水管 Φ50	m	429.5049	4.04					
497	PVC-U排水管 Φ75	m	631.8981	9.1					
498	PVC-U雨水管 Φ110	m	1054.9889	15.5					
499	PVC-U排水管 Φ110	m	2134.156	15.5					
500	PVC-U排水管 Φ160	m	520.9002	32.32					
501	PVC-U排水管 Φ200	m	80.7909	49.2					
502	智能单光柱测控仪 (消防水池液位探测)	套	1	646.49					
503	塑料排水管 φ75	m	12.402	8.05					
504	塑料排水管 φ100	m	25.758	15.5					
505	塑料排水管 φ160	m	134.514	28.6					
506	塑料排水管 φ200	m	0.318	49.2					
507	高压橡胶风管	m	52.4724	24.794					
508	橡胶管 综合	m	2.148	17.087					
509	橡胶软管 DN20	m	4.8468	5					
510	高压橡胶管 综合	m	55.6804	59.372					
511	钢骨架塑料复合管 DN150 1.6MPa	m	162.1564	66.11					
512	钢骨架塑料复合管 DN100 1.6MPa	m	78.8249	46.46					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 25 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
513	黑玛钢直通 DN20	个	58.58	1.54					
514	黑玛钢直通 DN25	个	10.1	1.22					
515	黑玛钢弯头 DN20	个	29.29	2.91					
516	黑玛钢弯头 DN25	个	13.13	2.83					
517	黑玛钢弯头 DN32	个	107.06	2.96					
518	黑玛钢弯头 DN40	个	111.1	3.55					
519	黑玛钢三通 DN25	个	16.16	2.97					
520	黑玛钢三通 DN32	个	214.12	3.09					
521	黑玛钢三通 DN40	个	222.2	3.71					
522	黑玛钢六角内接头 DN15	个	226.24	2.83					
523	黑玛钢六角内接头 DN25	个	40.4	4.07					
524	黑玛钢六角内接头 DN32	个	535.3	4.52					
525	黑玛钢六角内接头 DN40	个	55.55	4.69					
526	黑玛钢活接头 DN20	个	21.21	1.15					
527	黑玛钢活接头 DN25	个	318.15	8.75					
528	黑玛钢活接头 DN32	个	163.62	12.25					
529	黑玛钢活接头 DN40	个	133.32	15.19					
530	黑玛钢活接头 DN50	个	191.9	20.77					
531	黑玛钢活接头 DN65	个	8.08	1.64					
532	黑玛钢堵头 DN15	个	3.03	0.72					
533	黑玛钢堵头 DN20	个	29.29	1.56					
534	黑玛钢堵头 DN25	个	5.05	1.49					
535	螺纹管件 DN15	个	513.08	1.97					
536	塑料花洒连软管 DN1	个	977.68	10.3					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 26 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
5									
537	固定卡子 φ40	个	131.91 75	1.322					
538	固定卡子 φ63	个	254.07 91	2.429					
539	固定卡子 φ90	个	10.3	3.03					
540	固定卡子 φ90	个	47.38	3.03					
541	镀锌异径三通 DN20×15	个	1.01	4.74					
542	镀锌弯头 DN15	个	2.02	5.03					
543	镀锌弯头 DN20	个	4.04	5.25					
544	镀锌弯头 DN25	个	2.02	5.72					
545	镀锌弯头 DN80	个	2.02	10.43					
546	镀锌外接头 DN25	个	543.38	2.478					
547	镀锌丝堵 DN25(堵头)	个	53.8	2.27					
548	镀锌丝堵 DN50(堵头)	个	1	3.553					
549	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	33.120 2	1.93					
550	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	1.2515	5.05					
551	镀锌钢管塑料护口 DN65	个	41.928 2	12.04					
552	镀锌钢管接头 20×2.75	个	1172.9 064	1.974					
553	镀锌钢管接头 25×3.25	个	35.328 2	4.46					
554	镀锌钢管接头 32×3.25	个	53.596 2	3.124					
555	镀锌钢管接头 50×3.5	个	1.3349	6.3					
556	镀锌钢管接头 65×3.75	个	41.928 2	6.179					
557	给水室内衬塑钢管管件 DN100	个	111.13 62	22					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 27 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
558	室内镀锌钢管管件 DN25	个	714.31 3	5.82					
559	室内镀锌钢管管件 DN32	个	388.26 85	6.77					
560	室内镀锌钢管管件 DN40	个	174.56 52	7.74					
561	室内镀锌钢管管件 DN50	个	81.907	8.23					
562	给水室内衬塑钢管 管件 DN65	个	56.531 9	12.54					
563	给水室内衬塑钢管 管件 DN80	个	17.063 9	15.602					
564	给水室内衬塑钢管 管件 DN50	个	286.50 65	24.73					
565	给水室内衬塑钢管 管件 DN20	个	81.554	2.097					
566	给水室内衬塑钢管 管件 DN32	个	7.0226	3.63					
567	室内镀锌钢管管件 DN80	个	19.108	10.62					
568	给水室内衬塑钢管 管件 DN50	个	6.7468	24.73					
569	给水室内钢管沟槽 管件 DN80	个	16.367 5	86.1					
570	给水室内钢管沟槽 管件 DN100	个	13.437 7	180.4					
571	给水室内钢管沟槽 管件 DN125	个	11.418 5	180.4					
572	给水室内衬塑钢管 沟槽管件 DN150	个	0.78	261.6					
573	卡箍 DN65	套	36.373 9	8					
574	卡箍 DN80	套	78.267 6	10					
575	卡箍 DN100	套	26.875 4	12					
576	卡箍 DN100	个	57.138 8	12					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 28 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
577	沟槽管件 DN65	套	36.373 9	15.94					
578	卡箍 DN150	套	140.31 73	18					
579	沟槽管件 DN80	套	78.267 6	20.4					
580	沟槽管件 DN100	套	84.014 2	30.43					
581	沟槽管件 DN150	套	140.31 73	96.92					
582	沟槽管件 DN200	套	0.8544	145.36					
583	不锈钢弯头 DN50	个	92.92	90.808					
584	给水室内不锈钢管 卡压管件 DN50	个	49.368 9	38.12					
585	室内塑料雨水管件 (粘接) Φ110	个	441.52 45	4.9					
586	室内塑料排水管件 Φ50	个	292.84 43	1.58					
587	室内塑料排水管件 Φ110	个	2596.9 309	4.9					
588	室内塑料排水管件 Φ75	个	570.64 27	15.24					
589	室内塑料排水管件 Φ160	个	326.24 8	25.1					
590	室内塑料排水管件 Φ200	个	43.457	52.3					
591	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) De20	个	2733.9 256	0.46					
592	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) De25	个	199.47 66	0.75					
593	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) De32	个	1266.0 326	1.43					
594	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) De40	个	114.95 52	2.65					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 29 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
595	室内塑料给水管接头零件(热熔接) De50	个	264.04 81	4.68					
596	室内塑料给水管接头零件(热熔接) De63	个	388.49 7	8.01					
597	室内塑料给水管接头零件(热熔接) De75	个	41.244 6	13.42					
598	室内塑料给水管接头零件(热熔接) De90	个	22.200 6	24.42					
599	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DE110	个	38.884 7	41.7					
600	PVC管帽 50	个	8	1.29					
601	室内塑料排水管热熔管件 Φ20	个	47.534 1	0.35					
602	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150	个	27.798 2	41.55					
603	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 1.6MPa	个	21.201 2	22.8					
604	金属软管活接头	套	81.6	0.36					
605	金属软管接头 DN20	个	164.63 52	0.327					
606	排水接头 DN50	个	1.05	4.89					
607	不锈钢Y型过滤器 DN100	个	4	1191.5					
608	可曲挠橡胶接头 DN50	个	70	86.23					
609	可曲挠橡胶接头 DN32	个	8	77.77					
610	可曲挠橡胶接头 DN65	个	2	96.96					
611	可曲挠橡胶接头 DN80	个	12	103.67					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 30 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
612	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2	108.32					
613	可曲挠橡胶接头 DN150	个	6	194.47					
614	可曲挠橡胶接头 DN200	个	2	329.26					
615	镀锌钢管卡子 DN20	个	3972.813	0.47					
616	镀锌钢管卡子 DN25	个	183.265	0.5					
617	镀锌钢管卡子 DN32	个	278.0306	0.84					
618	镀锌钢管卡子 DN50	个	5.5064	1.91					
619	镀锌钢管卡子 DN65	个	139.7608	2.14					
620	金属软管卡子 DN20	个	109.7568	1.664					
621	扁钢卡子 25×4	kg	35.1035	3.6					
622	管箍	个	37.1202	9.286					
623	熟铁管箍 DN50	个	1	2.27					
624	镀锌管箍	个	20.2	0.48					
625	黑玛钢管箍 DN15	个	226.24	0.52					
626	侧向+纵向抗震支承 EL-50TL	套	2	100.14					
627	侧向+纵向抗震支承 EL-100TL	套	3	100.14					
628	侧向+纵向抗震支承 EL-300TL	套	9	102.16					
629	侧向+纵向抗震支承 EL-1000TL	套	1	102.16					
630	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	2.0347	24.65					
631	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	38.7838	11.28					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 31 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
632	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	32.310 <sub>3</sub>	15					
633	卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	28.812 <sub>6</sub>	19.51					
634	截止阀 DN20	个	21.21	18					
635	截止阀 DN25	个	12.12	24.4					
636	截止阀 DN32	个	38.38	35.4					
637	截止阀 DN40	个	1.01	49.6					
638	截止阀 DN50	个	184.83	69					
639	可调式减压阀 DN40	个	55.55	145					
640	消声止回阀 DN50	个	24.24	274					
641	不锈钢闸阀-给水 DN50	个	4.04	405.02					
642	同芯异径管 DN32	个	0.404	35					
643	闸阀-消防 DN32	个	10.1	50.4					
644	消声止回阀-消防 DN32	个	8.08	76					
645	蝶阀-消防 DN65	个	17	71					
646	蝶阀-消防 DN100	个	19	85					
647	蝶阀-消防 DN150	个	20	136					
648	法兰闸阀-消防 DN100	个	3	170					
649	信号阀-消防 DN100	个	11	400.43					
650	信号阀-消防 DN150	个	9	678.59					
651	止回阀-消防 DN100	个	3	761					
652	不锈钢闸阀-给水 DN65	个	42	1128.34					
653	不锈钢闸阀-给水 DN100	个	34	1805.26					
654	同芯异径管 DN80	个	1.2	102					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 32 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
655	同芯异径管 DN100	个	0.2	125					
656	闸阀-消防 DN65	个	4	131					
657	闸阀-消防 DN80	个	12	150					
658	闸阀-消防 DN100	个	4	170					
659	同芯异径管 DN150	个	0.6	185					
660	同芯异径管 DN200	个	0.2	224					
661	防护闸阀-消防 DN125	个	4	247					
662	闸阀-消防 DN150	个	7	320					
663	防护闸阀-消防 DN150	个	4	320					
664	消声止回阀-消防 DN80	个	12	410					
665	消声止回阀-消防 DN100	个	2	545					
666	不锈钢止回阀-给水 DN65	个	2	841.062					
667	消声止回阀-消防 DN150	个	4	854					
668	不锈钢消声止回阀-给水 DN65	个	2	1230.37					
669	压力开关 DN150	个	2	1323.89					
670	闸阀-消防 DN200	个	2	1380.39					
671	不锈钢止回阀-给水 DN100	个	3	1481.42					
672	不锈钢防护闸阀-给水 DN100	个	1	1805.26					
673	不锈钢闸阀-给水 DN150	个	1	2585.26					
674	止回阀-消防 DN150	个	1	4268					
675	法兰闸阀-消防 DN150	个	2	320					
676	螺纹阀门 DN20	个	3.0502	31.87					
677	螺纹截止阀 DN15	个	229.6	6.008					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 33 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
678	不锈钢闸阀-给水 DN100	个	3	1805.26					
679	不锈钢闸阀-给水 DN150	个	2	2585.26					
680	截止阀 DN32	个	162.61	35.4					
681	截止阀 DN40	个	157.56	49.6					
682	截止阀 DN50	个	1.01	69					
683	不锈钢止回阀-给水 DN100	个	2	1481.42					
684	不锈钢止回阀-给水 DN150	个	1	1615.92					
685	电动手动密闭阀 DN400	台	3	371.68					
686	电动手动密闭阀 DN500	台	4	398.23					
687	压力表取源部件	个	224	21.56					
688	截止阀 DN25	个	4	24.4					
689	压力表	个	224	30.97					
690	截止阀 DN32	个	53	35.4					
691	橡胶软接 DN32	个	53	38.94					
692	橡胶软接 DN25	个	4	38.94					
693	橡胶软接 DN40	个	55	38.94					
694	截止阀 DN40	个	55	49.6					
695	可调式减压阀 DN25	个	4	105					
696	可调式减压阀 DN32	个	53	112					
697	集水井液位传感器	个	7	212.027					
698	活塞式水锤吸纳器 DN150	个	2	1366.11					
699	碳钢平焊法兰 DN150	副	1	115.2					
700	钢板平焊法兰 DN50	副	1	38.6					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 34 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
701	不锈钢法兰 DN50	副	68	67.08					
702	钢板平焊法兰 DN80	副	37.2	73.8					
703	钢板平焊法兰 DN65	副	21	73.8					
704	钢板平焊法兰 DN100	副	60.7	76.4					
705	不锈钢法兰 DN65	副	38	103.82					
706	钢板平焊法兰 DN150	副	58.6	115.2					
707	不锈钢法兰 DN100	副	29	159.14					
708	不锈钢法兰-给水 DN100	副	21	159.14					
709	不锈钢法兰-给水 DN150	副	4	223.4					
710	钢板平焊法兰 DN32	副	8	38.6					
711	不锈钢法兰-给水 DN50	副	1	67.08					
712	不锈钢法兰-给水 DN65	副	2	103.82					
713	钢板平焊法兰 DN125	副	4	115.2					
714	钢板平焊法兰 DN200	副	4.2	171					
715	换气堵头 DN400	副	0.5	274.34					
716	垫片	个	4	3.02					
717	冷热水混合器	套	484	55					
718	洗手盆	套	7.07	80					
719	成品拖布池	套	1.01	368.4					
720	瓷蹲式大便器	个	505	110					
721	连体坐便器	个	2.02	430					
722	塑料水箱	个	505	95					
723	大便器排水接头	个	2.02	5.63					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 35 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
724	挂式小便器	个	6.06	250					
725	小便器冲水连接管 DN15	根	6.06	16.89					
726	小便器排水附件	套	6.06	27.24					
727	固定式吹风筒 220 V 1.5W	台	163	45					
728	无障碍主机	台	2	150					
729	饮水机 柜式旋钮款（一开四温，5级超滤，遥控定时）直饮水机 参数： 1) . 1个开水水嘴，4个温水水嘴 2) . 出水方式：机械旋钮开关 3) . 产水量：开水60L/h，温水350L/h 4) . 食品级sus304不锈钢内胆容量：35L 5) . 额定功率：4.5KW 6) . 额定电压：380V 7) . 过滤级别：五级超滤 8) 接线方式：自备空气开关 9) 定时：遥控定时 10) 产品尺寸：150cm宽，128cm高，40cm厚	台	10	250.11					
730	燃气嘴 15	个	1	6.52					
731	自动排气阀 DN20	个	29	38					
732	自动排气阀 DN25	个	5	45					
733	单层百叶风口（带调节阀）	个	1	53.27					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 36 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	250*250								
734	单层百叶风口(带调节阀) 200*300	个	1	53.27					
735	单层百叶风口 500*500	个	3	63.81					
736	单层百叶风口(带调节阀) 400*400	个	1	85.23					
737	铝合金单层百叶风口(带调节) 500*400	个	3	106.54					
738	单层百叶风口(带调节阀) 650*350	个	1	121.18					
739	单层百叶风口(带调节阀) 500*500	个	5	133.17					
740	防火消声百叶 800*400	个	1	218					
741	单层百叶风口(带调节阀) 850*850	个	1	384.86					
742	定风量阀 D441	个	1	1184.09					
743	70℃防火阀 300*200	个	2	61.39					
744	70℃防火阀 700*250	个	1	110.5					
745	70℃防火阀 550*400	个	2	135.06					
746	70℃防火阀 650*350	个	4	135.363					
747	70℃防火阀 500*500	个	3	153.47					
748	70℃防火阀 850*850	个	1	443.54					
749	280℃防火阀 1900*500	个	1	583.2					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 37 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
750	插板阀 700*250	个	1	83.39					
751	插板阀 DN500	个	1	93.52					
752	消声器 700*250 L=900mm	只	1	968.16					
753	循环泵减振器	个	88	111.5					
754	给水泵减振器	个	8	111.5					
755	风机减振器	个	48	111.5					
756	消防泵减振器	个	32	203.54					
757	设备减振台座	台	30	32.74					
758	手提式灭火器 MF/ABC5	个	252	56					
759	地上式消防栓 DN100	套	3	588					
760	室内消火栓 1000*700*240	套	91	420.68					
761	试验用消火栓	个	1	125					
762	喷淋水泵接合器 SQD100-1.6 含三阀	套	2	300					
763	消防水泵接合器 SQD100-1.6 含三阀	套	2	300					
764	灭火器放置箱	个	112	78.34					
765	水流指示器 DN100	个	10	63.66					
766	水流指示器 DN150	个	2	73.62					
767	喷头 68°	个	543.38	8.2					
768	气压罐 Φ800	台	2	4212.14 <sub>2</sub>					
769	点型探测器	个(对)	24	47.3					
770	感烟火灾探测器	个(对)	285	51.14					
771	火灾声光报警器	个	103	51.08					
772	湿式报警装置 DN150	套	1	1018.49					
773	手动控制盘	台	1	481.27					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 38 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
774	防火门监控器	台	1	2193.22					
775	消防设备电源监控器	台	1	2376					
776	电气火灾监控主机	台	1	2700					
777	应急照明控制器	台	1	7020.65					
778	火灾自动报警控制器(联动型) 500点	台	1	11121.9					
779	电源监控器模块	台	13	277.5					
780	气体灭火主机	台	1	2156.16					
781	电话模块	个	17	51.02					
782	输入输出模块	个	12	66.22					
783	输出模块	个	25	66.22					
784	漏电监控探测器	个	1	365.82					
785	非独立式漏电探测器	个	3	884.96					
786	模块箱	台	16	102					
787	图形显示装置	台	1	5873.16					
788	按钮	个	6.12	30.97					
789	消火栓起泵按钮	个	93	48.54					
790	防护型呼唤按钮 AS	个	1.02	45					
791	气体灭火紧急启动按钮	个	2	334.51					
792	火灾应急广播扬声器	只	134	19					
793	消防广播分区控制器	台	1	1022.12					
794	消防广播功率放大器	台	1	1300					
795	消防播音源设备	台	1	1552					
796	减压孔板 DN100	个	6	36.28					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 39 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
797	减压孔板 DN150	个	2	39.82					
798	消防报警24V电源	台	1	1900					
799	水表 DN100	个	2	241					
800	水表 DN150	个	1	470					
801	螺纹水表 DN40	个	156	100					
802	螺纹水表 DN50	个	1	125					
803	IC卡智能热水表 DN32	个	161	175					
804	压力表 0~1.6MPa (带弯带阀)	套	9.0609	80					
805	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	228.9636	30.62					
806	斜管压力计	支	1	157.77					
807	压力表	台	16	39.82					
808	流量计 DN65	台	2	565					
809	风量测量装置 DN400	台	1	359.115					
810	光盘 5"	片	1	4.437					
811	高清切换系统及视频系统 整套设备	台	1	11200					
812	压力表弯管 DN15	个	228.9636	3.89					
813	仪表接头	套	16	15.93					
814	铜球阀 DN15	套	2	10.53					
815	截止阀 DN15	套	1	14.2					
816	取源部件	套	16	21.56					
817	铜球阀 DN25	套	1	21.81					
818	铜球阀 DN32	套	1	36.86					
819	过滤洗手器阻力测量取样管 D4紫铜管	套	1	55					
820	洗消管 DN75	套	1	55					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 40 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
821	放射性监测取样管 DN32	套	1	55					
822	油网过滤器压差测量管 DN15	套	2	55					
823	增压管 DN25	套	1	55					
824	气密测量管 DN50	套	4	55					
825	尾气监测取样管 DN15	套	1	55					
826	电井壁灯	套	26.26	3.1					
827	单管荧光灯 1*35W	套	530.25	38.76					
828	LED吸顶灯 24W	套	306.03	46.02					
829	LED吸顶灯 (过道及危险间) 24W	套	5.05	46.02					
830	防水防尘吸顶灯 18W	套	347.44	48.97					
831	荧光灯 2*18W	套	5.05	50.5					
832	方向标志灯 DC24 LED 1W	套	124.23	89.12					
833	疏散出口标志灯 DC24 LED 1W	套	81.81	90.21					
834	楼层指示灯 DC24 LED 1W	套	35.35	90.21					
835	自带电源疏散照明灯 DC24 LED 6W 不带蓄电池	套	238.36	115.56					
836	地面标志灯 DC24 LED 1W	套	12.12	135.453					
837	LED平板灯 1200*600 64W	套	74.74	200					
838	单管荧光灯 1*14W	套	61.61	38					
839	双管荧光灯 2*18W	套	10.1	40.5					
840	隔爆灯 LED 9W	套	1.01	165					
841	单联单控开关 250V 10A	个	200.94	8					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 41 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
842	双联单控开关 250V 10A	个	8.16	12.4					
843	三联单控开关 250V 10A	个	207.06	16					
844	声光控开关(红外线感应)	个	338.64	51.5					
845	电铃	个	6	45					
846	门铃	个	1	40.32					
847	电话插座	个	1.01	15.69					
848	单相二三极暗装插座(安全型) 220V, 10A	个	223.38	9.29					
849	地面插座	个	7.14	9.292					
850	空调插座 220V, 16A	个	167.28	10.1					
851	流量开关	个	1	336.28					
852	避雷针	根	37.8	30.29					
853	12#热镀锌圆钢	m	737.17 35	3.79					
854	接地线 1×16mm <sup>2</sup>	m	14	7.03					
855	接地母线 40*4镀锌扁钢	m	44.373	5.59					
856	接地母线 40*4不锈钢扁钢	m	1.155	14.72					
857	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	85.250 4	1.89					
858	黄蜡带 20mm×10m	卷	38.4	8.41					
859	酚醛布板	kg	0.6	12.55					
860	螺栓绝缘外套	十套	0.6	16.126					
861	镀锡裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>	kg	1.44	63.749					
862	镀锡裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>	kg	5.06	63.75					
863	裸铜线 6mm <sup>2</sup>	kg	2.08	53.88					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 42 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
864	裸铜线 10mm <sup>2</sup>	kg	27.89	68.87					
865	绝缘电线 WDZN-BYJ-1.5mm <sup>2</sup>	m	2255.594	1.79					
866	绝缘电线 WDZ-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	19087.2	2.27					
867	绝缘电线 WDZN-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	17438.212	2.75					
868	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2686.343	2.83					
869	绝缘电线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm <sup>2</sup>	m	2135.782	2.88					
870	绝缘电线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm <sup>2</sup>	m	874.005	2.88					
871	绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	28252.0008	3.71					
872	绝缘电线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	3957.3792	4.54					
873	绝缘电线 WDZN-RYJSP-2X1.5	m	113.9292	5.31					
874	绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	7613.2224	5.58					
875	绝缘电线 WDZN-RVSP-2*1.5	m	1048.4748	6.3					
876	绝缘电线 WDZN-RVSP-2X1.5	m	286.038	6.3					
877	绝缘电线 WDZN-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	5332.1328	6.841					
878	绝缘电线 WDZN-RYY-2X2.5	m	113.9292	8.86					
879	绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	31.5735	9.35					
880	绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	1181.922	15					
881	绝缘电线 WDZN-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	3549.777	17.3					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 43 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
882	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	79.244	1.78					
883	绝缘电线 WDZN-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	972.3	11.46					
884	双绞线缆 UTP CAT6	m	4274.0244	1.6					
885	双绞线缆 UTP CAT5e	m	4632.6564	1.602					
886	HDMI线	m	408	1.8					
887	音响金银线 2*1.5单股200芯	m	48.3582	3.91					
888	金银音箱线(两股300芯)	m	296.4222	5.93					
889	会议延长线 光纤usb3.2/3.0数据线【兼容USB2.0】	m	40.8	35					
890	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>	m	1603.2064	2.96					
891	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>	m	541.3284	4.4					
892	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm <sup>2</sup>	m	120.124	4.549					
893	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RYJS-2*1.5	m	3781.7388	4.77					
894	绝缘导线 RVV-3*2.5	m	291.6	9.2					
895	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-KYJY-5*1.5	m	199.1844	22.1					
896	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	129.5231	1.86					
897	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	2174.0268	1.86					
898	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	2.04	4.5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 44 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
899	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>	m	3	11.6					
900	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-2.5mm <sup>2</sup>	m	32.067	1.94					
901	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	111.901	2.82					
902	控制电缆 NH-KVV-2*1.5	m	53.5375	4.99					
903	控制电缆 NH-KVV-4*1.5	m	23.8363	15.51					
904	控制电缆 KVV-10*1.5	m	98.6174	18.67					
905	铜芯电缆 WDZN-YJV-2*2.5	m	11.1201	8.48					
906	铜芯电缆 WDZ-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	113.827	50.22					
907	铜芯电缆 WDZN-YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	49.9344	61.56					
908	铜芯电缆 WDZ-YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	40.9959	76.63					
909	铜芯电缆 WDZN-YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	95.1824	88.37					
910	矿物绝缘电缆 NW-BTLY-3*16mm <sup>2</sup>	m	185.0926	101.31					
911	矿物绝缘电缆 NW-BTLY-5*16mm <sup>2</sup>	m	81.9918	168.85					
912	铜芯电缆 WDZN-YJV-4*95+1*50mm <sup>2</sup>	m	455.9746	428.82					
913	铜芯电缆 WDZN-YJV-4*150+1*70mm <sup>2</sup>	m	155.9743	663.86					
914	铜芯电缆 WDZ-YJY-3*2.5	m	4.04	9.21					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
舍楼项目 舍楼项目

第 45 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
915	铜芯电缆 WDZB-YJV-3*6mm <sup>2</sup>	m	33.188 6	21.03					
916	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*4	m	200.67 69	22.82					
917	铜芯电缆 YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	46.672 1	40.5					
918	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10	m	12.140 2	50.22					
919	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	37.178 1	61.56					
920	矿物绝缘电缆 NW-BTLY-5*6mm <sup>2</sup>	m	33.087 6	74.6					
921	铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	5.959	110.48					
922	铜芯电缆 YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	15.170 2	167.76					
923	铜芯电缆 WDZN-YJY-4*150+70mm <sup>2</sup>	m	35.572 2	663.86					
924	非消防弱电桥架 CT200*150	m	774.92 1	45.99					
925	非消防弱电桥架 CT300*150	m	132.68 85	57.64					
926	电缆桥架 CT-400*400*2.0mm	m	80.115	128.75					
927	电缆桥架 CT100*100*1.0	m	33.39	19.39					
928	电缆桥架 CT150*100*1.0	m	20.968 5	23.78					
929	电缆桥架 CT-400*200*1.5mm	m	96.547 5	95.23					
930	电缆桥架 CT-600*300*2.0mm	m	15.361 5	188.38					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 46 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
931	铸铁垫板	kg	75.1	2.5					
932	电缆桥架 CT-200*150*1.2mm	m	192.1671	45.99					
933	电缆桥架 CT-300*100*1.2mm	m	875.088	51.07					
934	电缆桥架 CT-50*50*1.0mm	m	38.0482	12.23					
935	电缆桥架 CT-100*100*1.0mm	m	22.8351	22.82					
936	电缆桥架 CT-300*200*1.2mm	m	75.5196	55.25					
937	镀锌电线管 JDG20	m	143.9631	4.45					
938	焊接钢管 SC25	m	143.994	7.27					
939	焊接钢管 SC50	m	0.721	15.53					
940	镀锌电线管接头 20×1.5	个	35.9909	1.07					
941	镀锌电线管接头 25×1.5	个	35.9985	1.17					
942	镀锌电线管接头 50×1.5	个	0.1803	3.24					
943	镀锌电线管卡子 20	个	201.5483	1.17					
944	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	21.5945	0.172					
945	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	21.5991	0.26					
946	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	0.1082	0.438					
947	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	3517.5416	0.062					
948	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	50.2465	2.65					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 47 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
949	塑料线管 PC15	m	1385.3 29	1.23					
950	塑料线管 PC20	m	4722.8 61	1.52					
951	塑料线管 PC25	m	5832.9 15	2.51					
952	塑料线管 PC32	m	22.154	4.13					
953	钢管保护管 φ40 ×400	根	4.336	7.501					
954	难燃塑料管接头 1 5	个	1429.8 717	0.369					
955	难燃塑料管接头 2 0	个	1365.4 324	0.481					
956	难燃塑料管接头 2 5	个	5.1861	0.532					
957	线号塑料软套管 综合	m	0.3	4.162					
958	电缆敷设牵引头 综合	只	1.0065	370					
959	瓷管头 φ10~16× 25	个	14.42	0.15					
960	塑料接线柱 双线	个	258.53	0.88					
961	铜端子 6mm <sup>2</sup>	个	2.04	2.75					
962	铜接线端子 DT-2. 5mm <sup>2</sup>	个	1602.6 85	1.06					
963	铜接线端子 DT-6 mm <sup>2</sup>	个	28.42	1.74					
964	铜接线端子 DT-10 mm <sup>2</sup>	个	263.9	2.25					
965	铜接线端子 DT-16 mm <sup>2</sup>	个	68.005	4.77					
966	铜接线端子 DT-70 mm <sup>2</sup>	个	42.63	7.26					
967	铜接线端子 DT-12 0mm <sup>2</sup>	个	18.27	22.84					
968	铜接线端子 DT-18 5mm <sup>2</sup>	个	9.135	32.19					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 48 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
969	接线盒	个	2363.34	1.5					
970	镀锌地线夹 20	套	4824.8177	0.36					
971	镀锌地线夹 25	套	252.0919	0.53					
972	镀锌地线夹 32	套	207.6855	0.79					
973	镀锌地线夹 50	套	5.1727	1.519					
974	镀锌地线夹 50	套	0.5768	1.52					
975	镀锌地线夹 65	套	167.7129	2.103					
976	胶木线夹	个	42	0.403					
977	电缆卡子 综合	个	3106.9761	0.2					
978	镀锌电缆卡子 2×35	个	40.5733	2.3					
979	网络枪式摄像机	台	56	205					
980	三防显示屏 AS	台	16	850					
981	显示器27英寸	台	1	800					
982	75寸液晶电视机	台	2	5000					
983	100寸液晶电视机	台	2	8000					
984	进风机配电控制箱 AC11	台	1	1015					
985	排风机配电控制箱 AC12	台	1	1015					
986	三防总控制箱 AC1	台	1	1850					
987	摄像机支架	个	4	53.1					
988	智能存储终端S-8864N-R8/4K(C) (标配)	台	1	3520					
989	消防专用电话总机	台	1	800					
990	消防电话	部	4	63.16					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 49 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
991	一光八电光纤收发器	台	5	358					
992	中控系统 含系统设备	台	1	8000					
993	MG10XU调音台	台	1	2200					
994	智能触屏导播台	台	1	4600					
995	网络配线箱AHD	台	1	850					
996	精品课教育录播系统主机DSP9204	台	1	12180					
997	网络插座	个	10.1	45					
998	电源时序器D6572 II 2. 型号:	台	1	687					
999	DX4400D类多通道数字功放	台	1	3800					
1000	EX-B声学线性阵列音箱	台	11	400					
1001	智能音频处理器 DSP9273	台	1	2880					
1002	HDMI分配器1进4出	台	1	148					
1003	RS-0808数字音频处理器	台	1	5500					
1004	带电话插孔的手动报警按钮	个	24	91.95					
1005	8口POE交换机	台	12	442.48					
1006	24口接入交换机	台	3	796.46					
1007	24口千兆交换机	台	2	871.68					
1008	24口网汇聚交换机	台	1	950					
1009	琉璃瓦片	块	32493.0226	1.7					
1010	琉璃瓦筒 综合	块	13167.8792	3.98					
1011	镀锌扁钢支架 40×3	kg	196.5796	4.44					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 50 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1012	87型雨水斗 DN100	套	30	45					
1013	7吨不锈钢水箱	台	10	5201.45					
1014	不锈钢消防水箱	台	1	16776.87					
1015	草板纸 80#	张	454.194	4.188					
1016	打印纸 132-1	箱	0.6	199.25					
1017	打印纸 A3	包	0.1	31.74					
1018	塑料手套 ST型	个	17.85	13.717					
1019	塑料手套 ST型	个	4.2	13.723					
1020	白绸	m2	0.22	17.65					
1021	白棉纱	kg	439.6887	11.469					
1022	脱脂棉	kg	2.57	25.13					
1023	水	m3	10858.9098	3.9					
1024	电	kW·h	161.5	0.67					
1025	标志牌 塑料扁形	个	103	0.81					
1026	标志牌	个	6	0.81					
1027	铝牌	个	13	0.86					
1028	位号牌	个	3	0.47					
1029	钢模板	kg	1067.3236	4.437					
1030	脚手架钢管	kg	25709.5713	3					
1031	脚手架接驳管 φ43×350	支	14.143	5.743					
1032	脚手架钢管底座	个	351.1944	7.053					
1033	脚手架钢管 φ51×3.5	m	7.5324	13.079					
1034	木脚手杆	m3	0.017	1283.19					
1035	木脚手板	m3	0.02	1089.73					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 51 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1036	木支撑	m3	2.2689	1651.94 <sub>8</sub>					
1037	木支撑	m3	0.6704	1651.94 <sub>7</sub>					
1038	扣件	kg	479.39 <sub>46</sub>	4.797					
1039	脚手架活动扣(含螺丝)	套	11.268 <sub>4</sub>	5.62					
1040	脚手架直角扣(含螺丝)	套	145.19 <sub>49</sub>	5.239					
1041	脚手板(钢笆网)	m2	1296.8 <sub>258</sub>	1.504					
1042	挡脚板(钢笆网)	m2	345.40 <sub>46</sub>	1.502					
1043	密目式阻燃安全网	m2	3248.3 <sub>985</sub>	6					
1044	钢支撑	kg	31904. <sub>1239</sub>	3.83					
1045	电缆敷设滚轮 综合	个	1.6718	49.27					
1046	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.4352	125.97					
1047	铸铁圆井盖座 +混凝土底座Φ800	套	6	480					
1048	球墨铸铁井盖Φ700	套	10.1	200					
1049	铸铁平篦	套	3	120					
1050	铁制箱连盖 350×200mm	套	5	162.72					
1051	铸铁算子 100×200	个	1	52.5					
1052	钢垫板 1~2	kg	25.1	4.368					
1053	空气过滤器 臭气(气态污染物)去除率90%，对≥0.3μm颗粒物：≥95%，额定风量：1000 CMH	台	1	110					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 52 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1054	人防过滤吸收器 RFP-1000型 L=1000m <sup>3</sup> /h	台	2	6902.65					
1055	管道式排风机 PF-1-1 L=1000CMH, H =100Pa, N=0.12kW	台	1	195					
1056	电动混流风机 HL3-2A	台	1	650					
1057	电动脚踏两用风机 DJF-1A	台	2	1025					
1058	防爆轴流排风机 (耐高温) PF-D1-4 L=1650CMH, n=1450rpm, H =250Pa, N=0.25kW	台	1	1800					
1059	柜式离心排风机 PF-D1-5 L=2000CMH, n=1000rpm, H =250Pa, N=0.55kW	台	1	2646.159					
1060	柜式离心排风机 PF-D1-2 L=2000CMH, n=1000rpm, H =250Pa, N=0.55kW	台	1	2646.16					
1061	柜式离心消防送风机 JYSF-D1-1 L=14300CMH, n=550rpm, H =250Pa, N=5.5kW	台	1	3025					
1062	柜式离心排风机 PF-D1-3 L=5600CMH, n=800rpm, H =250Pa, N=2.2kW	台	1	3235					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 53 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1063	柜式离心送风机 SF-D1-1 L=7000 CMH, n=800rpm, H =250Pa, N=2.2 kW	台	1	3235					
1064	柜式离心消防送风机 BF-D1-1 L=38900CMH, n=650 rpm, H =300Pa, N=11kW	台	1	3800					
1065	柜式离心排风机 PF-D1-1 L=64800 CMH, n=700rpm, H =360Pa, N=30kW	台	1	3800					
1066	天花排气扇 L=300 CMH, N=55KW	台	7	90					
1067	排气扇 L=300CMH , N=55KW	台	162	90					
1068	壁式通风机 L=900 CMH, N=0.12KW	台	2	153.74					
1069	壁式排气扇 EF30 L=300m <sup>3</sup> /h, N=30 W/220V/50Hz	台	1	115.3					
1070	带防护罩吊扇60W	台	486	103.167					
1071	热水回水泵 Q=3.6 m <sup>3</sup> /h H=16m, 功率0.75KW	台	2	731.75					
1072	热泵循环泵 Q=7.4 m <sup>3</sup> /h H=14.4m, 功率0.75KW	台	20	1638.64					
1073	喷淋稳压泵 XBD7/1 Q=1L/S, 扬程H=70m, 电机功率N=2.2KW	台	2	2959.85					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 54 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1074	消防稳压泵 XBD7/1 Q=1L/S, 扬程H=70m, 电机功率N=2.2KW	台	2	2959.85					
1075	消防主泵 XBD8.2/20 Q=20L/S, 扬程H=82m, 电机功率N=37KW	台	2	7500					
1076	喷淋主泵 XBD9/30 Q=30L/S, 扬程H=90m, 电机功率N=55KW	台	2	8700					
1077	潜污泵 JYWQ80-40-12-1600-4 Q=40m <sup>3</sup> /h, H=12m, P=4KW	台	12	1491					
1078	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4 Q=40m <sup>3</sup> /h, H=15m, P=4KW	台	2	1491					
1079	热水变频增压泵组 Q=16.3m <sup>3</sup> /h H=11.3m 功率1.1KW	套	1	16300					
1080	智能型管网叠压(无负压)变频供水设备 HWG36-25-2	套	1	39800					
1081	空气能热水器	台	10	7734.51					
1082	油网除尘器 LWP-X型	台	4	840.71					
1083	低压开关柜 XL2 GCK	台	1	12831.86					
1084	低压开关柜 XL1 GCK	台	1	22566.37					
1085	低压开关柜 XL7 GCK	台	1	23893.81					
1086	低压开关柜 XL8	台	1	23893.8					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 55 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	GCK			1					
1087	低压开关柜 XL5 GCK	台	1	23893.8 1					
1088	低压开关柜 XL6 GCK	台	1	23893.8 1					
1089	低压开关柜 XL3 GCK	台	1	25398.2 3					
1090	低压开关柜 XL4 GCK	台	1	25398.2 3					
1091	不间断电源柜(UPS) 4.00kVA, 0.23 kV, 3.0h 后备式, 转换时间 ≤0.1s 自带过电压、欠电 压、过电流保护	台	1	9120.94					
1092	防化插座箱 AX1/ AX1-1	台	2	225					
1093	阶梯教室配电箱 JTJS	台	1	250					
1094	录播室配电箱 LBS	台	1	250					
1095	首层电信间配电箱 DX	台	1	332					
1096	屋面空气能分配电 箱 KQN1-10	台	10	360					
1097	室内饮水机配电箱 YSJ	台	9	385					
1098	室内备用间配电箱 BYJ	台	9	454					
1099	应急照明配电箱 1 FyjZM	台	1	625.86					
1100	应急照明配电箱 1 FyjZMA	台	1	627.33					
1101	室内风筒配电箱 2 ~10CFT	台	9	721					
1102	消防控制室配电箱 XKS	台	1	765					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 56 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1103	应急照明配电箱 2~10FyjZM	台	9	954					
1104	消防电梯配电箱 xfDT	台	1	962.81					
1105	室内风扇配电箱 2~10CFS	台	9	1036					
1106	宿舍总配电柜 2~10CAPZ	台	9	1073.55					
1107	电梯配电箱 DT	台	1	1121.96					
1108	公共走道照明配电箱 GGZM	台	1	1125					
1109	室内照明配电箱 2~10CZM	台	9	1160.88					
1110	各层空调配电箱 2~10CKT	台	9	1242					
1111	屋面空气能总配电箱 WMAPz	台	1	1560					
1112	工具间配电箱 GJJ	台	1	451					
1113	排污泵配电箱 QWB 1/3	台	3	537					
1114	排污泵配电箱 QWB 2/4-7	台	4	537					
1115	负一层公共正常照明双电源配电箱 -1GGZM1/2	台	2	624.3					
1116	地下室防火卷帘双电源配电箱 FHJL	台	1	876.8					
1117	负一层应急疏散照明配电箱 -1FyjZMa	台	1	954					
1118	负一层应急疏散照明配电箱 -1FyjZMb	台	1	954					
1119	地下一层风机配电箱 xfSFJ2	台	1	974					
1120	地下一层风机配电箱 xfPY1	台	1	974					
1121	地下一层风机配电	台	1	974					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 57 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	箱 xfPFJ1								
1122	地下一层风机配电箱 PFJ2	台	1	974					
1123	地下一层风机配电箱 xfSFJ1	台	1	974					
1124	地下室生活水泵房双电源配电箱 SHS	台	1	1021					
1125	地下室应急照明双电源配电箱 YJZM	台	1	1054					
1126	应急照明配电箱	台	1	1250					
1127	负一层动力总箱 -1AP	台	1	1520.6					
1128	正常照明配电箱	台	1	1550					
1129	负一层消防动力总箱 -1XFDLAP	台	1	1650					
1130	负一层动力总箱 -1DLAP	台	1	2021.8					
1131	总配电箱 AT1	台	1	3544.5					
1132	总配电箱 DJB	台	1	3654.5					
1133	埋入式感应控制器	个	6.06	121.3					
1134	干式变压器 SCB13-630KVA	台	1	90094.69					
1135	柴油发电机组 250KW	台	1	69350					
1136	LEB等电位端子箱	台	5	20.22					
1137	电脑	台(套)	1	2000					
1138	机柜(机架) 20U	个	1	650					
1139	机柜(机架) 24U	个	1	850					
1140	机柜(机架) 42U	个	1	1250					
1141	会议麦克风	台	13	206.23					
1142	E330数字会议主机	台	1	3150					
1143	预拌水泥砂浆 1:1	m3	10.1575	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍舍楼项目

第 58 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1144	预拌水泥砂浆 1:2	m3	313.31 89	0					
1145	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.2933	0					
1146	预拌水泥砂浆 1:2 .5	m3	127.43 07	0					
1147	预拌水泥砂浆 1:2 .5	m3	2.6038	0					
1148	预拌水泥砂浆 1:3	m3	347.77 88	0					
1149	隔音砂浆	m3	128.36 55	760					
1150	有机硅防水砂浆(硅水比1:8) 1:2.5	m3	0.2189	440					
1151	预拌水泥砂浆 M5.0	m3	16.368	0					
1152	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	1.9909	0					
1153	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.5416	0					
1154	预拌水泥砂浆 M10	m3	0.0578	0					
1155	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	5.3697	0					
1156	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.5635	0					
1157	炉(矿)渣 综合	m3	492.03 42	55					
1158	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	409.62 82	0					
1159	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	312.93 53	0					
1160	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	276.35 77	0					
1161	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	417.97 5	360					
1162	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	10.121 5	370					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍 标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍  
 舍楼项目 舍楼项目

第 59 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1163	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	1.0213	395					
1164	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	m3	0.0012	400					
1165	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	578.93 37	415					
1166	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	121.11 78	430					
1167	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	248.16 5	385					
1168	湿拌地面砂浆 有机硅防水砂浆	m3	0.2189	385					
1169	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	434.12 5	400					
1170	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	m3	1.1809	410					
1171	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	0.284	390					
1172	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	159.73 2	435					
1173	聚合物抗裂砂浆	kg	39798. 5775	1.67					
1174	膨胀玻化微珠保温浆料	m3	294.35 59	680					
1175	预拌混凝土	m3	11980. 0004	0					
1176	预拌混凝土	m3	7.086	0					
1177	普通预拌混凝土 C15	m3	0.04	309.998					
1178	混凝土 C15	m3	0.04	320					
1179	预拌混凝土 C15	m3	14.259 7	0					
1180	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	m3	5.2813	315					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 60 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	C10								
1181	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	44.344 9	325					
1182	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C15	m3	199.96 08	335					
1183	普通预拌混凝土 C 15 碎石粒径综合 考虑 C15	m3	1.111	325					
1184	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	613.38 02	335					
1185	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	359.54 55	345					
1186	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2006.1 985	365					
1187	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	389.02 61	355					
1188	普通预拌混凝土 C 30 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	5.975	355					
1189	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C35	m3	3411.8 631	375					
1190	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C40	m3	176.01 12	390					
1191	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C45	m3	1267.7 351	405					
1192	预拌水下混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30	m3	1944.0 36	385					
1193	预拌S6~S8防水混 凝土（泵送）碎 石粒径综合考虑	m3	1549.2 758	390					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 61 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	C35								
1194	预拌S6~S8防水混凝土(泵送)碎石粒径综合考虑 C45	m3	62.7067	420					
1195	折旧费	元	457306.2385	1					
1196	检修费	元	90534.9596	1					
1197	检修费	元	15.0271	1					
1198	维护费	元	225612.307	1					
1199	维护费	元	61.6347	1					
1200	安拆费	元	77093.615	1					
1201	汽油(机械用)国III93#	kg	2504.5907	7.76					
1202	柴油(机械用)0#	kg	48064.0331	6.67					
1203	电(机械用)	kW·h	408788.1421	0.67					
1204	其他材料费	元	164885.511	1					
1205	维护费	元	0.294	1					
1206	校验费	元	2352.2738	1					
1207	钢材	t	23.0985	3340					
1208	观察窗 6mm钢化玻璃	m2	14.58	534					
1209	铝合金固定窗 矩形 1.4mm	m2	11.72	281.97					
1210	铝合金固定窗 矩形 1.8mm	m2	132.62	324.27					
1211	铝合金百叶窗	m2	312.49	380					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目      标段：云浮市云浮中学新建高中学生宿舍楼项目

第 62 页 共 63 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1212	铝合金防雨百叶窗	m2	29.64	380					
1213	50系列铝合金平开窗 矩形 1.4mm	m2	158.42	443.53					
1214	50系列铝合金平开窗 矩形 1.8mm	m2	498.53	510.06					
1215	50系列断热铝合金平开窗 矩形 1.4mm	m2	21.64	548.7					
1216	双扇防护密闭门 WSFM5526	m2	14.23	7481.66					
1217	单扇防护密闭门 KDFM0822	m2	7.76	5312.98					
1218	单扇防护密闭门 WDFM1222	m2	17.1	4682.38					
1219	单扇密闭门 WDMMO822	m2	3.88	2345.76					
1220	单扇密闭门 KDMMO822	m2	7.76	2345.76					
1221	单扇密闭门 WDMM1222	m2	17.1	1729.96					
1222	悬摆防爆波活门 HM8000	m2	2.22	7720.23					
1223	304不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	74.61	165.002					
1224	成品304不锈钢板防盗门	m2	2.2	893					
1225	成品豪华钢塑门平开	m2	1723.41	451.327					
1226	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	15.84	500					
1227	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	17.6	420					
1228	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	22.44	500					
1229	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	246.84	480					
1230	钢质防火卷帘单片	m2	15.75	460.47					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

