

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目  
目（康复综合楼及周边配套设施建设项目）

标段名称：\_\_\_\_\_

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）：67644467.52  
（大写）：陆仟柒佰陆拾肆万肆仟肆佰陆拾柒元伍角贰分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)  
审核人：(签字及盖章)  
编制单位：(盖章)  
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)  
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)  
编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（  
康复综合楼及周边配套设施建设项目）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	49994955.34
1.1	新建康复综合楼	49994955.34
1.1.1	康复综合楼-地下建筑装饰工程	10384301.44
1.1.2	康复综合楼-充电桩工程	122647.36
1.1.3	康复综合楼-抗震设备支架系统工程	143113.57
1.1.4	康复综合楼-地下通风工程	100397.82
1.1.5	康复综合楼-地上建筑装饰工程	22207971.91
1.1.6	康复综合楼-基坑支护工程	1830660.55
1.1.7	康复综合楼-边坡防护工程	2561290.56
1.1.8	康复综合楼-围墙工程	193973.78
1.1.9	康复综合楼-室外土方工程	426680.85
1.1.10	康复综合楼-园林绿化工程	19344.36
1.1.11	康复综合楼-地下电气工程	809436.78
1.1.12	康复综合楼-地下给排水工程	262259.17
1.1.13	康复综合楼-地下气体灭火系统工程	13383.03
1.1.14	康复综合楼-地下弱电智能化工程	482341.11
1.1.15	康复综合楼-地上电气工程	2737274.99
1.1.16	康复综合楼-地上给排水工程	2073454.72
1.1.17	康复综合楼-地上弱电智能化工程	1486830.39
1.1.18	康复综合楼-地上通风工程	65233.36
1.1.19	康复综合楼-电梯工程	1203856.66
1.1.20	康复综合楼-院内施工通道修复工程	230046.69
1.1.21	康复综合楼-室外给排水工程	430493.77
1.1.22	康复综合楼-室外强弱电工程	1042197.47
1.1.23	康复综合楼-柴油发电机工程	284634.4
1.1.24	康复综合楼-室外景观工程	883130.6
2	措施项目费	5958966.08
2.1	安全生产措施费	1938386.41
3	其他项目费	6105223.09
3.1	其中：暂列金额	4999495.53
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：预算包干费	1105727.56
3.5	其中：概算幅度差	
5	税前工程造价	62059144.51
6	增值税	5585323.01
7	合 计	67644467.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 1 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建康复综合楼					49994955.34
		康复综合楼-地下建筑装饰工程					10384301.44
		整个项目					10384301.44
		土石方工程					329802.52
72	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土	m3	12605.42	4.5	56724.39
73	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土（桩间土方） 2. 开挖深度：2m内	m3	1235.13	9.27	11449.66
74	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源、运距：开挖原土 5. 部位：地下室外围回填	m3	4099.18	14.77	60544.89
75	010102007002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源、运距：开挖原土 5. 部位：基坑	m3	774.32	19.2	14866.94
76	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一般土壤 2. 其他：含外运	m3	8236.03	22.61	186216.64
		桩基工程					4812267.03
77	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型：旋挖灌注桩 2. 桩头高度：800mm 3. 混凝土强度等级：水下混凝土C35 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 运距：投标人综合考虑	根	108	259.38	28013.04
78	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔 2. 地层情况：综合考虑 3. 桩长：综合考虑 4. 桩径：1000mm 5. 成孔方法：旋挖桩成孔	m3	2543.4	368.29	936708.79
79	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 旋挖桩灌注混凝土 2. 桩长：综合考虑 3. 桩径：1000mm 4. 混凝土种类、强度等级：水下混凝土C35（泵送）	m3	2611.22	593.67	1550202.98
80	010202014001	钢支撑	1. 部位：旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2. 钢材品种、规格：钢护筒	t	27.572	2160.06	59557.17
81	01B001	入岩增加费	1. 地层情况：较软岩 2. 入岩厚度：10000mm 3. 成孔方法：旋挖桩成孔	m3	847.8	2499.66	2119211.75
82	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：旋挖桩渣土 2. 其他：含外运	m3	2543.4	22.61	57506.27
83	010202016001	泥浆外运	1. 泥浆来源：旋挖桩泥浆 2. 其他：含外运	m3	508.68	120.05	61067.03
		砌筑工程					48466.32
本页小计							5142069.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 2 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖（甲型） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：180mm厚 4. 砂浆强度等级：混合砂浆 WM M5	m <sup>3</sup>	67.13	551.43	37017.5
85	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖（甲型） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 WM M5	m <sup>3</sup>	2.68	558.45	1496.65
86	010401011001	贴砌砖墙	1. 地下室外侧壁砖保护墙 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 240×115×53 3. 墙体类型：外墙 4. 墙体厚度：120mm厚 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆 DM M10	m <sup>3</sup>	16.41	606.47	9952.17
		混凝土及钢筋 混凝土工程					3737328.61
		混凝土工程					2381546.54
33	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：普通商品混凝土C20	m <sup>3</sup>	269.48	430.99	116143.19
34	010502003001	筏形基础	1. 部位：电梯坑 2. 混凝土种类：普通商品混凝土（泵送） 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 基础类型：平板式	m <sup>3</sup>	12.83	524.39	6727.92
35	010502003002	筏形基础	1. 部位：集水坑、排水沟 2. 混凝土种类：普通商品混凝土（泵送） 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 基础类型：平板式	m <sup>3</sup>	35.49	491.7	17450.43
36	010502003003	筏形基础	1. 部位：地下室底板、暗渠底板 2. 混凝土种类：普通商品混凝土（泵送） 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 基础类型：平板式	m <sup>3</sup>	859.5	490.9	421928.55
37	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土（泵送） 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 基础类型：与底板连接的桩承台基础	m <sup>3</sup>	347.18	490.9	170430.66
38	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土（泵送） 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 基础类型：不与底板连接的桩承台基础	m <sup>3</sup>	18.82	491.7	9253.79
本页小计							790400.86

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 3 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C45	m3	75.51	623.49	47079.73	
40	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.21	667.38	3477.05	
41	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	46.09	483.87	22301.57	
42	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	555.42	266.6	
43	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.45	555.42	805.36	
44	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 部位:地下室外墙 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	320.85	527.52	169254.79	
45	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 部位:电梯井墙、车道内墙 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C45	m3	56.65	547.82	31034	
46	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 部位:暗渠 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	53.92	527.52	28443.88	
47	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 部位:有梁板中的梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	240.61	500.83	120504.71	
48	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	352.17	500.83	176377.3	
49	010502013002	实心楼板	1. 部位:车道平台板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8	m3	6.04	500.83	3025.01	
50	010502018001	坡道板	1. 部位:地下室汽车坡道板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P8 4. 坡道形式:直线形	m3	63.79	511.13	32604.98	
51	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C35 3. 楼梯形式:直形楼梯	m3	10.03	547.89	5495.34	
52	010502031001	坡道	1. 部位:汽车坡道素混凝土 2. 面层厚度:平均104.5mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m2	20.75	48.37	1003.68	
本页小计							641674	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 4 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502033001	后浇带	1. 部位:梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(微膨胀) 3. 混凝土强度等级:C40, 抗渗等级P8	m <sup>3</sup>	2.01	578.82	1163.43
54	010502033002	后浇带	1. 部位:楼板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(微膨胀) 3. 混凝土强度等级:C40	m <sup>3</sup>	7.08	555.62	3933.79
55	010502033003	后浇带	1. 部位:混凝土墙 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(微膨胀) 3. 混凝土强度等级:C40, 抗渗等级P8	m <sup>3</sup>	4.88	602.07	2938.1
56	010502033004	后浇带	1. 部位:地下室底板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(微膨胀) 3. 混凝土强度等级:C40, 抗渗等级P8	m <sup>3</sup>	14.59	566.56	8266.11
57	010506021001	钢筋笼	1. 使用部位:桩 2. 纵筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 25以内 3. 箍筋、加劲箍筋:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10以内	t	187.523	4529.86	849452.94
58	010506025001	预埋铁件	1. 连接方式:套筒直螺纹钢接头 $\Phi$ 18以内	个	8229	12.26	100887.54
59	010506025002	预埋铁件	1. 连接方式:套筒直螺纹钢接头 $\Phi$ 25以内	个	858	13.95	11969.1
60	010506025003	预埋铁件	1. 螺纹套筒种类:套筒冷挤压接头 2. 规格: $\Phi$ 32以内	个	737	19.78	14577.86
61	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:成品铸铁盖板 2. 部位:车道排水沟 3. 图集:05J927-1 页48-7	m	15	172.63	2589.45
62	070205001001	井、沟盖板	1. 部位:普通集水井 2. 采用图集:成品钢制格栅05J927-1-7/48 3. 盖板规格型号:铸铁篦子480*590*20	块	3	249.72	749.16
63	070205001002	井、沟盖板	1. 部位:消防电梯集水井 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 4. 钢筋种类、规格:双向8 $\Phi$ 10 5. 图集:05J927-1 页49	块	2	236.33	472.66
64	070205001003	井、沟盖板	1. 内容:成品铸铁盖板 2. 部位:暗渠 $\Phi$ 700检修口 3. 其他:设防坠网	块	2	468.93	937.86
		混凝土基础钢筋					514171.79
65	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.34	5371.57	1826.33
本页小计							999764.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 5 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	1.489	5493.54	8179.88
67	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以外	t	7.871	4296.88	33820.74
68	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.102	4263.19	434.85
69	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	106.603	3977.99	424065.67
70	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以外	t	6.917	3982.3	27545.57
71	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	4.6	3977.99	18298.75
		混凝土柱钢筋					108946.34
30	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	7.077	5493.54	38877.78
31	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以外	t	4.03	4296.88	17316.43
32	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	13.261	3977.99	52752.13
		混凝土地下室外墙钢筋					176859.76
24	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.558	5371.57	2997.34
25	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	2.414	5493.54	13261.41
26	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	32.015	3977.99	127355.35
27	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 10$ 以内	t	0.159	4263.19	677.85
28	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	7.165	3977.99	28502.3
29	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	1.022	3977.99	4065.51
		混凝土墙钢筋					16088.64
20	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.048	5371.57	257.84
21	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.109	5493.54	598.8
22	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 10$ 以内	t	0.531	4263.19	2263.75
23	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	3.26	3977.99	12968.25
本页小计							814240.2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 6 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土梁钢筋					312552.61
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	1.304	5371.57	7004.53
14	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	11.751	5493.54	64554.59
15	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以外	t	5.469	4296.88	23499.64
16	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	1.288	4263.19	5490.99
17	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	36.941	3977.99	146950.93
18	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 10$ 以内	t	0.404	4263.19	1722.33
19	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	15.92	3977.99	63329.6
		混凝土板钢筋					216788.53
11	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	50.415	3977.99	200550.37
12	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	4.082	3977.99	16238.16
		混凝土楼梯钢筋					4649.88
6	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.002	5371.57	10.74
7	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.028	5493.54	153.82
8	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.23	4263.19	980.53
9	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 10$ 以内	t	0.168	4263.19	716.22
10	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E $\phi 25$ 以内	t	0.701	3977.99	2788.57
		混凝土二次结构钢筋					5724.52
1	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.464	4665.95	2165
2	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.137	5591.77	766.07
3	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.052	4379.13	227.71
4	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.616	4062.49	2502.49
5	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.011	5750.07	63.25
		金属结构工程					881.72
本页小计							539715.54

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 7 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010607006001	钢梯	1. 部位：消防电梯集水坑 2. 钢材品种、规格：Φ25不锈钢管 3. 钢梯形式：爬式	t	0.003	5506.34	16.52
88	010607006002	钢梯	1. 部位：暗渠 2. 钢材品种、规格：Φ25不锈钢管 3. 钢梯形式：爬式	t	0.012	5506.34	66.08
89	010506023001	钢丝网	1. 部位：内墙不同材料交接处 2. 材料品种、规格：22×22×0.7mm镀锌铁丝网	m <sup>2</sup>	43.62	18.32	799.12
		门窗工程					41700.92
90	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1522、FM甲1822、FM甲2022 2. 框、扇材质：钢质防火门 双扇（甲级）	m <sup>2</sup>	43.78	598.11	26185.26
91	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1022 2. 框、扇材质：钢质防火门 单扇（甲级）	m <sup>2</sup>	4.4	582.84	2564.5
92	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2. 框、扇材质：钢质防火门 双扇（乙级）	m <sup>2</sup>	6.6	568.6	3752.76
93	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：JLM7030 2. 门材质：乙级防火卷帘门 3. 其他工艺要求：卷闸电动装置D-400	m <sup>2</sup>	15.4	532.17	8195.42
94	010808003001	石材门窗套	1. 部位：电梯门 2. 石材品种、规格：大理石门套	m <sup>2</sup>	4.4	227.95	1002.98
		屋面及防水工程					296799.23
95	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位：地下室底板防水 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 3. 防水层数：两层	m <sup>2</sup>	1395.88	62.02	86572.48
96	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 部位：地下室顶板防水 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 3. 防水层数：两层	m <sup>2</sup>	1299.11	62.02	80570.8
97	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地下室顶板 2. 70厚C20混凝土保护层（内配Φ6钢筋双向中距150） 3. 铺0.5厚塑料膜保护层	m <sup>2</sup>	1299.11	60.89	79102.81
98	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位：地下室外侧壁 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 3. 防水层数：两层	m <sup>2</sup>	759.54	61.92	47030.72
99	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：集水井 2. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m <sup>2</sup>	22.5	41.3	929.25
本页小计							336788.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 8 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟 2. 防水膜品种:高分子涂膜防水 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 图集:05J927-1 页46-2	m2	79.06	32.8	2593.17
		保温、隔热、防腐工程					36933.9
101	011003001001	隔离层防腐	1. 部位:地下室底板防水 2. 隔离层材料品种:0.5厚塑料膜保护层	m2	1395.88	4.15	5792.9
102	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:地下室侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 粘结材料种类及做法:用聚醋酸乙烯胶贴剂点粘	m2	622.82	50	31141
		楼地面装饰工程					236234.21
103	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 部位:汽车坡道面层 2. 100厚C25混凝土面层,内配筋Φ6@150,上刻60宽10深防滑槽	m2	207.75	95.13	19763.26
104	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:地下室底板防水 2. 找平层厚度:20厚 3. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平	m2	1395.88	18.91	26396.09
105	011101007001	细石混凝土找平层	1. 部位:地下室底板防水 2. 找平层厚度:50厚 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	1395.88	40	55835.2
106	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:集水井、排水沟 2. 找平层厚度:20厚 3. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆 4. 图集:05J927-1 页46-2	m2	101.56	19.21	1950.97
107	011101003001	自流平楼地面	1. 部位:车库、其他设备房 2. 面漆材料种类、厚度:地坪漆(环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm)	m2	1250.41	53.72	67172.03
108	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:车库、其他设备房 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1250.41	16.57	20719.29
109	011102003001	块料楼地面	1. 部位:楼梯间、电梯厅、前室、疏散通道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:耐磨砖800×800	m2	189.67	86.32	16372.31
110	011102003002	块料楼地面	1. 部位:电房 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:耐磨砖600×600带静电措施	m2	105.68	138.42	14628.23
本页小计							262364.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 9 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：楼梯间 2. 踢脚线高度：100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类：10mm厚聚合物水泥砂浆 4. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚WS M15水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色：砖踢脚 100×200	m	43.13	13.81	595.63
112	011105003002	块料踢脚线	1. 部位：楼梯 2. 踢脚线高度：100mm 3. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚WS M15水泥砂浆 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚聚合物水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格：砖踢脚 100×200	m	39.5	15.47	611.07
113	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：车库、其他设备房 2. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1:2水泥砂浆找平 3. 面漆材料种类、厚度：地坪漆（环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm）	m	233.96	11.93	2791.14
114	011106003001	块料楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：瓷质梯级砖 300×280、瓷质梯级砖 300×150	m <sup>2</sup>	51.82	151.21	7835.7
115	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位：门槛石 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚WS M20水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑色大理石	m <sup>2</sup>	6.38	245.03	1563.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					193043
116	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位：地下室外侧壁 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	759.54	36.22	27510.54
117	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位：地下室外侧壁与保护墙之间 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：15厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	136.72	30.87	4220.55
118	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：设备用房、地下车库 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚WP M15水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比：25mm厚WP M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	794.83	49.74	39534.84
119	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：地下室外墙内侧 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	618.41	27.74	17154.69
本页小计							101817.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 10 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:电梯厅、前室、楼梯间、疏散通道 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WP M15水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M20水泥砂浆	m2	315.9	49.74	15712.87
121	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WP M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M20水泥砂浆	m2	143.34	63.38	9084.89
122	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位:电梯厅、前室、楼梯间、疏散通道 2. 基层类型、部位:内墙 3. 安装方式:瓷砖胶粘贴 4. 面层材料品种、规格:墙砖 800×400	m2	410.46	114.59	47034.61
123	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类:钢板止水带	m	484.5	60.89	29501.21
124	010905003002	止水带	1. 止水带材料种类:膨胀止水条 2. 止水带尺寸:20*30	m	89.2	36.87	3288.8
		天棚工程					102533.51
125	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:顶棚2（除卫生间外） 2. 找平层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:8mm厚WP M20水泥砂浆 3. 面层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚WP M20水泥砂浆 4. 其他:压入耐碱网格布	m2	1927.38	43.29	83436.28
126	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位:电梯厅、前室、疏散通道 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 3. 面板材料品种、规格:铝扣板 600×600	m2	149.7	127.57	19097.23
		油漆、涂料、裱糊工程					60230.32
127	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:顶棚2（除卫生间外） 2. 基层类型:天棚面 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色煽灰面	m2	1927.38	8.95	17250.05
128	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 5. 部位:电房、地下车库、其他设备房	m2	1321.57	28.97	38285.88
本页小计							262691.82

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 11 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
129	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:内柱面 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 5. 部位:地下车库	m2	143.34	32.75	4694.39	
		其他装饰工程					6097.52	
130	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 选用图集:中南标11ZJ401-5/42、15/37、2Y/15 3. 扶手材料种类、规格:304#不锈钢管 Φ60*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格:304#不锈钢管 D50×1.5mm、304#不锈钢管 D25×1.5mm	m	17.48	161.15	2816.9	
131	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:实线	m2	57.06	45.98	2623.62	
132	040205018001	减速垄	1. 内容:减速带 2. 图集:05J927-1	m	7.5	87.6	657	
		模板工程					481982.63	
133	010401001001	砖基础	1. 部位:地下室底板、集水坑 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3. 基础类型:砖胎膜 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	79.6	514.74	40973.3	
134	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	165	29.03	4789.95	
135	010505002001	基础模板	1. 基础类型:桩承台模板	m2	17.3	48.54	839.74	
136	010505002002	基础模板	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	100.89	48.54	4897.2	
137	010505002003	基础模板	1. 基础类型:排水沟、集水坑模板	m2	32.46	49.55	1608.39	
138	010505003001	基础联系梁模板	1. 类型:基础梁模板	m2	358.67	57.63	20670.15	
139	010505011001	构造柱模板	1. 内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9	m2	64.58	76.11	4915.18	
140	010505004001	柱面模板	1. 内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9	m2	2.27	59.53	135.13	
141	010505004002	柱面模板	1. 内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9	m2	222.43	64.98	14453.5	
142	010505005001	墙面模板	1. 类型:剪力墙 2. 墙厚:40cm以内 3. 支模高度:3.9m	m2	2166.83	46.69	101169.29	
143	010505005002	墙面模板	1. 类型:暗渠侧壁 2. 墙厚:40cm以内 3. 支模高度:3.6m以内	m2	524.13	44.26	23197.99	
144	010505006001	梁模板	1. 部位:汽车车道梁 2. 梁宽:25cm以外 3. 支撑高度:3.6m以内	m2	81.53	75.79	6179.16	
本页小计								234620.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 12 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	01050500600 2	梁模板	1. 部位:汽车车道梁 2. 梁宽:25cm以内 3. 支撑高度:3.6m以内	m2	24.19	68.97	1668.38
146	01050500600 3	梁模板	1. 部位:地下室顶部 2. 梁宽:25cm以内 3. 支撑高度:3.9m	m2	400.66	77.37	30999.06
147	01050500600 4	梁模板	1. 部位:地下室顶部 2. 梁宽:25cm以外 3. 支撑高度:3.9m	m2	877.86	84.19	73907.03
148	01050500600 5	梁模板	1. 部位:地下室顶部 2. 梁宽:25cm以外 3. 支撑高度:4.7m	m2	29.3	92.58	2712.59
149	01050500600 6	梁模板	1. 部位:地下室顶部 2. 梁宽:25cm以内 3. 支撑高度:4.7m	m2	132.1	85.76	11328.9
150	01050500700 1	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 部位:地下室顶部 2. 支撑高度:3.9m	m2	1291.93	73.6	95086.05
151	01050500700 2	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 部位:地下室顶部 2. 支撑高度:4.7m	m2	154.83	82.84	12826.12
152	01050500700 3	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 部位:汽车车道板、地下室顶板 2. 支撑高度:3.9m	m2	230.16	86.74	19964.08
153	01050500700 4	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 部位:汽车车道平台板 2. 支撑高度:3.6m以内	m2	24.58	64.36	1581.97
154	01050501000 1	楼梯模板	1. 楼梯形式:直形楼梯	m2	65.83	96.36	6343.38
155	01050501300 1	过梁模板	1. 类型:过梁模板	m2	21.55	50.65	1091.51
156	01050501200 1	圈梁模板	1. 类型:圈梁模板	m2	4.9	50.65	248.19
157	01050500800 1	其他板模板	1. 构件名称:栏板	m2	6.54	60.61	396.39
		康复综合楼-地下电气工程					809436.78
		整个项目					809436.78
		地下强电部分					799655.82
158	03040201100 1	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:B1PYJ 3. 箱体尺寸:600*500*400 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件,详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4610.69	4610.69
159	03040201100 2	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:B1ALG 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件,详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3465.21	3465.21
本页小计							266229.55

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 13 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
160	030402011003	成套配电箱	1. 名称:生活泵配电箱 2. 编号:SHB 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4483.27	4483.27	
161	030402011004	成套配电箱	1. 名称:送风机电控箱 2. 编号:B1SFJ 3. 箱体尺寸:600*500*400 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3418.5	3418.5	
162	030402011005	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:B2ALG 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2850.66	2850.66	
163	030402011006	成套配电箱	1. 名称:消防主配电箱 2. 编号:APE1 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1821.96	1821.96	
164	030402011007	成套配电箱	1. 名称:消防备配电箱 2. 编号:APE2 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1821.96	1821.96	
165	030402011008	成套配电箱	1. 名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2. 编号:B1ALE 3. 箱体尺寸:420*200*600 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3883.27	3883.27	
166	030402011009	成套配电箱	1. 名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2. 编号:B2ALE 3. 箱体尺寸:420*200*600 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3883.27	3883.27	
本页小计							22162.89	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 14 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
167	030402011010	成套配电箱	1. 名称:应急照明中配电箱 2. 编号:B1ALEZ 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2795.94	2795.94	
168	030402011011	成套配电箱	1. 名称:应急照明中配电箱 2. 编号:B2ALEZ 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2795.94	2795.94	
169	030402011012	成套配电箱	1. 名称:弱电机房配电箱 2. 编号:RD 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5361.41	5361.41	
170	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电房配电箱 2. 编号:PDF 3. 箱体尺寸:500*300*250 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1269.91	1269.91	
171	030402011014	成套配电箱	1. 名称:弱电机房配电箱 2. 编号:ZRDAP1-1 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2635.38	2635.38	
172	030402011015	成套配电箱	1. 名称:潜水泵配电箱 2. 编号:QSB 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	2659.42	7978.26	
173	030402011016	成套配电箱	1. 名称:卷帘门电控箱 2. 编号:JL 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	640.67	640.67	
本页小计							23477.51	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 15 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
174	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB13-1250kVA 3. 容量 (kV·A):1250 4. 参数:10±2×2.5%/0.4kVD/yn11, Uk=6%, 带IP4X外壳, 风机温控、温显 5. 基础型钢形式、规格:12#槽钢底座 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	179707.02	179707.02	
175	030402009001	高压开关柜	1. 名称:高压开关柜 2. 型号:G1 3. 规格:800x1500(1650)x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	36774.11	36774.11	
176	030402009002	高压开关柜	1. 名称:高压开关柜 2. 型号:G2 3. 规格:800x1500(1650)x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	23883.11	23883.11	
177	030402009003	高压开关柜	1. 名称:高压开关柜 2. 型号:G3 3. 规格:800x1500(1650)x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	38186.11	38186.11	
178	030402010001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:P101 3. 规格:800X1000X2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18	
179	030402010002	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:P102 3. 规格:1000x1000x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13486.04	13486.04	
180	030402010003	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:P103 3. 规格:800X1000X2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18	
本页小计							318924.75	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 16 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030402010004	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: P104 3. 规格: 800X1000X2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢底座 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18
182	030402010005	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: P105 3. 规格: 800X1000X2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢底座 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18
183	030402010006	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: P201 3. 规格: 1000x1000x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢底座 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13486.04	13486.04
184	030402010007	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: P202 3. 规格: 800x1000x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢底座 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18
185	030402010008	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: P203 3. 规格: 800x1000x2200 (mm) 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢底座 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13444.18	13444.18
186	030406001001	蓄电池	1. 名称: UPS电源 2. 型号: MTT-20KVA (30分钟) 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	17431.39	17431.39
187	030412002001	线槽	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: MR600*200 3. 材质: 金属 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42.54	172.78	7350.06
188	030412002002	线槽	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: MR500*200 3. 材质: 金属 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	0.8	155.97	124.78
189	030412002003	线槽	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: MR200*150 3. 材质: 金属 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	59.75	82.21	4912.05
本页小计							97081.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 17 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
190	030412002004	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR100*100 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.54	54.99	1239.47	
191	030412002005	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR250*100 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.07	85.71	777.39	
192	030412002006	线槽	1. 名称：消防桥架 2. 规格：MR400*150 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.56	132.67	4054.4	
193	030412002007	线槽	1. 名称：消防桥架 2. 规格：MR300*200 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	12.75	96.04	1224.51	
194	030412002008	线槽	1. 名称：消防桥架 2. 规格：MR200*150 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	59.75	82.21	4912.05	
195	030412001001	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC40 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	102.27	44.78	4579.65	
196	030412001002	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	269.7	22.15	5973.86	
197	030412001003	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	319.23	31.2	9959.98	
198	030412001004	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26	17.8	462.8	
199	030412001005	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	61.26	26.93	1649.73	
200	030412001006	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：暗敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.8	24.87	69.64	
本页小计							34903.48	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 18 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
201	030412001007	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.95	35.36	1412.63	
202	030412001008	配管	1. 名称：套接紧定式钢管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.29	23.43	709.69	
203	030412001009	配管	1. 名称：套接紧定式钢管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	21.8	21.33	464.99	
204	030412001010	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC15 3. 配置形式：明敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	90.96	24.35	2214.88	
205	030412004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1253.37	3.93	4925.74	
206	030412004002	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	241.78	3.97	959.87	
207	030412004003	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	702.4	3.93	2760.43	
208	030412004004	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZBN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	189.39	5.18	981.04	
209	030412004005	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：RVS-2X1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	70.93	4.38	310.67	
210	030412004006	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	155.43	5.18	805.13	
本页小计							15545.07	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 19 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030412004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	639.86	5.66	3621.61
212	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	140.22	154.99	21732.7
213	030409001002	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:BTTRZ-4x25+1x16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	61.71	107.75	6649.25
214	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x120mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.82	302.89	4185.94
215	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x150+E95mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14	629.4	8811.6
216	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	111.36	123.5	13752.96
217	030409001006	电力电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:BTTRZ-4x10+E10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	180.06	54.66	9842.08
本页小计							68596.14

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 20 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
218	030409001007	电力电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: BTTRZ-4x120+PE70mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	100	435.91	43591	
219	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4x4+E4mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	99.85	26.88	2683.97	
220	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-3*6+E6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.21	29.6	243.02	
221	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*6+E6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.07	39.21	865.36	
222	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-6*10+E10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.58	46.03	394.94	
223	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x10+E10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	160.54	57.09	9165.23	
224	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3x4mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.48	17.63	519.73	
本页小计							57463.25	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 21 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x185+E95mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	62.17	779.84	48482.65
226	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x240+1x120mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14	1013.93	14195.02
227	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x70+1x35mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.5	300.71	3157.46
228	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7	410.8	2875.6
229	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5x10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.86	57.09	1305.08
230	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	153.7	2459.2
231	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	256.25	1025
232	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	378.11	3024.88
本页小计							76524.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 22 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
233	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:LED/1x28w 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	45	74.55	3354.75	
234	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:LED/2x28w 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	7	130.61	914.27	
235	030413001001	普通灯具	1. 名称:防爆吊头灯 2. 规格:LED/3U-12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	27.37	27.37	
236	030413001002	普通灯具	1. 名称:节能自熄吸顶灯 2. 规格:LED/1x10w 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	12	57.82	693.84	
237	030413002001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	15	106.24	1593.6	
238	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	107.73	215.46	
239	030413002003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	6	107.73	646.38	
240	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm 3. 安装形式:墙壁式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	31	158.37	4909.47	
241	030413003003	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池应急双管荧光灯 2. 规格:LED/2x28w(连续供电时间≥180min) 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	11	120.74	1328.14	
本页小计							13683.28	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 23 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
242	030413002005	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	107.73	107.73	
243	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	11	106.24	1168.64	
244	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:CL301 250V~10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	4	20.31	81.24	
245	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:CL301 250V~10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	5	25.6	128	
246	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:CL301 250V~10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	29.54	29.54	
247	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:红外线人体感应延时开关 2. 规格:MA86YSD-1 250V~10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	12	158.21	1898.52	
248	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:10A、250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	27.75	55.5	
249	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	8.18	196.32	
250	030409011001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	5	10.25	51.25	
251	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	142	8.39	1191.38	
252	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式:桥架、线槽支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	183.99	25.64	4717.5	
本页小计							9625.62	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 24 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
253	03040300600 1	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压母线槽 2. 规格: CCX-2500A/4P 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.5	2637.18	46150.65	
254	03040300700 1	始端箱、分线箱	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 规格: CCX-2500A/4P 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	2164.75	4329.5	
263	03140100100 1	脚手架	1. 类型: 脚手架搭拆费	项	1	3111.85	3111.85	
		防雷部分					9780.96	
255	03041000400 1	均压环	1. 名称: 接地连接线 2. 安装形式: 利用结构梁靠面上两条横向主筋, 通长焊接成一电气通路 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	660.24	7.83	5169.68	
256	03041000300 1	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用柱对角的两根主钢筋作防雷引下线 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	87.9	18.01	1583.08	
257	03041000700 1	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试端子 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 40*4 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	113.43	113.43	
258	03041000700 2	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 电梯导轨接地端子 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	113.43	340.29	
259	03041000200 1	接地母线	1. 名称: 电井、配电房、发电机房内环形导体 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25X4 4. 安装形式: 明敷 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	62.44	25.47	1590.35	
260	03041000200 2	接地母线	1. 名称: 弱电竖井接地干线 2. 材质: 铜带 3. 规格: -25X4 4. 安装形式: 明敷 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4.49	29.19	131.06	
261	03041000700 3	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格: 箱体160*75*50 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	76.06	456.36	
262	03041000700 4	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结端子箱MEB 2. 规格: 箱体300*200*120 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	122.61	122.61	
本页小计							63098.86	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 25 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	03140100100 2	脚手架	1. 类型: 脚手架搭拆费	项	1	274.1	274.1
		康复综合楼-地下 给排水工程					262259.17
		整个项目					262259.17
		给水工程					75022.46
276	03100100700 1	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	16.18	173.41	2805.77
277	03100100700 2	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	126.01	121.03	15250.99
278	03100100700 3	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	19.15	103.98	1991.22
279	03100100700 4	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗	m	3.87	87.34	338.01
280	03100100700 5	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1.7	58.65	99.71
本页小计							20759.8

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 26 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
281	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De63, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1	51.97	51.97	
282	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De32, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	24.6	27.19	668.87	
283	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De25, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	35.83	23.18	830.54	
284	031002001001	金属阀门	1. 类型:铸铁法兰闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	373.98	1121.94	
285	031002001002	金属阀门	1. 类型:铸铁法兰闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	7	294.73	2063.11	
286	031002001003	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	114.86	114.86	
287	031002001004	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	44.2	176.8	
288	031002001005	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	28.56	28.56	
289	031002001006	金属阀门	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	67	67	
本页小计							5123.65	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 27 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
290	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	435.58	435.58	
291	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	373.66	1120.98	
292	031002006003	除污器(过滤器)	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	117.17	117.17	
293	031005008001	水处理器	1. 类型: 水箱自洁消毒器 2. 型号、规格: WTS 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	8	2215.47	17723.76	
294	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	321.15	642.3	
295	031002008002	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	6	262.53	1575.18	
296	031002008003	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	73.04	146.08	
297	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 1个DN100铸铁法兰闸阀 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	1190.84	1190.84	
298	031002011002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 1个DN80铸铁法兰闸阀 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	2	991.76	1983.52	
299	031002011003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个DN25全铜截止阀 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	190.11	190.11	
本页小计							25125.52	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 28 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
300	031002001007	金属阀门	1. 类型:带真空破坏器水嘴 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	179.69	539.07	
301	031005001001	变频给水设备	1. 设备名称: 高区变频加压供水设备 2. 型号、规格: Q=28.8m <sup>3</sup> /h, H=65m 3. 水泵主要技术参数: 主泵Q=14.4m <sup>3</sup> /h H=65m N=7.5KW(二用一备), 辅泵Q=6m <sup>3</sup> /h H=65m N=4.5KW(一用), 气压罐SN800*1.0 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	9673.2	9673.2	
302	031005016001	水箱	1. 材质、类型: 不锈钢成品生活水箱 2. 型号、规格: LxWxH=4000x4000x1500, 有效储水容积: 15m <sup>3</sup> , 总储水容积: 18m <sup>3</sup> 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	3065.94	3065.94	
303	031002001008	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	1289.73	3869.19	
304	031002001009	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	75.89	75.89	
305	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力仪表 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	5	140.69	703.45	
306	031301003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 介质管道规格: DN100 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	276.38	276.38	
307	031301003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 介质管道规格: DN80 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	78.1	78.1	
308	031301003003	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 介质管道规格: DN50 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	43.32	43.32	
本页小计							18324.54	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 29 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	03130100500 2	支/吊架、基础 型钢	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 综合考虑 3. 其他: 除锈, 刷红丹防锈漆2遍 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	186.75	26.38	4926.47
310	03140100100 3	脚手架	1、脚手架搭拆费	项	1	1036.58	1036.58
		排水工程					38021.59
330	03100100700 6	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 潜水泵配管 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	17.23	172.12	2965.63
331	03100100700 7	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 潜水泵配管 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN80 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	28.33	119.87	3395.92
332	03100100700 8	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 潜水泵配管 3. 材质、规格: 内衬塑钢管, DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	9.46	102.91	973.53
333	03100100100 1	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 压力排水 3. 材质、规格: 铸铁管DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 管道防腐要求: 刷红丹二度, 刷银粉两遍 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	6.4	115.48	739.07
334	03100100800 4	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污、废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管, De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求进行水压试验 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	58.9	50.52	2975.63
本页小计							17012.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 30 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
335	031003014001	给、排水附件	1. 材质：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	20.95	20.95	
336	030109001001	泵	1. 名称：潜水泵 2. 规格：Q=18m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=2.2kw 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	946.88	1893.76	
337	030109001002	泵	1. 名称：潜污泵 2. 规格：Q=36m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=4.0kw 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	6	1508.52	9051.12	
338	031002001010	金属阀门	1. 类型：铸铁法兰闸阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	373.98	2243.88	
339	031002001011	金属阀门	1. 类型：铸铁法兰闸阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	294.73	1178.92	
340	031002001012	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	650.98	1301.96	
341	031002001013	金属阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	1542.98	3085.96	
342	031002001014	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	464.73	1858.92	
343	031002008004	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	4	321.15	1284.6	
344	031002008005	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	4	262.53	1050.12	
345	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力仪表 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	8	140.69	1125.52	
本页小计							24095.71	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 31 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	031301003004	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	276.38	1658.28
347	031301003005	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN80 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	237.11	711.33
348	031003014002	给、排水附件	1. 名称：PVC-U排水管地漏 2. 型号、规格：De110 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	59.64	59.64
349	031401001004	脚手架	1. 类型：脚手架搭拆费	项	1	446.85	446.85
		消火栓工程					50177.55
265	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求：刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	119.07	152.43	18149.84
266	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管，DN65*4 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求：刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	59.31	77.87	4618.47
267	031301003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	276.38	552.76
268	031002001015	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	824.74	1649.48
269	031002001016	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	7	530.11	3710.77
270	031002001017	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	331.41	1988.46
本页小计							33545.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 32 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	030910001001	灭火器	1. 形式:ABC干粉灭火器 2. 规格、型号:5Kg 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	40	113.83	4553.2
272	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消防栓全套 2. 型号、规格:SG18D65Z-J, 1000*700*180mm 3. 附件材质、规格:DN65（含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓） 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	7	780.35	5462.45
273	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	7	228.88	1602.16
274	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:除锈,刷樟丹漆2遍,灰色调和漆2遍 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	270.02	26.18	7069.12
275	031401001005	脚手架	1、脚手架搭拆费	项	1	820.84	820.84
		喷淋工程					99037.57
311	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN150*4.5 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍,红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	102.8	152.47	15673.92
312	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN100*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍,红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	10.53	123.42	1299.61
313	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN80*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍,红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	72.23	94.78	6845.96
本页小计							43327.26

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 33 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN65*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	12.77	77.87	994.4
315	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN50*3.8 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	37.3	66.47	2479.33
316	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN40*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	49.29	59.34	2924.87
317	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN32*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	225.91	56.53	12770.69
318	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN25*3.2 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	192.91	43.73	8435.95
319	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25, 流量系数K=80 3. 组装形式:截止阀、试水喷头 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	154.46	154.46
320	030901007001	减压孔板	1. 名称:56mm减压孔板 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	251.62	251.62
321	030901006001	水流指示器	1. 名称:法兰式水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	670.97	670.97
本页小计							28682.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 34 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
322	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:快速响应直立式喷头DN25, 68° C, K80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	221	32.41	7162.61	
323	031002001018	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	10	783.8	7838	
324	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:除锈,刷樟丹漆2遍,灰色调和漆2遍 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	1002.63	26.18	26248.85	
325	031301003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	330.99	1985.94	
326	031301003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	162.81	488.43	
327	031301003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	97.97	97.97	
328	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	1	358	358	
329	031401001006	脚手架	1、脚手架搭拆费	项	1	2355.99	2355.99	
		康复综合楼-地下气体灭火系统工程					13383.03	
		整个项目					13383.03	
350	030902008001	贮存装置	1. 类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置(双瓶组) 2. 型号、规格:GQQ90/2.5C, 充灭火剂:97Kg/套 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	2	4969.12	9938.24	
351	030902008002	贮存装置	1. 类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置(双瓶组) 2. 型号、规格:GQQ70/2.5C, 充灭火剂:48Kg/套 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	3299.19	3299.19	
352	031401001007	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	145.6	145.6	
本页小计							59918.82	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 35 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		康复综合楼-地下弱电智能化工程					482341.11
		整个项目					482341.11
		地下弱电部分					399119.1
353	030412002009	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR300*100 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	75.94	88.55	6724.49
354	030412002010	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*50 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.53	50.37	328.92
355	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:42U 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	2087.89	4175.78
356	030502008001	配线架	1. 名称:综合布线楼层配线架 2. 参数:48口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	2	1220.39	2440.78
357	030502008002	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 参数:24口 24芯FC单模机架式光纤终端盒 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	3	544.73	1634.19
358	030502008003	配线架	1. 名称:50对110配线架 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	1	910.32	910.32
359	030501015001	交换机	1. 名称:48口网络交换机 2. 参数:48千兆电口, 2万兆光口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3177.8	3177.8
360	030501015002	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 参数:24千兆电口, 4万兆光口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1562.7	1562.7
361	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:光模块 2. 参数:SFP-1000BaseT 千兆光转电模块 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	224.86	449.72
362	030501014001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 参数:F100-M-G5, 带机量800, 吞吐量4G 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	7204.01	14408.02
363	030501015003	交换机	1. 名称:万兆核心交换机 2. 参数:S7706交换机框式核心交换机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	16577.23	33154.46
本页小计							68967.18

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 36 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
364	030501015004	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 参数:千兆万兆三层核心交换机 S7506X-S 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	12549.8	12549.8	
365	030501015005	交换机	1. 名称:48口核心交换机 2. 参数:48口三层核心交换机 S6510-50QS 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	8311.75	8311.75	
366	030501019001	服务器	1. 名称:管理网络服务器 2. 参数:R4900 G5双路2U机架式服务器 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	8112.04	8112.04	
367	030501019002	服务器	1. 名称:管理工作站 2. 参数:TS90X ST45V3, 小型, 塔式服务器 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4980.49	4980.49	
368	030501019003	服务器	1. 名称:多媒体信息发布系统服务器 2. 参数:RX D200B 多媒体视频会议服务器 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	19477.31	19477.31	
369	030502008004	配线架	1. 名称:24芯光纤总配线架 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	11	544.73	5992.03	
370	030502008005	配线架	1. 名称:12芯光纤总配线架 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	10	329.34	3293.4	
371	030502008006	配线架	1. 名称:200对110配线架 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	2	1636.83	3273.66	
372	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:光纤跳线 2. 参数:3.0线径多模双芯 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	3	88.85	266.55	
373	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线 2. 参数:万兆多模光纤跳线lc-lc 3米 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	60	38.38	2302.8	
374	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称:语音跳线 2. 参数:2芯RJ11-110鸭嘴跳线 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	50	42.45	2122.5	
375	030405004001	控制器	1. 名称:播放控制器 2. 参数:多媒体广告播放盒HDMI*1、USB*2、网口*1、DC5V2A *1、AV*1 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	812.41	2437.23	
本页小计							73119.56	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 37 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
376	030501010001	路由器	1. 名称:AC控制器. 2. 参数:MC102-G 8口全千兆POE供电AC路由器 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	695.38	695.38	
377	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:发卡器 2. 参数:读卡器SK3S 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	584.92	584.92	
378	030501019004	服务器	1. 名称:监控平台管理一体机 2. 参数:DH-DSS7016S2-D 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	11920.01	11920.01	
379	030505016001	显示设备	1. 名称:16路拼接解码器 2. 参数:DS-6A16UD 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	15095.11	15095.11	
380	030501004001	存储设备	1. 名称:128路视频服务器 2. 参数:DS-96128N-I16/H 128路16盘位NVR硬盘录像机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	16281.55	32563.1	
381	030501004002	存储设备	1. 名称:企业级监控专用10T硬盘 2. 参数:SATA接口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	96	1821.24	174839.04	
382	030904001001	点型探测器	1. 名称:双鉴红外探测器(吸顶式) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	414.48	414.48	
383	030904003001	按钮	1. 名称:巡更地址钮 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	107.6	215.2	
384	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:数字半球型彩色摄像机 2. 参数:400万像素焦距2.8mm半球监控摄像机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	11	578.99	6368.89	
385	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:数字彩色固定摄像机 2. 参数:像素600万焦距4mm枪机监控 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	717.72	1435.44	
386	030505016002	显示设备	1. 名称:信息发布21寸液晶电视机 2. 参数:分辨率1920*1080, USB扩展/充电, HDMI接口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1098.32	1098.32	
387	030412001011	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.3	12.43	65.88	
本页小计							245295.77	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 38 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
388	030412001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	100.59	21.33	2145.58	
389	030502005001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:24芯	m	65.58	9.47	621.04	
390	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称:25对大对数电缆 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	65.58	8.46	554.81	
391	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:FTP CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内敷设 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	95.24	3.55	338.1	
392	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:FTP CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽内敷设 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	371.38	3.84	1426.1	
393	030412004008	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV2X1.0 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	123.84	4.46	552.33	
394	030412004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV2X1.0 3. 敷设方式:线槽内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	371.38	4.67	1734.34	
395	030412004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV4X1.0 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.65	7.92	84.35	
396	030412004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV4X1.0 3. 敷设方式:线槽内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.66	8.08	425.49	
397	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	61.88	14.62	904.69	
444	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢、圆钢 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	64.02	25.64	1641.47	
445	031401001008	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	1308.29	1308.29	
		地下自动报警部分					83222.01	
本页小计								11736.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 39 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
398	030904007001	消防模块	1. 名称:常闭防火门监控模块TM3910 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	244.33	977.32	
399	030412005001	接线箱	1. 名称:模块箱TX6960 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	874.59	1749.18	
400	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块TX3200A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	175.88	1758.8	
401	030904007003	消防模块	1. 名称:输入输出模块TX3208A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	191.08	1528.64	
402	030904007004	消防模块	1. 名称:电话模块 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	193.12	386.24	
403	030904007005	消防模块	1. 名称:广播控制模块 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	357.6	715.2	
404	030904007006	消防模块	1. 名称:总线隔离器TX3223 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	222.82	1336.92	
405	030904007007	消防模块	1. 名称:电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 2. 规格:300mA 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	484.86	484.86	
406	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:气体灭火控制装置TX3042B 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	7910.12	15820.24	
407	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机HY5716B 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	69.11	345.55	
408	030503005001	传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	支	4	431.21	1724.84	
409	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温探测器TX3100A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	90.7	907	
410	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器TX3100A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	36	94.54	3403.44	
411	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器TX3301 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	133.68	1470.48	
412	030904004002	声光报警器	1. 名称:火灾声报警器(警铃) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	83.83	251.49	
413	030904004003	声光报警器	1. 名称:气体释放报警器(放气指示灯) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	213.16	639.48	
本页小计							33499.68	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 40 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
414	030904003002	按钮	1. 名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	111.08	333.24	
415	030405001001	控制开关	1. 名称:手动/自动选择开关 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	40.67	122.01	
416	030904003003	按钮	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔)TX3140 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	110.61	884.88	
417	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮TX3152 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	90.86	726.88	
418	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘TX3403 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	491.28	982.56	
419	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器(吸顶式) TX3353 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	62.01	930.15	
420	030412002011	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR150*150 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.33	59.62	675.49	
421	030412002012	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*200 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	107.82	83.07	8956.61	
422	030412001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	786.57	17.8	14000.95	
423	030412001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	150.93	12.43	1876.06	
424	030412004012	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	206.13	3.93	810.09	
425	030412004013	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	105.51	3.97	418.87	
426	030412004014	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	89.95	3.93	353.5	
本页小计							31071.29	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 41 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	030412004015	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：WDZCN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	53.58	3.97	212.71
428	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：ZN-KVV-4x1.5 3. 敷设方式、部位：线管、线槽穿线 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	559.56	14.77	8264.7
429	030412004016	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	405.73	3.93	1594.52
430	030412004017	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：ZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	121.84	3.97	483.7
431	030412004018	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZN-BV-1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	102.92	2.58	265.53
432	030412004019	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：ZN-BV-1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.36	2.68	140.32
433	030412004020	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	114.24	4.38	500.37
434	030412004021	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.75	4.58	241.6
435	030412004022	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZDN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	74.27	4.38	325.3
436	030412004023	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZCN-RYJS-2X1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	33.8	4.58	154.8
437	030412004024	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：WDZCN-RYJS-2X1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.79	4.78	128.06
本页小计							12311.61

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 42 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	030412004025	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.46	5.01	257.81
439	030412004026	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZN-RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.18	5.2	136.14
440	030412004027	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	169.69	4.83	819.6
441	030412004028	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZN-RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	45.56	5	227.8
442	030412004029	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	737.6	4.31	3179.06
443	030412004030	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZN-RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	104.35	4.53	472.71
446	031401001009	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	1246.31	1246.31
		康复综合楼-地下通风工程					100397.82
		整个项目					100397.82
		地下通风工程					100397.82
447	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.75 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m <sup>2</sup>	103.57	127.23	13177.21
448	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m <sup>2</sup>	107.19	112.09	12014.93
本页小计							31531.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 43 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
449	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<长边长(mm) ≤1500 5. 板材厚度: δ=1.2 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	55.16	145.43	8021.92	
450	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1500<长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: δ=1.5 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	162.32	151.45	24583.36	
451	030405015001	风扇	1. 名称:工业排气扇 2. 规格:840m3/h（带70° 防火阀） 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	402.01	402.01	
452	030108001001	风机	1. 名称:离心式双速排烟风机PFY-B1-1 2. 规格:L=40000/22000CMH, N=11/7.5KW, H=588PA 3. 减振底座形式、数量:减震器、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4992.19	4992.19	
453	030108001002	风机	1. 名称:离心排风机PF-PDF 2. 规格:L=2200CMH, N=7.5KW, H=298PA 3. 减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2048.5	2048.5	
454	030108001003	风机	1. 名称:离心排风机PF-RD 2. 规格:L=1000CMH, N=0.5KW, H=150PA 3. 减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1978.5	1978.5	
455	030108001004	风机	1. 名称:轴流式防爆风机PF-B1-1 2. 规格:L=500CMH, N=120W, H=160PA 3. 减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1435.01	1435.01	
本页小计							43461.49	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 44 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
456	030108001005	风机	1. 名称:加轴流式加压风机SF-1 2. 规格:L=14300CMH, N=4KW, H=343PA 3. 减振底座形式、数量:含弹簧吊钩、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2990.04	2990.04	
457	030409011002	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	7	10.25	71.75	
458	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:防火无机纤维织物 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	29.47	71.22	2098.85	
459	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动加压送风口 2. 规格:1200*500 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1125.15	1125.15	
460	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软连接 2. 材质:帆布 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2.05	379.38	777.73	
461	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:0.75mm 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2.64	224.46	592.57	
462	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° 电动防火阀 2. 规格:1000*630 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	647.46	647.46	
463	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:250*200 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	104.06	104.06	
464	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:320*160 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	104.06	104.06	
465	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:400*320 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	122.63	245.26	
466	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:400*400 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	143.86	575.44	
467	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:630*320 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	171.46	514.38	
468	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	51.58	51.58	
本页小计							9898.33	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 45 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
469	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:320*160 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	51.86	51.86	
470	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400*320 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	73.22	73.22	
471	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	51.27	51.27	
472	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*250 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	86.85	86.85	
473	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	91.96	91.96	
474	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶补风口(设置防虫网) 2. 规格:300*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	61.58	184.74	
475	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶补风口(设置防虫网) 2. 规格:400*400 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	98.09	294.27	
476	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧排风口(带调节阀) 2. 规格:800*200 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	177.02	2832.32	
477	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	202.03	202.03	
478	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*500 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	257.52	257.52	
479	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1400*800 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	521.1	521.1	
480	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2400*2000 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1692.05	1692.05	
481	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:事故后排风口 2. 规格:300*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	58.08	58.08	
本页小计							6397.27	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 46 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:事故后排风口 2. 规格:400*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	91.96	183.92
483	030704002001	人防通风气密性试验	1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	13648.87	13648.87
484	031401001010	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	1615.8	1615.8
		康复综合楼-地上建筑装饰工程					22207971.91
		整个项目					22207971.91
	A.4	砌筑工程					1322760.59
549	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2. 墙体类型:淋浴间2m高砖墙隔断 3. 墙体厚度:80mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.32	628.6	2715.55
550	010401003003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5	m3	541.34	545.72	295420.06
551	010401003004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5	m3	44.12	520.6	22968.87
552	010401003005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5	m3	1442.45	530.82	765681.31
553	010401003006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5	m3	222.54	537.94	119713.17
554	010401003007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2. 墙体类型:防火墙内墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	72.37	530.82	38415.44
555	01B002	砖砌蹲位	1. 零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	个	13	498.81	6484.53
本页小计							1266847.52

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 47 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:首层地骨 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 级配碎石垫层	m3	281.55	253.46	71361.66
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					2361145.27
557	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C45	m3	194.24	629.47	122268.25
558	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C40	m3	261.63	614.25	160706.23
559	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C35	m3	113.82	599.02	68180.46
560	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	125.68	588.87	74009.18
561	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 类型:异形柱 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 3. 混凝土强度等级:C45	m3	7.25	629.47	4563.66
562	010502006007	钢筋混凝土柱	1. 类型:异形柱 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 3. 混凝土强度等级:C40	m3	16.88	614.25	10368.54
563	010502006008	钢筋混凝土柱	1. 类型:异形柱 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 3. 混凝土强度等级:C35	m3	11.13	599.02	6667.09
564	010502006009	钢筋混凝土柱	1. 类型:异形柱 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	20.08	588.87	11824.51
565	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C45	m3	43.7	551.77	24112.35
566	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C40	m3	62.63	536.55	33604.13
567	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C35	m3	42.79	521.32	22307.28
568	010502010007	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	49.53	511.17	25318.25
569	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 部位:屋面梁 3. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等 级P8	m3	29.15	494.01	14400.39
570	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2769.13	483.68	1339372.8
本页小计							1989064.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 48 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
571	010502013004	实心楼板	1. 部位:天面层~梯屋面层梁、板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8	m3	120.58	493.83	59546.02
572	010502019001	其他板	1. 板名称:天面女儿墙、反檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	12.47	618.37	7711.07
573	010502019002	其他板	1. 板名称:卫生间、厨房反坎 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	48.57	539.69	26212.74
574	010502019003	其他板	1. 部位:出天面墙体墙脚浇筑450mm高砼 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.11	529.6	1117.46
575	010502019004	其他板	1. 板名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	18.46	667.1	12314.67
576	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.55	542.42	52370.65
577	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m3	135.42	641.69	86897.66
578	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.57	539.69	12720.49
579	010502023002	过梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	20.5	539.69	11063.65
580	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.68	714.64	1200.6
581	010502030001	地坪	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 嵌缝材料种类:每6米设缝	m2	938.49	95.63	89747.8
582	010502031002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚级配碎石粉 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m2	18.51	118.08	2185.66
583	010502033005	后浇带	1. 部位:后浇带 楼板 2. 混凝土种类:膨胀商品防水混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 P8	m3	26.78	569.62	15254.42
584	010502033006	后浇带	1. 部位:后浇带 梁 2. 混凝土种类:膨胀商品防水混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 P8	m3	12.52	582.88	7297.66
585	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:首层地骨 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:水泥石粉稳定层 4. 厚度:300mm	m2	938.49	61.59	57801.6
本页小计							443442.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 49 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋工程					2950203.38
487	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	56.913	5556.08	316213.18
488	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以外	t	4.405	4328.66	19067.75
489	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 25mm以内	t	57.365	4000.98	229516.22
490	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\Phi$ 10mm以内	t	0.005	5427.57	27.14
491	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	0.258	5556.1	1433.47
492	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 10mm以内	t	8.916	4291.63	38264.17
493	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 25mm以内	t	0.569	4000.98	2276.56
494	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\Phi$ 10mm以内	t	4.35	5425.86	23602.49
495	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	47.712	5556.08	265091.69
496	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以外	t	8.536	4328.66	36949.44
497	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	14.304	4291.63	61387.48
498	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 25mm以内	t	76.927	4000.98	307783.39
499	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 10mm以内	t	2.532	4291.63	10866.41
500	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 25mm以内	t	138.847	4000.98	555524.07
501	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	174.558	4291.63	749138.35
502	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 25mm以内	t	9.606	4000.98	38433.41
503	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\Phi$ 10mm以内	t	0.026	5426.19	141.08
504	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	0.331	5556.08	1839.06
505	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	2.775	4291.64	11909.3
506	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 10mm以内	t	1.974	4291.63	8471.68
507	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢（e） $\Phi$ 25mm以内	t	3.8	4000.98	15203.72
508	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\Phi$ 10mm以内	t	4.019	5425.86	21806.53
509	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 10mm以内	t	1.358	5556.07	7545.14
510	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\Phi$ 25mm以内	t	23.718	4000.98	94895.24
本页小计							2817386.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 50 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	01050601700 2	砌体工程内配 钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 $\phi$ 10 mm内	t	6.177	4570.98	28234.94
512	01051600300 1	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： $\phi$ 18以内	个	3885	7.96	30924.6
513	01051600300 2	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： $\phi$ 32以内	个	1613	10.07	16242.91
514	01051600300 3	机械连接	1. 连接方式：套筒直螺纹钢接头 $\phi$ 18以内	个	481	12.51	6017.31
515	01051600300 4	机械连接	1. 连接方式：套筒直螺纹钢接头 $\phi$ 25以内	个	1251	14.25	17826.75
516	01051600300 5	机械连接	1. 连接方式：套筒冷挤压接头 $\phi$ 32以内	个	1666	20.15	33569.9
		模板工程					2495697.7
517	01050500400 3	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m <sup>2</sup>	236.47	55.24	13062.6
518	01050500400 4	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际 支模高度(m)：4.5	m <sup>2</sup>	78.86	59.53	4694.54
519	01050500400 5	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m <sup>2</sup>	1736.82	60.69	105407.61
520	01050500400 6	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际 支模高度(m)：5	m <sup>2</sup>	145.8	63.82	9304.96
521	01050500400 7	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际 支模高度(m)：5	m <sup>2</sup>	1195.27	69.27	82796.35
522	01050500400 8	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际 支模高度(m)：4.5	m <sup>2</sup>	387.32	64.98	25168.05
523	01050500400 9	柱面模板	1. 模板形式：构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	1313.45	67.66	88868.03
524	01050500401 0	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际 支模高度(m)：4.5	m <sup>2</sup>	265.7	71.96	19119.77
525	01050500401 1	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际 支模高度(m)：5	m <sup>2</sup>	643.75	76.25	49085.94
526	01050500401 2	柱面模板	1. 模板形式：异形柱模板 支模高 度3.6m内	m <sup>2</sup>	284.88	78.24	22289.01
527	01050500401 3	柱面模板	1. 模板形式：异形柱模板 支模高 度3.6m内 实际支模高度(m)：4 .5	m <sup>2</sup>	139.82	82.53	11539.34
528	01050500401 4	柱面模板	1. 模板形式：异形柱模板 支模高 度3.6m内 实际支模高度(m)：5	m <sup>2</sup>	77.96	86.83	6769.27
529	01050500500 3	墙面模板	1. 模板形式：直形墙模板 墙厚( cm以内) 40 支模高度3.6m内	m <sup>2</sup>	1106.65	44.26	48980.33
530	01050500500 4	墙面模板	1. 模板形式：直形墙模板 墙厚( cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m)：4.5	m <sup>2</sup>	174.58	46.69	8151.14
本页小计							628053.35

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 51 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
531	010505005005	墙面模板	1. 模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5	m2	649.61	49.11	31902.35	
532	010505006007	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	4962.93	65.18	323483.78	
533	010505006008	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	709.67	71.61	50819.47	
534	010505006009	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	2866.4	73.07	209447.85	
535	010505006010	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	355.86	79.5	28290.87	
536	010505006011	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5	m2	2752.7	80.95	222831.07	
537	010505006012	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5	m2	491.96	87.39	42992.38	
538	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板: 3.6m以内	m2	9231.19	61.12	564210.33	
539	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板: 4.5m	m2	1266.52	69.79	88390.43	
540	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板: 5m	m2	3374.67	78.45	264742.86	
541	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐模板	m2	174.21	60.61	10558.87	
542	010505008003	其他板模板	1. 模板形式:卫生间、厨房反坎	m2	683.13	50.65	34600.53	
543	010505008004	其他板模板	1. 模板形式:出天面墙体墙脚浇筑450mm高砼	m2	19.8	50.65	1002.87	
544	010505008005	其他板模板	1. 构件名称:阳台、雨篷模板 2. 模板形式:直形	m2	185.58	72.37	13430.42	
545	010505010002	楼梯模板	1. 楼梯形式:楼梯模板 2. 模板形式:直形	m2	770.88	99.79	76926.12	
546	010505012002	圈梁模板	1. 类型:圈梁模板	m2	308.86	50.65	15643.76	
547	010505013002	过梁模板	1. 类型:过梁模板	m2	357.46	50.65	18105.35	
548	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶、扶手模板	m2	17.43	176.79	3081.45	
		金属结构工程					188627.34	
485	010506023002	钢丝网	1. 钢丝网规格:20×20×1.5mm 镀锌铁丝网 2. 使用部位:外墙面满挂	m2	6139.79	18.32	112480.95	
486	010506023003	钢丝网	1. 钢丝网规格:50×50×1.5mm 镀锌铁丝网 2. 使用部位:内墙不同材料交接处	m2	4406.62	17.28	76146.39	
	A.8	门窗工程					1754503.77	
本页小计								2189088.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 52 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
586	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:LM1529 1500×2200、LM2429 2400×2200、LM3029 3000×2200 2. 框、扇材质:铝合金推拉门(有横框)粉末静电喷涂 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化白玻璃 4. 铝材壁厚:2mm	m2	493.02	473.14	233267.48
587	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0822 800×2200、M1022 1000×2200 2. 框、扇材质:单扇铝合金平开门(有横框)粉末静电喷涂 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4. 铝材壁厚:2mm	m2	420.64	515.95	217029.21
588	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1522 1500×2200、M1322 1300×2200、M1222 1200×2200、M1222a 1200×2200 2. 框、扇材质:双扇铝合金门、双扇铝合金子母门(有横框)粉末静电喷涂 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4. 铝材壁厚:2mm	m2	373.78	521.22	194821.61
589	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型:门联窗 2. 框、扇材质:铝合金门联窗-粉末静电喷涂 3. 铝材壁厚:2.2mm 4. 门玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 5. 窗玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃	m2	194.58	582.06	113257.23
590	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FLM1529 1500*2100 2. 门类型:乙级防火推拉门 3. 铝材壁厚:2.2mm 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃	m2	31.5	521.62	16431.03
591	010802004004	钢质防火门	1. 框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级)	m2	31.68	598.11	18948.12
592	010802004005	钢质防火门	1. 框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级)	m2	4.4	582.84	2564.5
593	010802004006	钢质防火门	1. 框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.2	560.46	1233.01
594	010802004007	钢质防火门	1. 框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)	m2	158.4	568.6	90066.24
595	010802004008	钢质防火门	1. 框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级)	m2	36	560.46	20176.56
596	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗90系列 粉末静电喷涂 2. 铝材壁厚:2.0mm 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃	m2	493.53	737.27	363864.86
本页小计							1271659.85

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 53 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
597	01080700100 2	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃	m2	503.45	550.33	277063.64
598	01080700100 3	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮-粉末静电喷涂 2. 玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃	m2	2.88	581.76	1675.47
599	01080700100 4	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金百页窗	m2	7.17	526.62	3775.87
600	01080700200 1	金属防火窗	1. 框、扇材质及规格:乙级防火平开窗	m2	138.81	508.03	70519.64
601	01080700200 2	金属防火窗	1. 框、扇材质及规格:甲级防火固定窗	m2	1.89	513.29	970.12
602	01080800300 2	石材门窗套	1. 部位:电梯门 2. 石材品种、规格:大理石门套	m2	69.6	223.29	15540.98
603	01080700500 1	金属格栅窗	1. 框、扇材质及规格:成品铝合金造型窗花	m2	269.36	420.62	113298.2
	A. 9	屋面及防水工程					579622.21
604	01090200100 1	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 3. 防水层数:两层	m2	1407.72	109.33	153906.03
605	01090200200 1	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚	m2	1407.72	37.23	52409.42
606	01090200200 2	屋面涂膜防水	1. 部位:雨蓬 2. 防水膜品种:聚氯乙烯弹性防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	254.98	39.38	10041.11
607	01090200400 1	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面 2. 刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土 3. 刚性层厚度:60mm 4. 嵌缝材料种类:每隔6m×6m设分隔缝,耐候防水胶嵌缝 5. 钢筋规格、型号:圆钢 φ6@150	m2	1113.86	68.27	76043.22
608	01090300200 1	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚	m2	3501.53	40.65	142337.19
609	01090300400 1	墙面变形缝	1. 部位:外墙砖分隔缝 2. 嵌缝材料种类:高弹性耐候胶嵌缝	m	4086.26	10.19	41638.99
本页小计							959219.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 54 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
610	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间楼地面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 4. 上翻高度:350mm	m2	1247.46	18.43	22990.69	
611	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间楼地面 2. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 4. 反边高度:350mm	m2	1247.46	36.42	45432.49	
612	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面、雨蓬 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆(加5%防水剂)	m2	1317.94	23.08	30418.06	
613	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位:连廊与医技综合楼交接处 2. 盖缝材料种类:0.8厚钢板 3. 图集:详中南标11ZJ111 A-8/8	m	32	30.04	961.28	
614	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 部位:屋面排水沟 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 3. 反边高度:350mm	m2	49.14	32.34	1589.19	
615	010902009002	天沟、檐沟防水	1. 部位:卫生间楼地面、排水沟 2. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 4. 上翻高度:350mm	m2	98.28	18.87	1854.54	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					732609.65	
616	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:25厚(最薄处)陶粒混凝土找坡层(坡度2%) 3. 找平层材料规格、性能、厚度:20mm厚WS M20水泥砂浆	m2	1113.86	95.06	105883.53	
617	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:80mm厚挤塑苯乙烯泡沫塑料板 3. 隔汽层材料品种、厚度:聚酯纤维无纺布 一层	m2	1113.86	49.81	55481.37	
618	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位:机房屋面、梯屋面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:20厚(最薄处)陶粒混凝土找坡层(坡度2%) 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M20水泥砂浆	m2	181.44	67.3	12210.91	
619	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内墙面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠保温砂浆I型 3. 防护材料种类:5厚mm抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	3632.69	119.55	434288.09	
本页小计								711110.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 55 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
620	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:卫生间楼地面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:陶粒填充层 320mm	m2	777.45	159.49	123995.5
621	011003001002	隔离层防腐	1. 隔离层部位:排水沟 2. 隔离层材料品种:聚乙烯薄膜	m2	90.72	8.27	750.25
	A. 11	楼地面装饰工程					1661563.97
622	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:排水沟 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚M20水泥砂浆	m2	22.68	27.37	620.75
623	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:卫生间楼地面 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	763.56	36.38	27778.31
624	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:机房屋面、梯屋面 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:10厚低标号砂浆隔离层	m2	181.44	10.62	1926.89
625	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:坡道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚M20水泥砂浆	m2	18.51	32.93	609.53
626	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位:设备间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光	m2	86.12	27.37	2357.1
627	011101006003	平面砂浆找平层	1. 部位:排水沟 2. 找平层厚度:20mm厚M20水泥砂浆	m2	22.65	18.34	415.4
628	011101006004	平面砂浆找平层	1. 部位:雨蓬 2. 找平层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	254.98	18.34	4676.33
629	011102003003	块料楼地面	1. 部位:入户大堂、楼梯间、电梯厅,前室、走廊,通道,其余房间等楼地面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:板面素水泥浆结合层一遍,30厚WS M20隔音砂浆 3. 面层材料品种、规格:耐磨砖 800×800	m2	13289.54	107.34	1426499.22
630	011102003004	块料楼地面	1. 部位:卫生间楼地面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:耐磨防滑砖 600×300	m2	763.56	83.49	63749.62
631	011105003003	块料踢脚线	1. 部位:楼梯间、设备房 2. 踢脚线高度:100mm 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥砂浆 4. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M15水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格:砖踢脚 100×200	m	301.59	12.93	3899.56
本页小计							1657278.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 56 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
632	011105003004	块料踢脚线	1. 部位：楼梯 2. 踢脚线高度：100mm 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚聚合物水泥砂浆 4. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚WS M15水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格：砖踢脚100×200	m	396.61	14.48	5742.91	
633	011106003002	块料楼梯	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：瓷质梯级砖 300×280、瓷质梯级砖 300×150	m <sup>2</sup>	607.61	146.6	89075.63	
634	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位：门槛石 2. 贴结合层厚度、材料种类：板面素水泥浆结合层一遍，30厚WS M20隔音砂浆 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑色大理石	m <sup>2</sup>	134.41	254.54	34212.72	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4250528.41	
635	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚WP M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	3632.69	31.75	115337.91	
636	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：卫生间内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底层15mm厚1：2.5水泥砂浆，找平层10mm厚M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2824.97	33.94	95879.48	
637	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：设备房、房间1.5m以上内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底层10mm厚WP M15水泥砂浆，找平层25mm厚WP M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6302.72	47.38	298622.87	
638	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：电梯厅，前室、走廊、通道、其余房间内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底层10mm厚WP M15水泥砂浆，找平层25mm厚WP M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	5446.42	47.38	258051.38	
639	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：其余房间1.5m以下内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚WP M15水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6192.34	36.66	227011.18	
640	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：室内矩形柱面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：找平层10mm厚WP M15水泥砂浆，面层25mm厚WP M20水泥砂浆	m <sup>2</sup>	245.82	65.34	16061.88	
本页小计								1139995.96

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 57 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
641	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：卫生间墙面、其余房间内墙面 2. 安装方式：瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格：墙砖 600×300	m2	10365.72	108.84	1128204.96
642	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：电梯厅、前室、走廊、通道内墙面 2. 安装方式：瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格：墙砖 800×400	m2	7287.25	108.84	793144.29
643	011203003004	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：室内独立柱面 2. 安装方式：瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格：墙砖 800×400	m2	245.82	116.98	28756.02
644	011203003005	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：外墙墙面 2. 安装方式：镶贴 3. 面层材料品种、规格：外墙砖 100×200×8 4. 结合层厚度、砂浆配合比：刷1：0.3：0.1氯丁胶乳防水素浆一遍，5mm厚1：2：0.25胶乳防水砂浆 5. 底层厚度、砂浆配合比：涂界面剂，25厚WPM15找平层（掺5%外加剂） 6. 缝宽、勾缝材料种类：1：2：0.25氯丁胶乳水泥砂浆勾缝	m2	6139.79	147.66	906601.39
645	011203003006	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：室外独立柱面 2. 安装方式：镶贴 3. 面层材料品种、规格：外墙砖 100×200×8 4. 结合层厚度、砂浆配合比：刷1：0.3：0.1氯丁胶乳防水素浆一遍，5mm厚1：2：0.25胶乳防水砂浆 5. 底层厚度、砂浆配合比：25mm厚WP M15水泥砂浆	m2	315.96	139.9	44202.8
646	011206003001	构件式金属板幕墙	1. 部位：阳台饰线（外墙2） 2. 骨架材料种类及型号：钢骨架 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm厚银灰色铝板	m2	976.94	336.96	329189.7
647	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间2m高隔断 2. 隔断材料品种、规格：复合板隔断	m2	42.66	221.86	9464.55
	A.13	天棚工程					1681405.01
648	011301001002	天棚抹灰	1. 部位：顶棚2（除卫生间外） 2. 找平层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：8mm厚WP M20水泥砂浆 3. 面层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：10mm厚WP M20水泥砂浆 4. 其他：压入耐碱网格布	m2	7194.07	44.17	317762.07
本页小计							3557325.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 58 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
649	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位：入户大堂 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）600×600 3. 基层材料种类、规格：9mm厚胶合板 4. 面板材料品种、规格：9mm厚石膏板	m2	486.32	97.47	47401.61	
650	011302001003	平面吊顶天棚	1. 部位：顶棚2（除卫生间外） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 3. 面板材料品种、规格：铝扣板 天花 600×600	m2	8694.95	124.7	1084260.27	
651	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位：电梯厅、前室 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 3. 面板材料品种、规格：铝扣板 天花 1200×600	m2	773.46	117.95	91229.61	
652	011302001005	平面吊顶天棚	1. 部位：顶棚3（卫生间） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 3. 面板材料品种、规格：铝扣板 天花 300×300	m2	794.22	124.12	98578.59	
653	011303004001	块料梁面	1. 基层类型、部位：室外独立梁面 2. 安装方式：镶贴 3. 面层材料品种、规格：外墙砖 100×200×8 4. 结合层厚度、砂浆配合比：刷1：0.3：0.1氯丁胶乳防水素浆一遍，5mm厚1：2：0.25胶乳防水砂浆 5. 底层厚度、砂浆配合比：25mm厚WP M15水泥砂浆	m2	301.45	139.9	42172.86	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					368766.78	
654	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位：顶棚2（除卫生间外） 2. 基层类型：天棚面 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色煽灰面	m2	18096.41	8.38	151647.92	
655	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：顶棚3（卫生间） 2. 基层类型：天棚面 3. 腻子种类：成品腻子粉（耐水型）N型 4. 刮腻子遍数：两道 5. 油漆品种、刷漆遍数：防水底漆一遍	m2	763.37	32.07	24481.28	
本页小计								1539772.14

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 59 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位：楼梯间、设备房、其余房间1500mm以上墙面 2. 基层类型：内墙 3. 腻子种类：满刮腻子 4. 刮腻子遍数：二遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料2遍	m <sup>2</sup>	7020.32	27.44	192637.58
	A.15	其他装饰工程					1860537.83
657	01B003	成品储物柜	1. 名称：成品储物柜，带锁，长3.15m	个	2	2500	5000
658	01B004	成品储物柜	1. 名称：成品储物柜，带锁，长5.85m	个	1	4642.86	4642.86
659	01B005	衣柜	1. 名称：2.6*2.5m、1.96*2.5m成品衣柜 2. 详大样图JS-XT1-1~3	个	16	3000	48000
660	01B006	衣柜	1. 名称：4.464*2.31组合衣柜 2. 详大样图JS-XT1-1~3	个	6	6000	36000
661	01B007	服务台	1. 名称：工作咨询服务台 2. 材料种类、规格：人造石饰面板、白枫木饰面板 3. 详大样图JS-XT1-5	个	8	8500	68000
662	01B008	操作柜台	1. 名称：操作柜台 2. 材料种类、规格：12mm厚人造石饰面板、18厚基层板、18厚阻燃板饰面、30*30*2镀锌方管 3. 详大样图JS-XT3	套	26	2500	65000
663	01B009	服务台	1. 名称：被服柜 2. 材料种类、规格：18厚阻燃基层板、阻燃木饰面板 3. 详大样图JS-XT3	个	130	3000	390000
664	01B010	橱柜	1. 名称：2.15*2.7m成品柜 2. 详大样图JS-XT2-1	套	3	6058.41	18175.23
665	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 选用图集：中南标11ZJ401-5/42、15/37、2Y/15 3. 扶手材料种类、规格：304#不锈钢管 Φ60*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：304#不锈钢管 D50×1.5mm、304#不锈钢管 D25×1.5mm	m	221.78	279.64	62018.56
666	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：阳台、连廊栏杆 H=1600mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：钢管立柱 Φ60*3.5 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+0.76+6厚钢化夹胶玻璃 5. 其他：构造做法详国标06J403-1-112	m	1359.99	476.3	647763.24
本页小计							1537237.47

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 60 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：天面层栏杆 H=1400mm 2. 扶手材料种类、规格：φ60*3 钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：钢管立柱 φ60*3.5 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+0.76+6厚钢化夹胶玻璃 5. 其他：构造做法详国标06J403-1-112	m	131.01	440.64	57728.25
668	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：无障碍坡道栏杆H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：□60*40*3方钢管 3. 栏杆材料种类、规格：□30*30*1.5方钢管 4. 选用图集：11ZJ411 页9-1、页33-6	m	5.62	246.61	1385.95
669	011503003001	扶手	1. 部位：安全抓杆 2. 选用图集：12J926-3/J10 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 φ40×3	m	806.4	71.55	57697.92
670	011503003002	扶手	1. 部位：楼梯靠墙扶手、走道靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格：304#不锈钢管 φ60×2mm、φ30×2mm @1000 3. 选用图集：详22J403-1 页5-4/4	m	646.65	275.75	178313.74
671	011207003002	成品隔断	1. 双层玻璃内藏百叶隔断墙 2. 选用图集：07SJ504-1-B9 3. 玻璃品种、规格、颜色：5mm厚钢化玻璃+5mm厚钢化玻璃	m <sup>2</sup>	336.05	272.08	91432.48
672	011207003003	成品隔断	1. 防火玻璃隔断（耐火极限不小于1h） 2. 选用图集：07SJ504-1-F12 3. 边框材料种类、规格：方管钢框 4. 玻璃品种、规格、颜色：组合防火玻璃	m <sup>2</sup>	163.76	641.34	105025.84
673	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：洗漱台（洗手台）石板材 2. 详16J914-1-B/XT11	m <sup>2</sup>	7.41	479.59	3553.76
674	01B011	不锈钢盥洗池	1. 名称：成品不锈钢盥洗池	个	26	800	20800
		康复综合楼-地上电气工程					2737274.99
		整个项目					2737274.99
		地上强电部分					2665118.04
675	030402011015	成套配电箱	1. 名称：公共照明配电箱 2. 编号：1, 3~12ALG 3. 安装方式：明装 4. 其他附件：含配电箱电气元件，详见图纸 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	11	6736.82	74105.02
本页小计							590042.96

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 61 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
676	030402011016	成套配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 编号:RB 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1723.27	1723.27	
677	030402011017	成套配电箱	1. 名称:普通电梯配电箱 2. 编号:KT 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3283.27	3283.27	
678	030402011018	成套配电箱	1. 名称:消防电梯配电箱 2. 编号:XT 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3283.27	3283.27	
679	030402011019	成套配电箱	1. 名称:观光电梯配电箱 2. 编号:GGT 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5358.98	5358.98	
680	030402011020	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:ATPYJ 3. 箱体尺寸:600*500*400 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3827.04	3827.04	
681	030402011021	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-F1 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	769.67	9236.04	
682	030402011022	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-F2 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	962.13	1924.26	
683	030402011023	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-F3 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	988.79	1977.58	
本页小计							30613.71	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 62 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
684	030402011024	成套配电箱	1. 名称:应急照明中配电箱 2. 编号:1~12ALEZ 3. 箱体尺寸:500*300*250 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	2795.94	33551.28	
685	030402011025	成套配电箱	1. 名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2. 编号:1~12ALE 3. 箱体尺寸:420*200*600 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	3883.27	46599.24	
686	030402011026	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 2. 编号:AP-ICU 3. 箱体尺寸:700*500*250 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5155.81	5155.81	
687	030402011027	成套配电箱	1. 名称:2层配电箱 2. 编号:AL-ICU 3. 箱体尺寸:700*500*250 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5155.81	5155.81	
688	030402011028	成套配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 编号:1AP 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2755.81	2755.81	
689	030402011029	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:1AL 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2683.27	2683.27	
690	030402011030	成套配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 编号:4AP 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2755.81	2755.81	
本页小计							98657.03	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 63 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
691	03040201103 1	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:4AL 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2155.81	2155.81	
692	03040201103 2	成套配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 编号:3, 5~10AP 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	7	1589.12	11123.84	
693	03040201103 3	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:3, 5~10AL 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	7	1589.12	11123.84	
694	03040201103 4	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-B1 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	123	988.79	121621.17	
695	03040201103 5	成套配电箱	1. 名称:开水间配电箱 2. 编号:AL-KSJ 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	962.13	7697.04	
696	03040201103 6	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:11~12AL 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	1351.03	2702.06	
697	03040201103 7	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-S1 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	829.24	4975.44	
698	03040201103 8	成套配电箱	1. 名称:房间照明配电箱 2. 编号:AL-S2 3. 安装方式:暗装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	1068.79	6412.74	
本页小计							167811.94	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 64 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
699	030402011039	成套配电箱	1. 名称：房间照明配电箱 2. 编号：AL-S3 3. 安装方式：暗装 4. 其他附件：含配电箱电气元件，详见图纸 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	1148.78	4595.12	
700	030402011040	成套配电箱	1. 名称：稳压泵配电箱 2. 编号：WYB 3. 安装方式：明装 4. 其他附件：含配电箱电气元件，详见图纸 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1815.96	1815.96	
701	030412002013	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR250*100 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	610.83	85.71	52354.24	
702	030412002014	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR200*100 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.11	68.51	2336.88	
703	030412002015	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR100*100 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	48.05	54.99	2642.27	
704	030412002016	线槽	1. 名称：消防线槽 2. 规格：MR300X200 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.9	91.43	4288.07	
705	030412002017	线槽	1. 名称：普通桥架 2. 规格：MR500X200 3. 材质：金属 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.9	155.97	7314.99	
706	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 形式：桥架、线槽支架 2. 材质：碳钢(型钢综合) 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	663.31	25.64	17007.27	
707	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称：UPS电源 2. 型号：50KVA, 30min 380V/380V 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	36626.36	36626.36	
708	030409001017	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4x240+1x120mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	341.54	1013.93	346297.65	
本页小计							475278.81	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 65 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
709	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x150+E95mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	239.77	629.4	150911.24	
710	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	203.85	410.8	83741.58	
711	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	257.54	123.5	31806.19	
712	030409001021	电力电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: BTTRZ-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	206.15	107.75	22212.66	
713	030409001022	电力电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: BTTRZ-4x10+E10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	285.09	54.66	15583.02	
714	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4x4+E4mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.38	26.88	1381.09	
715	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x70+1x35mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	364.3	300.71	109548.65	
本页小计							415184.43	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 66 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
716	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	49.33	15.59	769.05
717	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-6x6+E6mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.26	43.23	357.08
718	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4x10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	35.39	46.02	1628.65
719	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	149.59	15.59	2332.11
720	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 以下	个	16	378.11	6049.76
721	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 以下	个	10	256.25	2562.5
722	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下	个	8	153.7	1229.6
723	030412001015	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.3	35.27	363.28
724	030412001016	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	103.12	44.78	4617.71
725	030412001017	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	337.1	24.87	8383.68
726	030412001018	配管	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 明敷 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2065.49	35.36	73035.73
本页小计							101329.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 67 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
727	030412001030	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.45	49.35	1453.36	
728	030412001019	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2335.47	22.15	51730.66	
729	030412001020	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	121.95	31.2	3804.84	
730	030412001021	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1648.02	17.8	29334.76	
731	030412001022	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7309.04	26.93	196832.45	
732	030412001023	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	78	12.43	969.54	
733	030412001024	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	322.52	21.33	6879.35	
734	030412001025	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4685.29	8.89	41652.23	
735	030412001026	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	807.78	17.22	13909.97	
736	030412001027	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1937.82	12.25	23738.3	
737	030412001028	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.29	14.23	487.95	
本页小计							370793.41	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 68 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	030412001029	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	65.5	24.35	1594.93
739	030412004031	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-10mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	515.42	11.96	6164.42
740	030412004032	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-16mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	244.67	17.72	4335.55
741	030412004033	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3953.99	3.97	15697.34
742	030412004034	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	12857.3	5.66	72772.32
743	030412004035	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10135.36	7.37	74697.6
744	030412004036	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-16mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	76.76	17.18	1318.74
745	030412004037	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-10mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	74.62	11.41	851.41
746	030412004038	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2341.76	6.94	16251.81
本页小计							193684.12

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 69 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
747	030412004039	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26392.44	5.18	136712.84	
748	030412004040	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31802.57	3.93	124984.1	
749	030412004041	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4571.24	3.93	17964.97	
750	030412004042	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	87.81	5.18	454.86	
751	030413003004	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: LED/1x28w 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	20	74.55	1491	
752	030413003005	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: LED/2x28w 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	3	130.61	391.83	
753	030413003006	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯（防爆型） 2. 规格: LED/2x28w 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	174.91	349.82	
754	030413002007	装饰灯	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 300*300 2. 安装形式: 嵌入式 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	721	50.69	36547.49	
755	030413002008	装饰灯	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600 2. 安装形式: 嵌入式 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1759	87.31	153578.29	
756	030413002009	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: LED/1x3w 3. 安装形式: 嵌入式 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	92	64.08	5895.36	
本页小计								478370.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 70 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
757	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED/1x28w 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	179	86.82	15540.78	
758	030413001004	普通灯具	1. 名称:节能自熄吸顶灯 2. 规格:LED/1x10w 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	57	57.82	3295.74	
759	030413002010	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（双向可调） 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	113	106.24	12005.12	
760	030413002011	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	7	107.73	754.11	
761	030413002012	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	29	107.73	3124.17	
762	030413002013	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm 3. 安装形式:墙壁式 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	213	158.37	33732.81	
763	030413002014	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	24	107.73	2585.52	
764	030413002015	装饰灯	1. 名称:入口指示标识灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	9	107.73	969.57	
765	030413002016	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	58	106.24	6161.92	
本页小计							78169.74	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 71 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
766	030413003007	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池应急双管荧光灯 2. 规格：LED/2x28w(连续供电时间≥180min) 3. 安装形式：吸顶式 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	120.74	241.48	
767	030413014002	插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：10A、250V 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1079	27.75	29942.25	
768	030413014003	插座	1. 名称：地面安全插座 2. 规格：10A、250V 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	6	27.75	166.5	
769	030413014004	插座	1. 名称：防水安全插座 2. 规格：10A、250V 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	176	27.75	4884	
770	030413014005	插座	1. 名称：带单极开关暗装壁挂式空调插座 2. 规格：16A、250V 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	179	33.88	6064.52	
771	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：CL301 250V~10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	267	20.31	5422.77	
772	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：CL301 250V~10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	342	25.6	8755.2	
773	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：CL301 250V~10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	142	29.54	4194.68	
774	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：CL301 250V~10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	28	36.24	1014.72	
775	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称：红外线人体感应延时开关 2. 规格：MA86YSD-1 250V~10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	97	158.21	15346.37	
本页小计							76032.49	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 72 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
776	030412006003	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2140	8.18	17505.2	
777	030411006001	接线盒	1. 名称：防水开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	176	8.18	1439.68	
778	030412006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3015	8.39	25295.85	
779	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1kV以下交流供电 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	26	897.82	23343.32	
780	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：凿槽及修补 2. 规格：宽70×深70mm 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	386	23.85	9206.1	
781	030409011003	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	24	10.25	246	
792	031401001011	脚手架	1. 类型：脚手架搭拆费	项	1	28051.48	28051.48	
		防雷部分					72156.95	
782	030410004002	均压环	1. 名称：接地连接线 2. 安装形式：利用结构梁靠面上两条横向主筋，通长焊接成一电气通路 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	151.42	7.83	1185.62	
783	030410003002	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用柱对角的两根主钢筋作防雷引下线 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	888.35	18.01	15999.18	
784	030410005001	接闪带	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ10 4. 安装形式：明敷 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	497.17	47.05	23391.85	
785	030410005002	接闪带	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ10 4. 安装形式：暗敷 5. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	559.83	19.25	10776.73	
本页小计								156441.01

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 73 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ20 4. 安装形式、高度:0.4m 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	16	47.58	761.28
787	030410007005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	113.43	907.44
788	030410002003	接地母线	1. 名称:电井内环形导体 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25X4 4. 安装形式:明敷 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	63.63	25.47	1620.66
789	030410002004	接地母线	1. 名称:弱电竖井接地干线 2. 材质:铜带 3. 规格:-25X4 4. 安装形式:明敷 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.03	29.19	1343.62
790	030410007006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:箱体160*75*50 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	163	76.06	12397.78
791	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1	1730.24	1730.24
793	031401001012	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	2042.55	2042.55
		康复综合楼-地上给排水工程					2073454.72
		整个项目					2073454.72
		给水工程					174827.01
962	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	183.33	121.03	22188.43
963	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	27.47	103.98	2856.33
本页小计							45848.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 74 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
964	03100100701 1	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	350.45	75.1	26318.8
965	03100100701 2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	203.16	67.8	13774.25
966	03100100701 3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	128.1	58.65	7513.07
967	03100100701 4	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:内衬塑钢管, DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	2.3	46.08	105.98
968	03100100800 5	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De63, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	14.2	51.97	737.97
969	03100100800 6	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De50, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	68.75	40.98	2817.38
本页小计							51267.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 75 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
970	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De40, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	39.55	34.03	1345.89
971	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De32, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	96.09	27.19	2612.69
972	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De25, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	739.14	23.18	17133.27
973	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:PP-R冷水给水管, De20, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	437.21	19.89	8696.11
974	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径: $\Phi$ 133mm以下 4. 部位:屋面上、吊顶内 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	0.81	1629.44	1319.85
975	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径: $\Phi$ 57mm以下 4. 部位:屋面上、吊顶内 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	1.28	2016.43	2581.03
976	031002001019	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	114.86	344.58
本页小计							34033.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 76 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
977	031002001020	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	82.68	496.08	
978	031002001021	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	63.8	1276	
979	031002001022	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	44.2	353.6	
980	031002001023	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	139	28.56	3969.84	
981	031002001024	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	28.35	28.35	
982	031002001025	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	377.26	377.26	
983	031002001026	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	7	173.46	1214.22	
984	031002001027	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	121	146.95	17780.95	
985	031002001028	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	63.95	63.95	
986	031002001029	金属阀门	1. 类型:铸铁法兰闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	373.98	373.98	
987	031002001030	金属阀门	1. 类型:铸铁法兰闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	294.73	2652.57	
本页小计							28586.8	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 77 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
988	031002001031	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	336.73	336.73	
989	031002001032	金属阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	391.65	1174.95	
990	031002001033	金属阀门	1. 类型:HYFI型远传液位电动阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	1731.25	1731.25	
991	031002011004	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:1个DN80铸铁法兰闸阀 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	991.76	991.76	
992	031002011005	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:1个DN65铸铁法兰闸阀,1个倒流防止器 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	1214.14	3642.42	
993	031002011006	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个DN20全铜截止阀 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	12	169.29	2031.48	
994	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:除锈,刷红丹防锈漆2遍 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	426.81	26.38	11259.25	
995	031005016002	水箱	1. 材质、类型:不锈钢储热水箱(承压水箱) 2. 型号、规格:3*3*2m,容积:18立方 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	2935.09	5870.18	
996	031301003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	237.11	237.11	
本页小计							27275.13	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 78 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
997	03130100301 1	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN80 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	11	78.1	859.1	
998	03130100301 2	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	43.32	346.56	
999	03130100301 3	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN32 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	68	26.22	1782.96	
1000	03130100301 4	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	34	26.22	891.48	
1001	03130100301 5	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	21.06	84.24	
1002	03100301400 3	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN80 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	11	6.7	73.7	
1003	03100301400 4	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	5.7	11.4	
1004	03100301400 5	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN40 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	4.62	27.72	
1005	03100301400 6	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN32 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	68	3.75	255	
1006	03100301400 7	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	34	3.41	115.94	
1007	03100301400 8	给、排水附件	1. 材质：镀锌成品管卡 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	3.36	13.44	
本页小计							4461.54	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 79 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	031401001013	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	4157.91	4157.91
		热水工程					319409.01
909	031001006001	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN80 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	213.49	143.46	30627.28
910	031001006002	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN65 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	214.83	105.72	22711.83
911	031001006003	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN50 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	354.41	70.82	25099.32
912	031001006004	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN40 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	19.68	60.36	1187.88
913	031001006005	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN32 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	16.86	52.6	886.84
914	031001006006	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管，DN25 4. 连接形式：卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	227.16	42.36	9622.5
本页小计							94293.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 80 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
915	031001006007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管, DN20 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	240.29	37.17	8931.58
916	031001006008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管, DN15 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	141.59	29.43	4166.99
917	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R热水给水管, De32, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	25.89	28.29	732.43
918	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R热水给水管, De25, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	41.06	24.15	991.6
919	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R热水给水管, De20, 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 管道消毒、冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	315.93	20.29	6410.22
920	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径: $\phi$ 133mm以下 4. 部位:屋面上、吊顶内 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	1.27	1629.44	2069.39
本页小计							23302.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 81 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
921	031208002004	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径: $\phi$ 57mm以下 4. 部位:屋面上、吊顶内 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	1.09	2016.43	2197.91	
922	031002011007	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个DN15全铜截止阀 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	2	164.22	328.44	
923	031002001034	金属阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	373.98	2991.84	
924	031002001035	金属阀门	1. 类型:铸钢闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	294.73	2357.84	
925	031002001036	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	114.86	918.88	
926	031002001037	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	82.68	165.36	
927	031002001038	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	7	63.8	446.6	
928	031002001039	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	21	44.2	928.2	
929	031002001040	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	16	28.56	456.96	
930	031002001041	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	133	28.35	3770.55	
本页小计							14562.58	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 82 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
931	03100200104 2	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	63.95	255.8	
932	03100200104 3	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	72	131.08	9437.76	
933	03100200104 4	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	377.26	1509.04	
934	03100200104 5	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	650.98	1301.96	
935	03100200104 6	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	464.73	929.46	
936	03100200104 7	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	271.95	543.9	
937	03100200800 6	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	4	321.15	1284.6	
938	03100200800 7	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	262.53	525.06	
939	03100200800 8	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	4	188.89	755.56	
940	03010900100 3	泵	1. 名称：高区热水供水泵 2. 规格：Q=15立方/h, H=15m, N=1.5KW 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	1625.52	3251.04	
941	03010900100 4	泵	1. 名称：低区热水供水泵 2. 规格：Q=5立方/h, H=10m, N=0.75KW 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	1376.98	2753.96	
本页小计							22548.14	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 83 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
942	030109001005	泵	1. 名称:水箱换水泵 2. 规格:Q=5m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=0.75KW 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	1376.98	1376.98	
943	030109001006	泵	1. 名称:热泵制热循环水泵 2. 规格:Q=9.0m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=1.1KW 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	1274.99	2549.98	
944	030109001007	泵	1. 名称:太阳能循环泵 2. 规格:Q=10m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=1.1KW 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	2	1765.54	3531.08	
945	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:空气能热泵 2. 型号、规格:LSQWRF(55)M/A, 额定制热量:60kw, 额定输入功率:20kw, 运行重量:650kg/台, 热水循环量:8000L/h 3. 含配套控制柜 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	2	27494.61	54989.22	
946	031005005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:太阳能集热器 1500*2000MM 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	48	1834.62	88061.76	
947	031005004001	气压罐	1. 型号、规格:φ600 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	6110.14	6110.14	
948	031301003016	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	78.1	624.8	
949	031301003017	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	11	55.94	615.34	
950	031301003018	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN50、DN40 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	17	43.32	736.44	
951	031301003019	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN25 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	48	26.22	1258.56	
952	031301003020	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN20以内 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	49	21.06	1031.94	
本页小计							160886.24	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 84 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
953	031301003021	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN80 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	237.11	237.11	
954	031301003022	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	237.11	474.22	
955	031301003023	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN50以内 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	193.5	193.5	
956	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 其他：除锈，刷红丹防锈漆2遍 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	76.69	26.38	2023.08	
957	031003014009	给、排水附件	1. 材质：不锈钢成品管卡 2. 型号、规格：DN80 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	17	11.29	191.93	
958	031003014010	给、排水附件	1. 材质：不锈钢成品管卡 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	15	6.98	104.7	
959	031003014011	给、排水附件	1. 材质：不锈钢成品管卡 2. 型号、规格：DN40 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	6.6	6.6	
960	031003014012	给、排水附件	1. 材质：不锈钢成品管卡 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	47	3.77	177.19	
961	031003014013	给、排水附件	1. 材质：不锈钢成品管卡 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：每层安装 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	48	3.36	161.28	
1011	031401001014	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	4404.58	4404.58	
		雨水工程					89605.35	
本页小计							7974.19	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 85 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
894	03100100801 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压PVC-U排水管, De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	387.06	45.94	17781.54	
895	03100100801 3	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压PVC-U排水管, De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	44.74	34.4	1539.06	
896	03100100801 4	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:阳台雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	24.42	50.52	1233.7	
897	03100100801 5	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:阳台雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	789.21	37.39	29508.56	
898	03100301401 4	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:De75 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	13	1.21	15.73	
899	03130100302 4	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	276.38	2211.04	
900	03130100302 5	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	13	237.11	3082.43	
901	03130100302 6	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	143	78.1	11168.3	
本页小计							66540.36	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 86 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
902	031301003027	套管	1. 名称、类型：一般塑料套管 2. 材质：PVC-U排水塑料套管 3. 介质管道规格：DN100 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	89	51.11	4548.79
903	031003014015	给、排水附件	1. 材质：阻燃圈（UPVC排水管道专用） 2. 型号、规格：De110 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	89	60.66	5398.74
904	031003014016	给、排水附件	1. 材质：PVC-U排水管PVC管卡 2. 型号、规格：De110 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	89	6.84	608.76
905	031003014017	给、排水附件	1. 材质：PVC-U排水管PVC管卡 2. 型号、规格：De75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	6.35	6.35
906	031003014018	给、排水附件	1. 名称：87式雨水斗 2. 型号、规格：De110 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	65.03	520.24
907	031003014019	给、排水附件	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	65.03	65.03
908	031003014020	给、排水附件	1. 名称：PVC-U排水管地漏 2. 型号、规格：De75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	188	48.68	9151.84
1013	031401001015	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	2765.24	2765.24
		冷凝水工程					6089.32
890	031001008016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC给水管，De 40 4. 连接形式：粘接 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	144.77	18.76	2715.89
891	031001008017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC给水管，De 32 4. 连接形式：粘接 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	10.7	16.87	180.51
892	031003014021	给、排水附件	1. 名称、类型：一般塑料套管 2. 材质：PVC-U排水塑料套管 3. 介质管道规格：DN32 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	35	18.81	658.35
本页小计							26619.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 87 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	03100301402 2	给、排水附件	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：De40 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	12	193.5	2322
1014	03140100101 6	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	212.57	212.57
		污水废水工程					466581.16
858	03100100801 8	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，De160 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行水压试验 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	193.6	77.64	15031.1
859	03100100801 9	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行水压试验 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1916.25	50.52	96808.95
860	03100100802 0	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，De75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行水压试验 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	840.28	37.39	31418.07
861	03100100802 1	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管，De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行水压试验 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	132.45	25.99	3442.38
862	03100200104 8	金属阀门	1. 类型：全铜截止阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	114.86	229.72
863	03100301402 3	给、排水附件	1. 名称：透气帽 2. 型号、规格：De110 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	21	2.32	48.72
864	03100301402 4	给、排水附件	1. 名称：透气帽 2. 型号、规格：De75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	1.21	6.05
本页小计							149519.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 88 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
865	031003014025	给、排水附件	1. 名称:PVC-U排水管地漏 2. 型号、规格:De110 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	59.64	119.28
866	031003014026	给、排水附件	1. 名称:PVC-U排水管地漏 2. 型号、规格:De75 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	194	48.68	9443.92
867	031003014027	给、排水附件	1. 材质:PVC-U排水管地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	19	26.1	495.9
868	031301003028	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	11	330.99	3640.89
869	031301003029	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	32	276.38	8844.16
870	031301003030	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	7	237.11	1659.77
871	031301003031	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	162.81	1302.48
872	031301003032	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	328	97.97	32134.16
873	031301003033	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN80 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	45	78.1	3514.5
874	031003014028	给、排水附件	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格:De160 3. 安装方式:每层安装 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	90.16	721.28
875	031003014029	给、排水附件	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格:De110 3. 安装方式:每层安装 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	340	60.66	20624.4
本页小计							82500.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 89 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
876	031003014030	给、排水附件	1. 材质: 阻燃圈（UPVC排水管道专用） 2. 型号、规格: De75 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	50	40.38	2019	
877	031003014031	给、排水附件	1. 材质: PVC-U排水管PVC管卡 2. 型号、规格: De110 3. 安装方式: 每层安装 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	340	6.84	2325.6	
878	031003014032	给、排水附件	1. 材质: PVC-U排水管PVC管卡 2. 型号、规格: De75 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	50	6.35	317.5	
879	031003003001	洗脸盆	1. 材质: 陶器洗脸盆 2. 规格、类型: 台下式 3. 附件名称、数量: 包含（洗脸盆1套、感应自动水龙头1个、角阀、附件等） 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	155	404.44	62688.2	
880	031003006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 规格、类型: 脚踏冲洗 3. 附件名称、数量: 包含（蹲式大便器、大便器脚踏阀、存水弯等） 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	13	359.54	4674.02	
881	031003006002	大便器	1. 材质: 陶瓷大便器（连体座式） 2. 附件名称、数量: 包含（坐式大便器、冲洗阀、存水弯等管件） 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	145	626.53	90846.85	
882	031003007001	小便器	1. 材质: 壁挂式小便器 2. 规格、类型: 感应开关 3. 附件名称、数量: 包含（小便器、附件、感应控制器等） 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	4	537.41	2149.64	
883	031003010001	淋浴器	1. 材质、规格: 冷热混合淋浴器 2. 附件名称、数量: 包含（淋浴器、管件等） 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	149	319.64	47626.36	
884	031003014033	给、排水附件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN75 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	17.9	53.7	
885	031003014034	给、排水附件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	20.95	104.75	
886	031003014035	给、排水附件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN150 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	33.94	33.94	
本页小计							212839.56	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 90 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	031003014036	给、排水附件	1. 材质：铜质普通水龙头 2. 型号、规格：DN15 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	134	21.24	2846.16
888	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 其他：除锈，刷红丹防锈漆2遍 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	349.71	26.38	9225.35
889	031208002005	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：15mm 3. 管道外径：φ133mm以下 4. 部位：屋面上、吊顶内 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	2.02	1629.44	3291.47
1012	031401001017	脚手架	1. 名称：脚手架搭拆费	项	1	8892.89	8892.89
		消防工程					1016942.87
		消防栓工程					250468.82
827	031005002001	稳压给水设备	1. 设备名称：屋面消防水箱稳压装置 2. 型号、规格：XW-I-1.5-20-SR 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	32315.66	32315.66
828	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求：刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	39.4	152.43	6005.74
829	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管，DN100*4 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求：刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	350.75	123.42	43289.57
830	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管，DN65*4 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求：刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	107.58	77.87	8377.25
本页小计							114244.09

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 91 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
831	030901002006	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN32*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	54.62	58.54	3197.45	
832	030901002007	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN25*3.2 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	8.19	47.9	392.3	
833	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:除锈, 刷樟丹漆2遍, 灰色调和漆2遍 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	836.12	26.18	21889.62	
834	031301003034	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	2	330.99	661.98	
835	031301003035	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	34	97.97	3330.98	
836	031301003036	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	276.38	276.38	
837	031301003037	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN32 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	10	26.22	262.2	
838	031301003038	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	8	162.81	1302.48	
839	031002001049	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	824.74	2474.22	
840	031002001050	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	24	530.11	12722.64	
本页小计							46510.25	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 92 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
841	031002001051	金属阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	331.41	994.23	
842	031002001052	金属阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	129.89	779.34	
843	031002001053	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	1007.13	4028.52	
844	031002001054	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	146.03	292.06	
845	031002001055	金属阀门	1. 类型: 防止旋流器 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	449.94	449.94	
846	031002001056	金属阀门	1. 类型: 防止旋流器 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	156.08	312.16	
847	031002001057	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	63.95	127.9	
848	031002008009	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	4	88.97	355.88	
849	030601004001	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: Q=2L/s 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	451.77	451.77	
850	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力仪表 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	3	140.69	422.07	
851	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 室内消防栓全套 2. 型号、规格: SG18D65Z-J, 1000*700*180mm 3. 附件材质、规格: DN65 (含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓) 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	21	780.35	16387.35	
本页小计							24601.22	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 93 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
852	030901010003	室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消防栓全套 2. 型号、规格:SG18D65Z-J, 1000*700*180mm 3. 附件材质、规格:DN65（含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓） 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	797.08	27100.72	
853	030901010004	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 型号、规格:DN25 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	9	348.23	3134.07	
854	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQS100-A 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	3	669.32	2007.96	
855	031005016003	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:36m3 3. 含型钢底架 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	17541.95	17541.95	
856	030910001002	灭火器	1. 形式:ABC干粉灭火器 2. 规格、型号:5Kg 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	206	113.83	23448.98	
857	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	55	228.88	12588.4	
1008	031401001018	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	3547.05	3547.05	
		消防喷淋水工程					766474.05	
794	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQS150-A型 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	2	957.23	1914.46	
795	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN150*4.5 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	345.69	152.47	52707.35	
796	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN100*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	257.52	123.42	31783.12	
本页小计								175774.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 94 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
797	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN80*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	339.43	94.78	32171.18	
798	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN65*4 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	351.85	77.87	27398.56	
799	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN50*3.8 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	317.19	66.47	21083.62	
800	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN40*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	207.56	59.34	12316.61	
801	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN32*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1483.25	56.53	83848.12	
802	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管, DN25*3.2 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷樟丹漆2遍, 红色调和漆2遍 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	2948.74	43.73	128948.4	
803	031001008022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	54.46	37.39	2036.26	
本页小计								307802.75

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 95 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
804	03090100800 2	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25，流量系数K=80 3. 组装形式：截止阀、压力表、试水喷头 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	3	185.43	556.29	
805	03090100800 3	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25，流量系数K=80 3. 组装形式：截止阀、试水喷头 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	9	154.46	1390.14	
806	03100301403 7	给、排水附件	1. 名称：透气帽 2. 型号、规格：De75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	1.21	1.21	
807	03100301403 8	给、排水附件	1. 名称：排水漏斗 2. 型号、规格：De75 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	12	2.32	27.84	
808	03090100700 2	减压孔板	1. 名称：56mm减压孔板 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	251.62	1258.1	
809	03090100600 2	水流指示器	1. 名称：法兰式水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	12	670.97	8051.64	
810	03100200105 8	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	824.74	1649.48	
811	03100200105 9	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	530.11	10602.2	
812	03100200106 0	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	12	331.41	3976.92	
813	03100301403 9	给、排水附件	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	129.89	519.56	
814	03100200106 1	金属阀门	1. 类型：信号阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	12	783.8	9405.6	
本页小计							37438.98	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 96 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
815	03100200106 2	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	1007.13	2014.26	
816	03100200106 3	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	146.03	292.06	
817	03100200106 4	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	63.95	191.85	
818	03060100400 2	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 规格：Q=2L/s 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	451.77	451.77	
819	03090100300 2	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：有吊顶 2. 材质、型号、规格：快速响应吊顶型喷头DN25，68° C，K80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1603	51.62	82746.86	
820	03090100300 3	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：无吊顶 2. 材质、型号、规格：快速响应直立式喷头DN25，68° C，K80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	96	32.41	3111.36	
821	03090100400 1	报警装置	1. 名称：湿式报警装置 2. 型号、规格：DN150 3. 附件配置：详图纸湿式报警阀示意图 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	2562.73	7688.19	
822	03130100303 9	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	18	162.81	2930.58	
823	03130100304 0	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	11	97.97	1077.67	
824	03130100304 1	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	276.38	276.38	
825	03090900100 4	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：自动喷水灭火系统调试 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	12	358	4296	
本页小计							105076.98	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 97 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
826	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 综合考虑 3. 其他: 除锈, 刷樟丹漆2遍, 灰色调和漆2遍 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	8009.71	26.18	209694.21	
1009	031401001019	脚手架	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1	20056.2	20056.2	
		康复综合楼-地上弱电智能化工程					1486830.39	
		整个项目					1486830.39	
		地上弱电部分					1156077.41	
1015	030412002018	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR300*100 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.8	88.55	4144.14	
1016	030412002019	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR150*100 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	639.92	59.5	38075.24	
1017	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: 42U 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	2087.89	25054.68	
1018	030503003001	控制箱	1. 名称: 门禁控制器箱 2. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	582.13	2328.52	
1019	030502008007	配线架	1. 名称: 综合布线楼层配线架 2. 参数: 48口 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	36	1220.39	43934.04	
1020	030502008008	配线架	1. 名称: 光纤配线架 2. 参数: 24口 24芯FC单模机架式光纤终端盒 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	24	544.73	13073.52	
1021	030502008009	配线架	1. 名称: 50对110配线架 2. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	架	12	910.32	10923.84	
1022	030501015006	交换机	1. 名称: 48口网络交换机 2. 参数: 48个千兆光口, 2个万兆光口 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	3177.8	38133.6	
1023	030501015007	交换机	1. 名称: 24口网络交换机 2. 参数: 24个千兆光口, 2个万兆光口 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	1344.84	16138.08	
1024	030501015008	交换机	1. 名称: 8口POE交换机 2. 参数: 8个千兆光口 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	762.63	9151.56	
本页小计								430707.63

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 98 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1025	030501015009	交换机	1. 名称:48口POE交换机 2. 参数:48个千兆光口, 2个万兆光口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	3177.8	38133.6
1026	030501015010	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1344.84	1344.84
1027	030904007008	消防模块	1. 名称:光模块 2. 参数:SFP-1000BaseT 千兆光转电模块 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	224.86	5396.64
1028	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称:光纤跳线 2. 参数:3.0线径多模双芯 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	36	88.85	3198.6
1029	030502007005	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线 2. 参数:万兆多模光纤跳线lc-lc 3米 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	1008	38.38	38687.04
1030	030502007006	跳线、跳纤	1. 名称:语音跳线 2. 参数:2芯RJ11-110鸭嘴跳线 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	600	42.45	25470
1031	030503002001	控制器	1. 名称:播放控制器 2. 参数:多媒体广告播放盒HDMI*1、USB*2、网口*1. DC5V2A *1、AV*1 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	44	812.41	35746.04
1032	030503002002	外置异步控制卡	1. 名称:外置异步控制卡 2. 参数:走字显示屏主板 ZH-E6L 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	762.3	1524.6
1033	030505007001	会议专用设备	1. 名称:对讲主机 2. 参数:ZU01, DC12V 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	1909.21	15273.68
1034	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:数据网络插座 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	186	36.96	6874.56
1035	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:无线网络插座 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	36.96	480.48
1036	031101008001	交换设备	1. 名称:病房门口主机 2. 参数:10寸病房门口机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	103	1225.41	126217.23
1037	031101008002	交换设备	1. 名称:床头对讲分机 2. 参数:7寸病床可视分机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	288	104.01	29954.88
本页小计							328302.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 99 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1038	03110100800 3	交换设备	1. 名称:卫生间分机 2. 参数:7寸病床可视分机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	104	104.01	10817.04
1039	03050200200 1	电话插座	1. 名称:语音电话插座 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	47	32.75	1539.25
1040	03050400500 1	电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	110	35	3850
1041	03050101000 2	路由器	1. 名称:无线网桥 2. 参数:千兆 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	722.41	2889.64
1042	03050501600 3	显示设备	1. 名称:信息发布21寸液晶电视机 2. 参数:分辨率1920*1080, USB扩展/充电, HDMI接口 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	12	1098.32	13179.84
1043	03050501600 4	显示设备	1. 名称:LED显示屏21000X560mm 2. 参数:P1.25LED户内接屏LED电子屏 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	16488.7	16488.7
1044	03050501600 5	显示设备	1. 名称:LED显示屏7000*560mm 2. 参数:P4LED户外接屏LED电子屏 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	16034.09	16034.09
1045	03050501600 6	显示设备	1. 名称:信息发布液晶拼接屏幕 2. 规格:2*3*50寸 3. 其他:包含横框、挂钩、吊杆,满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	43494.53	43494.53
1046	01080100600 1	门锁安装	1. 名称:电控门锁 2. 参数:AL-100, DC12V 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	8	433.62	3468.96
1047	03090400300 5	按钮	1. 名称:巡更地址钮 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	107.6	3012.8
1048	03090400300 6	按钮	1. 名称:紧急脚挑报警开关 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	124.23	993.84
1049	03050600700 1	出入口控制设备	1. 名称:门禁读卡器 2. 规格:DS-F12D-86 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	346.4	2771.2
1050	03050601000 3	监控摄像设备	1. 名称:数字半球型彩色摄像机 2. 参数:400万像素焦距2.8mm半球监控摄像机 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	100	578.99	57899
本页小计							176438.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 100 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1051	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:数字彩色固定摄像机 2. 参数:像素600万焦距4mm枪机 3. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	台	30	717.72	21531.6
1052	030412001030	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	2054.63	12.43	25539.05
1053	030412001031	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	4477.5	21.33	95505.08
1054	030412001032	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	2.4	8.89	21.34
1055	030412001033	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	1.12	17.22	19.29
1056	030502005002	光缆	1. 名称:12芯单模光缆 2. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	1241.04	6.32	7843.37
1057	030502005003	光缆	1. 名称:24芯单模光缆 2. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	2726.11	9.47	25816.26
1058	030502004002	大对数电缆、 电话线	1. 名称:25对大对数电缆 2. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	1154.1	8.46	9763.69
1059	030502003003	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:FTP CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内敷设 5. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	6967.93	3.55	24736.15
1060	030502003004	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:FTP CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽内敷设 5. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	24270.81	3.84	93199.91
1061	030412004043	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV2X1.0 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	2482.04	4.46	11069.9
1062	030412004044	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVV2X1.0 3. 敷设方式:线槽内敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	4169.38	4.67	19471
本页小计							334516.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 101 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1063	030412004045	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.46	5.18	105.98
1064	030412004046	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	322.9	5.66	1827.61
1065	030409001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1196.74	14.62	17496.34
1066	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢、圆钢 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	472.28	25.64	12109.26
1067	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽、沟槽修补 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2042.6	23.85	48716.01
1068	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 五类	链路	356	22.22	7910.32
1069	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 出入口系统	系统	1	975.15	975.15
1070	030506020002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统	系统	28	48.3	1352.4
1071	030506020003	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统	系统	130	69.47	9031.1
1112	031401001020	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	16338.3	16338.3
		地上自动报警					330752.98
1072	030904007009	消防模块	1. 名称:常闭防火门监控模块TM3910 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	46	244.33	11239.18
1073	030904007010	消防模块	1. 名称:模块箱TX6960 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	874.59	10495.08
1074	030904007011	消防模块	1. 名称:输入模块TX3200A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	175.88	4748.76
1075	030904007012	消防模块	1. 名称:输入输出模块TX3208A 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	31	191.08	5923.48
1076	030904007013	消防模块	1. 名称:电话模块 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7	193.12	1351.84
1077	030904007014	消防模块	1. 名称:广播控制模块 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	357.6	4648.8
本页小计							154269.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 102 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1078	03040401400 2	控制箱、同期小屏	1. 名称：气体灭火控制装置TX3042B 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7910.12	7910.12	
1079	03090400701 5	消防模块	1. 名称：总线隔离器TX3223 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	50	222.82	11141	
1080	03090400701 6	消防模块	1. 名称：电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 2. 规格：300mA 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	25	484.86	12121.5	
1081	03090400500 2	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防电话分机HY5716B 2. 参数：GST-TS-100A 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	69.11	1036.65	
1082	03050300500 2	传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	支	13	431.21	5605.73	
1083	03090400100 4	点型探测器	1. 名称：点型感温探测器TX3100A 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	90.7	1451.2	
1084	03090400100 5	点型探测器	1. 名称：点型光电感烟探测器TX3100A 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	477	94.54	45095.58	
1085	03090400400 4	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器TX3301 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	133.68	7619.76	
1086	03090400300 7	按钮	1. 名称：手动报警按钮(含电话插孔)TX3140 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	110.61	6304.77	
1087	03090400300 8	按钮	1. 名称：消火栓报警按钮TX3152 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	52	90.86	4724.72	
1088	03090401000 2	楼层火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘TX3403 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	11	491.28	5404.08	
1089	03090400600 2	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器(吸顶式) TX3353 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	130	62.01	8061.3	
1090	03041200202 0	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：MR200*200 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.7	83.07	473.5	
1091	03041200103 4	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗敷 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5281.96	17.8	94018.89	
本页小计							210968.8	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 103 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1092	030412001035	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.35	22.15	1026.65	
1093	030412001036	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	436.71	12.43	5428.31	
1094	030412004047	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BYJ-1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	181.51	2.84	515.49	
1095	030412004048	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	199.34	3.93	783.41	
1096	030412004049	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	559.48	3.93	2198.76	
1097	030412004050	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	151.17	3.97	600.14	
1098	030412004051	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1820.38	3.93	7154.09	
1099	030412004052	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	172.98	3.97	686.73	
1100	030412004053	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BV-1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	217.04	2.58	559.96	
1101	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KVV-4x1.5 3. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	284.72	14.77	4205.31	
1102	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KVV-4x2.5 3. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	48.31	17.19	830.45	
本页小计							23989.3	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 104 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1103	030412004054	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	190.43	4.38	834.08	
1104	030412004055	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: ZN-RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1236.37	4.83	5971.67	
1105	030412004056	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格: ZN-RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	86.49	5	432.45	
1106	030412004057	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: ZN-RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4205.01	4.31	18123.59	
1107	030412004058	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格: ZN-RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1210.88	4.53	5485.29	
1108	030412004059	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: ZN-RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	108.52	5.01	543.69	
1109	030412004060	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: WDZCN-RYJS-2X1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	279.74	4.58	1281.21	
1110	030412004061	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格: WDZCN-RYJS-2X1.5mm <sup>2</sup> 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	75.58	4.78	361.27	
1111	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	17927.41	17927.41	
1113	031401001021	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	6427.08	6427.08	
		康复综合楼-地上通风工程					65233.36	
		整个项目					65233.36	
		地上通风工程					65233.36	
本页小计								57387.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 105 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1114	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ=0.5 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.89	172.3	1876.35	
1115	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	174.39	112.09	19547.38	
1116	030405015002	风扇	1. 名称:壁式排气扇(D200) 2. 规格:300m3/h 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	124	167.86	20814.64	
1117	030405015003	风扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:300m3/h 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	7	102.16	715.12	
1118	030108001006	风机	1. 名称:轴流排烟风机PY-ICU 2. 规格:L=25124CMH, N=7.5KW, H=524PA 3. 减振底座形式、数量:减震器、槽钢支架 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3846.6	3846.6	
1119	030108001007	风机	1. 名称:轴流式排风机PF-WD-1(外做不锈钢防虫网、防雨百叶) 2. 规格:L=1000CMH, N=0.2KW, H=180PA 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	1341.77	2683.54	
1120	030409011004	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	6	10.25	61.5	
1121	011303003002	挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:防火无机纤维织物 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	29.47	71.22	2098.85	
1122	030703019002	柔性接口	1. 名称:帆布软连接 2. 材质:帆布 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	3.59	379.38	1361.97	
1123	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:0.75mm 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2.04	224.46	457.9	
1124	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 规格:500*630 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	274.79	274.79	
本页小计							53738.64	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 106 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1125	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防烟阀 2. 规格:500*630 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	274.79	274.79
1126	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:Φ160 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	104.06	1873.08
1127	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:Φ160 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	65.45	1178.1
1128	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排烟口 2. 规格:800*400 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	173.47	520.41
1129	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排烟口 2. 规格:1000*1000 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	430.39	430.39
1130	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*300 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	60.3	120.6
1131	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*400 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	105.72	105.72
1132	030704002002	人防通风气密性试验	1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	5905.28	5905.28
1133	031401001022	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	1086.35	1086.35
		康复综合楼-电梯工程					1203856.66
		整个项目					1203856.66
1134	030107001001	交流电梯	1. 名称:医用电梯DT1 2. 层数:13 3. 站数:13 4. 电梯井净尺寸(宽*深):2.65M*3.3M 5. 电梯门洞尺寸:1500*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用,及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用	部	1	334800.17	334800.17
1135	030107001002	交流电梯	1. 名称:医用电梯DT2 2. 层数:13 3. 站数:13 4. 电梯井净尺寸(宽*深):2.5M*3.3M 5. 电梯门洞尺寸:1500*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用,及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用	部	1	273384.24	273384.24
本页小计							619679.13

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 107 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1136	030107001003	交流电梯	1. 名称:消防电梯DT3 2. 层数:13 3. 站数:13 4. 电梯井净尺寸(宽*深):2.5M*3.2M 5. 电梯门洞尺寸:1300*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用,及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用	部	1	273384.24	273384.24
1137	030107004001	观光电梯	1. 名称:观光电梯DT4 2. 层数:12 3. 站数:12 4. 电梯井净尺寸(宽*深):2.2M*2.2M 5. 电梯门洞尺寸:1100*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用,及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用	部	1	322288.01	322288.01
		康复综合楼-基坑支护工程					1830660.55
		整个项目					1830660.55
		基坑支护工程					1814383.4
1140	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 桩长:25m 3. 桩径:DN1400 4. 成孔方法:旋挖钻机成孔 5. 混凝土种类、强度等级:C30泵送商品水下混凝土	m3	653.91	885.7	579168.09
1141	010202014002	钢支撑	1. 部位:旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2. 钢材品种、规格:钢护筒	t	6.943	2160.06	14997.3
1142	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:旋挖桩渣土 2. 其他:含外运	m3	653.91	22.61	14784.91
1143	010202016002	泥浆外运	1. 泥浆来源:旋挖桩泥浆 2. 其他:含外运	m3	130.78	120.05	15700.14
1144	010506021002	钢筋笼	1. 纵筋种类、规格:三级螺纹钢筋Φ25以内 2. 箍筋、加劲箍筋:三级螺纹钢筋Φ10以内	t	83.193	4552.27	378717
1145	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:普通混凝土(泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.96	507.22	16717.97
1146	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 部位:冠梁、腰梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	53	463.57	24569.21
1147	010201009001	注浆加固地基	1. 部位:拉筋钻孔压浆 2. 孔径:Φ50mm 3. 浆液种类:M30纯水泥浆	m3	1.13	1479.45	1671.78
1148	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋Φ25以内	t	7.096	3977.99	28227.82
1149	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安圆钢Φ10以内	t	0.809	5371.57	4345.6
本页小计							1674572.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 108 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1150	010202007001	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:预应力钢绞线锚索(含C30封头) 2. 钻孔直径、深度:孔径 $\phi$ 150 3. 杆体材料品种、规格、数量:4 $\Phi$ s15.2 4. 是否预应力:是预应力 5. 浆液种类、强度等级:纯水泥浆或水泥砂浆,水灰比为0.4~0.45,水泥用P.042.5普通硅酸盐水泥,浆液固结体28天强度不少于30Mpa	m	640	143.58	91891.2
1151	010202007002	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:锚杆 2. 钻孔直径:孔径 $\phi$ 110 3. 杆体材料品种、规格、数量:三级钢筋 $\phi$ 25,圆钢 $\phi$ 6(每吨21.645个孔) 4. 浆液种类、强度等级:M30水泥浆	m	4829	106.57	514626.53
1152	010902005001	屋面排水管	1. 部位:喷砼面 2. 材料品种:塑料管 3. 管径: $\Phi$ 110 4. 其他:无纺土工布	m	19.6	25.41	498.04
1153	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:锚杆边坡 2. 厚度:150mm 3. 材料种类:普通商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25	m <sup>2</sup>	502.68	228.83	115028.26
1154	010506020001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格: $\phi$ 8@200*200钢筋网、锚杆加强筋 $\phi$ 16	t	2.383	5420.56	12917.19
1155	010903004002	墙面变形缝	1. 材料品种:沥青麻丝 2. 做法:喷砼面每隔20-25m设纵向伸缩缝一道	m	21.08	24.78	522.36
		模板工程					16277.15
1138	010505015001	挡土墙模板	1. 构件类型:挡土板模板 2. 支模高度:6.6m以内	m <sup>2</sup>	219.71	51.54	11323.85
1139	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 构件类型:冠梁、腰梁模板	m <sup>2</sup>	85.95	57.63	4953.3
		康复综合楼-边坡防护工程					2561290.56
		整个项目					2561290.56
		边坡防护					2270682.68
1165	010202007003	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:钢绞线锚索(含C30封头) 2. 钻孔直径:孔径 $\phi$ 130 3. 杆体材料品种、规格、数量:4 $\Phi$ s15.2 4. 浆液种类、强度等级:纯水泥浆或水泥砂浆,水灰比为0.4~0.45,水泥用P.042.5普通硅酸盐水泥,浆液固结体28天强度不少于30Mpa	m	5290	141.88	750545.2
本页小计							1502305.93

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 109 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1166	010202007004	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:锚杆 2. 钻孔直径:孔径Φ110 3. 杆体材料品种、规格、数量:三级钢筋Φ25,圆钢Φ6(每吨16个孔) 4. 浆液种类、强度等级:M30水泥浆	m	1440	103.96	149702.4
1167	010202012002	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 部位:框架梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	120.26	463.57	55748.93
1168	010202012003	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 部位:冠梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	76.87	463.57	35634.63
1169	010902005002	屋面排水管	1. 部位:喷砼面 2. 材料品种:塑料管 3. 管径:Φ110 4. 其他:无纺土工布	m	349.2	25.41	8873.17
1170	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 部位:三维网植草 2. 草(灌木)籽种类:喷播植草	m2	1718.81	19.65	33774.62
1171	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:锚杆边坡 2. 厚度:150mm 3. 材料种类:普通商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25	m2	504.69	228.83	115488.21
1172	010506020002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:钢筋网A8@200*200mm	t	2.392	5420.56	12965.98
1173	010903004003	墙面变形缝	1. 材料品种:沥青麻丝 2. 做法:喷砼面每隔20-25m设纵向伸缩缝一道	m	15.84	24.78	392.52
1174	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 Φ25以内	t	26.606	3977.99	105838.4
1175	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢 Φ10以内	t	3.188	5371.57	17124.57
1176	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ25以内	t	1.42	4164.32	5913.33
1177	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 三级螺纹钢 Φ25以内	t	1.924	4296.88	8267.2
1178	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 Φ25以内	t	9.086	3977.99	36144.02
1179	010502026002	挡土墙	1. 部位:挡土板 2. 混凝土种类:普通混凝土(泵送) 3. 混凝土强度等级:C30	m3	70.24	507.22	35627.13
1180	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见地质勘察报告 2. 桩长:15m、20m 3. 桩径:Φ1200 4. 成孔方法:旋挖钻机成孔 5. 混凝土种类、强度等级:C30泵送商品水下混凝土	m3	616.07	885.7	545653.2
1181	010202014003	钢支撑	1. 部位:旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2. 钢材品种、规格:钢护筒	t	10.004	2160.06	21609.24
本页小计							1188757.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 110 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1182	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:旋挖桩渣土 2. 其他:含外运	m <sup>3</sup>	616.07	22.61	13929.34
1183	010202016003	泥浆外运	1. 泥浆来源:旋挖桩泥浆 2. 其他:含外运	m <sup>3</sup>	123.21	120.05	14791.36
1184	010506021003	钢筋笼	1. 纵筋种类、规格:三级螺纹钢 筋Φ25以内 2. 箍筋、加劲箍筋:三级螺纹钢 筋Φ10以内	t	58.517	4552.27	266385.18
1185	010302007001	声测管	1. 材质:声测管 2. 规格型号:Φ57*3.5	m	7.55	4804.51	36274.05
		挡土墙					46039.43
1186	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	83.47	7.95	663.59
1187	010102007003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m <sup>3</sup>	38.6	19.2	741.12
1188	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:弃置土方 2. 其他:含外运	m <sup>3</sup>	39.08	22.61	883.6
1189	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.07	430.99	892.15
1190	010502026003	挡土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 (泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	75.94	507.22	38518.29
1191	010902005003	屋面排水管	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:塑料管 3. 管径:Φ110 4. 其他:无纺土工布	m	25.28	25.41	642.36
1192	010903004004	墙面变形缝	1. 材料品种:2cm橡胶板 2. 做法:每隔15-20m设纵向伸缩 缝一道	m	17.16	215.52	3698.32
		排水沟					93263.22
1193	010502027001	电缆沟、地沟	1. 名称:A型水沟 2. 断面规格:400×500 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混 凝土垫层 4. 渠道底板、墙身混凝土强度等 级:C25 5. 伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15 ~20m设变形缝一个,缝宽2cm	m	122.11	179.84	21960.26
1194	010502027002	电缆沟、地沟	1. 名称:B型水沟 2. 断面规格:300×400 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混 凝土垫层 4. 渠道底板、墙身混凝土强度等 级:C25 5. 伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15 ~20m设变形缝一个,缝宽2cm	m	107.66	150.26	16176.99
本页小计							415556.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 111 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1195	010502027003	电缆沟、地沟	1. 名称:D型水沟 2. 断面规格:500×600 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4. 渠道底板、墙身混凝土强度等级:C25 5. 伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15~20m设变形缝一个,缝宽2cm 6. 其他:钢盖板600mm宽	m	100.13	443.97	44454.72	
1196	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内	t	1.043	4540.43	4735.67	
1197	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.105	5371.57	5935.58	
		A型踏步					11063.78	
1198	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.56	430.99	672.34	
1199	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	17.44	514.29	8969.22	
1200	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 Φ25以内	t	0.208	3977.99	827.42	
1201	010506015002	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 圆钢	t	0.131	4540.43	594.8	
		沉砂池					2707.4	
1202	010502028001	化粪池、检查井	1. 垫层材质及厚度:50mmC20混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:C30预制混凝土盖板,1.4*1.4m 4. 钢筋:圆钢 Φ10mm以内、三级螺纹钢 Φ25以内 5. 其他:30*30*3mm角钢池盖包边、池盖钢筋防锈漆3遍	座	2	1353.7	2707.4	
		监测点					66.39	
1203	010502004001	设备基础	1. 名称:水平位移监测点 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 部位:水平位移监测点	m3	0.16	414.96	66.39	
		模板工程					137467.66	
1156	010202013002	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 名称:支护框架梁模板	m2	758.8	57.63	43729.64	
1157	010202013003	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 构件类型:冠梁模板	m2	189.07	57.63	10896.1	
1158	010505001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	97.82	29.03	2839.71	
1159	010505015002	挡土墙模板	1. 构件类型:挡土板 2. 支模高度:7.7m	m2	526.68	56.39	29699.49	
1160	010505015003	挡土墙模板	1. 构件类型:挡土墙 2. 支模高度:3.6以内	m2	155.96	57.56	8977.06	
1161	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:排水沟底板、壁板模板	m2	788.75	49.55	39082.56	
本页小计								204188.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 112 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1162	01050501800 1	台阶模板	1. 台阶踏步宽:1000mm	m2	39.09	38.74	1514.35
1163	01050501600 1	井(池)模板	1. 构件类型:沉砂池底板模板	m2	2.24	75.82	169.84
1164	01050501600 2	井(池)模板	1. 构件类型:沉砂池壁板模板	m2	9.6	58.22	558.91
		康复综合楼-围墙工程					193973.78
		整个项目					193973.78
	A.1	土石方工程					2680.92
1204	01010200200 2	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	39.73	7.95	315.85
1205	01010200100 2	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	59.14	8.05	476.08
1206	01010200700 4	回填方	1. 填方部位:回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种:原开挖土 3. 密实度:按设计要求夯实	m3	78.13	19.2	1500.1
1207	01010300200 6	余方弃置	1. 土石类别:原开挖土 2. 其他:含外运	m3	17.2	22.61	388.89
	A.4	砌筑工程					32022.76
1208	01040100200 2	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水 泥实心砖 240×115×53mm 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥 砂浆M10	m3	61.6	519.85	32022.76
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					53196.98
1209	01050100100 4	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	10.38	420.84	4368.32
1210	01050500100 3	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	35.16	29.03	1020.69
1211	01050200200 1	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12	425.06	5100.72
1212	01050500200 4	基础模板	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	100	52.49	5249
1213	01050200100 3	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.36	425.06	1428.2
1214	01050500200 5	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	16.8	49.16	825.89
1215	01050202500 2	零星现浇构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.36	695.32	2336.28
1216	01050501400 2	零星现浇构件 模板	1. 模板形式:压顶模板	m	120	39.58	4749.6
1217	01050200601 0	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.53	536.55	5113.32
1218	01050500401 5	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	112.56	67.66	7615.81
1219	01050600200 7	现浇混凝土柱 钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 筋 φ25以内	t	1.107	3977.99	4403.63
本页小计							79158.24

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 113 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1220	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.56	5371.57	3008.08
1221	010506017003	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.139	4540.43	631.12
1222	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.987	3977.99	3926.28
1223	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.328	5493.54	1801.88
1224	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.127	4263.19	541.43
1225	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.196	5493.54	1076.73
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					106073.12
1226	011203003007	块料墙、柱面	1. 墙体类型：围墙 2. 安装方式：镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：外墙砖 100*200*8 4. 粘结层厚度、砂浆配合比：8mm 厚聚合物水泥砂浆 5. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 厚1；2. 5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	846.34	124.82	105640.16
1227	010903004005	墙面变形缝	1. 盖缝材料种类：铝合金板伸缩缝	m	6	72.16	432.96
		康复综合楼-室外土方工程					426680.85
		整个项目					426680.85
1228	010101001002	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 其他：含外运	m <sup>3</sup>	17267.09	24.71	426669.79
1229	010101001003	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 其他：不含外运	m <sup>3</sup>	0.93	4.5	4.19
1230	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种：原开挖土 2. 密实度：按设计要求夯实	m <sup>3</sup>	0.81	8.48	6.87
		康复综合楼-室外景观工程					883130.6
		整个项目					883130.6
		景观广场					607980.68
		花岗岩广场(车行)					299610.86
1244	060104007001	路床(槽)整形	1. 内容：路床碾压检验	m <sup>2</sup>	548.16	2.29	1255.29
1245	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 做法：水泥石粉稳定层 3. 厚度：500mm	m <sup>2</sup>	548.16	101.87	55841.06
1246	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：30cm 3. 部位：车行道路垫层	m <sup>2</sup>	548.16	141.41	77515.31
本页小计							678351.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 114 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1247	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:60mm厚火烧面花岗岩 2. 结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	548.16	263.53	144456.6
1248	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600x300x150仿烧面福鼎黑PC砖立道牙 2. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴找平层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:L形100mm厚C20混凝土后座 4. 含模板制作、安装、拆除	m	195.23	98.96	19319.96
1249	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:路缘石 2. 水泥含量:6% 3. 做法:水泥石粉稳定层 4. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	60.11	20.34	1222.64
		花岗岩广场(人行)					75071.12
1231	060104007002	路床(槽)整形	1. 内容:人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	186.7	2.05	382.74
1232	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 做法:水泥石粉稳定层 3. 厚度:300mm	m <sup>2</sup>	186.7	61.1	11407.37
1233	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 部位:人行道垫层	m <sup>2</sup>	186.7	92.83	17331.36
1234	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30mm厚火烧面花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	186.7	152.16	28408.27
1235	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 做法:水泥石粉稳定层 3. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	6	20.34	122.04
1236	010502032002	台阶	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>2</sup>	0.32	489.19	156.54
1237	011107004001	块料台阶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:平面600x300/330x50仿烧面芝麻灰透水砖、侧面600x120x30仿烧面芝麻灰透水砖	m <sup>2</sup>	6	192.54	1155.24
1238	010401001002	砖基础	1. 部位:坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	8.16	441.85	3605.5
1239	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	4.9	652.16	3195.58
1240	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:坐凳 2. 砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2.5防水水泥砂浆	m <sup>2</sup>	14.36	19.82	284.62
本页小计							231048.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 115 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1241	011201004003	立面砂浆找平层	1. 部位:坐凳 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2.5水泥砂浆	m2	15.34	35.26	540.89	
1242	011403001007	抹灰面油漆	1. 部位:坐凳 2. 油漆品种、刷漆遍数:面喷仿荔枝面黄金麻真石漆	m2	15.34	77.93	1195.45	
1243	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面黄金麻 600x550x60mm	m2	19.58	372.09	7285.52	
		植草砖车位					53137.18	
1250	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80厚嵌草砖,孔内填黄土拌草子种子 2. 漏空部分填土要求:30厚1:1黄土粗砂层 3. 垫层厚度:100mm厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土	m2	246.81	137.71	33988.21	
1251	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:天然级配砂石 2. 厚度:300mm	m3	74.04	258.63	19148.97	
		六角亭					32262.98	
1252	010102001003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	103.02	7.75	798.41	
1253	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	0.85	7.66	6.51	
1254	010102007005	回填方	1. 填方部位:按设计要求 2. 材料品种:素土	m3	100.41	18.49	1856.58	
1255	010501001005	基础垫层	1. 厚度:C15 2. 材料品种、强度要求、配比:普通商品混凝土	m3	0.89	417.98	372	
1256	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	2.78	28.48	79.17	
1257	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.46	422.76	617.23	
1258	010505002006	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	5.49	48.15	264.34	
1259	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36	415.36	149.53	
1260	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	2.91	56.35	163.98	
1261	010502006011	钢筋混凝土柱	1. 柱形状:圆型 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.45	530.64	769.43	
1262	010505004016	柱面模板	1. 模板形式:异形柱模板 支模高度3.6m内	m2	21.68	76.08	1649.41	
1263	010502013005	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 斜板:亭面板	m3	3.31	627.65	2077.52	
1264	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板模板 斜度11° 19' 至26° 34' 支模高度4.4m	m2	31.09	166.17	5166.23	
本页小计							76129.38	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 116 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1265	010502030002	地坪	1. 地坪厚度:50mm 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C25	m <sup>2</sup>	11.33	29.87	338.43	
1266	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.035	5307.03	185.75	
1267	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	0.121	3951.88	478.18	
1268	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.085	5307.03	451.1	
1269	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	0.198	3951.88	782.47	
1270	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.12	5307.03	636.84	
1271	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	0.239	3951.88	944.5	
1272	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.228	4503.9	1026.89	
1273	010901001001	瓦屋面	1. 部位:六角亭屋面 2. 瓦品种、规格:25mm厚筒瓦	m <sup>2</sup>	18.32	288.91	5292.83	
1274	010902002003	屋面涂膜防水	1. 部位:六角亭屋面 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m <sup>2</sup>	36.64	27.63	1012.36	
1275	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:六角亭屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	18.32	38.16	699.09	
1276	011101006005	平面砂浆找平层	1. 部位:六角亭屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	18.32	17.71	324.45	
1277	011101006006	平面砂浆找平层	1. 部位:六角亭屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	18.32	24.61	450.86	
1278	020601012001	宝顶	1. 构件类型:宝顶 2. 铁件种类、规格:详设计	座	1	669.33	669.33	
1279	020111003001	挂落	1. 铁件种类、规格:木质挂落	m	9.36	81.25	760.5	
1280	020109001001	砖细半墙坐槛面	1. 砖品种、规格:木制坐槛	m	7.4	171.67	1270.36	
1281	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 部位:六角亭石凳 2. 凳面尺寸、支墩高度:3.7m长*0.5m宽、0.5m高	个	2	1484.35	2968.7	
		景观湖					147898.54	
1282	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	20.02	533.09	10672.46	
1283	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:P6 4. 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	96.82	508.48	49231.03	
本页小计							78196.13	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 117 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:P6 4. 含模板制作、安装、拆除	m3	34.87	934.74	32594.38
1285	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	12.536	4220.32	52905.93
1286	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 圆钢 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.25	4956.12	1239.03
1287	040901001003	构件钢筋	1. 材料种类:三级螺纹钢箍筋 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.263	4774.56	1255.71
		挡土墙					164445.35
1288	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装、拆除	m3	17	568.28	9660.76
1289	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装、拆除	m3	55.23	625.73	34559.07
1290	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泄水孔材料品种、规格:PVC管 Φ100 4. 滤水层要求:200厚1~4mm砂砾、200厚碎石(外包300~400g/m <sup>2</sup> 土工布)@2500mm 5. 伸缩缝要求:间距12~15m,缝宽20~30,缝内沿墙的内、外、顶三边应采用渣油麻筋填塞,塞入深度不应小于200mm 6. 含模板制作、安装、拆除	m3	56.65	1101.39	62393.74
1291	040901001004	构件钢筋	1. 材料种类:一级圆钢箍筋 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.309	4956.12	1531.44
1292	040901001005	构件钢筋	1. 材料种类:三级螺纹钢 2. 钢筋规格:10mm以内	t	2.06	4329.52	8918.81
1293	040901001006	构件钢筋	1. 材料种类:三级螺纹钢 2. 钢筋规格:10mm以上、25mm以内	t	11.227	4220.32	47381.53
		栏杆					64408.39
1294	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管(304) 2. 栏杆材料种类、规格:Φ60*4不锈钢管立杆、Φ20*1不锈钢管横杆、Φ20*1不锈钢管竖杆(304)	m	186.06	346.17	64408.39
		汀步					2049.14
1295	040202014006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 做法:水泥石粉稳定层 3. 厚度:10cm	m2	9.84	20.34	200.15
1296	040202016003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	9.84	50.37	495.64
1297	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm	m3	0.3	441.85	132.56
本页小计							317677.14

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 118 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1298	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：荔枝面花岗岩、30mm厚 2. 结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	7.56	161.48	1220.79
		旧楼拆除工程					44247.04
1299	070101097001	机械整体拆除民用建筑 六层以内	1. 部位：园林处原饭堂 2. 内容：机械整体拆除 民用建筑 六层以内 3. 其他：不含拆除废料的外运和废料的残值回收	m <sup>2</sup>	3200	39.65	126880
1300	070109017001	机械装自卸汽车运其他拆除料	1. 园林处原饭堂拆除废料的外运	m <sup>3</sup>	1920	51.21	98323.2
1301	04B001	拆除金属残值回收	1. 园林处原饭堂拆除金属残值回收 2. 其他：含拆除金属外运	t	96	-1884.96	-180956.16
		康复综合楼-院内施工通道修复工程					230046.69
		整个项目					230046.69
1302	040203003002	透层	1. 材料品种：SBS改性乳化沥青 2. 喷油量：0.4kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1027.04	1.91	1961.65
1303	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2. 厚度：15cm	m <sup>2</sup>	1027.04	222.08	228085.04
		康复综合楼-室外给排水工程					430493.77
		整个项目					430493.77
		给水工程					43468.58
1334	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	184.61	8.52	1572.88
1335	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	72.53	19.18	1391.13
1336	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：中砂 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	97.16	191.51	18607.11
1337	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：150mm 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	13.17	223.4	2942.18
1338	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：原开挖土方 2. 其他：含外运	m <sup>3</sup>	101.2	20.58	2082.7
本页小计							302110.52

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 119 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1339	031001007015	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管, DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	96.65	96.76	9351.85
1340	031001007016	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管, DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒、冲洗 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	18.94	46.88	887.91
1341	031002011008	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 包含(水表1个、铸铁法兰闸阀2个、倒流防止器1个) 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	1	3056.3	3056.3
1342	031002001065	金属阀门	1. 类型: 全铜截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	114.86	114.86
1343	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: 钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 规格: 1100*1100mm 3. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁井盖DN800 4. 井深: 1.45m 5. 图集做法: 05S502, 68页 6. 含模板的制作、安装、拆除 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	座	1	2381.02	2381.02
1344	040901001007	构件钢筋	1. 材料种类: HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格: $\Phi 10 \sim 25$ mm以内 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	t	0.219	4270.95	935.34
1352	031401001023	脚手架	1. 类型: 脚手架搭拆费	项	1	145.3	145.3
		污水工程					174622.7
1322	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人工辅助机械挖土, 人工挖5%, 机械挖95% 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	701.28	8.52	5974.91
本页小计							22847.49

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 120 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1323	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	223.81	19.18	4292.68
1324	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	100.27	117.91	11822.84
1325	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	295.44	191.51	56579.71
1326	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:200mm 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	48.03	223.4	10729.9
1327	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:原开挖土方 2. 其他:含外运	m3	443.9	20.58	9135.46
1328	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN200, SN8 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	193.48	72.57	14040.84
1329	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN300, SN8 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	77.57	117.62	9123.78
1330	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称:Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格:铸铁圆井盖座Φ700 3. 图集做法:20S515, 30 页 4. 井深:1.63m 5. 含模板的制作、安装、拆除 6. 其他:含防坠网	座	3	2764.64	8293.92
1331	040504002003	现浇混凝土井	1. 名称:小方形700*700混凝土户线检查井 2. 规格:700*700mm 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁方井盖座700*700mm 4. 井深:1.39m 5. 图集做法:20S515, 328页 6. 含模板的制作、安装、拆除 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	座	17	1875.41	31881.97
1332	040901001008	构件钢筋	1. 材料种类:HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10~25mm以内 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	t	1.19	4270.95	5082.43
本页小计							160983.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 121 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	040504009001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：YJHB-7-II型, 20m <sup>3</sup> 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	座	1	7664.26	7664.26
		雨水工程					84427.33
1311	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	345.83	8.52	2946.47
1312	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	147.78	19.18	2834.42
1313	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	142.67	191.51	27322.73
1314	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：200mm 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m <sup>3</sup>	29.51	223.4	6592.53
1315	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：原开挖土方 2. 其他：含外运	m <sup>3</sup>	175.88	20.58	3619.61
1316	040501001001	混凝土管	1. 材质及规格：HDPE中空壁缠绕管DN200, SN8 2. 连接形式：电熔连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	64.12	106.16	6806.98
1317	040501001002	混凝土管	1. 材质及规格：HDPE中空壁缠绕管DN300, SN8 2. 连接形式：电熔连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	64.32	117.08	7530.59
1318	040501001003	混凝土管	1. 材质及规格：HDPE中空壁缠绕管DN400, SN8 2. 连接形式：电熔连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	34.02	193.14	6570.62
1319	040504010001	雨水口	1. 名称：平篦式雨水进水井 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁平篦450*750 3. 井深：0.7m 4. 图集做法：16S518, 8页 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	座	9	694.74	6252.66
本页小计							78140.87

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 122 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1320	040504001001	砌筑井	1. 名称：Φ1000圆形砖砌雨水检查井 2. 井盖、井圈材质及规格：铸铁圆井盖座Φ700 3. 图集做法：20S515，25 页 4. 井深：1.48m 5. 其他：含防坠网	座	7	1810.53	12673.71
1321	040901001009	构件钢筋	1. 材料种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ10~25mm以内 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	t	0.299	4270.95	1277.01
		消防工程					80196.33
1304	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	271.12	8.52	2309.94
1305	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	88.24	19.18	1692.44
1306	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：中砂 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	152.42	191.51	29189.95
1307	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：200mm 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	40.19	223.4	8978.45
1308	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：原开挖土方 2. 其他：含外运	m3	169.64	20.58	3491.19
1309	031001007017	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管，DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、冲洗 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	324.74	95.09	30879.53
1310	031002001066	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	824.74	3298.96
1353	031401001024	脚手架	1. 类型：脚手架搭拆费	项	1	355.87	355.87
		路面恢复工程					47778.83
1345	041001001001	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：8cm 3. 其他：含拆除废料弃置	m2	191.1	13.98	2671.58
1346	041001003001	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm 3. 其他：含拆除废料弃置	m2	191.1	29.78	5690.96
本页小计							102509.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 123 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1347	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其他:含养护	m2	191.1	98.4	18804.24
1348	040203003001	透层	1. 沥青品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	191.1	3.58	684.14
1349	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-16 2. 厚度:45mm	m2	191.1	54.06	10330.87
1350	040203004001	粘层	1. 沥青品种:粘层沥青油pc-3 2. 喷油量:1L/m2	m2	191.1	4.08	779.69
1351	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-10 2. 厚度:35mm	m2	191.1	46.14	8817.35
		康复综合楼-室外强弱电工程					1042197.47
		整个项目					1042197.47
1354	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工辅助机械挖土, 人工挖5%, 机械挖95% 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m3	288.84	8.52	2460.92
1355	040103002001	一般回填方	1. 填方材料品种:石粉 2. 密实度要求:按设计图纸要求 3. 部位:基坑、沟槽回填 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	270.83	117.91	31933.57
1356	040303001003	混凝土垫层	1. 填方材料品种:混凝土C15 2. 部位:基坑、沟槽回填 3. 混凝土厚度:100mm 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	17.98	434.99	7821.12
1357	030402011040	成套配电箱	1. 名称:室外照明配电箱 2. 编号:CDZ 3. 箱体尺寸:600*900*250 (mm) 4. 安装方式:明装 5. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	8355.81	8355.81
本页小计							89987.71

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 124 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1358	04050400100 2	砌筑井	1. 名称:高压拉线井 2. 规格:1000mm(L) x1000mm(W) x1100mm(H) 3. 基础材质及厚度:C25混凝土基础, 200mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖240×115×53mm 5. 抹面要求:井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 7. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土整块预制板, 120mm厚 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆井盖座Φ800 9. 参考图集07SD101-8(P120/122) 10. 含模板的制作、安装、拆除 11. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	7	2147.04	15029.28	
1359	04050400100 3	砌筑井	1. 名称:强电拉线井 2. 规格:800mm(L) x800mm(W) x1100mm(H) 3. 基础材质及厚度:C25混凝土基础, 200mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖240×115×53mm 5. 抹面要求:井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 7. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土整块预制板, 120mm厚 8. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆井盖座Φ800 9. 参考图集07SD101-8(P120/122) 10. 含模板的制作、安装、拆除 11. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	2	1827.7	3655.4	
本页小计							18684.68	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 125 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1360	040504001004	砌筑井	1. 名称：弱电拉线井 2. 规格：600mm(L) x 600mm(W) x 700mm(H) 3. 基础材质及厚度：C15混凝土基础，100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：烧结普通砖240×115×53mm 5. 抹面要求：井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 7. 盖板材质、规格：C20钢筋混凝土整块预制板，120mm厚 8. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁圆井盖座Φ800 9. 参考图集05X101-2(P45/53) 10. 含模板的制作、安装、拆除 11. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	4	853.68	3414.72
1361	040901001010	构件钢筋	1. 材料种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ10~25mm以内 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	t	0.294	4270.95	1255.66
1362	030412001037	配管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	150.02	22.86	3429.46
1363	030412001038	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC50 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	232.96	18.68	4351.69
1364	030412001039	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC70 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	35.59	22.36	795.79
1365	030412001040	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：HDPE100 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	560.98	63.29	35504.42
1366	030412001041	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：HDPE150 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	516.27	86.83	44827.72
1367	030412001042	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：SC150 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	422.58	131.98	55772.11
本页小计							149351.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 126 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1368	030502003005	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内敷设	m	172.09	3.55	610.92
1369	030409001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x25+E16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	58.97	123.5	7282.8
1370	030409001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x185+E95mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	57.66	779.84	44965.57
1371	030409001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x150mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2000	368.48	736960
1372	030409001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-2x10+E10mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	336.29	35.87	12062.72
1373	030409001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJV-3x4.0mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	336.29	17.63	5928.79
1374	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位:室外 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	304.3	1217.2
1375	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位:室外 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	153.7	1537
本页小计							810565

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 127 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1376	040805001001	常规照明灯	1. 名称:路灯 2. 规格:6米100W 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	7	1328.92	9302.44
1377	031401001025	脚手架	1. 类型:脚手架搭拆费	项	1	3722.36	3722.36
		康复综合楼-园 林绿化工程					19344.36
		整个项目					19344.36
	E.1	绿化工程					19344.36
1378	050103001001	栽植乔木	1. 种类:红花木棉 2. 胸径:8-10cm 3. 株高:3.5-4.0m 4. 冠径:2.5m	株	1	312.49	312.49
1379	050103001002	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 胸径:8-10cm 3. 株高:3.0-3.5m 4. 冠径:1.5m	株	1	295.31	295.31
1380	050103001003	栽植乔木	1. 种类:白兰 2. 胸径:9-10cm 3. 株高:3.5-4.5m 4. 冠径:1.5-2.0m	株	2	359.43	718.86
1381	050103001004	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 胸径:3-6cm 3. 株高:1.5-2.5m 4. 冠径:1.2m	株	10	319.08	3190.8
1382	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:山茶 2. 株高:1.0-1.2m 3. 冠径:1.0m	株	34	188.37	6404.58
1383	050103010001	栽植单株水生植物	1. 种类:印度红睡莲 2. 株高:0.2-0.35m 3. 冠径:0.3-0.4m	株	40	16.58	663.2
1384	050103010002	栽植单株水生植物	1. 种类:水生鸢尾 2. 株高:0.3-0.5m 3. 冠径:0.2-0.3m	株	80	12.3	984
1385	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m2	272.97	24.82	6775.12
		康复综合楼-抗 震设备支架系 统工程					143113.57
		整个项目					143113.57
		通风抗震支架					5276.99
1405	031301004001	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-2000-TL	套	1	448.81	448.81
1406	031301004002	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1600-TL	套	2	430.64	861.28
1407	031301004003	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1600-T	套	1	357.77	357.77
1408	031301004004	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1250-TL	套	1	430.64	430.64
1409	031301004005	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1250-T	套	1	332.12	332.12
本页小计							34799.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 128 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1410	031301004006	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1000-TL	套	2	402.43	804.86
1411	031301004007	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-1000-T	套	2	332.12	664.24
1412	031301004008	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-800-TL	套	2	306.17	612.34
1413	031301004009	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-800-T	套	2	260	520
1414	031301004010	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:KZF-500-T	套	1	244.93	244.93
		给排水抗震支架					59447.03
		给水					10773.54
1386	031301004011	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	7	142.13	994.91
1387	031301004012	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	6	167.94	1007.64
1388	031301004013	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	22	146.52	3223.44
1389	031301004014	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	28	173.04	4845.12
1390	031301004015	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	2	176.2	352.4
1423	031401001026	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	350.03	350.03
		消防水					9523.23
1391	031301004016	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	5	142.13	710.65
1392	031301004017	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	6	167.94	1007.64
1393	031301004018	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	1	146.52	146.52
1394	031301004019	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	2	173.04	346.08
1395	031301004020	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	20	147.64	2952.8
1396	031301004021	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	23	176.2	4052.6
1424	031401001027	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	306.94	306.94
		喷淋					39150.26
1397	031301004022	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	55	142.13	7817.15
1398	031301004023	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	42	167.94	7053.48
1399	031301004024	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	39	146.52	5714.28
1400	031301004025	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	37	173.04	6402.48
本页小计							50130.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 129 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1401	031301004026	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	8	147.64	1181.12
1402	031301004027	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	11	176.2	1938.2
1403	031301004028	成品支架	1. 名称:管道横向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150-T	套	23	150.29	3456.67
1404	031301004029	成品支架	1. 名称:管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150-TL	套	24	179.16	4299.84
1425	031401001028	脚手架	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	1287.04	1287.04
		电气抗震支架					78389.55
		强电					78389.55
1415	031301004030	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-100-TL	套	4	268.85	1075.4
1416	031301004031	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-200+200-TL	套	6	446.35	2678.1
1417	031301004032	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-200-TL	套	15	391.35	5870.25
1418	031301004033	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-250-TL	套	87	391.35	34047.45
1419	031301004034	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-300+200-TL	套	1	466.35	466.35
1420	031301004035	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-300+600-TL	套	5	492.35	2461.75
1421	031301004036	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-150-TL	套	83	325.35	27004.05
1422	031301004037	成品支架	1. 名称:成套抗震支架 2. 规格:ZYQ-300-TL	套	12	398.85	4786.2
		康复综合楼-柴油发电机工程					284634.4
		整个项目					284634.4
1426	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 规格:500W 3. 本体安装及调试 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	284634.4	284634.4
		康复综合楼-充电桩工程					122647.36
		整个项目					122647.36
1427	030405016001	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 规格:28KW 3. 本体安装及调试 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	23379.21	70137.63
1428	030405016002	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 规格:7KW 3. 本体安装及调试 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	13	4039.21	52509.73
本页小计							497834.18
合计							49994955.34



# 措施项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	项目特征	价格 (元)	备注
1		措施项目			5958966.08	
1.1		建筑工程			4825188.07	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			2995743.76	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			510902.04	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			464456.4	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			603793.31	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			1416592.01	
1.1.2	2	措施实施费用			1829444.31	
1.1.2.1	011601001001	脚手架		1. 内容:综合钢 脚手架 2. 搭设高度:综 合考虑 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	13304.44	
1.1.2.2	011601001002	脚手架		1. 内容:单排钢 脚手架 2. 搭设高度:10m 以内 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	4498.03	
1.1.2.3	011601001003	脚手架		1. 内容:满堂脚 手架 2. 搭设高度:基 本层3.6m 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	19947.95	
1.1.2.4	011601001004	脚手架		1. 内容:里脚手 架 2. 搭设高度:3.9 m 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	13380.49	
1.1.2.5	011601002001	垂直运输		1. 建筑物建筑类 型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高 度、层数:20m以 内 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	67541.87	
1.1.2.6	011601003002	其他大型机械进出场 及安拆		1. 机械设备名称 :塔式起重机每 次安拆费 2. 机械设备规格 型号:满足施工 使用要求 3. 部位:地下室 建筑装饰工程	23908.83	
1.1.2.7	011601001005	脚手架		1. 综合脚手架:1 2. 5m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	17916.87	
本页小计					3156242.24	

# 措施项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	项目特征	价格 (元)	备注
1.1.2.8	011601001006	脚手架		1. 综合脚手架:2 0.5m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	16377.05	
1.1.2.9	011601001007	脚手架		1. 综合脚手架:5 0.5m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	19248.57	
1.1.2.10	011601001008	脚手架		1. 综合脚手架:6 0.5m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	602777.75	
1.1.2.11	011601001009	脚手架		1. 单排钢脚手架: 10m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	4763.63	
1.1.2.12	011601001010	脚手架		1. 满堂脚手架: 基本层3.6m 2. 部位:地上建 筑装饰工程	57996.18	
1.1.2.13	011601001011	脚手架		1. 里脚手架:3.6 m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	157306.46	
1.1.2.14	011601001012	脚手架		1. 里脚手架:4.5 m 2. 部位:地上建 筑装饰工程	15020.87	
1.1.2.15	011601001013	脚手架		1. 里脚手架:5m 2. 部位:地上建 筑装饰工程	39579.19	
1.1.2.16	011601001014	脚手架		1. 电梯井脚手架 (钢管):50m以内 2. 部位:地上建 筑装饰工程	25618.68	
1.1.2.17	011601002002	垂直运输		1. 建筑物建筑类 型及结构形式: 框剪结构 2. 建筑物檐口高 度、层数:建筑 物20m以上的垂 直运输 50m以内 3. 部位:地上建 筑装饰工程	651476.7	
1.1.2.18	011601003003	其他大型机械进出场 及安拆		1. 施工电梯每次 安拆费(梯高75 m以内) 2. 部位:地上建 筑装饰工程	13903.29	
1.1.2.19	011601001015	脚手架		1. 综合钢脚手架 2. 搭设高度:4.5 m以内 3. 部位:边坡防 护工程	1165.74	
本页小计					1605234.11	

# 措施项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	项目特征	价格 (元)	备注
1.1.2.20	011601001016	脚手架		1. 综合钢脚手架 2. 搭设高度:12.5米以内 3. 部位:边坡防护工程	13447.65	
1.1.2.21	011601001017	脚手架		1. 单排钢脚手架 2. 搭设高度:20.5m以内 3. 部位:边坡防护工程	32258.55	
1.1.2.22	011601001018	脚手架		1. 综合钢脚手架 2. 搭设高度:12.5米以内 3. 部位:基坑支护工程	5609.93	
1.1.2.23	011601001019	脚手架		1. 单排钢脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 部位:基坑支护工程	5825.05	
1.1.2.24	011601001020	脚手架		1. 类型:单排钢脚手架 2. 高度:10m以内 3. 部位:围墙工程	6570.54	
1.1.2.25	WMDZJF00004	文明工地增加费				
1.1.2.26	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费				
1.1.2.27	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)				
1.1.2.28	YJSGZJ000004	夜间施工增加费				
1.1.2.29	GGCSF0000004	赶工措施费				
1.2		安装工程			1047218.98	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			1046455.21	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			178465.23	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			162241.12	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			210913.45	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			494835.41	
1.2.2	2	措施实施费用			763.77	
1.2.2.1	041201001003	脚手架		1. 木制井字架 井深(m以内) 2 2. 部位:室外给排水工程	763.77	
1.2.2.2	WMDZJF000003	文明工地增加费				
本页小计					1110930.7	

# 措施项目清单计价表

工程名称：郁南县第二人民医院扩容  
提质增效建设项目（康复综合楼及周  
边配套设施建设项目）

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	项目特征	价格 (元)	备注
1.2.2.3	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费				
1.2.2.4	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费				
1.2.2.5	GGCSF0000003	赶工措施费				
1.2.2.6	YJSGZJ000003	夜间施工增加费				
1.3		市政工程			73690.22	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			70049.05	
1.3.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			14009.81	
1.3.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			12736.19	
1.3.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			16557.05	
1.3.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			26746	
1.3.2	2	措施实施费用			3641.17	
1.3.2.1	041201001001	脚手架		1. 类型:综合脚手架 2. 高度:4.5m以内 3. 部位:六角亭	1004.38	
1.3.2.2	041201001002	脚手架		1. 类型:单排脚手架 2. 高度:10.0m以内 3. 部位:挡土墙、水池	2636.79	
1.3.2.3	WMGDZJF000002	文明工地增加费				
1.3.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费				
1.3.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费				
1.4		园林绿化工程			12868.81	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			450.42	
1.4.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			76.82	
1.4.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			69.83	
1.4.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			90.78	
1.4.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			212.99	
1.4.2	2	措施实施费用			12418.39	
1.4.2.1	050403001001	树木支撑架		1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 2. 数量:14株	580.98	
本页小计					74721.62	













# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 1 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	109463 99.443 7	0.99					
2	人工降效	元	164856 .3721	1					
3	型钢 综合	kg	1474.8 56	3.32					
4	热轧圆盘条 φ10 以内	t	16.007 2	3310					
5	热轧圆盘条 φ12~ 25	t	1.4555	3260					
6	三级螺纹钢 φ1 2~25	t	123.00 43	3100					
7	三级螺纹钢 φ1 0以内	t	22.957 1	3250					
8	三级螺纹钢 φ2 5以内	t	422.77 76	3100					
9	三级螺纹钢 φ2 5以内 (E)	t	205.59 55	3100					
10	三级螺纹钢 带E φ25以内	t	78.845	3100					
11	三级螺纹钢 φ1 0以内	t	330.14 76	3250					
12	三级螺纹钢 φ1 0以内 (E)	t	13.690 4	3250					
13	三级螺纹钢 带E φ10以内	t	1.2873	3250					
14	三级螺纹钢 φ2 5以外	t	7.0899	3150					
15	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg	11662. 8856	4.49					
16	镀锌低碳钢丝 φ0 .7~1.2	kg	6054.5 417	4.98					
17	镀锌低碳钢丝 φ1 .2~2.5	kg	341.66 66	4.75					
18	镀锌低碳钢丝 φ2 .5 4.0	kg	143.26 53	4.49					
19	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.0492	3.66					
20	钢绞线 综合	t	27.682 7	4370					
21	圆钢 φ10以内	t	21.968 3	3310					
22	三级螺纹钢 φ1 0以内	t	17.552 2	3100					
23	圆钢 φ10以内	kg	418.16 9	3.31					
24	三级螺纹钢 φ1 2~25	t	174.65 89	3100					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 2 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
25	镀锌圆钢 φ10~25	t	0.0714	4250					
26	扁钢 40×4	kg	7.5061	3.62					
27	不锈钢槽钢 10×2 0×1	m	247.98 18	10.43					
28	角钢 综合	kg	6987.2 466	3.31					
29	钢板 综合	t	0.0076	3160					
30	钢板 3.5~4.0	t	4.5543	3130					
31	镀锌钢板 0.8	m2	12.403 2	21.77					
32	黄铜丝 综合	kg	17.39	43.93					
33	铝合金型材 155系 列	kg	1384.8 957	23.29					
34	钨棒	kg	50.789 8	23.77					
35	吊装夹具	套	0.0003	180					
36	门窗密封橡胶条	m	9585.9 978	2					
37	密封胶圈	个	291.41 61	13.33					
38	聚乙烯薄膜	m2	1528.8 13	3.9					
39	塑料薄膜	m2	2678.4 846	0.26					
40	土工布	m2	17680. 1753	2.45					
41	无纺土工布	m2	143.24 81	2.45					
42	麻袋	个	35.281 4	1.89					
43	油麻丝	kg	1815.4 555	8.6					
44	无纺布	m2	1241.9 539	3.25					
45	自攻螺钉 M3×10	十套	642.86 37	0.25					
46	自攻螺钉 M4×15	十套	1677.8 04	0.39					
47	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	2695.5 317	2.23					
48	木螺钉 M5×50	十套	4947.7 037	0.32					
49	木螺钉 M6×100	十套	26.889 8	1.25					
50	不锈钢螺丝	十套	127.31 52	0.11					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 3 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
51	螺母 综合	十个	3819.1 894	2.82					
52	六角螺栓 综合	kg	432.84 73	5.58					
53	地脚螺栓 M12×15 0	十套	6.528	10.64					
54	高强螺栓	kg	130.45 52	12					
55	高强膨胀螺栓 M12	十套	68.628	23.8					
56	对拉螺栓	kg	3836.5 367	5.38					
57	膨胀螺栓 综合	kg	239.39 53	7.56					
58	膨胀螺栓 M5	十套	72.424 8	1.3					
59	膨胀螺栓 M10	十套	48.863	5.82					
60	膨胀螺栓 M5×50	十套	704.86 83	1.3					
61	膨胀螺栓 M6×80	十套	1524.6 651	2.65					
62	膨胀螺栓 M8×80	十套	627.68 21	4.54					
63	端头螺杆带螺母	kg	2360.4 143	5.7					
64	专用螺母垫圈 Q23 5 3#	块	1909.9 918	0.99					
65	圆钉 综合	kg	53.131 8	5					
66	圆钉 30~45	kg	9.654	5					
67	圆钉 50~75	kg	2345.0 663	5					
68	射钉	十个	4074.7 776	0.06					
69	马钉 综合	kg	423.60 12	5.21					
70	一爪挂件 Φ20成 品玻璃固定件	套	59.64	50					
71	二爪挂件 Φ20成 品玻璃固定件	套	2475.0 6	69					
72	水砂纸	张	589.24 87	0.77					
73	低碳钢焊条 综合	kg	10590. 9988	6.32					
74	低合金钢耐热焊条 综合	kg	463.16 97	12.75					
75	不锈钢焊丝	kg	99.941 1	30					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 4 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
76	焊剂	kg	113.26 26	4.72					
77	冲击钻头 φ10~20	个	68.769 9	8.12					
78	合金钢钻头 综合	个	0.1273	5.29					
79	牙轮掌片	个	155.66 46	3025.5					
80	截齿	个	290.67 67	153.42					
81	镀锌铁丝网 20×2 0×1.5	m2	6753.7 69	4.75					
82	镀锌铁丝网 22×2 2×0.7	m2	4895.2 64	3.8					
83	钢板网 0.8	m2	7.9576	6.1					
84	不锈钢法兰座(装 饰用) φ59	个	245.45 21	8.15					
85	铁件 综合	kg	9781.4 154	4.5					
86	垫铁	kg	903.13 25	4.87					
87	镀锌铁码	支	34267. 4279	0.47					
88	镀锌铁件	kg	22.401 7	4.55					
89	零星卡具	kg	432.04 96	5.47					
90	铸铁盖板 490×50 0×18	十块	3.09	716.81					
91	锚具 综合	套	280.74 71	153.42					
92	直螺纹套筒接头 φ20以内	个	8797.1	3.28					
93	直螺纹套筒接头 φ25以内	个	2130.0 9	3.28					
94	钢护筒	t	4.4519	3812.2					
95	冷挤压套筒 φ32 内	套	2427.0 3	7.26					
96	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	t	410.04 37	350					
97	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 42.5	t	223.18 6	375					
98	复合普通硅酸盐水 泥 P.O 42.5	t	0.7985	375					
99	白色硅酸盐水泥 3 2.5	t	2.293	485					
100	中砂	m3	1161.3 071	180					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 5 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
101	石粉	m3	1.0995	70					
102	粗砂	m3	1.7807	180					
103	碎石 10	m3	0.6359	145					
104	碎石 40	m3	397.07 48	145					
105	粘土陶粒	m3	531.22 44	260.4					
106	石粉	m3	1350.4 927	70					
107	粘土	m3	505.28 31	34.5					
108	烧结页岩多孔砖(甲型) 240×115×90	千块	0.8662	670					
109	烧结页岩多孔砖(甲型) 240×180×90	千块	14.273 9	1080					
110	灰砂砖 240×115×53	千块	50.267	410					
111	水泥砖 240×115×53	千块	0.6149	290					
112	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	9.1617	410					
113	混凝土空心砌块综合	m3	0.0031	223.03					
114	板枋材 综合	m3	3.959	1350					
115	松杂板枋材	m3	138.49 64	1240					
116	松木板	m3	2.177	1400					
117	垫木	m3	0.0008	1549.95					
118	木材 锯材	m3	0.0098	1194.9					
119	胶合板 2440×1220×9	m2	510.63 6	14.9					
120	防水胶合板 模板用 18mm	m2	6505.2 934	35					
121	6+12+6中透光LOW-E中空玻璃	m2	900.36 27	192.57					
122	防火玻璃 10	m2	24.951 8	119.43					
123	钢化玻璃 5	m2	705.70 5	35.33					
124	钢化玻璃 10	m2	675.30 75	67.83					
125	钢化玻璃 8mm 白玻	m2	392.19 76	55.7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 6 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
126	夹层玻璃 6mm钢化 白玻+0.76PVB+6 mm钢化白玻	m2	2230.5 351	127.79					
127	组合防火玻璃	m2	159.50 22	400					
128	釉面砖 100×200	m2	86.317 3	14.03					
129	外墙砖 100×200	m2	7039.8 362	24.75					
130	釉面砖 600×300	m2	10728. 5202	33.5					
131	釉面砖 800×400	m2	8227.6 991	33.5					
132	耐磨防滑砖 600× 300	m2	782.64 9	37.52					
133	耐磨砖 带静电措 施 600×600	m2	108.32 2	84.07					
134	耐磨砖 800×800	m2	14018. 3784	45.65					
135	瓷质梯级砖 300× 280	m2	511.31 73	24.63					
136	瓷质梯级砖 300× 150	m2	186.63 08	26.57					
137	大理石板	m2	79.92	130					
138	洗手台面板石板材 成品	m2	7.7805	178.58					
139	黑色大理石板 20	m2	149.23 74	130					
140	石膏板 9	m2	510.63 6	12.96					
141	铝合金方板 300× 300	m2	810.10 44	55.9					
142	铝合金方板 600× 600	m2	9109.9 895	63.6					
143	铝合金方板 1200 ×600	m2	796.66 38	63.6					
144	30厚聚苯乙烯泡沫 塑料板	m3	19.618 8	243.07					
145	耐碱网格布	m2	14101. 4133	3.99					
146	快易收口网	m2	173.38 24	9					
147	浴厕隔断 成品	m2	42.66	193					
148	轻钢小龙骨 h19	m	1612.0 283	1.94					
149	轻钢中龙骨	m	25942. 3898	3.58					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 7 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
150	轻钢大龙骨 h=45	m	14821.8181	3.75					
151	轻钢中龙骨横撑 h19	m	22093.041	3.58					
152	百页窗帘	m2	352.8525	34.47					
153	304#不锈钢扶手 φ30*2.0mm	m	90.5304	27.2					
154	不锈钢扶手 不锈 钢管 φ40×3	m	854.784	53.92					
155	304#不锈钢扶手 φ60*2.0mm	m	685.449	56.36					
156	醇酸清漆	kg	109.7582	12.6					
157	环氧底漆	kg	280.2373	11.05					
158	环氧富锌底漆	kg	0.0636	22.22					
159	环氧面漆	kg	1261.0679	16.35					
160	环氧中层漆	kg	1191.0087	17.95					
161	调和漆	kg	0.63	13.3					
162	热塑标线底漆	kg	9.7002	8.24					
163	防水底漆	kg	119.0857	13.5					
164	腻子粉 成品(防水 型)	kg	1327.3478	5.71					
165	腻子粉 成品(一般 型)	kg	21407.9176	2.94					
166	无机涂料	kg	2423.3817	33.91					
167	醇酸防锈漆	kg	0.96	13.7					
168	防锈漆	kg	1.0724	13.7					
169	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	260.5311	10.04					
170	聚氯乙烯弹性防水 涂料	kg	764.94	10.04					
171	聚合物水泥防水涂 料 JS-II	kg	26684.6413	6.7					
172	酚醛红丹防锈漆	kg	0.6558	16.6					
173	酚醛铁红防锈漆	kg	1.5962	13.7					
174	油性防锈漆	kg	7.485	11.89					
175	橡胶沥青防水涂料	kg	139.5304	13.5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 8 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
176	热熔标线涂料	kg	278.05 34	6					
177	石油沥青 30#	kg	10.667 2	3.8					
178	氯化聚乙烯橡胶卷 材 3	m2	3436.8 78	34.6					
179	1.5厚自粘改性沥 青防水卷材	m2	61.194	15.86					
180	自粘聚合物改性沥 青防水卷材(无胎 类) 1.2mm	m2	8837.4 344	14.67					
181	建筑油膏	kg	331.93 03	3.2					
182	高弹性耐候胶	kg	3653.1 164	3.3					
183	嵌缝膏	kg	574.65 13	4.5					
184	密封毛条	m	788.02 88	0.34					
185	模板嵌缝料	kg	27.001 2	1.71					
186	膨胀止水条 20*30	m	93.66	20.66					
187	嵌缝料	kg	447.39 12	0.58					
188	软填料	kg	860.18 44	3.9					
189	松节油	kg	1.869	7.3					
190	柴油	t	0.1694	6790.27					
191	石蜡	kg	4.2499	3					
192	环氧树脂 综合	kg	69.280 2	24.89					
193	草酸	kg	1.5877	5.59					
194	丙酮	kg	124.50 62	9.74					
195	甲苯	kg	2.1408	7.5					
196	乙二胺	kg	0.2141	14.18					
197	隔离剂	kg	4721.7 126	7.05					
198	环氧富锌底漆稀释 剂	kg	0.0064	31.25					
199	脱模剂	kg	109.22 71	5.13					
200	稀释剂	kg	117.55 9	16.7					
201	改性沥青卷材基层 处理剂 水性	kg	2934.4 84	6					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 9 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
202	氩气	m3	294.98 86	12.08					
203	氧气	m3	790.76 17	5.16					
204	液化石油气	m3	8.9584	6.97					
205	液化石油气	kg	760.16 88	6.13					
206	乙炔气	kg	265.43 63	13.3					
207	玻璃胶	L	94.113 3	33.47					
208	玻璃胶 335克/支	支	1502.7 399	13.73					
209	墙边胶	L	507.16 08	46.77					
210	粉状型建筑胶粘剂	kg	80936. 0396	1.89					
211	塑料胶粘带 20m× 50mm	卷	2.4	4.72					
212	石棉垫	kg	174.61 8	6.42					
213	挤塑苯乙烯泡沫塑 料板 δ100 燃烧 性能不低于B2级	m2	1136.1 372	29					
214	焊接钢管 综合	kg	8003	3.38					
215	碳钢管 φ60*3	m	1565.5 5	14.17					
216	不锈钢管 D76	m	142.30 74	77.46					
217	钢管 60×3.5	m	1953.6 741	16.39					
218	塑料排水管 DN110	m	401.96 16	16.03					
219	塑料软管 综合	m	1689.7 62	1.29					
220	高压橡胶风管	m	83.611 7	24.79					
221	高压橡胶管 综合	m	97.139	59.37					
222	高压胶管 φ20	m	182.98 5	41.85					
223	不锈钢弯头 DN50	个	44.44	90.81					
224	管箍	个	64.759 1	9.29					
225	镀锌法兰 DN32	片	62.606 8	10.26					
226	不锈钢法兰 DN80	副	711.31 5	123					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 10 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
227	铜接线端子 DT-10 mm <sup>2</sup>	个	50.99	2.34					
228	草籽混合物	kg	306.80 76	35					
229	有机肥	t	14.719 8	432					
230	白棉纱	kg	526.79 98	11.47					
231	水	m <sup>3</sup>	8562.2 918	4.18					
232	组合钢模板	kg	318.61 3	5.41					
233	钢支撑	kg	37823. 5622	4					
234	钢支撑及配件	kg	0.4147	3.88					
235	反光材料(玻璃珠)	kg	18.943 9	2.45					
236	减速垄	m	7.575	62					
237	聚合物抗裂砂浆	kg	24974. 7438	0.9					
238	玻化微珠保温砂浆 I型	m <sup>3</sup>	125.90 9	1050					
239	细石混凝土 C25	m <sup>3</sup>	73.848 9	360					
240	细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	71.189 9	350					
241	其他材料费	元	143078 .1135	1					
242	其他材料费	元	114	1					
243	组合衣柜	个	6	6000					
244	服务台	个	8	8500					
245	不锈钢盥洗池	个	26	800					
246	操作柜台	套	26	2500					
247	衣柜	个	130	3000					
248	成品储物柜,带锁 长3.15m	个	2	2500					
249	成品储物柜,带锁 长5.85m	个	1	4642.86					
250	橱柜	套	3	6058.41					
251	成品衣柜	个	16	3000					
252	铝合金固定窗 矩 形 粉末静电喷涂 2mm	m <sup>2</sup>	584.49 67	338.36					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 11 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
253	全铝合金百页窗 2mm	m2	7.17	456					
254	铝合金单扇平开窗90系列 带上亮 粉末静电喷涂 2mm	m2	36.0332	532.24					
255	铝合金平开窗90系列 粉末静电喷涂 2mm	m2	474.6649	532.24					
256	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	8.8	582.84					
257	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.2	560.46					
258	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	36	560.46					
259	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	75.46	598.11					
260	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	165	568.6					
261	乙级防火窗 平开窗	m2	134.8206	495.72					
262	甲级防火窗 固定窗	m2	1.7889	514.96					
263	钢质防火卷帘单片含制安	m2	15.4	400					
264	卷闸电动装置D-400	套	1	2035.4					
265	铝合金全玻双扇推拉门46系列 带上亮(有横框)2mm	m2	478.2897	384.2					
266	铝合金推拉门46系列 2.2mm	m2	30.429	384.2					
267	铝合金全玻单扇平开门100系列 带上亮(有横框)2mm	m2	400.7773	400.64					
268	铝合金全玻双扇平开门100系列 带上亮(有横框) 2mm	m2	359.7643	400.64					
269	铝合金全玻单扇平开门100系列 带上亮(有横框)2.2mm	m2	63.0042	400.64					
270	铝合金双扇推拉窗90系列 2.2mm	m2	2.8085	384.2					
271	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	39.6739	340					
272	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	501.7459	350					
273	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	741.1694	360					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 12 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
274	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	393.79 28	370					
275	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30	m3	3230.3 696	380					
276	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30，抗 渗等级P8	m3	151.97 6	390					
277	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30（泵送）	m3	330.96 11	380					
278	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C35	m3	180.43 67	390					
279	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C35，抗 渗等级P8	m3	2392.6 497	400					
280	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C40	m3	346.25 72	405					
281	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40，微膨胀	m3	7.2924	395					
282	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C45	m3	383.01 04	420					
283	预拌水下混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30	m3	1530.3 26	400					
284	预拌水下混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C35	m3	3146.5 201	410					
285	膨胀商品S6~S8防 水混凝土 碎石粒 径综合考虑 C40	m3	40.479	405					
286	预拌S6~S8防水混 凝土 碎石粒径综 合考虑 C40，抗渗 等级P8 微膨胀	m3	22.124 4	405					
287	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	1.3482	360					
288	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	9.136	370					
289	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M10	m3	39.714 7	380					
290	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	686.92 25	415					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 13 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
291	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	792.52 85	430					
292	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	m3	82.084	385					
293	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M20	m3	102.20 66	400					
294	WS M20隔音砂浆	m3	408.08 81	400					
295	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要 求的工程部位 M20	m3	44.949	435					
296	湿拌防水砂浆：P1 0 用于抗渗压力要 求的工程部位 M20	m3	26.622 4	435					
297	管道双向抗震支架 KZS-DN150-TL	套	24	86.19					
298	管道横向抗震支架 KZS-DN65-T	套	67	49.16					
299	管道双向抗震支架 KZS-DN65-TL	套	54	74.97					
300	管道横向抗震支架 KZS-DN80-T	套	62	53.55					
301	管道双向抗震支架 KZS-DN80-TL	套	67	80.07					
302	管道双向抗震支架 KZS-DN100-TL	套	36	83.23					
303	管道横向抗震支架 KZS-DN100-T	套	28	54.67					
304	管道横向抗震支架 KZS-DN150-T	套	23	57.32					
305	橡胶板伸缩缝 2cm	m	17.16	72.36					
306	钢楼梯 爬式	t	0.015	3320					
307	成品铸铁盖板 DN7 00	套	2	200					
308	铸铁篦子 480*590 *20	套	3	155					
309	钢盖板 长1000mm* 宽600mm	套	100.13	150					
310	28KW充电桩 每个 充电桩设置急停断 电按钮 充电桩外壳防护达 到IP65	台	3	23140					
311	7KW充电桩 每个 充电桩设置急停断 电按钮充电桩外壳防 护达到IP65	台	13	3800					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 14 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
312	成套抗震支架 KZF-2000-TL	套	1	302.46					
313	成套抗震支架 KZF-500-T	套	1	98.58					
314	成套抗震支架 ZYQ-100-TL	套	4	122.5					
315	成套抗震支架 ZYQ-200+200-TL	套	6	300					
316	成套抗震支架 ZYQ-200-TL	套	15	245					
317	成套抗震支架 ZYQ-250-TL	套	87	245					
318	成套抗震支架 ZYQ-300+200-TL	套	1	320					
319	成套抗震支架 ZYQ-300+600-TL	套	5	346					
320	成套抗震支架 ZYQ-150-TL	套	83	179					
321	成套抗震支架 ZYQ-300-TL	套	12	252.5					
322	成套抗震支架 KZF-1600-TL	套	2	284.29					
323	成套抗震支架 KZF-1600-T	套	1	211.42					
324	成套抗震支架 KZF-1250-T	套	1	185.77					
325	成套抗震支架 KZF-1250-TL	套	1	284.29					
326	成套抗震支架 KZF-1000-TL	套	2	256.08					
327	成套抗震支架 KZF-1000-T	套	2	185.77					
328	成套抗震支架 KZF-800-TL	套	2	159.82					
329	成套抗震支架 KZF-800-T	套	2	113.65					
330	成品铝合金造型窗花	m2	269.36	350					
331	防坠网	m2	0.98	344.63					
332	三维网	m2	1718.81	3.7					
333	机上人工	工日	4053.478	227.7					
334	折旧费	元	825384.0414	1					
335	检修费	元	155299.949	1					
336	维护费	元	363761.5907	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 15 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
337	安拆费	元	46322.1815	1					
338	汽油 (机械用) 国 III93#	kg	2083.6888	7.82					
339	柴油 (机械用) 0#	kg	150431.2669	6.79					
340	电 (机械用)	kw·h	299301.272	0.81					
341	其他机具费	元	64	1					
342	维护费	元	6.498	1					
343	校验费	元	2114.1705	1					
344	机械降效	元	9354.9879	1					
345	土工布 200g/m2	m2	70.0827	0					
346	水泥实心砖 240×115×53	千块	40.5989	0					
347	外墙砖 100*200*8	m2	880.1936	0					
348	铝合金板 1.5	m2	2.6384	0					
349	综合工日	工日	129.28	0					
350	三级螺纹钢 φ12~25	t	0.572	0					
351	三级螺纹钢 φ12~25	t	24.7135	0					
352	三级螺纹钢 φ10以内	t	2.1424	0					
353	尼龙帽 φ1.5	个	375.7416	0					
354	土工布 300~400g/m2	m2	139.5338	0					
355	铁钉	kg	0.8508	0					
356	不锈钢角挂件 4件	套	1	0					
357	砂轮片 φ100	片	4.1669	0					
358	砂砾 5~80	m3	13.8445	0					
359	余土外运	m3	11.2526	0					
360	熟耕土(松方)	m3	10.1634	0					
361	花岗石荒料	m3	0.262	0					
362	杉木枋	m3	0.0206	0					
363	硬木枋	m3	0.1724	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 16 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
364	仿烧面芝麻灰透水 砖 600x300/330x 50	m2	6.36	0					
365	仿烧面芝麻灰透水 砖 600x120x30	m2	3.0528	0					
366	光面黄金麻 600x5 50x60mm	m2	19.873 7	0					
367	304不锈钢扶手 φ 60*3	m	197.22 36	0					
368	氧气	m3	96	0					
369	乙炔气	kg	41.6	0					
370	真石漆	kg	63.200 8	0					
371	真石面漆	kg	4.7401	0					
372	自粘聚合物改性沥 青防水卷材(有胎 类) 3mm	m2	22.813 9	0					
373	醇酸漆稀释剂 X6	kg	0.4786	0					
374	乳液	kg	0.2808	0					
375	304不锈钢管 综合	t	1.7825	0					
376	PVC管 Φ100	m	24.48	0					
377	琉璃瓦片	块	1136.1 881	0					
378	琉璃瓦筒 综合	块	460.61 79	0					
379	植草砖	m2	251.74 62	0					
380	草板纸 80#	张	86.832	0					
381	钢模板	kg	207.93 66	0					
382	其他材料费	元	1600	0					
383	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30, 抗渗等级P6	m3	134.32 38	0					
384	台湾草 件装 30cm ×30cm/件	m2	442.10 88	0					
385	有机高分子仿木成 品 宝顶 32cm×69 cm	个	1.05	0					
386	火烧面花岗岩 60 mm	m2	559.12 32	0					
387	火烧面花岗岩 30 mm	m2	190.43 4	0					
388	仿烧面福鼎黑PC砖 立道牙	m	198.15 85	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 17 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	600x300x150								
389	折旧费	元	24514.695	0					
390	大修理费	元	6304.2403	0					
391	经常修理费	元	16290.1635	0					
392	汽油（机械用）国III93#	kg	3616.704	0					
393	柴油（机械用）0#	kg	6205.792	0					
394	其他费用	元	3021.408	0					
395	机上人工	工日	259.36	0					
396	拆除金属残值回收 含拆除金属外运	t	96	0					
397	SBS改性乳化沥青	kg	427.2486	0					
398	细粒式改性沥青混 凝土 AC-13	m3	157.1371	0					
399	通用种植土(松方)	m3	2.1204	0					
400	四季桂 苗高1.5~2.5m、冠幅1.2m、胸径3~6cm	株	10.4	0					
401	红花木棉 苗高3.5~4.0m、冠幅2.5m、胸径8~10cm	株	1.04	0					
402	黄槐 苗高3.0~3.5m、冠幅1.5m、胸径8~10cm	株	1.04	0					
403	白兰 苗高3.5~4.5m、冠幅1.5~2.0m、胸径9~10cm	株	2.08	0					
404	山茶 苗高1.0~1.2m、冠幅1.0m	丛	35.36	0					
405	印度红睡莲 苗高0.2~0.35m、冠幅0.3~0.4m	株	42	0					
406	水生鸢尾 苗高0.3~0.5m、冠幅0.2~0.3m	株	84	0					
407	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	205.2052	0					
408	镀锌扁钢 综合	kg	101.944	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 18 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
409	钢板 综合	kg	169.96 32	0					
410	封铅 含铅65% 含 锡35%	kg	85.540 7	0					
411	橡胶片 3	kg	3.114	0					
412	三色塑料带 综合	kg	30.3	0					
413	三色塑料带 20mm ×40m	卷	0.9195	0					
414	扁形塑料绑带	m	1950.4 754	0					
415	棉纱	kg	481.23 8	0					
416	白布	kg	281.48 58	0					
417	木螺钉 M2~4×6~6 5	十套	306	0					
418	木螺钉 M4×65	十套	4352.6 382	0					
419	六角螺栓 M12×20 ~100	十套	0.618	0					
420	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	十套	201.45 24	0					
421	镀锌精制螺栓 1平 1弹垫 M6×100以 内	十套	12.24	0					
422	半圆头镀锌螺栓 M 2~5×15~50	十套	1691.6 16	0					
423	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M8×50以内	十套	1.4175	0					
424	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M8×100以 内	十套	55.068 7	0					
425	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M10×100以 内	十套	211.81 98	0					
426	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M12×100以 内	十套	28.03	0					
427	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M16×100以 内	十套	2.3839	0					
428	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M20×100以 内	十套	0.41	0					
429	膨胀螺栓 M6	十套	15.809 4	0					
430	膨胀螺栓 M8	十套	226.72 78	0					
431	塑料胀管 D6~8	十套	4877.8	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 19 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			527						
432	镀锌锁紧螺母 DN3 2×1.5	十套	0.468	0					
433	镀锌锁紧螺母 DN2 5×3	十套	47.782 2	0					
434	镀锌锁紧螺母 DN3 2×3	十套	39.016 7	0					
435	镀锌锁紧螺母 DN4 0×3	十套	3.3324	0					
436	镀锌锁紧螺母 DN1 5×1.5	十套	2.4173	0					
437	镀锌锁紧螺母 DN2 0×1.5	十套	232.03 25	0					
438	镀锌锁紧螺母 DN1 5×3	十套	241.02	0					
439	镀锌锁紧螺母 DN2 0×3	十套	822.05 49	0					
440	尼龙砂轮片 φ400	片	335.64 28	0					
441	铁砂布 0~2#	张	730.05 84	0					
442	焊锡丝 综合	kg	30.73	0					
443	焊锡膏	kg	27.301 9	0					
444	锡基钎料	kg	152.19 1	0					
445	冲击钻头 φ10	个	13.896 4	0					
446	冲击钻头 φ12	个	5.241	0					
447	冲击钻头 φ6~8	个	379.75 54	0					
448	合金钢钻头 φ8	个	12.67	0					
449	钢锯条	条	2069.4 811	0					
450	合金钢钻头 φ10	个	9.1931	0					
451	酚醛磁漆	kg	2.54	0					
452	酚醛调和漆	kg	89.583 1	0					
453	厚漆	kg	260.68 61	0					
454	防锈漆 C53-1	kg	40.131 4	0					
455	沥青绝缘漆	kg	8.8284	0					
456	汽油 综合	kg	869.18 84	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 20 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
457	溶剂油	kg	123.43 23	0					
458	变压器油	kg	1.29	0					
459	电力复合脂	kg	131.01 2	0					
460	硬脂酸	kg	4.2043	0					
461	塑料异型管 D2.5~ 5	m	58	0					
462	塑料软管 D5	m	42.97	0					
463	固定卡子 φ40	个	680.28 19	0					
464	固定卡子 φ63	个	391.74 53	0					
465	固定卡子 φ90	个	302.81	0					
466	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	477.82 22	0					
467	镀锌钢管接头 15 ×2.75	个	25.784 6	0					
468	镀锌钢管接头 20 ×2.75	个	2490.5 976	0					
469	镀锌钢管接头 25 ×3.25	个	509.67 71	0					
470	镀锌钢管接头 32 ×3.25	个	427.71 54	0					
471	镀锌钢管接头 40 ×3.5	个	35.545 7	0					
472	镀锌钢管卡子 DN1 5	个	193.38 46	0					
473	镀锌钢管卡子 DN2 0	个	9109.6 908	0					
474	镀锌钢管卡子 DN2 5	个	377.16 48	0					
475	镀锌钢管卡子 DN3 2	个	1799.9 407	0					
476	镀锌钢管卡子 DN4 0	个	139.62 41	0					
477	电气绝缘胶带 18 mm×10m×0.13mm	卷	628.59 68	0					
478	镀锡裸铜绞线 16 mm <sup>2</sup>	kg	20.4	0					
479	裸铜线 10mm <sup>2</sup>	kg	51.45	0					
480	双色多股铜芯聚氯 乙烯绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>	m	5690.2 717	0					
481	双色多股铜芯聚氯 乙烯绝缘软导线	m	488.28 12	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 21 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	BVR-6mm2								
482	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm2	m	5.49	0					
483	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2	m	560.89 25	0					
484	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	1463.7 108	0					
485	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2	m	0.8	0					
486	镀锌电线管接头 20×1.5	个	1969.3 549	0					
487	镀锌电线管接头 32×1.5	个	7.7997	0					
488	镀锌电线管卡子 20	个	7098.1 152	0					
489	镀锌电线管卡子 32	个	25.894 9	0					
490	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	1181.6 13	0					
491	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	4.6798	0					
492	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	12085. 938	0					
493	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	439.44 17	0					
494	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	33.324 1	0					
495	钢管保护管 φ40×400	根	17.659	0					
496	电缆敷设牵引头综合	只	4.3932	0					
497	塑料接线柱 双线	个	534.57	0					
498	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	3480.4 35	0					
499	铜接线端子 DT-16mm2	个	109.62	0					
500	铜接线端子 DT-35mm2	个	121.8	0					
501	铜接线端子 DT-120mm2	个	42.63	0					
502	铜接线端子 DT-240mm2	个	73.08	0					
503	镀锌地线夹 15	套	99.915 4	0					
504	镀锌地线夹 20	套	15953. 0015	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 22 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
505	镀锌地线夹 25	套	1974.9 982	0					
506	镀锌地线夹 32	套	1659.1 779	0					
507	镀锌地线夹 40	套	137.73 96	0					
508	胶木线夹	个	64	0					
509	塑料手套 ST型	个	79.8	0					
510	塑料圆台	块	1.05	0					
511	标志牌 塑料扁形	个	2259.4 069	0					
512	电缆敷设滚轮 综合	个	7.2971	0					
513	电缆敷设转向导轮 综合	个	1.8987	0					
514	钢垫板 1~2	kg	127.01	0					
515	圆钢	kg	110.68 8	0					
516	扁钢	kg	304.39 2	0					
517	槽钢 10#	m	45.57	0					
518	槽钢 12#	m	4.6536	0					
519	角钢	kg	1037.7	0					
520	防火泥	kg	43.68	0					
521	热镀锌钢管 SC40	m	222.16 07	0					
522	热镀锌钢管 SC25	m	3137.7 405	0					
523	热镀锌钢管 SC20	m	9315.6 496	0					
524	热镀锌钢管 SC32	m	2673.2 208	0					
525	热镀锌钢管 SC15	m	93.688 8	0					
526	UPS电源 MTT-20 KVA(30分钟)	台	1	0					
527	单管荧光灯 LED/1 x28w	套	65.65	0					
528	双管荧光灯 LED/2 x28w	套	10.1	0					
529	防爆吊头灯 LED/3 U-12W	套	1.01	0					
530	节能自熄吸顶灯 LED/1x10w	套	69.69	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 23 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
531	方向标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪	套	15.15	0					
532	安全出口标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪	套	9.09	0					
533	楼层标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮	套	35.35	0					
534	消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯光通量700lm	套	246.44	0					
535	自带蓄电池应急双管荧光灯 LED/2x28w(连续供电时间≥180min)	套	13.13	0					
536	多信息复合标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮	套	25.25	0					
537	疏散出口标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮	套	69.69	0					
538	单联单控开关 CL301 250V~10A	个	276.42	0					
539	双联单控开关 CL301 250V~10A	个	353.94	0					
540	三联单控开关 CL301 250V~10A	个	145.86	0					
541	红外线人体感应延时开关 MA86YSD-1 250V~10A	个	111.18	0					
542	带保护接点暗装插座 10A、250V	个	1102.62	0					
543	热镀锌扁钢 -25X4	m	132.3735	0					
544	铜带 -25X4	m	53.046	0					
545	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	40767.0925	0					
546	绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	5801.004	0					
547	绝缘电线 WDZBN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	299.376	0					
548	绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	43204.8594	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 24 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
549	多芯软导线 RVS-2 X1.5mm <sup>2</sup>	m	76.604 4	0					
550	电力电缆 WDZB- YJY-4x150+E95mm <sup>2</sup>	m	256.30 77	0					
551	电力电缆 WDZB- YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	372.58 9	0					
552	电力电缆 WDZBN- YJY-4x4+E4mm <sup>2</sup>	m	152.74 23	0					
553	电力电缆 WDZB- YJY-4x10+E10mm <sup>2</sup>	m	162.14 54	0					
554	电力电缆 WDZB- YJY-3x4mm <sup>2</sup>	m	29.774 8	0					
555	电力电缆 WDZB- YJY-4x185+E95mm <sup>2</sup>	m	62.791 7	0					
556	电力电缆 WDZB- YJY-4x240+1x120 mm <sup>2</sup>	m	14.14	0					
557	电力电缆 WDZB- YJY-4x70+1x35mm <sup>2</sup>	m	378.54 8	0					
558	电力电缆 WDZB- YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup>	m	7.07	0					
559	电力电缆 WDZB- YJY-5x10mm <sup>2</sup>	m	23.088 6	0					
560	电力电缆 WDZB- YJY-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	m	141.62 22	0					
561	柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x25+1x1 6mm <sup>2</sup>	m	267.86	0					
562	电力电缆 ZRYJV22 -8.7/15kV-3x120 mm <sup>2</sup>	m	13.958 2	0					
563	柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x120+PE 70mm <sup>2</sup>	m	100	0					
564	柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x10+E10 mm <sup>2</sup>	m	465.15	0					
565	普通桥架 MR200*1 50	m	61.542 5	0					
566	普通桥架	m	72.707	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 25 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	MR100*100		7						
567	消防桥架 MR400*150	m	31.4768	0					
568	消防桥架 MR200*150	m	61.5425	0					
569	普通桥架 MR250*100	m	638.497	0					
570	消防桥架 MR300*200	m	13.1325	0					
571	普通桥架 MR600*200	m	43.8162	0					
572	普通桥架 MR500*200	m	0.824	0					
573	低压母线槽 CCX-2500A/4P	m	17.5	0					
574	母线槽始端箱 CCX-2500A/4P	台	2	0					
575	套接紧定式钢管 JDG32	m	31.1987	0					
576	套接紧定式钢管 JDG20	m	7877.4194	0					
577	塑料接线盒 86型暗装	个	5427.42	0					
578	低压开关柜 P101 含配套电子元件	台	1	0					
579	低压开关柜 P102 含配套电子元件	台	1	0					
580	低压开关柜 P103 含配套电子元件	台	1	0					
581	低压开关柜 P104 含配套电子元件	台	1	0					
582	低压开关柜 P105 含配套电子元件	台	1	0					
583	低压开关柜 P201 含配套电子元件	台	1	0					
584	低压开关柜 P202 含配套电子元件	台	1	0					
585	低压开关柜 P203 含配套电子元件	台	1	0					
586	高压开关柜 G1 含配套电子元件	台	1	0					
587	高压开关柜 G2 含配套电子元件	台	1	0					
588	高压开关柜 G3 含配套电子元件	台	1	0					
589	公共照明配电箱 B1ALG	台	1	0					
590	生活泵配电箱 SHB	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 26 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
591	公共照明配电箱 B2ALG	台	1	0					
592	消防主配电箱 APE1	台	1	0					
593	消防备配电箱 APE2	台	1	0					
594	A型自带电源集中控制应急照明配电箱 B1ALE	台	2	0					
595	送风机电控箱 B1SFJ	台	1	0					
596	应急照明中电箱 B1ALEZ	台	1	0					
597	应急照明中电箱 B2ALEZ	台	1	0					
598	弱电机房配电箱 RD	台	1	0					
599	配电房配电箱 PDF	台	1	0					
600	消防电源配电箱 B1PYJ	台	1	0					
601	弱电机房配电箱 ZRDAP1-1	台	1	0					
602	干式变压器 SCB13-1250kVA	台	1	0					
603	局部等电位联结端子箱LEB 箱体160*75*50	台	169	0					
604	总等电位联结端子箱MEB 箱体300*200*120	台	1	0					
605	镀锌圆钢 φ10~25	kg	137.302	0					
606	扁钢 综合	kg	324.2365	0					
607	钢板 1.6~1.9	kg	0.48	0					
608	钢板 8~15	kg	20.6855	0					
609	钢板 12~20	kg	435.6913	0					
610	橡胶板 1~3	kg	6.5786	0					
611	橡胶板 4~15	kg	9.266	0					
612	耐油橡胶板 3~6	kg	151.0742	0					
613	石棉橡胶板 3~6	kg	8.113	0					
614	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	3077.2239	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 27 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
615	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3315.6 59	0					
616	细白布 宽0.9m	m	0.8	0					
617	破布 一级	kg	30.006 9	0					
618	六角螺栓 M16~20 ×65~110	十套	10.504	0					
619	六角螺栓 M16×65 ~80	十套	245.04 8	0					
620	六角螺栓 M16×85 ~140	十套	29.664	0					
621	六角螺栓 M20×85 ~100	十套	59.256	0					
622	镀锌六角螺栓 M16 ×85~140	十套	4.944	0					
623	膨胀螺栓 综合	十套	29.252	0					
624	膨胀螺栓 M12×10 0	十套	358.36 59	0					
625	尼龙砂轮片 φ100	片	3.7928	0					
626	尼龙砂轮片 φ100 ×16×3	片	5.336	0					
627	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	919.93 56	0					
628	冲击钻头 φ14	个	124.73 27	0					
629	钢丝刷子	把	21.095 6	0					
630	平垫铁 综合	kg	19.385	0					
631	斜垫铁 综合	kg	17.414	0					
632	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	kg	2997.8 867	0					
633	复合普通硅酸盐水 泥 P.O 42.5	kg	365.69 7	0					
634	砂子	kg	1096.4 32	0					
635	枕木	m3	0.334	0					
636	酚醛防锈漆 各种 颜色	kg	27.273	0					
637	密封膏	kg	237.12 1	0					
638	清油	kg	5.4088	0					
639	煤油	kg	118.49 6	0					
640	汽油 70~90#	kg	6.725	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 28 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
641	溶剂汽油	kg	212.93 36	0					
642	机油 综合	kg	153.36 86	0					
643	黄甘油	kg	18.407	0					
644	银粉	kg	0.042	0					
645	酒精	kg	35.07	0					
646	漂白粉 综合	kg	2.6863	0					
647	润滑剂	kg	7.8819	0					
648	氯丁橡胶粘接剂	kg	81.146 5	0					
649	胶粘剂	kg	13.848 8	0					
650	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.062	0					
651	焊接钢管 DN20	kg	5.4845	0					
652	镀锌钢管 DN15	m	9.9	0					
653	橡胶软管 DN20	m	3.4368	0					
654	黑玛钢直通 DN20	个	1.01	0					
655	黑玛钢活接头 DN20	个	282.8	0					
656	黑玛钢活接头 DN25	个	41.41	0					
657	黑玛钢活接头 DN32	个	35.35	0					
658	黑玛钢活接头 DN50	个	15.15	0					
659	镀锌异径三通 DN25×15	个	13.13	0					
660	镀锌外接头 DN25	个	1939.2	0					
661	镀锌丝堵 DN25(堵头)	个	192	0					
662	镀锌六角内接头 DN15	个	13.13	0					
663	螺纹阀门 DN20	个	2.267	0					
664	压力表 0~1.6MPa (带弯带阀)	套	15.994 8	0					
665	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	1.1317	0					
666	压力表弯管 DN15	个	1.1317	0					
667	仪表接头	套	16	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 29 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
668	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	156.26 <sub>3</sub>	0					
669	铝牌	个	19	0					
670	型钢	kg	10725.5888	0					
671	角钢 (综合)	kg	1091.9 <sub>58</sub>	0					
672	钢板	kg	263.88	0					
673	钢板 (综合)	kg	41.08	0					
674	PVC-U排水管地漏 De110	个	3.03	0					
675	地面扫除口 DN100	个	6.06	0					
676	水箱自洁消毒器 WTS	台	8	0					
677	醇酸清漆	kg	0.1747	0					
678	醇酸调和漆	kg	437.58 <sub>72</sub>	0					
679	酚醛防锈漆	kg	0.2322	0					
680	醇酸防锈漆	kg	9.8796	0					
681	酚醛红丹防锈漆	kg	12.063 <sub>5</sub>	0					
682	樟丹漆	kg	613.34 <sub>49</sub>	0					
683	焊接钢管 综合	kg	573.88	0					
684	镀锌钢管 综合	kg	3512.1 <sub>1</sub>	0					
685	热浸镀锌钢管 DN80*4.0	m	417.83 <sub>5</sub>	0					
686	热浸镀锌钢管 DN150*4.5	m	613.02 <sub>96</sub>	0					
687	热浸镀锌钢管 DN65*4	m	539.48 <sub>28</sub>	0					
688	热浸镀锌钢管 DN100*4	m	628.08 <sub>21</sub>	0					
689	热浸镀锌钢管 DN50*3.8	m	356.26 <sub>25</sub>	0					
690	热浸镀锌钢管 DN40*3.5	m	258.13 <sub>43</sub>	0					
691	热浸镀锌钢管 DN32*3.5	m	1772.5 <sub>99</sub>	0					
692	热浸镀锌钢管 DN25*3.2	m	3165.5 <sub>893</sub>	0					
693	铸铁排水管 DN100	m	5.792	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 30 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
694	内衬塑钢管 DN50	m	3.8777	0					
695	内衬塑钢管 DN25	m	128.63 18	0					
696	内衬塑钢管 DN100	m	33.476 9	0					
697	内衬塑钢管 DN80	m	338.34 54	0					
698	内衬塑钢管 DN65	m	56.192 1	0					
699	PP-R冷水管 1.6 Mpa Φ63*7.1	m	15.443 2	0					
700	PP-R冷水管 1.6 Mpa Φ32*3.6	m	122.62 1	0					
701	PP-R冷水管 1.6 Mpa Φ25*2.8	m	787.36 95	0					
702	PVC-U排水管 φ11 0	m	1899.5 915	0					
703	室内铸铁排水管件 (卡箍连接)DN100	个	6.0864	0					
704	镀锌钢管螺纹管件 DN50	个	286.42 79	0					
705	镀锌钢管螺纹管件 DN40	个	221.14 79	0					
706	镀锌钢管螺纹管件 DN32	个	1174.1 93	0					
707	镀锌钢管螺纹管件 DN25	个	1853.5 735	0					
708	沟槽管件 DN80	套	170.42 72	0					
709	沟槽管件 DN150	套	29.792 4	0					
710	沟槽管件 DN65	套	226.42 33	0					
711	沟槽法兰 DN150	套	84.737 7	0					
712	沟槽管件 DN100	套	222.76 8	0					
713	室内塑料排水管件 φ110	个	2311.5 029	0					
714	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) φ63	个	10.016 8	0					
715	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) φ32	个	208.75 15	0					
716	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) φ25	个	949.33 83	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 31 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
717	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	2.5581	0					
718	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	147.972	0					
719	室内钢塑给水管接头零件 DN100	个	13.8652	0					
720	室内钢塑给水管接头零件 DN80	个	156.3412	0					
721	Y型过滤器 DN80	个	1	0					
722	Y型过滤器 DN65	个	3	0					
723	Y型过滤器(螺纹式) DN32	个	1.01	0					
724	可曲挠橡胶接头 DN80	个	10	0					
725	可曲挠橡胶接头 DN65	个	12	0					
726	可曲挠橡胶接头 DN25	个	2	0					
727	不锈钢卡箍(含胶圈) DN100	套	13.8816	0					
728	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	297.6532	0					
729	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	533.5297	0					
730	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	535.6333	0					
731	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	403.8384	0					
732	全铜截止阀 DN50	个	15.15	0					
733	全铜截止阀 DN25	个	33.33	0					
734	全铜截止阀 DN20	个	157.56	0					
735	带真空破坏器水嘴 DN20	个	3.03	0					
736	消声止回阀(铜) DN25	个	1.01	0					
737	止回阀 DN80	个	4	0					
738	消声止回阀(铜) H42X-16T DN80	个	2	0					
739	止回阀 DN65	个	6	0					
740	明杆闸阀 DN150	个	11	0					
741	明杆闸阀 100mm	个	7	0					
742	明杆闸阀 DN65	个	9	0					
743	信号阀 DN150	个	22	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 32 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
744	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN80暗杆	个	20	0					
745	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN65暗杆	个	28	0					
746	消声止回阀(铜) H 42X-16T DN65	个	3	0					
747	截止阀(螺纹连接) DN25	个	26.26	0					
748	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN100暗杆	个	1	0					
749	全铜截止阀 DN25	个	1.01	0					
750	螺纹浮球阀 DN20	个	1	0					
751	钢板平焊法兰 DN6 5	副	30.5	0					
752	钢制平焊法兰 DN8 0	副	10	0					
753	钢制平焊法兰 DN6 5	副	55	0					
754	钢板平焊法兰 DN8 0	副	31	0					
755	钢制平焊法兰 DN1 00	副	53	0					
756	钢制平焊法兰 DN1 50	副	59	0					
757	干粉(ABC)灭火器 5Kg	个	246	0					
758	室内消防栓全套 SG18D65Z-J, 100 0*700*180mm	套	28	0					
759	灭火器放置箱 5kg *2	个	123	0					
760	法兰式水流指示器 DN150	个	13	0					
761	快速响应直立式喷 头 DN25, 68° C, K80	个	320.17	0					
762	56mm减压孔板 DN1 50	个	6	0					
763	水表 LXS-DN100	个	1	0					
764	水表 DN80	个	2	0					
765	水表 LXS-DN25	个	1	0					
766	压力仪表	台	16	0					
767	试水喷头 流量系 数K=80	个	13	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 33 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
768	取源部件	套	16	0					
769	不锈钢成品生活水箱 规格:LxWxH=4000x4000x1500,有效储水容积:15m <sup>3</sup> ,总储水容积:18m <sup>3</sup>	台	1	0					
770	潜水泵 Q=18m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=2.2kw	台	2	0					
771	潜水泵 Q=36m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=4.0kW	台	6	0					
772	高区变频加压供水设备 主泵Q=14.4m <sup>3</sup> /h H=65m N=7.5KW(二用一备), 辅泵Q=6m <sup>3</sup> /h H=65m N=4.5KW(一用), 气压罐SN800*1.0	套	1	0					
773	七氟丙烷柜式气体灭火装置(双瓶组) GQQ70/2.5C, 充灭火剂:48Kg/套	套	1	0					
774	膨胀螺栓 M12	十套	53.593	0					
775	七氟丙烷柜式气体灭火装置(双瓶组) GQQ90/2.5C, 充灭火剂:97Kg/套	套	2	0					
776	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.72	0					
777	镀锌钢板 2.5	m <sup>2</sup>	5.39	0					
778	镀铬钢板 2.5	m <sup>2</sup>	0.02	0					
779	橡胶护套圈 φ6~32	个	26	0					
780	尼龙扎带 综合	根	68	0					
781	白布 宽900	m	35.99	0					
782	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	50.56	0					
783	自攻螺钉 M4×30	十套	7.46	0					
784	自攻螺钉 M6×35	十套	20.74	0					
785	自攻螺钉 M6×45	十套	28.764	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 34 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
786	木螺钉 M6×30	十套	4	0					
787	六角螺栓 M5	十套	41.208	0					
788	半圆头镀锌螺栓 M 6~12×22~80	十套	0.1	0					
789	焊锡	kg	0.28	0					
790	冲击钻头 φ8	个	8.71	0					
791	合金钢钻头 φ3	个	3.16	0					
792	胶合板 2440×122 0×3	m2	21.48	0					
793	钢结构厚型防火涂 料	kg	52.06	0					
794	多功能上光清洁剂	盒	6.5	0					
795	801胶	kg	5.39	0					
796	硅酮中性密封胶 3 00ml	支	1.45	0					
797	万能胶 1kg/瓶	kg	7.25	0					
798	塑料异型管 D5	m	97.22	0					
799	镀铬钢管 D10	m	0.4	0					
800	光盘 5"	片	5	0					
801	保险丝 10A	轴	0.24	0					
802	接地线 1×16mm2	m	7	0					
803	铜芯聚氯乙烯绝缘 导线 BV-6mm2	m	44.88	0					
804	阻燃铜芯聚氯乙烯 绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm 2	m	172.70 8	0					
805	线号塑料软套管 综合	只	178.5	0					
806	铜端子 6mm2	个	57.12	0					
807	电缆卡子 综合	个	8711.0 141	0					
808	镀锌电缆卡子 2× 35	个	208.86 6	0					
809	白绸	m2	6	0					
810	脱脂棉	kg	7.8549	0					
811	镀锌钢管 SC20	m	6250.5 859	0					
812	点型感温探测器TX 3100A	个(对)	26	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 35 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
813	点型光电感烟探测器TX3100A	个(对)	513	0					
814	双鉴红外探测器(吸顶式)	个(对)	1	0					
815	火灾声光报警器TX3301	个	68	0					
816	气体释放报警器(放气指示灯)	个	3	0					
817	火灾声报警器(警铃)	个	3	0					
818	常闭防火门监控模块TM3910	个	50	0					
819	电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 300mA	个	26	0					
820	输入模块TX3200A	个	37	0					
821	输入输出模块TX3208A	个	39	0					
822	总线隔离器TX3223	个	56	0					
823	电话模块	个	9	0					
824	广播控制模块	个	15	0					
825	模块箱TX6960	台	14	0					
826	手动报警按钮(含电话插孔)TX3140	个	65	0					
827	消火栓报警按钮TX3152	个	60	0					
828	手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮)	个	3	0					
829	巡更地址钮	个	30	0					
830	扬声器(吸顶式) TX3353	只	145	0					
831	电线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	556.80 25	0					
832	电线 WDZCN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	929.36 05	0					
833	多芯软导线 ZN-RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup>	m	1380.9 915	0					
834	电线 ZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2758.2 82	0					
835	电线 ZN-BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	406.93 4	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 36 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
836	多芯软导线 ZN- RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup>	m	138.65 25	0					
837	多芯软导线 RVV2X 1.0	m	4767.7 98	0					
838	多芯软导线 RVV4X 1.0	m	55.293	0					
839	25对大对数电缆	m	1244.0 736	0					
840	网络线 FTP CAT6	m	32339. 4672	0					
841	多芯软导线 ZN- RYJ-2X2.5mm <sup>2</sup>	m	1518.5 448	0					
842	多芯软导线 RVV2X 1.0	m	2814.3 504	0					
843	多芯软导线 RVV4X 1.0	m	11.502	0					
844	多芯软导线 ZN- RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup>	m	5338.0 188	0					
845	多芯软导线 ZN- RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	384.43 11	0					
846	多芯软导线 ZDN- RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	80.211 6	0					
847	多芯软导线 WDZCN -RYJS-2X1.5mm <sup>2</sup>	m	446.11 17	0					
848	多芯软导线 ZN- RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	200.26 74	0					
849	控制电缆 ZN-KVV- 4x1.5	m	856.94 42	0					
850	电力电缆 YJV-3x4	m	1271.2 062	0					
851	24芯单模光缆	m	2847.5 238	0					
852	金属线槽 MR200*2 00	m	116.92 56	0					
853	金属线槽 MR150*1 50	m	11.669 9	0					
854	金属线槽 MR300*1 00	m	126.42 22	0					
855	金属线槽 MR100*5 0	m	6.7259	0					
856	火灾显示盘TX3403	台	13	0					
857	气体灭火控制装置 TX3042B	台	3	0					
858	消防电话分机HY57 16B	部	20	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 37 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	GST-TS-100A								
859	电压信号传感器	支	17	0					
860	128路视频服务器	台	2	0					
861	16路拼接解码器	台	1	0					
862	48口网络交换机	台	12	0					
863	24口POE交换机	台	1	0					
864	48口核心交换机	台	1	0					
865	200对110配线架	个	2	0					
866	50对110配线架	个	13	0					
867	24芯光纤总配线架	个	11	0					
868	12芯光纤总配线架	个	10	0					
869	手动/自动选择开关	个	3.03	0					
870	弱电机柜 42U	个	14	0					
871	企业级监控专用10T硬盘	台	96	0					
872	热轧圆盘条 φ10以内	kg	109.2089	0					
873	圆钢 φ10~14	kg	40.2338	0					
874	镀锌钢板 0.75	m2	5.3352	0					
875	紫铜板 综合	kg	0.45	0					
876	橡胶板 综合	kg	19.9408	0					
877	帆布	m2	6.486	0					
878	铆钉 综合	kg	14.5618	0					
879	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	44.9	0					
880	六角螺栓 M8×75	十套	392.8301	0					
881	六角螺母 综合	kg	3.6576	0					
882	垫圈 综合	kg	0.2073	0					
883	斜垫铁 Q195~Q235 1#	kg	42.156	0					
884	平垫铁 Q195~Q235 1#	kg	46.128	0					
885	碎石 20	m3	3.941	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 38 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
886	木板	m3	2.598	0					
887	石棉编绳 φ11~25	kg	1	0					
888	难燃B1级PEF自粘板	m2	7.4244	0					
889	槽钢 综合	kg	149.76	0					
890	镀锌薄钢板 δ 1.2	m2	62.772 1	0					
891	镀锌薄钢板 δ 1	m2	320.43 8	0					
892	镀锌薄钢板 δ 0.7 5	m2	117.86 27	0					
893	镀锌薄钢板 δ 1.5	m2	184.72 02	0					
894	电动加压送风口 1 200*500	个	1	0					
895	单层百叶风口 200 *200	个	1	0					
896	单层百叶风口 400 *250	个	1	0					
897	单层百叶风口 400 *300	个	1	0					
898	单层百叶补风口( 设置防虫网) 300* 300	个	3	0					
899	单层百叶补风口( 设置防虫网) 400* 400	个	3	0					
900	侧排风口(带调节 阀) 800*200	个	16	0					
901	防雨百叶 1000*30 0	个	1	0					
902	防雨百叶 1000*50 0	个	1	0					
903	防雨百叶 1400*80 0	个	1	0					
904	防雨百叶 2400*20 00	个	1	0					
905	事故后排风口 300 *300	个	1	0					
906	事故后排风口 400 *300	个	2	0					
907	70° 电动防火阀-4 00*320	个	2	0					
908	70° 电动防火阀-4 00*400	个	4	0					
909	手动风量调节阀-2 50*200	个	1	0					
910	手动风量调节阀	个	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 39 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	-320*160								
911	手动风量调节阀-400*320	个	1	0					
912	280° 电动防火阀-1000*630	个	1	0					
913	70° 电动防火阀-630*320	个	3	0					
914	70° 电动防火阀-250*200	个	1	0					
915	70° 电动防火阀-320*160	个	1	0					
916	减振器	个	8	0					
917	弹簧吊钩	个	10	0					
918	轴流式防爆风机PF-B1-1 L=500CMH, N=120W, H=160 PA	台	1	0					
919	加轴流式加压风机SF-1 L=14300CMH, N=4KW, H=343 PA	台	1	0					
920	离心式双速排烟风机PFY-B1-1 L=40000/22000CMH, N=11/7.5KW, H=588 PA	台	1	0					
921	离心排风机PF-PDF L=2200CMH, N=7.5KW, H=298PA	台	1	0					
922	离心排风机PF-RD L=1000CMH, N=0.5KW, H=150PA	台	1	0					
923	工业排气扇 840m3/h (带70° 防火阀)	台	1	0					
924	固定式挡烟垂壁 防火无机纤维织物	m2	58.94	0					
925	砂轮片 综合	片	510.006	0					
926	扁钢卡子 25×4	kg	100.9954	0					
927	难燃塑料管接头 20	个	1376.9492	0					
928	难燃塑料管接头 25	个	498.9887	0					
929	难燃塑料管接头 32	个	8.8297	0					
930	难燃塑料管卡子 20	个	1358.952	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 40 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
931	难燃塑料管三通 20	个	25.4804	0					
932	难燃塑料管伸缩接头 20	个	16.9869	0					
933	难燃塑料管弯头 20	个	16.9869	0					
934	镀锌扁钢支架 40×3	kg	139.2076	0					
935	镀锌钢管 SC15	m	67.465	0					
936	UPS电源 50KVA, 30min 380V/380V	台	1	0					
937	双管荧光灯（防爆型） LED/2x28w	套	2.02	0					
938	LED平板灯300*300半周长(mm) ≤1000	套	728.21	0					
939	LED平板灯600*600半周长(mm) >1000	套	1776.59	0					
940	LED筒灯 LED/1x3w	套	92.92	0					
941	吸顶灯 LED/1x28w	套	180.79	0					
942	方向标志灯（双向可调） TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪	套	114.13	0					
943	入口指示标识灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮	套	9.09	0					
944	四联单控开关 CL301 250V~10A	个	28.56	0					
945	带单极开关暗装壁挂式空调插座 16A、250V	个	182.58	0					
946	地面安全插座 10A、250V	个	6.12	0					
947	防水电源插座 10A、250V	个	179.52	0					
948	接闪短杆 φ12热镀锌圆钢、H=0.4	根	16.8	0					
949	热镀锌圆钢 φ10	m	1109.85	0					
950	绝缘电线 WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	13171.2288	0					
951	绝缘电线 WDZB-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	619.5319	0					
952	绝缘电线 WDZB-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	337.5084	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 41 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
953	电力电缆 WDZB- YJY-4x240+1x120 mm <sup>2</sup>	m	344.95 54	0					
954	电力电缆 WDZB- YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup>	m	205.88 85	0					
955	普通桥架 MR200*1 00	m	35.133 3	0					
956	消防线槽 MR300X2 00	m	48.307	0					
957	普通桥架 MR500X2 00	m	48.307	0					
958	刚性难燃管 PC20	m	6046.2 49	0					
959	刚性难燃管 PC25	m	2131.6 02	0					
960	刚性难燃管 PC32	m	37.719	0					
961	防水接线盒 86型	个	179.52	0					
962	公共照明配电箱 1 ,3~12ALG	台	11	0					
963	动力配电箱 RB	台	1	0					
964	普通电梯配电箱 KT	台	1	0					
965	普通电梯配电箱 XT	台	1	0					
966	观光电梯配电箱 GGT	台	1	0					
967	消防电源配电箱 ATPYJ	台	1	0					
968	房间照明配电箱 AL-F1	台	12	0					
969	房间照明配电箱 AL-F2	台	2	0					
970	房间照明配电箱 AL-F3	台	2	0					
971	应急照明配电箱 1~1 2ALEZ	台	12	0					
972	A型自带电源集中 控制应急照明配电 箱 1~12ALE	台	12	0					
973	2层配电箱 AP-ICU	台	1	0					
974	2层配电箱 AL-ICU	台	1	0					
975	空调配电箱 1AP	台	1	0					
976	照明配电箱 1AL	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 42 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
977	空调配电箱 4AP	台	1	0					
978	照明配电箱 4AL	台	1	0					
979	空调配电箱 3, 5~1 OAP	台	7	0					
980	照明配电箱 3, 5~1 OAL	台	7	0					
981	房间照明配电箱 AL-B1	台	123	0					
982	开水间配电箱 AL- KSJ	台	8	0					
983	照明配电箱 11~12 AL	台	2	0					
984	房间照明配电箱 AL-S1	台	6	0					
985	房间照明配电箱 AL-S2	台	6	0					
986	房间照明配电箱 AL-S3	台	4	0					
987	六角螺栓 M6×25	kg	16.749	0					
988	六角螺栓 M12×50	十套	34.56	0					
989	膨胀螺栓 M6~12× 50~120	十套	128.13 2	0					
990	镀锌六角螺栓 2个 垫圈 M20×85~100	十套	4.944	0					
991	六角螺母 M8	十套	2.06	0					
992	垫圈 M8	十个	2.06	0					
993	大便器胶皮碗	个	13.65	0					
994	冲击钻头 φ16	个	7.722	0					
995	冲击钻头 φ8~16	个	15.613	0					
996	树脂砂轮切割片 φ400	片	13.963 6	0					
997	预埋铁件	kg	330.48	0					
998	石灰膏	m3	0.2405	0					
999	烧结粉煤灰砖 240 ×115×53	千块	0.208	0					
1000	枕木 2500×250× 200	根	0.072	0					
1001	防水密封胶	支	110.28	0					
1002	油浸石棉盘根 编 织 φ6~10(250℃)	kg	2.45	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 43 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1003	胶粘剂 保温材料 专用	kg	29.226 9	0					
1004	自粘性保温胶带 5 0mm×30m	卷	1.941	0					
1005	焊接钢管 DN20	m	2.3574	0					
1006	镀锌钢管 DN20	m	30	0					
1007	镀锌钢管 DN25	m	13	0					
1008	镀锌钢管 DN80	m	6	0					
1009	黑玛钢直通 DN25	个	20.2	0					
1010	黑玛钢弯头 DN25	个	10.1	0					
1011	黑玛钢活接头 DN1 5	个	208.06	0					
1012	黑玛钢活接头 DN4 0	个	8.08	0					
1013	黑玛钢堵头 DN25	个	10.1	0					
1014	镀锌异径三通 DN2 0×15	个	3.03	0					
1015	镀锌弯头 DN15	个	6.06	0					
1016	镀锌弯头 DN20	个	12.12	0					
1017	镀锌弯头 DN25	个	977.47 8	0					
1018	镀锌弯头 DN80	个	6.06	0					
1019	镀锌钢管活接头 DN32	个	21.168	0					
1020	大便器排水接头	个	159.58	0					
1021	位号牌	个	2	0					
1022	普通预拌混凝土 C 20	m3	2.448	0					
1023	钢板 (Q235) (综 合)	kg	350.51	0					
1024	铜质普通水龙头 DN15	个	135.34	0					
1025	感应自动水龙头 铜芯不锈钢 (冷热 )	个	156.55	0					
1026	PVC-U排水管地漏 Φ75	个	195.94	0					
1027	PVC-U排水管地漏 De75	个	189.88	0					
1028	PVC-U排水管地漏 De50	个	19.19	0					
1029	瓷制大便器用存水	个	13.13	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 44 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	弯								
1030	地面扫除口 DN75	个	3.03	0					
1031	地面扫除口 DN150	个	1.01	0					
1032	大便器脚踏阀	个	13.13	0					
1033	角型阀(带铜活) DN15	个		0					
1034	柔性泡沫橡塑制品 15mm	m3	6.7935	0					
1035	阻火圈 (UPVC排水 管道专用) φ110	个	429	0					
1036	阻火圈 (UPVC排水 管道专用) φ160	个	8	0					
1037	阻火圈 DN75	个	50	0					
1038	焊接钢管 管径Φ1 5-Φ200	kg	18.92	0					
1039	薄壁不锈钢管DN65 φ76.1×1.5, 30	m	212.03 72	0					
1040	薄壁不锈钢管DN50 φ50.8×1.2, 30	m	349.80 27	0					
1041	薄壁不锈钢管DN40 φ40×1.2, 304	m	19.561 9	0					
1042	薄壁不锈钢管DN32 φ32×1.2, 304	m	16.624	0					
1043	薄壁不锈钢管DN25 φ25.4×1, 304	m	223.97 98	0					
1044	薄壁不锈钢管DN20 φ20×1, 304	m	236.92 59	0					
1045	薄壁不锈钢管DN15 φ16×0.8, 304	m	139.60 77	0					
1046	薄壁不锈钢管DN80 φ88.9×2, 304	m	210.71 46	0					
1047	金属软管 DN15	条	459.55	0					
1048	内衬塑钢管 DN40	m	351.15 09	0					
1049	内衬塑钢管 DN32	m	201.33 16	0					
1050	内衬塑钢管 DN20	m	2.2793	0					
1051	UPVC给水管 De40	m	147.66 54	0					
1052	UPVC给水管 De32	m	10.935 4	0					
1053	PP-R冷水管 1.6 Mpa Φ20*2.3	m	444.20 54	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 45 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1054	PP-R热水给水管 1.6MPa Φ32×2.3	m	26.3042	0					
1055	PP-R热水给水管 1.6MPa Φ25×2.3	m	41.717	0					
1056	PP-R热水给水管 1.6MPa Φ20×2.3	m	320.9849	0					
1057	PP-R冷水管 1.6Mpa Φ50*5.6	m	69.85	0					
1058	PP-R冷水管 1.6Mpa Φ40*4.5	m	40.1828	0					
1059	PVC-U排水管 Φ50×2.0	m	134.0394	0					
1060	承压PVC-U排水管 Φ110	m	384.7376	0					
1061	PVC-U排水管 Φ75	m	1650.271	0					
1062	承压PVC-U排水管 Φ75	m	45.0532	0					
1063	PVC-U排水管 Φ160	m	183.92	0					
1064	PVC-U排水塑料套管 Φ50	m	11.13	0					
1065	PVC-U排水塑料套管 Φ160	m	28.302	0					
1066	螺纹管件 DN15	个	760.53	0					
1067	室内镀锌钢管管件 DN32	个	35.8853	0					
1068	室内镀锌钢管管件 DN25	个	5.3808	0					
1069	给水室内不锈钢管卡压管件 DN80	个	98.8459	0					
1070	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	113.0006	0					
1071	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	224.3415	0					
1072	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	14.7994	0					
1073	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	个	15.7978	0					
1074	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	244.197	0					
1075	给水室内不锈钢管卡压管件 DN20	个	268.1636	0					
1076	给水室内不锈钢管卡压管件 DN15	个	189.8722	0					
1077	室内塑料排水管件 Φ75	个	1490.2958	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 46 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1078	室内塑料排水管件 Φ160	个	115.19 2	0					
1079	室内塑料排水管件 Φ50	个	91.390 5	0					
1080	室内塑料雨水管件 Φ110	个	161.01 7	0					
1081	室内塑料雨水管件 Φ75	个	16.956 5	0					
1082	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) Φ50	个	51.012 5	0					
1083	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) Φ40	个	35.080 9	0					
1084	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) Φ20	个	1144.7 728	0					
1085	空调凝结水室内塑 料管热熔管件 De3 2	个	7.276	0					
1086	空调凝结水室内塑 料管粘接管件 De4 0	个	80.057 8	0					
1087	室内钢塑给水管接 头零件 DN40	个	275.45 37	0					
1088	室内钢塑给水管接 头零件 DN32	个	199.70 63	0					
1089	室内钢塑给水管接 头零件 DN20	个	2.783	0					
1090	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4	0					
1091	可曲挠橡胶接头 DN32	个	4	0					
1092	镀锌成品管卡 DN8 0	套	11.55	0					
1093	镀锌成品管卡 DN5 0	套	2.1	0					
1094	不锈钢成品管卡 DN50	套	15.75	0					
1095	镀锌成品管卡 DN4 0	套	6.3	0					
1096	镀锌成品管卡 DN3 2	套	71.4	0					
1097	不锈钢成品管卡 DN25	套	49.35	0					
1098	镀锌成品管卡 DN2 5	套	35.7	0					
1099	镀锌成品管卡 DN2 0	套	4.2	0					
1100	不锈钢成品管卡	套	50.4	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 47 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	DN20								
1101	不锈钢成品管卡 DN40	套	1.05	0					
1102	PVC-U排水管PVC管 卡 DN100	套	450.45	0					
1103	PVC-U排水管PVC管 卡 DN80	套	53.55	0					
1104	不锈钢成品管卡 DN80	套	17.85	0					
1105	全铜截止阀 DN32	个	27.27	0					
1106	全铜截止阀 DN15	个	135.34	0					
1107	可调式减压阀 DN3 2	个	5.05	0					
1108	可调式减压阀 DN2 5	个	7.07	0					
1109	可调式减压阀 DN2 0	个	122.21	0					
1110	全铜截止阀 DN40	个	8.08	0					
1111	可调式减压阀 DN1 5	个	72.72	0					
1112	防止旋流器 DN32	个	2.02	0					
1113	球阀 DN65	个	1	0					
1114	HYFI型远传液位电 动阀 DN65	个	1	0					
1115	止回阀 DN50	个	2	0					
1116	止回阀 DN100	个	6	0					
1117	明杆闸阀 DN32	个	10	0					
1118	明杆闸阀 DN100	个	44	0					
1119	止回阀 DN32	个	4	0					
1120	防止旋流器 DN100	个	1	0					
1121	明杆闸阀 65mm	个	12	0					
1122	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN65暗杆	个	3	0					
1123	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN80暗杆	个	1	0					
1124	全铜截止阀 DN20	只	12.12	0					
1125	全铜截止阀 DN15	个	2.02	0					
1126	倒流防止器 DN65	个	3	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 48 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1127	法兰浮球阀 DN65	个	3	0					
1128	钢板平焊法兰 DN50	副	6	0					
1129	钢板平焊法兰 DN100	副	8	0					
1130	钢板平焊法兰 DN150	副	1	0					
1131	螺纹法兰 DN32	副	14	0					
1132	冷热混合淋浴器	套	149	0					
1133	陶瓷洗手盆 20寸10*410*240	套	156.55	0					
1134	洗脸盆排水附件	套	156.55	0					
1135	瓷蹲式大便器	个	13.13	0					
1136	陶瓷大便器(连体座式) 460*350*360	个	146.45	0					
1137	连体坐便器进水阀配件	套	146.45	0					
1138	防污器 DN32	个	13.13	0					
1139	挂式小便器	个	4.04	0					
1140	小便器冲水连接管 DN15	根	4.04	0					
1141	小便器排水附件	套	4.04	0					
1142	自动排气阀 DN25	个	10	0					
1143	太阳能集热器 1500mm×2000mm	m2	144	0					
1144	减压稳压型室内消防栓全套 SG18D65 Z-J, 1000*700*180mm	套	34	0					
1145	消防软管卷盘	套	9	0					
1146	消防水泵接合器 SQS100-A	套	3	0					
1147	消防水泵接合器 SQS-150A型	套	2	0					
1148	快速响应吊顶型喷头 DN25, 68° C, K80	个	1619.03	0					
1149	气压罐 φ600	台	1	0					
1150	湿式报警装置 DN150, 整套	套	3	0					
1151	法兰水表 DN65	个	3	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 49 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1152	水表 LXS-DN80	个	1	0					
1153	水表 LXS-DN20	个	12	0					
1154	水表 LXS-DN15	个	2	0					
1155	压力表 0-1.6MPa	块	3	0					
1156	流量开关 Q=2L/s , DN100	个	2	0					
1157	87式雨水斗 φ110	套	8	0					
1158	侧排雨水斗 DN75	套	1	0					
1159	储热水箱(承压水 箱) 3*3*2m, 不锈 钢材质, 有效容积: 15立方, 运行重量: 18000kg	台	2	0					
1160	消防水箱 36m3有 效水位, 型钢底架 由厂家配套	台	1	0					
1161	空气源热泵热水机 组 LSQWRF(55)M/ A, 额定制热量:60 kw, 额定输入功率: 20kw, 运行重量:65 0kg/台, 热水循环 量:8000L/h, 控制 柜由厂家配套	组	2	0					
1162	低区热水供水泵 Q =5立方/h, H=10m, N=0.75KW	台	2	0					
1163	水箱换水泵 Q=5m3 /h, H=10m, N=0. 75KW	台	1	0					
1164	热泵制热循环水泵 Q=9.0立方/h, H= 10m, N=1.1KW	台	2	0					
1165	太阳能循环泵 Q=1 0m3/h, H=10m, N=1 .1KW	台	2	0					
1166	高区热水供水泵 Q =15立方/h, H=15m , N=1.5KW	台	2	0					
1167	屋面消防水箱稳压 装置 XW-I-1.5-2 0-SR	套	1	0					
1168	埋入式感应控制器	个	4.04	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 50 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1169	透气帽 De75	个	19	0					
1170	透气帽 De110	个	21	0					
1171	排水漏斗 De75	个	12	0					
1172	裸铜线 6mm <sup>2</sup>	kg	0.16	0					
1173	铜接线端子 DT-6 mm <sup>2</sup>	个	16.24	0					
1174	打印纸 132-1	箱	0.4	0					
1175	电池	节	192	0					
1176	镀锌钢管 SC25	m	47.740 5	0					
1177	紧急脚挑报警开关	个	8	0					
1178	电话插座	个	47.47	0					
1179	电视插座	个	111.1	0					
1180	电线 ZN-BYJ-1.5 mm <sup>2</sup>	m	199.66 1	0					
1181	控制电缆 ZN-KVV- 4x2.5	m	49.034 7	0					
1182	12芯单模光缆	m	1265.8 608	0					
1183	金属线槽 MR150*1 00	m	659.11 76	0					
1184	LED显示屏21000X5 60mm	m <sup>2</sup>	11.76	0					
1185	LED显示屏7000X56 0mm	m <sup>2</sup>	3.92	0					
1186	信息发布液晶拼接 屏幕2*3*50寸 581 9*2188.1mm,包含 横框、挂钩、吊杆	台	1.0005	0					
1187	门禁控制器箱	台	4	0					
1188	数据网络插座 单 口	个	187.86	0					
1189	无线网络插座 单 口	个	13.13	0					
1190	24口交换机	台	1	0					
1191	8口POE交换机	台	12	0					
1192	48口POE交换机	台	12	0					
1193	24口网络交换机	台	12	0					
1194	六角螺栓 M6×75	十套	9.2565	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 51 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1195	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	12.3928	0					
1196	防雨百叶 400*400	个	1	0					
1197	百叶排烟口 800*400	个	3	0					
1198	百叶排烟口 1000*1000	个	1	0					
1199	防雨百叶 300*300	个	2	0					
1200	280℃电动防火阀-500*630	个	1	0					
1201	280℃电动防烟-500*630	个	1	0					
1202	70℃电动防火阀-φ160	个	18	0					
1203	手动风量调节阀-φ160	个	18	0					
1204	轴流排烟风机PY-ICU L=25124CMH, N=7.5KW, H=524PA	台	1	0					
1205	轴流式排风机PF-WD-1(外做不锈钢防虫网、防雨百叶) L=1000CMH, N=0.2KW, H=180PA	台	2	0					
1206	壁式排气扇(D200) 300m3/h	台	124	0					
1207	天花式排气扇(D200) 300m3/h	台	7	0					
1208	青铜板 0.08~0.3	kg	6	0					
1209	尼龙绳 综合	kg	1	0					
1210	六角螺栓 M8×75以内	十套	10	0					
1211	六角螺栓 M10×75	十套	16	0					
1212	锚固螺栓 M32	十套	51	0					
1213	镀锌垫圈 M2~12	十个	36	0					
1214	弹簧垫圈 M2~10	十个	26	0					
1215	漆片胶	kg	2	0					
1216	齿轮油 20#	kg	88	0					
1217	电梯用绳头卡板	套	8	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 52 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1218	螺纹钢 φ10~25	t	2.0822	0					
1219	合金钎头 φ150	个	0.0531	0					
1220	乳化沥青	kg	198.74 4	0					
1221	热熔带 DN300	个	73.989 4	0					
1222	热熔带 DN400	个	6.0407	0					
1223	焊接钢管 DN40	m	0.13	0					
1224	橡胶管 综合	m	6.5027	0					
1225	塑钢踏步	kg	86.536 8	0					
1226	玻璃钢化粪池 YJHB-7-II型, 20m 3	个	1	0					
1227	木支撑	m3	0.9822	0					
1228	普通预拌混凝土 C 30 抗渗P6	m3	15.789 8	0					
1229	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.2586	0					
1230	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要 求的工程部位 M10	m3	0.925	0					
1231	石油沥青 #10	t	0.1987	0					
1232	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN200	m	274.03 3	0					
1233	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN300	m	139.07 39	0					
1234	HDPE中空壁缠绕管 SN8, DN400	m	33.727 3	0					
1235	钢丝网骨架塑料复 合管 1.6MPa DN1 50	m	427.71 09	0					
1236	钢丝网骨架塑料复 合管 1.6MPa DN5 0	m	19.318 8	0					
1237	φ700预制混凝土 井筒	m	0.8787	0					
1238	给水室外钢骨架塑 料复合管电熔管件 DN150	个	73.321 9	0					
1239	给水室外钢骨架塑 料复合管电熔管件 DN50	个	5.3221	0					
1240	铸铁法兰闸阀 Z45 T-10 DN150暗杆	个	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 53 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1241	倒流防止器 DN150	个	1	0					
1242	法兰水表 DN150	个	1	0					
1243	球墨铸铁井盖 DN800	套	1	0					
1244	铸铁方井盖座 700*700mm	套	20	0					
1245	铸铁圆井盖座 DN700 重型(3cm厚) 128kg 带防盗	套	7	0					
1246	铸铁平篦450*750	套	9	0					
1247	中粒式沥青混凝土 AC-16	m3	8.7715	0					
1248	细粒式沥青混凝土 AC-10	m3	6.8223	0					
1249	防坠网	套	0.8	0					
1250	聚乙烯薄膜 0.05	m2	37.4802	0					
1251	精制沉头螺栓 M10×20	十套	1.428	0					
1252	标准砖 240×115×53	千块	7.4218	0					
1253	醇酸磁漆	kg	0.6361	0					
1254	沥青清漆	kg	67.6128	0					
1255	弯灯抱箍	套	7.35	0					
1256	飞保险(羊角熔断器) 5A	个	7.21	0					
1257	鼓形绝缘子 G38	个	14.637	0					
1258	难燃塑料管接头 50	个	47.9898	0					
1259	难燃塑料管接头 80	个	7.3315	0					
1260	铜接线端子 DT-18 5mm <sup>2</sup>	个	12.18	0					
1261	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.5228	0					
1262	热镀锌钢管 SC150	m	435.2574	0					
1263	电缆保护管 HDPE100	m	589.029	0					
1264	电缆保护管 HDPE150	m	542.0835	0					
1265	路灯 6米100W	套	7.07	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增  
效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建  
设项目）

标段：

第 54 页 共 55 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1266	网络线 UTP	m	175.53 18	0					
1267	电力电缆 WDZB- YJV-3x4.0mm <sup>2</sup>	m	339.65 29	0					
1268	电力电缆 WDZB- YJY-4x25+E16mm <sup>2</sup>	m	59.559 7	0					
1269	电力电缆 WDZB- YJY-4x185+E95mm <sup>2</sup>	m	58.236 6	0					
1270	电力电缆 ZRYJV22 -8.7/15kV-3*150 mm <sup>2</sup>	m	2020	0					
1271	电力电缆 WDZB- YJY-2x10+E10mm <sup>2</sup>	m	339.65 29	0					
1272	刚性难燃管 PC50	m	256.25 6	0					
1273	刚性难燃管 PC70	m	39.149	0					
1274	球墨铸铁井盖座 Φ800	套	9	0					
1275	球墨铸铁井盖 600 *600mm	套	4	0					
1276	室外照明配电箱 CDZ	台	1	0					
1277	500W柴油发电机组	台	1	0					
1278	聚氯乙烯薄膜	m <sup>2</sup>	1.68	0					
1279	草袋	个	1.5	0					
1280	白油漆	kg	0.08	0					
1281	柴油	kg	31.08	0					
1282	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.143	0					
1283	聚四氟乙烯带	kg		0					
1284	绝缘清漆	kg		0					
1285	青壳纸 0.1~1.0	kg		0					
1286	铜芯聚氯乙烯绝缘 导线 BV-35mm <sup>2</sup>	m		0					
1287	白纱布带 20mm×2 0m	卷		0					
1288	电	kW·h		0					
1289	泡沫条 Φ18	m		0.17					
1290	美纹纸	m		0.05					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

