

工程预算书

项目编号:

工程名称: 佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目(二期)

预算造价: 壹亿伍仟捌佰壹拾玖万零伍佰玖拾叁元伍角柒分 (¥158,190,593.57元)

建设单位:

编制单位:

审核单位:

复核单位:

负责人:

负责人:

审核人:

负责人:

复核人:

复审人:

预 算 审 核 说 明

一、工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

二、工程概况：本项目位于佛云园东扩区，工程范围占地面积 6.56 万平方米，计容建筑面积约 11 万平方米，容积率 1.68，主要建设 6 幢标准厂房、1 幢综合楼的建筑装饰、安装及室外园建道路等配套工程。

三、审核依据：

（一）执行标准：国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。

（二）建筑与装饰工程的文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施、安全生产措施分别按人工费与机具费之和的 4.48%、3.8%、4.94%、11.59%计取，安装工程的文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施、安全生产措施分别按人工费与机具费之和的 7.87%、7.15%、9.30%、21.82%计取，道路、管网工程的文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施、安全生产措施分别按人工费与机具费之和的 3.63%、3.30%、4.29%、6.93%计取，绿化工程的文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施、安全生产措施分别按人工费与机具费之和的 2.20%、2.00%、2.60%、6.10%计取。建筑与装饰部分预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计取；安装预算包干费按分

部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计取；市政预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计取。

（三）税金税率按增值税税率 9%计取。

（四）人工材料机械价格：人工材料单价按《云浮建设工程造价信息》（2025 年第 04 期或 2026 年信息价 2 月），缺项部分参考周边城市信息价或市场价调整；台班价格指数根据《关于调整〈广东省建设工程计价依据 2018〉计价规则的通知》（粤标定函[2025]22 号）调整，2026 年 2 月份房屋建筑工程台班价格指数为 103.73，市政基础设施工程台班价格指数为 104.92。

四、工程量计算依据：根据广东省轻纺建筑设计院有限公司《佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）》2026 年 2 月施工图纸及情况说明等审核本预算。

五、计价范围、内容：本次项目预算包含建筑装饰工程、安装工程、市政工程、绿化工程等。

六、立项批文：佛山（云浮）产业转移工业园文件《关于佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）项目初步设计概算的批复》云发改园区投审[2026]4 号，项目概算总投资 21585.1292 万元（见附表），其中工程费用 16155.982 万元，工程建设其他费用 4894.1141 万元，预备费用 535.0331 万元。佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）项目的全部电梯设备，建设单位计划自行通过招标确认供应商，建设单位将参考概算审定的项目二期概算文件中的电梯费用作为招标控制价进行招标。因此，电梯设备的相关购置及安装费用不纳入本预算中。

七、其他说明：

（一）专业工程暂估价按建设单位补充资料计取，含税总金额 1,975,242.78 元；

(二) 暂列金额按分部分项工程费的 5%计取, 不含税金额为 5,890,778.21 元;

(三) 本工程余方弃置运距及土方消纳费详见建设单位说明。

八、审核结果: 本预算送审金额为 160,376,218.07 元, 审定金额为 158,190,593.57 元, 核减金额为 2,185,624.50 元, 核减率为 1.36%。主要核(增)减的原因有:

1. 厂房一, 送审分部分项工程费金额 1807.30 万元, 审核分部分项工程费金额 1763.66 万元, 该部分核减金额约 43.64 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

2. 厂房二, 送审分部分项工程费金额 1808.13 万元, 审核分部分项工程费金额 1763.11 万元, 该部分核减金额约 45.02 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

3. 厂房三, 送审分部分项工程费金额 1807.39 万元, 审核分部分项工程费金额 1762.83 万元, 该部分核减金额约 44.56 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

4. 厂房四, 送审分部分项工程费金额 1133.13 万元, 审核分部分项工程费金额 1128.25 万元, 该部分核减金额约 4.88 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

5. 厂房五, 送审分部分项工程费金额 1216.40 万元, 审核分部分项工程费金额 1271.53 万元, 该部分核增金额约 55.13 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

6. 厂房六, 送审分部分项工程费金额 1927.14 万元, 审核分部分项工程费金额 1879.94 万元, 该部分核减金额约 47.20 万元, 主要核增减原因: 调整工程量、材料价格;

7. 综合楼，送审分部分项工程费金额 1004.87 万元，审核分部分项工程费金额 958.44 万元，该部分核减金额约 46.43 万元，主要核增减原因：调整工程量、材料价格；

8. 室外工程，送审分部分项工程费金额 1311.20 万元，审核分部分项工程费金额 1253.79 万元，该部分核减金额约 57.41 万元，主要核增减原因：调整工程量、材料价格；

9. 措施项目，送审金额 1756.48 万元，审核金额 1715.42 万元，该部分核减金额约 41.06 万元；

10. 其他项目，送审金额 950.02 万元，审核金额 1032.23 万元，该部分核增金额约 82.21 万元；

11. 税金，送审金额 1315.56 万元，审核金额 1289.85 万元，该部分核减金额约 25.71 万元。

工程量清单计算规则说明

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及
配套设施项目（二期）

第 1 页 共 982 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	压顶模板	1. 模板形式: 直形 2. 含超高降效增加费	m	按长度以“m”计算	
01B002	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	按设计图示数量以点计算	
01B003	压顶模板	1. 模板形式: 直形 2. 含超高降效增加费	m	按长度以“m”计算	
01B004	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	按设计图示数量以点计算	
01B005	压顶模板	1. 模板形式: 直形 2. 含超高降效增加费	m	按长度以“m”计算	
01B006	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	按设计图示数量以点计算	
01B008	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件	点	按设计图示数量以点计算	
01B007	压顶模板	1. 模板形式: 直形	m	按长度以“m”计算	
01B009	压顶模板	1. 模板形式: 直形	m	按长度以“m”计算	
01B010	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件	点	按设计图示数量以点计算	
01B012	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	按设计图示数量以点计算	
01B011	压顶模板	1. 模板形式: 直形 2. 含超高降效增加费	m	按长度以“m”计算	
01B013	压顶模板	1. 模板形式: 直形 2. 含超高降效增加费	m	按长度以“m”计算	
01B014	立体标识	1. 位置: 口袋公园立体标识 2. 规格、尺寸: 5060*750 3. 5厚不锈钢板, 烤白色漆, 由专业公司深化设计 4. 50X30X3厚不锈钢方通, 龙骨, 由专业公司深化设计 5. 50X30X3厚不锈钢方通 6. 含预埋件等构件 7. 材料品种: 具体二次深化设计	座	按设计图示数量计算	

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

工程量清单计算规则说明

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 2 页 共 982 页

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 3 页 共 982 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	117815563.72
1.1	厂房一	17636621.43
1.1.1	厂房一-建筑与装饰工程	15629367.54
1.1.2	厂房一-给排水工程	126356.52
1.1.3	厂房一-电气工程	776947.48
1.1.4	厂房一-消防电工程	259029.71
1.1.5	厂房一-通风空调工程	282514.4
1.1.6	厂房一-消防水工程	562405.78
1.2	厂房二	17631114.12
1.2.1	厂房二-建筑与装饰工程	15673746.13
1.2.2	厂房二-给排水工程	128816.46
1.2.3	厂房二-消防水工程	562405.78
1.2.4	厂房二-电气工程	724601.64
1.2.5	厂房二-消防电工程	259029.71
1.2.6	厂房二-通风空调工程	282514.4
1.3	厂房三	17628308.34
1.3.1	厂房三-建筑与装饰工程	15629367.54
1.3.2	厂房三-给排水工程	128718.83
1.3.3	厂房三-消防水工程	562405.78
1.3.4	厂房三-电气工程	766272.08
1.3.5	厂房三-消防电工程	259029.71
1.3.6	厂房三-通风空调工程	282514.4
1.4	厂房四	11282461.85
1.4.1	厂房四-建筑与装饰工程	10735643.71
1.4.2	厂房四-给排水工程	91143.53
1.4.3	厂房四-消防水工程	101507.47
1.4.4	厂房四-电气工程	289965.05
1.4.5	厂房四-消防电工程	53317.82
1.4.6	厂房四-通风空调工程	10884.27
1.5	厂房五	12715279.17
1.5.1	厂房五-建筑与装饰工程	12190646.18
1.5.2	厂房五-给排水工程	91288.5
1.5.3	厂房五-消防水工程	101507.47
1.5.4	厂房五-电气工程	267634.93
1.5.5	厂房五-消防电工程	53317.82
1.5.6	厂房五-通风空调工程	10884.27
1.6	厂房六	18799440.45

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 4 页 共 982 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1.6.1	厂房六-建筑与装饰工程	16790180.34
1.6.2	厂房六-给排水工程	126361.67
1.6.3	厂房六-消防水工程	526822.94
1.6.4	厂房六-电气工程	743330.94
1.6.5	厂房六-消防电工程	399525.64
1.6.6	厂房六-通风空调工程	213218.92
1.7	综合楼	9584427.51
1.7.1	综合楼-建筑与装饰工程	7450167.04
1.7.2	综合楼-给排水工程	597216.16
1.7.3	综合楼-消防水工程	119022.26
1.7.4	综合楼-电气工程	696978.05
1.7.5	综合楼-消防电工程	106299.52
1.7.6	综合楼-高低压工程	445779.16
1.7.7	综合楼-智能化工程	143477.15
1.7.8	综合楼-通风空调工程	25488.17
1.8	室外工程	12537910.85
1.8.1	室外道路工程	3435020.09
1.8.2	室外园建工程	793862.23
1.8.3	室外绿化工程	1210875.52
1.8.4	室外边坡支护工程	2222663.81
1.8.5	室外海绵城市工程	67068.74
1.8.6	室外给排水工程	1938018.25
1.8.7	景观给水工程	108125.76
1.8.8	室外电气工程	1302150.26
1.8.9	室外智能化工程	377496.56
1.8.10	厂房高低压变配电工程	1082629.63
1.8.11	抗震支架工程	
1.8.12	高低压变配电工程	
2	措施项目费	17154223.61
2.1	其中：安全生产措施费	4238338
3	其他项目费	10322291.04
3.1	其中：暂列金额	5890778.21
3.2	其中：专业工程暂估价	1975242.78
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：预算包干费	2456270.05
4	税前工程造价	145292078.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 6 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厂房一					17636621.43
		厂房一-建筑与装饰工程					15629367.54
		土石方工程					52867.13
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	4788	2.38	11395.44
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	916.88	7.3	6693.22
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	981.8	5.55	5448.99
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1359.22	14.15	19232.96
5	010102007002	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	674.45	14.97	10096.52
		桩基工程					653504.78
6	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	3720	153.62	571466.4
本页小计							624333.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 7 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	45	194. 99	8774. 55
8	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以内	m	326. 3	51. 76	16889. 29
9	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	13. 9	545. 14	7577. 45
10	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	17. 38	535. 04	9299
11	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合 5. 消纳费:不包括	根	251	85. 91	21563. 41
本页小计							64103. 7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 8 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506011001	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 部位：桩头插筋	t	0.464	4132.8	1917.62
13	010506011002	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 部位：桩头插筋	t	3.67	4009.2	14713.76
14	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：圆钢板 2. 规格：3mm厚	t	0.168	7757.73	1303.3
		砌筑工程					751275.34
15	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	765.74	462.76	354353.84
16	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	9.9	473.27	4685.37
17	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	32	473.27	15144.64
本页小计							392118.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 9 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	791.6	450.36	356504.98
19	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18.88	474.37	8956.11
20	010401008001	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:蹲厕 3. 砂浆强度等级:综合考虑,满足设计及规范要求 4. 综合考虑:勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 5. 含超高降效增加费	个	24	484.6	11630.4
		混凝土及钢筋混凝土工程					6199758.96
		地下部分					1519739.35
21	010502030001	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板,设置伸缩缝,并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m;缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 300mm厚级配碎石 4. 最佳含水率下,素土分层夯实	m2	3810.23	185.25	705845.11
本页小计							1082936.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 10 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502030002	地坪	1. 100mm厚C25混凝土板 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 最佳含水率下,素土分层夯实	m2	198.1	73.92	14643.55
23	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	91.67	400.49	36712.92
24	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	204.4	457.78	93570.23
25	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 电梯坑侧墙、底板	m3	55.4	513.78	28463.41
26	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 现浇清水混凝土构件	m3	8.5	543.9	4623.15
27	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 底板基础	m3	30.08	465.93	14015.17
本页小计							192028.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 11 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 承台	m3	255.33	465.93	118965.91
29	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	22.24	577.08	12834.26
30	010502010003	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	46.59	652.6	30404.63
31	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.38	624.05	237.14
32	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	49.073	4308.65	211438.38
33	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	2.818	4601.01	12965.65
34	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 一级圆筋 Φ10以内	t	1.615	5347.9	8636.86
35	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	10.28	5835.09	59984.73
36	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10外	t	0.692	4620.7	3197.52
37	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	16.194	4601.01	74508.76
本页小计							533173.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 12 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	11.137	4308.65	47985.44
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.524	5835.09	3057.59
40	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	6.045	4308.65	26045.79
41	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.095	5347.9	508.05
42	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.038	4601.01	9376.86
43	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.035	5347.9	187.18
44	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.105	4308.65	452.41
45	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.024	5835.09	140.04
46	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.204	4601.01	938.61
		地上部分					4680019.61
47	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	684.42	579.97	396943.07
本页小计							485635.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 13 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1331.11	476.29	633994.38
49	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1484.01	476.29	706819.12
50	010502010004	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.07	656.51	16458.71
51	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	75.8	526.57	39914.01
52	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含超高降效增加费	m3	0.58	704.35	408.52
本页小计							1397594.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 14 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含超高降效增加费	m3	17.21	699.3	12034.95
54	010502022002	其他构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 反坎、门槛、条带 4. 含超高降效增加费	m3	4	511.42	2045.68
55	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	72.19	627.55	45302.83
56	010502019001	雨蓬板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.68	657.69	16889.48
57	010502019002	挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1.44	680.04	979.26
本页小计							77252.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 15 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	74.03	534.09	39538.68
59	010502033001	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 梁 6. 含超高降效增加费	m3	15.48	581.86	9007.19
60	010502033002	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 板 6. 含超高降效增加费	m3	49.85	568.75	28352.19
61	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比: 水泥加气混凝土碎块垫层, 并找坡1% 3. 含超高降效增加费	m3	46.71	261.36	12208.13
本页小计							89106.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 16 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 其他：含机械接头、电渣压力焊接头 3. 含超高降效增加费	t	54.732	5049.65	276377.44
63	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	39.772	5864.49	233242.5
64	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	9.788	4614.4	45165.75
65	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	233.351	4319.97	1008069.32
66	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.54	5373.52	24395.78
67	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	33.697	5864.49	197615.72
68	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	12.692	4635.56	58834.53
69	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	157.808	4614.4	728189.24
本页小计							2571890.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 17 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.925	4614.4	4268.32
71	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.017	5373.52	91.35
72	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	2.808	4614.4	12957.24
73	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	2.315	4319.97	10000.73
74	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.064	5373.52	343.91
75	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.747	5864.49	4380.77
76	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	6.737	4614.4	31087.21
77	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	5.648	4319.97	24399.19
本页小计							87528.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 18 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.41	5864.49	25862.4
79	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	7.334	4614.4	33842.01
		混凝土模板工程					3001464.79
		地下部分					180820.47
80	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m2	308.71	28.65	8844.54
81	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	535.15	48.43	25917.31
82	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板	m2	7.03	51.99	365.49
83	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	1744.8	57.33	100029.38
84	010505016001	井(池)模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：电梯坑侧墙、底板模板	m2	54.83	51.47	2822.1
85	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	3.96	55.14	218.35
86	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	132.62	60.58	8034.12
87	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.36	67.38	226.4
88	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	70.71	44.23	3127.5
89	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：栏板、反檐模板 2. 模板形式：直形	m2	521.37	59.91	31235.28
		地上部分					2820644.32
本页小计							240524.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 19 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	1693.58	82.86	140330.04
91	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	1002.07	74.2	74353.59
92	010505004005	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含超高降效增加费	m2	393.81	68.11	26822.4
93	010505004006	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 含超高降效增加费	m2	44.29	55.73	2468.28
94	010505004007	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含超高降效增加费	m2	1155.47	61.22	70737.87
95	010505004008	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 2. 含超高降效增加费	m2	93.27	78.98	7366.46
96	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含超高降效增加费	m2	123.45	68.11	8408.18
本页小计							330486.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 20 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 21 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010505006005	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 含超高降效增加费	m2	209.14	65.88	13778.14
104	010505006006	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 2. 含超高降效增加费	m2	50.47	80.36	4055.77
105	010505006007	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 2. 含超高降效增加费	m2	66.56	73.85	4915.46
106	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 含超高降效增加费	m2	167.04	61.63	10294.68
107	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 2. 含超高降效增加费	m2	82.05	70.39	5775.5
108	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	8268.64	87.91	726896.14
109	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	4083.12	105.43	430483.34
110	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直形 2. 含超高降效增加费	m2	634.18	101.17	64159.99
本页小计							1260359.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 22 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:雨蓬模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	198.39	54.01	10715.04
112	010505008003	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	262.74	60.41	15872.12
113	010505008004	其他板模板	1. 构件名称:挑檐模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	19.8	23.88	472.82
114	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 含超高降效增加费	m2	606.71	51.13	31021.08
115	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:反坎、门槛模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	241.93	51.13	12369.88
116	01B001	压顶模板	1. 模板形式:直形 2. 含超高降效增加费	m	279.6	39.7	11100.12
		其他金属结构工程					126137.75
117	010506025002	预埋铁件	1. 部位:电梯井检修梯 2. 规格:Φ20钢筋 3. 含超高降效增加费	t	0.087	7930.88	689.99
118	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式:屋面检修钢梯 2. 参考图集:15J401 WT1a-36 3. 含超高降效增加费	t	0.612	7527.69	4606.95
本页小计							86848

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 23 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
119	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格：Φ0.6mm, 孔径10mm, 300宽 2. 部位:内墙不同材质交接处钢丝网 3. 含超高降效增加费	m2	637.89	20.16	12859.86
120	010506023002	钢丝网	1. 材料品种、规格：Φ1.27*20*20 2. 部位:楼梯间和人行通道 3. 含超高降效增加费	m2	3159.32	18.12	57246.88
121	010506023003	钢丝网	1. 材料品种、规格：扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时)(Φ0.9*12.7*12.7) 2. 部位:外墙 3. 含超高降效增加费	m2	289.32	20.16	5832.69
122	010903004001	墙面变形缝	1. 盖缝:热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 3/DQ4 3. 含超高降效增加费	m	44.4	109.64	4868.02
123	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 盖缝:热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座 2. 具体详见图集 14J936 3/DD3 3. 含超高降效增加费	m	103.1	126.49	13041.12
124	010903004002	墙面变形缝	1. 盖缝:1.5mm厚铝合金面板, 弹性封条, 铝合金基座, 阻火带 2. 具体详见图集 14J936 1/CN1 3. 含超高降效增加费	m	161.1	99	15948.9
本页小计							109797.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 24 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	010901008001	屋面变形缝	1. 盖缝: 铝合金板, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 1/DW1 3. 含超高降效增加费	m	5.2	68.68	357.14
126	010901008002	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝或软质发泡聚乙烯条 2. 盖缝材料种类: 预制C15细石混凝土盖板 ((内配6Φ6@150通长钢筋)) 3. 含超高降效增加费	m	30.4	100.89	3067.06
127	01B002	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	16	54.4	870.4
128	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类: 屋面改设20x30遇水膨胀橡胶止水条 2. 含超高降效增加费	m	144.05	46.85	6748.74
		屋面及防水工程					1840807.09
129	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数: 1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.79	177384.46
130	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数: 1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.76	177239.81
本页小计							365667.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 25 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	4821.54	90.52	436445.8
132	010902003001	屋面柔性隔离层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数:满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 含超高降效增加费	m2	163.56	5.37	878.32
133	010902003002	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	7.78	35101.1
134	010902004001	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	31.72	4463
135	010902004002	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C30混凝土保护层,表面压光,内双向配筋Φ6@150,分格缝6mx6m,密封膏填缝 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	52.07	234924.74
本页小计							711812.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 26 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 含超高降效增加费	m2	4652.4	17.07	79416.47
137	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用,结构找坡时取消该层) 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	14.11	1985.28
138	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称:40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板抗压强度 $\geq 150\text{Kpa}$, 导热系数 $\leq 0.0289\text{W/mk}$ (90天, 平均温度 25°C), 燃烧性能B1级 4. 含超高降效增加费	m2	4511.71	26.77	120778.48
139	010905003002	屋面出入口	1. C20混凝土内配 $\Phi 150$ 单层钢筋网 2. 最薄处20厚DPM20水泥砂浆抹面 3. 台阶面20厚DPM20水泥砂浆 4. 内设砖砌台阶 5. 含超高降效增加费	m	9	197.87	1780.83
本页小计							203961.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 27 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 28 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 29 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1022 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	28.6	401.4	11480.04
152	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1524 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	18	408.01	7344.18
153	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JLM5045、5000*4500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	45	275.44	12394.8
154	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4535、4500*3500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	63	317.44	19998.72
本页小计							51217.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 30 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	010803001003	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4540、4500*4000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	72	299.31	21550.32
156	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:TFJM4540、4500*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	54	505.93	27320.22
157	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇(乙级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	21.56	513.46	11070.2
158	010802004002	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇(乙级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	43.2	553.75	23922
本页小计							83862.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 31 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	010802004003	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇子母门（乙级） 2. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 3. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	28.8	553.7	15946.56
160	010802004004	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	4.4	536.66	2361.3
161	010802004005	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	34.8	567.67	19754.92
本页小计							38062.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 32 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	010802004006	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（丙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	18.48	396.59	7328.98
163	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金百叶窗 2. 开启方式:固定 3. 含超高降效增加费	m2	30.9	389	12020.1
164	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:平开窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 含超高降效增加费	m2	7.8	341.96	2667.29
165	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:上悬窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 综合考虑机械式手动开启装置 6. 含超高降效增加费	m2	583.21	388.11	226349.63
本页小计							248366

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 33 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 铝合金窗 2. 开启方式: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 4. 含超高降效增加费	m2	1102.87	301.79	332835.14
167	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MLC 7554 3600*3200 mm 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料: 含所有五金配件 7. 含超高降效增加费	m2	23.04	419.61	9667.81
		室外装饰工程					189303.01
168	010502029001	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色: 60厚C20混凝土面层随打随抹 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ9 01 6/5	m2	237.42	76.39	18136.51
本页小计							360639.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 34 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	010502031001	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m ²	177.27	151.39	26836.91
170	010502032001	台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土、台阶面向外坡1% 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m ²	21.6	123.37	2664.79
171	010502030003	地坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土台阶平台 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m ²	33	58.69	1936.77
172	010201010001	褥垫层	1. 300厚防冻胀级配砂石实, 宽出面层100 2. 素土夯实 3. 详见图集 12J003 2A/B1	m ³	17.85	298.06	5320.37
本页小计							36758.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 35 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	010501001002	基础垫层	1. 400厚级配砂石 2. 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0.97	m3	8.5	298.06	2533.51
174	010502030004	地坪	1. 200厚地坪板 2. 70厚C15素砼垫层 3. 垫层以下400厚级配砂石, 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0.97	m2	91.5	241.28	22077.12
175	040202010001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 土基: 用素土夯实直至原土	m2	440.76	47.01	20720.13
176	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 100mm	m2	440.76	22.88	10084.59
177	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 嵌缝材料: 包含水养生	m2	440.76	119.06	52476.89
本页小计							107892.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 36 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300mm*（300~350）mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15、100mm 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 5. 沟底、沟壁抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆最浅处300，纵向找坡0.5% 6. 盖板:铸铁盖板300*500*30mm 7. 其他:含沟体钢筋、变形缝、预埋件	m	20.4	548.65	11192.46
179	040205017001	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管,外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	14	147.82	2069.48
180	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:DN120X4.0、DN60X4.0镀锌钢管 2. 护栏形式:混凝土柱防撞 3. 构件涂(镀)层要求:面漆刷黄黑相间警示油漆	t	0.927	8721.73	8085.04
本页小计							21346.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 37 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	011108010001	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶防撞带,高250mm厚45mm市场成品 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	13.2	92.83	1225.36
182	011108010002	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:固定矩形橡胶防撞板 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	7.36	41.82	307.8
183	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件 2. 规格:综合	t	0.363	9181.83	3333
184	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 胶泥填缝 2. 部位:升降平台与地面交接处	m	24.92	12.13	302.28
		楼地面装饰工程					72791.89
185	011102003001	块料楼地面	1. 部位:楼梯间地面1(G)2 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:3-4厚水泥胶结层(毛坯不做) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:18厚1:3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	162.71	75.35	12260.2
本页小计							17428.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 38 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	011102003002	块料楼地面	1. 部位：电梯厅地面1（G） 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm抛光耐磨砖白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	150.22	94.27	14161.24
187	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格：水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	470.13	51.23	24084.76
188	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：屋面电梯机房地面L7 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆，随手抹光 3. 含超高降效增加费	m2	102.06	26	2653.56
本页小计							40899.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 39 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	011102003003	块料楼地面	1. 部位：卫生间地面1（G）4 2. 面层材料品种、规格、颜色：8`10厚300x300防滑地砖，白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆保护层 5. 含超高降效增加费	m2	109.9	92.64	10181.14
190	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：电梯厅、楼梯间 2. 踢脚线高度：150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：8厚釉面砖，同地面砖，白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类：聚合物水泥浆粘结层 5. 含超高降效增加费 6. 15厚1：3水泥砂浆打底	m	268.09	20.16	5404.69
191	011101003001	自流平楼地面	1. 部位：装卸平台、配电间地面1（G）1 2. 面漆材料种类、厚度：金刚砂硬化层（刚玉骨材），5KG/m2，一次成型，随打随磨光，面层须切分格缝（密封胶封闭） 3. 含超高降效增加费	m2	298.18	13.57	4046.3
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					454637.84
本页小计							19632.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 40 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	3766.57	27.62	104032.66
193	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	8386.22	24.33	204036.73
194	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	1804.6	46.18	83336.43
195	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	23.26	27.41	637.56
本页小计							392043.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 41 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5 (非挂网部分) 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	442	26.34	11642.28
197	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴 3. 含超高降效增加费	m2	465.26	97.9	45548.95
198	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:有检修门管道井内壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10+5mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	241.29	21.63	5219.1
199	011108003001	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板 3. 含超高降效增加费	m2	1.19	154.73	184.13
		天棚工程					18705.2
200	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	29.43	4222.32
本页小计							66816.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 42 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格:300X300铝合金方形扣板(防水烤漆用于卫生间) 4. 其他:含铝扣板面层收边线 5. 含超高降效增加费	m2	110.7	130.83	14482.88
		油漆、涂料、裱糊工程					1375667.8
202	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白石灰水二遍(加胶) 3. 含超高降效增加费	m2	199.45	2.27	452.75
203	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	11459.24	17.4	199390.78
204	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面N2b 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	2302.1	21.24	48896.6
本页小计							263223.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 43 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆 涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	19804.98	28.38	562065.33
206	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	950.89	32.37	30780.31
207	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	2.83	406.02
208	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4. 含超高降效增加费	m2	7135.66	74.79	533676.01
		其他装饰工程					128433.75
本页小计							1126927.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 44 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1250mm 3. 扶手材料种类、规格:DN80x1.5不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆,净距850mm; DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110mm; DN40x1.5不锈钢横杆 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	160.59	534.17	85782.36
210	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆、活动式护栏 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	30.96	446.22	13814.97
211	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:台阶栏杆 2. 做法参考图集12J003/B12/2A	m	9.6	455.57	4373.47
212	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接 3. 含超高降效增加费	m2	12.9	436.24	5627.5
本页小计							109598.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 45 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚玻璃 2. 含超高降效增加费	m2	18	305.81	5504.58
214	011207003001	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	60	202.72	12163.2
215	011207003002	成品隔断	1. 部位:小便斗隔屏 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	5.76	202.72	1167.67
		厂房一-给排水工程					126356.52
		给水系统					19879.92
216	031001007001	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.49	87.95	3033.4
本页小计							21868.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 46 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	031001007002	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	16.6	92.17	1530.02
218	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	171	20.02	3423.42
本页小计							4953.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 47 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	162.18	21.74	3525.79
220	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.46	24.99	661.24
本页小计							4187.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 48 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.76	28.88	512.91
222	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.67	35.49	378.68
本页小计							891.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 49 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.63	42.07	783.76
224	031001008007	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.26	44.77	1623.36
225	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.34	26.08	34.95
本页小计							2442.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 50 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	26.58	301.42
227	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	12.68	1.92	24.35
228	031002011001	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	289.23	1735.38
229	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	75.54	151.08
本页小计							2212.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 51 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	031002001002	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	2	49.8	99.6
231	031002001003	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	135.9	271.8
232	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 说明:含高层建筑增加费	根	2	167.1	334.2
233	031002001004	金属阀门	1. 类型:螺纹减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	592.55	1185.1
234	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	6	43.98	263.88
235	031001012001	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	6	0.93	5.58
		排水系统					41168
本页小计							2160.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 52 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.39	26.27	798.35
237	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.03	37.04	223.35
238	031001008010	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.92	51.89	4873.51
本页小计							5895.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 53 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	031001008011	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.05	77.94	1484.76
240	031001008012	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.22	82.5	2493.15
241	031001008013	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	86.82	1614.85
本页小计							5592.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 54 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	031001008014	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.53	51.89	1532.31
243	031001008015	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	54.96	1022.26
244	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	6.4	26.08	166.91
本页小计							2721.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 55 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	7.88	26.58	209.45
246	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	14.28	1.92	27.42
247	031003014001	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	25.18	302.16
248	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	4	18.32	73.28
249	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	21.31	42.62
本页小计							654.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 56 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	031003014004	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	3	3.68	11.04
251	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:瓷低水箱 4. 附件:瓷蹲式大便器水箱配件、角阀、存水弯、软管、管件及其他附件 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	24	349.58	8389.92
252	031003007001	小便器	1. 类型:延时自闭式冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:含排水附件、延时自闭式冲洗阀、管件等 5. 安装参见09S304-98页 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	563.45	6761.4
253	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:陶瓷片密封水龙头、角阀、软管及其他附件 4. 安装参见09S304-58页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	325.94	3911.28
本页小计							19073.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 57 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:含存水弯、管件、陶瓷片密封长颈水嘴、排水栓带链堵、排水接头等 4. 安装参见09S304-24页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	419.41	5032.92
255	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	6	165.63	993.78
256	031001012002	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	6	2.81	16.86
257	031301003003	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	340.77	681.54
258	031001011001	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	8	63.11	504.88
		雨水系统					65308.6
本页小计							7229.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 58 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	031001008016	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	334.71	87.17	29176.67
260	031001008017	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	141.92	91.37	12967.23
261	031001008018	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.89	51.35	456.5
本页小计							42600.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 59 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	031001008019	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.2	34.72	666.62
263	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	33.6	26.08	876.29
264	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	66.15	26.58	1758.27
本页小计							3301.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 60 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.75	1.92	191.52
266	031003014005	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	20	238.33	4766.6
267	031003014006	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 规格:DN75 3. 说明:含高层建筑增加费	个	6	70.72	424.32
268	031003014007	给、排水附件	1. 类型:水簸箕 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN75	个	7	11.68	81.76
269	031003014008	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	49.82	49.82
270	031301003004	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	60	165.63	9937.8
271	031001012003	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	60	2.81	168.6
本页小计							15620.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 61 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
272	031001011002	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	60	63.11	3786.6
		厂房一-消防水工程					562405.78
		消火栓系统					155685.16
273	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	73.23	65.78	4817.07
274	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	59.83	68.07	4072.63
本页小计							12676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 62 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	100	99.2	9920
276	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	103.8	102.33	10621.85
本页小计							20541.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 63 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	14.6	133.54	1949.68
278	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	395.01	136.87	54065.02
本页小计							56014.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 64 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	70.99	24.47	1737.13
280	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	157.69	24.93	3931.21
281	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	228.68	1.92	439.07
本页小计							6107.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 65 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	24	84.95	2038.8
283	030910001002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	54	51.66	2789.64
284	030910001003	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	12	96.97	1163.64
285	030910001004	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	4	59.66	238.64
本页小计							6230.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 66 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	831.42	28268.28
287	030901010002	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.73	188.73
288	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
289	031002001005	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	232.32	232.32
本页小计							28825.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 67 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	031002001006	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	240.88	481.76
291	031002001007	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	422.18	8443.6
292	031002001008	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	571.58	571.58
293	031002001009	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	588.62	5297.58
本页小计							14794.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 68 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
295	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
296	031002001010	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个,全铜截止阀1个 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	173.7	173.7
297	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	259.12	259.12
本页小计							3512.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 69 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	031301003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	105	2100
299	031301003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	165.63	496.89
300	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓水灭火控制装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	35	233.47	8171.45
		喷淋灭火系统					406720.62
本页小计							10768.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 70 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	55.12	136.37	7516.71
302	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	365.25	139.71	51029.08
本页小计							58545.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 71 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	27.61	104.22	2877.51
304	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	110.24	82.58	9103.62
本页小计							11981.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 72 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	94.04	69.3	6516.97
306	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	952.33	58.21	55435.13
本页小计							61952.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 73 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	643.41	54.09	34802.05
308	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1606.26	45.76	73502.46
本页小计							108304.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 74 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	10.5	37.75	396.38
310	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1360.92	40.23	54749.81
本页小计							55146.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 75 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
311	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型68℃闭式喷头, DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1498	35.02	52459.96
312	031002001011	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	740.43	1480.86
313	031002001012	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	1288.2	6441
本页小计							60381.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 76 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	031002001013	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	1305.24	3915.72
315	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	696.25	2088.75
316	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:详图纸湿式报警阀示意图 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	2502.14	7506.42
本页小计							13510.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 77 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
317	030901007001	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 孔板孔径:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	263.38	526.76
318	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25, 流量系数K=80 3. 组装形式:球阀、压力表、试水接头 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	3	191.42	574.26
319	031001008020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1.52	42.45	64.52
本页小计							1165.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 78 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	031001008021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	15.9	51.89	825.05
321	031001008022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	4.6	54.96	252.82
本页小计							1077.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 79 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	031002001014	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	178.5	535.5
323	031002008004	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
324	031002008005	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
325	031301003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	165.63	331.26
本页小计							3946.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 80 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	031301003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	174.98	524.94
327	031301003010	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	99.48	99.48
328	031301003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	105	210
329	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	24.79	24.47	606.61
本页小计							1441.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 81 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
330	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	866.05	24.93	21590.63
331	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	890.84	1.92	1710.41
本页小计							23301.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 82 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：地面操作砖砌圆形立式闸阀井，井内径1.20m，井室深1.75m 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 做法：安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他：符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	座	2	2435.18	4870.36
333	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：自动喷水灭火系统调试 2. 说明：含高层建筑增加费 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	3	365.37	1096.11
		厂房一—电气工程					776947.48
		动力系统					660725.05
本页小计							5966.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 83 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	030402011001	成套配电箱	1. 名称:普通电源总配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9781.5	9781.5
335	030402011002	成套配电箱	1. 名称:消防电源总配电箱 2. 编号:XL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2911.71	2911.71
336	030402011003	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:1MX1,1MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1137.82	2275.64
337	030402011004	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:2MX1,3MX1,2MX2,3MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1137.82	4551.28
本页小计							19520.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 84 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	030402011005	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:YZ0 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3145.95	3145.95
339	030402011006	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF11, XF21 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3280.69	6561.38
340	030402011007	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF12, XF13, XF22, XF23 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	3383.17	13532.68
341	030402011008	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD1, MXD2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	4636.71	9273.42
本页小计							32513.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 85 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030402011009	成套配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 编号:DT11,DT12 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1817.82	3635.64
343	030402011010	成套配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 编号:DT21,DT22 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3166.71	6333.42
344	030402011011	成套配电箱	1. 名称:消防风机控制箱 2. 编号:1XFFJ1 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4744.71	4744.71
345	030402011012	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ11 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
本页小计							16532.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 86 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	030402011013	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ21 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
347	030402011014	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ12、YZ13、YZ22、YZ23 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1818.82	7275.28
348	030412003001	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT100*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	187.85	74.04	13908.41
本页小计							23002.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 87 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030412003002	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT200*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	36.39	91.77	3339.51
350	030412003003	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	57.06	173.17	9881.08
351	030412003004	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	33.57	194.98	6545.48
352	030412003005	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT400*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	82.22	238.91	19643.18
本页小计							39409.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 88 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	259.84	26.17	6800.01
354	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	137.42	29.01	3986.55
355	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	366.46	12.61	4621.06
356	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	91.82	15.07	1383.73
本页小计							16791.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 89 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	60.32	17.39	1048.96
358	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	36.28	20.95	760.07
359	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	478.38	7.87	3764.85
360	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1129.55	9.87	11148.66
本页小计							16722.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 90 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
361	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	72.7	9.59	697.19
362	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	429.26	11.78	5056.68
363	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	945.4	15.74	14880.6
364	030412001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1952.09	18.75	36601.69
365	030412001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	163.55	20.34	3326.61
本页小计							60562.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 91 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
366	030412001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	494	23.99	11851.06
367	030412001013	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	13.83	23.67	327.36
368	030412001014	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	17.38	27.56	478.99
369	030412001015	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	2.88	43.59	125.54
370	030412001016	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	30.55	49.39	1508.86
本页小计							14291.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 92 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	030412001017	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	178.97	58.62	10491.22
372	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	153.83	11.37	1749.05
373	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	871.86	24.5	21360.57
本页小计							33600.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 93 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	030409001003	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:NW-BTTRZ (A)-5*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	531.25	40.64	21590
375	030409001004	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:NW-BTTRZ (A)-3*120+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	222.95	480.4	107105.18
376	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJE-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	566.35	45.87	25978.47
本页小计							154673.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 94 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
377	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	238.5	49.32	11762.82
378	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	464.37	77.81	36132.63
379	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*35+2*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	210.18	121.73	25585.21
本页小计							73480.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 95 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-3*150+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	164.29	473.41	77776.53
381	030409003001	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	20	100.1	2002
382	030409003002	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	156.9	627.6
本页小计							80406.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 96 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
383	030409003003	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	308.33	1233.32
384	030409003004	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*120+2*70mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	4	240.4	961.6
385	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5705.75	5.45	31096.34
本页小计							33291.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 97 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5601.28	3.43	19212.39
387	030412004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	204.05	3.49	712.13
388	030412004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	3378.1	4.5	15201.45
389	030412004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	54.81	5	274.05
本页小计							35400.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 98 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	030412004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	189.04	6.16	1164.49
391	030416012001	事故照明切换系统	1. 名称:事故照明切换装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足规范及设计要求	台	6	1560.27	9361.62
		照明系统					35113.29
392	030413002001	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯-A型 2. 型号、规格:LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	56.94	455.52
393	030413002002	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	33	56.94	1879.02
本页小计							12860.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 99 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
394	030413002003	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	67.34	269.36
395	030413002004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	145	56.94	8256.3
396	030413002005	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	60.98	609.8
本页小计							9135.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 100 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
397	030413002006	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	180	56.94	10249.2
398	030413002007	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 10W IP30 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.86	422.88
399	030413002008	装饰灯	1. 名称:复合出口 指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属 后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
400	030413003001	荧光灯	1. 名称:支架荧光 灯 2. 规格:LED 1x18W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.73	421.84
本页小计							11321.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 101 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	030413003002	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	13	52.73	685.49
402	030413003003	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	18	61.54	1107.72
403	030413003004	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	6	52.73	316.38
404	030413003005	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	9	70.43	633.87
本页小计							2743.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 102 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	030413001001	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 10W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	24	47.26	1134.24
406	030413001002	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	6	59.7	358.2
407	030413001003	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	58.26	466.08
408	030413001004	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	22	67.03	1474.66
本页小计							3433.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 103 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	21	19.95	418.95
410	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	15	23.32	349.8
411	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	1	28.6	28.6
412	030413014001	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	20	26.61	532.2
本页小计							1329.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 104 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	030412006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	84	8.45	709.8
414	030412006002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	422	8.61	3633.42
415	030412006003	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	44	8.25	363
416	030412006004	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	13	8.4	109.2
		防雷接地					81109.14
本页小计							4815.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 105 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
417	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	22	48.24	1061.28
418	030410005001	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	135	46.94	6336.9
419	030410005002	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1285.81	8.13	10453.64
420	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱或钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	904.14	19	17178.66
本页小计							35030.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 106 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030410003002	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	27.53	19.62	540.14
422	030410003003	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	166.03	21.54	3576.29
423	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	143.48	26.74	3836.66
424	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	80.17	37.75	3026.42
本页小计							10979.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 107 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	030410002003	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1181	8.13	9601.53
426	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	337.18	8.13	2741.27
427	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	193.12	193.12
428	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	6	193.12	1158.72
本页小计							13694.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 108 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
429	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷检测点及接地端子 2. 安装形式:做法见14D504-38 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	5	115.65	578.25
430	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留接地端子板 2. 安装形式:做法见设计图纸说明 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	12	115.65	1387.8
431	030410001001	接地极	1. 名称:桩承台接地 2. 材质:按设计要求 3. 焊接桩根数:三桩 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	32	469.19	15014.08
432	030410001002	接地极	1. 名称:桩承台接地 2. 材质:按设计要求 3. 焊接桩根数:四桩 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	4	662.99	2651.96
433	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类型:接地网 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	系统	1	1772.42	1772.42
		厂房一-消防电工程					259029.71
本页小计							21404.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 109 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电系统					259029.71
		火灾自动报警系统					228771.99
434	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	172.88	1037.28
435	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	183.97	4415.28
436	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	67.67	1285.73
437	030904003001	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	119.48	2270.12
438	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	94.89	854.01
本页小计							9862.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 110 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
439	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	340	98.73	33568.2
440	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	98.73	1184.76
441	030904004001	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	134.86	4315.52
442	030904004002	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	142.79	285.58
443	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	185.73	2785.95
本页小计							42140.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 111 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
444	030904007003	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	81	197.58	16003.98
445	030904007004	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	189.93	2848.95
446	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.39	59.39
447	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	118.09	4015.06
448	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	63.58	1525.92
本页小计							24453.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 112 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
449	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:室外型挂墙扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:挂墙安装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	54.21	650.52
450	030412001018	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	299.96	12.61	3782.5
451	030412001019	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3101.94	13.36	41441.92
452	030412001020	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	411.97	17.39	7164.16
本页小计							53039.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 113 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
453	030412001021	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1102.45	18.47	20362.25
454	030409006001	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	108.67	78.02	8478.43
455	030412003006	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:CT(100+50)*100 3. 材质:金属 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.56	91.76	4272.35
456	030412004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1481.53	3.11	4607.56
本页小计							37720.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 114 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	030412004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	3.19	564.02
458	030412004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2994.1	4.11	12305.75
459	030412004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3675.3	4.52	16612.36
本页小计							29482.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 115 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
460	030412004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	144.64	4.72	682.7
461	030412004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	677.29	6.12	4145.01
462	030412004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	116.52	6.25	728.25
本页小计							5555.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 116 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
463	030412004014	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	5.36	947.7
464	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-KYJY-4x2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	372.26	17.75	6607.62
465	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	639	8.25	5271.75
466	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	13232.12	13232.12
本页小计							26059.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 117 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
467	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 喇叭数量:36个 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	459.29	459.29
		防火门监控系统					21983.11
468	030906001001	防火门监控主机	1. 名称:监控分机(内置蓄电池) 2. 安装方式:壁挂式 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1659.46	1659.46
469	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:防火门门磁开关 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	36	248.02	8928.72
470	030904007005	消防模块	1. 名称:双门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	187.07	2244.84
471	030904007006	消防模块	1. 名称:单门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	187.07	2244.84
本页小计							15537.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 118 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
472	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	72	8.25	594
473	030412004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	346.75	4.39	1522.23
474	030412004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.93	9.33	279.25
本页小计							2395.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 119 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
475	030412001022	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	80.2	12.61	1011.32
476	030412001023	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	261.86	13.36	3498.45
		电气火灾监控系统					2226.12
477	030907001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1505.47	1505.47
478	030410009001	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
本页小计							6277.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 120 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
479	030412004017	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.96	12.38	98.54
480	030412004018	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.55	5	92.75
481	030412001024	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.74	96.01
482	030412001025	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.25	16.65	170.66
本页小计							457.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 121 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控系统					6048.49
483	030908001001	状态监控主机	1. 名称:壁挂式区域分机(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1758.57	1758.57
484	030410009002	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
485	030412004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.17	12.38	88.76
本页小计							2110.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 122 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 123 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
489	030108001001	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~04 3. 规格:风量:1450 M3/H;静压:120 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	4	735.43	2941.72
490	030108001002	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-05~10 3. 规格:风量:600M3/H;静压:90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	6	505.34	3032.04
491	030108001003	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-11 3. 规格:风量:200M3/H;静压:120PA;效率:92%;输入功率:0.05 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	438.97	438.97
本页小计							6412.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 124 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
492	030405015001	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M ³ /H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	24	226.15	5427.6
493	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*250 3. 说明:含高层建筑增加费	个	1	222.84	222.84
494	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m ²	18.53	160.58	2975.55
495	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m ²	5.76	106.89	615.69
本页小计							9241.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 125 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
496	030702008001	柔性软风管	1. 名称: 柔性软风管 2. 材质: 铝箔 3. 规格: $\phi 150$ 4. 说明: 含高层建筑增加费	m	41.33	20.95	865.86
497	030703019001	柔性接口	1. 名称: 不燃材料软接头 2. 说明: 含高层建筑增加费	m2	2.26	383.11	865.83
498	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500*300 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	12	103.83	1245.96
499	031201003006	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈: 手工除锈 3. 支架刷油品种、次数: 红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明: 含高层建筑增加费	kg	103.16	2.04	210.45
500	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验 2. 风管面积: 24.29 m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	系统	1	239.12	239.12
		防排烟系统					263432.77
本页小计							3427.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 126 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	030108001004	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-01~08 2. 规格: 风量: 3500 OM3/H; 全压: 770 PA; 输入功率: 11.0 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	8	5178.98	41431.84
502	030108001005	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-09~10 2. 规格: 风量: 1890 8M3/H; 全压: 728 PA; 输入功率: 7.5 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	2	3626.8	7253.6
503	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1000*320 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	4	640.4	2561.6
504	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1250*400 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	16	900.84	14413.44
505	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 规格: 1000*320 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	6	378.89	2273.34
本页小计							67933.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 127 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
506	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*400 3. 说明:含高层建筑增加费	个	24	635.8	15259.2
507	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 说明:含高层建筑增加费	个	36	248.14	8933.04
508	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.2mm 4. 说明:含高层建筑增加费	m2	2.24	244.29	547.21
509	030703019002	柔性接口	1. 名称:不燃材料软接头 2. 说明:含高层建筑增加费	m2	12.67	383.11	4854
510	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450<D(b)≤1000mm 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	48.54	115.08	5585.98
511	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000<D(b)≤1250mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	309.71	134.49	41652.9
本页小计							76832.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 128 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
512	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 风管面积:358.26m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	系统	1	3527.04	3527.04
513	031201003007	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明:含高层建筑增加费	kg	1569.69	2.04	3202.17
514	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:防火板12mm 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	395.53	47.75	18886.56
515	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁(含电机) 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	584.16	159.29	93050.85
		厂房二					17631114.12
		厂房二-建筑与装饰工程					15673746.13
		土石方工程					52867.13
516	010103001002	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	4788	2.38	11395.44
本页小计							130062.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 129 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
517	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	916.88	7.3	6693.22
518	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	981.8	5.55	5448.99
519	010102007003	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1359.22	14.15	19232.96
520	010102007004	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	674.45	14.97	10096.52
		桩基工程					653504.78
521	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	3720	153.62	571466.4
522	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	45	194.99	8774.55
本页小计							621712.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 130 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
523	010301002006	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以内	m	326.3	51.76	16889.29
524	010502024003	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	13.9	545.14	7577.45
525	010502024004	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	17.38	535.04	9299
526	010301005002	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合 5. 消纳费:不包括	根	251	85.91	21563.41
527	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2. 部位:桩头插筋	t	0.464	4132.8	1917.62
528	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ25以内 2. 部位:桩头插筋	t	3.67	4009.2	14713.76
529	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢板 2. 规格:3mm厚	t	0.168	7757.73	1303.3
本页小计							73263.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 131 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					756134.06
530	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	764.96	462.76	353992.89
531	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	9.9	473.27	4685.37
532	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	32	473.27	15144.64
533	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	803.19	450.36	361724.65
本页小计							735547.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 132 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
534	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	18.88	474.37	8956.11
535	010401008002	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：蹲厕 3. 砂浆强度等级：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 综合考虑：勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 5. 含超高降效增加费	个	24	484.6	11630.4
		混凝土及钢筋混凝土工程					6223311.7
		地下部分					1519739.35
536	010502030005	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板，设置伸缩缝，并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m； 缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 300mm厚级配碎石 4. 最佳含水率下，素土分层夯实	m2	3810.23	185.25	705845.11
537	010502030006	地坪	1. 100mm厚C25混凝土板 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 最佳含水率下，素土分层夯实	m2	198.1	73.92	14643.55
538	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	91.67	400.49	36712.92
本页小计							777788.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 133 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	204.4	457.78	93570.23
540	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 电梯坑侧墙、底板	m3	55.4	513.78	28463.41
541	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 现浇清水混凝土构件	m3	8.5	543.9	4623.15
542	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 底板基础	m3	30.08	465.93	14015.17
543	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 承台	m3	255.33	465.93	118965.91
544	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	22.24	577.08	12834.26
本页小计							272472.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 134 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	010502010007	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	46.59	652.6	30404.63
546	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.38	624.05	237.14
547	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	49.073	4308.65	211438.38
548	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	2.818	4601.01	12965.65
549	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 一级圆筋 Φ10以内	t	1.615	5347.9	8636.86
550	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	10.28	5835.09	59984.73
551	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10外	t	0.692	4620.7	3197.52
552	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	16.194	4601.01	74508.76
553	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	11.137	4308.65	47985.44
554	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.524	5835.09	3057.59
555	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	6.045	4308.65	26045.79
556	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.095	5347.9	508.05
本页小计							478970.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 135 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.038	4601.01	9376.86
558	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.035	5347.9	187.18
559	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.105	4308.65	452.41
560	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.024	5835.09	140.04
561	010506017003	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.204	4601.01	938.61
		地上部分					4703572.35
562	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	684.42	579.97	396943.07
563	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1335.8	476.29	636228.18
564	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1488	476.29	708719.52
本页小计							1752985.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 136 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	010502010008	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.07	656.51	16458.71
566	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	75.8	526.57	39914.01
567	010502025003	零星现浇构件	1. 构件名称: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含超高降效增加费	m3	0.58	704.35	408.52
568	010502025004	零星现浇构件	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含超高降效增加费	m3	17.21	699.3	12034.95
569	010502022004	其他构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 反坎、门槛、条带 4. 含超高降效增加费	m3	4	511.42	2045.68
570	010502021004	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	72.74	627.55	45647.99
本页小计							116509.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 137 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
571	010502019003	雨蓬板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.68	657.69	16889.48
572	010502019004	挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1.44	680.04	979.26
573	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	74.03	534.09	39538.68
574	010502033003	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 梁 6. 含超高降效增加费	m3	15.48	581.86	9007.19
本页小计							66414.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 138 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
575	010502033004	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 板 6. 含超高降效增加费	m3	49.85	568.75	28352.19
576	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比: 水泥加气混凝土碎块垫层, 并找坡1% 3. 含超高降效增加费	m3	46.71	261.36	12208.13
577	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内 2. 其他: 含机械接头、电渣压力焊接头 3. 含超高降效增加费	t	54.732	5049.65	276377.44
578	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	39.772	5864.49	233242.5
579	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	9.812	4614.4	45276.49
580	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	234.004	4319.97	1010890.26
本页小计							1606347.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 139 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
581	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.55	5373.52	24449.52
582	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	44.94	5864.49	263550.18
583	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	1.51	4635.56	6999.7
584	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	158.149	4614.4	729762.75
585	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.925	4614.4	4268.32
586	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.017	5373.52	91.35
587	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	2.808	4614.4	12957.24
588	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	2.315	4319.97	10000.73
本页小计							1052079.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 140 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
589	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.064	5373.52	343.91
590	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.747	5864.49	4380.77
591	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	6.77	4614.4	31239.49
592	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	5.648	4319.97	24399.19
593	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.417	5864.49	25903.45
594	010506017004	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	7.382	4614.4	34063.5
		混凝土模板工程					3006780.34
		地下部分					180820.47
595	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m2	308.71	28.65	8844.54
596	010505002003	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	535.15	48.43	25917.31
597	010505002004	基础模板	1. 基础类型：筏板	m2	7.03	51.99	365.49
598	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	1744.8	57.33	100029.38
本页小计							255487.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 141 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
599	010505016002	井(池)模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 电梯坑侧墙、底板模板	m2	54.83	51.47	2822.1
600	010505004009	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	3.96	55.14	218.35
601	010505004010	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	132.62	60.58	8034.12
602	010505011005	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.36	67.38	226.4
603	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	70.71	44.23	3127.5
604	010505008005	其他板模板	1. 构件名称: 栏板、反檐模板 2. 模板形式: 直形	m2	521.37	59.91	31235.28
		地上部分					2825959.87
605	010505004011	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	1692.45	82.86	140236.41
606	010505004012	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	1002.07	74.2	74353.59
607	010505004013	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含超高降效增加费	m2	393.81	68.11	26822.4
本页小计							287076.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 142 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	010505004014	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 2. 含超高降效增加费	m2	44.29	55.73	2468.28
609	010505004015	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 2. 含超高降效增加费	m2	1155.47	61.22	70737.87
610	010505004016	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 2. 含超高降效增加费	m2	93.27	78.98	7366.46
611	010505011006	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 2. 含超高降效增加费	m2	123.45	68.11	8408.18
612	010505011007	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	495.63	81.1	40195.59
613	010505011008	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	240.28	89.75	21565.13
614	010505006008	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	837.41	112.25	93999.27
本页小计							244740.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 143 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 144 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 145 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	01B003	压顶模板	1. 模板形式:直形 2. 含超高降效增加费	m	279.6	39.7	11100.12
		其他金属结构工程					126265.97
632	010506025005	预埋铁件	1. 部位:电梯井检修梯 2. 规格:Φ20钢筋 3. 含超高降效增加费	t	0.087	7930.88	689.99
633	010607006002	钢梯	1. 钢梯形式:屋面检修钢梯 2. 参考图集:15J401 WT1a-36 3. 含超高降效增加费	t	0.612	7527.69	4606.95
634	010506023004	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ0.6mm,孔径10mm,300宽 2. 部位:内墙不同材质交接处钢丝网 3. 含超高降效增加费	m2	643	20.16	12962.88
635	010506023005	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ1.27*20*20 2. 部位:楼梯间和人行通道 3. 含超高降效增加费	m2	3159.32	18.12	57246.88
636	010506023006	钢丝网	1. 材料品种、规格:扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时)(Φ0.9*12.7*12.7) 2. 部位:外墙 3. 含超高降效增加费	m2	290.57	20.16	5857.89
本页小计							92464.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 146 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 147 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
643	010905003003	止水带	1. 止水带材料种类：屋面改设20x30遇水膨胀橡胶止水条 2. 含超高降效增加费	m	144.05	46.85	6748.74
		屋面及防水工程					1840748.16
644	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.79	177384.46
645	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数：1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.76	177239.81
646	010902002003	屋面涂膜防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	4821.54	90.52	436445.8
647	010902003003	屋面柔性隔离层	1. 部位：不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数：满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 含超高降效增加费	m2	163.56	5.37	878.32
本页小计							798697.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 148 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
648	010902003004	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	7.78	35101.1
649	010902004004	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	31.72	4463
650	010902004005	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C30混凝土保护层,表面压光,内双向配筋Φ6@150,分格缝6mx6m,密封膏填缝 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	52.07	234924.74
651	011101006003	平面砂浆找平层	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 含超高降效增加费	m2	4652.4	17.07	79416.47
本页小计							353905.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 149 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	011101006004	平面砂浆找平层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用,结构找坡时取消该层) 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	14.11	1985.28
653	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称:40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板抗压强度 $\geq 150\text{Kpa}$, 导热系数 $\leq 0.0289\text{W/mk}$ (90天, 平均温度 25°C), 燃烧性能B1级 4. 含超高降效增加费	m2	4511.71	26.77	120778.48
654	010905003004	屋面出入口	1. C20混凝土内配6@150单层钢筋网 2. 最薄处20厚DPM20水泥砂浆抹面 3. 台阶面20厚DPM20水泥砂浆 4. 内设砖砌台阶 5. 含超高降效增加费	m	9	197.87	1780.83
655	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位:电梯坑底板板底面	m2	98.54	96.98	9556.41
本页小计							134101

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 150 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	010903001002	墙面卷材防水	1. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚砖砌保护墙 4. 部位: 电梯坑外壁	m2	72.2	131.45	9490.69
657	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 部位: 电梯坑底板顶面	m2	73.52	25.73	1891.67
658	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 2. 部位: 电梯坑内侧	m2	143.59	26.74	3839.6
659	010902002004	屋面涂膜防水	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道 3. 含超高降效增加费	m2	204.85	44.66	9148.6
660	010902004006	屋面刚性层	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 刚性层材料种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 3. 含超高降效增加费	m2	204.85	17.85	3656.57
661	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 卫生间地面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	222.54	59.93	13336.82
本页小计							41363.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 151 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
662	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	222.54	36.22	8060.4
663	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物改性水泥防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	465.26	30.4	14143.9
664	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 含超高降效增加费	m2	7135.66	30.4	216924.06
665	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:12mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	7134.16	39.29	280301.15
		门窗工程					766150.48
666	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1022 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	28.6	401.4	11480.04
本页小计							530909.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 152 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1524 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	18	408.01	7344.18
668	010803001004	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JLM5045、5000*4500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	45	275.44	12394.8
669	010803001005	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4535、4500*3500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	63	317.44	19998.72
670	010803001006	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4540、4500*4000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	72	299.31	21550.32
671	010803002003	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:TFJM4540、4500*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	54	505.93	27320.22
本页小计							88608.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 153 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
672	010802004007	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	21.56	513.46	11070.2
673	010802004008	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	43.2	553.75	23922
674	010802004009	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇子母门（乙级） 2. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 3. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	28.8	553.7	15946.56
本页小计							50938.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 154 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	010802004010	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	4.4	536.66	2361.3
676	010802004011	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	42	568.62	23882.04
677	010802004012	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（丙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	18.48	396.59	7328.98
678	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金百叶窗 2. 开启方式:固定 3. 含超高降效增加费	m2	30.9	389	12020.1
本页小计							45592.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 155 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
679	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 平开窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 含超高降效增加费	m2	7.8	341.96	2667.29
680	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 上悬窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 综合考虑机械式手动开启装置 6. 含超高降效增加费	m2	581.48	387.91	225561.91
681	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 铝合金窗 2. 开启方式: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 4. 含超高降效增加费	m2	1098.89	301.79	331634.01
本页小计							559863.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 156 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC7554 3600*3200mm 2. 门类型:铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料: 含所有五金配件 7. 含超高降效增加费	m2	23.04	419.61	9667.81
		室外装饰工程					189303.01
683	010502029002	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20混凝土面层随打随抹 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 6/5	m2	237.42	76.39	18136.51
本页小计							27804.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 157 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	010502031002	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光,加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	177.27	151.39	26836.91
685	010502032002	台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土、台阶面向外坡1% 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m2	21.6	123.37	2664.79
686	010502030007	地坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土台阶平台 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m2	33	58.69	1936.77
687	010201010002	褥垫层	1. 300厚防冻胀级配砂石实,宽出面层100 2. 素土夯实 3. 详见图集 12J003 2A/B1	m3	17.85	298.06	5320.37
本页小计							36758.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 158 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	010501001004	基础垫层	1. 400厚级配砂石 2. 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0. 97	m3	8. 5	298. 06	2533. 51
689	010502030008	地坪	1. 200厚地坪板 2. 70厚C15素砼垫层 3. 垫层以下400厚级配砂石, 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0. 97	m2	91. 5	241. 28	22077. 12
690	040202010002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 土基: 用素土夯实直至原土	m2	440. 76	47. 01	20720. 13
691	040202014002	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 100mm	m2	440. 76	22. 88	10084. 59
692	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 嵌缝材料: 包含水养生	m2	440. 76	119. 06	52476. 89
本页小计							107892. 24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 159 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
693	010502027002	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300mm*（300~350）mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15、100mm 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 5. 沟底、沟壁抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆最浅处300，纵向找坡0.5% 6. 盖板:铸铁盖板300*500*30mm 7. 其他:含沟体钢筋、变形缝、预埋件	m	20.4	548.65	11192.46
694	040205017002	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管，外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	14	147.82	2069.48
695	010607007002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:DN120X4.0、DN60X4.0镀锌钢管 2. 护栏形式:混凝土柱防撞 3. 构件涂(镀)层要求:面漆刷黄黑相间警示油漆	t	0.927	8721.73	8085.04
本页小计							21346.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 160 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	011108010003	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶防撞带,高250mm厚45mm市场成品 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	13.2	92.83	1225.36
697	011108010004	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:固定矩形橡胶防撞板 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	7.36	41.82	307.8
698	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件 2. 规格:综合	t	0.363	9181.83	3333
699	010904004004	楼(地)面变形缝	1. 胶泥填缝 2. 部位:升降平台与地面交接处	m	24.92	12.13	302.28
		楼地面装饰工程					74144.55
700	011102003004	块料楼地面	1. 部位:楼梯间地面1(G)2 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:3-4厚水泥胶结层(毛坯不做) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:18厚1:3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	162.71	75.35	12260.2
本页小计							17428.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 161 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	011102003005	块料楼地面	1. 部位：电梯厅地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm抛光耐磨砖白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	150.22	94.27	14161.24
702	011106001002	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格：水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	470.13	51.23	24084.76
703	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：屋面电梯机房地面L7 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆，随手抹光 3. 含超高降效增加费	m2	102.06	26	2653.56
本页小计							40899.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 162 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
704	011102003006	块料楼地面	1. 部位：卫生间地面1（G）4 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚300x300防滑地砖，白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆保护层 5. 含超高降效增加费	m2	109.9	92.64	10181.14
705	011105003002	块料踢脚线	1. 部位：电梯厅、楼梯间 2. 踢脚线高度：150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：8厚釉面砖，同地面砖，白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类：聚合物水泥浆粘结层 5. 15厚1：3水泥砂浆打底 6. 含超高降效增加费	m	268.09	20.16	5404.69
706	011101003002	自流平楼地面	1. 部位：装卸平台、配电间地面1（G）1 2. 面漆材料种类、厚度：金刚砂硬化层（刚玉骨料），5KG/m2，一次成型，随打随磨光，面层须切分格缝（密封胶封闭） 3. 含超高降效增加费	m2	397.86	13.57	5398.96
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					457410.92
本页小计							20984.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 163 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
707	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	3771.68	27.62	104173.8
708	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	8540.52	24.33	207790.85
709	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	1780.3	46.18	82214.25
710	011201004003	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	23.26	27.41	637.56
本页小计							394816.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 164 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
711	011201004004	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5 (非挂网部分) 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	442	26.34	11642.28
712	011203003002	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴 3. 含超高降效增加费	m2	465.26	97.9	45548.95
713	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:有检修门管道井内壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10+5mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	241.29	21.63	5219.1
714	011108003002	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板 3. 含超高降效增加费	m2	1.19	154.73	184.13
		天棚工程					18705.2
715	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	29.43	4222.32
本页小计							66816.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 165 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
716	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格: 300X300 铝合金方形扣板 (防水烤漆用于卫生间) 4. 其他: 含铝扣板面层收边线 5. 含超高降效增加费	m2	110.7	130.83	14482.88
		油漆、涂料、裱糊工程					1379986.08
717	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 部位: 内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷白石灰水二遍 (加胶) 3. 含超高降效增加费	m2	199.45	2.27	452.75
718	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类: 一般型 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	11516.12	17.4	200380.49
719	011403001007	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面N2b 2. 腻子种类: 一般型 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	2380.33	21.24	50558.21
本页小计							265874.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 166 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
720	011403001008	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	19867.67	28.38	563844.47
721	011403001009	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	950.89	32.37	30780.31
722	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	2.83	406.02
723	011403001010	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4. 含超高降效增加费	m2	7134.16	74.79	533563.83
		其他装饰工程					128433.75
本页小计							1128594.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 167 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
724	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1250mm 3. 扶手材料种类、规格:DN80x1.5不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆,净距850mm; DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110mm; DN40x1.5不锈钢横杆 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	160.59	534.17	85782.36
725	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆、活动式护栏 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	30.96	446.22	13814.97
726	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:台阶栏杆 2. 做法参考图集12J003/B12/2A	m	9.6	455.57	4373.47
727	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接 3. 含超高降效增加费	m2	12.9	436.24	5627.5
本页小计							109598.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 168 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
728	011505003002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚玻璃 2. 含超高降效增加费	m2	18	305.81	5504.58
729	011207003003	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	60	202.72	12163.2
730	011207003004	成品隔断	1. 部位:小便斗隔屏 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	5.76	202.72	1167.67
		厂房二-给排水工程					128816.46
		给水系统					19879.92
731	031001007003	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.49	87.95	3033.4
本页小计							21868.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 169 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
732	031001007004	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	16.6	92.17	1530.02
733	031001008023	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	171	20.02	3423.42
本页小计							4953.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 170 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
734	031001008024	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	162.18	21.74	3525.79
735	031001008025	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.46	24.99	661.24
本页小计							4187.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 171 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
736	031001008026	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.76	28.88	512.91
737	031001008027	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.67	35.49	378.68
本页小计							891.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 172 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	031001008028	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.63	42.07	783.76
739	031001008029	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.26	44.77	1623.36
740	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.34	26.08	34.95
本页小计							2442.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 173 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	031301005014	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	26.58	301.42
742	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	12.68	1.92	24.35
743	031002011002	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	289.23	1735.38
744	031002001015	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	75.54	151.08
本页小计							2212.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 174 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	031002001016	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	2	49.8	99.6
746	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	135.9	271.8
747	031002008006	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 说明:含高层建筑增加费	根	2	167.1	334.2
748	031002001018	金属阀门	1. 类型:螺纹减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	592.55	1185.1
749	031301003012	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	6	43.98	263.88
750	031001012004	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	6	0.93	5.58
		排水系统					41168
本页小计							2160.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 175 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	031001008030	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.39	26.27	798.35
752	031001008031	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.03	37.04	223.35
753	031001008032	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.92	51.89	4873.51
本页小计							5895.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 176 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
754	031001008033	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.05	77.94	1484.76
755	031001008034	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.22	82.5	2493.15
756	031001008035	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	86.82	1614.85
本页小计							5592.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 177 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
757	031001008036	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.53	51.89	1532.31
758	031001008037	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	54.96	1022.26
759	031301005015	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	6.4	26.08	166.91
本页小计							2721.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 178 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
760	031301005016	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	7.88	26.58	209.45
761	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	14.28	1.92	27.42
762	031003014009	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	25.18	302.16
763	031003014010	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	4	18.32	73.28
764	031003014011	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	21.31	42.62
本页小计							654.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 179 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
765	031003014012	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	3	3.68	11.04
766	031003006002	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:瓷低水箱 4. 附件:瓷蹲式大便器水箱配件、角阀、存水弯、软管、管件及其他附件 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	24	349.58	8389.92
767	031003007002	小便器	1. 类型:延时自闭式冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:含排水附件、延时自闭式冲洗阀、管件等 5. 安装参见09S304-98页 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	563.45	6761.4
768	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:陶瓷片密封水龙头、角阀、软管及其他附件 4. 安装参见09S304-58页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	325.94	3911.28
本页小计							19073.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 180 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 181 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
774	031001008038	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	362.93	87.17	31636.61
775	031001008039	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	141.92	91.37	12967.23
776	031001008040	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.89	51.35	456.5
本页小计							45060.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 182 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
777	031001008041	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.2	34.72	666.62
778	031301005017	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	33.6	26.08	876.29
779	031301005018	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	66.15	26.58	1758.27
本页小计							3301.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 183 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.75	1.92	191.52
781	031003014013	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	20	238.33	4766.6
782	031003014014	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 规格:DN75 3. 说明:含高层建筑增加费	个	6	70.72	424.32
783	031003014015	给、排水附件	1. 类型:水簸箕 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN75	个	7	11.68	81.76
784	031003014016	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	49.82	49.82
785	031301003015	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	60	165.63	9937.8
786	031001012006	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	60	2.81	168.6
本页小计							15620.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 184 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
787	031001011004	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	60	63.11	3786.6
		厂房二-消防水工程					562405.78
		消火栓系统					155685.16
788	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	73.23	65.78	4817.07
789	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	59.83	68.07	4072.63
本页小计							12676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 185 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
790	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	100	99.2	9920
791	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	103.8	102.33	10621.85
本页小计							20541.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 186 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
792	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	14.6	133.54	1949.68
793	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	395.01	136.87	54065.02
本页小计							56014.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 187 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
794	031301005019	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	70.99	24.47	1737.13
795	031301005020	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	157.69	24.93	3931.21
796	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	228.68	1.92	439.07
本页小计							6107.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 188 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
797	030910001005	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	24	84.95	2038.8
798	030910001006	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	54	51.66	2789.64
799	030910001007	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	12	96.97	1163.64
800	030910001008	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	4	59.66	238.64
本页小计							6230.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 189 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
801	030901010003	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	831.42	28268.28
802	030901010004	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.73	188.73
803	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
804	031002001019	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	232.32	232.32
本页小计							28825.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 190 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
805	031002001020	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	240.88	481.76
806	031002001021	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	422.18	8443.6
807	031002001022	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	571.58	571.58
808	031002001023	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	588.62	5297.58
本页小计							14794.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 191 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
809	031002008007	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
810	031002008008	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
811	031002001024	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个,全铜截止阀1个 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	173.7	173.7
812	031301003016	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	259.12	259.12
本页小计							3512.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 192 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
813	031301003017	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 说明：含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	105	2100
814	031301003018	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 说明：含高层建筑增加费 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	165.63	496.89
815	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓水灭火控制装置调试 2. 说明：含高层建筑增加费 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	35	233.47	8171.45
		喷淋灭火系统					406720.62
本页小计							10768.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 193 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
816	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	55.12	136.37	7516.71
817	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	365.25	139.71	51029.08
本页小计							58545.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 194 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
818	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	27.61	104.22	2877.51
819	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	110.24	82.58	9103.62
本页小计							11981.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 195 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
820	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	94.04	69.3	6516.97
821	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	952.33	58.21	55435.13
本页小计							61952.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 196 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
822	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	643.41	54.09	34802.05
823	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1606.26	45.76	73502.46
本页小计							108304.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 197 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
824	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	10.5	37.75	396.38
825	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1360.92	40.23	54749.81
本页小计							55146.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 198 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型68℃闭式喷头, DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1498	35.02	52459.96
827	031002001025	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	740.43	1480.86
828	031002001026	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	1288.2	6441
本页小计							60381.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 199 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
829	031002001027	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	1305.24	3915.72
830	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	696.25	2088.75
831	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:详图纸湿式报警阀示意图 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	2502.14	7506.42
本页小计							13510.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 200 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
832	030901007002	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 孔板孔径:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	263.38	526.76
833	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25, 流量系数K=80 3. 组装形式:球阀、压力表、试水接头 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	3	191.42	574.26
834	031001008042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1.52	42.45	64.52
本页小计							1165.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 201 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
835	031001008043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	15.9	51.89	825.05
836	031001008044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	4.6	54.96	252.82
本页小计							1077.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 202 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
837	031002001028	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	178.5	535.5
838	031002008009	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
839	031002008010	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
840	031301003019	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	165.63	331.26
本页小计							3946.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 203 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
841	031301003020	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	174.98	524.94
842	031301003021	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	99.48	99.48
843	031301003022	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	105	210
844	031301005021	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	24.79	24.47	606.61
本页小计							1441.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 204 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
845	031301005022	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	866.05	24.93	21590.63
846	031201003012	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	890.84	1.92	1710.41
本页小计							23301.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 205 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 井内径1.20m，井室深1.75m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格:塑钢踏步 8. 做法:安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	座	2	2435.18	4870.36
848	030909001004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	3	365.37	1096.11
		厂房二-电气工程					724601.64
		动力系统					606438.29
本页小计							5966.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 206 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
849	030402011015	成套配电箱	1. 名称:普通电源总配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9781.5	9781.5
850	030402011016	成套配电箱	1. 名称:消防电源总配电箱 2. 编号:XL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2911.71	2911.71
851	030402011017	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:1MX1,1MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1137.82	2275.64
852	030402011018	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:2MX1,3MX1,2MX2,3MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1137.82	4551.28
本页小计							19520.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 207 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
853	030402011019	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:YZ0 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3145.95	3145.95
854	030402011020	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF11, XF21 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3280.69	6561.38
855	030402011021	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF12, XF13, XF22, XF23 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	3383.17	13532.68
856	030402011022	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD1, MXD2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	4636.71	9273.42
本页小计							32513.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 208 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
857	030402011023	成套配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 编号:DT11,DT12 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1817.82	3635.64
858	030402011024	成套配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 编号:DT21,DT22 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3166.71	6333.42
859	030402011025	成套配电箱	1. 名称:消防风机控制箱 2. 编号:1XFFJ1 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4744.71	4744.71
本页小计							14713.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 209 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
860	030402011026	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ11 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
861	030402011027	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ21 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
本页小计							3637.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 210 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
862	030402011028	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ12、YZ13、YZ22、YZ23 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1818.82	7275.28
863	030412003007	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT100*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	187.85	74.04	13908.41
864	030412003008	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT200*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	36.39	91.77	3339.51
865	030412003009	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	57.06	173.17	9881.08
本页小计							34404.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 211 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
866	030412003010	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	33.57	194.98	6545.48
867	030412003011	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT400*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	82.22	238.91	19643.18
868	031301005023	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	259.84	26.17	6800.01
869	031301005024	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	137.42	29.01	3986.55
本页小计							36975.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 212 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
870	030412001028	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	386.67	12.61	4875.91
871	030412001029	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	104.45	15.07	1574.06
872	030412001030	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	60.32	17.39	1048.96
873	030412001031	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	36.28	20.95	760.07
本页小计							8259

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 213 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	030412001032	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	478.38	7.87	3764.85
875	030412001033	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1129.55	9.87	11148.66
876	030412001034	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	72.7	9.59	697.19
877	030412001035	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	429.26	11.78	5056.68
本页小计							20667.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 214 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
878	030412001036	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	959.16	15.74	15097.18
879	030412001037	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1953.36	18.75	36625.5
880	030412001038	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	163.55	20.34	3326.61
881	030412001039	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	494	23.99	11851.06
882	030412001040	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	13.83	23.67	327.36
本页小计							67227.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 215 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
883	030412001041	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	17.38	27.56	478.99
884	030412001042	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	2.88	43.59	125.54
885	030412001043	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	30.55	49.39	1508.86
886	030412001044	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	178.97	58.62	10491.22
本页小计							12604.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 216 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	153.83	11.37	1749.05
888	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	871.86	24.5	21360.57
889	030409001012	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: NW-BTTRZ(A)-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	531.25	40.64	21590
本页小计							44699.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 217 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
890	030409001013	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:NW-BTTRZ (A)-3*120+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	222.95	480.4	107105.18
891	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJE-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	566.35	45.87	25978.47
892	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	238.5	49.32	11762.82
本页小计							144846.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 218 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	464.37	77.81	36132.63
894	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*35+2*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	210.18	121.73	25585.21
895	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*150+2*70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	47.11	473.41	22302.35
本页小计							84020.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 219 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
896	030409003005	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	20	100.1	2002
897	030409003006	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	156.9	627.6
898	030409003007	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:185mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	308.33	1233.32
本页小计							3862.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 220 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
899	030409003008	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘 电缆终端头 2. 规格:3*120+2*70mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	4	240.4	961.6
900	030412004021	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5735.83	5.45	31260.27
901	030412004022	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5699.8	3.43	19550.31
902	030412004023	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	204.05	3.49	712.13
本页小计							52484.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 221 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	030412004024	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	3378.1	4.5	15201.45
904	030412004025	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	54.81	5	274.05
905	030412004026	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	189.04	6.16	1164.49
906	030416012002	事故照明切换系统	1. 名称:事故照明切换装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足规范及设计要求	台	6	1560.27	9361.62
		照明系统					35832.16
本页小计							26001.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 222 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
907	030413002009	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯-A型 2. 型号、规格:LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	56. 94	455. 52
908	030413002010	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	35	56. 94	1992. 9
909	030413002011	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	67. 34	269. 36
本页小计							2717. 78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 223 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
910	030413002012	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	145	56.94	8256.3
911	030413002013	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	60.98	609.8
912	030413002014	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	180	56.94	10249.2
913	030413002015	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 10W IP30 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.86	422.88
本页小计							19538.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 224 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
914	030413002016	装饰灯	1. 名称:复合出口指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
915	030413003006	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x18W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.73	421.84
916	030413003007	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	16	52.73	843.68
917	030413003008	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	18	61.54	1107.72
本页小计							2601

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 225 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
918	030413003009	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	6	52.73	316.38
919	030413003010	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	14	70.43	986.02
920	030413001005	普通灯具	1. 名称: 三防吸顶灯 2. 规格: LED 10W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	24	47.26	1134.24
921	030413001006	普通灯具	1. 名称: 三防吸顶灯 2. 规格: LED 15W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	6	59.7	358.2
本页小计							2794.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 226 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
922	030413001007	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	58.26	466.08
923	030413001008	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	22	67.03	1474.66
924	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	21	19.95	418.95
925	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	15	23.32	349.8
本页小计							2709.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 227 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
926	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	1	28.6	28.6
927	030413014002	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	20	26.61	532.2
928	030412006007	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	84	8.45	709.8
929	030412006008	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	432	8.61	3719.52
本页小计							4990.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 228 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
930	030412006009	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	43	8.25	354.75
931	030412006010	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	15	8.4	126
		防雷接地					82331.19
932	030410006002	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	22	48.24	1061.28
933	030410005003	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	135	46.94	6336.9
本页小计							7878.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 229 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
934	030410005004	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1285.81	8.13	10453.64
935	030410003004	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱或钢筋混凝土柱外侧两根($\Phi \geq 16$)做防雷装置引下线 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	904.14	19	17178.66
936	030410003005	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 10$ 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	19.12	19.62	375.13
937	030410003006	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	174.45	21.54	3757.65
本页小计							31765.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 230 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
938	030410002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	188.57	26.74	5042.36
939	030410002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	80.17	37.75	3026.42
940	030410002006	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1181	8.13	9601.53
941	030410004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板外侧的加强钢筋 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	337.18	8.13	2741.27
本页小计							20411.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 231 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
942	030410007005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	193.12	193.12
943	030410007006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	6	193.12	1158.72
944	030410007007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷检测点及接地端子 2. 安装形式:做法见14D504-38 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	5	115.65	578.25
945	030410007008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留接地端子板 2. 安装形式:做法见设计图纸说明 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	12	115.65	1387.8
本页小计							3317.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 232 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
946	030410001003	接地极	1.名称:桩承台接地 2.材质:按设计要求 3.焊接桩根数:三桩 4.说明:含高层建筑增加费 5.其他:满足规范及设计要求	根	32	469.19	15014.08
947	030410001004	接地极	1.名称:桩承台接地 2.材质:按设计要求 3.焊接桩根数:四桩 4.说明:含高层建筑增加费 5.其他:满足规范及设计要求	根	4	662.99	2651.96
948	030416027002	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类型:接地网 3.说明:含高层建筑增加费 4.其他:满足规范及设计要求	系统	1	1772.42	1772.42
		厂房二-消防电工程					259029.71
		消防电系统					259029.71
		火灾自动报警系统					228771.99
949	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线箱 2.说明:含高层建筑增加费 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	172.88	1037.28
本页小计							20475.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 233 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
950	030904007007	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	183.97	4415.28
951	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	67.67	1285.73
952	030904003003	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	119.48	2270.12
953	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	94.89	854.01
954	030904001005	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	340	98.73	33568.2
本页小计							42393.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 234 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
955	030904001006	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	98.73	1184.76
956	030904004003	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	134.86	4315.52
957	030904004004	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	142.79	285.58
958	030904007008	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	185.73	2785.95
959	030904007009	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	81	197.58	16003.98
本页小计							24575.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 235 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
960	030904007010	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	189.93	2848.95
961	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.39	59.39
962	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	118.09	4015.06
963	030904006003	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	63.58	1525.92
964	030904006004	消防广播(扬声器)	1. 名称:室外型挂墙扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:挂墙安装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	54.21	650.52
本页小计							9099.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 236 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	030412001045	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	299.96	12.61	3782.5
966	030412001046	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3101.94	13.36	41441.92
967	030412001047	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	411.97	17.39	7164.16
968	030412001048	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1102.45	18.47	20362.25
本页小计							72750.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 237 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
969	030409006002	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	108.67	78.02	8478.43
970	030412003012	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:CT(100+50)*100 3. 材质:金属 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.56	91.76	4272.35
971	030412004027	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1481.53	3.11	4607.56
972	030412004028	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	3.19	564.02
本页小计							17922.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 238 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
973	030412004029	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2994.1	4.11	12305.75
974	030412004030	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3675.3	4.52	16612.36
975	030412004031	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	144.64	4.72	682.7
本页小计							29600.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 239 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
976	030412004032	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	677.29	6.12	4145.01
977	030412004033	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	116.52	6.25	728.25
978	030412004034	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	5.36	947.7
本页小计							5820.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 240 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-KYJY-4x2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	372.26	17.75	6607.62
980	030412006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	639	8.25	5271.75
981	030909003002	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	13232.12	13232.12
982	030909004002	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 喇叭数量:36个 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	459.29	459.29
		防火门监控系统					21983.11
本页小计							25570.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 241 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
983	030906001002	防火门监控主机	1. 名称: 监控分机（内置蓄电池） 2. 安装方式: 壁挂式 3. 说明: 含高层建筑增加费 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1659.46	1659.46
984	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称: 防火门门磁开关 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	36	248.02	8928.72
985	030904007011	消防模块	1. 名称: 双门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	187.07	2244.84
986	030904007012	消防模块	1. 名称: 单门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	187.07	2244.84
987	030412006012	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	72	8.25	594
本页小计							15671.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 242 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
988	030412004035	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	346.75	4.39	1522.23
989	030412004036	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.93	9.33	279.25
990	030412001049	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	80.2	12.61	1011.32
本页小计							2812.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 243 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
991	030412001050	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	261.86	13.36	3498.45
		电气火灾监控系统					2226.12
992	030907001002	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1505.47	1505.47
993	030410009003	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
994	030412004037	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.96	12.38	98.54
本页小计							5365.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 244 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
995	030412004038	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.55	5	92.75
996	030412001051	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.74	96.01
997	030412001052	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.25	16.65	170.66
		消防设备电源监控系统					6048.49
998	030908001002	状态监控主机	1. 名称:壁挂式区域分机(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1758.57	1758.57
本页小计							2117.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 245 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
999	030410009004	智能防雷装置	1. 名称: 信号线路浪涌保护器 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
1000	030412004039	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.17	12.38	88.76
1001	030412004040	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1N-RVS-2*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	182.01	6.15	1119.36
1002	030412001053	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.12	15.74	804.63
本页小计							2275.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 246 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1003	030412001054	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	120.99	16.65	2014.48
		厂房二-通风空调工程					282514.4
		排风系统					19081.63
1004	030108001006	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~04 3. 规格:风量:1450 M3/H;静压:120 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	4	735.43	2941.72
1005	030108001007	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-05~10 3. 规格:风量:600M3/H;静压:90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	6	505.34	3032.04
本页小计							7988.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 247 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1006	030108001008	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-11 3. 规格:风量:200M3/H;静压:120PA;效率:92%;输入功率:0.05 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	438.97	438.97
1007	030405015002	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	24	226.15	5427.6
1008	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*250 3. 说明:含高层建筑增加费	个	1	222.84	222.84
1009	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	18.53	160.58	2975.55
本页小计							9064.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 248 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	5.76	106.89	615.69
1011	030702008002	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔 3. 规格:Φ150 4. 说明:含高层建筑增加费	m	41.33	20.95	865.86
1012	030703019003	柔性接口	1. 名称:不燃材料软接头 2. 说明:含高层建筑增加费	m2	2.26	383.11	865.83
1013	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300 3. 说明:含高层建筑增加费	个	12	103.83	1245.96
1014	031201003013	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明:含高层建筑增加费	kg	103.16	2.04	210.45
本页小计							3803.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 249 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1015	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 风管面积:24.29 m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	系统	1	239.12	239.12
		防排烟系统					263432.77
1016	030108001009	风机	1. 名称:高温消防轴流排烟风机PY-01~08 2. 规格:风量:3500 OM3/H;全压: 770 PA;输入功率:11.0 KW/380V 3. 单机试运转要求:按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明:含高层建筑增加费	台	8	5178.98	41431.84
1017	030108001010	风机	1. 名称:高温消防轴流排烟风机PY-09~10 2. 规格:风量:1890 8M3/H;全压: 728 PA;输入功率:7.5 KW/380V 3. 单机试运转要求:按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明:含高层建筑增加费	台	2	3626.8	7253.6
本页小计							48924.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 250 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1018	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:全自动防 烟防火阀 2. 规格:1000*320 3. 说明:含高层建 筑增加费	个	4	640.4	2561.6
1019	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:全自动防 烟防火阀 2. 规格:1250*400 3. 说明:含高层建 筑增加费	个	16	900.84	14413.44
1020	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟 防火阀 2. 规格:1000*320 3. 说明:含高层建 筑增加费	个	6	378.89	2273.34
1021	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟 防火阀 2. 规格:1250*400 3. 说明:含高层建 筑增加费	个	24	635.8	15259.2
1022	030703007004	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶 风口 2. 规格:1000*500 3. 说明:含高层建 筑增加费	个	36	248.14	8933.04
1023	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流 叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.2mm 4. 说明:含高层建 筑增加费	m2	2.24	244.29	547.21
1024	030703019004	柔性接口	1. 名称:不燃材料 软接头 2. 说明:含高层建 筑增加费	m2	12.67	383.11	4854
本页小计							48841.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 251 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1025	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450<D(b)≤1000mm 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	48.54	115.08	5585.98
1026	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000<D(b)≤1250mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	309.71	134.49	41652.9
1027	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 风管面积:358.26m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	系统	1	3527.04	3527.04
1028	031201003014	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明:含高层建筑增加费	kg	1569.69	2.04	3202.17
本页小计							53968.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 252 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1029	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:防火板12mm 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	395.53	47.75	18886.56
1030	010803002004	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁(含电机) 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	584.16	159.29	93050.85
		厂房三					17628308.34
		厂房三-建筑与装饰工程					15629367.54
		土石方工程					52867.13
1031	010103001003	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	4788	2.38	11395.44
1032	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	916.88	7.3	6693.22
1033	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	981.8	5.55	5448.99
1034	010102007005	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1359.22	14.15	19232.96
1035	010102007006	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	674.45	14.97	10096.52
		桩基工程					653504.78
本页小计							164804.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 253 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1036	010301002007	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	3720	153.62	571466.4
1037	010301002008	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:10~20m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	45	194.99	8774.55
1038	010301002009	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以内	m	326.3	51.76	16889.29
1039	010502024005	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	13.9	545.14	7577.45
本页小计							604707.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 254 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1040	010502024006	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	17.38	535.04	9299
1041	010301005003	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合 5. 消纳费:不包括	根	251	85.91	21563.41
1042	010506011005	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2. 部位:桩头插筋	t	0.464	4132.8	1917.62
1043	010506011006	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ25以内 2. 部位:桩头插筋	t	3.67	4009.2	14713.76
1044	010506025007	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢板 2. 规格:3mm厚	t	0.168	7757.73	1303.3
		砌筑工程					751275.34
1045	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	765.74	462.76	354353.84
本页小计							403150.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 255 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1046	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	9.9	473.27	4685.37
1047	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	32	473.27	15144.64
1048	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	791.6	450.36	356504.98
1049	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18.88	474.37	8956.11
本页小计							385291.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 256 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1050	010401008003	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：蹲厕 3. 砂浆强度等级：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 综合考虑：勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 5. 含超高降效增加费	个	24	484.6	11630.4
		混凝土及钢筋混凝土工程					6199758.96
		地下部分					1519739.35
1051	010502030009	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板，设置伸缩缝，并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m； 缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 300mm厚级配碎石 4. 最佳含水率下，素土分层夯实	m2	3810.23	185.25	705845.11
1052	010502030010	地坪	1. 100mm厚C25混凝土板 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 最佳含水率下，素土分层夯实	m2	198.1	73.92	14643.55
1053	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	91.67	400.49	36712.92
本页小计							768831.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 257 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1054	010502005003	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	204.4	457.78	93570.23
1055	010502010009	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 电梯坑侧墙、底板	m3	55.4	513.78	28463.41
1056	010502010010	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 现浇清水混凝土构件	m3	8.5	543.9	4623.15
1057	010502003003	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 底板基础	m3	30.08	465.93	14015.17
1058	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 承台	m3	255.33	465.93	118965.91
1059	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	22.24	577.08	12834.26
本页小计							272472.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 258 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	010502010011	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	46.59	652.6	30404.63
1061	010502021005	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.38	624.05	237.14
1062	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	49.073	4308.65	211438.38
1063	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	2.818	4601.01	12965.65
1064	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 一级圆筋 Φ10以内	t	1.615	5347.9	8636.86
1065	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	10.28	5835.09	59984.73
1066	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10外	t	0.692	4620.7	3197.52
1067	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	16.194	4601.01	74508.76
1068	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	11.137	4308.65	47985.44
1069	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.524	5835.09	3057.59
1070	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	6.045	4308.65	26045.79
1071	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.095	5347.9	508.05
本页小计							478970.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 259 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1072	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.038	4601.01	9376.86
1073	010506008010	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.035	5347.9	187.18
1074	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.105	4308.65	452.41
1075	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.024	5835.09	140.04
1076	010506017005	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.204	4601.01	938.61
		地上部分					4680019.61
1077	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	684.42	579.97	396943.07
1078	010502011003	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1331.11	476.29	633994.38
1079	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1484.01	476.29	706819.12
本页小计							1748851.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 260 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1080	010502010012	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.07	656.51	16458.71
1081	010502022005	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	75.8	526.57	39914.01
1082	010502025005	零星现浇构件	1. 构件名称: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含超高降效增加费	m3	0.58	704.35	408.52
1083	010502025006	零星现浇构件	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含超高降效增加费	m3	17.21	699.3	12034.95
1084	010502022006	其他构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 反坎、门檻、条带 4. 含超高降效增加费	m3	4	511.42	2045.68
1085	010502021006	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	72.19	627.55	45302.83
本页小计							116164.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 261 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1086	010502019005	雨蓬板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	25.68	657.69	16889.48
1087	010502019006	挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1.44	680.04	979.26
1088	010502020003	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	74.03	534.09	39538.68
1089	010502033005	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 梁 6. 含超高降效增加费	m3	15.48	581.86	9007.19
本页小计							66414.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 262 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1090	010502033006	后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩的微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 铺隔离网5mmX5mm钢丝网 5. 部位: 板 6. 含超高降效增加费	m3	49.85	568.75	28352.19
1091	010501002003	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比: 水泥加气混凝土碎块垫层, 并找坡1% 3. 含超高降效增加费	m3	46.71	261.36	12208.13
1092	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内 2. 其他: 含机械接头、电渣压力焊接头 3. 含超高降效增加费	t	54.732	5049.65	276377.44
1093	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	39.772	5864.49	233242.5
1094	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	9.788	4614.4	45165.75
1095	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	233.351	4319.97	1008069.32
本页小计							1603415.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 263 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1096	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.54	5373.52	24395.78
1097	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	33.697	5864.49	197615.72
1098	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	12.692	4635.56	58834.53
1099	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	157.808	4614.4	728189.24
1100	010506008011	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.925	4614.4	4268.32
1101	010506008012	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.017	5373.52	91.35
1102	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	2.808	4614.4	12957.24
1103	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	2.315	4319.97	10000.73
本页小计							1036352.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 264 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1104	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.064	5373.52	343.91
1105	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.747	5864.49	4380.77
1106	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	6.737	4614.4	31087.21
1107	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	5.648	4319.97	24399.19
1108	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.41	5864.49	25862.4
1109	010506017006	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	7.334	4614.4	33842.01
		混凝土模板工程					3001464.79
		地下部分					180820.47
1110	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m2	308.71	28.65	8844.54
1111	010505002005	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	535.15	48.43	25917.31
1112	010505002006	基础模板	1. 基础类型：筏板	m2	7.03	51.99	365.49
1113	010505003003	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	1744.8	57.33	100029.38
本页小计							255072.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 265 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1114	010505016003	井(池)模板	1. 模板形式: 直形模板 2. 部位: 电梯坑侧墙、底板模板	m2	54.83	51.47	2822.1
1115	010505004017	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	3.96	55.14	218.35
1116	010505004018	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	132.62	60.58	8034.12
1117	010505011009	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.36	67.38	226.4
1118	010505005003	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	70.71	44.23	3127.5
1119	010505008009	其他板模板	1. 构件名称: 栏板、反檐模板 2. 模板形式: 直形	m2	521.37	59.91	31235.28
		地上部分					2820644.32
1120	010505004019	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m): 8.1 2. 含超高降效增加费	m2	1693.58	82.86	140330.04
1121	010505004020	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m): 6 2. 含超高降效增加费	m2	1002.07	74.2	74353.59
1122	010505004021	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含超高降效增加费	m2	393.81	68.11	26822.4
本页小计							287169.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 266 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1123	010505004022	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 2. 含超高降效增加费	m2	44.29	55.73	2468.28
1124	010505004023	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 2. 含超高降效增加费	m2	1155.47	61.22	70737.87
1125	010505004024	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 2. 含超高降效增加费	m2	93.27	78.98	7366.46
1126	010505011010	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 2. 含超高降效增加费	m2	123.45	68.11	8408.18
1127	010505011011	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	495.63	81.1	40195.59
1128	010505011012	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	233.98	89.75	20999.71
1129	010505006015	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	837.41	112.25	93999.27
本页小计							244175.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 267 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 268 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1137	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 2. 含超高降效增加费	m2	82.05	70.39	5775.5
1138	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	8268.64	87.91	726896.14
1139	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	4083.12	105.43	430483.34
1140	010505010003	楼梯模板	1. 楼梯形式:直形 2. 含超高降效增加费	m2	634.18	101.17	64159.99
1141	010505008010	其他板模板	1. 构件名称:雨蓬模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	198.39	54.01	10715.04
1142	010505008011	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	262.74	60.41	15872.12
1143	010505008012	其他板模板	1. 构件名称:挑檐模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	19.8	23.88	472.82
1144	010505012003	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 含超高降效增加费	m2	606.71	51.13	31021.08
1145	010505014003	零星现浇构件模板	1. 构件名称:反坎、门槛模板 2. 模板形式:直形 3. 含超高降效增加费	m2	241.93	51.13	12369.88
本页小计							1297765.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 269 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1146	01B005	压顶模板	1. 模板形式:直形 2. 含超高降效增加费	m	279.6	39.7	11100.12
		其他金属结构工程					126137.75
1147	010506025008	预埋铁件	1. 部位:电梯井检修梯 2. 规格:Φ20钢筋 3. 含超高降效增加费	t	0.087	7930.88	689.99
1148	010607006003	钢梯	1. 钢梯形式:屋面检修钢梯 2. 参考图集:15J401 WT1a-36 3. 含超高降效增加费	t	0.612	7527.69	4606.95
1149	010506023007	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ0.6mm,孔径10mm,300宽 2. 部位:内墙不同材质交接处钢丝网 3. 含超高降效增加费	m2	637.89	20.16	12859.86
1150	010506023008	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ1.27*20*20 2. 部位:楼梯间和人行通道 3. 含超高降效增加费	m2	3159.32	18.12	57246.88
1151	010506023009	钢丝网	1. 材料品种、规格:扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时)(Φ0.9*12.7*12.7) 2. 部位:外墙 3. 含超高降效增加费	m2	289.32	20.16	5832.69
本页小计							92336.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 270 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1152	010903004005	墙面变形缝	1. 盖缝:热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 3/DQ4 3. 含超高降效增加费	m	44.4	109.64	4868.02
1153	010904004005	楼(地)面变形缝	1. 盖缝:热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座 2. 具体详见图集 14J936 3/DD3 3. 含超高降效增加费	m	103.1	126.49	13041.12
1154	010903004006	墙面变形缝	1. 盖缝:1.5mm厚铝合金面板, 弹性封条, 铝合金基座, 阻燃带 2. 具体详见图集 14J936 1/CN1 3. 含超高降效增加费	m	161.1	99	15948.9
1155	010901008005	屋面变形缝	1. 盖缝:铝合金板, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 1/DW1 3. 含超高降效增加费	m	5.2	68.68	357.14
1156	010901008006	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝或软质发泡聚乙烯条 2. 盖缝材料种类: 预制C15细石混凝土盖板 ((内配6Φ6@150通长钢筋)) 3. 含超高降效增加费	m	30.4	100.89	3067.06
1157	01B006	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	16	54.4	870.4
本页小计							38152.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 271 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1158	010905003005	止水带	1. 止水带材料种类：屋面改设20x30遇水膨胀橡胶止水条 2. 含超高降效增加费	m	144.05	46.85	6748.74
		屋面及防水工程					1840807.09
1159	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.79	177384.46
1160	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数：1层 4. 含超高降效增加费	m2	4821.54	36.76	177239.81
1161	010902002005	屋面涂膜防水	1. 部位：上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	4821.54	90.52	436445.8
1162	010902003005	屋面柔性隔离层	1. 部位：不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数：满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 含超高降效增加费	m2	163.56	5.37	878.32
本页小计							798697.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 272 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1163	010902003006	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	7.78	35101.1
1164	010902004007	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	31.72	4463
1165	010902004008	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C30混凝土保护层,表面压光,内双向配筋Φ6@150,分格缝6mx6m,密封膏填缝 3. 含超高降效增加费	m2	4511.71	52.07	234924.74
1166	011101006005	平面砂浆找平层	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆 4. 含超高降效增加费	m2	4652.4	17.07	79416.47
本页小计							353905.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 273 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1167	011101006006	平面砂浆找平层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用,结构找坡时取消该层) 3. 含超高降效增加费	m2	140.7	14.11	1985.28
1168	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称:40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板抗压强度≥150Kpa,导热系数≤0.0289W/mk(90天,平均温度25℃),燃烧性能B1级 4. 含超高降效增加费	m2	4511.71	26.77	120778.48
1169	010905003006	屋面出入口	1. C20混凝土内配6@150单层钢筋网 2. 最薄处20厚DPM20水泥砂浆抹面 3. 台阶面20厚DPM20水泥砂浆 4. 内设砖砌台阶 5. 含超高降效增加费	m	9	197.87	1780.83
1170	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位:电梯坑底板板底面	m2	98.54	96.98	9556.41
本页小计							134101

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 274 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1171	010903001003	墙面卷材防水	1. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚砖砌保护墙 4. 部位: 电梯坑外壁	m2	72.2	131.45	9490.69
1172	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 部位: 电梯坑底板顶面	m2	73.52	25.73	1891.67
1173	011201001011	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 2. 部位: 电梯坑内侧	m2	143.59	26.74	3839.6
1174	010902002006	屋面涂膜防水	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道 3. 含超高降效增加费	m2	204.85	44.66	9148.6
1175	010902004009	屋面刚性层	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 刚性层材料种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 3. 含超高降效增加费	m2	204.85	17.85	3656.57
1176	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 卫生间地面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	222.54	59.93	13336.82
本页小计							41363.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 275 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1177	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	222.54	36.22	8060.4
1178	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物改性水泥防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	465.26	30.4	14143.9
1179	010903002003	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 含超高降效增加费	m2	7135.66	30.4	216924.06
1180	010903003003	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:12mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	7135.66	39.29	280360.08
		门窗工程					764012.21
1181	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1022 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	28.6	401.4	11480.04
本页小计							530968.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 276 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1182	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1524 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	18	408. 01	7344. 18
1183	010803001007	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JLM5045、5000*4500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	45	275. 44	12394. 8
1184	010803001008	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4535、4500*3500mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	63	317. 44	19998. 72
1185	010803001009	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4540、4500*4000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	72	299. 31	21550. 32
1186	010803002005	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:TFJM4540、4500*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	54	505. 93	27320. 22
本页小计							88608. 24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 277 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1187	010802004013	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	21.56	513.46	11070.2
1188	010802004014	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	43.2	553.75	23922
1189	010802004015	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇子母门（乙级） 2. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 3. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	28.8	553.7	15946.56
本页小计							50938.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 278 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1190	010802004016	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	4.4	536.66	2361.3
1191	010802004017	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	34.8	567.67	19754.92
1192	010802004018	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（丙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	18.48	396.59	7328.98
1193	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金百叶窗 2. 开启方式:固定 3. 含超高降效增加费	m2	30.9	389	12020.1
本页小计							41465.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 279 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1194	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 平开窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 含超高降效增加费	m2	7.8	341.96	2667.29
1195	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 上悬窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 综合考虑机械式手动开启装置 6. 含超高降效增加费	m2	583.21	388.11	226349.63
1196	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 铝合金窗 2. 开启方式: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 4. 含超高降效增加费	m2	1102.87	301.79	332835.14
本页小计							561852.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 280 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1197	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC7554 3600*3200mm 2. 门类型:铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料: 含所有五金配件 7. 含超高降效增加费	m2	23.04	419.61	9667.81
		室外装饰工程					189303.01
1198	010502029003	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20混凝土面层随打随抹 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 6/5	m2	237.42	76.39	18136.51
本页小计							27804.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 281 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1199	010502031003	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光,加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	177.27	151.39	26836.91
1200	010502032003	台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土、台阶面向外坡1% 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m2	21.6	123.37	2664.79
1201	010502030011	地坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土台阶平台 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m2	33	58.69	1936.77
1202	010201010003	褥垫层	1. 300厚防冻膨胀级配砂石实,宽出面层100 2. 素土夯实 3. 详见图集 12J003 2A/B1	m3	17.85	298.06	5320.37
本页小计							36758.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 282 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1203	010501001006	基础垫层	1. 400厚级配砂石 2. 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0.97	m3	8.5	298.06	2533.51
1204	010502030012	地坪	1. 200厚地坪板 2. 70厚C15素砼垫层 3. 垫层以下400厚级配砂石, 分层夯实, 分层厚不大于200mm, 压实系数不小于0.97	m2	91.5	241.28	22077.12
1205	040202010003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 土基: 用素土夯实直至原土	m2	440.76	47.01	20720.13
1206	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 100mm	m2	440.76	22.88	10084.59
1207	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 嵌缝材料: 包含水养生	m2	440.76	119.06	52476.89
本页小计							107892.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 283 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1208	010502027003	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300mm*（300~350）mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15、100mm 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 5. 沟底、沟壁抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆最浅处300，纵向找坡0.5% 6. 盖板:铸铁盖板300*500*30mm 7. 其他:含沟体钢筋、变形缝、预埋件	m	20.4	548.65	11192.46
1209	040205017003	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管，外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	14	147.82	2069.48
1210	010607007003	钢护栏	1. 钢材品种、规格:DN120X4.0、DN60X4.0镀锌钢管 2. 护栏形式:混凝土柱防撞 3. 构件涂(镀)层要求:面漆刷黄黑相间警示油漆	t	0.927	8721.73	8085.04
本页小计							21346.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 284 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1211	011108010005	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶防撞带,高250mm厚45mm市场成品 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	13.2	92.83	1225.36
1212	011108010006	墙柱面防撞条	1. 面层材料品种、规格、颜色:固定矩形橡胶防撞板 2. c14螺栓@330与预埋件焊牢 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m	7.36	41.82	307.8
1213	010506025009	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件 2. 规格:综合	t	0.363	9181.83	3333
1214	010904004006	楼(地)面变形缝	1. 胶泥填缝 2. 部位:升降平台与地面交接处	m	24.92	12.13	302.28
		楼地面装饰工程					72791.89
1215	011102003007	块料楼地面	1. 部位:楼梯间地面1(G)2 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:3-4厚水泥胶结层(毛坯不做) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:18厚1:3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	162.71	75.35	12260.2
本页小计							17428.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 285 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1216	011102003008	块料楼地面	1. 部位：电梯厅地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm抛光耐磨砖白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	150.22	94.27	14161.24
1217	011106001003	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格：水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	470.13	51.23	24084.76
1218	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位：屋面电梯机房地面L7 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆，随手抹光 3. 含超高降效增加费	m2	102.06	26	2653.56
本页小计							40899.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 286 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1219	011102003009	块料楼地面	1. 部位: 卫生间地面1 (G) 4 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8' 10厚300x300防滑地砖, 白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆保护层 5. 含超高降效增加费	m2	109.9	92.64	10181.14
1220	011105003003	块料踢脚线	1. 部位: 电梯厅、楼梯间 2. 踢脚线高度: 150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8厚釉面砖, 同地面砖, 白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类: 聚合物水泥浆粘结层 5. 含超高降效增加费 6. 15厚1:3水泥砂浆打底	m	268.09	20.16	5404.69
1221	011101003003	自流平楼地面	1. 部位: 装卸平台、配电间地面1 (G) 1 2. 面漆材料种类、厚度: 金刚砂硬化层(刚玉骨材), 5KG/m2, 一次成型, 随打随磨光, 面层须切分格缝(密封胶封闭) 3. 含超高降效增加费	m2	298.18	13.57	4046.3
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					454637.84
本页小计							19632.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 287 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1222	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	3766.57	27.62	104032.66
1223	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	8386.22	24.33	204036.73
1224	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	1804.6	46.18	83336.43
1225	011201004005	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	23.26	27.41	637.56
本页小计							392043.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 288 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1226	011201004006	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5 (非挂网部分) 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	442	26.34	11642.28
1227	011203003003	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴 3. 含超高降效增加费	m2	465.26	97.9	45548.95
1228	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:有检修门管道井内壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10+5mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	241.29	21.63	5219.1
1229	011108003003	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板 3. 含超高降效增加费	m2	1.19	154.73	184.13
		天棚工程					18705.2
1230	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	29.43	4222.32
本页小计							66816.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 289 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1231	011302001003	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格: 300X300 铝合金方形扣板 (防水烤漆用于卫生间) 4. 其他: 含铝扣板面层收边线 5. 含超高降效增加费	m2	110.7	130.83	14482.88
		油漆、涂料、裱糊工程					1375667.8
1232	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 部位: 内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷白石灰水二遍 (加胶) 3. 含超高降效增加费	m2	199.45	2.27	452.75
1233	011403001011	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类: 一般型 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	11459.24	17.4	199390.78
1234	011403001012	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面N2b 2. 腻子种类: 一般型 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	2302.1	21.24	48896.6
本页小计							263223.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 290 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1235	011403001013	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	19804.98	28.38	562065.33
1236	011403001014	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	950.89	32.37	30780.31
1237	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道 3. 含超高降效增加费	m2	143.47	2.83	406.02
1238	011403001015	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4. 含超高降效增加费	m2	7135.66	74.79	533676.01
		其他装饰工程					128433.75
本页小计							1126927.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 291 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1239	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1250mm 3. 扶手材料种类、规格:DN80x1.5不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆,净距850mm; DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110mm; DN40x1.5不锈钢横杆 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	160.59	534.17	85782.36
1240	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆、活动式护栏 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	30.96	446.22	13814.97
1241	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:台阶栏杆 2. 做法参考图集12J003/B12/2A	m	9.6	455.57	4373.47
1242	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接 3. 含超高降效增加费	m2	12.9	436.24	5627.5
本页小计							109598.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 292 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1243	011505003003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚玻璃 2. 含超高降效增加费	m2	18	305.81	5504.58
1244	011207003005	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	60	202.72	12163.2
1245	011207003006	成品隔断	1. 部位:小便斗隔屏 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	5.76	202.72	1167.67
		厂房三-给排水工程					128718.83
		给水系统					19879.92
1246	031001007005	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.49	87.95	3033.4
本页小计							21868.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 293 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1247	031001007006	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	16.6	92.17	1530.02
1248	031001008045	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	171	20.02	3423.42
本页小计							4953.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 294 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1249	031001008046	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	162.18	21.74	3525.79
1250	031001008047	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.46	24.99	661.24
本页小计							4187.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 295 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1251	031001008048	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.76	28.88	512.91
1252	031001008049	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.67	35.49	378.68
本页小计							891.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 296 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1253	031001008050	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.63	42.07	783.76
1254	031001008051	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.26	44.77	1623.36
1255	031301005025	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.34	26.08	34.95
本页小计							2442.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 297 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1256	031301005026	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	26.58	301.42
1257	031201003015	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	12.68	1.92	24.35
1258	031002011003	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	289.23	1735.38
1259	031002001029	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	75.54	151.08
本页小计							2212.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 298 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1260	031002001030	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	2	49.8	99.6
1261	031002001031	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	135.9	271.8
1262	031002008011	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 说明:含高层建筑增加费	根	2	167.1	334.2
1263	031002001032	金属阀门	1. 类型:螺纹减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	592.55	1185.1
1264	031301003023	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	6	43.98	263.88
1265	031001012007	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	6	0.93	5.58
		排水系统					41168
本页小计							2160.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 299 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1266	031001008052	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.39	26.27	798.35
1267	031001008053	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.03	37.04	223.35
1268	031001008054	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.92	51.89	4873.51
本页小计							5895.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 300 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1269	031001008055	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.05	77.94	1484.76
1270	031001008056	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.22	82.5	2493.15
1271	031001008057	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	86.82	1614.85
本页小计							5592.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 301 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1272	031001008058	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.53	51.89	1532.31
1273	031001008059	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	54.96	1022.26
1274	031301005027	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	6.4	26.08	166.91
本页小计							2721.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 302 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1275	031301005028	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	7.88	26.58	209.45
1276	031201003016	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	14.28	1.92	27.42
1277	031003014017	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	25.18	302.16
1278	031003014018	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	4	18.32	73.28
1279	031003014019	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	21.31	42.62
本页小计							654.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 303 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1280	031003014020	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	3	3.68	11.04
1281	031003006003	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:瓷低水箱 4. 附件:瓷蹲式大便器水箱配件、角阀、存水弯、软管、管件及其他附件 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	24	349.58	8389.92
1282	031003007003	小便器	1. 类型:延时自闭式冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:含排水附件、延时自闭式冲洗阀、管件等 5. 安装参见09S304-98页 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	563.45	6761.4
1283	031003003003	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:陶瓷片密封水龙头、角阀、软管及其他附件 4. 安装参见09S304-58页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	325.94	3911.28
本页小计							19073.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 304 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 305 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1289	031001008060	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	361.81	87.17	31538.98
1290	031001008061	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	141.92	91.37	12967.23
1291	031001008062	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.89	51.35	456.5
本页小计							44962.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 306 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1292	031001008063	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.2	34.72	666.62
1293	031301005029	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	33.6	26.08	876.29
1294	031301005030	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	66.15	26.58	1758.27
本页小计							3301.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 307 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1295	031201003017	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.75	1.92	191.52
1296	031003014021	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	20	238.33	4766.6
1297	031003014022	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 规格:DN75 3. 说明:含高层建筑增加费	个	6	70.72	424.32
1298	031003014023	给、排水附件	1. 类型:水簸箕 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN75	个	7	11.68	81.76
1299	031003014024	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	49.82	49.82
1300	031301003026	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	60	165.63	9937.8
1301	031001012009	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	60	2.81	168.6
本页小计							15620.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 308 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1302	031001011006	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	60	63.11	3786.6
		厂房三-消防水工程					562405.78
		消火栓系统					155685.16
1303	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	73.23	65.78	4817.07
1304	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	59.83	68.07	4072.63
本页小计							12676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 309 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1305	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	100	99.2	9920
1306	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	103.8	102.33	10621.85
本页小计							20541.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 310 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1307	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	14.6	133.54	1949.68
1308	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	395.01	136.87	54065.02
本页小计							56014.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 311 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1309	031301005031	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	70.99	24.47	1737.13
1310	031301005032	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	157.69	24.93	3931.21
1311	031201003018	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	228.68	1.92	439.07
本页小计							6107.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 312 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1312	030910001009	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	24	84.95	2038.8
1313	030910001010	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	54	51.66	2789.64
1314	030910001011	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	12	96.97	1163.64
1315	030910001012	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	4	59.66	238.64
本页小计							6230.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 313 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1316	030901010005	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	831.42	28268.28
1317	030901010006	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.73	188.73
1318	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
1319	031002001033	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	232.32	232.32
本页小计							28825.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 314 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1320	031002001034	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	240.88	481.76
1321	031002001035	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	422.18	8443.6
1322	031002001036	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	571.58	571.58
1323	031002001037	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	588.62	5297.58
本页小计							14794.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 315 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1324	031002008012	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
1325	031002008013	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
1326	031002001038	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	173.7	173.7
1327	031301003027	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	259.12	259.12
本页小计							3512.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 316 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1328	031301003028	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 说明：含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	105	2100
1329	031301003029	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 说明：含高层建筑增加费 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	165.63	496.89
1330	030909001005	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓水灭火控制装置调试 2. 说明：含高层建筑增加费 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	35	233.47	8171.45
		喷淋灭火系统					406720.62
本页小计							10768.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 317 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1331	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	55.12	136.37	7516.71
1332	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	365.25	139.71	51029.08
本页小计							58545.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 318 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	27.61	104.22	2877.51
1334	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	110.24	82.58	9103.62
本页小计							11981.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 319 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1335	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	94.04	69.3	6516.97
1336	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	952.33	58.21	55435.13
本页小计							61952.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 320 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1337	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	643.41	54.09	34802.05
1338	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1606.26	45.76	73502.46
本页小计							108304.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 321 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1339	030901001029	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	10.5	37.75	396.38
1340	030901001030	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1360.92	40.23	54749.81
本页小计							55146.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 322 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1341	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型68℃闭式喷头, DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1498	35.02	52459.96
1342	031002001039	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	740.43	1480.86
1343	031002001040	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	1288.2	6441
本页小计							60381.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 323 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1344	031002001041	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	1305.24	3915.72
1345	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	696.25	2088.75
1346	030901004003	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:详图纸湿式报警阀示意图 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	2502.14	7506.42
本页小计							13510.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 324 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1347	030901007003	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 孔板孔径:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	263.38	526.76
1348	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25, 流量系数K=80 3. 组装形式:球阀、压力表、试水接头 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	3	191.42	574.26
1349	031001008064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1.52	42.45	64.52
本页小计							1165.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 325 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1350	031001008065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	15.9	51.89	825.05
1351	031001008066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	4.6	54.96	252.82
本页小计							1077.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 326 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1352	031002001042	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	178.5	535.5
1353	031002008014	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
1354	031002008015	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
1355	031301003030	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	165.63	331.26
本页小计							3946.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 327 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1356	031301003031	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	174.98	524.94
1357	031301003032	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	99.48	99.48
1358	031301003033	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	105	210
1359	031301005033	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	24.79	24.47	606.61
本页小计							1441.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 328 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1360	031301005034	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	866.05	24.93	21590.63
1361	031201003019	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	890.84	1.92	1710.41
本页小计							23301.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 329 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 330 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	030402011029	成套配电箱	1. 名称:普通电源总配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9781.5	9781.5
1365	030402011030	成套配电箱	1. 名称:消防电源总配电箱 2. 编号:XL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2911.71	2911.71
1366	030402011031	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:1MX1,1MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1137.82	2275.64
1367	030402011032	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:2MX1,3MX1,2MX2,3MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1137.82	4551.28
本页小计							19520.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 331 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1368	030402011033	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:YZ0 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3145.95	3145.95
1369	030402011034	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF11, XF21 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3280.69	6561.38
1370	030402011035	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF12, XF13, XF22, XF23 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	3383.17	13532.68
1371	030402011036	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD1, MXD2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	4636.71	9273.42
本页小计							32513.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 332 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1372	030402011037	成套配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 编号:DT11,DT12 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1817.82	3635.64
1373	030402011038	成套配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 编号:DT21,DT22 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3166.71	6333.42
1374	030402011039	成套配电箱	1. 名称:消防风机控制箱 2. 编号:1XFFJ1 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4744.71	4744.71
1375	030402011040	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ11 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
本页小计							16532.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 333 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1376	030402011041	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ21 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1818.82	1818.82
1377	030402011042	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ12、YZ13、YZ22、YZ23 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1818.82	7275.28
1378	030412003013	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT100*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	187.85	74.04	13908.41
本页小计							23002.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 334 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1379	030412003014	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT200*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	36.39	91.77	3339.51
1380	030412003015	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	57.06	173.17	9881.08
1381	030412003016	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	33.57	194.98	6545.48
1382	030412003017	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT400*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	82.22	238.91	19643.18
本页小计							39409.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 335 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1383	031301005035	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	259.84	26.17	6800.01
1384	031301005036	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	137.42	29.01	3986.55
1385	030412001055	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	366.46	12.61	4621.06
1386	030412001056	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	91.82	15.07	1383.73
本页小计							16791.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 336 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1387	030412001057	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	60.32	17.39	1048.96
1388	030412001058	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	36.28	20.95	760.07
1389	030412001059	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	478.38	7.87	3764.85
1390	030412001060	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1129.55	9.87	11148.66
本页小计							16722.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 337 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1391	030412001061	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	72.7	9.59	697.19
1392	030412001062	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	429.26	11.78	5056.68
1393	030412001063	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	945.4	15.74	14880.6
1394	030412001064	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1952.09	18.75	36601.69
1395	030412001065	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	163.55	20.34	3326.61
本页小计							60562.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 338 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1396	030412001066	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	494	23.99	11851.06
1397	030412001067	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	13.83	23.67	327.36
1398	030412001068	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	17.38	27.56	478.99
1399	030412001069	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	2.88	43.59	125.54
1400	030412001070	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	30.55	49.39	1508.86
本页小计							14291.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 339 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1401	030412001071	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	178.97	58.62	10491.22
1402	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	153.83	11.37	1749.05
1403	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	871.86	24.5	21360.57
本页小计							33600.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 340 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1404	030409001021	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:NW-BTTRZ (A)-5*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	531.25	40.64	21590
1405	030409001022	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:NW-BTTRZ (A)-3*120+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	222.95	480.4	107105.18
1406	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJE-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	566.35	45.87	25978.47
本页小计							154673.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 341 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1407	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	238.5	49.32	11762.82
1408	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	464.37	77.81	36132.63
1409	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*35+2*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	210.18	121.73	25585.21
本页小计							73480.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 342 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1410	030409001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-3*150+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	141.74	473.41	67101.13
1411	030409003009	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	20	100.1	2002
1412	030409003010	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	156.9	627.6
本页小计							69730.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 343 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1413	030409003011	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	308.33	1233.32
1414	030409003012	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*120+2*70mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1 kV 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	4	240.4	961.6
1415	030412004041	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5705.75	5.45	31096.34
本页小计							33291.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 344 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1416	030412004042	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5601.28	3.43	19212.39
1417	030412004043	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	204.05	3.49	712.13
1418	030412004044	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	3378.1	4.5	15201.45
1419	030412004045	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	54.81	5	274.05
本页小计							35400.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 345 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1420	030412004046	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	189.04	6.16	1164.49
1421	030416012003	事故照明切换系统	1. 名称:事故照明切换装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足规范及设计要求	台	6	1560.27	9361.62
		照明系统					35113.29
1422	030413002017	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯-A型 2. 型号、规格:LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	56.94	455.52
1423	030413002018	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	33	56.94	1879.02
本页小计							12860.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 346 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1424	030413002019	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	67.34	269.36
1425	030413002020	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	145	56.94	8256.3
1426	030413002021	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	60.98	609.8
本页小计							9135.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 347 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1427	030413002022	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	180	56.94	10249.2
1428	030413002023	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 10W IP30 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.86	422.88
1429	030413002024	装饰灯	1. 名称:复合出口 指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
1430	030413003011	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x18W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	52.73	421.84
本页小计							11321.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 348 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1431	030413003012	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	13	52.73	685.49
1432	030413003013	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	18	61.54	1107.72
1433	030413003014	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	6	52.73	316.38
1434	030413003015	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	9	70.43	633.87
本页小计							2743.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 349 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1435	030413001009	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 10W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	24	47.26	1134.24
1436	030413001010	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	6	59.7	358.2
1437	030413001011	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	8	58.26	466.08
1438	030413001012	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	22	67.03	1474.66
本页小计							3433.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 350 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1439	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	21	19.95	418.95
1440	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	15	23.32	349.8
1441	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	1	28.6	28.6
1442	030413014003	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	20	26.61	532.2
本页小计							1329.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 351 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1443	030412006013	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	84	8.45	709.8
1444	030412006014	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	422	8.61	3633.42
1445	030412006015	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	44	8.25	363
1446	030412006016	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	13	8.4	109.2
		防雷接地					81109.14
本页小计							4815.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 352 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1447	030410006003	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	22	48.24	1061.28
1448	030410005005	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	135	46.94	6336.9
1449	030410005006	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1285.81	8.13	10453.64
1450	030410003007	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱或钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	904.14	19	17178.66
本页小计							35030.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 353 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1451	030410003008	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	27.53	19.62	540.14
1452	030410003009	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	166.03	21.54	3576.29
1453	030410002007	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	143.48	26.74	3836.66
1454	030410002008	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	80.17	37.75	3026.42
本页小计							10979.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 354 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1455	030410002009	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1181	8.13	9601.53
1456	030410004003	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	337.18	8.13	2741.27
1457	030410007009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	193.12	193.12
1458	030410007010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	6	193.12	1158.72
本页小计							13694.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 355 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 356 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电系统					259029.71
		火灾自动报警系统					228771.99
1464	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	172.88	1037.28
1465	030904007013	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	183.97	4415.28
1466	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	67.67	1285.73
1467	030904003005	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	119.48	2270.12
1468	030904001007	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	94.89	854.01
本页小计							9862.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 357 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1469	030904001008	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	340	98.73	33568.2
1470	030904001009	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	98.73	1184.76
1471	030904004005	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	134.86	4315.52
1472	030904004006	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	142.79	285.58
1473	030904007014	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	185.73	2785.95
本页小计							42140.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 358 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1474	030904007015	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	81	197.58	16003.98
1475	030904007016	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	189.93	2848.95
1476	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.39	59.39
1477	030904003006	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	118.09	4015.06
1478	030904006005	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	63.58	1525.92
本页小计							24453.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 359 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1479	030904006006	消防广播(扬声器)	1. 名称:室外型挂墙扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:挂墙安装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	54.21	650.52
1480	030412001072	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	299.96	12.61	3782.5
1481	030412001073	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3101.94	13.36	41441.92
1482	030412001074	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	411.97	17.39	7164.16
本页小计							53039.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 360 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1483	030412001075	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1102.45	18.47	20362.25
1484	030409006003	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	108.67	78.02	8478.43
1485	030412003018	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:CT(100+50)*100 3. 材质:金属 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.56	91.76	4272.35
1486	030412004047	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1481.53	3.11	4607.56
本页小计							37720.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 361 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1487	030412004048	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	3.19	564.02
1488	030412004049	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2994.1	4.11	12305.75
1489	030412004050	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3675.3	4.52	16612.36
本页小计							29482.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 362 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1490	030412004051	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	144.64	4.72	682.7
1491	030412004052	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	677.29	6.12	4145.01
1492	030412004053	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	116.52	6.25	728.25
本页小计							5555.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 363 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1493	030412004054	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	176.81	5.36	947.7
1494	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-KYJY-4x2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	372.26	17.75	6607.62
1495	030412006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	639	8.25	5271.75
1496	030909003003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	13232.12	13232.12
本页小计							26059.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 364 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 365 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1502	030412006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	72	8.25	594
1503	030412004055	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	346.75	4.39	1522.23
1504	030412004056	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.93	9.33	279.25
本页小计							2395.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 366 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1505	030412001076	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	80.2	12.61	1011.32
1506	030412001077	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	261.86	13.36	3498.45
		电气火灾监控系统					2226.12
1507	030907001003	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1505.47	1505.47
1508	030410009005	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
本页小计							6277.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 367 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1509	030412004057	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.96	12.38	98.54
1510	030412004058	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.55	5	92.75
1511	030412001078	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.74	96.01
1512	030412001079	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.25	16.65	170.66
本页小计							457.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 368 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控系统					6048.49
1513	030908001003	状态监控主机	1. 名称:壁挂式区域分机(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1758.57	1758.57
1514	030410009006	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
1515	030412004059	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.17	12.38	88.76
本页小计							2110.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 369 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 370 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1519	030108001011	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~04 3. 规格:风量:1450 M3/H;静压:120 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	4	735.43	2941.72
1520	030108001012	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-05~10 3. 规格:风量:600M3/H;静压:90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	6	505.34	3032.04
1521	030108001013	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-11 3. 规格:风量:200M3/H;静压:120PA;效率:92%;输入功率:0.05 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	438.97	438.97
本页小计							6412.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 371 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1522	030405015003	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	24	226.15	5427.6
1523	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:400*250 3. 说明:含高层建筑增加费	个	1	222.84	222.84
1524	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	18.53	160.58	2975.55
1525	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	5.76	106.89	615.69
本页小计							9241.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 372 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1526	030702008003	柔性软风管	1. 名称: 柔性软风管 2. 材质: 铝箔 3. 规格: $\phi 150$ 4. 说明: 含高层建筑增加费	m	41.33	20.95	865.86
1527	030703019005	柔性接口	1. 名称: 不燃材料软接头 2. 说明: 含高层建筑增加费	m ²	2.26	383.11	865.83
1528	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500*300 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	12	103.83	1245.96
1529	031201003020	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈: 手工除锈 3. 支架刷油品种、次数: 红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明: 含高层建筑增加费	kg	103.16	2.04	210.45
1530	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验 2. 风管面积: 24.29 m ² 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	系统	1	239.12	239.12
		防排烟系统					263432.77
本页小计							3427.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 373 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1531	030108001014	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-01~08 2. 规格: 风量: 3500 OM3/H; 全压: 770 PA; 输入功率: 11.0 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	8	5178.98	41431.84
1532	030108001015	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-09~10 2. 规格: 风量: 1890 8M3/H; 全压: 728 PA; 输入功率: 7.5 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	2	3626.8	7253.6
1533	030703001012	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1000*320 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	4	640.4	2561.6
1534	030703001013	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1250*400 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	16	900.84	14413.44
1535	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 规格: 1000*320 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	6	378.89	2273.34
本页小计							67933.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 374 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1536	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*400 3. 说明:含高层建筑增加费	个	24	635.8	15259.2
1537	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 说明:含高层建筑增加费	个	36	248.14	8933.04
1538	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.2mm 4. 说明:含高层建筑增加费	m2	2.24	244.29	547.21
1539	030703019006	柔性接口	1. 名称:不燃材料软接头 2. 说明:含高层建筑增加费	m2	12.67	383.11	4854
1540	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450<D(b)≤1000mm 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	48.54	115.08	5585.98
1541	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000<D(b)≤1250mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	309.71	134.49	41652.9
本页小计							76832.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 375 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 376 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1547	010102001004	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	738.54	5.28	3899.49
1548	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	452.18	5.63	2545.77
1549	010102007007	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	848.32	10.77	9136.41
1550	010102007008	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1492.68	14.97	22345.42
		桩基工程					535364.36
1551	010301002010	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:15~25m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	3040	155.07	471412.8
1552	010301002011	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:15~25m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	60	201.43	12085.8
本页小计							521425.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 377 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1553	010301002012	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以外	m	201.5	57.75	11636.63
1554	010502024007	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	12.46	545.14	6792.44
1555	010502024008	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	10.73	535.04	5740.98
1556	010301005004	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合 5. 消纳费:不包括	根	155	85.91	13316.05
1557	010506011007	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2. 部位:桩头插筋	t	0.401	4132.8	1657.25
1558	010506011008	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ25以内 2. 部位:桩头插筋	t	2.974	4009.2	11923.36
1559	010506025010	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢板 2. 规格:3mm厚	t	0.103	7757.73	799.05
本页小计							51865.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 378 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					281610.5
1560	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5	m3	247.56	460.07	113894.93
1561	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5	m3	12.3	470.46	5786.66
1562	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5	m3	295.62	447.79	132375.68
1563	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	48.14	474.37	22836.17
1564	010401008004	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 墙体类型: 蹲厕 3. 砂浆强度等级: 综合考虑, 满足设计及规范要求 4. 综合考虑: 勾缝、砌筑砂浆种类、配合比	个	14	479.79	6717.06
		混凝土及钢筋混凝土工程					2708459.09
本页小计							281610.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 379 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1565	010502030013	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板, 设置伸缩缝, 并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m; 缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 300mm厚级配碎石 4. 最佳含水率下, 素土分层夯实	m2	5969.1	185.25	1105775.78
1566	010502030014	地坪	1. 100mm厚C25混凝土板 2. 100mm厚C15素混凝土 3. 最佳含水率下, 素土分层夯实	m2	50.22	90.23	4531.35
1567	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	57.55	400.49	23048.2
1568	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	44.64	491.34	21933.42
1569	010502010013	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 电梯坑侧墙、底板	m3	17.8	513.78	9145.28
本页小计							1164434.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 380 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1570	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位:承台	m3	198.89	465.93	92668.82
1571	010502005004	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	104.45	457.78	47815.12
1572	010502006007	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	182.66	577.08	105409.43
1573	010502011004	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	319.63	474.69	151725.16
1574	010502013004	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	381.21	474.69	180956.57
1575	010502010014	栏板、反檐	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	3.73	652.6	2434.2
1576	010502022007	其他构件	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:反坎、门檻、条带	m3	0.56	509.24	285.17
本页小计							581294.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 381 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1577	010502022008	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	29.23	524.39	15327.92
1578	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.37	524.39	718.41
1579	010502025007	零星现浇构件	1. 构件名称: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.89	700.13	1323.25
1580	010502025008	零星现浇构件	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	5.34	695.08	3711.73
1581	010502021007	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	10.34	624.05	6452.68
1582	010502019007	雨篷板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	5.36	653.83	3504.53
1583	010502020004	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	32.95	531.79	17522.48
1584	010501002004	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比: 水泥加气混凝土碎块垫层, 并找坡1%	m3	25.32	259.61	6573.33
本页小计							55134.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 382 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1585	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	26.652	4308.65	114834.14
1586	010506014004	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	23.776	4601.01	109393.61
1587	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.389	4601.01	1789.79
1588	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.463	5347.9	2476.08
1589	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	7.231	5835.09	42193.54
1590	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以外	t	0.283	4620.7	1307.66
1591	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	3.151	4601.01	14497.78
1592	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 其他：含机械接头、电渣压力焊接头	t	12.14	4832.24	58663.39
1593	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	12.534	5835.09	73137.02
1594	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.638	4601.01	12137.46
1595	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	46.664	4308.65	201058.84
1596	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.7	5347.9	3743.53
1597	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	9.724	5835.09	56740.42
本页小计							691973.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 383 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1598	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	36.25	4601.01	166786.61
1599	010506008013	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.479	4601.01	2203.88
1600	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	1.352	4601.01	6220.57
1601	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	1.399	4308.65	6027.8
1602	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.046	5347.9	246
1603	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.373	5835.09	2176.49
1604	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.133	4601.01	611.93
1605	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.5	4601.01	11502.53
1606	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.605	4308.65	2606.73
1607	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.033	5347.9	176.48
1608	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	1.125	5835.09	6564.48
1609	010506017007	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.282	4601.01	10499.5
		混凝土模板工程					810440.36
1610	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m2	216.44	28.65	6201.01
1611	010505003004	基础联系梁模板	1. 模板形式：直形模板	m2	810.67	57.33	46475.71
本页小计							268299.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 384 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 385 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 386 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1634	010505011014	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5	m2	43.97	75.94	3339.08
1635	010505008013	其他板模板	1. 构件名称:雨蓬模板 2. 模板形式:直形	m2	54.79	64.13	3513.68
1636	010505008014	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐模板 2. 模板形式:直形	m2	37.27	59.91	2232.85
1637	010505012004	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	222.84	50.64	11284.62
1638	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	21.91	50.64	1109.52
1639	010505014004	零星现浇构件模板	1. 构件名称:反坎、门槛模板 2. 模板形式:直形	m2	124.24	50.64	6291.51
1640	01B007	压顶模板	1. 模板形式:直形	m	239.05	39.31	9397.06
		金属结构工程					4373701.86
1641	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q355B、焊接工字钢、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 3. 场内外运距: 综合考虑 4. 含柱脚、牛腿、节点板、抗剪键、连接螺栓、加劲肋等构件	t	88.625	5848.22	518298.5
本页小计							555466.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 387 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1642	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B、焊接工字钢、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	62.852	5887.59	370046.81
1643	010604001002	钢吊车梁	1. 钢材品种、规格：Q355B、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	74.545	5866.9	437348.06
1644	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢管、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	19.915	6285.08	125167.37
1645	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B圆钢Φ10、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.183	6225.08	13589.35
本页小计							946151.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 388 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1646	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B圆钢Φ22、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	1.217	6225.08	7575.92
1647	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B、斜卷边Z形冷弯型钢Z250x75x20x2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	24.035	6031.63	144970.23
1648	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B、双卷边槽形口对口2C250X75X20X2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.815	6056.63	17049.41
本页小计							169595.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 389 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1649	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q355B、卷边槽形冷弯型钢C250x75x20x2.0，斜卷边Z形冷弯型钢Z250X75X20X2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	20.986	6394.68	134198.75
1650	010606003002	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，热轧普通槽钢[25a等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 4. 场内外运距：综合考虑 5. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.592	6394.68	16575.01
1651	010606003003	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管口250X150X4.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 4. 场内外运距：综合考虑 5. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	14.352	6384.68	91632.93
本页小计							242406.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 390 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1652	010605003001	钢屋面板	1. 名称:钢结构雨篷上部面层 2. 面层材料、规格:灰色压型钢板0.5mm厚	m2	104	31.87	3314.48
1653	010605003002	钢屋面板	1. 名称:钢结构雨篷天棚面 2. 面层材料、规格:板双面热浸镀锌铝锌量AZ100, PE涂层0.4mm厚	m2	123	71.11	8746.53
1654	011402003001	金属面油漆	1. 涂料类型:涂醇酸底漆二道 2. 构件名称类别:室内钢结构	m2	5293.8	8.53	45156.11
1655	011402003002	金属面油漆	1. 涂料类型:环氧富锌底漆和两道面漆 2. 构件名称类别:室外雨篷钢结构	m2	91.58	19.41	1777.57
1656	011402003003	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型:非膨胀型防火涂料 2. 耐火极限:2.5h 3. 涂层厚度:≥24mm 4. 构件名称类别:柱、柱间支撑及梁柱节点	m2	3545	126.22	447449.9
1657	011402003004	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型:膨胀型防火涂料 2. 耐火极限:1.5h 3. 涂层厚度:≥3.5mm 4. 构件名称:钢结构屋面梁及梁梁节点	m2	2487.49	48.64	120991.51
本页小计							627436.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 391 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1658	011402003005	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型: 膨胀型防火涂料 2. 耐火极限: 1. 0h 3. 涂层厚度: ≥3. 5 mm 4. 构件名称: 屋面支撑、系杆、屋顶承重构件(檩条和隅撑)	m2	1146. 8	39. 76	45596. 77
1659	010506025011	预埋铁件	1. 螺栓种类: Q235B 地脚螺栓 (含螺栓及螺母) 2. 规格: 具体规格尺寸详见图纸 3. 其他: 包深化设计、满足规范要求、制作加工施工损耗, 根据设计图纸及相关规范要求, 综合考虑	t	4. 721	10171. 63	48020. 27
1660	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M20 (10. 9S)	套	1720	7. 65	13158
1661	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M22 (10. 9)	套	364	7. 84	2853. 76
1662	010608002003	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M27 (10. 9S)	套	156	8. 32	1297. 92
1663	010608002004	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M30 (10. 9S)	套	364	8. 6	3130. 4
1664	010607009001	钢板天沟	1. 压型钢板厚度: 0. 6mm 厚镀铝锌彩色压型钢板 2. 山墙封板	m2	28. 5	83. 98	2393. 43
本页小计							116450. 55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 392 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1665	010607009002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:304型不锈钢1.0厚 2. 规格、尺寸:400*250/300mm 3. 部位:屋面钢板天沟	m2	196.7	473.61	93159.09
1666	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢(L63X4 @1000mm) 4. 部位:屋面钢板天沟支撑	t	0.346	6240.08	2159.07
1667	010605001001	钢板楼板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚花纹钢板 2. 部位:走道板	m2	24.3	161.65	3928.1
1668	010605002001	钢板墙板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚泛水浅灰钢板 2. 部位:女儿墙泛水件及其他部位	m2	25.79	87.03	2244.5
1669	010502025009	零星现浇构件	1. 钢柱安装校正后灌C30补偿收缩细石混凝土 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	m3	2.03	844.74	1714.82
1670	010502025010	零星现浇构件	1. 钢柱安装校正后浇筑C20细石混凝土 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	m3	26.93	813.84	21916.71
1671	010605003003	钢屋面板	1. 部位:屋面钢板 2. 压型钢板厚度:0.6mm厚镀铝锌彩色压型钢板 3. 0.5厚镀锌原色压型钢板 4. 不含檩条	m2	4746.51	96.05	455902.29
本页小计							581024.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 393 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1672	011001001004	保温隔热屋面	1. 部位:屋面钢板保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚16kg/m3环保玻璃棉	m2	4746.51	28.03	133044.68
1673	010902001007	屋面卷材防水	1. 部位:屋面钢板防水 2. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚聚酯纤维内增强型PVC防水卷材	m2	4746.51	38.01	180414.85
1674	010605002002	钢板墙板	1. 压型钢板厚度:0.5mm厚镀铝锌彩色压型钢板 2. 50厚环保玻璃棉 3. 0.4厚镀铝锌钢板(外墙内衬板) 4. 综合考虑包角板、门窗洞口接口、楼层板处防火封堵、防火隔墙与外墙连接等	m2	3494.43	154.85	541112.49
1675	010605002003	钢板墙板	1. 压型钢板厚度:0.5mm厚镀铝锌彩色压型钢板 4. 部位:女儿墙内侧封板	m2	349.56	90.51	31638.68
本页小计							886210.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 394 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1676	010901002001	阳光板屋面	1. 部位：气楼 2. 采光板品种：上层覆有防紫外线保护膜 的进口树脂类纤维板材 3. 采光板规格：上层采光板1.5mm厚、 下层采光板1.2mm厚 4. 骨架材料品种、规格：Φ5.5×2.0 不锈钢拉柳丁、两侧0.6厚 镀铝锌本色钢板咬口带 5. 其他：根据设计图纸及 相关规范要求综合考虑	m2	295.38	146.78	43355.88
1677	010605002004	钢板墙板	1. 部位：气楼 2. 压型钢板厚度：0.5mm 厚镀铝锌彩色压型钢板	m2	270	90.51	24437.7
1678	010602001001	钢屋架	1. 部位：气楼 2. 钢材品种、规格：L50×5、 L120×6、L63×5、L100×6 角钢，C220×75×20×2.0、 Z220×75×20×2.0檩条 2. 探伤要求：详见图纸 综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、花篮螺丝、 连接螺栓、加劲肋等构件 5. 金属结构件场内组装、 运输、吊装 6. 其他：包深化设计、 满足规范要求、制作加工 施工损耗，根据设计图纸 及相关规范要求，综合考虑	t	16.7	6092.79	101749.59
本页小计							169543.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 395 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1679	010606001001	钢天窗架	1. 构件类型:气楼 钢百页挡雨板 2. 材料品种、规格: 0.5mm带肋钢百页挡雨板+L50×3、L50×5角钢+C220×75×20×2.0气楼纵向系杆 3. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 4. 场内外运距: 综合考虑 5. 金属结构件场内组装、运输、吊装 6. 含节点板、连接螺栓、加劲肋、预埋件等构件 7. 其他:包深化设计、满足规范要求、制作加工施工损耗,根据设计图纸及相关规范要求,综合考虑	t	3.283	4841.46	15894.51
1680	010607009003	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 304型不锈钢2.0厚 2. 规格、尺寸:150*420/330mm 3. 部位:气楼天沟	m ²	155.88	584.67	91138.36
1681	010605002005	钢板墙板	1. 部位:气楼 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.5mm厚泛水钢板	m ²	147.06	64.95	9551.55
		其他金属结构工程					55566.62
1682	010506023010	钢丝网	1. 材料品种、规格: Φ0.6mm,孔径10mm,300宽 2. 部位:内墙不同材质交接处钢丝网	m ²	335.84	20.02	6723.52
1683	010506023011	钢丝网	1. 材料品种、规格: Φ1.27*20*20 2. 部位:楼梯间和人行通道	m ²	740.45	17.98	13313.29
本页小计							136621.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 396 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1684	010506023012	钢丝网	1. 材料品种、规格: 扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时)($\phi 0.9 \times 12.7 \times 12.7$) 2. 部位: 外墙	m2	163.35	20.02	3270.27
1685	010506023013	钢丝网	1. 材料品种、规格: 直径2~2.5mm@40X40的钢丝网 2. 部位: 柱脚混凝土保护层内, 钢筋保护层厚度大于50mm	m2	127.83	16.94	2165.44
1686	01B008	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件	点	5	54.05	270.25
1687	010506025012	预埋铁件	1. 部位: 电梯井检修梯 2. 规格: $\Phi 20$ 钢筋	t	0.025	7868.83	196.72
1688	010607006004	钢梯	1. 钢梯形式: 屋面检修钢梯 2. 参考图集: 15J401 WT1a-36	t	0.855	7497.73	6410.56
1689	010607006005	钢梯	1. 钢梯形式: 检修走道钢爬梯 2. 参考图集: 02J401 THS-80/83顶端护笼取消	t	2.2	7497.73	16495.01
1690	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 钢材种类、规格、型号: 综合考虑 2. 油漆种类、刷漆遍数: 综合考虑 3. 参考图集: 02(03)J401 2-2/3、8/18 4. 部位: 检修走道板	m	36	186.71	6721.56
		屋面及防水工程					499810.99
本页小计							35529.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 397 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1691	010902001008	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:1层	m2	1234.6	36.67	45272.78
1692	010902001009	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数:1层	m2	1234.6	36.65	45248.09
1693	010902002007	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料	m2	1234.6	90.42	111632.53
1694	010902003007	屋面柔性隔离层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数:满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m2	58.08	5.32	308.99
1695	010902003008	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	1105.11	7.75	8564.6
1696	010902004010	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2	m2	58.08	31.47	1827.78
1697	010902004011	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C30混凝土保护层,表面压光,内双向配筋Φ6@150,分格缝6mx6m,密封膏填缝	m2	1105.11	51.79	57233.65
本页小计							270088.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 398 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1698	011101006007	平面砂浆找平层	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m2	1163.19	16.95	19716.07
1699	011101006008	平面砂浆找平层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用,结构找坡时取消该层)	m2	58.08	14	813.12
1700	011001001005	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称:40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板抗压强度 $\geq 150\text{Kpa}$, 导热系数 $\leq 0.0289\text{W/mk}$ (90天, 平均温度 25°C), 燃烧性能B1级	m2	1065.26	26.59	28325.26
1701	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位:电梯坑底板板底面	m2	31.48	96.98	3052.93
1702	010903001004	墙面卷材防水	1. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚砖砌保护墙 4. 部位:电梯坑外壁	m2	67.55	131.45	8879.45
本页小计							60786.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 399 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1703	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 部位: 电梯坑底板顶面	m2	24.25	25.73	623.95
1704	011201001016	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 2. 部位: 电梯坑内侧	m2	56.6	26.74	1513.48
1705	010902002008	屋面涂膜防水	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道	m2	52.61	44.55	2343.78
1706	010902004012	屋面刚性层	1. 部位: 混凝土雨蓬 2. 刚性层材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	52.61	17.7	931.2
1707	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 卫生间地面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	59.43	59.52	3537.27
1708	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 上翻高度:300mm	m2	83.43	36.07	3009.32
1709	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物改性水泥防水涂料	m2	324	30.27	9807.48
本页小计							21766.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 400 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1710	010903002004	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	2136.33	30.27	64666.71
1711	010903003004	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:12mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆	m2	2115.45	39	82502.55
		门窗工程					372952.32
1712	010802004019	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇(甲级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	28.8	572.7	16493.76
1713	010802004020	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇(乙级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	37.02	551.03	20399.13
1714	010802004021	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇(甲级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	2.2	535.33	1177.73
本页小计							185239.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 401 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1715	010802004022	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（丙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	6.16	396.52	2442.56
1716	010803001010	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM5040 5000*4000mm，JM5050 5000*5000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动	m2	130	302.48	39322.4
1717	010803002007	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:特FJM5040 5000*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动	m2	40	546.63	21865.2
1718	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M0922 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件	m2	13.86	374.91	5196.25
1719	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1524 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件	m2	7.2	407.61	2934.79
本页小计							71761.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 402 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1720	010802001012	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC7240 3000*2375mm 2. 门类型:铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料:含所有五金配件	m2	14.25	411.61	5865.44
1721	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金百叶窗 2. 开启方式:固定	m2	4.95	400.04	1980.2
1722	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:上悬窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	123.75	340.8	42174
1723	010807001015	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:固定窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	557.26	299.55	166927.23
1724	010807001016	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	128.5	324.11	41648.14
1725	010807002001	金属防火窗	1. 框、扇材质及规格:钢质防火窗(普通乙级)	m2	9.9	457.12	4525.49
		室外装饰工程					56415.03
本页小计							263120.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 403 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1726	010502029004	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20混凝土面层随打随抹 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实，向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 6/5	m2	254.61	76.39	19449.66
1727	010502032004	台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土、台阶面向外坡1% 4. 详见图集 12J003 2A/B1 5. 部位:厂房四室外台阶	m2	41.04	109.73	4503.32
1728	010502030015	地坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土台阶平台 4. 详见图集 12J003 2A/B1	m2	64.2	58.69	3767.9
1729	010201010004	褥垫层	1. 300厚防冻膨胀级配砂石实，宽出面层100 2. 素土夯实 3. 详见图集 12J003 2A/B1	m3	33.51	298.06	9987.99
本页小计							37708.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 404 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1730	010502031004	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光,加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	107.94	151.39	16341.04
1731	040205017004	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管,外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	16	147.82	2365.12
		楼地面装饰工程					37724.88
1732	011102003010	块料楼地面	1. 部位:首层研发生产车间、楼梯间地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比:18厚1:3水泥砂浆找平层	m2	249.92	74.89	18716.51
本页小计							37422.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 405 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1733	011106001004	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格:水泥砂浆	m2	175.48	48.06	8433.57
1734	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位:屋面电梯机房地面L7 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆,随手抹光	m2	30.03	25.78	774.17
1735	011102003011	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面1(G)4 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚300x300防滑地砖,白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	59.58	92.02	5482.55
1736	011105003004	块料踢脚线	1. 部位:首层研发生产车间,楼梯间 2. 踢脚线高度:150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚釉面砖,同地面砖,白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类:聚合物水泥浆粘结层 5. 15厚1:3水泥砂浆打底	m	216.12	19.98	4318.08
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					478614.14
本页小计							19008.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 406 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1737	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	1060.09	27.38	29025.26
1738	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	3594.03	24.12	86688
1739	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	251.92	45.71	11515.26
1740	011201004007	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	16.2	27.18	440.32
1741	011201004008	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（非挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	307.8	26.14	8045.89
1742	011203003004	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴	m2	324	97.11	31463.64
本页小计							167178.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 407 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1743	011108003004	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板	m2	0.86	153.31	131.85
1744	010903004007	墙面变形缝	1. 盖缝:3厚铝板 2. Φ6塑料胀锚螺栓@400，具体详见图纸J-JS-03/6大样	m	15.5	103.5	1604.25
1745	011206003001	构件式金属板幕墙	1. 骨架材料种类及型号:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、表面处理:3厚铝单板	m2	520.32	595.21	309699.67
		天棚工程					9468.22
1746	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:电井、电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光	m2	40.52	29.12	1179.94
1747	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格:300X300铝合金方形扣板(防水烤漆用于卫生间) 4. 其他:含铝扣板面层收边线	m2	59.8	138.6	8288.28
		油漆、涂料、裱糊工程					390366.35
1748	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白石灰水二遍(加胶)	m2	158.4	2.24	354.82
本页小计							321258.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 408 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1749	011403001016	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底油一遍面油一遍	m2	3665.72	17.21	63087.04
1750	011403001017	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面N2b 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 底油一遍面油一遍	m2	1081.92	21.05	22774.42
1751	011403001018	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍)	m2	4239.34	28.07	118998.27
1752	011403001019	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍)	m2	816.62	32.06	26180.84
1753	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道	m2	40.52	2.8	113.46
1754	011403001020	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	2136.33	74.36	158857.5
		其他装饰工程					72484.94
本页小计							390011.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 409 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1755	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1250mm 3. 扶手材料种类、规格:DN80x1.5不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆,净距850mm; DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110mm; DN40x1.5不锈钢横杆 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件	m	67.32	531.65	35790.68
1756	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件	m	3.8	440.27	1673.03
1757	011503001012	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:台阶栏杆 2. 做法参考图集12J003/B12/2A	m	32.55	455.57	14828.8
1758	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接	m2	5.48	433.4	2375.03
1759	011505003004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚玻璃	m2	7.8	305.59	2383.6
本页小计							57051.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 410 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1760	011207003007	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑	m2	70.02	202.37	14169.95
1761	011207003008	成品隔断	1. 部位:小便斗隔屏 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑	m2	4.8	202.37	971.38
1762	011502001001	成品装饰线条	1. 石膏嵌牢、-20x2钢压条中距500用射钉固定 2. 部位:混凝土梯屋面反檐顶,具体详见图纸J-JS-01/5, J-JS-01/6大样	m	50.6	5.78	292.47
		厂房四-给排水工程					91143.53
		给水系统					6966.32
1763	031001007007	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.36	87.12	1163.92
本页小计							16597.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 411 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1764	031001007008	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.3	91.26	574.94
1765	031001008067	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	91.34	19.68	1797.57
1766	031001008068	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.95	22.69	702.26
本页小计							3074.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 412 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1767	031001008069	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.66	26.41	255.12
1768	031001008070	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.55	32.72	181.6
1769	031001008071	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.91	41.54	411.66
本页小计							848.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 413 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1770	031301005037	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	0.6	25.81	15.49
1771	031301005038	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	0.4	26.29	10.52
1772	031201003022	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1	1.91	1.91
1773	031002011004	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	3	288.71	866.13
本页小计							894.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 414 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1774	031002001043	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	1	75.01	75.01
1775	031002001044	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	49.58	49.58
1776	031002001045	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	135.27	135.27
1777	031002001046	金属阀门	1. 类型:螺纹减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	591.93	591.93
1778	031301003034	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	3	43.54	130.62
1779	031001012010	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	3	0.93	2.79
		排水系统					25321.95
1780	031001008073	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.7	25.87	535.51
本页小计							1520.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 415 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1781	031001008074	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.74	36.5	355.51
1782	031001008075	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	70.31	51.29	3606.2
1783	031001008076	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.93	63.03	1256.19
本页小计							5217.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 416 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1784	031001008077	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.3	66.04	482.09
1785	031001008078	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14.75	51.29	756.53
1786	031001008079	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.3	54.3	396.39
本页小计							1635.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 417 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1787	031301005039	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.5	25.81	38.72
1788	031301005040	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	2	26.29	52.58
1789	031201003023	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	3.5	1.91	6.69
1790	031003014025	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75	个	6	36.67	220.02
1791	031003014026	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100	个	6	21.02	126.12
1792	031003014027	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2	3.68	7.36
本页小计							451.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 418 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1793	031003006004	大便器	1. 类型:埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件:液压蹲便器冲洗阀、防污器、PVC-U穿线管及其他附件 4. 安装参见09S304-90页 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	14	380.02	5320.28
1794	031003007004	小便器	1. 类型:埋入式感应冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器、排水附件、冲水连接管及其他附件 5. 安装参见09S304-107页 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	13	497	6461
1795	031003003004	洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:红外感应龙头、角阀、软管、管件及其他附件 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	678.74	4072.44
本页小计							15853.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 419 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1796	031003008004	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:含存水弯、管件、陶瓷片密封长颈水嘴、排水栓带链堵、排水接头等 4. :安装参见09S304-24页 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	418.38	836.76
1797	031301003035	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	3	98.41	295.23
1798	031001012011	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN100	个	3	1.54	4.62
1799	031301003036	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	1	281.55	281.55
1800	031001011007	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	4	52.54	210.16
		雨水系统					58855.26
1801	031001008080	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	342.99	86.35	29617.19
本页小计							31245.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 420 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1802	031001008081	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	183.18	90.46	16570.46
1803	031001008082	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.17	34.22	279.58
1804	031301005041	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	30.31	25.81	782.3
1805	031301005042	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	46.06	26.29	1210.92
本页小计							18843.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 421 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 422 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1813	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	98.12	65.31	6408.22
1814	030901002020	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	82.93	67.56	5602.75
本页小计							12010.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 423 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1815	030901002021	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	96.79	98.56	9539.62
1816	030901002022	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	332.09	101.63	33750.31
1817	031301005043	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	67.69	24.22	1639.45
本页小计							44929.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 424 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1818	031301005044	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.55	24.67	2455.9
1819	031201003025	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	167.24	1.91	319.43
1820	030910001013	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	16	84.59	1353.44
1821	030910001014	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	52	51.59	2682.68
本页小计							6811.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 425 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1822	030910001015	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	8	96.61	772.88
1823	030901010007	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	27	828.54	22370.58
1824	030901010008	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.04	188.04
1825	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
1826	031002001047	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	230.63	230.63
本页小计							23698.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 426 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1827	031002001048	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	407.7	2446.2
1828	031002001049	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	419.57	3776.13
1829	031002001050	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	172.77	172.77
1830	031301003038	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	241.09	241.09
1831	031301003039	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	98.41	590.46
本页小计							7226.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 427 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1832	031301003040	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 介质管道规格: DN100 4. 说明: 含工程超高增加费 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	103.81	415.24
1833	030909001007	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓水灭火控制装置调试 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	28	229.12	6415.36
		厂房四-电气工程					289965.05
		动力系统					216615.82
1834	030402011043	成套配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 编号: AL 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	9773.6	9773.6
1835	030402011044	成套配电箱	1. 名称: 二级电源总配电箱 2. 编号: XL 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	4741.36	4741.36
1836	030402011045	成套配电箱	1. 名称: 公共照明配电箱 2. 编号: 1MX1 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	1132.73	1132.73
本页小计							22478.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 428 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1837	030402011046	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF1, XF2, XF3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	3	3161.87	9485.61
1838	030402011047	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4630.21	4630.21
1839	030402011048	成套配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 编号:DT1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1812.73	1812.73
1840	030402011049	成套配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 编号:DT2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1812.73	1812.73
1841	030402011050	成套配电箱	1. 名称:吊车配电箱 2. 编号:DC1, DC2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	2	901.32	1802.64
本页小计							19543.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 429 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1842	030402011051	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ1 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.4kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1501.73	1501.73
1843	030402011052	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ2、YZ3 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.15kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	985.73	1971.46
1844	030412001082	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:满足规范及设计要求	m	118.69	12.46	1478.88
1845	030412001083	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	58.93	14.88	876.88
本页小计							5828.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 430 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1846	030412001084	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	31.87	17.18	547.53
1847	030412001085	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	73.5	20.67	1519.25
1848	030412001086	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	10.12	29.47	298.24
1849	030412001087	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	39.12	34.99	1368.81
1850	030412001088	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	0.89	36.81	32.76
本页小计							3766.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 431 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1851	030412001089	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	0.8	43.11	34.49
1852	030412001090	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	203.86	7.75	1579.92
1853	030412001091	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	171.25	9.71	1662.84
1854	030412001092	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	37.78	15.72	593.9
1855	030412001093	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	13.65	9.46	129.13
本页小计							4000.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 432 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1856	030412001094	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	8.35	11.61	96.94
1857	030412001095	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	405.85	15.56	6315.03
1858	030412001096	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	322.17	18.51	5963.37
1859	030412001097	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	14	19.7	275.8
1860	030412001098	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	158.23	23.83	3770.62
本页小计							16421.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 433 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1861	030412001099	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	31.83	33.92	1079.67
1862	030412001100	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	56.97	40.88	2328.93
1863	030412001101	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	18	28.1	505.8
1864	030412001102	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	270.01	33.21	8967.03
1865	030412001103	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	79.6	48.84	3887.66
1866	030412001104	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	14.65	57.89	848.09
本页小计							17617.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 434 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1867	030412001105	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	10	105.95	1059.5
1868	030412001106	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	6	126.01	756.06
1869	030412001107	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	6	101.63	609.78
1870	030412001108	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	139.42	120.47	16795.93
1871	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	38.59	11.32	436.84
本页小计							19658.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 435 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1872	030409001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	86.22	24.43	2106.35
1873	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	310.81	23.31	7244.98
1874	030409001031	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: NW-BTTRZ(A)-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	95.73	40.57	3883.77
本页小计							13235.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 436 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1875	030409001032	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	6.35	31.52	200.15
1876	030409001033	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	12.14	49.2	597.29
1877	030409001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	34.41	77.57	2669.18
1878	030409001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*25+2*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	77.79	98.48	7660.76
本页小计							11127.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 437 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1879	030409001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-3*70+2*35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	170.65	230.18	39280.22
1880	030409001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*50+2*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	140.13	170.08	23833.31
1881	030409001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	138.39	33.09	4579.33
1882	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	个	4	99.09	396.36
本页小计							68089.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 438 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1883	030409003014	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 其他:满足规范及设计要求	个	2	155.05	310.1
1884	030409003015	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:70mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 其他:满足规范及设计要求	个	6	196.33	1177.98
1885	030412004061	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	1768.84	4.15	7340.69
1886	030412004062	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	1736.23	3.41	5920.54
本页小计							14749.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 439 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1887	030412004063	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZR-BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	512.21	4.48	2294.7
1888	030416012004	事故照明切换系统	1. 名称: 事故照明切换装置调试 2. 其他: 满足规范及设计要求	台	3	1545.21	4635.63
		照明系统					11158.51
1889	030413002025	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯-A型 2. 型号、规格: LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	5	56.33	281.65
1890	030413002026	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯-A型 2. 型号、规格: LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	4	56.33	225.32
1891	030413002027	装饰灯	1. 名称: 出口指示灯-A型 2. 型号、规格: LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	7	56.33	394.31
本页小计							7831.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 440 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1892	030413002028	装饰灯	1. 名称:出口指示灯 大型-A型E 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤5W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30、标志或文字高度200<L≤300 (mm) 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	2	69.46	138.92
1893	030413002029	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	35	56.33	1971.55
1894	030413002030	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	4	60.37	241.48
1895	030413002031	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	49	56.33	2760.17
本页小计							5112.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 441 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1896	030413002032	装饰灯	1. 名称:复合出口指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	2	56.33	112.66
1897	030413003016	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	5	52.21	261.05
1898	030413003017	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	60.84	608.4
1899	030413003018	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	3	52.21	156.63
1900	030413003019	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 2x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	1	69.77	69.77
本页小计							1208.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 442 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1901	030413003020	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	5	80.63	403.15
1902	030413001013	普通灯具	1. 名称: 三防吸顶灯 2. 规格: LED 15W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	9	50.4	453.6
1903	030413001014	普通灯具	1. 名称: 感应三防吸顶灯 2. 规格: LED 20W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	10	57.74	577.4
1904	030413001015	普通灯具	1. 名称: 感应三防吸顶灯 2. 规格: LED 20W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	4	66.34	265.36
1905	030413001016	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 型号: LED 15W 3. 安装形式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	3	51.29	153.87
本页小计							1853.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 443 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1906	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	8	19.72	157.76
1907	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	9	23.08	207.72
1908	030413013012	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	1	28.37	28.37
1909	030413014004	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	6	26.27	157.62
1910	030412006019	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	35	8.33	291.55
1911	030412006020	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	123	8.49	1044.27
本页小计							1887.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 444 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1912	030412006021	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	17	8.12	138.04
1913	030412006022	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	7	8.27	57.89
		防雷接地					62190.72
1914	030410006004	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 其他:满足规范及设计要求	根	12	47.6	571.2
1915	030410005007	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他:满足规范及设计要求	m	52.44	46.17	2421.15
1916	030410005008	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他:满足规范及设计要求	m	428.2	18.21	7797.52
1917	030410005009	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 其他:满足规范及设计要求	m	381.31	8.02	3058.11
本页小计							14043.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 445 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1918	030410005010	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用屋面层钢结构钢梁焊接连通 3. 其他:满足规范及设计要求	m	265.98	9.15	2433.72
1919	030410003010	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 其他:满足规范及设计要求	m	214.87	18.77	4033.11
1920	030410003011	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢立柱做防雷装置引下线 3. 其他:满足规范及设计要求	m	221.31	3.73	825.49
1921	030410003012	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 3. 其他:满足规范及设计要求	m	24.11	19.36	466.77
1922	030410003013	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 3. 其他:满足规范及设计要求	m	53.61	20.47	1097.4
1923	030410003014	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 3. 其他:满足规范及设计要求	m	31.17	21.28	663.3
本页小计							9519.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 446 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1924	030410002010	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	81.73	26.36	2154.4
1925	030410002011	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-25x4镀锌扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	97.49	24.69	2407.03
1926	030410002012	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	302.43	37.36	11298.78
1927	030410002013	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 其他:满足规范及设计要求	m	649.46	8.02	5208.67
1928	030410004004	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋 3. 其他:满足规范及设计要求	m	353.08	8.02	2831.7
1929	030410007013	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	190.42	190.42
本页小计							24091

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 447 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 448 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电系统					53317.82
		火灾自动报警系统					50101.34
1936	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	171.75	171.75
1937	030904003007	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	118.38	710.28
1938	030904001010	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	97.91	391.64
1939	030904004007	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	133.31	3599.37
1940	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.11	59.11
1941	030904003008	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	116.99	3158.73
1942	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	67.51	405.06
本页小计							8495.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 449 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1943	030412001109	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.58	12.46	493.17
1944	030412001110	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	90.86	13.19	1198.44
1945	030412001111	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	177.9	17.18	3056.32
1946	030412001112	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	98.9	18.24	1803.94
1947	030412001113	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:钢结构敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	79.3	21.57	1710.5
本页小计							8262.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 450 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1948	030412001114	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:钢结构敷设 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	355.92	23.04	8200.4
1949	030409006004	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.32	77.24	1415.04
1950	030412004064	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1453.45	4.09	5944.61
1951	030412004065	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.21	4.11	46.07
本页小计							15606.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 451 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1952	030412004066	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	754.5	4.5	3395.25
1953	030412004067	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.6	4.69	26.26
1954	030412004068	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	110.56	6.1	674.42
本页小计							4095.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 452 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1955	030412004069	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.21	6.22	69.73
1956	030412006023	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	71	8.12	576.52
1957	030909003004	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	系统	1	12994.73	12994.73
		电气火灾监控系统					3216.48
1958	030907001004	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1491.94	1491.94
1959	030410009007	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	261.33	261.33
本页小计							15394.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 453 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1960	030412004070	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.15	12.36	100.73
1961	030412004071	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	65.52	4.98	326.29
1962	030412001115	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.56	94.92
1963	030412001116	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	57.22	16.45	941.27
		厂房四-通风空调工程					10884.27
		排风系统					10884.27
本页小计							1463.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 454 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1964	030108001016	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~02 3. 规格:风量:3000 M3/H;静压: 185 PA;效率:90%;输入功率:0.25KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求	台	2	836.12	1672.24
1965	030108001017	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-03~04 3. 规格:风量:600M3/H;静压: 90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求	台	2	435.23	870.46
1966	030405015004	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式	台	13	225.73	2934.49
1967	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b) ≤320 mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰	m2	22.06	158.3	3492.1
本页小计							8969.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 455 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1968	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰	m2	1.92	105.64	202.83
1969	030702008004	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔 3. 规格:φ150	m	18.85	20.88	393.59
1970	030703019007	柔性接口	1. 名称:不燃材料软接头	m2	1.23	377.95	464.88
1971	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300	个	4	102.71	410.84
1972	031201003026	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道	kg	104.15	2.03	211.42
1973	030704001007	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	系统	1	231.42	231.42
		厂房五					12715279.17
		厂房五-建筑与装饰工程					12190646.18
		土石方工程					44485.47
1974	010103001005	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	6192	2.38	14736.96
本页小计							16651.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 456 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1975	010102001005	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1223.98	4.97	6083.18
1976	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他:不含装车; 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	596.35	5.02	2993.68
1977	010102007009	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1271.51	9.37	11914.05
1978	010102007010	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	585.01	14.97	8757.6
		桩基工程					1426143.04
1979	010301002013	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:15~25m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	1440	155.07	223300.8
1980	010301002014	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:25~35m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	7200	151.52	1090944
本页小计							1343993.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 457 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1981	010301002015	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位: 试验桩 2. 地层类别: 地质勘察报告 3. 桩长: 15~25m 4. 桩截面形式、尺寸: AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型: B型十字形桩尖 6. 沉桩方法: 静力压桩法	m	60	201.43	12085.8
1982	010301002016	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位: 送桩 2. 地层类别: 地质勘察报告 3. 送桩深度: 综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸: AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法: 静力压桩法 6. 桩长: 18m以外	m	409.5	57.75	23648.63
1983	010502024009	填充混凝土	1. 混凝土种类: 无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 填充部位: 预制混凝土管桩顶部填芯	m3	21.32	545.14	11622.38
1984	010502024010	填充混凝土	1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 填充部位: 预制混凝土管桩底部填芯	m3	21.81	535.04	11669.22
1985	010301005005	截(凿)桩头	1. 桩类型: 预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度: 截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋: 有 4. 运距: 综合 5. 消纳费: 不包括	根	315	85.91	27061.65
本页小计							86087.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 458 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1986	010506011009	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋Φ10以内 2. 部位：桩头插筋	t	0.697	4132.8	2880.56
1987	010506011010	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋Φ25以内 2. 部位：桩头插筋	t	5.313	4009.2	21300.88
1988	010506025013	预埋铁件	1. 钢材种类：圆钢板 2. 规格：3mm厚	t	0.21	7757.73	1629.12
		砌筑工程					282063.4
1989	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5	m3	248.73	460.07	114433.21
1990	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 3. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5	m3	12.3	470.46	5786.66
1991	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：砌块专用砂浆 M5	m3	295.62	447.79	132375.68
1992	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	47.96	474.37	22750.79
本页小计							301156.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 459 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1993	010401008005	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:蹲厕 3. 砂浆强度等级:综合考虑,满足设计及规范要求 4. 综合考虑:勾缝、砌筑砂浆种类、配合比	个	14	479.79	6717.06
		混凝土及钢筋混凝土工程					3295978.86
1994	010502030016	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板,设置伸缩缝,并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m;缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚C15素混凝土 3. 最佳含水率下,素土分层夯实	m2	4928.13	181.6	894948.41
1995	040202010004	碎石	1. 石料规格:3: 7级配碎石褥垫层 2. 厚度:300mm厚	m2	4928.13	64.64	318554.32
1996	010502030017	地坪	1. 200mm厚C25混凝土板,设置伸缩缝,并用沥青料满灌填充伸缝切至板底纵横间距不大于24m;缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚石屑加掺8%水泥粉压实 3. 300mm厚级配碎石 4. 最佳含水率下,素土分层夯实	m2	1040.97	185.25	192839.69
本页小计							1413059.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 460 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1997	010502030018	地坪	1. 100mm厚C25混凝土板 2. 100mm厚C15素混凝土 3. 最佳含水率下,素土分层夯实	m2	50.22	90.23	4531.35
1998	010501001008	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	139.99	400.49	56064.6
1999	010502026002	挡土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	44.05	491.34	21643.53
2000	010502010015	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位:电梯坑侧墙、底板	m3	17.8	513.78	9145.28
2001	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位:承台	m3	316.49	465.93	147462.19
2002	010502005005	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	103.69	457.78	47467.21
2003	010502006008	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	182.66	577.08	105409.43
本页小计							391723.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 461 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2004	010502011005	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	319.63	474.69	151725.16
2005	010502013005	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	381.21	474.69	180956.57
2006	010502010016	栏板、反檐	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	3.73	652.6	2434.2
2007	010502022009	其他构件	1. 混凝土种类: 素混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 反坎、门槛、条带	m3	0.56	509.24	285.17
2008	010502022010	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	29.19	524.39	15306.94
2009	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.45	524.39	760.37
2010	010502025011	零星现浇构件	1. 构件名称: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.89	700.13	1323.25
本页小计							352791.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 462 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2011	010502025012	零星现浇构件	1. 构件名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	5.34	695.08	3711.73
2012	010502021008	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.35	624.05	6458.92
2013	010502019008	雨蓬板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	5.36	653.83	3504.53
2014	010502020005	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	32.95	531.79	17522.48
2015	010501002005	楼地面垫层	1. 部位:卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比:水泥加气混凝土碎块垫层,并找坡1%	m3	25.32	259.61	6573.33
2016	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ25以内	t	28.874	4308.65	124407.96
2017	010506014005	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10以内	t	65.123	4601.01	299631.57
2018	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10以内	t	0.389	4601.01	1789.79
2019	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.463	5347.9	2476.08
2020	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	7.221	5835.09	42135.18
本页小计							508211.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 463 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2021	010506001025	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以外	t	0.283	4620.7	1307.66
2022	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	3.151	4601.01	14497.78
2023	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 其他：含机械接头、电渣压力焊接头	t	12.14	4832.24	58663.39
2024	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	12.534	5835.09	73137.02
2025	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.638	4601.01	12137.46
2026	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	46.664	4308.65	201058.84
2027	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.7	5347.9	3743.53
2028	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	9.724	5835.09	56740.42
2029	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	36.25	4601.01	166786.61
2030	010506008014	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.479	4601.01	2203.88
2031	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	1.352	4601.01	6220.57
2032	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	1.399	4308.65	6027.8
2033	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.046	5347.9	246
本页小计							602770.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 464 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2034	010506009020	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.373	5835.09	2176.49
2035	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.133	4601.01	611.93
2036	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.503	4601.01	11516.33
2037	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.599	4308.65	2580.88
2038	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内	t	0.033	5347.9	176.48
2039	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	1.124	5835.09	6558.64
2040	010506017008	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	2.286	4601.01	10517.91
		混凝土模板工程					813803.12
2041	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位：垫层	m2	339.82	28.65	9735.84
2042	010505003005	基础联系梁模板	1. 模板形式：直形模版	m2	810.67	57.33	46475.71
2043	010505002008	基础模板	1. 基础类型：桩承台	m2	496.84	48.43	24061.96
2044	010505016005	井(池)模板	1. 模板形式：直形模板 2. 部位：电梯坑侧墙、底板模板	m2	60.76	51.47	3127.32
2045	010505004034	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m)：8.1	m2	535.88	81.97	43926.08
2046	010505004035	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m)：8.1	m2	60.53	76.53	4632.36
本页小计							166097.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 465 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 466 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2056	010505006029	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5	m2	559.96	87.35	48912.51
2057	010505006030	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5	m2	1163.6	80.91	94146.88
2058	010505006031	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	54.94	65.16	3579.89
2059	010505007016	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1	m2	988.62	104.23	103043.86
2060	010505007017	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5	m2	2147.87	78.27	168113.78
2061	010505007018	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	55.41	60.97	3378.35
2062	010505015002	挡土墙模板	1.模板部位:基础外墙边梁反边	m2	443.07	44.23	19596.99
2063	010505010005	楼梯模板	1.楼梯形式:直形	m2	318.17	97.43	30999.3
2064	010505011015	构造柱模板	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):8.1	m2	72.72	88.77	6455.35
2065	010505011016	构造柱模板	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5	m2	43.97	75.94	3339.08
2066	010505008015	其他板模板	1.构件名称:雨蓬模板 2.模板形式:直形	m2	54.79	64.13	3513.68
2067	010505008016	其他板模板	1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:直形	m2	37.27	59.91	2232.85
2068	010505012005	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	222.03	50.64	11243.6
本页小计							498556.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 467 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2069	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板	m2	23.01	50.64	1165.23
2070	010505014005	零星现浇构件模板	1. 构件名称:反坎、门槛模板 2. 模板形式:直形	m2	124.18	50.64	6288.48
2071	01B009	压顶模板	1. 模板形式:直形	m	239.05	39.31	9397.06
		金属结构工程					4373701.86
2072	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q355B、焊接工字钢、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 3. 场内外运距: 综合考虑 4. 含柱脚、牛腿、节点板、抗剪键、连接螺栓、加劲肋等构件	t	88.625	5848.22	518298.5
2073	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q355B、焊接工字钢、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 3. 场内外运距: 综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	62.852	5887.59	370046.81
2074	010604001004	钢吊车梁	1. 钢材品种、规格: Q355B、H型钢等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 3. 场内外运距: 综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	74.545	5866.9	437348.06
本页小计							1342544.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 468 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2075	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢管、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	19.915	6285.08	125167.37
2076	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B圆钢Φ10、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.183	6225.08	13589.35
2077	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B圆钢Φ22、构件具体规格尺寸详见图纸 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	1.217	6225.08	7575.92
本页小计							146332.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 469 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2078	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B、斜卷边Z形冷弯型钢Z250x75x20x2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	24.035	6031.63	144970.23
2079	010607003004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B、双卷边槽形口对口2C250X75X20X2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.815	6056.63	17049.41
2080	010606003004	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q355B、卷边槽形冷弯型钢C250x75x20x2.0，斜卷边Z形冷弯型钢Z250X75X20X2.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	20.986	6394.68	134198.75
本页小计							296218.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 470 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2081	010606003005	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，热轧普通槽钢[25a等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 4. 场内外运距：综合考虑 5. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	2.592	6394.68	16575.01
2082	010606003006	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管口250X150X4.0等钢构件（具体规格尺寸详见图纸） 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 4. 场内外运距：综合考虑 5. 含节点板、连接螺栓、加劲肋等构件	t	14.352	6384.68	91632.93
2083	010605003004	钢屋面板	1. 名称：钢结构雨篷上部面层 2. 面层材料、规格：灰色压型钢板0.5mm厚	m2	104	31.87	3314.48
2084	010605003005	钢屋面板	1. 名称：钢结构雨篷天棚面 2. 面层材料、规格：板双面热浸镀锌铝锌量AZ100，PE涂层0.4mm厚	m2	123	71.11	8746.53
2085	011402003006	金属面油漆	1. 涂料类型：涂醇酸底漆二道 2. 构件名称类别：室内钢结构	m2	5293.8	8.53	45156.11
本页小计							165425.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 471 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2086	011402003007	金属面油漆	1. 涂料类型:环氧富锌底漆和两道面漆 2. 构件名称类别:室外雨篷钢结构	m2	91.58	19.41	1777.57
2087	011402003008	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型:非膨胀型防火涂料 2. 耐火极限:2.5h 3. 涂层厚度:≥24mm 4. 构件名称类别:柱、柱间支撑及梁柱节点	m2	3545	126.22	447449.9
2088	011402003009	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型:膨胀型防火涂料 2. 耐火极限:1.5h 3. 涂层厚度:≥3.5mm 4. 构件名称:钢结构屋面梁及梁梁节点	m2	2487.49	48.64	120991.51
2089	011402003010	金属面防火涂料	1. 防火涂料类型:膨胀型防火涂料 2. 耐火极限:1.0h 3. 涂层厚度:≥3.5mm 4. 构件名称:屋面支撑、系杆、屋顶承重构件(檩条和隅撑)	m2	1146.8	39.76	45596.77
2090	010506025014	预埋铁件	1. 螺栓种类:Q235B地脚螺栓(含螺栓及螺母) 2. 规格:具体规格尺寸详见图纸 3. 其他:包深化设计、满足规范要求、制作加工施工损耗,根据设计图纸及相关规范要求,综合考虑	t	4.721	10171.63	48020.27
本页小计							663836.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 472 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2091	010608002005	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M20 (10. 9S)	套	1720	7. 65	13158
2092	010608002006	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M22 (10. 9)	套	364	7. 84	2853. 76
2093	010608002007	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M27 (10. 9S)	套	156	8. 32	1297. 92
2094	010608002008	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强度螺栓 2. 规格: M30 (10. 9S)	套	364	8. 6	3130. 4
2095	010607009004	钢板天沟	1. 压型钢板厚度: 0. 6mm厚镀铝锌彩色压型钢板 2. 山墙封板	m2	28. 5	83. 98	2393. 43
2096	010607009005	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 304型不锈钢1. 0厚 2. 规格、尺寸: 400*250/300mm 3. 部位: 屋面钢板天沟	m2	196. 7	473. 61	93159. 09
2097	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 角钢 (L63X4 @100 0mm) 4. 部位: 屋面钢板天沟支撑	t	0. 346	6240. 08	2159. 07
2098	010605001002	钢板楼板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚花纹钢板 2. 部位: 走道板	m2	24. 3	161. 65	3928. 1
2099	010605002006	钢板墙板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm厚泛水浅灰钢板 2. 部位: 女儿墙泛水件及其他部位	m2	25. 79	87. 03	2244. 5
本页小计							124324. 27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 473 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2100	010502025013	零星现浇构件	1. 钢柱安装校正后灌C30补偿收缩细石混凝土 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	m3	2.03	844.74	1714.82
2101	010502025014	零星现浇构件	1. 钢柱安装校正后浇筑C20细石混凝土 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	m3	26.93	813.84	21916.71
2102	010605003006	钢屋面板	1. 部位:屋面钢板 2. 压型钢板厚度:0.6mm厚镀铝锌彩色压型钢板 3. 0.5厚镀锌原色压型钢板 4. 不含檩条	m2	4746.51	96.05	455902.29
2103	011001001006	保温隔热屋面	1. 部位:屋面钢板保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚16kg/m3环保玻璃棉	m2	4746.51	28.03	133044.68
2104	010902001010	屋面卷材防水	1. 部位:屋面钢板防水 2. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚聚酯纤维内增强型PVC防水卷材	m2	4746.51	38.01	180414.85
2105	010605002007	钢板墙板	1. 压型钢板厚度:0.5mm厚镀铝锌彩色压型钢板 2. 50厚环保玻璃棉 3. 0.4厚镀铝锌钢板(外墙内衬板) 4. 综合考虑包角板、门窗洞口接口、楼层板处防火封堵、防火隔墙与外墙连接等	m2	3494.43	154.85	541112.49
本页小计							1334105.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 474 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2106	010605002008	钢板墙板	1. 压型钢板厚度:0.5mm厚镀铝锌彩色压型钢板 4. 部位:女儿墙内侧封板	m2	349.56	90.51	31638.68
2107	010901002002	阳光板屋面	1. 部位:气楼 2. 采光板品种:上层覆有防紫外线保护膜,的进口树脂类纤维板材 3. 采光板规格:上层采光板1.5mm厚、下层采光板1.2mm厚 4. 骨架材料品种、规格:Φ5.5×2.0 不锈钢拉柳丁、两侧0.6厚镀铝锌本色钢板咬口带 5. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	m2	295.38	146.78	43355.88
2108	010605002009	钢板墙板	1. 部位:气楼 2. 压型钢板厚度:0.5mm厚镀铝锌彩色压型钢板	m2	270	90.51	24437.7
本页小计							99432.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 475 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2109	010602001002	钢屋架	1. 部位：气楼 2. 钢材品种、规格：L50×5、L120×6、L63×5、L100×6角钢，C220×75×20×2.0、Z220×75×20×2.0檩条 2. 探伤要求：详见图纸综合考虑 3. 场内外运距：综合考虑 4. 含节点板、花篮螺丝、连接螺栓、加劲肋等构件 5. 金属结构件场内组装、运输、吊装 6. 其他：包深化设计、满足规范要求、制作加工施工损耗，根据设计图纸及相关规范要求，综合考虑	t	16.7	6092.79	101749.59
本页小计							101749.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 476 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2110	010606001002	钢天窗架	1. 构件类型:气楼钢百页挡雨板 2. 材料品种、规格:0.5mm带肋钢百页挡雨板+L50×3、L50×5角钢+C220×75×20×2.0气楼纵向系杆 3. 探伤要求: 详见图纸综合考虑 4. 场内外运距: 综合考虑 5. 金属结构件场内组装、运输、吊装 6. 含节点板、连接螺栓、加劲肋、预埋件等构件 7. 其他: 包深化设计、满足规范要求、制作加工施工损耗, 根据设计图纸及相关规范要求, 综合考虑	t	3.283	4841.46	15894.51
2111	010607009006	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:304型不锈钢2.0厚 2. 规格、尺寸:150*420/330mm 3. 部位:气楼天沟	m2	155.88	584.67	91138.36
2112	010605002010	钢板墙板	1. 部位:气楼 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.5mm厚泛水钢板	m2	147.06	64.95	9551.55
		其他金属结构工程					55624.18
2113	010506023014	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ0.6mm, 孔径10mm, 300宽 2. 部位:内墙不同材质交接处钢丝网	m2	335.84	20.02	6723.52
2114	010506023015	钢丝网	1. 材料品种、规格:Φ1.27*20*20 2. 部位:楼梯间和人行通道	m2	743.15	17.98	13361.84
本页小计							136669.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 477 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2115	010506023016	钢丝网	1. 材料品种、规格：扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时)（Φ0.9*12.7*12.7） 2. 部位：外墙	m2	163.8	20.02	3279.28
2116	010506023017	钢丝网	1. 材料品种、规格：直径2 2.5mm@40X40的钢丝网 2. 部位：柱脚混凝土保护层内，钢筋保护层厚度大于50mm	m2	127.83	16.94	2165.44
2117	01B010	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯，预埋铁件	点	5	54.05	270.25
2118	010506025015	预埋铁件	1. 部位：电梯井检修梯 2. 规格：Φ20钢筋	t	0.025	7868.83	196.72
2119	010607006006	钢梯	1. 钢梯形式：屋面检修钢梯 2. 参考图集：15J401 WT1a-36	t	0.855	7497.73	6410.56
2120	010607006007	钢梯	1. 钢梯形式：检修走道钢爬梯 2. 参考图集：02J401 THS-80/83顶端护笼取消	t	2.2	7497.73	16495.01
2121	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 钢材种类、规格、型号：综合考虑 2. 油漆种类、刷漆遍数：综合考虑 3. 参考图集：02(03)J401 2-2/3、8/18	m	36	186.71	6721.56
		屋面及防水工程					498589.62
本页小计							35538.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 478 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2122	010902001011	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:1层	m2	1234.6	36.67	45272.78
2123	010902001012	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数:1层	m2	1234.6	36.65	45248.09
2124	010902002009	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料	m2	1234.6	90.42	111632.53
2125	010902003009	屋面柔性隔离层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数:满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m2	58.08	5.32	308.99
2126	010902003010	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	1105.11	7.75	8564.6
2127	010902004013	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2	m2	58.08	31.47	1827.78
2128	010902004014	屋面刚性层	1. 部位:上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C30混凝土保护层,表面压光,内双向配筋Φ6@150,分格缝6mx6m,密封膏填缝	m2	1105.11	51.79	57233.65
本页小计							270088.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 479 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2129	011101006009	平面砂浆找平层	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m2	1163.19	16.95	19716.07
2130	011101006010	平面砂浆找平层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 找平层厚度:20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用,结构找坡时取消该层)	m2	58.08	14	813.12
2131	011001001007	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称:40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板抗压强度 $\geq 150\text{Kpa}$, 导热系数 $\leq 0.0289\text{W/mk}$ (90天, 平均温度 25°C), 燃烧性能B1级	m2	1065.26	26.59	28325.26
2132	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位:电梯坑底板板底面	m2	31.48	96.98	3052.93
2133	010903001005	墙面卷材防水	1. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚砖砌保护墙 4. 部位:电梯坑外壁	m2	67.55	131.45	8879.45
本页小计							60786.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 480 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2134	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 部位:电梯坑底板顶面	m2	24.25	25.73	623.95
2135	011201001020	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 2. 部位:电梯坑内侧	m2	56.6	26.74	1513.48
2136	010902002010	屋面涂膜防水	1. 部位:混凝土雨蓬 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道	m2	52.61	44.55	2343.78
2137	010902004015	屋面刚性层	1. 部位:混凝土雨蓬 2. 刚性层材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	52.61	17.7	931.2
2138	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间地面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	59.43	59.52	3537.27
2139	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 上翻高度:300mm	m2	83.43	36.07	3009.32
2140	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物改性水泥防水涂料	m2	287.77	30.27	8710.8
本页小计							20669.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 481 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2141	010903002005	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	2134.53	30.27	64612.22
2142	010903003005	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:12mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆	m2	2113.65	39	82432.35
		门窗工程					371910.26
2143	010802004023	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇(甲级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	28.8	572.7	16493.76
2144	010802004024	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇(乙级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	40.62	551.24	22391.37
2145	010802004025	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇(甲级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	2.2	535.33	1177.73
本页小计							187107.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 482 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2146	010802004026	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（丙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等	m2	6.16	396.52	2442.56
2147	010803001011	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM5040 5000*4000mm，JM5050 5000*5000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动	m2	130	302.48	39322.4
2148	010803002008	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:特FJM5040 5000*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动	m2	40	546.63	21865.2
2149	010802001013	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M0922 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件	m2	13.86	374.91	5196.25
2150	010802001014	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门M1524 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 五金材料:含所有五金配件	m2	7.2	407.61	2934.79
本页小计							71761.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 483 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2151	010802001015	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC7240 3000*2375mm 2. 门类型:铝合金门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料:含所有五金配件	m2	14.25	411.61	5865.44
2152	010807001017	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金百叶窗 2. 开启方式:固定	m2	4.95	400.04	1980.2
2153	010807001018	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:上悬窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	121.95	340.8	41560.56
2154	010807001019	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:固定窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	549.16	299.56	164506.37
2155	010807001020	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃	m2	128.5	324.11	41648.14
2156	010807002002	金属防火窗	1. 框、扇材质及规格:钢质防火窗(普通乙级)	m2	9.9	457.12	4525.49
		室外装饰工程					53546.2
本页小计							260086.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 484 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2157	010502029005	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20混凝土面层随打随抹 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实，向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 6/5	m2	251.46	76.39	19209.03
2158	010502031005	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光，加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	211.19	151.39	31972.05
2159	040205017005	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管，外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	16	147.82	2365.12
		楼地面装饰工程					38574.42
本页小计							53546.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 485 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2160	011102003012	块料楼地面	1. 部位：首层研发生产车间、楼梯间地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层	m2	250.79	74.89	18781.66
2161	011106001005	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格：金刚砂	m2	175.48	52.53	9217.96
2162	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 部位：屋面电梯机房地面L7 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆，随手抹光	m2	30.03	25.78	774.17
2163	011102003013	块料楼地面	1. 部位：卫生间地面1（G）4 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚300x300防滑地砖，白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆保护层	m2	59.58	92.02	5482.55
本页小计							34256.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 486 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2164	011105003005	块料踢脚线	1. 部位:首层研发生产车间, 楼梯间 2. 踢脚线高度:150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚釉面砖, 同地面砖, 白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类:聚合物水泥浆粘结层 5. 15厚1:3水泥砂浆打底	m	216.12	19.98	4318.08
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					478760.43
2165	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	1062.79	27.38	29099.19
2166	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	3597.03	24.12	86760.36
2167	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	251.92	45.71	11515.26
本页小计							131692.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 487 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2168	011201004009	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	16.2	27.18	440.32
2169	011201004010	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（非挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	307.8	26.14	8045.89
2170	011203003005	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴	m2	324	97.11	31463.64
2171	011108003005	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板	m2	0.86	153.31	131.85
2172	010903004008	墙面变形缝	1. 盖缝:3厚铝板 2. Φ6塑料胀锚螺栓@400, 具体详见图纸J-JS-03/6大样	m	15.5	103.5	1604.25
2173	011206003002	构件式金属板幕墙	1. 骨架材料种类及型号:综合考虑 2. 面层材料品种、规格、表面处理:3厚铝单板	m2	520.32	595.21	309699.67
		天棚工程					9468.22
2174	011301001005	天棚抹灰	1. 部位:电井、电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1.4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光	m2	40.52	29.12	1179.94
本页小计							352565.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 488 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2175	011302001005	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格:300X300铝合金方形扣板(防水烤漆用于卫生间) 4. 其他:含铝扣板面层收边线	m2	59.8	138.6	8288.28
		油漆、涂料、裱糊工程					390340.96
2176	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白石灰水二遍(加胶)	m2	158.4	2.24	354.82
2177	011403001021	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底油一遍面油一遍	m2	3668.72	17.21	63138.67
2178	011403001022	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面N2b 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 底油一遍面油一遍	m2	1084.62	21.05	22831.25
2179	011403001023	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍)	m2	4239.34	28.07	118998.27
本页小计							213611.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 489 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2180	011403001024	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍)	m2	816.62	32.06	26180.84
2181	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道	m2	40.52	2.8	113.46
2182	011403001025	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	2134.53	74.36	158723.65
		其他装饰工程					57656.14
2183	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1250mm 3. 扶手材料种类、规格:DN80x1.5不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆,净距850mm; DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110mm; DN40x1.5不锈钢横杆 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件	m	67.32	531.65	35790.68
本页小计							220808.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 490 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2184	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件	m	3.8	440.27	1673.03
2185	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接	m2	5.48	433.4	2375.03
2186	011505003005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚玻璃	m2	7.8	305.59	2383.6
2187	011207003009	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑	m2	70.02	202.37	14169.95
2188	011207003010	成品隔断	1. 部位:小便斗隔屏 2. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 3. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑	m2	4.8	202.37	971.38
本页小计							21572.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 491 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2189	011502001002	成品装饰线条	1. 油膏嵌牢、-20x 2. 钢压条中距500用射钉固定 2. 部位:混凝土梯屋面反檐顶, 具体详见图纸J-JS-01/5, J-JS-01/6大样	m	50.6	5.78	292.47
		厂房五-给排水工程					91288.5
		给水系统					6966.32
2190	031001007009	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.36	87.12	1163.92
2191	031001007010	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.3	91.26	574.94
本页小计							2031.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 492 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2192	031001008083	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	91.34	19.68	1797.57
2193	031001008084	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.95	22.69	702.26
2194	031001008085	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.66	26.41	255.12
本页小计							2754.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 493 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2195	031001008086	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.55	32.72	181.6
2196	031001008087	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.91	41.54	411.66
2197	031301005045	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	0.6	25.81	15.49
2198	031301005046	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	0.4	26.29	10.52
本页小计							619.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 494 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2199	031201003027	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1	1.91	1.91
2200	031002011005	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	3	288.71	866.13
2201	031002001051	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	1	75.01	75.01
2202	031002001052	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	49.58	49.58
2203	031002001053	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	135.27	135.27
本页小计							1127.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 495 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2204	031002001054	金属阀门	1. 类型: 螺纹减压阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	591.93	591.93
2205	031301003041	套管	1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50	个	3	43.54	130.62
2206	031001012013	止水节	1. 名称: 止水环 2. 材质: PVC-U 3. 规格: DN50	个	3	0.93	2.79
		排水系统					25466.92
2207	031001008089	塑料管	1. 材质: PVC-U 排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污废水 7. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.7	25.87	535.51
2208	031001008090	塑料管	1. 材质: PVC-U 排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污废水 7. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.74	36.5	355.51
本页小计							1616.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 496 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2209	031001008091	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	70.31	51.29	3606.2
2210	031001008092	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.23	63.03	1401.16
2211	031001008093	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.3	66.04	482.09
本页小计							5489.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 497 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2212	031001008094	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14.75	51.29	756.53
2213	031001008095	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.3	54.3	396.39
2214	031301005047	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.5	25.81	38.72
2215	031301005048	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	2	26.29	52.58
本页小计							1244.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 498 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2216	031201003028	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	3.5	1.91	6.69
2217	031003014031	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75	个	6	36.67	220.02
2218	031003014032	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100	个	6	21.02	126.12
2219	031003014033	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2	3.68	7.36
2220	031003006005	大便器	1. 类型:埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件:液压蹲便器冲洗阀、防污器、PVC-U穿线管及其他附件 4. 安装参见09S304-90页 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	14	380.02	5320.28
本页小计							5680.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 499 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2221	031003007005	小便器	1. 类型:埋入式感应冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器、排水附件、冲水连接管及其他附件 5. 安装参见09S304-107页 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	13	497	6461
2222	031003003005	洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:红外感应龙头、角阀、软管、管件及其他附件 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	678.74	4072.44
2223	031003008005	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:含存水弯、管件、陶瓷片密封长颈水嘴、排水栓带链堵、排水接头等 4. :安装参见09S304-24页 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	418.38	836.76
2224	031301003042	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	3	98.41	295.23
2225	031001012014	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN100	个	3	1.54	4.62
本页小计							11670.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 500 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2226	031301003043	套管	1. 名称: 钢制防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100	个	1	281.55	281.55
2227	031001011009	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN100	个	4	52.54	210.16
		雨水系统					58855.26
2228	031001008096	塑料管	1. 材质: 承压型PVC-U排水管 2. 规格: DN150*5 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 雨水 7. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	342.99	86.35	29617.19
2229	031001008097	塑料管	1. 材质: 承压型PVC-U排水管 2. 规格: DN150*5 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 雨水 7. 说明: 含工程超高增加费 8. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	183.18	90.46	16570.46
本页小计							46679.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 501 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2230	031001008098	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.17	34.22	279.58
2231	031301005049	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	30.31	25.81	782.3
2232	031301005050	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	46.06	26.29	1210.92
2233	031201003029	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	76.37	1.91	145.87
本页小计							2418.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 502 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2234	031003014034	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150	个	28	237.31	6644.68
2235	031003014035	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 规格:DN75	个	2	69.8	139.6
2236	031003014036	给、排水附件	1. 类型:水簸箕 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN75	个	2	11.68	23.36
2237	031301003044	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	15	163.8	2457
2238	031001012015	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	15	2.81	42.15
2239	031001011010	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150	个	15	62.81	942.15
		厂房五-消防水工程					101507.47
		消火栓系统					101507.47
2240	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	98.12	65.31	6408.22
本页小计							16657.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 503 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2241	030901002024	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	82.93	67.56	5602.75
2242	030901002025	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	96.79	98.56	9539.62
本页小计							15142.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 504 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2243	030901002026	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	332.09	101.63	33750.31
2244	031301005051	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	67.69	24.22	1639.45
2245	031301005052	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.55	24.67	2455.9
本页小计							37845.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 505 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2246	031201003030	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	167.24	1.91	319.43
2247	030910001016	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	16	84.59	1353.44
2248	030910001017	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	52	51.59	2682.68
2249	030910001018	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	8	96.61	772.88
本页小计							5128.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 506 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2250	030901010009	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	27	828.54	22370.58
2251	030901010010	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.04	188.04
2252	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
2253	031002001055	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	230.63	230.63
2254	031002001056	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	407.7	2446.2
本页小计							25371.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 507 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2255	031002001057	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	9	419.57	3776.13
2256	031002001058	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	172.77	172.77
2257	031301003045	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	241.09	241.09
2258	031301003046	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	98.41	590.46
本页小计							4780.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 508 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2259	031301003047	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	103.81	415.24
2260	030909001008	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓水灭火控制装置调试 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	28	229.12	6415.36
		厂房五-电气工程					267634.93
		动力系统					195322.58
2261	030402011053	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9773.6	9773.6
2262	030402011054	成套配电箱	1. 名称:二级电源总配电箱 2. 编号:XL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4741.36	4741.36
2263	030402011055	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:1MX1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1132.73	1132.73
本页小计							22478.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 509 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2264	030402011056	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF1, XF2, XF3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	3	3161.87	9485.61
2265	030402011057	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4630.21	4630.21
2266	030402011058	成套配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 编号:DT1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1812.73	1812.73
2267	030402011059	成套配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 编号:DT2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1812.73	1812.73
2268	030402011060	成套配电箱	1. 名称:吊车配电箱 2. 编号:DC1, DC2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	2	901.32	1802.64
本页小计							19543.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 510 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2269	030402011061	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ1 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.4kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1501.73	1501.73
2270	030402011062	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ2、YZ3 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.15kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	985.73	1971.46
2271	030412001117	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:满足规范及设计要求	m	111.99	12.46	1395.4
2272	030412001118	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	12.4	14.88	184.51
本页小计							5053.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 511 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2273	030412001119	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	9.47	17.18	162.69
2274	030412001120	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	10.12	29.47	298.24
2275	030412001121	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	39.12	34.99	1368.81
2276	030412001122	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	0.89	36.81	32.76
2277	030412001123	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	0.8	43.11	34.49
2278	030412001124	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	203.86	7.75	1579.92
本页小计							3476.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 512 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2279	030412001125	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	171.25	9.71	1662.84
2280	030412001126	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	37.78	15.72	593.9
2281	030412001127	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	13.65	9.46	129.13
2282	030412001128	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	8.35	11.61	96.94
2283	030412001129	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	405.85	15.56	6315.03
本页小计							8797.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 513 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2284	030412001130	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	322.17	18.51	5963.37
2285	030412001131	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	14	19.7	275.8
2286	030412001132	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	158.23	23.83	3770.62
2287	030412001133	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	31.81	33.92	1079
2288	030412001134	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	57.11	40.88	2334.66
本页小计							13423.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 514 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2289	030412001135	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	18	28.1	505.8
2290	030412001136	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	270.01	33.21	8967.03
2291	030412001137	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	79.6	48.84	3887.66
2292	030412001138	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	14.65	57.89	848.09
2293	030412001139	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	10	105.95	1059.5
2294	030412001140	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	6	126.01	756.06
本页小计							16024.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 515 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2295	030412001141	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	6	101.63	609.78
2296	030412001142	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 钢结构支架 5. 说明: 含工程超高增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	139.42	120.47	16795.93
2297	030409001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	38.59	11.32	436.84
2298	030409001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	86.22	24.43	2106.35
本页小计							19948.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 516 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2299	030409001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*4mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	310.81	23.31	7244.98
2300	030409001042	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: NW-BTTRZ(A)-5*4mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	95.84	40.57	3888.23
2301	030409001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*6mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	6.35	31.52	200.15
本页小计							11333.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 517 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2302	030409001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	12.14	49.2	597.29
2303	030409001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	34.41	77.57	2669.18
2304	030409001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*25+2*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	77.79	98.48	7660.76
本页小计							10927.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 518 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2305	030409001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-3*70+2*35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	170.65	230.18	39280.22
2306	030409001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*50+2*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	58.08	170.08	9878.25
2307	030409001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	56.4	33.09	1866.28
2308	030409003016	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	个	4	99.09	396.36
本页小计							51421.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 519 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2309	030409003017	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 其他:满足规范及设计要求	个	2	155.05	310.1
2310	030409003018	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:70mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1 kV 6. 其他:满足规范及设计要求	个	6	196.33	1177.98
2311	030412004072	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	1768.84	4.15	7340.69
2312	030412004073	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	1389.51	3.41	4738.23
本页小计							13567

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 520 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2313	030412004074	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZR-BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	339.8	4.48	1522.3
2314	030416012005	事故照明切换系统	1. 名称: 事故照明切换装置调试 2. 其他: 满足规范及设计要求	台	3	1545.21	4635.63
		照明系统					10121.63
2315	030413002033	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯-A型 2. 型号、规格: LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	5	56.33	281.65
2316	030413002034	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯-A型 2. 型号、规格: LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	4	56.33	225.32
2317	030413002035	装饰灯	1. 名称: 出口指示灯-A型 2. 型号、规格: LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 满足规范及设计要求	套	7	56.33	394.31
本页小计							7059.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 521 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2318	030413002036	装饰灯	1. 名称:出口指示灯 大型-A型E 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤5W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30、标志或文字高度200<L≤300 (mm) 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	2	69.46	138.92
2319	030413002037	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	35	56.33	1971.55
2320	030413002038	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	4	60.37	241.48
2321	030413002039	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	49	56.33	2760.17
本页小计							5112.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 522 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2322	030413002040	装饰灯	1. 名称:复合出口指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	2	56.33	112.66
2323	030413003021	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	5	52.21	261.05
2324	030413003022	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	2	60.84	121.68
2325	030413003023	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 1x24W 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	3	52.21	156.63
2326	030413003024	荧光灯	1. 名称:支架荧光灯 2. 规格:LED 2x24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	1	69.77	69.77
本页小计							721.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 523 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2327	030413001017	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	9	50.4	453.6
2328	030413001018	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	10	57.74	577.4
2329	030413001019	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	66.34	265.36
2330	030413001020	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:LED 15W 3. 安装形式:壁装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	3	51.29	153.87
2331	030413013013	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	8	19.72	157.76
2332	030413013014	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	9	23.08	207.72
本页小计							1815.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 524 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2333	030413014005	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足规范及设计要求	套	6	26.27	157.62
2334	030412006024	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	35	8.33	291.55
2335	030412006025	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	110	8.49	933.9
2336	030412006026	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	17	8.12	138.04
2337	030412006027	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足规范及设计要求	个	6	8.27	49.62
		防雷接地					62190.72
2338	030410006005	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 其他:满足规范及设计要求	根	12	47.6	571.2
本页小计							2141.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 525 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2339	030410005011	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他:满足规范及设计要求	m	52.44	46.17	2421.15
2340	030410005012	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他:满足规范及设计要求	m	428.2	18.21	7797.52
2341	030410005013	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 其他:满足规范及设计要求	m	381.31	8.02	3058.11
2342	030410005014	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用屋层面钢结构钢梁焊接连通 3. 其他:满足规范及设计要求	m	265.98	9.15	2433.72
2343	030410003015	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 其他:满足规范及设计要求	m	214.87	18.77	4033.11
2344	030410003016	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱做防雷装置引下线 3. 其他:满足规范及设计要求	m	221.31	3.73	825.49
本页小计							20569.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 526 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2345	030410003017	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 3. 其他:满足规范及设计要求	m	24.11	19.36	466.77
2346	030410003018	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 3. 其他:满足规范及设计要求	m	53.61	20.47	1097.4
2347	030410003019	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 3. 其他:满足规范及设计要求	m	31.17	21.28	663.3
2348	030410002014	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	81.73	26.36	2154.4
2349	030410002015	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-25x4镀锌扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	97.49	24.69	2407.03
2350	030410002016	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 其他:满足规范及设计要求	m	302.43	37.36	11298.78
本页小计							18087.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 527 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2351	030410002017	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 其他:满足规范及设计要求	m	649.46	8.02	5208.67
2352	030410004005	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋 3. 其他:满足规范及设计要求	m	353.08	8.02	2831.7
2353	030410007017	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	190.42	190.42
2354	030410007018	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 其他:满足规范及设计要求	台	3	190.42	571.26
2355	030410007019	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷检测点及接地端子 2. 安装形式:做法见14D504-38 3. 其他:满足规范及设计要求	台	5	113.48	567.4
本页小计							9369.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 528 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2356	030410007020	等电位端子箱、测试板	1. 名称：预留接地端子板 2. 安装形式：做法见设计图纸说明 3. 其他：满足规范及设计要求	台	5	113.48	567.4
2357	030410001009	接地极	1. 名称：桩承台接地 2. 材质：按设计要求 3. 焊接桩根数：单桩 4. 其它：满足规范及设计要求	根	1	184.9	184.9
2358	030410001010	接地极	1. 名称：桩承台接地 2. 材质：按设计要求 3. 焊接桩根数：二桩、三桩 4. 其它：满足规范及设计要求	根	24	462.27	11094.48
2359	030416027005	接地装置	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	1	1746.51	1746.51
		厂房五-消防电工程					53317.82
		消防电系统					53317.82
		火灾自动报警系统					50101.34
2360	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：消防接线箱 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	171.75	171.75
2361	030904003009	按钮	1. 名称：带消防电话插口的手动报警按钮 2. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	118.38	710.28
本页小计							14475.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 529 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2362	030904001011	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	97.91	391.64
2363	030904004008	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	133.31	3599.37
2364	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.11	59.11
2365	030904003010	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	116.99	3158.73
2366	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	67.51	405.06
2367	030412001143	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.58	12.46	493.17
2368	030412001144	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	90.86	13.19	1198.44
本页小计							9305.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 530 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2369	030412001145	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	177.9	17.18	3056.32
2370	030412001146	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	98.9	18.24	1803.94
2371	030412001147	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:钢结构敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	79.3	21.57	1710.5
2372	030412001148	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:钢结构敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	355.92	23.04	8200.4
2373	030409006005	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.32	77.24	1415.04
本页小计							16186.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 531 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2374	030412004075	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1453.45	4.09	5944.61
2375	030412004076	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.21	4.11	46.07
2376	030412004077	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	754.5	4.5	3395.25
本页小计							9385.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 532 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2377	030412004078	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.6	4.69	26.26
2378	030412004079	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	110.56	6.1	674.42
2379	030412004080	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.21	6.22	69.73
2380	030412006028	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	71	8.12	576.52
本页小计							1346.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 533 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2381	030909003005	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	系统	1	12994.73	12994.73
		电气火灾监控系统					3216.48
2382	030907001005	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1491.94	1491.94
2383	030410009008	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	261.33	261.33
2384	030412004081	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.15	12.36	100.73
2385	030412004082	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	65.52	4.98	326.29
本页小计							15175.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 534 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2386	030412001149	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.56	94.92
2387	030412001150	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	57.22	16.45	941.27
		厂房五-通风空调工程					10884.27
		排风系统					10884.27
2388	030108001018	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~02 3. 规格:风量:3000M3/H;静压:185PA;效率:90%;输入功率:0.25KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求	台	2	836.12	1672.24
2389	030108001019	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-03~04 3. 规格:风量:600M3/H;静压:90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求	台	2	435.23	870.46
本页小计							3578.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 535 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2390	030405015005	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045KW/220V 4. 安装方式:管道式	台	13	225.73	2934.49
2391	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰	m2	22.06	158.3	3492.1
2392	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰	m2	1.92	105.64	202.83
2393	030702008005	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔 3. 规格:φ150	m	18.85	20.88	393.59
2394	030703019008	柔性接口	1. 名称:不燃材料软接头	m2	1.23	377.95	464.88
2395	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300	个	4	102.71	410.84
本页小计							7898.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 536 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2396	031201003031	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道	kg	104.15	2.03	211.42
2397	030704001008	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	系统	1	231.42	231.42
		厂房六					18799440.45
		厂房六-建筑与装饰工程					16790180.34
		土石方工程					49644.97
2398	010103001006	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	4578	2.38	10895.64
2399	010102001006	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1768.22	5.25	9283.16
2400	010102002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	698.53	6.29	4393.75
2401	010102007011	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	1626.83	10.65	17325.74
2402	010102007012	回填方	1. 填方部位:房心 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	517.48	14.97	7746.68
		桩基工程					2219507.94
本页小计							50087.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 537 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2403	010301002017	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:25~35m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	6240	151.52	945484.8
2404	010301002018	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:25~35m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	5040	219.99	1108749.6
2405	010301002019	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:25~35m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	90	197.88	17809.2
2406	010301002020	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:25~35m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	90	274.68	24721.2
本页小计							2096764.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 538 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2407	010301002021	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ400×95 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以外	m	274.3	57.75	15840.83
2408	010301002022	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以外	m	222.3	68.94	15325.36
2409	010502024011	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	25.11	545.14	13688.47
2410	010502024012	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	31.39	535.04	16794.91
2411	010301005006	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面400mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合考虑 5. 消纳费:不包括	根	211	85.91	18127.01
本页小计							79776.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 539 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2412	010301005007	截(凿)桩头	1. 桩类型: 预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度: 截面500mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋: 有 4. 运距: 综合 5. 消纳费: 不包括	根	171	87.45	14953.95
2413	010506011011	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ 10以内 2. 部位: 桩头插筋	t	0.782	4132.8	3231.85
2414	010506011012	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ 25以内 2. 部位: 桩头插筋	t	5.585	4009.2	22391.38
2415	010506025016	预埋铁件	1. 钢材种类: 圆钢板 2. 规格: 3mm厚	t	0.308	7757.73	2389.38
		砌筑工程					699472.43
2416	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m ³	773.34	462.76	357870.82
2417	010402001020	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: 砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m ³	9.38	473.27	4439.27
本页小计							405276.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 540 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2418	010402001021	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	30.59	473.27	14477.33
2419	010402001022	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	686.73	450.36	309275.72
2420	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.75	474.37	1778.89
2421	010401008006	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:蹲厕 3. 砂浆强度等级:综合考虑,满足设计及规范要求 4. 综合考虑:勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 5. 含超高降效增加费	个	24	484.6	11630.4
		混凝土及钢筋混凝土工程					6339239.4
		地下部分					1925697.04
本页小计							337162.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 541 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2422	010502030019	地坪	1. 200mm厚C30混凝土, 设置伸缩缝, 并用沥青料满灌填实伸缩缝切至板底纵横间距不大于24m; 伸缩缝切 20mm深纵横间距不大于6m 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 部位: 厂房	m2	3550.47	139.99	497030.3
2423	040202010005	碎石	1. 石料规格: 3:7级配碎石褥垫层 2. 厚度: 300mm	m2	3550.47	66.97	237774.98
2424	010501001009	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	200.44	400.49	80274.22
2425	010502005006	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	164.13	457.78	75135.43
2426	010502010017	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6~P8 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 电梯坑侧墙、底板	m3	75.58	513.78	38831.49
2427	010502010018	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 现浇清水混凝土构件	m3	25.93	543.9	14103.33
本页小计							943149.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 542 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2428	010502003004	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 底板基础	m3	65.44	465.93	30490.46
2429	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 承台、柱帽	m3	494.88	465.93	230579.44
2430	010502006009	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	19.41	577.08	11201.12
2431	010502019009	其他板	1. 名称: 栏板、反檐 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含混凝土泵送增加费	m3	33.3	652.6	21731.58
2432	010506001026	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	63.798	4308.65	274883.25
2433	010506001027	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	2.797	4601.01	12869.02
2434	010506001028	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	10.778	5835.09	62890.6
2435	010506001029	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以外	t	0.021	4620.7	97.03
本页小计							644742.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 543 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2436	010506001030	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 直筋 Φ10以内	t	1.565	5347.9	8369.46
2437	010506014006	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	54.088	4601.01	248859.43
2438	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	9.996	4308.65	43069.27
2439	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0.485	5835.09	2830.02
2440	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	1.397	4601.01	6427.61
2441	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	4.774	4308.65	20569.5
2442	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 直筋 Φ10以内	t	0.056	5347.9	299.48
2443	010506008015	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	1.604	4601.01	7380.02
		地上部分					4413542.36
2444	010502006010	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	606.9	579.97	351983.79
2445	010502021009	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含超高降效增加费	m3	82.02	627.55	51471.65
本页小计							741260.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 544 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2446	010502011006	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1357.81	476.29	646711.32
2447	010502013006	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	1450.08	476.29	690658.6
2448	010502019010	其他板	1. 板名称: 栏板、反檐 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含混凝土泵送增加费 5. 含超高降效增加费	m3	34.42	656.51	22597.07
2449	010502022011	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	48.79	526.57	25691.35
2450	010502023003	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	13.43	526.57	7071.84
本页小计							1392730.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 545 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2451	010502025015	零星现浇构件	1. 构件名称:窗台压顶 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含超高降效增加费	m3	0.58	704.35	408.52
2452	010502025016	零星现浇构件	1. 构件名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含超高降效增加费	m3	9.99	699.3	6986.01
2453	010502022012	其他构件	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:反坎、门槛、条带 4. 含超高降效增加费	m3	4.62	511.42	2362.76
2454	010502019011	雨蓬板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	22.7	657.69	14929.56
2455	010502020006	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	74.85	534.09	39976.64
本页小计							64663.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 546 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2456	010501002006	楼地面垫层	1. 部位:卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比:水泥加气混凝土碎块垫层,并找坡1% 3. 含超高降效增加费	m3	41.03	261.36	10723.6
2457	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ25以内 2. 其他:含机械接头、电渣压力焊接头 3. 含超高降效增加费	t	40.977	5012.15	205382.87
2458	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	33.11	5864.49	194173.26
2459	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	224.845	4319.97	971323.65
2460	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	15.464	4614.4	71357.08
2461	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.254	5373.52	22858.95
2462	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	42.43	5864.49	248830.31
本页小计							1724649.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 547 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2463	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	0.281	4635.56	1302.59
2464	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	148.499	4614.4	685233.79
2465	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	1.289	4319.97	5568.44
2466	010506008016	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	1.724	4614.4	7955.23
2467	010506008017	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.005	5373.52	26.87
2468	010506008018	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.395	5864.49	2316.47
2469	010506008019	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	2.388	4635.56	11069.72
2470	010506009021	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	1.642	4614.4	7576.84
本页小计							721049.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 548 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2471	010506009022	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	0.48	4319.97	2073.59
2472	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	8.589	4614.4	39633.08
2473	010506010025	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.032	4527.41	144.88
2474	010506010026	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	2.35	4319.97	10151.93
2475	010506010027	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	3.867	5864.49	22677.98
2476	010506010028	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 一级圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.021	5373.52	112.84
2477	010506017009	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	6.978	4614.4	32199.28
		混凝土模板工程					2914416.77
		地下部分					207265.52
2478	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板	m2	930.13	28.65	26648.22
2479	010505002009	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	690.67	48.43	33449.15
2480	010505002010	基础模板	1. 基础类型：筏板	m2	19.95	51.99	1037.2
2481	010505003006	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	1713.31	57.33	98224.06
本页小计							266352.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 549 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 550 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2490	010505004048	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 2. 含超高降效增加费	m2	40.69	55.73	2267.65
2491	010505011017	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	523.66	89.75	46998.49
2492	010505011018	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	758.46	81.1	61511.11
2493	010505011019	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 2. 含超高降效增加费	m2	116.46	68.11	7932.09
2494	010505006032	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	750.75	112.25	84271.69
2495	010505006033	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 2. 含超高降效增加费	m2	3040.24	105.74	321474.98
本页小计							524456.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 551 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2496	010505006034	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	1308. 67	96. 3	126024. 92
2497	010505006035	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):6 2. 含超高降效增加费	m2	5706. 15	89. 8	512412. 27
2498	010505006036	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3. 6m 2. 含超高降效增加费	m2	208. 78	65. 88	13754. 43
2499	010505006037	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):4. 05 2. 含超高降效增加费	m2	70. 8	80. 36	5689. 49
2500	010505006038	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):4. 05 2. 含超高降效增加费	m2	60. 98	73. 85	4503. 37
2501	010505007019	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3. 6m 2. 含超高降效增加费	m2	147. 61	61. 63	9097. 2
2502	010505007020	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3. 6m 实际支模高度(m):4. 05 2. 含超高降效增加费	m2	75. 03	70. 39	5281. 36
本页小计							676763. 04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 552 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 553 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2512	010506025017	预埋铁件	1. 部位: 电梯井检修梯 2. 规格: Φ20钢筋 3. 含超高降效增加费	t	0.087	7930.88	689.99
2513	010607006008	钢梯	1. 钢梯形式: 屋面检修钢梯 2. 参考图集: 15J401 WT1a-36 3. 含超高降效增加费	t	0.612	7527.69	4606.95
2514	010506023018	钢丝网	1. 材料品种、规格: Φ0.6mm, 孔径10mm, 300宽 2. 部位: 不同材质交接处钢丝网 3. 含超高降效增加费	m2	798.52	20.16	16098.16
2515	010506023019	钢丝网	1. 材料品种、规格: Φ1.27*20*20 2. 部位: 楼梯间和人行通道 3. 含超高降效增加费	m2	2734.64	18.12	49551.68
2516	010506023020	钢丝网	1. 材料品种、规格: 扫毛后交接处两侧挂150宽镀锌电焊钢丝网(砌体外墙时) (Φ0.9*12.7*12.7) 2. 部位: 外墙 3. 含超高降效增加费	m2	402.65	20.16	8117.42
2517	010903004009	墙面变形缝	1. 盖缝: 热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 3/DQ4 3. 含超高降效增加费	m	44	109.64	4824.16
本页小计							83888.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 554 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2518	010904004007	楼(地)面变形缝	1. 盖缝:热塑性伸缩橡胶带, 铝合金基座, 保温材料 2. 具体详见图集 14J936 3/DQ3 3. 含超高降效增加费	m	89.6	126.49	11333.5
2519	010903004010	墙面变形缝	1. 盖缝:1.5mm厚铝合金面板, 弹性封条, 铝合金基座, 阻火带 2. 具体详见图集 14J936 1/CN1 3. 含超高降效增加费	m	40.2	99	3979.8
2520	010901008007	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝或软质发泡聚乙烯条 2. 盖缝材料种类: 预制C15细石混凝土盖板 ((内配6Φ6@150通长钢筋)) 3. 含超高降效增加费	m	46.8	100.89	4721.65
2521	01B012	沉降观测点	1. 成品沉降观测标芯, 预埋铁件 2. 含超高降效增加费	点	16	54.4	870.4
		屋面及防水工程					1703169.12
2522	010902001013	屋面卷材防水	1. 部位: 上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数: 1层 4. 含超高降效增加费	m2	4627.1	36.79	170231.01
本页小计							191136.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 555 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2523	010902001014	屋面卷材防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子膜基自粘沥青防水卷材 3. 防水层数:1层 4. 含超高降效增加费	m2	4627.1	36.76	170092.2
2524	010902002011	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	4627.1	90.52	418845.09
2525	010902003011	屋面柔性隔离层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 隔离层厚度、遍数:满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 含超高降效增加费	m2	151.46	5.37	813.34
2526	010902003012	屋面柔性隔离层	1. 部位:上人屋面R1 2. 隔离层厚度、遍数:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 含超高降效增加费	m2	4317.31	7.78	33588.67
2527	010902004016	屋面刚性层	1. 部位:不上人屋面R3 2. 刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面,分格面积为1m2 3. 含超高降效增加费	m2	151.46	31.72	4804.31
本页小计							628143.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 556 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2528	010902004017	屋面刚性层	1. 部位: 上人屋面R1 2. 刚性层材料种类及强度等级: 40厚C30混凝土保护层, 表面压光, 内双向配筋Φ6@150, 分格缝6mx6m, 密封膏填缝 3. 含超高降效增加费	m2	4317.31	52.07	224802.33
2529	011101006011	平面砂浆找平层	1. 部位: 上人屋面R1、不上人屋面R3 2. 找平层厚度: 20mm 3. 砂浆种类及强度等级: 1:2.5水泥砂浆 4. 含超高降效增加费	m2	4317.31	17.07	73696.48
2530	011101006012	平面砂浆找平层	1. 部位: 不上人屋面R3 2. 找平层厚度: 20厚(最薄处) 1:8水泥加气混凝土找2%坡(仅在建筑找坡时使用, 结构找坡时取消该层) 3. 含超高降效增加费	m2	151.46	14.11	2137.1
2531	011001001008	保温隔热屋面	1. 部位: 上人屋面R1 2. 保温隔热方式及材料名称: 40厚混凝土屋面专用挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 挤塑板抗压强度≥150Kpa, 导热系数≤0.0289W/mk (90天, 平均温度25℃), 燃烧性能B1级 4. 含超高降效增加费	m2	4317.31	26.77	115574.39
本页小计							416210.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 557 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2532	010905003007	屋面出入口	1. C20混凝土内配6@150单层钢筋网 2. 最薄处20厚DPM20水泥砂浆抹面 3. 台阶面20厚DPM20水泥砂浆 4. 内设砖砌台阶 5. 含超高降效增加费	m	9	197.87	1780.83
2533	010904001006	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 部位: 电梯坑底板板底面	m2	83.44	96.98	8092.01
2534	010903001006	墙面卷材防水	1. 3厚高自粘改性沥青防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 120厚砖砌保护墙	m2	62.13	131.45	8166.99
2535	011101001011	水泥砂浆找平	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 部位: 电梯坑底部	m2	72.54	25.73	1866.45
2536	011201001024	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 2. 部位: 电梯坑内侧	m2	94.7	26.74	2532.28
2537	010902002012	屋面涂膜防水	1. 部位: 混凝土雨篷顶 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道 3. 含超高降效增加费	m2	157.42	44.66	7030.38
本页小计							29468.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 558 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2538	010902004018	屋面刚性层	1. 部位:混凝土雨蓬 2. 刚性层材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 3. 含超高降效增加费	m2	157.42	17.85	2809.95
2539	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间地面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	96.53	59.93	5785.04
2540	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	138.23	36.22	5006.69
2541	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物改性水泥防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	448.86	30.4	13645.34
2542	010903002006	墙面涂膜防水	1. 部位:外墙面 2. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 含超高降效增加费	m2	6196.99	30.4	188388.5
本页小计							215635.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 559 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2543	010903003006	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙面 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 12mm厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	6196.99	39.29	243479.74
		门窗工程					677759.44
2544	010802001016	金属(塑钢)门	1. 门类型: 铝合金平开门M1022 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm磨砂钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	22	401.47	8832.34
2545	010802001017	金属(塑钢)门	1. 门类型: 铝合金平开门M1524 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 五金材料: 含所有五金配件 6. 含超高降效增加费	m2	18	408.01	7344.18
2546	010803001012	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸: JLM5040、5000*4000mm 2. 门材质: 镀锌 3. 驱动类型: 电动 4. 含超高降效增加费	m2	40	288.36	11534.4
本页小计							271190.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 560 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2547	010803001013	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:JM4540、4500*4000mm 2. 门材质:镀锌 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	180	299.31	53875.8
2548	010803002009	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:TFJM4040、4000*4000mm 2. 门材质:双轨布基无机复合特级防火卷帘 3. 驱动类型:电动 4. 含超高降效增加费	m2	48	520.18	24968.64
2549	010802004027	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇(丙级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	20.24	398	8055.52
2550	010802004028	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇(甲级) 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	6.6	536.28	3539.45
本页小计							90439.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 561 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2551	010802004029	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	33.6	570.24	19160.06
2552	010802004030	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	21.56	513.46	11070.2
2553	010802004031	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	64.8	553.71	35880.41
2554	010807001021	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:平开窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚浅清钢化玻璃 5. 含超高降效增加费	m2	7.8	341.96	2667.29
本页小计							68777.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 562 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2555	010807001022	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 2. 开启方式: 上悬窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 5. 综合考虑机械式手动开启装置 6. 含超高降效增加费	m2	589.43	376.84	222120.8
2556	010807001023	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 铝合金窗 2. 开启方式: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 4. 含超高降效增加费	m2	864.08	299.79	259042.54
2557	010802001018	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MLC 6854 3600*3200 mm 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 6mm厚浅清钢化玻璃 6. 五金材料: 含所有五金配件 7. 含超高降效增加费	m2	23.04	419.61	9667.81
		室外装饰工程					178666.92
本页小计							490831.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 563 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2558	010502029006	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实，向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 7/5	m2	256.8	71.46	18350.93
2559	010502031006	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光，加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	28.8	151.39	4360.03
2560	010501001010	基础垫层	1. 400厚级配砂石 2. 分层夯实，分层厚不大于200mm，压实系数不小于0.97	m3	7.51	298.06	2238.43
2561	010502030020	地坪	1. 200厚地坪板 2. 70厚C15素砼垫层 3. 垫层以下400厚级配砂石，分层夯实，分层厚不大于200mm，压实系数不小于0.97	m2	136.78	241.28	33002.28
本页小计							57951.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 564 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2562	040202010006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm 3. 土基:用素土夯压直至原土	m2	510.1	47.01	23979.8
2563	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:100mm	m2	510.1	22.88	11671.09
2564	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:包含水养生	m2	510.1	119.06	60732.51
2565	010502027004	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300mm* (300~350) mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15、100mm 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:钢筋砼C30、200mm 5. 沟底、沟壁抹灰:20mm厚1:2防水水泥砂浆最浅处300, 纵向找坡0.5% 6. 盖板:铸铁盖板300*500*30mm 7. 其他:含沟体钢筋、变形缝、预埋件	m	20.32	548.65	11148.57
2566	040205017006	警示柱	1. 高度1200 2. 规格、型号:DN120x4.0镀锌钢管,外刷黄黑两色相间涂半光磁漆 3. 钢管中灌C15砼	根	14	147.82	2069.48
本页小计							109601.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 565 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 566 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2572	011102003014	块料楼地面	1. 部位：楼梯间地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	148.33	75.35	11176.67
2573	011102003015	块料楼地面	1. 部位：电梯厅地面1（G）2 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚600×600mm抛光耐磨砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3-4厚水泥胶结层（毛坯不做） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：18厚1：3水泥砂浆找平层 5. 含超高降效增加费	m2	176.77	94.27	16664.11
2574	011106001006	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm厚M20水泥砂浆 2. 防滑条材料种类、规格：水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	436.55	49.67	21683.44
本页小计							49524.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 567 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2575	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆, 随手抹光 2. 部位:屋面电梯机房地面L7 3. 含超高降效增加费	m2	82.55	26	2146.3
2576	011102003016	块料楼地面	1. 部位: 卫生间地面1 (G) 4 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚300x300防滑地砖, 白水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆保护层 5. 含超高降效增加费	m2	96.53	92.64	8942.54
2577	011105003006	块料踢脚线	1. 部位:电梯厅、楼梯间 2. 踢脚线高度:150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚釉面砖, 同地面砖, 白水泥浆擦缝 4. 粘贴层厚度、材料种类:聚合物水泥浆粘结层 5. 15厚1:3水泥砂浆打底 6. 含超高降效增加费	m	305.18	20.16	6152.43
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					433185.33
本页小计							17241.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 568 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2578	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	3510.71	27.62	96965.81
2579	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面N1、N2（非挂网部分） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	8561.08	24.33	208291.08
2580	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:独立柱N2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底+5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	1477.62	46.18	68236.49
2581	011201004011	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5（挂网部分） 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	22.44	27.41	615.08
本页小计							374108.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 569 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2582	011201004012	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙面N5 (非挂网部分) 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	426.42	26.34	11231.9
2583	011203003006	块料墙、柱面	1. 部位:内墙面N5 2. 面层厚度、材料规格:6厚300X300mm美术瓷片,用瓷砖胶粘贴 3. 含超高降效增加费	m2	448.86	97.9	43943.39
2584	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:有检修门管道井内壁 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10+5mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	173.94	21.63	3762.32
2585	011108003006	块料零星项目	1. 部位:卫生间小便器处 2. 面层材料品种、规格:120*300*8mm厚白色瓷砖盖板 3. 含超高降效增加费	m2	0.9	154.73	139.26
		天棚工程					17232.62
2586	011301001006	天棚抹灰	1. 部位:电梯机房D2 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆罩面压光 3. 含超高降效增加费	m2	151.16	29.43	4448.64
本页小计							63525.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 570 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2587	011302001006	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间D4 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金标准龙骨架 3. 面层材料品种、规格:300X300铝合金方形扣板(防水烤漆用于卫生间) 4. 其他:含铝扣板面层收边线 5. 含超高降效增加费	m2	97.01	131.78	12783.98
		油漆、涂料、裱糊工程					1281203.64
2588	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 部位:内墙面N1 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白石灰水二遍(加胶) 3. 含超高降效增加费	m2	427.97	2.27	971.49
2589	011403001026	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面、独立柱N2a 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	11027.11	17.4	191871.71
2590	011403001027	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面N2b 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 底油一遍面油一遍 5. 含超高降效增加费	m2	2094.38	21.24	44484.63
本页小计							250111.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 571 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2591	011403001028	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D-1a 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	18711.64	28.38	531036.34
2592	011403001029	抹灰面油漆	1. 部位:天棚D-1b 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料二道(一底一面) 3. 腻子要求:腻子找平(二遍) 4. 含超高降效增加费	m2	759.59	32.37	24587.93
2593	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 部位:电梯机房D2 2. 涂料品种、喷刷遍数:白灰水二道 3. 含超高降效增加费	m2	151.16	2.83	427.78
2594	011403001030	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 防护材料种类:压入耐碱玻纤网格布(160g/m,网孔中心距4*4) 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4. 含超高降效增加费	m2	6522.58	74.79	487823.76
		其他装饰工程					105122.56
本页小计							1043875.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 572 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2595	011503001015	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格:DN60x1.5不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:DN60x3不锈钢竖杆、DN38x1.5不锈钢竖杆,净距110、DN40x1.5不锈钢横杆 4. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 5. 含超高降效增加费	m	148.54	457.48	67954.08
2596	011503001016	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆、活动式护栏 2. 栏杆高度:1100mm 3. 扶手材料种类、规格:DN40X3不锈钢扶手 4. 栏杆材料种类、规格:DN40X3不锈钢立柱、DN25X3不锈钢 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	37.32	446.22	16652.93
2597	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架,与预埋件焊接 3. 含超高降效增加费	m2	7.2	436.24	3140.93
2598	011505003006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚玻璃 2. 含超高降效增加费	m2	17.28	305.81	5284.4
本页小计							93032.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 573 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2599	011207003011	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 2. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 3. 厕所隔断 4. 含超高降效增加费	m2	55.8	202.72	11311.78
2600	011207003012	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18厚防潮刨花板三聚氰胺防火浸渍纸贴面 2. 配件品种、规格:详见图纸综合考虑 3. 小便斗隔屏 4. 含超高降效增加费	m2	3.84	202.72	778.44
		厂房六-给排水工程					126361.67
		给水系统					19780.53
2601	031001007011	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	33.36	87.95	2934.01
本页小计							15024.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 574 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2602	031001007012	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	16.6	92.17	1530.02
2603	031001008099	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	171	20.02	3423.42
本页小计							4953.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 575 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2604	031001008100	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	162.18	21.74	3525.79
2605	031001008101	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.46	24.99	661.24
本页小计							4187.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 576 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2606	031001008102	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.76	28.88	512.91
2607	031001008103	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.67	35.49	378.68
本页小计							891.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 577 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2608	031001008104	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.63	42.07	783.76
2609	031001008105	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.26	44.77	1623.36
2610	031301005053	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	1.34	26.08	34.95
本页小计							2442.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 578 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2611	031301005054	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	26.58	301.42
2612	031201003032	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	12.68	1.92	24.35
2613	031002011006	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个全铜截止阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	289.23	1735.38
2614	031002001059	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	75.54	151.08
本页小计							2212.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 579 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2615	031002001060	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	2	49.8	99.6
2616	031002001061	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	135.9	271.8
2617	031002008016	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 说明:含高层建筑增加费	根	2	167.1	334.2
2618	031002001062	金属阀门	1. 类型:螺纹减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	592.55	1185.1
2619	031301003048	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	6	43.98	263.88
2620	031001012016	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	6	0.93	5.58
		排水系统					41213.38
本页小计							2160.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 580 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2621	031001008106	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.39	26.27	798.35
2622	031001008107	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.03	37.04	223.35
2623	031001008108	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.92	51.89	4873.51
本页小计							5895.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 581 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2624	031001008109	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.05	77.94	1484.76
2625	031001008110	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.77	82.5	2538.53
2626	031001008111	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	86.82	1614.85
本页小计							5638.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 582 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2627	031001008112	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.53	51.89	1532.31
2628	031001008113	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.6	54.96	1022.26
2629	031301005055	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	6.4	26.08	166.91
本页小计							2721.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 583 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2630	031301005056	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	7.88	26.58	209.45
2631	031201003033	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	14.28	1.92	27.42
2632	031003014037	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	25.18	302.16
2633	031003014038	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	4	18.32	73.28
2634	031003014039	给、排水附件	1. 类型:地面清除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	21.31	42.62
本页小计							654.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 584 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2635	031003014040	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	3	3.68	11.04
2636	031003006006	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:瓷低水箱 4. 附件:瓷蹲式大便器水箱配件、角阀、存水弯、软管、管件及其他附件 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	24	349.58	8389.92
2637	031003007006	小便器	1. 类型:延时自闭式冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:含排水附件、延时自闭式冲洗阀、管件等 5. 安装参见09S304-98页 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	563.45	6761.4
2638	031003003006	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:陶瓷片密封水龙头、角阀、软管及其他附件 4. 安装参见09S304-58页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	12	325.94	3911.28
本页小计							19073.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 585 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 586 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2644	031001008114	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	332.55	87.17	28988.38
2645	031001008115	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	144.96	91.37	13245
2646	031001008116	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.78	51.35	450.85
本页小计							42684.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 587 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2647	031001008117	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.2	34.72	666.62
2648	031301005057	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	31.64	26.08	825.17
2649	031301005058	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	67.62	26.58	1797.34
本页小计							3289.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 588 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2650	031201003034	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	99.26	1.92	190.58
2651	031003014041	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	20	238.33	4766.6
2652	031003014042	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 规格:DN75 3. 说明:含高层建筑增加费	个	6	70.72	424.32
2653	031003014043	给、排水附件	1. 类型:水簸箕 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN75	个	6	11.68	70.08
2654	031003014044	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	49.82	49.82
2655	031301003051	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	60	165.63	9937.8
2656	031001012018	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	60	2.81	168.6
本页小计							15607.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 589 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2657	031001011012	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	60	63.11	3786.6
		厂房六-消防水工程					526822.94
		消火栓系统					149474.88
2658	030901002027	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	74.08	65.78	4872.98
2659	030901002028	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	49.19	68.07	3348.36
本页小计							12007.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 590 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2660	030901002029	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	100	99.2	9920
2661	030901002030	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	78.87	102.33	8070.77
本页小计							17990.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 591 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2662	030901002031	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	15.33	133.54	2047.17
2663	030901002032	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	315.68	136.87	43207.12
本页小计							45254.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 592 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2664	031301005059	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	70.99	24.47	1737.13
2665	031301005060	支/吊架、基础型钢	1. 名称:消防管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	447.67	24.93	11160.41
2666	031201003035	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	518.66	1.92	995.83
本页小计							13893.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 593 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2667	030910001019	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	56	84.95	4757.2
2668	030910001020	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	66	51.66	3409.56
2669	030910001021	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器放置箱 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	6	96.97	581.82
2670	030910001022	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	2	59.66	119.32
本页小计							8867.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 594 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2671	030901010011	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	831.42	28268.28
2672	030901010012	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.73	188.73
2673	031002001063	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	232.32	232.32
2674	031002001064	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	422.18	8443.6
本页小计							37132.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 595 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2675	031002001065	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	6	588.62	3531.72
2676	031002008017	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
2677	031002008018	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
2678	031002001066	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个,全铜截止阀1个 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	173.7	173.7
本页小计							6784.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 596 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2679	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
2680	031301003052	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	259.12	259.12
2681	031301003053	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	20	105	2100
2682	031301003054	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	165.63	662.52
本页小计							3157.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 597 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2683	030909001009	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓水灭火控制装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	35	233.47	8171.45
		喷淋灭火系统					377348.06
2684	030901001031	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	53.14	136.37	7246.7
本页小计							15418.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 598 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2685	030901001032	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	309.07	139.71	43180.17
2686	030901001033	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	26.94	104.22	2807.69
本页小计							45987.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 599 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2687	030901001034	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	19.22	82.58	1587.19
2688	030901001035	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	103.36	69.3	7162.85
本页小计							8750.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 600 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2689	030901001036	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1027.33	58.21	59800.88
2690	030901001037	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	715.03	54.09	38675.97
本页小计							98476.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 601 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2691	030901001038	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	1500.26	45.76	68651.9
2692	030901001039	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道防腐要求:刷红粉防锈漆两道,并每隔 2米用黄色调和漆外刷一道100mm宽圆环以示区别 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	10.5	37.75	396.38
本页小计							69048.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 602 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2693	030901001040	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热浸镀锌加厚 钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 管道防腐要求: 刷红粉防锈漆两道 ,并每隔 2米用黄 色调和漆外刷一道 100mm宽圆环以示 区别 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验、水冲洗 6. 说明:含工程超 高增加费、高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	1311.42	40.23	52758.43
2694	031001008118	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水 排水管 3. 材质、规格:PVC -U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:按设 计要求进行水压试 验 6. 说明:含高层建 筑增加费 7. 其他:满足设计 图纸及相关技术规 范等要求	m	3.95	42.45	167.68
本页小计							52926.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 603 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2695	031001008119	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	20.11	51.89	1043.51
2696	031001008120	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋试水排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	4.6	54.96	252.82
本页小计							1296.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 604 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2697	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型68℃闭式喷头, DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1298	35.02	45455.96
2698	031002001067	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	740.43	1480.86
2699	031002001068	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	5	1288.2	6441
本页小计							53377.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 605 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2700	031002001069	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	1305.24	3915.72
2701	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	696.25	2088.75
2702	030901004004	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:详图纸湿式报警阀示意图 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	组	3	2502.14	7506.42
本页小计							13510.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 606 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2703	030901007004	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 孔板孔径:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	263.38	526.76
2704	031002008019	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	2	533.3	1066.6
2705	030701017001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25, 流量系数K=80 3. 组装形式:球阀、压力表、试水接头 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	3	191.42	574.26
本页小计							2167.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 607 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2706	031002001070	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个, 全铜截止阀1个 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	178.5	535.5
2707	031002008020	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	根	3	670.96	2012.88
2708	031301003055	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	165.63	331.26
本页小计							2879.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 608 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2709	031301003056	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	3	174.98	524.94
2710	031301003057	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	99.48	99.48
2711	031301003058	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	2	105	210
2712	031301005061	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	23.71	24.47	580.18
本页小计							1414.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 609 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2713	031301005062	支/吊架、基础型钢	1. 名称:喷淋管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	530.85	24.93	13234.09
2714	031201003036	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	554.56	1.92	1064.76
本页小计							14298.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 610 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2715	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 井内径1.20m, 井室深1.75m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层, 200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 8. 做法: 安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	座	2	2435.18	4870.36
2716	030909001010	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷水灭火系统调试 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	3	365.37	1096.11
		厂房六-电气工程					743330.94
		动力系统					645820.71
本页小计							5966.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 611 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2717	030402011063	成套配电箱	1. 名称:普通电源总配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9781.5	9781.5
2718	030402011064	成套配电箱	1. 名称:消防电源总配电箱 2. 编号:XL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2911.71	2911.71
2719	030402011065	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:1MX1,1MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1137.82	2275.64
2720	030402011066	成套配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 编号:2MX1,3MX1,2MX2,3MX2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1137.82	4551.28
本页小计							19520.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 612 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2721	030402011067	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:YZ0 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3145.95	3145.95
2722	030402011068	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF11, XF21 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	3280.69	6561.38
2723	030402011069	成套配电箱	1. 名称:消防电源配电箱 2. 编号:XF12, XF13, XF22, XF23 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	4	3383.17	13532.68
2724	030402011070	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD1, MXD2 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2	4636.71	9273.42
本页小计							32513.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 613 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 614 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2729	030402011075	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ2, YZ3 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz 、输出电压:DC36V、电池容量:0. 5kVA IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	2	1506. 82	3013. 64
2730	030402011076	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 编号:YZ12 3. 规格:输入电压:AC220V/50Hz 、输出电压:DC36V、电池容量:0. 35kVA/ IP33 4. 安装方式:悬挂式 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	1506. 82	1506. 82
2731	030412003019	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	145. 98	74. 04	10808. 36
本页小计							15328. 82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 615 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2732	030412003020	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT200*100 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	39.42	91.77	3617.57
2733	030412003021	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	42.6	173.17	7377.04
2734	030412003022	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT300*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	42.29	194.98	8245.7
2735	030412003023	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT400*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	71.62	238.91	17110.73
本页小计							36351.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 616 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2736	030412003024	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT600*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	20	302.37	6047.4
2737	030412003025	桥架	1. 名称:封闭式金属电缆桥架 2. 规格:CT600*200 3. 材质:钢制 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	4	335.21	1340.84
2738	031301005063	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	235.56	26.17	6164.61
2739	031301005064	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支吊架 2. 支架形式:型钢综合 3. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	kg	138.96	29.01	4031.23
本页小计							17584.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 617 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2740	030412001151	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	362.85	12.61	4575.54
2741	030412001152	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	97.18	15.07	1464.5
2742	030412001153	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	23.27	17.39	404.67
2743	030412001154	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	504.4	7.87	3969.63
本页小计							10414.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 618 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2744	030412001155	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1066.5	9.87	10526.36
2745	030412001156	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	82	9.59	786.38
2746	030412001157	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	452.43	11.78	5329.63
2747	030412001158	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	859.04	15.74	13521.29
本页小计							30163.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 619 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2748	030412001159	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	1767.8	18.75	33146.25
2749	030412001160	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	166.5	20.34	3386.61
2750	030412001161	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	462.79	23.99	11102.33
2751	030412001162	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	12.4	23.67	293.51
2752	030412001163	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	20.47	27.56	564.15
本页小计							48492.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 620 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2753	030412001164	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	2.08	43.59	90.67
2754	030412001165	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	14.04	49.39	693.44
2755	030412001166	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	160.46	58.62	9406.17
2756	030409001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	123.41	11.37	1403.17
本页小计							11593.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 621 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2757	030409001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*4mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1 kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	780.55	24.5	19123.48
2758	030409001052	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: NW-BTTRZ (A)-5*4mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1 kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	567.2	40.64	23051.01
2759	030409001053	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: BTTRZ (A)-3*120+2*70mm² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1 kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	178.61	439.9	78570.54
本页小计							120745.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 622 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2760	030409001054	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJE-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	320.1	45.87	14682.99
2761	030409001055	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-5*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	215.82	49.32	10644.24
2762	030409001056	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-5*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 其他:满足规范及设计要求 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	403.98	77.81	31433.68
本页小计							56760.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 623 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2763	030409001057	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-3*35+2*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	178.68	121.73	21750.72
2764	030409001058	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-3*150+2*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	283.96	473.41	134429.5
2765	030409003019	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	14	100.1	1401.4
本页小计							157581.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 624 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2766	030409003020	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	156.9	627.6
2767	030409003021	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:185mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	308.33	1233.32
2768	030409003022	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:3*120+2*70mm² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	4	240.4	961.6
本页小计							2822.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 625 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2769	030412004083	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-4mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5175.91	5.45	28208.71
2770	030412004084	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	5134.94	3.43	17612.84
2771	030412004085	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	141.07	3.49	492.33
2772	030412004086	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-4mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	3561.19	4.5	16025.36
本页小计							62339.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 626 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2773	030412004087	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	186.35	6.16	1147.92
2774	030416012006	事故照明切换系统	1. 名称:事故照明切换装置 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足规范及设计要求	台	4	1560.27	6241.08
		照明系统					32323.78
2775	030413002041	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯-A型 2. 型号、规格:LED持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
2776	030413002042	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	31	56.94	1765.14
本页小计							9381.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 627 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2777	030413002043	装饰灯	1. 名称:出口指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	67.34	269.36
2778	030413002044	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	127	56.94	7231.38
2779	030413002045	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	60.98	609.8
本页小计							8110.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 628 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2780	030413002046	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	162	56.94	9224.28
2781	030413002047	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 10W IP30 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	6	52.86	317.16
2782	030413002048	装饰灯	1. 名称:复合出口 指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格:LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属 后盖板,厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
2783	030413003025	荧光灯	1. 名称:支架荧光 灯 2. 规格:LED 1x18W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	52.73	527.3
本页小计							10296.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 629 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2784	030413003026	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	3	52.73	158.19
2785	030413003027	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	30	61.54	1846.2
2786	030413003028	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	6	52.73	316.38
2787	030413003029	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	9	70.43	633.87
本页小计							2954.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 630 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2788	030413001021	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 10W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	24	47.26	1134.24
2789	030413001022	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 10W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	6	56.03	336.18
2790	030413001023	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	24	67.03	1608.72
2791	030413013015	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	26	19.95	518.7
本页小计							3597.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 631 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	030413013016	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	15	23.32	349.8
2793	030413013017	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	1	28.6	28.6
2794	030413014006	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	20	26.61	532.2
2795	030412006029	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	84	8.45	709.8
本页小计							1620.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 632 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2796	030412006030	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	376	8.61	3237.36
2797	030412006031	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	48	8.25	396
2798	030412006032	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	14	8.4	117.6
		防雷接地					65186.45
2799	030410006006	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	20	48.24	964.8
本页小计							4715.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 633 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2800	030410005015	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	128.81	46.94	6046.34
2801	030410005016	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1174	8.13	9544.62
2802	030410003020	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱或钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	797.74	19	15157.06
2803	030410003021	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	19.12	19.62	375.13
本页小计							31123.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 634 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2804	030410003022	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	159.59	21.54	3437.57
2805	030410002018	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	138.51	26.74	3703.76
2806	030410002019	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	90.77	37.75	3426.57
2807	030410002020	接地母线	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	818	8.13	6650.34
2808	030410004006	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	301.12	8.13	2448.11
本页小计							19666.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 635 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2809	030410007021	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	193.12	193.12
2810	030410007022	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	3	193.12	579.36
2811	030410007023	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷检测点及接地端子 2. 安装形式:做法见14D504-38 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	5	115.65	578.25
2812	030410007024	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留接地端子板 2. 安装形式:做法见设计图纸说明 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	8	115.65	925.2
本页小计							2275.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 636 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2813	030410001011	接地极	1. 名称:桩承台接地 2. 材质:按设计要求 3. 焊接桩根数:二桩 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	20	469.19	9383.8
2814	030416027006	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类型:接地网 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	系统	1	1772.42	1772.42
		厂房六-消防电工程					399525.64
		消防电系统					399525.64
		火灾自动报警系统					367124.3
2815	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	172.88	1037.28
2816	030904007019	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	72	183.97	13245.84
2817	030904003011	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	119.48	2270.12
本页小计							27709.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 637 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2818	030904001012	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	94.89	1423.35
2819	030904001013	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1163	98.73	114822.99
2820	030904001014	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器(点型) 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	98.73	1184.76
2821	030904004009	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	41	134.86	5529.26
2822	030904004010	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	142.79	285.58
本页小计							123245.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 638 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2823	030904007020	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	185.73	2785.95
2824	030904007021	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	75	197.58	14818.5
2825	030904007022	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	189.93	2848.95
2826	030904005011	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.39	59.39
2827	030904003012	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	43	118.09	5077.87
本页小计							25590.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 639 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2828	030904006007	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	63.58	1525.92
2829	030904006008	消防广播(扬声器)	1. 名称:室外型挂墙扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:挂墙安装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	54.21	650.52
2830	030904005012	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	19	67.67	1285.73
2831	030412001167	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	300.08	12.61	3784.01
本页小计							7246.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 640 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2832	030412001168	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4848.2	13.36	64771.95
2833	030412001169	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	434.44	17.39	7554.91
2834	030412001170	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1212.54	18.47	22395.61
2835	030409006006	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	32.84	78.02	2562.18
本页小计							97284.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 641 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2836	030412004088	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1520.86	3.11	4729.87
2837	030412004089	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3473.24	4.11	14275.02
2838	030412004090	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6377.44	4.52	28826.03
本页小计							47830.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 642 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2839	030412004091	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	640.82	6.12	3921.82
2840	030412004092	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	177	5.36	948.72
2841	030409002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-KYJY-4x2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	424.57	17.75	7536.12
本页小计							12406.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 643 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2842	030412006033	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1528	8.25	12606
2843	030909003006	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2000点以下 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	24360.05	24360.05
		防火门监控系统					24287.08
2844	030906001004	防火门监控主机	1. 名称:监控分机(内置蓄电池) 2. 安装方式:壁挂式 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1659.46	1659.46
2845	030506008004	出入口执行机构设备	1. 名称:防火门门磁开关 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	36	248.02	8928.72
2846	030904007023	消防模块	1. 名称:双门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	187.07	2618.98
本页小计							50173.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 644 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2847	030904007024	消防模块	1. 名称:单门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	187.07	1496.56
2848	030412006034	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	66	8.25	544.5
2849	030412004093	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	498.82	4.39	2189.82
2850	030412004094	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.56	9.33	322.44
本页小计							4553.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 645 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2851	030412001171	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	99.8	12.61	1258.48
2852	030412001172	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	394.32	13.36	5268.12
		电气火灾监控系统					2304.83
2853	030907001006	监控主机	1. 名称:电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1505.47	1505.47
2854	030410009009	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
本页小计							8294.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 646 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2855	030412004095	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.55	12.38	229.65
2856	030412004096	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.07	5	40.35
2857	030412001173	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.1	15.74	96.01
2858	030412001174	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.25	16.65	170.66
本页小计							536.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 647 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控系统					5809.43
2859	030908001004	状态监控主机	1. 名称:壁挂式区域分机(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1758.57	1758.57
2860	030410009010	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
2861	030412004097	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.27	12.38	90
本页小计							2111.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 648 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 649 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2865	030108001020	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01~04 3. 规格:风量:1450 M3/H;静压:120 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	4	735.43	2941.72
2866	030108001021	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-05~10 3. 规格:风量:600M3/H;静压: 90 PA;效率:90%;输入功率:0.12 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	6	505.34	3032.04
2867	030108001022	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-11 3. 规格:风量:200M3/H;静压:120PA;效率:92%;输入功率:0.05 KW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	438.97	438.97
本页小计							6412.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 650 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2868	030405015006	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	24	226.15	5427.6
2869	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	21.06	160.58	3381.81
2870	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	5.76	106.89	615.69
2871	030702008006	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:铝箔 3. 规格:Φ150 4. 说明:含高层建筑增加费	m	40.07	20.95	839.47
本页小计							10264.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 651 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2872	030703019009	柔性接口	1. 名称: 不燃材料软接头 2. 说明: 含高层建筑增加费	m2	2.26	383.11	865.83
2873	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500*300 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	12	103.83	1245.96
2874	031201003037	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈: 手工除锈 3. 支架刷油品种、次数: 红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明: 含高层建筑增加费	kg	114.27	2.04	233.11
2875	030704001009	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验 2. 风管面积: 26.82 m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	系统	1	264.04	264.04
		防排烟系统					193932.68
本页小计							2608.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 652 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2876	030108001023	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-01、PY-03~08 2. 规格: 风量: 3820 OM3/H; 全压: ; 736 PA; 输入功率: 11.0 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	6	5257.09	31542.54
2877	030108001024	风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机PY-02~03 2. 规格: 风量: 4296 OM3/H; 全压: 665PA; 输入功率: 11.0 KW/380V 3. 单机试运转要求: 按设计图纸技术要求及相关规范规定 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	2	6046.61	12093.22
2878	030703001016	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1250*400 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	5	900.84	4504.2
2879	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防烟防火阀 2. 规格: 1250*500 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	3	1081.7	3245.1
2880	030703001018	碳钢阀门	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 规格: 1250*400 3. 说明: 含高层建筑增加费	个	11	635.8	6993.8
本页小计							58378.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 653 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2881	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*500 3. 说明:含高层建筑增加费	个	5	680.04	3400.2
2882	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 说明:含高层建筑增加费	个	32	248.14	7940.48
2883	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000<D(b)≤1250mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	238.1	134.49	32022.07
2884	031201003038	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈:手工除锈 3. 支架刷油品种、次数:红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明:含高层建筑增加费	kg	952	2.04	1942.08
2885	030704001010	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 风管面积:238.10m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	系统	1	2344.05	2344.05
本页小计							47648.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 654 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2886	031208007004	防潮层、保护层	1. 名称:防火板12mm 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	238.1	47.75	11369.28
2887	010803002010	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁（含电机） 2. 其他:按设计图纸要求 3. 说明:含高层建筑增加费	m2	480.48	159.29	76535.66
		综合楼					9584427.51
		综合楼-建筑与装饰工程					7450167.04
		土石方工程					16551.46
2888	010103001007	平整场地	1. 土石类别:综合	m2	1580.67	2.38	3761.99
2889	010102001007	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	365.72	11.09	4055.83
2890	010102002007	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:不含装车;工作面、放坡系数符合设计标准	m3	46.13	7.88	363.5
2891	010102007013	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填	m3	292.56	28.61	8370.14
		桩基工程					712297.28
本页小计							104456.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 655 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2892	010301002023	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:非试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:35~45m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	2960	220.95	654012
2893	010301002024	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:试验桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 桩长:35~45m 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 桩尖类型:B型十字形桩尖 6. 沉桩方法:静力压桩法	m	120	275.65	33078
2894	010301002025	预制钢筋混凝土空心桩	1. 部位:送桩 2. 地层类别:地质勘察报告 3. 送桩深度:综合考虑 4. 桩截面形式、尺寸:AB型 PHC Φ500×125 5. 沉桩方法:静力压桩法 6. 桩长:18m以外	m	77	68.94	5308.38
2895	010502024013	填充混凝土	1. 混凝土种类:无收缩混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 填充部位:预制混凝土管桩顶部填芯	m3	6.04	545.14	3292.65
本页小计							695691.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 656 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2896	010502024014	填充混凝土	1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:预制混凝土管桩底部填芯	m3	7.56	535.04	4044.9
2897	010301005008	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 桩头截面、高度:截面500mm、高度综合考虑 3. 有无钢筋:有 4. 运距:综合 5. 消纳费:不包括	根	77	87.45	6733.65
2898	010506011013	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内 2. 部位:桩头插筋	t	0.177	4132.8	731.51
2899	010506011014	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋Φ25以内 2. 部位:桩头插筋	t	1.126	4009.2	4514.36
2900	010506025019	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢板 2. 规格:3mm厚	t	0.075	7757.73	581.83
		砌筑工程					463415.19
2901	010402001023	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	333.73	462.76	154436.89
本页小计							171043.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 657 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2902	010402001024	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	17.21	473.27	8144.98
2903	010402001025	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M5 5. 含超高降效增加费	m3	539.29	450.36	242874.64
2904	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌块专用砂浆 M7.5 5. 含超高降效增加费	m3	44.61	473.64	21129.08
2905	010401008007	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:蹲厕 3. 砂浆强度等级:综合考虑,满足设计及规范要求 4. 综合考虑:勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 5. 含超高降效增加费	个	76	484.6	36829.6
本页小计							308978.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 658 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					1883928.22
		地下部分					470770.38
2906	010501001011	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含混凝土泵送增加费	m3	42.93	436.36	18732.93
2907	010502005007	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费	m3	109.77	457.78	50250.51
2908	010502010019	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费	m3	8.62	501.49	4322.84
2909	010502001007	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 承台	m3	132.12	465.93	61558.67
2910	010502006011	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 矩形柱	m3	1.78	587.23	1045.27
2911	010502033007	后浇带	1. 部位: 底板、基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 含混凝土泵送增加费	m3	2.33	561.86	1309.13
本页小计							137219.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 659 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2912	010502003005	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 部位: 首层地板	m3	166. 41	465. 06	77390. 63
2913	010506001031	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	23. 757	4308. 65	102360. 6
2914	010506001032	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	0. 688	4601. 01	3165. 49
2915	010506001033	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	3. 619	5835. 09	21117. 19
2916	010506001034	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以外	t	6. 626	4620. 7	30616. 76
2917	010506001035	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0. 467	5347. 9	2497. 47
2918	010506014007	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ10以内	t	15. 721	4601. 01	72332. 48
2919	010506014008	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	1. 239	4308. 65	5338. 42
2920	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	3. 151	4308. 65	13576. 56
2921	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0. 241	5835. 09	1406. 26
2922	010506011015	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级钢筋 Φ10以内	t	0. 023	5835. 09	134. 21
2923	010506011016	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 Φ25以内	t	0. 015	4308. 65	64. 63
本页小计							330000. 7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 660 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2924	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内	t	0.824	4308.65	3550.33
		地上部分					1413157.84
2925	010502006012	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	177.91	590.12	104988.25
2926	010502006013	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	64.59	579.97	37460.26
2927	010502011007	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	357.37	476.29	170211.76
2928	010502013007	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	453.51	476.29	216002.28
2929	010502022013	圈梁	1. 混凝土种类：反坎混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含超高降效增加费	m3	17.82	511.42	9113.5
本页小计							541326.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 661 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2930	010502022014	圈梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	41.93	526.57	22079.08
2931	010502023004	过梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	1.34	526.57	705.6
2932	010502025017	零星现浇构件	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费 4. 部位: 压顶	m3	9.33	699.3	6524.47
2933	010502021010	构造柱	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含超高降效增加费	m3	39.43	627.55	24744.3
2934	010502019012	其他板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 雨蓬板 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	11.11	657.69	7306.94
2935	010502020007	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	40.58	534.09	21673.37
本页小计							83033.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 662 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2936	010502010020	钢筋混凝土栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送增加费 4. 含超高降效增加费	m3	3.27	656.51	2146.79
2937	010502033008	后浇带	1. 部位: 楼板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 含超高降效增加费	m3	2	573.86	1147.72
2938	010502033009	后浇带	1. 部位: 梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 含超高降效增加费	m3	0.81	586.97	475.45
2939	010502004001	设备基础	1. 部位: 屋顶水箱基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含超高降效增加费	m3	1.87	437.03	817.25
2940	010502004002	设备基础	1. 部位: 首层水箱基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含超高降效增加费	m3	0.99	452.25	447.73
本页小计							5034.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 663 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2941	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 其他：含机械接头、电渣压力焊接头 3. 含超高降效增加费	t	14.687	5043.78	74078
2942	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	16.185	5864.49	94916.77
2943	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	3.418	4614.4	15772.02
2944	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	55.604	4319.97	240207.61
2945	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	14.11	5864.49	82747.95
2946	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	1.057	5373.52	5679.81
2947	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	40.38	4614.4	186329.47
2948	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	0.585	4319.97	2527.18
本页小计							702258.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 664 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2949	010506008020	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.252	4614.4	1162.83
2950	010506009023	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	2.595	4614.4	11974.37
2951	010506009024	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	1.17	4319.97	5054.36
2952	010506009025	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.187	5864.49	1096.66
2953	010506010029	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.83	4614.4	22287.55
2954	010506010030	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	0.954	4319.97	4121.25
2955	010506010031	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	2.603	5864.49	15265.27
2956	010506010032	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.377	5373.52	2025.82
本页小计							62988.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 665 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2957	010506011017	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	0.035	4614.4	161.5
2958	010506011018	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ25以内 2. 含超高降效增加费	t	0.172	4319.97	743.03
2959	010506017010	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内 2. 含超高降效增加费	t	4.586	4614.4	21161.64
		混凝土模板工程					878358.58
		地下部分					65384.12
2960	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板	m2	165.58	28.65	4743.87
2961	010505003007	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	725.26	57.33	41579.16
2962	010505002011	基础模板	1. 基础类型：筏板	m2	2.06	51.99	107.1
2963	010505002012	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	336.05	48.43	16274.9
2964	010505016007	井(池)模板	1. 电梯坑侧墙、底板模板	m2	41.83	43.54	1821.28
2965	010505004049	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	14.16	60.58	857.81
		地上部分					812974.46
2966	010505004050	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 含超高降效增加费	m2	170.7	55.73	9513.11
2967	010505004051	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含超高降效增加费	m2	420.57	61.22	25747.3
本页小计							122710.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 666 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 667 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2975	010505006040	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.含超高降效增加费	m2	836.48	73.85	61774.05
2976	010505006041	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.含超高降效增加费	m2	59.7	80.36	4797.49
2977	010505006042	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 2.含超高降效增加费	m2	1021.6	81.82	83587.31
2978	010505006043	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 2.含超高降效增加费	m2	157.95	88.33	13951.72
2979	010505007023	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.2 2.含超高降效增加费	m2	80.54	79.15	6374.74
2980	010505007024	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.含超高降效增加费	m2	962.85	70.39	67775.01
2981	010505007025	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.含超高降效增加费	m2	1877	61.63	115679.51
本页小计							353939.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 668 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 669 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2992	010506023023	钢丝网	1. 材料品种、规格：满挂网眼12.7mmx12.7mm、钢丝直径0.9mm热镀锌电焊网； 2. 部位：外墙 3. 含超高降效增加费	m2	2902.49	20.16	58514.2
2993	010506025020	预埋铁件	1. 部位：电梯井检修梯 2. 规格：Φ20钢筋 3. 含超高降效增加费	t	0.03	7930.88	237.93
2994	010607006009	钢梯	1. 钢材品种、规格：5mm花纹钢板（踏步板、平台板） 2. 钢梯形式：踏步式 3. 含超高降效增加费	t	0.732	7184.12	5258.78
		屋面及防水工程					298108.88
本页小计							64010.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 670 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2995	010902004019	屋面刚性层	1. 部位：上人屋面（屋1）、不上人屋面（屋2） 2. C20细石混凝土找坡层兼保护层，最薄处40厚，坡度2%，随捣随抹平。内配Φ4@100钢筋网片，（置于该层中部，保护层厚度≥15mm），平面内间距≤4000，设纵横分格缝，缝宽10mm，缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条，上部填硅酮密封膏； 3. 钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用DR基层砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓等，需先做处理 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	1439.38	78.11	112429.97
2996	010902001015	屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面（屋1）、不上人屋面（屋2） 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（双面防皱） 3. 防水层数：1层 4. 含超高降效增加费	m2	2971.74	30.64	91054.11
本页小计							203484.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 671 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2997	010902002013	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面（屋1）、不上人屋面（屋2） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚高强度水性橡胶沥青防水涂料，翻上墙面(覆土面)不少于300mm 3. 含超高降效增加费	m2	1532.35	9.66	14802.5
2998	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼1、楼2 2. 防水膜品种:1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	865.27	27.27	23595.91
2999	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼2 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周上返300 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	424.7	32.77	13917.42
3000	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼5 2. 防水膜品种:2.0mm 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 上翻高度:300mm 4. 含超高降效增加费	m2	72.99	36.22	2643.7
3001	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼9 2. 防水膜品种:1.0mm厚聚合物水泥基防水涂料 3. 含超高降效增加费	m2	47.71	18.33	874.52
本页小计							55834.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 672 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3002	010903002007	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 防水膜品种:1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 含超高降效增加费	m2	1256.97	30.4	38211.89
3003	010903003007	墙面砂浆防水	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DWM20-P6普通防水砂浆 2. 部位:首层地面标高下-0.05处	m2	28.1	20.6	578.86
		保温、隔热、防腐工程					59127.71
3004	011001001009	保温隔热屋面	1. 部位:上人屋面(屋1) 2. 保温隔热方式及材料名称:125厚挤塑聚苯板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:(压缩强度不小于250kpa,干密度35.0KG/M,吸水性不大于2%),燃烧等级为B1,拼缝处贴胶带 4. 含超高降效增加费	m2	827.74	49.31	40815.86
3005	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚玻化微珠保温砂浆 3. 含超高降效增加费	m2	248.33	73.74	18311.85
		门窗工程					582772.11
本页小计							97918.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 673 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3006	010802001019	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含所有五金配件 4. 含超高降效增加费	m2	233.2	346.37	80773.48
3007	010802001020	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金安全玻璃门平开门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 五金材料:含所有五金配件 5. 含超高降效增加费	m2	357.48	486.96	174078.46
3008	010802001021	金属(塑钢)门	1. 门类型:塑钢门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含所有五金配件 4. 含超高降效增加费	m2	4.62	362.85	1676.37
3009	010802004032	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	25.2	529.1	13333.32
本页小计							269861.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 674 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3010	010802004033	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（乙级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	49.92	554.57	27684.13
3011	010802004034	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇（甲级） 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 五金材料:含闭门器、顺位器、拉手、门磁吸、门锁及小五金等 4. 含超高降效增加费	m2	13.32	558.06	7433.36
3012	010807001024	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:固定窗 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 含超高降效增加费	m2	176.17	404.67	71290.71
3013	010807001025	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 含超高降效增加费	m2	172.1	450.61	77549.98
本页小计							183958.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 675 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3014	010807001026	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 综合考虑机械式手动开启装置 5. 含超高降效增加费	m2	170.03	606.13	103060.28
3015	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 开启方式:百叶窗 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	64.4	402.05	25892.02
		室外装饰工程					30477.18
3016	010502029007	散水	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 3. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏 4. 素土夯实,向外坡3%~5% 5. 详见图集 11ZJ901 7/5	m2	74.84	71.46	5348.07
本页小计							134300.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 676 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3017	010502031007	坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1:2水泥砂浆随打随压光,加做100*100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 与墙体接缝处填建筑嵌缝膏、聚苯乙烯泡沫村条详见图集 11ZJ901 b/16 7. 详见图集 11ZJ901 1/19	m2	14.04	151.39	2125.52
3018	010502032005	台阶	1. 70mm厚C15素混凝土垫层,随打随光,向外找坡0.5% 2. 300mm厚级配砂石褥垫层(压实系数 ≥ 0.95) 3. 素土压实系数 ≥ 0.95 4. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑	m2	41.49	154.05	6391.53
3019	011107002001	石材台阶	1. 30mm厚磨光花岗石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 2. 撒素水泥粉(洒适量清水) 3. 20mm厚DP15干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	78.57	211.43	16612.06
本页小计							25129.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 677 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					651722.96
		地面装饰工程					180866.73
3020	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地4 2. 40厚C20细石混凝土随打随抹平，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. M5水泥砂浆打底20厚(内掺建筑胶) 4. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	40.12	46.09	1849.13
3021	011102003017	块料楼地面	1. 部位：地3（楼梯间） 2. 10厚300x300mm防滑砖地面，干水泥擦缝 3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	271.81	78.97	21464.84
本页小计							23313.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 678 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3022	011102003018	块料楼地面	1. 部位：地3(商铺、电梯厅、通道、走廊) 2. 10厚800x800mm抛光砖地面,干水泥擦缝 3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	495.73	116.22	57613.74
3023	011102003019	块料楼地面	1. 部位：地3（食堂、公共活动区） 2. 10厚800x800mm防滑砖地面,干水泥擦缝 3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	551.71	103.65	57184.74
3024	011106003001	块料楼梯	1. 10厚300x300mm防滑地砖地面,干水泥擦缝 2. 30厚DSM20水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	303.89	140.69	42754.28
本页小计							157552.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 679 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼面装饰工程					445150.94
3025	011102003020	块料楼地面	1. 部位：楼1 2. 300x300mm防滑地砖地面 3. 20厚WS M20聚合物水泥防水砂浆 4. 素水泥结合层一道； 5. 最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆，找1%坡 6. 现浇钢筋混凝土楼板表面找平，阴角抹八字灰 7其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 8. 含超高降效增加费	m2	226.98	130.64	29652.67
3026	011102003021	块料楼地面	1. 部位：楼1 2. 600x600mm防滑地砖地面 3. 20厚WS M20聚合物水泥防水砂浆 4. 素水泥结合层一道； 5. 最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆，找1%坡 6. 现浇钢筋混凝土楼板表面找平，阴角抹八字灰； 7其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 8. 含超高降效增加费	m2	192.14	143.72	27614.36
本页小计							57267.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 680 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3027	011102003022	块料楼地面	1. 部位：楼2 2. 湿贴300x300mm防滑地砖, 专用瓷砖胶粘结、专用勾缝剂勾缝 3. 20厚DSM20水泥砂浆找平 4. 最薄处20厚DSM20向地漏找1%坡, 表面找平 5. 现浇钢筋混凝土楼板表面找平, 阴角抹八字灰; 6. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 7. 含超高降效增加费	m2	294.44	90.78	26729.26
3028	011101001013	水泥砂浆地面	1. 部位：楼5 2. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平向地漏找坡2%; 3. 钢筋混凝土楼板, 表面清理平整, 原浆抹平; 4. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	44.3	17.07	756.2
本页小计							27485.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 681 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3029	011102003023	块料楼地面	1. 部位：楼7 2. 10厚800x800mm 抛光地砖, DTG (或 洗稀泥) 擦缝; 3. 25厚DSM15水泥 砂浆找平, 5厚专用 瓷砖胶粘结 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土楼板 (表面清理平整); 6. 其他: 包含但不 限以上内容, 具体 根据图纸及相关文 件综合考虑 7. 含超高降效增加 费	m2	1575.79	111.02	174944.21
3030	011104003001	金属复合地板	1. 部位：楼9 2. 30厚高抗静电活 动地板 (燃烧性能 为A级) 3. 20厚1:2水泥砂 浆抹面压光 4. 7.0后聚合物水 泥砂浆 5. 其他: 包含但不 限以上内容, 具体 根据图纸及相关文 件综合考虑 6. 含超高降效增加 费	m2	47.71	554.58	26459.01
本页小计							201403.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 682 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3031	011102003024	块料楼地面	1. 部位: 楼10 2. 10厚800x800mm抛光砖, 勾缝剂勾缝 3. 30厚D(W)S M15水泥砂浆结合层 4. 3厚ALE隔声涂料(涂料反墙面500mm) 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 7. 含超高降效增加费	m2	795.1	148.12	117770.21
3032	010501002007	楼地面垫层	1. 陶粒砼回填厚度0.4m 2. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 3. 含超高降效增加费	m3	90.79	454.07	41225.02
		踢脚线					25705.29
3033	011105003007	块料踢脚线	1. 100mm高9mm厚瓷砖贴面, 干水泥擦缝(材质同相邻地坪) 2. 5mm厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 3. 10mm厚DP20砂浆抹面压光 4. 墙体基层清理平整, 刷界面剂一道 5. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m	1785.69	13.45	24017.53
本页小计							183012.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 683 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3034	011105003008	块料踢脚线	1. 部位：楼梯 2. 100mm高9mm厚瓷砖贴面，干水泥擦缝（材质同相邻地坪） 3. 5mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 10mm厚DP20砂浆抹面压光 5. 墙体基层清理平整，刷界面剂一道 6. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 7. 含超高降效增加费	m	110.6	15.26	1687.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					645895.22
3035	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内1（墙面）非挂网部分 2. 5mm厚DP20水泥砂浆层 3. 8mm厚DD5水泥砂浆打底扫毛 4. 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙（施工前喷湿墙面） 5. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	246.47	19.53	4813.56
本页小计							6501.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 684 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3036	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内1（墙面）挂网部分 2. 5mm厚DP20水泥砂浆层 3. 8mm厚DD5水泥砂浆打底扫毛 4. 3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙（施工前喷湿墙面） 5. 综合考虑挂网人工增加费 6. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 7. 含超高降效增加费	m2	15.73	22.74	357.7
3037	011203003007	块料墙、柱面	1. 部位：内2（墙面） 2. 600*600墙砖瓷砖湿挂铺贴、留自然缝 3. 专用瓷砖胶粘结 4. 基层墙体 5. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	762.6	112.17	85540.84
3038	011203003008	块料墙、柱面	1. 部位：内2（独立柱） 2. 600*600墙砖瓷砖湿挂铺贴、留自然缝 3. 专用瓷砖胶粘结 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	21.6	127.58	2755.73
本页小计							88654.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 685 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3039	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内2（墙面）挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 综合考虑挂网人工增加费 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	45.76	21.88	1001.23
3040	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内2（墙面）非挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	716.84	19.25	13799.17
3041	011201001033	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内2（独立柱） 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	21.6	32.43	700.49
3042	011201001034	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内3挂网部分 2. 20厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 综合考虑挂网人工增加费 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	2275.68	30.15	68611.75
本页小计							84112.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 686 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3043	011201001035	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 内3非挂网部分 2. 20厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	4128.35	26.5	109401.28
3044	011201001036	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 内3（独立柱） 2. 20厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	95.78	46.59	4462.39
3045	011201001037	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 内4挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰找平 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 综合考虑挂网人工增加费 5. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	21.41	21.88	468.45
本页小计							114332.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 687 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3046	011201001038	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内4非挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰找平 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	335.5	19.25	6458.38
3047	011203003009	块料墙、柱面	1. 部位：内6 1. 10厚300mmx600mm(H)防水釉面瓷砖,专用勾缝剂勾缝(浅灰色,拉毛纹理,粘贴前面砖充分浸湿) 2. 专用瓷砖胶粘结 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	1071.76	100.48	107690.44
3048	011201001039	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内6挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 综合考虑挂网人工增加费 4. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	66.12	1.09	72.07
本页小计							114220.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 688 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3049	011201001040	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 内6非挂网部分 2. 15厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	1035.95	18.29	18947.53
3050	011201001041	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 梁、柱内保温位置 2. 10厚DPM15水泥砂浆抹灰 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	248.33	13.66	3392.19
3051	011201001042	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 外墙 2. 5mm 厚双组分聚合物水泥防水砂浆 II 型 3. 10厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 4. 综合考虑挂网 5. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	4086.88	53.2	217422.02
		天棚工程					166804.74
		顶棚做法					158826.95
本页小计							239761.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 689 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3052	011302001007	平面吊顶天棚	1. 造型石膏板+局部格栅吊顶 2. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900,次龙骨中距 450,横撑龙骨中距900 3. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	1571.79	65.78	103392.35
3053	011302001008	平面吊顶天棚	1. 上部楼板底部预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200mm 2. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接,间距≤300mm 5. 铝合金集成吊顶方扣板300mmX300mm与配套专用龙骨固定,含铝合金收边条 6. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 7. 含超高降效增加费	m2	423.65	130.85	55434.6
		雨棚做法					7977.79
本页小计							158826.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 690 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3054	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 雨棚 2. 10mm厚加聚酯DP20水泥砂浆抹面, 向外找坡3% 3. 含超高降效增加费	m2	129.79	30.33	3936.53
3055	011301001007	天棚抹灰	1. 部位: 雨棚 2. 5mm厚DP20水泥砂浆抹面 3. 含超高降效增加费	m2	181.06	22.32	4041.26
		油漆、涂料、裱糊工程					623731.48
3056	011403001031	抹灰面油漆	1. 部位: 内1 (墙面) 2. 白色无机防霉涂料一底二面 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	262.2	22.83	5986.03
3057	011403001032	抹灰面油漆	1. 部位: 内3 (独立柱) 2. 白色无机涂料一底二面 3. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	88.63	25.74	2281.34
3058	011403001033	抹灰面油漆	1. 部位: 内3 2. 白色无机涂料一底二面 3. 内墙防霉腻子分两遍找平; 4. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑 5. 含超高降效增加费	m2	6305.02	33.37	210398.52
本页小计							226643.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 691 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3059	011403001034	抹灰面油漆	1. 部位：真石漆外墙 2. 外墙质感涂料； 3. 涂刷封闭底漆； 4. 刮外墙腻子两遍找平，每遍均打磨。 5. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	3871.58	73.17	283283.51
3060	011403001035	抹灰面油漆	1. 部位：空调机位外墙 2. 侧壁喷一道面漆 3. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 4. 含超高降效增加费	m2	207.87	4.91	1020.64
3061	011403001036	抹灰面油漆	1. 部位：棚1 2. 白色无机涂料饰面，一底两面 3. 2厚耐水腻子分2遍找平 4. 钢筋混凝土楼板底面清理干净 5. 其他：包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m2	2865.72	42.14	120761.44
		其他装饰工程					329354.05
本页小计							405065.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 692 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3062	011503001017	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆高度:楼梯栏杆900mm 2. 扶手材料种类、规格:硬木扶手80*60 3. 栏杆材料种类、规格:60x3不锈钢方管竖杆、不锈钢扁钢40*4竖杆、不锈钢扁钢40*4横杆 4. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 5. 做法参考图集22J403-1/2-7/B2 6. 含超高降效增加费	m	120.95	452.52	54732.29
3063	011503001018	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:阳台栏杆1200MM 2. 扶手材料种类:60X3镀锌钢圆管 3. 栏杆材料种类:立柱60X5镀锌钢圆管、横管40*30*2.0镀锌钢方管、竖管20*20*2.0镀锌钢方管 4. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 5. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 6. 含超高降效增加费	m	319.16	356.45	113764.58
本页小计							168496.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 693 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3064	011503001019	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆高度:护窗栏杆1100mm 2. 扶手材料种类、规格:150*60木扶手 3. 栏杆材料种类、规格、DN24x2不锈钢横杆 4. 做法参考图集22J403-1/4-23/HC5 5. 综合考虑成品法兰盘、预埋件 6. 含超高降效增加费	m	72.65	359.99	26153.27
3065	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:靠墙木扶手80*50 2. 做法参考图集22J403-1/5-4/1 3. 含超高降效增加费	m	78.49	164.67	12924.95
3066	011503001020	带扶手的栏杆、栏板	1. 材料品种、规格:台阶栏杆 2. 做法参考图集12J003/B12/2A	m	5.2	455.57	2368.96
3067	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚大理石板 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 做法参照图集16J914-1/XT11 3. 含超高降效增加费	m2	26.28	457.02	12010.49
3068	011505003007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm镜子 2. 含超高降效增加费	m2	39.34	330.18	12989.28
3069	011207003013	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:20mm厚抗倍特板 2. 含超高降效增加费	m2	216.66	249.62	54082.67
本页小计							120529.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 694 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3070	011506003001	成品装饰柱	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚铝条装饰100X50X1.5 ,长3m 2. 其他:包含但不限于以上内容,具体根据图纸及相关文件综合考虑 3. 含超高降效增加费	根	364	110.79	40327.56
		综合楼-给排水工程					597216.16
		给水系统					95420.84
3071	031001007013	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.73	173.45	1167.32
3072	031001007014	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	44.62	178.76	7976.27
本页小计							49471.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 695 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3073	031001007015	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.1	128.22	397.48
3074	031001007016	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.87	132.9	2374.92
3075	031001007017	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.65	106.35	1132.63
本页小计							3905.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 696 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3076	031001007018	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	46.37	110.85	5140.11
3077	031001007019	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	32.26	87.95	2837.27
3078	031001007020	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42.69	92.17	3934.74
本页小计							11912.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 697 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3079	031001007021	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.3	75.74	2976.58
3080	031001007022	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40.68	79.66	3240.57
3081	031001007023	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36	68.47	2464.92
本页小计							8682.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 698 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3082	031001007024	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36	59.3	2134.8
3083	031001007025	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.6	46.59	167.72
3084	031001008121	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	123.39	20.02	2470.27
本页小计							4772.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 699 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3085	031001008122	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	629.78	20.02	12608.2
3086	031001008123	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	378.03	23.07	8721.15
3087	031001008124	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	101.03	26.81	2708.61
本页小计							24037.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 700 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3088	031001008125	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.47	33.17	115.1
3089	031001008126	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.76	42.07	116.11
3090	031001008127	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	11.56	53.64	620.08
本页小计							851.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 701 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3091	031001008128	塑料管	1. 材质:PP-R给水管S5系列 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.69	64.94	239.63
3092	031301005065	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	9.15	26.08	238.63
3093	031301005066	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	154.59	26.58	4109
本页小计							4587.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 702 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3094	031201003039	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级(三油) 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	163.73	1.92	314.36
3095	031002011007	水表	1. 类型:旋翼式水表组 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表,1个全铜截止阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	48	149.44	7173.12
3096	031002011008	水表	1. 类型:螺翼式水表组 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表,1个闸阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	3	369.07	1107.21
本页小计							8594.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 703 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3097	031002001071	金属阀门	1. 类型:液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	662.77	662.77
3098	031002001072	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	232.85	232.85
3099	031002011009	水表	1. 类型:螺翼式水表组 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个闸阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	1	565.48	565.48
3100	031002011010	水表	1. 类型:螺翼式水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含1个水表, 1个闸阀 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	1	1504.83	1504.83
本页小计							2965.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 704 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3101	031002001073	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	36	173.82	6257.52
3102	031002001074	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	2	650.39	1300.78
3103	031002001075	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	1	1073.52	1073.52
3104	031002001076	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	15	75.54	1133.1
3105	031002001077	金属阀门	1. 类型: 全铜截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	15	49.8	747
本页小计							10511.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 705 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3106	031002001078	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	12	168.16	2017.92
3107	031002001079	金属阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	30.09	30.09
3108	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	组	1	207.36	207.36
3109	031002001080	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	474.9	949.8
3110	031301003059	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	26.74	320.88
3111	031301003060	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 说明:含高层建筑增加费	个	12	26.74	320.88
本页小计							3846.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 706 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3112	031301003061	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 说明:含高层建筑增加费	个	24	43.98	1055.52
3113	031301003062	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	5	43.98	219.9
3114	031301003063	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	99.48	99.48
3115	031001012019	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN25	个	12	0.37	4.44
3116	031001012020	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN32	个	12	0.56	6.72
3117	031001012021	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN40	个	24	0.74	17.76
3118	031001012022	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	5	0.93	4.65
3119	031001012023	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN100	个	1	1.54	1.54
3120	031301003064	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	199.25	199.25
		排水系统					304246.61
本页小计							1609.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 707 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3121	031001008129	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	142.26	26.27	3737.17
3122	031001008130	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.4	37.04	3459.54
3123	031001008131	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	12	39.79	477.48
本页小计							7674.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 708 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3124	031001008132	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	105.3	51.89	5464.02
3125	031001008133	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	575.51	63.63	36619.7
3126	031001008134	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	123.04	66.7	8206.77
本页小计							50290.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 709 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3127	031001008135	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.04	77.94	2029.56
3128	031001008136	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	60.43	82.5	4985.48
3129	031001008137	塑料管	1. 材质:加厚PVC-U排水管 2. 规格:DN150*4.6 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	75.41	86.82	6547.1
本页小计							13562.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 710 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3130	031001008138	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污废水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.15	119.96	377.87
3131	031001008139	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	72.36	51.89	3754.76
3132	031001008140	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4.6	54.96	252.82
本页小计							4385.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 711 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3133	031001008141	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:通气管 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.79	26.27	756.31
3134	031301005067	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	69.46	26.08	1811.52
3135	031301005068	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	80.53	26.58	2140.49
本页小计							4708.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 712 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3136	031201003040	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	149.99	1.92	287.98
3137	031003014045	给、排水附件	1. 类型:可拆检地漏,自带50mm水封 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	51	37.15	1894.65
3138	031003014046	给、排水附件	1. 类型:阳台地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	55	37.15	2043.25
3139	031003014047	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	49.82	49.82
3140	031003014048	给、排水附件	1. 类型:地面清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	5	34.35	171.75
3141	031003014049	给、排水附件	1. 类型:侧排地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	23.12	46.24
3142	031003014050	给、排水附件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100	个	40	3.68	147.2
本页小计							4640.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 713 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3143	031003006007	大便器	1. 类型:埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件:液压蹲便器冲洗阀、防污器、PVC-U穿线管及其他附件 4. 安装参见09S304-90页 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	29	382.06	11079.74
3144	031003007007	小便器	1. 类型:埋入式感应冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂式 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器、排水附件、冲水连接管及其他附件 5. 安装参见09S304-107页 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	15	498.05	7470.75
3145	031003003007	洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件:红外感应龙头、角阀、软管、管件及其他附件 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	59	680.71	40161.89
本页小计							58712.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 714 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3146	031003004001	洗涤盆	1. 类型: 不锈钢洗涤盆 2. 安装方式: 台下式 3. 附件名称、数量: 含冷水龙头、螺纹管件、排水附件等 4. 说明: 含高层建筑增加费	组	50	182.86	9143
3147	031003008007	其他成品卫生器具	1. 类型: 成品拖把池 2. 材质: 陶瓷 3. 附件名称、数量: 含存水弯、管件、陶瓷片密封长颈水嘴、排水栓带链堵、排水接头等 4. 安装参见09S304-24页 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	4	419.41	1677.64
3148	031003006008	大便器	1. 类型: 连体坐便器 2. 材质: 陶瓷 3. 附件: 连体坐便器进水阀配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)及其他附件 4. 安装参见09S304-107页 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	50	602.84	30142
本页小计							40962.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 715 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3149	031003010001	淋浴器	1. 名称:成品冷热混合淋浴器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	48	549. 61	26381. 28
3150	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号:贮水式电热水器 2. 容积:电热水器储水量为60L，功率:2. 0KW 3. 安装方式:卧挂式 4. 说明:含高层建筑增加费	台	48	1102. 15	52903. 2
3151	031301003065	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	156	99. 48	15518. 88
3152	031301003066	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	8	165. 63	1325. 04
3153	031001012024	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN100	个	156	1. 54	240. 24
3154	031001012025	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	8	2. 81	22. 48
3155	031301003067	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	199. 25	199. 25
本页小计							96590. 37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 716 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3156	031301003068	套管	1. 名称:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	39	284.95	11113.05
3157	031301003069	套管	1. 名称:钢性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	2	340.77	681.54
3158	031001011013	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	10	63.11	631.1
3159	031001011014	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 说明:含高层建筑增加费	个	195	52.79	10294.05
		雨水系统					41826.48
3160	031001008142	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	12.36	87.17	1077.42
本页小计							23797.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 717 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3161	031001008143	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN150*5 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14.41	91.37	1316.64
3162	031001008144	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	79.19	87.17	6902.99
3163	031001008145	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.47	91.37	4794.18
本页小计							13013.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 718 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3164	031001008146	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	158.81	51.35	8154.89
3165	031001008147	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN100*4 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.62	54.2	1551.2
3166	031001008148	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.1	34.72	524.27
本页小计							10230.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 719 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3167	031001008149	塑料管	1. 材质:承压型PVC-U排水管 2. 规格:DN75*2.3 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.2	37.26	119.23
3168	031301005069	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	23.49	26.08	612.62
3169	031301005070	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	38.46	26.58	1022.27
本页小计							1754.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 720 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3170	031201003041	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	61.95	1.92	118.94
3171	031003014051	给、排水附件	1. 类型:走廊地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 说明:含高层建筑增加费	个	9	37.15	334.35
3172	031003014052	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 说明:含高层建筑增加费	个	7	171.66	1201.62
3173	031003014053	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	13	238.33	3098.29
3174	031003014054	给、排水附件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 型号:DN75 3. 说明:含高层建筑增加费	个	2	70.72	141.44
3175	031301003070	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费	个	48	99.48	4775.04
本页小计							9669.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 721 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3176	031301003071	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 说明:含高层建筑增加费	个	15	165.63	2484.45
3177	031001012026	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN100	个	48	1.54	73.92
3178	031001012027	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN150	个	15	2.81	42.15
3179	031001011015	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 说明:含高层建筑增加费	个	48	52.79	2533.92
3180	031001011016	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 说明:含高层建筑增加费	个	15	63.11	946.65
		空调冷凝水系统					6946.13
3181	031001008150	塑料管	1. 材质:PVC-U给水 管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	12.96	17.46	226.28
本页小计							6307.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 722 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3182	031001008151	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝水 7. 说明:含高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	103.7	25.87	2682.72
3183	031001008152	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝水 7. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 8. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50.31	27.74	1395.6
3184	031301005071	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	3.4	26.08	88.67
本页小计							4166.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 723 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3185	031301005072	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	38.92	26.58	1034.49
3186	031201003042	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	42.32	1.92	81.25
3187	031301003072	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 说明:含高层建筑增加费	个	32	43.98	1407.36
3188	031001012028	止水节	1. 名称:止水环 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN50	个	32	0.93	29.76
		生活给水泵房					148776.1
本页小计							2552.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 724 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3189	031001006001	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN150*2.5 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.02	437.83	2635.74
3190	031001006002	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN100*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒,水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.98	285.25	1135.3
本页小计							3771.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 725 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3191	031001006003	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN100*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.74	289.76	1952.98
3192	031001006004	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN80*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.82	251.58	2218.94
本页小计							4171.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 726 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3193	031001006005	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN80*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.1	255.62	536.8
3194	031001006006	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN65*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.92	214.19	1910.57
本页小计							2447.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 727 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3195	031001006007	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN65*2 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	0.7	217.84	152.49
3196	031001006008	不锈钢管	1. 材质:S31603不锈钢管 2. 规格:DN15*0.8 3. 压力等级:1.6 MPa 4. 连接形式:法兰连接或沟槽卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒, 水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水 8. 说明:含高层建筑增加费 9. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4.87	46.65	227.19
本页小计							379.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 728 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3197	031002011011	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含1个螺翼式水表, 2个不锈钢闸阀, 1个不锈钢法兰止回阀 5. 说明:含高层建筑增加费	组	1	3412.36	3412.36
3198	031003014055	给、排水附件	1. 类型:水质取水龙头 2. 规格:DN15 3. 说明:含高层建筑增加费	个	3	21.33	63.99
3199	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质:不锈钢Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费	组	1	1001.95	1001.95
3200	031002001081	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	1	1128.61	1128.61
3201	031002001082	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 说明:含高层建筑增加费	个	6	1795.74	10774.44
本页小计							16381.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 729 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3202	031002001083	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	2	4016.61	8033.22
3203	031002001084	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	3	1572.19	4716.57
3204	031002001085	金属阀门	1. 类型: 水锤吸纳器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	1	1205.42	1205.42
3205	031002001086	金属阀门	1. 类型: 旋流防止器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	2	2845.92	5691.84
3206	031002001087	金属阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	1	30.09	30.09
本页小计							19677.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 730 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3207	031002001088	金属阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	3	35.63	106.89
3208	031002001089	金属阀门	1. 类型:液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	953.32	953.32
3209	031005010001	水箱自洁器	1. 类型:水箱自净消毒器 2. 型号:WTS-2A 3. 说明:含高层建筑增加费	台	1	1852.03	1852.03
3210	031002006003	除污器(过滤器)	1. 材质:不锈钢Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费	组	3	509.09	1527.27
3211	031005016001	水箱	1. 类型:不锈钢生活水箱 2. 容量:有效容积13.2立方 3. 附件配置:含800x800密闭检修口带锁具、泄空管、溢流管、通气管、防虫网罩、透气帽、槽钢底座等全套组件 4. 其他:消毒、清洗、满水试验 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	25495.12	25495.12
本页小计							29934.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 731 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3212	031005001001	变频给水设备	1. 名称:全数字变频加压供水设备 2. 水泵主要技术参数:变频加压主泵单台Q=20m³/h H=42m N=5.5KW, 2台, 变频加压辅泵Q=4m³/h H=42m N=1.1KW 1台 3. 附件配置:配减振基础, 原厂控制柜, 气压罐, 不锈钢管、含锈钢对夹式蝶阀、不锈钢对夹式止回阀等管路阀门, 折钢底座 4. 说明:含高层建筑增加费	套	1	71601.01	71601.01
3213	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:全数字变频加压供水设备控制柜 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:不含主材费	台	1	411.96	411.96
		综合楼-消防水工程					119022.26
		消火栓系统					119022.26
本页小计							72012.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 732 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3214	031005016002	水箱	1. 名称: 高位成品消防水箱 2. 规格型号: 5.0mx3.0mx2.0m, 有效容积18m3, 有效水深1.2m 3. 附件配置: 含浮球式液位计、800x800密闭检修口带锁具、泄空管DN100、溢流管DN100、呼吸管DN100、防虫网罩等配件 4. 说明: 消毒、清洗、满水试验 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	25969.12	25969.12
3215	030901002033	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 管道防腐要求: 红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	136.86	65.78	9002.65
本页小计							34971.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 733 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3216	030901002034	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道防腐要求:红粉防锈漆两道二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	m	293.78	99.2	29142.98
3217	031301005073	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合 4. 支架形式:综合考虑 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	116.24	24.47	2844.39
3218	031201003043	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:环氧煤沥青涂料普通级（三油） 3. 结构类型:一般钢结构(管道支架) 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:厚度不小于0.3mm 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	kg	116.24	1.92	223.18
本页小计							32210.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 734 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3219	030910001023	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	具	68	51.66	3512.88
3220	030901010013	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 3. 附件材质、规格:内配DN65消火栓、25M衬胶水龙带、30M消防软管卷盘、Φ19/65喷枪 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	34	831.42	28268.28
3221	030901010014	室内消火栓	1. 名称:屋面试验用消火栓 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	套	1	188.73	188.73
3222	031002001090	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	15	410.08	6151.2
本页小计							38121.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 735 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3223	030601004001	流量仪表	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	453.63	453.63
3224	031002001091	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	450.55	450.55
3225	031002001092	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	594.39	594.39
3226	031002001093	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	794.13	794.13
本页小计							2292.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 736 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3227	031002001094	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 内含:自动排气阀1个,全铜截止阀1个 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	173.7	173.7
3228	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	台	1	136.29	136.29
3229	031301003073	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	244.04	244.04
3230	031301003074	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	1	284.95	284.95
本页小计							838.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 737 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3231	031301003075	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	22	99.48	2188.56
3232	031301003076	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	个	4	56.79	227.16
3233	030909001011	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓水灭火控制装置调试 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求	点	35	233.47	8171.45
		综合楼-电气工程					696978.05
		配电箱					125224.28
3234	030402011077	成套配电箱	1. 名称:餐厅照明配电箱 2. 编号:ALCT 3. 安装方式:嵌入式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2171.22	2171.22
本页小计							12758.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 738 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3235	030402011078	成套配电箱	1. 名称:活动中心配电箱 2. 编号:2MX1~2MX6 3. 安装方式:嵌入式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	6	435.96	2615.76
3236	030402011079	成套配电箱	1. 名称:活动中心配电箱 2. 编号:2MX7 3. 安装方式:嵌入式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	641.72	641.72
3237	030402011080	成套配电箱	1. 名称:厨房配电箱 2. 编号:CF 3. 安装方式:嵌入式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2628.64	2628.64
3238	030402011081	成套配电箱	1. 名称:电梯配电箱 2. 编号:DT 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4495.65	4495.65
本页小计							10381.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 739 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3239	030402011082	成套配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 编号:MXD 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4357.48	4357.48
3240	030402011083	成套配电箱	1. 名称:餐厅空调配电箱 2. 编号:KT 3. 安装方式:嵌入式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3532.37	3532.37
3241	030402011084	成套配电箱	1. 名称:生活供水设备配电箱 2. 编号:SHB 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	3720.49	3720.49
3242	030402011085	成套配电箱	1. 名称:首层照明配电箱 2. 编号:1AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	2469.25	2469.25
本页小计							14079.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 740 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3243	030402011086	成套配电箱	1. 名称: 二层照明配电箱 2. 编号: 2AL 3. 安装方式: 悬挂式 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	4502.28	4502.28
3244	030402011087	成套配电箱	1. 名称: 层总配电箱 2. 编号: 3AL~6AL 3. 安装方式: 悬挂式 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	台	4	4947.27	19789.08
3245	030402011088	成套配电箱	1. 名称: 消防电源配电箱 2. 编号: XF1~XF6 3. 安装方式: 悬挂式 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	台	6	3166.96	19001.76
3246	030402011089	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 编号: YZ1 3. 规格: 输入电压: AC220V/50Hz、输出电压: DC36V、电池容量: 0.4kVA IP33 4. 安装方式: 悬挂式 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	1506.82	1506.82
本页小计							44799.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 741 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 742 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3251	030412001177	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	150.19	12.61	1893.9
3252	030412001178	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	14.89	15.07	224.39
3253	030412001179	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	14.11	17.39	245.37
3254	030412001180	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	5.56	20.95	116.48
本页小计							2480.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 743 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3255	030412001181	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式钢管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	33.27	37.17	1236.65
3256	030412001182	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	2315	7.87	18219.05
3257	030412001183	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1.5	9.87	14.81
3258	030412001184	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	3013	15.99	48177.87
本页小计							67648.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 744 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3259	030412001185	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	31.87	20.37	649.19
3260	030412001186	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	48	9.59	460.32
3261	030412001187	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	85.27	18.05	1539.12
3262	030412001188	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	1093.62	15.74	17213.58
本页小计							19862.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 745 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3263	030412001189	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	3.23	18.75	60.56
3264	030412001190	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	5.91	20.34	120.21
3265	030412001191	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	6.72	49.39	331.9
3266	030412001192	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	3.41	58.62	199.89
3267	030412002001	线槽	1. 名称: 强电金属线槽 2. 规格: 100×100mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	294.29	55.97	16471.41
本页小计							17183.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 746 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3268	030412002002	线槽	1. 名称: 强电金属线槽 2. 规格: 150×100mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	55.27	60.54	3346.05
3269	030412003026	桥架	1. 名称: 封闭式金属桥架 2. 规格: CT250×100mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	21.7	91.77	1991.41
3270	030412002003	线槽	1. 名称: 强电金属线槽 2. 规格: 400×150mm 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	71.51	126.1	9017.41
3271	031301005074	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支吊架 2. 支架形式: 型钢综合 3. 说明: 含高层建筑增加费 4. 其他: 满足规范及设计要求	kg	418.23	26.17	10945.08
		电线、电缆					313732.08
本页小计							25299.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 747 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3272	030409001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	53.81	11.37	611.82
3273	030409001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	221.22	33.17	7337.87
3274	030409001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZB1-YJV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	394.03	136.51	53789.04
本页小计							61738.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 748 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3275	030409001062	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZB1-YJV-5*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	8.66	17.15	148.52
3276	030409001063	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZB1-YJV-5*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	6.92	23.96	165.8
3277	030409001064	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZB1-YJV-5*6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	76.25	32.4	2470.5
本页小计							2784.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 749 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3278	030409001065	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZB1-YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	415.52	50.58	21017
3279	030409001066	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZB1-YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	126.22	79.72	10062.26
3280	030409001067	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZB1-YJV-4*35+1*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 说明: 含高层建筑增加费 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	29.69	147.65	4383.73
本页小计							35462.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 750 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3281	030409001068	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZB1-YJV-3*50+2*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	105.65	174.85	18472.9
3282	030409001069	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZB1-YJV-4*120+1*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	m	139.39	454.27	63320.7
3283	030409003023	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	8	100.1	800.8
本页小计							82594.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 751 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3284	030409003024	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	12	156.9	1882.8
3285	030409003025	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:70mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	198.72	794.88
3286	030409003026	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:120mm² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足规范及设计要求	个	4	257.01	1028.04
本页小计							3705.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 752 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3287	030412004099	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZBN-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	2121. 86	4. 17	8848. 16
3288	030412004100	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZB1-BV-2. 5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	8752. 24	3. 49	30545. 32
3289	030412004101	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZB1-BV-2. 5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	1290. 57	3. 54	4568. 62
3290	030412004102	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZB1-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	8301. 17	4. 59	38102. 37
本页小计							82064. 47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 753 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3291	030412004103	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZB1-BV-6mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	558.21	6.31	3522.31
3292	030412004104	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZB1-BV-6mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	4995	6.77	33816.15
3293	030412004105	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZB1-BV-16mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	119.6	14.97	1790.41
3294	030412004106	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:ZB1-BV-16mm² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	m	402.84	15.52	6252.08
		开关、插座、灯具					72306.46
本页小计							45380.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 754 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3295	030413001024	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 10W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	96	47.26	4536.96
3296	030413001025	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	48	50.92	2444.16
3297	030413001026	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	19	54.59	1037.21
3298	030413001027	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	1	63.36	63.36
本页小计							8081.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 755 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3299	030413001028	普通灯具	1. 名称:三防吸顶灯 2. 规格:LED 24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	48	54. 59	2620. 32
3300	030413001029	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	29	52. 15	1512. 35
3301	030413001030	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 15W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	60. 92	243. 68
3302	030413001031	普通灯具	1. 名称:感应三防吸顶灯 2. 规格:LED 24W 3. 安装形式:吸顶装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	4	61. 91	247. 64
本页小计							4623. 99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 756 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3303	030413003030	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x6W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	7	52.03	364.21
3304	030413003031	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x15W 3. 安装形式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	7	55.7	389.9
3305	030413003032	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x15W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	2	61.54	123.08
3306	030413003033	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	53	52.73	2794.69
本页小计							3671.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 757 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3307	030413003034	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装形式: 吸顶装 4. 说明: 含工程超高增加费、高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	2	61.54	123.08
3308	030413003035	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯（应急型）自带蓄电池 2. 规格: LED 1x24W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	4	70.44	281.76
3309	030413003036	荧光灯	1. 名称: 支架荧光灯（应急型）自带蓄电池 2. 规格: LED 2x24W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	2	92.46	184.92
3310	030413013018	照明开关、按钮	1. 名称: 一位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	65	19.95	1296.75
本页小计							1886.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 758 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3311	030413013019	照明开关、按钮	1. 名称:二位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	111	23.32	2588.52
3312	030413013020	照明开关、按钮	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	5	28.6	143
3313	030413014007	插座	1. 名称:二三极组合插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	306	26.61	8142.66
3314	030413014008	插座	1. 名称:二三极组合插座（带防水罩） 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	300	26.61	7983
本页小计							18857.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 759 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3315	030413014009	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	48	27.02	1296.96
3316	030413002049	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯-A型 2. 型号、规格: LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	14	56.94	797.16
3317	030413002050	装饰灯	1. 名称: 复合出口指示灯-A型(带楼层标志) 2. 型号、规格: LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	4	56.94	227.76
3318	030413002051	装饰灯	1. 名称: 出口指示灯-A型 2. 型号、规格: LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式: 壁装 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足规范及设计要求	套	26	56.94	1480.44
本页小计							3802.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 760 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3319	030413002052	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	67	56.94	3814.98
3320	030413002053	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 吊装-双面-A型 2. 型号、规格:LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30 3. 安装方式:吊装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	10	63.03	630.3
3321	030413002054	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP67 3. 安装方式:室外壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	5	60.98	304.9
3322	030413002055	装饰灯	1. 名称:集中电源应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 6W IP30 3. 安装方式:壁装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	94	56.94	5352.36
本页小计							10102.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 761 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3323	030413002056	装饰灯	1. 名称:集中电源 应急灯-A型 2. 型号:LED 非持续 DC36V 10W IP30 3. 安装方式:吸顶 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	套	2	52.86	105.72
3324	030412006035	接线盒	1. 名称:塑料接线盒（灯具） 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	539	12.55	6764.45
3325	030412006036	接线盒	1. 名称:塑料接线盒开关(插座) 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	966	8.25	7969.5
3326	030412006037	接线盒	1. 名称:钢制接线盒（灯具） 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	9	8.61	77.49
本页小计							14917.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 762 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3327	030412006038	接线盒	1. 名称:钢制接线盒开关(插座) 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足规范及设计要求	个	7	8.61	60.27
3328	030413013021	照明开关、按钮	1. 名称:报警按钮 2. 安装方式:挂装 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	套	92	35.86	3299.12
3329	030405017001	其他电器	1. 名称:报警警铃 2. 规格:8W 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	46	65.3	3003.8
		防雷接地					51468.16
3330	030410004007	均压环	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础(地)梁内主筋2根焊接连通,并与柱内作引下线的2根主筋焊接 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	420.05	8.13	3415.01
3331	030410004008	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地面层混凝土板最外侧的加强钢筋、利用结构圈梁钢筋 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	331.22	8.13	2692.82
本页小计							12471.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 763 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3332	030410003023	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用图中所示钢构柱或钢筋混凝土柱外侧两根(Φ≥16)做防雷装置引下线 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	340.69	19	6473.11
3333	030410003024	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	22.86	19.62	448.51
3334	030410003025	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	190.76	21.54	4108.97
3335	030410005017	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	m	206.44	46.94	9690.29
本页小计							20720.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 764 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3336	030410005018	接闪带	1. 名称:暗装接闪网 2. 材质:利用天面梁钢筋相互焊接连通 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	266.68	8.13	2168.11
3337	030410006007	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20, H=50cm 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	10	48.24	482.4
3338	030410002021	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4热镀锌扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	156.79	26.74	4192.56
3339	030410002022	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	m	40.63	37.75	1533.78
本页小计							8376.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 765 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3340	030410007025	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	48	193.12	9269.76
3341	030410007026	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:做法参见15D502《等电位联结安装》 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	193.12	193.12
3342	030410001012	接地极	1. 名称:桩承台接地 2. 材质:按设计要求 3. 焊接桩根数:单桩 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	15	187.66	2814.9
3343	030410001013	接地极	1. 名称:桩承台接地 2. 材质:按设计要求 3. 焊接桩根数:二桩 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足规范及设计要求	根	8	469.19	3753.52
本页小计							16031.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 766 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3344	030410007027	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻检测点 2. 安装形式:做法参见14D504-38图集 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	台	2	115.65	231.3
		系统调试					1772.42
3345	030416027007	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类型:接地网 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足规范及设计要求	系统	1	1772.42	1772.42
		综合楼-消防电工程					106299.52
		消防电工程					106299.52
		自动报警系统					80443.86
3346	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	172.88	1037.28
3347	030904001015	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器(点型) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	136	94.89	12905.04
3348	030904005013	声光报警器	1. 名称:带地址声光报警器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	134.86	4585.24
本页小计							20531.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 767 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3349	030904003013	按钮	1. 名称:带消防电话插口的手动报警按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	119.48	1433.76
3350	030904005014	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	59.39	59.39
3351	030904007025	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	185.73	557.19
3352	030904007026	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	178.08	356.16
3353	030904003014	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	118.09	4015.06
3354	030904005015	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插口 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	67.67	812.04
本页小计							7233.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 768 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3355	030412006039	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	234	8.25	1930.5
3356	030412001193	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1209.05	12.61	15246.12
3357	030412001194	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	591.34	17.39	10283.4
3358	030409006007	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.55	78.02	823.11
本页小计							28283.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 769 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3359	030412003027	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:SR(100+50)*100 3. 材质:金属 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.62	91.76	1892.09
3360	030412004107	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31.48	3.11	97.9
3361	030412004108	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	65.89	3.19	210.19
本页小计							2200.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 770 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3362	030412004109	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1205.7	4.11	4955.43
3363	030412004110	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-BYJ-4.0mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	77.49	5.84	452.54
3364	030412004111	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	387.24	6.12	2369.91
本页小计							7777.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 771 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3365	030412004112	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50.22	6.25	313.88
3366	030412004113	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1478.33	4.52	6682.05
3367	030412004114	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50.22	4.72	237.04
本页小计							7232.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 772 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3368	030409002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-KYJY-2x2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线管、线槽穿线 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 说明:含高层建筑增加费 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.2	12.04	628.49
3369	030909003007	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 256点以下 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	8560.05	8560.05
		消防广播系统					8326.67
3370	030904006009	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	61.04	793.52
3371	030412006040	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	8.25	107.25
本页小计							10089.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 773 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3372	030412001195	配管	1. 名称:套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	374.81	12.61	4726.35
3373	030412004115	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	768.03	3.11	2388.57
3374	030412004116	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	77.49	3.19	247.19
3375	030909004004	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 喇叭数量:5个 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	63.79	63.79
		电气火灾监控系统					2553.03
本页小计							7425.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 774 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3376	030907001007	监控主机	1. 名称: 电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源) 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1505.47	1505.47
3377	030412001196	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42.96	15.74	676.19
3378	030412004117	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	47.36	5	236.8
3379	030412004118	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.87	12.38	134.57
本页小计							2553.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 775 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备监控系统					2819.27
3380	030908001005	状态监控主机	1. 名称:电壁挂式区域分机(自带备用电源) 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1758.57	1758.57
3381	030410009011	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
3382	030412001197	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 说明:含高层建筑增加费 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.09	15.74	442.14
3383	030412004119	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RVS-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.89	6.15	226.87
本页小计							2690.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 776 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3384	030412004120	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.42	12.38	129
		防火门监控系统					12156.69
3385	030906001005	防火门监控主机	1. 名称:监控分机(内置蓄电池) 2. 安装方式:壁挂式 3. 说明:含高层建筑增加费 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1659.46	1659.46
3386	030410009012	智能防雷装置	1. 名称:信号线路浪涌保护器 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	262.69	262.69
3387	030506008005	出入口执行机构设备	1. 名称:防火门门磁开关 2. 说明:含高层建筑增加费 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	24	248.02	5952.48
本页小计							8003.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 777 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3388	030904007027	消防模块	1. 名称: 双门常闭防火门现场监控器模块 2. 说明: 含高层建筑增加费 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	187.07	2244.84
3389	030412006041	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	36	8.25	297
3390	030412001198	配管	1. 名称: 套接紧定式钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 说明: 含高层建筑增加费 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	92.22	12.61	1162.89
3391	030412004121	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 说明: 含高层建筑增加费 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	95.72	4.39	420.21
本页小计							4124.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 778 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3392	030412004122	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 说明:含高层建筑增加费 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	16.84	9.33	157.12
		综合楼-高低压工程					445779.16
		高压系统					123480.55
3393	030402009001	高压开关柜	1. 名称:高压进线辅柜 2. 开关柜编号:G01 3. 开关柜型号:HXGN15-12 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):600×900×2000 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	11556.16	11556.16
3394	030402009002	高压开关柜	1. 名称:高压#1变压器出线柜 2. 开关柜编号:G02 3. 开关柜型号:HXGN15-12 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):700×900×2000 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	15174.98	15174.98
本页小计							26888.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 779 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3395	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14 3. 容量(kV·A): SCB14-630KVA 10.5%p2.5%/0.4KV D.Yn11 Uk=6%(带外壳、风机、温控、温显) 4. 电压(kV):10kV/0.4kV 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	91290.38	91290.38
3396	030409003027	电力电缆头	1. 名称:变压器低压侧防护套 2. 规格:绝缘护套 3. 敷设方式、部位:变压器低压侧 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1	112.18	112.18
3397	030409003028	电力电缆头	1. 名称:变压器高压侧防护套 2. 规格:绝缘护套 3. 敷设方式、部位:变压器高压侧 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1	112.18	112.18
3398	030409001070	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-8.7/15kV-3*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):8.7/15kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 其他:满足规范及设计要求	m	14.01	256.67	3595.95
本页小计							95110.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 780 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3399	030409003029	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3×70mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 8.7/15kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	个	2	542.06	1084.12
3400	030410008001	绝缘垫	1. 名称: 绝缘地胶板 2. 规格: 8mm厚 3. 其他: 满足规范及设计要求	m ²	5.8	95.62	554.6
		低压系统					291242.04
3401	030402010001	低压开关柜	1. 名称: 低压进线柜 2. 开关柜编号: 1AP1 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm): 1000*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	17445.14	17445.14
3402	030402010002	低压开关柜	1. 名称: 综合楼低压智能型无功补偿柜 2. 开关柜编号: 1AP2 3. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm): 800*1000*2300 4. 电压(kV): 1kV 5. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	16464.6	16464.6
本页小计							35548.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 781 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3403	030402010003	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP3 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 600*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	19479.65	19479.65
3404	030402010004	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP4 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 600*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	16384.96	16384.96
3405	030402010005	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP5 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 600*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	11894.69	11894.69
本页小计							47759.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 782 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3406	030402010006	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP6 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 600*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	17648.68	17648.68
3407	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 综合楼密集型母线槽 2. 规格、容量(A): RGM-5TI-1250A 3. 线制: 三相五线制 4. 含L型垂直弯头2个 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	9	3833.39	34500.51
3408	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 容量(A): 1250A 3. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	1927.25	3854.5
3409	030409001071	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3×240+2×120mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	197.33	766.79	151310.67
本页小计							207314.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 783 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3410	030409003030	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3×240+1×120mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	个	2	593.85	1187.7
3411	030410008002	绝缘垫	1. 名称: 绝缘地胶板 2. 规格: 8mm厚 3. 其他: 满足规范及设计要求	m ²	11.2	95.62	1070.94
		系统调试					31056.57
3412	030416007001	母线系统调试	1. 名称: 母线调试 2. 电压等级(kV): 10kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	段	1	2219.55	2219.55
3413	030416005001	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统调试 2. 型号: SCB14 3. 容量(KV·A): 630kV·A 4. 其他: 满足规范及设计要求	系统	1	2782.26	2782.26
3414	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 10kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	2	2996.76	5993.52
3415	030909009001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 1kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	21	900.78	18916.38
本页小计							32170.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 784 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3416	030416021001	“五防”系统	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类别:高压配电室 3. 内容:五防”回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 4. 其他:满足规范及设计要求	座	1	1144.86	1144.86
		综合楼-智能化工程					143477.15
		综合布线系统					78793.41
3417	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:总弱电电机柜 2. 规格:1.5mm冷轧钢IP54 600×600×42U 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	台	1	2277.61	2277.61
3418	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电电机柜 2. 规格:1.5mm冷轧钢IP20 600×450×9U 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	台	7	560.8	3925.6
本页小计							7348.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 785 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3419	030502012001	光纤接续	1. 名称: 光纤互连装置 2. 规格: 按设计图纸要求 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	芯	6	145.06	870.36
3420	030501015001	交换机	1. 名称: 千兆以太网交换机 2. 规格: ≥ 24 千兆电口+4万兆光口, 交换容量 ≥ 336 Gbps, 支持VLAN/QoS/PoE+ (30W) 3. 包含本体安装, 安装配线架、卡接双绞线缆, 编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明: 含高层建筑增加费	台	6	1936.93	11621.58
本页小计							12491.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 786 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3421	030502008001	配线架	1. 名称:24口数据配线架 2. 规格:RJ45 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	架	7	618.19	4327.33
3422	030502008002	配线架	1. 名称:24口语音配线架 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	架	7	480.89	3366.23
3423	031103008001	光缆	1. 名称及规格:6芯多模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	104.48	10.67	1114.8
本页小计							8808.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 787 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3424	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称:50对大对数电缆(三类) 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	104.57	18.41	1925.13
3425	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:语音跳线 2. 规格:按设计图纸要求 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	条	6	61.87	371.22
3426	030502019001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	链路	6	11.52	69.12
本页小计							2365.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 788 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3427	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP Cate6 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	m	2217.63	3.83	8493.52
3428	030412001199	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:塑料电线管PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	294.58	9.59	2825.02
3429	030412001200	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:塑料电线管PC50 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	3.41	21.53	73.42
本页小计							11391.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 789 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3430	030502017001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试 2. 规格:UTP Cate6 3. 说明:含高层建筑增加费	链路	56	22.68	1270.08
3431	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:单口 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗敷 5. 说明:含高层建筑增加费	个	56	57.61	3226.16
3432	030412002004	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100×100mm 3. 接地方式:符合设计及施工规范要求 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	346.83	55.97	19412.08
3433	031301005075	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:钢材 3. 油漆:综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	kg	502.52	26.17	13150.95
本页小计							37059.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 790 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3434	030412006042	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	个	56	8.45	473.2
		视频监控系统					43282.77
3435	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:网络枪型摄像机 2. 规格:分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP67/IP54,红外补光≥30m 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	台	21	701.92	14740.32
本页小计							15213.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 791 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3436	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球摄像机 2. 规格: 分辨率 ≥ 400 万像素, 最低照度 $\leq 0.001\text{Lux}$ (彩色), H. 265编码, IP 54, 红外补光 $\geq 30\text{m}$ 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	7	521.11	3647.77
3437	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 电梯专用网络摄像机 2. 规格: 分辨率 ≥ 400 万像素, 最低照度 $\leq 0.001\text{Lux}$ (彩色), H. 265编码, IP 54, 红外补光 $\geq 30\text{m}$ 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	台	2	461.11	922.22
本页小计							4569.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 792 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3438	030501015002	交换机	1. 名称:12口千兆POE交换机 2. 包含本体安装, 安装配线架、卡接双绞线缆, 编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	台	7	1693.45	11854.15
3439	030501015003	交换机	1. 名称:4光24电接入层光纤交换机 2. 规格:≥24千兆电口+4万兆光口, 交换容量≥336Gbps, 支持VLAN/QoS/PoE+(30W) 3. 包含本体安装, 安装配线架、卡接双绞线缆, 编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	1936.93	1936.93
本页小计							13791.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 793 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3440	030501013001	收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 参数: 4口 3. 包含本体安装, 安装配线架、卡接双绞线缆, 编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明: 含高层建筑增加费	台	7	487.55	3412.85
3441	030412006043	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	个	30	8.45	253.5
3442	030412001201	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: 塑料电线管PC25 3. 配置形式: 综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明: 含高层建筑增加费	m	92.95	9.59	891.39
本页小计							4557.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 794 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3443	030502003002	双绞线缆	1. 名称及规格:Cat 6 UTP 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	756.18	3.83	2896.17
3444	031103008002	光缆	1. 名称及规格:4芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	127.39	4.09	521.03
3445	030502019002	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	链路	7	11.52	80.64
本页小计							3497.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 795 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 796 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3449	030502008003	配线架	1. 名称:4口光纤配线架 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	架	7	305.81	2140.67
3450	030906003001	监控模块	1. 名称:SFP+光模块 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	个	1	427.07	427.07
3451	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制器 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	台	2	346.16	692.32
3452	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:单门单向刷卡门禁点 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	台	1	303.21	303.21
本页小计							3563.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 797 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3453	030412004124	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZC-RYY2*1.0 3. 配线线制:线管内安装 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	36.4	4.12	149.97
3454	030412004125	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZC-RYY4*1.0 3. 配线线制:线管内安装 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	36.4	6.31	229.68
本页小计							379.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 798 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3455	030412004126	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZC-RYYP6*1.0 3. 配线线制:线管内安装 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	36.4	7.52	273.73
3456	030412001203	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:塑料电线管PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	24.24	7.87	190.77
		有线电视系统					13622.33
3457	030504003001	前端机柜	1. 名称:光机箱 2. 规格:550x450x200 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	个	1	486.68	486.68
本页小计							951.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 799 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3458	030504015001	线路设备	1. 名称:光接收机 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	个	1	979.81	979.81
3459	030504015002	线路设备	1. 名称:分配器6FP 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	个	8	57.73	461.84
3460	030504005001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 3. 说明:含高层建筑增加费	个	52	25.06	1303.12
3461	030504006001	同轴电缆	1. 名称:射频传输电缆 2. 规格:SYWLY-75-9 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	m	56.3	8.42	474.05
本页小计							3218.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 800 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3462	030504006002	同轴电缆	1. 名称:射频传输电缆 2. 规格:SYWLY-75-5 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	m	2022.81	3.52	7120.29
3463	030412001204	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:塑料电线管PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m	299.51	7.87	2357.14
3464	030412006044	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	个	52	8.45	439.4
		综合楼-通风空调工程					25488.17
		通风系统					25240.07
本页小计							9916.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 801 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3465	030108001025	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-01 3. 规格:风量:2500 m3/h;静压:90 Pa;效率:90%;输入功率:0.25 kW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	839.86	839.86
3466	030108001026	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-02 3. 规格:风量:1200 m3/h;静压:60 Pa;效率:90%;输入功率:0.12 kW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	1	735.43	735.43
3467	030108001027	风机	1. 名称:边墙式排风机 2. 型号:PF-03~04 3. 规格:风量:200m3/h;静压:120 Pa;效率:90%;输入功率:0.12 kW/380V 4. 单机试运转要求:按设计图纸技术及相关规范要求 5. 说明:含高层建筑增加费	台	2	438.97	877.94
本页小计							2453.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 802 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3468	030405015007	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-01 3. 规格:风量:270M3/H;全压: 127 PA;输入功率:0.045 KW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	14	226.15	3166.1
3469	030405015008	风扇	1. 名称:天花式排气扇带止回阀 2. 型号:PQ-02 3. 规格:风量:96m3/h全压: 70 Pa输入功率:0.027kW/220V 4. 安装方式:管道式 5. 说明:含高层建筑增加费	台	48	132.61	6365.28
3470	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 接口形式:按图纸要求 5. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	20.56	175.12	3600.47
本页小计							13131.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 803 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3471	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	1.23	160.58	197.51
3472	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<D(b)≤450mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	11.5	126.95	1459.93
3473	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<D(b)≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 说明:含高层建筑增加费	m2	12.45	106.89	1330.78
3474	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000<D(b)≤1250mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 说明:含高层建筑增加费	m2	1.65	134.49	221.91
本页小计							3210.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 804 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3475	030702008007	柔性软风管	1. 名称: 柔性软风管 2. 材质: 铝箔 3. 规格: $\phi 150$ 4. 说明: 含高层建筑增加费	m	9.52	20.95	199.44
3476	030703019010	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 规格: 按设计图纸要求 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明: 含高层建筑增加费	m ²	4.94	383.11	1892.56
3477	031201003044	金属结构刷油	1. 风管支架除锈刷油 2. 支架除锈: 手工除锈 3. 支架刷油品种、次数: 红丹防锈漆两道、灰漆两道 4. 说明: 含高层建筑增加费	kg	154.12	2.04	314.4
3478	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1800×950 3. 材质: 铝合金 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明: 含高层建筑增加费	个	1	728.82	728.82
本页小计							3135.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 805 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3479	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000×500 3. 材质:铝合金 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	个	1	259.24	259.24
3480	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金圆形百叶 2. 规格:Φ120 3. 材质:铝合金 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	个	48	53.83	2583.84
3481	030704001011	通风工程检测、调试	1. 名称:风管漏光试验 2. 风管面积:47.39 m2 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 4. 说明:含高层建筑增加费	系统	1	466.56	466.56
		防排烟系统					248.1
本页小计							3309.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 806 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3482	010803002011	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:不燃无机复合板 3. 规格:厚度不小于10mm 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求 5. 说明:含高层建筑增加费	m2	2.7	91.89	248.1
		室外工程					12537910.85
		室外道路工程					3435020.09
		道路					3435020.09
3483	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:混凝土道路整形碾压	m2	14478.56	2.27	32866.33
3484	040202010007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	14478.56	44.42	643137.64
3485	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥石屑稳定层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:10cm	m2	14478.56	21.78	315343.04
3486	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护:水养生	m2	13760.38	115.42	1588223.06
3487	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30预制混凝土侧石150*250(仿麻石) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土后座 3. 后座模板	m	2720.3	77.29	210251.99
3488	040402018001	变形缝	1. 道路缩缝 2. 沥青料(如沥青砂)填缝	m	2293.4	10.22	23438.55
本页小计							2813508.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 807 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3489	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:80厚混凝土镂空预制砌块 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:30厚砂 3. 位置: 停车位	m2	3166.74	68.03	215433.32
3490	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30预制混凝土侧石60*100(仿麻石) 2. 砌筑材料品种、规格:M7.5	m	636.94	28.33	18044.51
3491	040203007006	水泥混凝土	1. 透水混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:200mm	m2	1794.14	114.1	204711.37
3492	040202010008	碎石	1. 石料规格:级配碎石, 粒径0~30 2. 厚度:150mm	m2	3166.74	34.47	109157.53
3493	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:级配砾石 2. 厚度:200mm	m2	1794.14	29.02	52065.94
3494	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:人行道整形碾压	m2	4960.88	2.05	10169.8
3495	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔涂料, 白色 2. 类型:虚线、实线 3. 标线厚度:1.5mm	m2	326.55	30.12	9835.69
3496	040205008001	标记	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:直行箭头 3. 规格尺寸:厚1.5mm, 高3m	个	29	22.15	642.35
3497	040205008002	标记	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:左转弯头、右转弯头 3. 规格尺寸:厚1.5mm, 高3m	个	2	28.71	57.42
本页小计							620117.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 808 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3498	040205008003	标记	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:直行或右转箭头、直行或左转箭头 3. 规格尺寸:厚1.5mm，高3m	个	14	54.54	763.56
3499	040205008004	标记	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:左转或右转箭头 3. 规格尺寸:厚1.5mm，高3m	个	11	45.11	496.21
3500	040205008005	标记	1. 材料品种:热熔涂料 2. 类型:直行、左转或右转箭头 3. 规格尺寸:厚1.5mm，高3m	个	7	54.54	381.78
		室外园建工程					793862.23
		厂牌					138188.52
3501	010102002008	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	44.33	6.36	281.94
3502	010102007014	回填方	1. 填方部位:厂牌 2. 填方来源:场地土方 3. 材料品种:土方 4. 密实度:夯填 5. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	29.12	13.73	399.82
3503	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 外运距离:综合 3. 消纳费:不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	10.84	24.9	269.92
本页小计							2593.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 809 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3504	010501001012	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2. 73	415. 72	1134. 92
3505	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	12. 35	414. 74	5122. 04
3506	010502010021	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4. 68	450. 3	2107. 4
3507	010505001008	垫层模板	1. 模板类型: 基础垫层模板	m2	3. 02	28. 65	86. 52
3508	010505002014	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	14. 9	52. 05	775. 55
3509	010505005005	墙面模板	1. 模板类型: 直形墙模板	m2	39. 72	50. 87	2020. 56
3510	010506001036	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 Φ10以内 HRB400级钢 2. 其他: 根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	19. 4	4601. 01	89259. 59
3511	010506001037	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 Φ12-25以内 HRB400级钢	t	0. 582	4308. 65	2507. 63
3512	010506001038	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 Φ10以内 HRB400级钢	t	0. 083	5835. 09	484. 31
3513	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚不锈钢板, 烤漆面层 2. 底层材料品种、规格: 20厚1:2. 5水泥砂浆找平	m2	32. 28	725. 18	23408. 81
本页小计							126907. 33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 810 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3514	011508001001	美术字	1. 字材料品种、颜色:100厚白色玻璃钢立体字，厂家二次深化定制安装 2. 内容:佛山(云浮) 产业转移工业园 3. 固定方式:150X150X10厚不锈钢板4C8 4. 材料品种:具体二次深化设计 5. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑	个	11	849. 83	9348. 13
3515	011508001002	美术字	1. 字材料品种、颜色:100厚白色玻璃钢立体字，厂家二次深化定制安装 2. 内容:Foshan (Yunfu) 3. 固定方式:150X150X10厚不锈钢板4C8 4. 材料品种:具体二次深化设计 5. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑	个	2	230. 23	460. 46
3516	011508001003	美术字	1. 字材料品种、颜色:50厚白色玻璃钢立体字，厂家二次深化定制安装 2. 内容:Industrial transfer Industrial Park 3. 材料品种:具体二次深化设计 4. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑	个	4	130. 23	520. 92
本页小计							10329. 51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 811 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					584610
3517	010102001008	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1022.21	4.22	4313.73
3518	010102002009	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	302.4	6.57	1986.77
3519	010102007015	回填方	1. 填方部位:围墙 2. 填方来源:场地土方 3. 材料品种:土方 4. 密实度:夯填 5. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1026.16	9.76	10015.32
3520	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 外运距离:综合 3. 消纳费: 不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	144.53	31	4480.43
3521	010501001013	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	46.34	415.72	19264.46
3522	010201010005	褥垫层	1. 材料种类及配比:3:7级配砂石 2. 厚度:300mm	m3	103.49	295.43	30574.05
3523	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砖墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆强度等级:M5	m3	22.68	505.71	11469.5
3524	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	52.8	414.74	21898.27
本页小计							104002.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 812 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3525	010502005008	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	50.4	406.59	20492.14
3526	010502006014	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	22.53	525.89	11848.3
3527	010502025018	零星现浇构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 压顶	m3	22.68	695.08	15764.41
3528	010505001009	垫层模板	1. 模板类型: 基础垫层模板	m2	189.48	28.65	5428.6
3529	010505002015	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	211.2	48.83	10312.9
3530	010505006044	梁模板	1. 基础类型: 基础梁模板	m2	504	57.33	28894.32
3531	010505004055	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 支模高度: 3.6m内 3. 周长: 1.8m内	m2	225.28	55.14	12421.94
3532	010505014007	零星现浇构件模板	1. 模板形式: 压顶模板	m2	252	98.27	24764.04
3533	011203003010	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 20mm厚1:2.5抹灰砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 灰色条形外墙砖	m2	546.11	134.37	73380.8
本页小计							203307.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 813 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3534	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品镀锌方管铁艺栏杆 2. 立柱种类、规格:100*5镀锌方管 3. 横杆种类、规格:50*30*2.5镀锌方管 4. 竖杆种类、规格:20*1.5镀锌方管 5. 配件种类、规格:带100*3不锈钢球、带花箭	m	700	295.52	206864
3535	010506001039	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 Φ10以内 HRB400级钢 4. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	2.8	5835.09	16338.25
3536	010506001040	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 Φ10以内 HRB400级钢 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	1.925	4601.01	8856.94
3537	010506001041	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 Φ12-25以内 HRB400级钢 2. 其他:根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	10.5	4308.65	45240.83
		园建					71063.71
		铺装					50863.24
本页小计							277300.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 814 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3538	040204003001	沥青混凝土人行道	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 5cm改性沥青混凝土AC-10C（水蓝色） 3. 粘层沥青油+防反土工布 4. 100厚C20素砼 5. 100厚6%水泥稳定石屑 6. 素土夯实, 密实度≥0.93	m2	182.19	170.09	30988.7
3539	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚200*200芝麻灰，烧面（按弧切割） 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级：20厚WS M15预拌砂浆 3. 部位：口袋公园园路波打线	m2	40.99	188.33	7719.65
3540	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 垫层厚度、混凝土种类、强度等级：100厚C20素砼 2. 基层材料品种、厚度：100厚6%水泥稳定石屑 3. 整形碾压：素土夯实, 密实度≥0.93	m2	40.99	73.88	3028.34
3541	011107004001	块料台阶	1. 踏面：50厚400*600芝麻白，烧面 2. 踢面：20厚150*600芝麻白，烧面 3. 20厚WS M15预拌砂浆	m2	17.83	318.76	5683.49
3542	010502032006	台阶	1. 150厚C20砼台阶 2. 100厚C20找平垫层 3. 素土夯实, 密实度≥0.93	m2	14.41	115.47	1663.92
本页小计							49084.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 815 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3543	011108001001	石材零星项目	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WS M15预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格:50厚200*600芝麻白, 烧面	m2	1.93	338.58	653.46
3544	011108001002	石材零星项目	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WS M15预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格:20厚150*600芝麻白, 烧面	m2	3.87	176.22	681.97
3545	010401008008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶侧石 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.29	657.41	190.65
3546	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10	t	0.055	4601.01	253.06
		坐凳					6241.82
3547	010401001007	砖基础	1. 坐等砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖	m3	1.95	473.94	924.18
3548	020510004001	坐凳面	1. 板厚度:塑木板, 卡扣安装, M6膨胀螺丝固定 2. -2*40*40镀锌方通龙骨@400 3. M6膨胀螺丝@500固定砌体, 点焊龙骨	m2	22.91	232.11	5317.64
		口袋公园立体标识					13958.65
3549	010102002010	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	8.22	5.99	49.24
本页小计							8070.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 816 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3550	010102007016	回填方	1. 填方部位: 口袋公园 2. 填方来源: 场地土方 3. 材料品种: 土方 4. 密实度: 夯填 5. 其他: 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	6.73	13.76	92.6
3551	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 外运距离: 综合 3. 消纳费: 不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	0.48	53.59	25.72
3552	010501001014	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.66	415.72	274.38
3553	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.83	414.74	344.23
3554	010505001010	垫层模板	1. 模板类型: 基础垫层模板	m2	1.27	28.65	36.39
3555	010505002016	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	1.85	52.05	96.29
3556	010502025019	零星现浇构件	1. 100厚C20素砼, 后浇护角	m3	0.11	757.9	83.37
3557	010506001042	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 Φ10以内 HRB400级钢 2. 其他: 根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	0.034	4601.01	156.43
本页小计							1109.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 817 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3558	01B014	立体标识	1. 位置: 口袋公园 立体标识 2. 规格、尺寸: 5060*750 3. 5厚不锈钢板, 烤白色漆, 由专业公司深化设计 4. 50X30X3厚不锈钢方通, 龙骨, 由专业公司深化设计 5. 50X30X3厚不锈钢方通 6. 含预埋件等构件 7. 材料品种: 具体二次深化设计 8. 其他: 包含但不限于以上内容, 具体根据图纸及相关文件综合考虑	座	1	12800	12800
		室外绿化工程					1210875.52
		乔木					49896.97
3559	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 14-15cm 2. 株高、冠径: 6.0-7.0m、3.0-3.5m 3. 种类: 白兰树 4. 分枝点高度(M): 2.0-2.2 5. 主干直、假植苗、全冠 6. 养护期: 1年	株	31	1011.54	31357.74
3560	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 14-15cm 2. 株高、冠径: 6.0-7.0m、3.0-3.5m 3. 种类: 细叶榄仁 4. 分枝点高度(M): 2.0-2.2 5. 主干直、假植苗、全冠 6. 养护期: 1年	株	17	959.54	16312.18
本页小计							60469.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 818 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3561	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:16-17cm 2. 株高、冠径:6.0-7.0m、4.0-4.5m 3. 种类:铁冬青 4. 分枝点高度(M):2.0-2.2 5. 主干直、假植苗、全冠 6. 养护期:1年	株	1	1331.31	1331.31
3562	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:D12-14cm 2. 株高、冠径:2.2-2.5m、2.5-3.0m 3. 种类:黄花鸡蛋花 4. 低分枝、假植苗、全冠 5. 养护期:1年	株	1	895.74	895.74
		灌木					185964.95
3563	050103002001	栽植单株灌木	1. 株高、冠径:1.2-1.3m、1.1-1.2m 2. 种类:花叶女贞球 3. 球形、假植苗或袋苗 4. 养护期:1年	株	12	172.91	2074.92
3564	050103002002	栽植单株灌木	1. 株高、冠径:1.3-1.5m、1.3-1.4m 2. 种类:龟甲冬青球 3. 球形、假植苗或袋苗 4. 养护期:1年	株	7	246.91	1728.37
本页小计							6030.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 819 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3565	050103002003	栽植单株灌木	1. 株高、冠径:2.0-2.2m、1.8-2.0m 2. 种类:小叶紫薇 3. 丛生状、6支以上/丛、假植苗或袋苗 4. 养护期:1年	株	304	286.16	86992.64
3566	050103002004	栽植单株灌木	1. 株高、冠径:1.1-1.2m、1.1-1.2m 2. 种类:毛杜鹃球 3. 球形、假植苗或袋苗 4. 养护期:1年	株	557	170.86	95169.02
		地被植物					795308.26
3567	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:多彩勒杜鹃 2. 株高、冠径:50cm、40cm 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:1年	m2	583	145.8	85001.4
3568	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 株高、冠径:30cm、25cm 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:1年	m2	3322	108.84	361566.48
3569	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:星花 2. 株高、冠径:15cm、15cm 3. 单位面积株数:49 4. 养护期:1年	m2	636	67.04	42637.44
3570	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:花叶鹅掌柴 2. 株高、冠径:30cm、30cm 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:1年	m2	338	82.76	27972.88
本页小计							699339.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 820 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3571	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 黄连翘 2. 株高、冠径: 40cm、25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 1年	m2	224	84.27	18876.48
3572	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 红继木 2. 株高、冠径: 40cm、25cm 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 1年	m2	113	83.52	9437.76
3573	050103015001	铺种草皮	1. 花卉种类: 铺种草坪（兰引三号） 2. 养护期: 12个月	m2	4124	36.48	150443.52
3574	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 花卉种类: 车位植草 2. 养护期: 12个月	m2	3166.74	31.38	99372.3
		土方工程					179705.34
3575	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 绿化渣土 2. 外运距离: 综合 3. 消纳费: 不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	634.21	22.17	14060.44
3576	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求: 种植土 2. 换填土厚度: 25cm	m3	2335	48.77	113877.95
3577	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 下沉绿地换填渣土 2. 外运距离: 综合 3. 消纳费: 不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	2335	22.17	51766.95
		室外边坡支护工程					2222663.81
		边坡支护工程					2098021.86
本页小计							457835.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 821 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3578	010102002011	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	468.37	5.69	2665.03
3579	010102007017	回填方	1. 填方来源:场地土方 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	260.76	9.73	2537.19
3580	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 外运距离:综合 3. 消纳费:不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	168.5	24.84	4185.54
3581	010502005009	基础联系梁	1. 格构梁 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送增加费:综合考虑	m3	235.32	468.51	110249.77
3582	010502005010	基础联系梁	1. 地梁 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送增加费:综合考虑	m3	93.6	457.78	42848.21
3583	010502019013	其他板	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土泵送增加费:综合考虑 4. 部位:边坡平台与截水沟收口采用混凝土护坡	m3	17.8	451.66	8039.55
本页小计							170525.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 822 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3584	010506001043	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 Φ10以内 HPB300级钢 2. 其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	0.648	4513.06	2924.46
3585	010506001044	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 Φ12-25以内 HRB400级钢 2. 其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	8.083	4308.65	34826.82
3586	010506001045	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 Φ12-25以内 HRB300级钢 2. 其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	35.062	4194.27	147059.49
3587	010506001046	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 Φ10以内 HPB300级钢 2. 其他：根据设计图纸及相关规范要求综合考虑	t	7.854	5347.9	42002.41
3588	010202007001	锚杆(锚索)	1. 钻孔直径：Φ150 2. 锚杆长度：综合考虑 3. 杆体材料品种、规格、数量：Φ25钢筋 4. 浆液种类、强度等级：综合考虑 5. 成孔方式：干作业成孔	m	1506	105.5	158883
本页小计							385696.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 823 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3589	010202007002	锚杆(锚索)	1. 钻孔直径:Φ150 2. 锚杆长度:综合考虑 3. 杆体材料品种、规格、数量:4X7Φ5钢绞线 4. 浆液种类、强度等级:综合考虑 5. 成孔方式:干作业成孔 6. OVM15-12锚具、C30混凝土封头、C30混凝土锚具工作台、200×200×20垫板、外居中定位片	m	10462	131.01	1370626.62
3590	050101003001	栽植土回填	1. 回填厚度:300mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	667.24	50.44	33655.59
3591	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:狗牙根草 2. 养护期:12个月	m2	2224.12	43.3	96304.4
3592	010401010001	砖地沟、明沟	1. 沟内截面尺寸:300mm宽×300mm深 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖, M7.5水泥砂浆砌筑 3. 砂浆强度等级:内侧抹1:2.5水泥砂浆20厚 4. 垫层材料种类、厚度:60mmC15混凝土	m	234	87.13	20388.42
本页小计							1520975.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 824 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3593	010401010002	砖地沟、明沟	1. 沟内截面尺寸:600mm宽×600mm深 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖, M7.5水泥砂浆砌筑 3. 砂浆强度等级:内侧抹1:2.5水泥砂浆20厚 4. 垫层材料种类、厚度:60mm厚C15混凝土	m	123.6	168.49	20825.36
		混凝土模板工程					124641.95
3594	010505001011	垫层模板	1. 垫层模板	m2	28.87	28.65	827.13
3595	010505003008	基础联系梁模板	1. 格构梁模板	m2	1568.83	65.24	102350.47
3596	010505003009	基础联系梁模板	1. 地梁模板	m2	374.4	57.33	21464.35
		室外海绵城市工程					67068.74
		海绵城市					67068.74
3597	010102001009	挖基坑土方	1. 土类别:综合 2. 开挖深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	393.27	4.31	1694.99
3598	010102007018	回填方	1. 填方来源:场地土方 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	320.38	8.48	2716.82
3599	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 外运距离:综合 3. 消纳费:不包括 4. 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	24.83	46.57	1156.33
本页小计							151035.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 825 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3600	040504001005	砌筑井	1. 溢水口 2. 井盖、井圈材质及规格: 方形铸铁溢流雨水口750X450X100 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 墙内1:2水泥砂浆勾缝、抹面厚20mm 5. 底部: 30厚C15细石混凝土 6. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土基础 7. 其他: 包含模板制安	座	90	683.34	61500.6
		室外给排水工程					1938018.25
		室外生活给水管					127612.8
3601	031001007026	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架增强复合塑料管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒, 水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	779.17	96.83	75447.03
3602	031001007027	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架增强复合塑料管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒, 水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	73.32	44.44	3258.34
本页小计							140205.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 826 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3603	031002001095	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5	558.4	2792
3604	040504001006	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 井内径1.20m, 井室深1.20m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层, 200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格:塑钢踏步 8. 做法:安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	座	5	2203.57	11017.85
3605	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10~25mm	t	0.005	4609.35	23.05
本页小计							13832.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 827 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3606	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	459.88	9.47	4355.06
3607	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原状良质土 2. 密实度:夯填 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	350.3	19.46	6816.84
3608	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 密实度:夯填 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	61.29	191.62	11744.39
3609	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:1:3砂石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:非钢筋混凝土管道垫层	m3	42.03	261.78	11002.61
3610	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:综合 3. 消纳费:不包括 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	57.04	20.26	1155.63
		室外消防喷淋给水管					624073.73
3611	031001007028	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:消防喷淋 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	38.39	51.12	1962.5
本页小计							37037.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 828 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3612	031001007029	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:消防喷淋 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	91.11	99.67	9080.93
3613	031001007030	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:消防喷淋 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1269.18	149.93	190288.16
3614	031001007031	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:消防喷淋 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1034.36	200.55	207440.9
3615	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	9	733.45	6601.05
本页小计							413411.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 829 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3616	030910001024	灭火器	1. 形式:水型推车式灭火器 2. 规格、型号:MST60	具	2	891.52	1783.04
3617	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式:放置式 2. 型号、规格:4kg*2, 钢制	个	23	74.05	1703.15
3618	030910001025	灭火器	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	46	59.59	2741.14
3619	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:SQD100-1.6(自带三阀)	套	9	641.61	5774.49
3620	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:SQD150-1.6(自带三阀)	套	8	908.99	7271.92
3621	031002001096	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	4	1194.6	4778.4
3622	031002001097	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	9	860.61	7745.49
3623	031002001098	金属阀门	1. 类型:安全信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4	1284.86	5139.44
本页小计							36937.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 830 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3624	040504001007	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 井内径1.20m, 井室深1.50m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层, 200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 8. 做法: 安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他: 符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	座	13	2435.18	31657.34
3625	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ10~25mm	t	0.013	4609.35	59.92
3626	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合 2. 挖土深度: 综合 3. 其他: 工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1612.7	9.47	15272.27
本页小计							46989.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 831 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3627	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原状良质土 2. 密实度:夯填 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1104.29	19.46	21489.48
3628	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 密实度:夯填 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	315.78	191.62	60509.76
3629	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:1:3砂石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:非钢筋混凝土管道垫层	m3	136.87	261.78	35829.83
3630	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:综合 3. 消纳费:不包括 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	342.77	20.26	6944.52
		室外排水管					1186331.72
		污废水管					414289.43
3631	031001008153	塑料管	1. 材质:PVC-U双壁波纹排水塑料管 2. 规格:DN200 SN=8kN/m2 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	495.56	40.58	20109.82
本页小计							144883.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 832 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3632	031001008154	塑料管	1. 材质:PVC-U双壁波纹排水塑料管 2. 规格:DN300 SN=8kN/m2 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:污废水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	871.87	59.8	52137.83
本页小计							52137.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 833 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3633	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:圆形混凝土污水检查井 2. 规格: $\phi 1000\text{mm}$, 平均井深1.71m 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚, C30混凝土底板200mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒, D400球墨铸铁井盖 $\phi 700$, C30预制井圈 7. 防坠装置品种及规格: $\phi 700$ 尼龙防坠网 8. 踏步材质、规格:塑钢踏步 9. 防渗、防水、防腐要求:抗渗P6 10. 做法:详见20S515, 30页 11. 模板制作、安装、拆除 12. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	55	2712.23	149172.65
本页小计							149172.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 834 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3634	040504003001	成品井	1. 材质及规格：HDPE塑料检查井Φ630 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂垫层 3. 做法：详见08SS523 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	10	725.28	7252.8
3635	040504009001	整体化粪池	1. 名称：钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格：G3-6SQF 3. 做法：详见图集22S702，72~77页 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	11	11091.85	122010.35
3636	040504009002	整体化粪池	1. 名称：钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格：GG-4SF 3. 做法：详见图集04S519，80页 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	1	7135.66	7135.66
3637	040601033001	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称：化粪池 2. 试验方法：满水实验	m3	70.5	12.36	871.38
3638	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ10~25mm	t	11.982	4609.35	55229.23
3639	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.076	4864.6	369.71
		雨水管					473198.85
本页小计							192869.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 835 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3640	031001008155	塑料管	1. 材质:PVC-U双壁波纹排水塑料管 2. 规格:DN200 SN=8kN/m ² 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	262.26	40.58	10642.51
3641	031001008156	塑料管	1. 材质:PVC-U双壁波纹排水塑料管 2. 规格:DN300 SN=8kN/m ² 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1241.23	59.36	73679.41
3642	031001008157	塑料管	1. 材质:PVC-U双壁波纹排水塑料管 2. 规格:DN400 SN=8kN/m ² 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:雨水 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	484.4	86.5	41900.6
本页小计							126222.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 836 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3643	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:1:3砂石垫层100mm厚 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500*55 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	186.15	205.8	38309.67
3644	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:1:3砂石垫层100mm厚 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600*60 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	100.93	271.24	27376.25
3645	040501001003	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:1:3砂石垫层100mm厚 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800*80 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50.5	421.69	21295.35
本页小计							86981.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 837 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3646	040501001004	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 1:3砂石垫层100厚 2. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土管 DN1000*100 3. 连接形式: 承插式橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	96.59	592.83	57261.45
3647	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类: 圆形混凝土雨水检查井 2. 规格: $\phi 1000\text{mm}$, 平均井深1.27m 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层100mm厚, C30混凝土底板200mm厚 4. 混凝土强度等级: C30 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒, D400球墨铸铁井盖 $\phi 700$, C30预制井圈 7. 防坠装置品种及规格: $\phi 700$ 尼龙防坠网 8. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 9. 防渗、防水、防腐要求: 抗渗P6 10. 做法: 详见20S515, 29页 11. 模板制作、安装、拆除 12. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	40	2188.51	87540.4
本页小计							144801.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 838 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3648	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类:圆形混凝土雨水检查井 2. 规格: $\phi 1250\text{mm}$, 平均井深1.85m 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚, C30混凝土底板200mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒, D400球墨铸铁井盖 $\phi 700$, C30预制井圈 7. 防坠装置品种及规格: $\phi 700$ 尼龙防坠网 8. 踏步材质、规格:塑钢踏步 9. 防渗、防水、防腐要求:抗渗P6 10. 做法: 详见20S515, 29页 11. 模板制作、安装、拆除 12. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	3	3313.53	9940.59
本页小计							9940.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 839 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3649	040504002004	现浇混凝土井	1. 种类:圆形混凝土雨水检查井 2. 规格: $\phi 1500\text{mm}$, 平均井深1.99m 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚, C30混凝土底板200mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒, D400球墨铸铁井盖 $\phi 700$, C30预制井圈 7. 防坠装置品种及规格: $\phi 700$ 尼龙防坠网 8. 踏步材质、规格:塑钢踏步 9. 防渗、防水、防腐要求:抗渗P6 10. 做法:详见20S515, 29页 11. 模板制作、安装、拆除 12. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	2	4119.51	8239.02
本页小计							8239.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 840 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3650	040504002005	现浇混凝土井	1. 种类:圆形混凝土雨水检查井 2. 规格: $\phi 1800\text{mm}$, 平均井深2.34m 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚, C30混凝土底板200mm厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒, D400球墨铸铁井盖 $\phi 700$, C30预制井圈 7. 防坠装置品种及规格: $\phi 700$ 尼龙防坠网 8. 踏步材质、规格:塑钢踏步 9. 防渗、防水、防腐要求:抗渗P6 10. 做法: 详见20S515, 29页 11. 模板制作、安装、拆除 12. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	3	5662.56	16987.68
本页小计							16987.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 841 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3651	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:400*700预制混凝土装配式平算式单算雨水口 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井算450*750mm 3. 井深:0.7m 4. 做法图集:16S518, 页39 5. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土、100mm厚 6. 垫层模板制作、安装、拆除 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	座	28	782.65	21914.2
本页小计							21914.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 842 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 843 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3656	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	3937.56	11.94	47014.47
3657	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原状良质土 2. 密实度:夯填 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	2363.3	25.96	61351.27
3658	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 密实度:夯填 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	520.99	191.62	99832.1
3659	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:1:3砂石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:非钢筋混凝土管道垫层	m3	242.78	261.78	63554.95
3660	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:综合 3. 消纳费:不包括 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	1219.75	22.21	27090.65
		景观给水工程					108125.76
		景观给水					38004.13
本页小计							298843.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 844 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3661	031001008158	塑料管	1. 材质:E100级聚乙烯塑料给水管 2. 规格:DN50 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:绿化给水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	10.58	26.88	284.39
3662	031001008159	塑料管	1. 材质:E100级聚乙烯塑料给水管 2. 规格:DN40 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:绿化给水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	36.61	19.52	714.63
3663	031001008160	塑料管	1. 材质:E100级聚乙烯塑料给水管 2. 规格:DN32 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:绿化给水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	485.86	15.78	7666.87
本页小计							8665.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 845 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3664	031001008161	塑料管	1. 材质:E100级聚乙烯塑料给水管 2. 规格:DN25 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:绿化给水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	1150.87	12.7	14616.05
3665	031001008162	塑料管	1. 材质:E100级聚乙烯塑料给水管 2. 规格:DN20 1.6 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:绿化给水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	291.37	12.24	3566.37
3666	031001008163	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:取水阀排水 7. 其他:符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	m	58	14.32	830.56
3667	031003014056	给、排水附件	1. 类型:DN40不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢	个	58	46.07	2672.06
本页小计							21685.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 846 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3668	031002001100	金属阀门	1. 类型:铜取水阀 (含7寸圆阀箱) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹 连接	个	58	51.24	2971.92
3669	040504002007	现浇混凝土井	1. 种类:取水阀井 2. 垫层、基础材质 及厚度:垫层C15素 混凝土100mm厚, 300X300X150基础C 15素混凝土 3. 圆阀箱内散置黑 色卵石 4. 含模板制作、安 装、拆除	座	58	39.84	2310.72
本页小计							5282.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 847 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3670	040504001008	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 井内径1.20m, 井室深1.2m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层, 200mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10烧结实心砖240×115×53mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板Φ1580*150 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁轻型井盖Φ800mm 7. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 8. 做法: 安装详国标图集05S502-16 9. 含模板制作、安装、拆除 10. 其他: 符合设计图纸、技术标准规范及招标文件要求	座	1	2203.57	2203.57
3671	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ10~25mm	t	0.001	4609.35	4.61
3672	031002001101	金属阀门	1. 类型: 弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	162.38	162.38
		土方工程					70121.63
本页小计							2370.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 848 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3673	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	956.8	9.47	9060.9
3674	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原状良质土 2. 密实度:夯填 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	754.97	19.46	14691.72
3675	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 密实度:夯填 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	17.93	191.62	3435.75
3676	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 厚度:150mm	m3	183.9	223.7	41138.43
3677	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:综合 3. 消纳费:不包括 4. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	88.59	20.26	1794.83
		室外电气工程					1302150.26
		室外照明					399047.42
3678	030402011094	成套配电箱	1. 名称:路灯控制箱 2. 编号:MWA 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他附件:含智能照明控制模块~220V-YH0416-SK 3个 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	11624.21	11624.21
本页小计							81745.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 849 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3679	030402011095	成套配电箱	1. 名称:充电桩配电箱 2. 编号:SW-CD1 3. 安装方式:落地式 4. 其他:满足规范及设计要求	台	1	4277.42	4277.42
3680	030413010001	小区路灯	1. 名称:LED路灯 2. 灯杆高度:镀锌钢杆H=8.0m 3. 灯架形式:单臂悬挑灯架 4. 光源数量:IP65 LED 100W 5. 基础形式、浇筑材质:C20钢筋混凝土基础700*700*1000mm 6. 接地要求:镀锌圆钢接地极Φ12-L=2500 7. 其他材料详见施工图	套	2	3055.97	6111.94
3681	030413010002	小区路灯	1. 名称:LED路灯 2. 灯杆高度:镀锌钢杆H=6.0m 3. 灯架形式:单臂悬挑灯架 4. 光源数量:IP65 LED 65W 5. 基础形式、浇筑材质:C20钢筋混凝土基础700*700*1000mm 6. 接地要求:镀锌圆钢接地极Φ12-L=2500 7. 其他材料详见施工图	套	74	2032.56	150409.44
本页小计							160798.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 850 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3682	030409001072	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-2*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	3174.54	14.6	46348.28
3683	030409001073	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-4X95+1X50mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	195.64	350.92	68653.99
3684	030409001074	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-3X6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	752.16	20.19	15186.11
3685	030412001205	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	3608.15	13.59	49034.76
本页小计							179223.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 851 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3686	040504003002	成品井	1. 名称：路灯手孔井 2. 规格：600*600*800 3. 材质：成品复合树脂 4. 其他：满足规范及设计要求	座	37	278.33	10298.21
3687	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他：工作面、放坡系数符合设计标准	m ³	373.68	14.64	5470.68
3688	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：夯填 3. 其他：工作面、放坡系数符合设计标准	m ³	318.13	31.16	9912.93
3689	040303001001	混凝土垫层	1. 类型：现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	52.36	414.81	21719.45
		室外总图					903102.84
3690	030409006008	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：CPVC150 3. 配置形式：埋地 4. 其他：满足规范及设计要求	m	1134.44	49.93	56642.59
3691	030409006009	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质、规格：UPVCΦ160 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他：满足规范及设计要求	m	813.5	48.94	39812.69
本页小计							143856.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 852 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3692	030409006010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:UPVCΦ110 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他:满足规范及设计要求	m	1335.8	30.88	41249.5
3693	030409006011	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:满足规范及设计要求	m	218	77.24	16838.32
3694	030409006012	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:满足规范及设计要求	m	9.56	112.73	1077.7
3695	030409001075	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-8.7/15-3*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):8.7/15kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 其他:满足规范及设计要求	m	1182.85	250.45	296244.78
本页小计							355410.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 853 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3696	030409003031	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:3*70mm ² 3. 材质、类型:热缩式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其他:满足规范及设计要求	个	26	657.53	17095.78
3697	040504001009	砌筑井	1. 名称:小型手孔 2. 内尺寸:1200mmx900mm 3. 电缆井参考图集07SD101-8、120页《电力电缆井设计与安装》施工 4. 其他:满足规范及设计要求	座	12	1960.84	23530.08
3698	040504001010	砌筑井	1. 名称:中型手孔 2. 内尺寸:1500mmx1200mm 3. 电缆井参考图集07SD101-8、123页《电力电缆井设计与安装》施工 4. 其他:满足规范及设计要求	座	7	2405.97	16841.79
3699	030409002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZB-KYJY-4*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 其他:满足规范及设计要求	m	10457.39	17.63	184363.79
本页小计							241831.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 854 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3700	030409002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZB-KYJY-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV 5. 敷设方式:管内敷设或槽内敷设 6. 其他:满足规范及设计要求	m	447.92	13.86	6208.17
3701	030412004127	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	8947.29	4.5	40262.81
3702	030412004128	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	3910.95	12.36	48339.34
3703	030412004129	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足规范及设计要求	m	1712.29	9.31	15941.42
本页小计							110751.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 855 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3704	030412004130	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZBN-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	3424.58	5.43	18595.47
3705	030412004131	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	4397.32	6.17	27131.46
3706	030412004132	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	972.74	4.15	4036.87
3707	030412004133	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZB-BYJ-1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	4298.58	3.12	13411.57
本页小计							63175.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 856 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3708	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	483.45	14.57	7043.87
3709	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯填 3. 其他:工作面、放坡系数符合设计标准	m3	396.96	33.95	13476.79
3710	040303001002	混凝土垫层	1. 类型:现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	36.06	414.81	14958.05
		室外智能化工程					377496.56
		室外弱电					377496.56
3711	030409006013	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC110 3. 配置形式:埋地	m	4544.28	30.88	140327.37
3712	030409006014	电缆保护管	1. 名称:UPVC四孔格栅管 2. 规格:4*50 3. 配置形式:埋地	m	1851.09	29.08	53829.7
3713	040504001011	砌筑井	1. 名称:手孔井 2. 内尺寸:700mmx700mmx1000mm 3. 做法详见设计图纸要求	座	38	429	16302
3714	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:红外室外防水筒型网络摄像机 2. 规格:分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP67/IP54,红外补光≥30m 3. 立杆:摄像机立杆4m	台	24	1948.45	46762.8
本页小计							292700.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 857 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3715	030402011096	成套配电箱	1. 名称:室外监控配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 尺寸:H400xW300xD200 4. 其他:包含但不限于以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑	台	18	585.21	10533.78
3716	030501015004	交换机	1. 名称:8口POE千兆交换机 2. 包含本体安装，安装配线架、卡接双绞线缆，编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	台	18	1329.48	23930.64
3717	030501013002	收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 参数:4口 3. 包含本体安装，安装配线架、卡接双绞线缆，编扎固定双绞线缆、卡线、做屏蔽、核对线序、做标记等 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	台	18	481.2	8661.6
本页小计							43126.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 858 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3718	030502008004	配线架	1. 名称:4口光纤配线盒 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	架	18	302.31	5441.58
3719	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:双芯单模光纤跳线 2. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	条	18	63.97	1151.46
3720	030505006001	电源	1. 名称:电源(含防雷装备) 2. 规格:~220V电源, 电源口需配套二级电源防雷器, 标称放电电流20kA, 最大持续运行电压385VAC 3. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	台	18	172.13	3098.34
本页小计							9691.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 859 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3721	031103008003	光缆	1. 名称及规格:4芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	m	8672.92	4.04	35038.6
3722	030502003003	双绞线缆	1. 名称及规格:Cat 6 UTP 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、布放、绑扎及封堵出口 4. 未尽事项满足详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关施工验收规范等并达到验收合格要求	m	148.48	3.8	564.22
3723	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	319.32	13.46	4298.05
3724	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:利用土方 2. 密实度:夯填 3. 材料品种、规格:土方	m3	387.67	19.46	7544.06
3725	040303001003	混凝土垫层	1. 类型:现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: C15	m3	47.85	414.81	19848.66
本页小计							67293.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 860 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 861 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3731	030416006003	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):直流供电(V以下) 500 3. 其他:满足规范及设计要求	系统	1	933.22	933.22
3732	030416021002	“五防”系统	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类别:高压配电室 3. 内容:五防”回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 4. 其他:满足规范及设计要求	座	1	1144.86	1144.86
3733	030410008003	绝缘垫	1. 名称:绝缘地胶板 2. 规格:8mm厚 3. 其他:满足规范及设计要求	m ²	6.4	95.62	611.97
		厂房二高低压变配电系统					766837.78
3734	030401002002	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14 3. 容量(kV·A): SCB14-630KVA 10.5%p2.5%/0.4KV D, Yn11 Uk=4%(带外壳、风机、温控、温显) 4. 电压(kV):10kV/0.4kV 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	91290.38	91290.38
本页小计							93980.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 862 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3735	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 厂房二密集型母线槽 2. 规格、容量 (A): RGM-5TI-1250A 3. 线制: 三相五线制 4. 含L型垂直弯头2个 5. 其他: 满足规范及设计要求	m	5.45	4001.19	21806.49
3736	030403007002	始端箱、分线箱	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 容量 (A): 1250A 3. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	1927.25	3854.5
3737	030402009005	高压开关柜	1. 名称: 高压进线柜 2. 开关柜编号: G1 3. 开关柜型号: KYN 4. 开关柜尺寸 (W×D×H) (mm): 800*1500*2300 5. 电压 (kV): 10kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	30982.94	30982.94
3738	030402009006	高压开关柜	1. 名称: 高压计量柜 2. 开关柜编号: G2 3. 开关柜型号: KYN 4. 开关柜尺寸 (W×D×H) (mm): 800*1500*2300 5. 电压 (kV): 10kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	15179.16	15179.16
本页小计							71823.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 863 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3739	030402009007	高压开关柜	1. 名称:高压公共用电出线柜 2. 开关柜编号:G3 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	13107.51	13107.51
3740	030402009008	高压开关柜	1. 名称:高压出线柜 2. 开关柜编号:G4~15 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	12	27740.47	332885.64
3741	030402010007	低压开关柜	1. 名称:低压进线柜 2. 开关柜编号:1AP1 3. 开关柜型号:MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1000*2300 5. 电压(kV):1kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	17445.14	17445.14
本页小计							363438.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 864 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3742	030402010008	低压开关柜	1. 名称:厂房二低压智能型无功补偿柜 2. 开关柜编号:1AP2 3. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1000*2300 4. 电压(kV):1kV 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1	16414.86	16414.86
3743	030402010009	低压开关柜	1. 名称:低压出线柜 2. 开关柜编号:1AP3 3. 开关柜型号:MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1000*2300 5. 电压(kV):1kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	18492.92	18492.92
3744	030402010010	低压开关柜	1. 名称:低压出线柜 2. 开关柜编号:1AP4 3. 开关柜型号:MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm):800*1000*2300 5. 电压(kV):1kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	18458.41	18458.41
本页小计							53366.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 865 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3745	030402010011	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP5 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	16743.37	16743.37
3746	030402010012	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP6 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	12049.56	12049.56
3747	030402010013	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP7 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	18492.92	18492.92
本页小计							47285.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 866 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3748	030402010014	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 开关柜编号: 1AP8 3. 开关柜型号: MNS 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1000*2300 5. 电压(kV): 1kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	1	18492.92	18492.92
3749	030404011002	直流馈电屏	1. 名称: 直流屏 2. 型号、规格: 220V, 100AH 3. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	24510.66	49021.32
3750	030416006004	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 10kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	15	2996.76	44951.4
3751	030416006005	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 1kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	16	900.78	14412.48
3752	030416006006	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 直流供电(V以下) 500 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	2	933.22	1866.44
3753	030416005002	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统调试 2. 型号: SCB14 3. 容量(KV·A): 630kV·A 4. 其他: 满足规范及设计要求	系统	1	2782.26	2782.26
本页小计							131526.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 867 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3754	030416007002	母线系统调试	1. 名称:母线调试 2. 电压等级(kV):10kV以下 3. 其他:满足规范及设计要求	段	1	2219.55	2219.55
3755	030416021003	“五防”系统	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类别:高压配电室 3. 内容:五防”回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 4. 其他:满足规范及设计要求	座	1	1144.86	1144.86
3756	030410008004	绝缘垫	1. 名称:绝缘地胶板 2. 规格:8mm厚 3. 其他:满足规范及设计要求	m2	49.6	95.62	4742.75
		厂房三高压配电系统					62805.89
3757	030402009009	高压开关柜	1. 名称:高压进线柜 2. 开关柜编号:G1 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	30982.94	30982.94
3758	030402009010	高压开关柜	1. 名称:高压计量柜 2. 开关柜编号:G2 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	15179.16	15179.16
本页小计							54269.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 868 页 共 982 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 869 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3764	030402009011	高压开关柜	1. 名称: 高压进线柜 2. 开关柜编号: G1 3. 开关柜型号: KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1500*2300 5. 电压(kV): 10kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	30982.94	61965.88
3765	030402009012	高压开关柜	1. 名称: 高压计量柜 2. 开关柜编号: G2 3. 开关柜型号: KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H) (mm): 800*1500*2300 5. 电压(kV): 10kV 6. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	15179.16	30358.32
3766	030404011004	直流馈电屏	1. 名称: 直流屏 2. 型号、规格: 220V, 20AH 3. 其他: 满足规范及设计要求	台	2	7960.22	15920.44
3767	030416006009	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 10kV以下 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	4	2996.76	11987.04
3768	030416006010	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(kV): 直流供电(V以下) 500 3. 其他: 满足规范及设计要求	系统	2	933.22	1866.44
本页小计							122098.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 870 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3769	030416021005	“五防”系统	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类别:高压配电室 3. 内容:五防”回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 4. 其他:满足规范及设计要求	座	2	1144.86	2289.72
3770	030410008006	绝缘垫	1. 名称:绝缘地胶板 2. 规格:8mm厚 3. 其他:满足规范及设计要求	m2	19.2	95.62	1835.9
		厂房六高压配电系统					63956.33
3771	030402009013	高压开关柜	1. 名称:高压进线柜 2. 开关柜编号:G1 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	30982.94	30982.94
3772	030402009014	高压开关柜	1. 名称:高压计量柜 2. 开关柜编号:G2 3. 开关柜型号:KYN 4. 开关柜尺寸(W×D×H)(mm):800*1500*2300 5. 电压(kV):10kV 6. 其他:满足规范及设计要求	台	1	15179.16	15179.16
3773	030404011005	直流馈电屏	1. 名称:直流屏 2. 型号、规格:220V, 40AH 3. 其他:满足规范及设计要求	台	1	9110.66	9110.66
本页小计							59398.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 871 页 共 982 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3774	030416006011	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):10kV以下 3. 其他:满足规范及设计要求	系统	2	2996.76	5993.52
3775	030416006012	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):直流供电(V以下) 500 3. 其他:满足规范及设计要求	系统	1	933.22	933.22
3776	030416021006	“五防”系统	1. 名称:“五防”系统调试 2. 类别:高压配电室 3. 内容:五防”回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 4. 其他:满足规范及设计要求	座	1	1144.86	1144.86
3777	030410008007	绝缘垫	1. 名称:绝缘地胶板 2. 规格:8mm厚 3. 其他:满足规范及设计要求	m2	6.4	95.62	611.97
		抗震支架工程					
3778					1		
本页小计							8683.57
合计							117815563.72

材料暂估单价及调整表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套
设施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 872 页 共 982 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	20厚大理石板	洗手台	m2	87.297	130	11348.61					
2	80厚混凝土镂空预制砌块		m2	3230.0748	40	129202.99					
3	100厚白色玻璃钢立体字（内容：佛山（云浮）产业转移工业园）		个	11	800	8800					
4	50厚白色玻璃钢立体字（内容：Foshan（Yunfu）		个	2	200	400					
5	50厚白色玻璃钢立体字（内容：Industrial transfer Industrial Park）		个	4	100	400					
本页小计						150151.6	—	—			—
合 计						150151.6	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 873 页 共 982 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		17154223. 61	
1.1	031401009045	安全生产		4238338	
1.2	031401010045	文明施工		1538097.9 2	
1.3	031401011045	环境保护		1398270.8 1	
1.4	031401012045	临时设施		1817752.0 8	
1.5	031401001040	脚手架		5073291.9 9	
1.6	011601002008	垂直运输		3080785.3 1	
1.7	050403001002	树木支撑架		7687.5	
本页小计				17154223. 61	
合计				17154223. 61	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 874 页 共 982 页

[illegible]

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套
设施项目（二期）

第 875 页 共 982 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 877 页 共 982 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	红褐色铝合金LOGO	69614.8	6265.34	75880.14					
2	大型机械进出场及安拆	243806.85	21942.62	265749.47					
3	电房基础	33257	2993.13	36250.13					
4	构件式金属板幕墙	112957.4	10166.17	123123.57					
5	工具室设备 工具箱	4194.42	377.5	4571.92					
6	电房安健环	40000	3600	43600					
7	二次装修网络系统	100000	9000	109000					
8	抗震支架工程	1208318.85	108748.7	1317067.55					

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期））

第 878 页 共 982 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 879 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	290010 54.033 5	0.99					
2	人工费	元	303471 4.0888	0.99					
3	型钢 综合	kg	1600.6 542	3					
4	热轧圆盘条 φ10 以内	t	0.483	3300					
5	圆钢（I级钢） φ 10以内 HRB300	t	65.069 3	3300					
6	热轧圆盘条 φ10 以内	kg	194.53	3					
7	圆钢（I级钢） Φ 12~25 HPB300	t	0.4325	3300					
8	热轧圆盘条 φ12~ 25	t	35.938 6	3300					
9	螺纹钢（III级 钢） φ12-25以内 HRB400	t	1819.6 636	3360					
10	螺纹钢 φ25以 内	t	6.7426	3360					
11	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	1979.5 208	4					
12	螺纹钢（III级 钢） φ10以内 HRB400	t	1653.1 108	3480					
13	螺纹钢 φ10以 内	t	0.0561	3480					
14	螺纹钢 φ10~25	t	22.319 9	3360					
15	螺纹钢（III级 钢） φ12-25以内 HRB400	t	26.788 3	3360					
16	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg	33780. 0153	4.49					
17	镀锌低碳钢丝 φ0 .7~1.2	kg	1387.4 115	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 880 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
18	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	15595.2287	4.98					
19	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.5522	5					
20	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1031.8324	5					
21	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	346.1251	4.75					
22	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.2548	5					
23	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	164.2135	4					
24	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	444.2517	4.49					
25	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	2.3804	4					
26	钢丝绳 φ14.1~15	kg	2565.6596	4					
27	钢绞线 综合	t	47.8188	4370					
28	圆钢 (I级钢) φ10以内 HPB300	kg	0.972	3					
29	圆钢 φ10以内	t	30.0144	3300					
30	圆钢 (I级钢) φ10以内 HPB300	t	8.0111	3300					
31	圆钢 (I级钢) φ10以内 HPB300	kg	705.9	3					
32	镀锌圆钢 φ10~25	kg	128.612	4					
33	扁钢 综合	kg	1096.3061	3					
34	扁钢 综合	kg	37.625	3					
35	镀锌扁钢 综合	kg	1	4.45					
36	镀锌扁钢 综合	kg	2584.9781	4					
37	镀锌扁钢 40×4	kg	10.71	4					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 881 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
38	角钢 综合	kg	8486.2 073	3					
39	角钢 综合	kg	188.41 35	3					
40	镀锌角钢 综合	kg	553.76 95	4					
41	热镀锌角钢 5#	kg	7214.1 328	4					
42	钢板 综合	kg	1167.0 52	3					
43	钢板 1.6~1.9	kg	0.24	3					
44	钢板 8~15	kg	54.063 7	3.14					
45	钢板 6~7	t	27.563 2	3135					
46	钢板 12~20	kg	1552.4 024	3					
47	镀锌钢板 综合	kg	43.016	4					
48	镀锌钢板 1.2	m2	7.6608	36					
49	镀锌钢板 0.75	m2	571.75 76	23					
50	镀铝锌彩色压型钢板 0.5mm厚	m2	8947.7 784	25.15					
51	镀锌原色压型钢板 0.5mm厚	m2	12056. 1354	19.47					
52	镀铝锌钢板 0.4mm厚	m2	7547.9 688	11.61					
53	镀铝锌彩色压型钢板 0.6mm厚	m2	12410. 225	30.18					
54	镀锌钢板 2.5	m2	24.17	98					
55	镀锌钢板 2.0	m2	10.045 6	62.3					
56	花纹钢板 5~8	t	0.0318	3150					
57	彩钢板 δ0.5	m2	1645.5 96	21.3					
58	铝板 0.8	kg	12.879 3	25					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 882 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
59	铝合金型材 150系列	kg	1378.6063	25					
60	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	161.9911	26					
61	钨棒	kg	64.8972	23.77					
62	吊装夹具	套	9.8868	180					
63	橡胶板 综合	kg	128.4465	3.56					
64	橡胶板 1~3	kg	11.3883	25.7					
65	橡胶板 4~15	kg	4.871	11					
66	橡胶板 4~15	kg	11.494	11.09					
67	耐油橡胶板 3~6	kg	18.4419	8					
68	耐油橡胶板 3~6	kg	189.3925	7.71					
69	石棉橡胶板 3~6	kg	3.007	8					
70	石棉橡胶板 3	kg	1.33	7.19					
71	门窗密封橡胶条	m	31124.4444	1					
72	橡皮密封条 20×4	m	14259.0894	4.8					
73	密封胶圈	个	593.9625	13.33					
74	橡胶垫	kg	40.0735	7.16					
75	橡胶片 3	kg	4.672	3.81					
76	聚乙烯薄膜 0.3厚	m2	834.13	1.33					
77	聚酯纤维无纺布 150g/m2	m2	22369.8662	5					
78	聚乙烯薄膜 0.05	m2	254.32	2					
79	塑料薄膜	m2	600.6962	0.26					
80	塑料薄膜	m2	647.3301	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 883 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
81	塑料薄膜	m ²	61.726 7	0.26					
82	三色塑料带 综合	kg	29.26	10					
83	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1 mm	m	7973.6 115	0.13					
84	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2192.5 952	2					
85	三色塑料带 20mm ×40m	卷	6.8118	2					
86	聚四氟乙烯带	kg	6.44	222					
87	扁形塑料绑带	m	502.78 51	0.72					
88	棉纱	kg	1066.8 315	11.47					
89	棉纱	kg	0.097	11.47					
90	棉纱	kg	86.921	11.47					
91	白布	kg	636.96 25	2.75					
92	白布 宽900	m	109.49	5					
93	细白布 宽0.9m	m	0.35	4.94					
94	土工布	m ²	57576. 9433	2					
95	破布 一级	kg	6.2927	7.18					
96	麻袋	个	321.07 53	1.89					
97	麻绳	kg	0.0425	17.09					
98	油麻丝	kg	2059.6 35	8.6					
99	帆布	m ²	62.617 5	13.87					
100	尼龙线卡	十套	30	0.35					
101	尼龙线卡	十套	140	0					
102	铆钉 综合	kg	40.125 7	5.9					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 884 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
103	铝拉铆钉 综合	十个	9544.0 566	0.87					
104	抽芯铝铆钉 综合	十个	5203.2	0.68					
105	铁钉	kg	1.5443	7.56					
106	镀锌自攻螺钉 M4~ 6×20~35	十套	91.84	3					
107	镀锌自攻螺钉 M4~ 6×20~35	十套	14.72	3.4					
108	镀锌自攻螺钉 M6 ×160	十套	4746.5 1	2					
109	自攻螺钉 M3×10	十套	15.958	0.25					
110	自攻螺钉 M4×15	十套	5464.0 663	0.39					
111	自攻螺钉 M4×30	十套	3.4	0.75					
112	自攻螺钉 M4×30	十套	19.9	1					
113	自攻螺钉 M5×25	十套	1431.6 96	1					
114	自攻螺钉 M6×25	十套	5771.2 83	0.93					
115	自攻螺钉 M8×35	十套	68.544	2					
116	自攻螺钉 M10×30 50	十套	34.272	3					
117	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	14042. 7374	2.23					
118	木螺钉 M2.5×20	十套	212.96	0.11					
119	木螺钉 M5×50	十套	32597. 0126	0.32					
120	木螺钉 M6×30	十套	18.8	0					
121	木螺钉 M6×30	十套	2.6	0.26					
122	木螺钉 M6×50	十套	2.08	0.6					
123	木螺钉 M2~4×6~6 5	十套	713.26 4	0					
124	木螺钉 M4×65	十套	2358.1 7	1					
125	木螺钉 M6×100	十套	11.48	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 885 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
126	木螺钉 M6×100	十套	1.84	1.25					
127	镀锌木螺钉 M6×100	十套	30.669	1.79					
128	半圆头螺丝 M6~8×12~30	十套	358.9042	0.16					
129	螺母 综合	十个	888.3088	2.82					
130	自攻螺丝 M5×16	十套	2.0335	0.35					
131	六角螺栓 综合	kg	220.4512	5.58					
132	六角螺栓 综合	kg	10882.082	6					
133	六角螺栓 综合	kg	18.4566	5.58					
134	六角螺栓 M5	十套	15.912	0.57					
135	六角螺栓 M6×25	kg	66.996	5.44					
136	六角螺栓 M2~5×4~20	十套	283.77	0.27					
137	六角螺栓 M16~20×65~110	十套	9.696	1.38					
138	六角螺栓 M6×75	十套	223.656	1.12					
139	六角螺栓 M8×30	十套	23.256	1					
140	六角螺栓 M8×75	十套	1076.922	1.7					
141	六角螺栓 M16×65~80	十套	350.272	6					
142	六角螺栓 M24×120	十套	2.06	22.45					
143	六角螺栓 M10×80~130	十套	19.776	3.9					
144	六角螺栓 M16×85~140	十套	6.592	8.66					
145	六角螺栓 M20×85~100	十套	163.152	12.45					
146	六角螺栓 M27×120~140	十套	65.92	36.5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 886 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
147	地脚	十个	1.9754	13.5					
148	地脚螺栓 M14×120~230	十套	0.408	13					
149	地脚螺栓 M10×25	十套	0.102	1.97					
150	不锈钢六角螺栓 M12×110	十套	10.8299	45.11					
151	高强螺栓	kg	26.968	12					
152	对拉螺栓	kg	6120.9751	5.38					
153	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	206.412	57					
154	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	263.2441	10					
155	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	87.72	1					
156	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	860.164	0					
157	镀锌六角螺栓 M8×25	十套	154.0148	7.04					
158	镀锌六角螺栓 M8×40	十套	3.232	1.69					
159	镀锌六角螺栓 M12×40	十套	54.8816	4.72					
160	镀锌六角螺栓 M16×85~140	十套	6.592	14.98					
161	镀锌六角螺栓 2个垫圈 M20×85~100	十套	19.776	19.98					
162	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×50以内	十套	13.0265	2.69					
163	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	474.0774	4					
164	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	48.7627	3.9					
165	镀锌六角螺栓 2平	十套	379.71	5.04					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 887 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	1弹垫 M10×100以内		7						
166	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M12×100以内	十套	29.67	5					
167	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M16×100以内	十套	21.060 4	14					
168	镀锌六角螺栓 2平 1弹垫 M20×100以内	十套	0.82	28					
169	六角螺栓 屋面板 专用	十套	3987.0 684	1.01					
170	膨胀螺栓 综合	十套	14.008	2.63					
171	膨胀螺栓 综合	十套	78.28	2.63					
172	膨胀螺栓 综合	kg	17.723 3	7.56					
173	膨胀螺栓 M6	十套	102.44 69	3					
174	膨胀螺栓 M6	十套	306.81 6	2.8					
175	膨胀螺栓 M8	十套	3.708	3					
176	膨胀螺栓 M8	十套	781.06 73	3					
177	膨胀螺栓 M10	十套	86.301 2	5.82					
178	膨胀螺栓 M12	十套	25.192 6	8					
179	膨胀螺栓 M5×50	十套	661.64 27	1.3					
180	膨胀螺栓 M6×80	十套	3040.4 964	3					
181	膨胀螺栓 M8×80	十套	69.466 8	4.54					
182	膨胀螺栓 M10×11 0	十套	308.02 94	8.32					
183	膨胀螺栓 M12×10	十套	810.68 4	12.1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 888 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	0		1						
184	塑料膨胀螺栓 综合	十套	1.9754	0.27					
185	塑料胀管 D6~8	十套	3040.9085	1					
186	塑料胀管 D6×45	只	20.6	0.05					
187	镀锌锁紧螺母 DN25×1.5	十套	121.5927	2					
188	镀锌锁紧螺母 DN32×1.5	十套	1.5216	3					
189	镀锌锁紧螺母 DN40×1.5	十套	0.5416	7					
190	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	0.0248	9.27					
191	镀锌锁紧螺母 DN25×3	十套	40.7166	6					
192	镀锌锁紧螺母 DN32×3	十套	13.5999	8					
193	镀锌锁紧螺母 DN40×3	十套	0.1656	11.33					
194	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	15.476	16.48					
195	镀锌锁紧螺母 DN100×3	十套	4.9878	101.96					
196	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	298.2604	2					
197	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	28.4459	1.58					
198	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	556.097	2.94					
199	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	726.1192	4					
200	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	52.309	3.81					
201	六角螺母 M8	十套	3.296	2					
202	六角螺母 M8	十套	5.768	2.11					
203	端头螺杆带螺母	kg	631.18	5.7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 889 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			12						
204	垫圈 M8	十个	9.064	0.09					
205	弹簧垫圈 M16~30	十个	62.32	2					
206	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	444.6406	0.99					
207	防水胶垫圈	个	53481.87	0.5					
208	圆钉 综合	kg	359.1987	5					
209	圆钉 30~45	kg	0.7978	5					
210	圆钉 50~75	kg	19040.1414	5					
211	射钉	十个	437.841	0.06					
212	水泥钉	kg	19.1496	6.52					
213	扒钉	kg	15.961	7					
214	镀锌瓦楞钩	十个	3919.212	5.75					
215	马钉 综合	kg	968.368	5.21					
216	胶钉	粒	17096.28	0.09					
217	闭门器	副	48.48	93					
218	闭门器	副	356.53	92.7					
219	顺位器	套	171.7	30					
220	大便器胶皮碗	个	160.65	1					
221	砂轮片 φ100	片	0.2084	12.87					
222	砂轮片 φ100	片	2.2298	13					
223	砂轮片 φ400	片	0.2084	26.64					
224	砂轮片 φ400	片	2.2298	27					
225	尼龙砂轮片 φ100	片	5.225	4					
226	尼龙砂轮片 φ100	片	2.8	4					
227	尼龙砂轮片 φ100	片	4.101	3.04					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 890 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	×16×3								
228	尼龙砂轮片 φ400	片	531.10 34	11.97					
229	尼龙砂轮片 φ400	片	36.280 9	11.97					
230	水砂纸	张	8737.3 947	0.77					
231	铁砂布 0~2#	张	764.03 21	0.94					
232	低碳钢焊条 综合	kg	24400. 3081	5.6					
233	低碳钢焊条 综合	kg	9.7844	6					
234	低碳钢焊条 结422 综合	kg	0.76	6					
235	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	730.35 01	6					
236	不锈钢焊条 综合	kg	68.995	33					
237	低合金钢耐热焊条 综合	kg	2323.7 473	12.75					
238	焊锡丝 综合	kg	54.09	8					
239	不锈钢焊丝	kg	154.77 62	27					
240	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	3561.4 032	10.99					
241	焊剂	kg	175.93 2	5					
242	焊锡	kg	0.57	58.12					
243	焊锡	kg	2.62	58					
244	焊锡膏	kg	78.011 5	47					
245	锡基钎料	kg	338.45 39	52					
246	冲击钻头 φ8	个	28.96	3					
247	冲击钻头 φ8	个	4.19	3.42					
248	冲击钻头 φ10	个	53.164 6	7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 891 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
249	冲击钻头 φ12	个	4.2	9					
250	冲击钻头 φ14	个	59.370 9	9.4					
251	冲击钻头 φ6~8	个	280.98 08	3					
252	冲击钻头 φ8~16	个	23.536	4					
253	冲击钻头 φ10~20	个	5.6471	8.12					
254	合金钢钻头 综合	个	7.6436	5					
255	合金钢钻头 φ6~1 3	个	49.368	8.12					
256	合金钢钻头 φ3	个	5.74	1					
257	合金钢钻头 φ3	个	0.92	0.55					
258	合金钢钻头 φ8	个	48.671 8	4					
259	钢锯条	条	4296.4 79	0.43					
260	钢锯片 φ300	片	49.572 7	264.96					
261	钢丝刷子	把	8.9398	13					
262	明角片	m2	0.14	30					
263	合金钢钻头 φ10	个	30.440 8	5					
264	树脂砂轮切割片 φ400	片	0.0224	35					
265	钢丝网片 5mm*5mm	m2	500.75 46	7					
266	钢丝网 φ1.27*20 *20	m2	17279. 207	5					
267	钢丝网 φ0.6mm, 孔径10mm	m2	3727.8 78	7					
268	镀锌电焊钢丝网 φ0.9*12.7*12.7	m2	956.13 1	6.6					
269	钢丝网 2~2.5mm@4 0X40	m2	281.22 6	4					
270	镀锌电焊钢丝网 ∅ 0.9*12.7*12.7	m2	802.78	7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 892 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
271	钢板网 0.8	m2	89.284 1	6					
272	镀锌电焊钢丝网 ∅ 0.9*12.7*12.7	m2	3582.8 98	7					
273	钢脚手直角扣件	个	7894.9 785	3.3					
274	不锈钢法兰座(装 饰用) Φ59	个	671.10 97	8					
275	铁件 综合	kg	14850. 6964	4.6					
276	钢板 3mm厚	kg	1212	3					
277	铁件 综合	kg	119.10 47	4.6					
278	垫铁	kg	43.822 8	4.87					
279	平垫铁 综合	kg	3.45	4.22					
280	斜垫铁 综合	kg	3	6					
281	镀锌铁码	支	164010 .531	0.47					
282	镀锌铁件	kg	3430.9 9	4.55					
283	铝角码	只	12758. 2464	0.48					
284	镀锌角码 80×150 ×8	个	842.91 84	5.91					
285	零星卡具	kg	727.81 05	5					
286	铸铁盖板 300*500 *30mm	十块	16.793 1	666.67					
287	锚具 综合	套	-92.02 87	159					
288	OVM15-12锚具 综 合	套	387.96 41	159.29					
289	直螺纹套筒接头 Φ25以内	个	5623.6 8	4					
290	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	t	370.64 28	345					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 893 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
291	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	243.83 12	370					
292	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	430.73 37	370					
293	复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5	t	0.3775	370					
294	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	784.57 92	0					
295	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	34.8	0					
296	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R (散装)	kg	9.5	0.37					
297	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	464.11 7	0					
298	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.8896	324					
299	砂子	kg	1380.2 56	0					
300	细砂 机制砂	m3	5.6024	130					
301	细砂	m3	1.3166	130					
302	中砂 机制砂	m3	1617.3 297	130					
303	中砂	m3	719.43 79	130					
304	机制砂	m3	120.08 28	130					
305	中砂 回填料	m3	45.290 3	130					
306	中砂	m3	0.1712	130					
307	粗砂	m3	6.2701	130					
308	级配砾石	m3	439.20 55	90					
309	金刚砂	kg	5065.6 319	1.2					
310	碎石 20~40	m3	12571. 3593	125					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 894 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
311	碎石 10	m3	9.7636	125					
312	碎石 40	m3	673.22 24	125					
313	碎石 60	m3	3592.0 821	125					
314	河卵石 杂色	m3	0.1997	89					
315	粘土陶粒	m3	113.34 68	226					
316	石屑	m3	6663.7 194	80					
317	生石灰	t	71.036 1	455					
318	石灰膏	m3	2.8305	378.64					
319	粘土	m3	334.44 07	21					
320	熟耕土(松方)	m3	1363.4 159	34					
321	通用种植土(松方)	m3	2416.8 032	34					
322	MU10烧结实心砖 240×115×53	千块	0.675	360					
323	标准砖MU10 240×115×53	千块	66.713 8	290					
324	MU10砖 240×115×53	千块	1.283	290					
325	MU10灰砂砖 240×115×53	千块	18.695 2	360					
326	MU10烧结实心砖 240×115×53	千块	24.609	360					
327	标准砖 240×115×53	千块	7.6559	360					
328	MU10青砖 240×115×53	千块	8.2494	290					
329	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	91.398 3	360					
330	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	2.448	279					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 895 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
331	蒸压加气混凝土砌块A5.0 600×100×200	千块	20.268 ₁	2700					
332	蒸压加气混凝土砌块A5.0 600×200×200	千块	254.97 ₇₈	5400					
333	蒸压加气混凝土砌块A5.0 600×200×200	千块	65.919	5400					
334	屋脊盖板 0.6厚	m	449.01 ₉₈	35					
335	预应力混凝土管桩 AB型 PHC Φ400×95	m	29719.25	95					
336	预应力混凝土管桩 AB型 PHC Φ500×125	m	8292.1	150					
337	松杂原木 综合	m3	0.135	787.69					
338	松杂原木 Φ100~280	m3	0.0786	875					
339	木枋 综合	m3	2.1302	1708					
340	板枋材 综合	m3	26.334 ₇	1200					
341	板枋材 综合	m3	0.7475	1200					
342	松杂板枋材	m3	719.61 ₁	1200					
343	松木板	m3	0.4459	1385					
344	木板	m3	0.6257	1631					
345	木板 20	m3	1.0809	1647.79					
346	枕木	m3	0.2249	1329					
347	垫木	m3	10.604 ₁	1549.95					
348	松杂直边板	m3	99.697 ₅	1285					
349	胶合板 2440×1220×3	m2	62.09	10					
350	塑木板	m2	24.055	146.02					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 896 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			5						
351	胶合板 2440×1220×3	m2	4.21	10					
352	防水胶合板 模板用 18mm	m2	24379.5723	35.5					
353	防水胶合板 模板用 18mm	m2	468.7191	35.5					
354	木丝板 25×610×1830	m2	46.92	5.69					
355	钢化玻璃 6	m2	166.6304	39					
356	磨砂钢化玻璃 6	m2	106.2474	39					
357	浅清钢化玻璃 6	m2	6482.4866	39					
358	中空玻璃 6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	697.5166	170					
359	玻璃镜 6mm	m2	102.5184	61.95					
360	玻璃镜 8mm	m2	46.4212	83					
361	灰色条形外墙砖	m2	565.2239	28.5					
362	釉面砖踢脚线 150mm	m2	235.8787	27.98					
363	磁质脚线砖 150mm	m2	195.1138	28					
364	釉面砖 600*600	m2	670.7143	27					
365	美术瓷片 6厚300*300mm	m2	2579.8824	24					
366	釉面砖 600×600	m2	22.896	27					
367	防水釉面瓷砖 300×600	m2	1109.2716	27					
368	白色瓷砖 120*300*8mm	m2	6.5614	29					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 897 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
369	防滑地砖 300x300	m2	559.02 48	24.37					
370	防滑砖 300×300	m2	301.80 1	24					
371	防滑砖 300×300	m2	232.65 45	24					
372	8厚防滑地砖 600 ×600	m2	1165.5 995	31.26					
373	8厚抛光耐磨砖 60 0×600	m2	643.11 58	49.72					
374	瓷质防滑砖 600× 600	m2	196.94 35	38					
375	抛光地砖 800×80 0	m2	1638.8 216	55					
376	瓷质抛光砖 800× 800	m2	1330.5 367	55					
377	瓷质防滑砖 800× 800	m2	573.77 84	43					
378	瓷质防滑砖 300× 300	m2	596.06 56	24					
379	抗静电活动地板 5 00×500×30	m2	50.095 5	330					
380	20厚150*600芝麻 白，烧面	m2	4.1022	98.35					
381	磨光花岗石板 30 mm厚	m2	105.55 98	102					
382	50厚400*600芝麻 白，烧面	m2	14.374 9	248.35					
383	20厚150*600芝麻 白，烧面	m2	5.6743	98.35					
384	50厚200*600芝麻 白，烧面	m2	2.0458	248.35					
385	石膏板	m2	1650.3 795	12					
386	铝合金方形防水烤 漆扣板 300×300	m2	559.68 42	50					
387	铝合金方板 300× 300	m2	432.12 3	50					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 898 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
388	铝板 1.5	m2	280.82 88	103					
389	铝板 3	kg	777.25 68	25					
390	铝板 3.0	m2	13.631 6	206					
391	铝单板 3	m2	1071.8 592	321					
392	不锈钢板，烤漆面 层 5mm厚	m2	35.508	586.79					
393	树脂类纤维板材 1 .5mm厚，含防紫外 线保护膜	m2	608.48 28	52					
394	树脂类纤维板材 1 .2mm厚	m2	608.48 28	41.6					
395	耐碱玻纤网格布 1 60g/m2	m2	34774. 8336	1.5					
396	快易收口网	m2	13.132 8	9					
397	浴厕隔断 三聚氰 胺板	m2	406.56	174.34					
398	浴厕隔断 20mm厚 抗倍特板	m2	216.66	221					
399	轻钢小龙骨 h19	m	1973.5 992	2					
400	轻钢中龙骨	m	4237.0 261	3.58					
401	轻钢大龙骨 h=45	m	3293.1 598	3.75					
402	镀锌方通 -2*40*4 0mm	m	115.35 19	9.8					
403	轻钢中龙骨横撑 h 19	m	4230.1 982	3.58					
404	铝合金收边条	m	1398.1 1	4					
405	铝合金收口条 150 ×3	m	859.43 2	30					
406	铝合金压条 综合	m	1139.1	11					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 899 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			624						
407	钢压条 -20x2	m	104.23 6	3					
408	铝合金压条 30×1 .2	m	623.84 26	16					
409	不锈钢扶手 Φ40* 3	m	146.06 8	54					
410	不锈钢扶手 Φ60* 3	m	70.543	84					
411	不锈钢扶手 Φ80* 3	m	653.39 46	113					
412	不锈钢扶手 Φ60* 1.5	m	157.45 24	43					
413	硬木扶手 综合	m	83.199 4	80					
414	硬木扶手 80×60	m	126.99 75	61.95					
415	硬木扶手 150×60	m	76.282 5	119					
416	硬木弯头 80×60	个	67.144 8	23.17					
417	醇酸清漆	kg	10219. 2936	12.7					
418	酚醛磁漆	kg	40.68	7.75					
419	酚醛调和漆	kg	85.723 2	7.19					
420	红丹漆	kg	34.341 2	10.6					
421	环氧富锌底漆	kg	948.64 25	22.22					
422	双丙聚氨酯密封	L	23.803 1	13.73					
423	沥青清漆	kg	89.655 2	6					
424	调和漆	kg	4.84	10					
425	热塑标线底漆	kg	55.967 6	8					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 900 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
426	厚漆	kg	102.90 69	10.26					
427	厚漆	kg	208.38 4	10.26					
428	环氧富锌漆	kg	51.651 2	22.3					
429	内墙乳胶漆 底漆	kg	15007. 7359	7					
430	无机涂料 底漆	kg	1632.1 957	24					
431	无机涂料 底漆	kg	489.86 14	24.15					
432	无机涂料 底漆	kg	219.90 99	24					
433	无机涂料 底漆	kg	82.947 2	24.15					
434	白色无机防霉涂料 底漆	kg	27.531	24					
435	白色无机涂料 底 漆	kg	312.93 66	24					
436	内墙乳胶漆 面漆	kg	17012. 2341	7					
437	无机涂料 面漆	kg	2859.8 973	24					
438	无机涂料 面漆	kg	649.39 3	24.15					
439	白色无机防霉涂料 面漆	kg	62.403 6	24					
440	白色无机涂料 面 漆	kg	695.79 68	24					
441	真石漆	kg	148610 .46	7					
442	真石面漆	kg	11145. 7844	7					
443	腻子粉 成品(防水 型)	kg	4982.9 139	2					
444	腻子粉 成品(一般 型)	kg	84114. 2433	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 901 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
445	腻子粉 成品(一般型)	kg	119441.5284	1.1					
446	腻子粉 成品(一般型)	kg	4390.3717	1					
447	乳胶漆 8205	kg	29.6838	7					
448	防锈漆	kg	4.264	14					
449	防锈漆 C53-1	kg	78.1774	14					
450	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	5485.1006	10					
451	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	2807.008	11					
452	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	109490.37	7					
453	3厚ALE隔声涂料	m2	811.002	20					
454	沥青绝缘漆	kg	16.0237	6					
455	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	55.9145	13.85					
456	酚醛红丹防锈漆	kg	770.2781	14					
457	酚醛红丹防锈漆	kg	9211.9568	13.85					
458	涂醇酸底漆	kg	2253.0412	7.99					
459	钢结构薄型防火涂料	kg	16728.2556	12					
460	钢结构厚型防火涂料	kg	97663.26	6					
461	油性防锈漆	kg	27.4722	11.89					
462	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	877.583	10.83					
463	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	1.9708	11					
464	橡胶沥青防水涂料	kg	59.434	11					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 902 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			8						
465	高强水性橡胶沥青防水涂料 水性	kg	64682.76	27.3					
466	高强水性橡胶沥青防水涂料 水性	kg	490.677	27					
467	热熔标线涂料	kg	1604.2636	4					
468	乳化沥青	kg	96.6	2					
469	石油沥青 10#	kg	4863.8476	3					
470	石油沥青 30#	kg	146.8637	3					
471	石油沥青 60~100#	t	12.281	3200					
472	SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚	m2	27231.4419	17.86					
473	聚酯纤维内增强型PVC防水卷材 1.2mm厚	m2	10976.779	12					
474	高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5厚	m2	26849.8138	19.59					
475	高自粘改性沥青防水卷材 3mm	m2	1169.1156	21.05					
476	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(双面防皱) 1.5mm	m2	3700.7078	15					
477	聚氨酯嵌缝胶	kg	213.593	12					
478	防水粉	kg	70.9556	2.1					
479	防水密封胶	kg	3291.192	32.61					
480	防水密封胶	支	147.43	8					
481	建筑油膏	kg	1539.6369	3.2					
482	密封毛条	m	1509.1238	0.34					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 903 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
483	密封膏	kg	330.15 ₃	6.19					
484	聚氨酯密封膏	kg	190.03 ₉₉	35					
485	模板嵌缝料	kg	0.522	1.71					
486	塑料止水带	m	338.31	30					
487	塑料止水带	m	630.21	30					
488	橡胶止水带	m	453.75 ₇₅	30					
489	热塑性伸缩橡胶带 宽度150	m	139.86	30					
490	热塑性伸缩橡胶带 宽度200	m	46.2	30					
491	嵌缝料	kg	0.1181	1					
492	嵌缝料	kg	186.01 ₉	0.58					
493	嵌缝料	kg	1343.6 ₆₇₈	1					
494	软填料	kg	2702.2 ₅₇₅	3.9					
495	清油	kg	12.147 ₈	13.07					
496	清油	kg	6.185	13.07					
497	松节油	kg	3442.8 ₁₅₁	5.94					
498	松节油	kg	231.30 ₀₄	6					
499	柴油	t	1.8772	7370					
500	灯用煤油	kg	0.2575	14.94					
501	煤油	kg	1.05	4					
502	汽油 综合	kg	1700.9 ₈₁₁	9					
503	汽油 70~90#	kg	13.334	8.9					
504	煤焦油	kg	62.431 ₂	2.03					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 904 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
505	溶剂汽油	kg	363.62 46	7					
506	溶剂油	kg	89.491	4					
507	溶剂油	kg	0.6634	3.94					
508	溶剂油	kg	8.0176	3.94					
509	溶剂油	kg	85.661 7	3.94					
510	变压器油	kg	10	10					
511	机油 综合	kg	442.79 17	6.96					
512	机油 综合	kg	2.4264	6.96					
513	机油 综合	kg	179.63 9	6.96					
514	机油 综合	kg	0.696	7					
515	电力复合脂	kg	111.21 28	14.45					
516	黄甘油	kg	0.252	6					
517	润滑脂	kg	47.327 2	35					
518	石蜡	kg	3.3172	3					
519	环氧树脂 综合	kg	242.37 92	25					
520	白铝粉	kg	231.80 75	14.64					
521	滑石粉	kg	3020.8 459	0.98					
522	石粉	kg	5715.8 761	0.09					
523	草酸	kg	1.2414	5.59					
524	氯化钠	kg	5.209	1.23					
525	氢氧化钠(烧碱)	kg	171.22 19	2.7					
526	丙酮	kg	71.925	9.74					
527	丙酮	kg	195.95 04	9.74					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 905 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
528	丙酮	kg	0.3944	10					
529	动力苯	kg	54.313 ₉	2.74					
530	甲苯	kg	36.762	7.5					
531	天那水	kg	0.14	8					
532	乙二胺	kg	3.676	14.18					
533	硬脂酸	kg	8.0521	6					
534	氨基稀释剂	L	2.4869	7.59					
535	醇酸漆稀释剂 X6	kg	1125.3 ₉₉₆	14.88					
536	多功能上光清洁剂	盒	5.7	8.2					
537	隔离剂	kg	17682. ₉₂₅₇	7.05					
538	环氧富锌底漆稀释剂	kg	94.864 ₄	31.25					
539	酒精	kg	80.934	7					
540	酒精	kg	5.6	7.34					
541	聚合物乳液	kg	9867.9 ₄₉₈	8					
542	漂白粉 综合	kg	2.5256	5					
543	润滑剂	kg	1.6509	4.53					
544	润滑剂	kg	54.564 ₈	4.53					
545	脱模剂	kg	192.56 ₁	5.13					
546	脱模剂	kg	2.5022	5					
547	脱模剂	kg	215.78 ₇₉	5.13					
548	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	16432. ₃₀₀₅	6					
549	养护剂	kg	248.55 ₅	0.35					
550	二氧化碳	m3	3700.3 ₂₄₂	4.72					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 906 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
551	氩气	m3	441.42 32	12.08					
552	氧气	m3	5061.9 565	5.16					
553	氧气	m3	14.656 7	5.16					
554	氧气	m3	548.51 57	5					
555	氧气	m3	0.7525	5					
556	液化石油气	m3	51.685 6	6.97					
557	液化石油气	kg	5821.4 484	6.13					
558	乙炔气	kg	2745.6 089	13.3					
559	乙炔气	kg	5.2288	13.3					
560	乙炔气	kg	181.63	13					
561	乙炔气	kg	0.2508	13					
562	801胶	kg	22.81	6					
563	801胶	kg	1.36	6					
564	玻璃胶	L	27.140 5	33.47					
565	玻璃胶 335克/支	支	6070.1 42	9.22					
566	玻璃胶 335克/支	支	705.46 53	9					
567	硅酮中性密封胶 300ml	支	0.96	13					
568	硅酮中性密封胶 300ml	支	0.13	12.9					
569	硅酮耐候密封胶	kg	4.0241	19					
570	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	6.9104	29					
571	氯丁橡胶粘接剂	kg	150.80 69	14					
572	耐候胶	L	373.76	44					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 907 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			66						
573	墙边胶	L	2309.9 941	46.77					
574	乳液	kg	0.8019	5.83					
575	万能胶 1kg/瓶	kg	5.45	12					
576	胶粘剂	kg	2.704	1.88					
577	粉状型建筑胶粘剂	kg	28335. 9265	1.89					
578	双面强力弹性胶带 宽18	m	637.78 96	0.26					
579	石棉	kg	5653.0 644	3.89					
580	石棉泥	t	0.8848	1070					
581	石棉垫	kg	325.8	6.42					
582	环保玻璃棉 50厚	m2	7338.3 03	20					
583	环保玻璃棉 75厚1 6kg/m3环保玻璃棉	m2	11391. 624	18					
584	聚酯乙烯泡沫塑料 板	kg	0.34	21.19					
585	聚苯乙烯泡沫板	m2	0.6257	15					
586	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	29.498 4	16					
587	聚苯乙烯挤泡沫挤 塑板板 δ 40 燃烧 性能B1级	m2	20382. 6192	12.4					
588	聚苯乙烯挤泡沫挤 塑板板 δ 125 燃 烧性能B1级	m2	844.29 48	35					
589	难燃B1级PEF自粘 板	m2	26.322 8	10.3					
590	焊接钢管 DN20	m	0.0063	5.08					
591	焊接钢管 DN20	kg	16.068 1	3.38					
592	焊接钢管 DN25	kg	122.65	4.19					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 908 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			25						
593	焊接钢管 DN40	m	1.137	11.69					
594	焊接钢管 DN80	m	0.8	27					
595	镀锌圆管 φ60*3	m	335.118	22					
596	钢管 φ48.3×3.6	m	7901.9645	13					
597	镀锌钢管 DN15	m	27.6	5.3					
598	镀锌钢管 DN20	m	120	6.84					
599	镀锌钢管 DN25	m	106.9709	8.71					
600	镀锌钢管 DN80	m	24	29.04					
601	不锈钢横杆 φ30*2	m	124.8069	27					
602	不锈钢竖杆 DN38x1.5	m	4771.4703	27					
603	不锈钢竖杆立柱 DN60x3	m	1103.2447	84					
604	不锈钢竖杆立柱 DN40X3	m	149.8775	54.19					
605	不锈钢竖杆 DN25X3	m	1071.4904	32					
606	不锈钢横杆 DN40x1.5	m	810.847	28.2					
607	不锈钢立柱 φ50*4	m	134.3029	90					
608	不锈钢立杆 φ20*1.5	m	276.7455	14					
609	不锈钢管 D24*2	m	501.9693	21					
610	不锈钢扁钢 40*4	m	1038.9446	15					
611	不锈钢方管立柱 60x3	m	232.5995	84					
612	镀锌圆管 φ60x5	m	1230.9136	31					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 909 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
613	镀锌方管 40×30 ×2.0	m	2110.1 378	6					
614	镀锌方管 20×20 ×2.0	m	7177.2 452	5					
615	塑料异型管 D5	m	296.66 5	3					
616	塑料异型管 D2.5~ 5	m	78	2					
617	塑料异型管 D2.5~ 5	m	5	2.19					
618	塑料软管 综合	m	1781.0 257	1.29					
619	塑料软管 D5	m	46.15	0.4					
620	塑料软管 D20	m	1.41	2.32					
621	橡胶管 综合	m	56.842 6	17.09					
622	橡胶软管 DN20	m	7.1109	5					
623	高压橡胶管 综合	m	197.98 79	59					
624	高压胶管 φ20	m	179.52	41.85					
625	钢筋混凝土管 D30 0	m	13.851	50					
626	黑玛钢直通 DN15	个	2.02	1.2					
627	黑玛钢直通 DN20	个	50.5	1.54					
628	黑玛钢直通 DN25	个	2.02	2.49					
629	黑玛钢直通 DN25	个	36.36	2.49					
630	黑玛钢弯头 DN20	个	25.25	2.91					
631	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	3.85					
632	黑玛钢弯头 DN25	个	18.18	3.85					
633	黑玛钢活接头 DN1 5	个	3.03	1.14					
634	黑玛钢活接头 DN2 0	个	25.25	1.15					
635	黑玛钢活接头 DN2 0	个	58.58	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 910 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
636	黑玛钢活接头 DN25	个	55.55	8.75					
637	黑玛钢活接头 DN40	个	22.22	15					
638	黑玛钢活接头 DN50	个	15.15	21					
639	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	20.77					
640	黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	38.28					
641	黑玛钢堵头 DN15	个	9.09	1.03					
642	黑玛钢堵头 DN20	个	25.25	1.56					
643	黑玛钢堵头 DN25	个	1.01	1.88					
644	黑玛钢堵头 DN25	个	18.18	1.88					
645	固定卡子 φ40	个	3440.5604	1					
646	固定卡子 φ90	个	1643.1703	3					
647	镀锌异径三通 DN20×15	个	12.12	4.09					
648	镀锌异径三通 DN25×15	个	12.12	5.93					
649	镀锌弯头 DN15	个	24.24	1.13					
650	镀锌弯头 DN20	个	48.48	1.7					
651	镀锌弯头 DN25	个	24.24	2.67					
652	镀锌弯头 DN80	个	24.24	27.06					
653	镀锌外接头 DN25	个	5849.92	2.4					
654	镀锌丝堵 DN25(堵头)	个	579.2	1.26					
655	镀锌六角内接头 DN15	个	12.12	0.95					
656	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	407.1679	0					
657	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	154.7612	0.34					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 911 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
658	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	4.2246	0.34					
659	镀锌钢管塑料护口 DN100	个	49.878 ₈	0.73					
660	镀锌钢管接头 20 ×2.75	个	2307.9 ₆₆₆	2					
661	镀锌钢管接头 20 ×2.75	个	192.46 ₉₉	1.97					
662	镀锌钢管接头 25 ×3.25	个	434.31 ₂₂	2					
663	镀锌钢管接头 32 ×3.25	个	145.06 ₃₅	3					
664	镀锌钢管接头 40 ×3.5	个	1.7666	4					
665	镀锌钢管接头 50 ×3.5	个	165.07 ₈₆	5.38					
666	镀锌钢管接头 100 ×4	个	49.878 ₈	8.5					
667	彩钢堵头	只	493.61 ₂	1					
668	成品沉降观测标芯	个	74.74	20					
669	不锈钢弯头 DN80	个	159.58	41					
670	不锈钢弯头 DN60	个	42.42	27					
671	塑料管堵 综合	个	823.04 ₄₈	5.35					
672	镀锌钢管卡子 DN2 0	个	425.75 ₂₆	0					
673	镀锌钢管卡子 DN3 2	个	644.37 ₂₃	0.77					
674	镀锌钢管卡子 DN4 0	个	7.2874	2					
675	镀锌钢管卡子 DN5 0	个	680.94 ₉	2					
676	镀锌钢管卡子 DN1 00	个	166.26 ₂₆	5.06					
677	扁钢卡子 25×4	kg	158.72 ₆₉	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 912 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
678	管箍	个	131.99 18	9					
679	镀锌扁钢卡子 25 ×4	kg	84.937 7	5.37					
680	U型卡子	个	281.63 64	0					
681	镀锌管箍 25	个	96.96	1.08					
682	螺纹阀门 DN20	个	4.5729	26					
683	垫片	个	47465. 1	0.14					
684	弹簧垫片 综合	十个	7.752	4					
685	大便器排水接头	个	205.03	5					
686	压力表 0~1.6MPa (带弯带阀)	套	53.736 3	80					
687	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	2.2249	20					
688	压力表弯管 DN15	个	2.2249	5.56					
689	仪表接头	套	7	12.82					
690	电珠 2.5V	个	0.7	1					
691	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	76.76	17					
692	飞保险(羊角熔断器) 10A	个	78.28	2					
693	接地线 1×16mm2	m	24.5	5					
694	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1775.5 207	2.4					
695	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	33.18	64					
696	裸铜线 6mm2	kg	0.68	53.88					
697	裸铜线 10mm2	kg	47.88	54					
698	裸铜线 25mm2	m	19.2	16					
699	铜芯橡皮花线 2×16/0.15mm2	m	70	2					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 913 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
700	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	10950.3452	3					
701	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	36.708	5					
702	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	549.9185	5					
703	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm ²	m	5.9658	27					
704	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm ²	m	5.09	4.55					
705	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	106.89	1					
706	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	395.493	0.83					
707	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	899.7084	2					
708	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1535.3427	2					
709	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	16.32	5					
710	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-2.5mm ²	m	12.24	2					
711	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	6.12	5					
712	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	573.131	3					
713	镀锌电线管接头 20×1.5	个	4971.0074	1					
714	镀锌电线管接头	个	474.09	0.99					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 914 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	20×1.5		88						
715	镀锌电线管接头 2 5×1.5	个	2228.1 995	1					
716	镀锌电线管接头 3 2×1.5	个	25.358 6	2					
717	镀锌电线管接头 4 0×1.5	个	9.0254	3					
718	镀锌电线管接头 5 0×1.5	个	0.412	3.24					
719	镀锌电线管卡子 2 5	个	744.13 92	0					
720	镀锌电线管卡子 3 2	个	84.190 6	0					
721	镀锌电线管卡子 4 0	个	23.795 4	0					
722	镀锌电线管卡子 5 0	个	1.0862	0.53					
723	镀锌电线管塑料护 口 DN15~20	个	2982.6 04	0					
724	镀锌电线管塑料护 口 DN15~20	个	284.45 92	0.17					
725	镀锌电线管塑料护 口 DN25~32	个	1352.1 346	0					
726	镀锌电线管塑料护 口 DN40~50	个	5.6624	0.44					
727	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	13471. 3947	0.06					
728	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	135.99 68	0.22					
729	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	1.6564	0.27					
730	钢管保护管 Φ40 ×400	根	210.60 4	8					
731	难燃塑料管接头 1 5	个	3174.9 693	0.37					
732	难燃塑料管接头 2 0	个	99.789	0.48					
733	难燃塑料管接头	个	566.97	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 915 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	20		68						
734	难燃塑料管接头 25	个	743.2789	0.53					
735	难燃塑料管接头 40	个	0.8781	0.99					
736	难燃塑料管卡子 15	个	5242.3224	0.21					
737	难燃塑料管卡子 20	个	143.2536	0.27					
738	难燃塑料管三通 15	个	98.2936	0.41					
739	难燃塑料管三通 20	个	2.686	0.65					
740	难燃塑料管伸缩接头 15	个	65.5291	0.78					
741	难燃塑料管伸缩接头 20	个	1.7907	0.94					
742	难燃塑料管弯头 15	个	65.5291	0.31					
743	难燃塑料管弯头 20	个	1.7907	0.47					
744	电缆敷设牵引头综合	只	4.196	370					
745	塑料接线柱 双线	个	2012.62	1					
746	铜端子 6mm ²	个	16.32	1.74					
747	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	2881.585	1					
748	铜接线端子 DT-6mm ²	个	8.12	1.74					
749	铜接线端子 DT-10mm ²	个	468.93	2.25					
750	铜接线端子 DT-16mm ²	个	564.34	3					
751	铜接线端子 DT-25mm ²	个	64.64	4.67					
752	铜接线端子 DT-35mm ²	个	117.2934	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 916 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
753	铜接线端子 DT-70 mm ²	个	48.72	7					
754	铜接线端子 DT-12 0mm ²	个	12.18	14					
755	铜接线端子 DT-18 5mm ²	个	48.72	20.58					
756	铜接线端子 DT-24 0mm ²	个	6.09	33					
757	镀锌地线夹 20	套	24850. 5908	0					
758	镀锌地线夹 20	套	2262.9 369	0.36					
759	镀锌地线夹 25	套	8288.3 636	1					
760	镀锌地线夹 25	套	524.83 33	0.53					
761	镀锌地线夹 32	套	643.26 87	1					
762	镀锌地线夹 40	套	35.727 2	1.05					
763	镀锌地线夹 50	套	640.99 75	1.52					
764	镀锌地线夹 100	套	199.51 52	2.84					
765	胶木线夹	个	78	0					
766	胶木线夹	个	8	0.4					
767	镀锌电缆卡子 2× 35	个	2551.8 426	2					
768	镀锌电缆卡子 2× 35	个	372.89 06	2.3					
769	道林纸	张	0.14	1					
770	美纹纸	m	4193.7 792	0.05					
771	杀虫剂	kg	82.310 1	17.09					
772	无机肥(复合肥)	kg	2626.9 824	2.97					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 917 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
773	有机肥	t	158.17 82	432					
774	镀锌扁钢支架 40 ×3	kg	236.63 64	5.36					
775	镀锌钢板横梁	根	385.49 68	2.3					
776	塑钢踏步	kg	266.28 44	6.49					
777	塑钢踏步	kg	876.40 68	6					
778	成品镀锌钢管护树 桩（三脚桩）	套	50	110					
779	支架 铸铁	套	231.29 81	19.97					
780	打印纸 132-1	箱	2.34	133.33					
781	牛皮纸	m ²	53.059 6	2.25					
782	塑料手套 ST型	个	165.9	14					
783	白棉纱	kg	163.04 11	11.47					
784	美工刀	片	15.75	5.56					
785	电池	节	1005.8	1.03					
786	泡沫条 φ18	m	1862.7 456	0.17					
787	脱脂棉	kg	2.86	25					
788	水	m ³	28230. 6158	4					
789	水	m ³	77.610 8	4					
790	水	m ³	1548.5 817	3.9					
791	水	m ³	71.953 2	4					
792	水	m ³	2251.4 158	4					
793	电	kW·h	27.972	0.67					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 918 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
794	标志牌 塑料扁形	个	339.98 07	1					
795	标志牌 塑料扁形	个	472.36 36	0.68					
796	标志牌	个	3	5.5					
797	标志牌	个	14	6					
798	铝牌	个	3	1					
799	铝牌	个	21	0.86					
800	位号牌	个	1	2.08					
801	钢模板	kg	158.87 03	4.44					
802	钢模板	kg	2960.7 533	4					
803	组合钢模板	kg	6.1596	5.41					
804	脚手架钢管	kg	127870 .1213	3					
805	脚手架接驳管 Φ4 3×350	支	273.58 8	5.74					
806	脚手架钢管底座	个	1831.5 687	7.05					
807	木脚手杆	m3	0.107	1282.05					
808	木脚手板	m3	0.134	1303.48					
809	木支撑	m3	10.802 1	1651.95					
810	脚手架活动扣(含 螺丝)	套	398.63 19	5.62					
811	脚手架直角扣(含 螺丝)	套	1876.8 094	5.24					
812	脚手板(钢笆网)	m2	6449.9 431	1.5					
813	挡脚板(钢笆网)	m2	1717.9 176	1.5					
814	密目式阻燃安全网	m2	15538. 3478	6					
815	钢支撑	kg	180489 .7002	4					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 919 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
816	电缆敷设滚轮 综合	个	6.9696	46					
817	电缆敷设转向导轮 综合	个	1.8133	116					
818	木板标尺	m3	0.0007	1016.5					
819	反光材料(玻璃珠)	kg	131.15 92	2.45					
820	防撞柱 1200高 DN120X4.0镀锌钢管,面漆刷黄黑相间警示油漆	个	88	92					
821	橡胶防撞带 高250mm厚45mm市场成品	m	53.328	67.17					
822	固定矩形橡胶防撞板	m	31.350 4	16.67					
823	钢垫板 1~2	kg	65.55	4.37					
824	钢垫板 2.5~5	kg	38	4					
825	膨胀水泥砂浆	m3	1.144	367					
826	玻化微珠保温砂浆	m3	5.7364	844					
827	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	34124. 58	1					
828	聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆	kg	687561. .912	1					
829	聚合物水泥砂浆(单组分)	kg	601.14 6	1					
830	普通商品细石混凝土 C20	m3	6.161	345					
831	其他材料费	元	570834. .5377	1					
832	立体标识	座	1	12800					
833	全铝合金百页窗	m2	95.3	350					
834	全铝合金百页窗	m2	61.65	350					
835	铝合金窗 固定窗	m2	4234.3 936	215					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 920 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
836	铝合金上悬窗、平开窗	m2	2520.2 655	269					
837	铝合金固定窗 固定窗	m2	1072.8 238	215					
838	铝合金双扇平开窗	m2	331.94	269					
839	塑钢门 推拉	m2	4.43	260					
840	单扇铝合金平开门 (带百叶)	m2	103.13	317					
841	双扇铝合金平开门	m2	203.20 8	319					
842	单扇铝合金平开门	m2	26.44	291					
843	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	24.04	480					
844	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	12.94	500					
845	钢质防火门 双扇 子母门(乙级)	m2	83.61	480					
846	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	48.31	480					
847	钢质防火窗(普通乙级) 包安装、五金	m2	18.88	479					
848	镀锌钢卷闸门	m2	1207.9	105					
849	双轨布基无机复合 特级防火卷帘门	m2	345.65	290					
850	卷闸电动装置D-400	套	70	1760.88					
851	铝合金全玻单扇平开门46系列	m2	223.37	291					
852	铝合金全玻单扇平开门46系列	m2	347.53	291					
853	铝合金推拉窗	m2	249.10 02	251					
854	制作基价	元	26573. 96	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 921 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
855	机械式手动开启装置 1带1	个	574.00 06	193					
856	机械式手动开启装置 1带4	个	32.999 9	266					
857	机械式手动开启装置 1带2	个	5	227					
858	机械式手动开启装置 1带3	个	2.9999	249					
859	普通预拌混凝土 C15	m3	2.5744	310					
860	普通预拌混凝土 C20	m3	2.912	325					
861	普通预拌混凝土 C30 抗渗P6	m3	125.68 09	370					
862	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	124.69 77	295					
863	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2018.3 451	310					
864	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C15	m3	47.925 8	320					
865	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	498.70 47	325					
866	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C20	m3	20.054 1	335					
867	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	5514.0 63	340					
868	普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.0049	350					
869	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	5752.0 848	355					
870	普通预拌混凝土（	m3	20307.	365					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 922 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	泵送) 碎石粒径 综合考虑 C30		2691						
871	无收缩混凝土 碎 石粒径综合考虑 C 35	m3	107.69 63	365					
872	微膨胀混凝土 碎 石粒径综合考虑 C 30	m3	124.86 63	355					
873	补偿收缩混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.1818	355					
874	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C30	m3	1585.1 175	365					
875	补偿收缩的微膨胀 混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C35	m3	202.84 98	375					
876	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	11.149 2	365					
877	普通预拌混凝土（ 泵送）碎石粒径 综合考虑 C35	m3	185.30 55	375					
878	预拌S6~S8防水混 凝土（泵送）碎 石粒径综合考虑 C 30	m3	281.54 07	380					
879	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	667.75 1	315					
880	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	66.532 9	320					
881	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M10	m3	29.106 7	325					
882	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M20	m3	0.0487	345					
883	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M	m3	1134.9 814	325					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 923 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	5								
884	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M10	m3	380.85 91	335					
885	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	217.98 79	345					
886	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	135.99 12	350					
887	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M15	m3	136.19 39	335					
888	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M5	m3	0.8104	315					
889	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M20	m3	568.72 3	345					
890	湿拌地面砂浆 地 面普通找平 M25	m3	22.022 5	345					
891	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要 求的工程部位 M10	m3	5.8504	350					
892	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要 求的工程部位 M10	m3	2.2664	350					
893	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要 求的工程部位 M20	m3	29.568	365					
894	湿拌防水砂浆：P8 用于抗渗压力要 求的工程部位 M20	m3	0.5732	365					
895	型钢（综合）	kg	6315.8 445	3					
896	圆钢	kg	198.96 4	3					
897	扁钢	kg	547.15 1	3					
898	角钢	kg	1865.2 875	3					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 924 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
899	钢板	kg	518.59	3					
900	304型不锈钢板 1.0厚	m2	424.87 ₂	102.84					
901	304型不锈钢板 2.0厚	m2	336.70 ₀₈	206					
902	镀锌钢板 0.5	m2	162.23 ₃₂	16					
903	镀锌钢板 0.75	m2	44.757 ₇	23					
904	镀锌钢板 1.0	m2	165.71 ₅₅	31					
905	镀锌钢板 1.2	m2	1330.1 ₈₅₅	36					
906	镀锌钢板 0.6	m2	13.087	20					
907	花纹钢板 5mm厚	m2	52.488	116					
908	热浸镀铝锌板（热浸镀铝锌量AZ100、板双面PE涂层）0.4mm厚	m2	275.70 ₄₆	21.5					
909	泛水浅灰钢板（镀锌薄钢板）1.2mm厚	m2	57.808 ₂	36					
910	泛水浅灰钢板（镀锌薄钢板）0.5mm厚	m2	329.63 ₅	16					
911	橡胶圈（Ⅱ级钢筋混凝土管）DN500	个	95.867 ₃	21.2					
912	橡胶圈（Ⅱ级钢筋混凝土管）DN600	个	51.979	28					
913	橡胶圈（Ⅱ级钢筋混凝土管）DN800	个	26.007 ₅	59					
914	橡胶圈（Ⅱ级钢筋混凝土管）DN1000	个	49.743 ₉	75.5					
915	橡胶圈（PVC-U双壁波纹排水塑料管）DN400	个	97.15	7.1					
916	橡胶圈（PVC-U双	个	420.57	4.1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 925 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	壁波纹排水塑料管 DN300		51						
917	橡胶圈 (PVC-U双 壁波纹排水塑料管 DN200	个	150.90 43	0.9					
918	高强度螺栓 M30 (1 0.9S)	套	786.24	2.65					
919	高强度螺栓 M27 (1 0.9S)	套	336.96	2.39					
920	高强度螺栓 M20 (1 0.9S)	套	3715.2	1.77					
921	高强度螺栓 M22 (1 0.9)	套	786.24	1.94					
922	陶瓷片密封长颈水 嘴 DN15	个	56.56	21.51					
923	水质取水龙头 DN1 5	个	3.03	16					
924	水龙头 DN15	个	50.5	16					
925	陶瓷片密封水龙头 DN15	个	48.48	16					
926	红外感应龙头 DN1 5	个	71.71	367					
927	排水栓带链堵	套	56.56	5					
928	DN40不锈钢地漏	个	58	27					
929	塑料地漏 DN50, 可拆检地漏, 自带5 0mm水封	个	48.48	7					
930	塑料地漏 DN100	个	4.04	20					
931	塑料地漏 DN75, 可拆检地漏, 自带5 0mm水封	个	63.63	12					
932	阳台地漏 塑料, DN75	个	55.55	12.34					
933	地漏 DN100, 塑料	个	1.01	20					
934	地漏 DN75, 塑料	个	9.09	12					
935	侧地漏 DN50	个	2.02	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 926 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
936	瓷制大便器用存水弯 DN100	个	96.96	13					
937	PVC-U穿线管 dn25	m	80.37	2					
938	存水弯 DN50	个	56.56	3.01					
939	地面扫除口 DN100, 塑料	个	20.2	6					
940	地面扫除口 DN150	个	5.05	15					
941	地面扫除口 DN75, 塑料	个	16.16	4					
942	液压蹲便器冲洗阀	套	57.57	111					
943	角型阀(带铜活) DN15	个	387.84	22					
944	瓷蹲式大便器水箱配件	套	96.96	22					
945	灰色压型钢板 0.5厚	m ²	264.16	19.47					
946	醇酸调和漆	kg	96.708 ₉	13					
947	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	26.081	11					
948	环氧煤沥青涂料	kg	266.09 ₆₅	13.27					
949	环氧煤沥青涂料	kg	59.192	13					
950	红粉防锈漆	kg	230.61 ₇₁	12.7					
951	红粉防锈漆	kg	1.3374	13					
952	红粉防锈漆	kg	818.84 ₁₅	12.7					
953	醇酸防锈漆	kg	136.03 ₇	13					
954	乳化沥青粘层油PC-3	t	0.0758	3350					
955	防火板 12mm	m ²	1567.1 ₅₉	26.55					
956	阻火圈 DN150	个	327	46.65					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 927 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
957	阻火圈 DN100	个	251	38.88					
958	焊接钢管	kg	5889.06	3					
959	热浸镀锌镀锌加厚钢管 DN65	m	1036.7316	23.77					
960	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	m	391.2622	23.77					
961	热浸镀锌镀锌加厚钢管 DN100	m	1970.9374	43.04					
962	热浸镀锌镀锌加厚钢管 DN150	m	1575.4384	73.59					
963	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	m	1639.5532	74					
964	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	m	111.4167	43.04					
965	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80	m	355.1891	29.04					
966	焊接钢管 SC100	m	642.7612	33					
967	焊接钢管 SC150	m	9.8468	59					
968	S31603不锈钢管 DN15*0.8	m	4.831	8.44					
969	S31603不锈钢管 DN100*2	m	10.3769	140.84					
970	S31603不锈钢管 DN80*2	m	10.5706	122.88					
971	S31603不锈钢管 DN65*2	m	9.3122	104.66					
972	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32	m	6350.6352	11.3					
973	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25	m	5463.3609	8.71					
974	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40	m	2658.4865	14.12					
975	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50	m	3903.7418	15.12					
976	焊接钢管 SC20	m	15627.7265	5					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 928 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
977	焊接钢管 SC25	m	2686.0855	7					
978	焊接钢管 SC32	m	906.6472	9					
979	焊接钢管 SC40	m	11.0416	12					
980	焊接钢管 SC50	m	1031.7407	16					
981	焊接钢管 SC100	m	332.5252	33					
982	焊接钢管 SC25	m	28.3662	7					
983	S31603不锈钢管 DN150*2.5	m	5.8876	285.4					
984	金属软管 DN15	条	387.84	4.8					
985	金属波纹管 DN150	个	24	271.95					
986	衬塑钢管 DN50	m	318.135	31.53					
987	衬塑钢管 DN80	m	21.0119	55					
988	衬塑钢管 DN65	m	57.134	43					
989	衬塑钢管 DN40	m	80.14	25					
990	衬塑钢管 DN32	m	35.676	21					
991	衬塑钢管 DN25	m	35.676	16					
992	衬塑钢管 DN20	m	3.5676	11					
993	衬塑钢管 DN100	m	51.4527	73					
994	电缆保护管 PC110	m	4771.494	15.59					
995	电缆保护管 CPVC150、壁厚5.0mm	m	1191.162	30.97					
996	电缆保护管 UPVC Φ110、壁厚4.5mm	m	1402.59	15.59					
997	电缆保护管 UPVC	m	854.17	30					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 929 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	Φ160、壁厚5.0mm		5						
998	UPVC四孔格栅管 Φ50*4	m	7774.578	5.14					
999	PVC-U给水管 DN25	m	13.2451	2					
1000	PP-R给水管 DN15 S5系列	m	185.6028	1.74					
1001	PP-R给水管 DN32 S5系列	m	11.2776	7					
1002	PE100级聚乙烯塑料给水管 DN50, 1.6MPa	m	10.7916	13.58					
1003	PE100级聚乙烯塑料给水管 DN25, 1.6MPa	m	1173.8874	3.42					
1004	PE100级聚乙烯塑料给水管 DN20, 1.6MPa	m	297.1974	3.07					
1005	PE100级聚乙烯塑料给水管 DN40, 1.6MPa	m	37.3422	7.87					
1006	PE100级聚乙烯塑料给水管 DN32, 1.6MPa	m	495.5772	5.37					
1007	PP-R给水管 DN40 S5系列	m	246.0146	10					
1008	PP-R给水管 DN15 S5系列	m	1993.9001	2					
1009	PP-R给水管 DN20 S5系列	m	554.5025	3					
1010	PP-R给水管 DN25 S5系列	m	194.4525	4					
1011	PP-R给水管 DN32 S5系列	m	46.8883	7					
1012	钢丝网骨架塑料复合管 DN200, 1.6MPa	m	1051.9441	146.7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 930 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1013	PP-R给水管 DN65 S5系列	m	3.749	25					
1014	PP-R热水管 DN15 S5系列	m	125.36 42	1.74					
1015	PVC-U双壁波纹排 水塑料管 DN400 SN=8kN/m ²	m	476.31 8	61.59					
1016	PVC-U双壁波纹排 水塑料管 DN300 SN=8kN/m ²	m	2062.0 433	39.9					
1017	PVC-U双壁波纹排 水塑料管 DN200 SN=8kN/m ²	m	739.87 04	21.1					
1018	PVC-U排水管 DN15 0	m	54.292 5	29					
1019	PVC-U排水管 DN50	m	57.594	5					
1020	PVC-U排水管 DN75	m	8.3398	8					
1021	PVC-U排水管 DN10 0	m	81.899 5	16					
1022	承压型PVC-U排水 管 DN150*5.0	m	3097.3 263	40					
1023	承压型PVC-U排水 管 DN75*2.3	m	112.22 01	8.05					
1024	承压型PVC-U排水 管 DN100*4	m	221.54 28	21					
1025	PVC-U排水管 DN50	m	495.41 64	5					
1026	PVC-U排水管 DN75	m	146.02	8					
1027	PVC-U排水管 DN10 0	m	888.42 1	16					
1028	加厚PVC-U排水管 DN150*4.6	m	315.08 65	33.4					
1029	加厚PVC-U排水管 DN100*4	m	717.54 45	27.86					
1030	PVC-U排水管 DN15 0	m	42.835 5	28.6					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 931 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1031	PVC-U排水管 DN200	m	2.9925	49.2					
1032	钢丝网骨架增强复合塑料管 DN100, 1.0MPa	m	790.8576	58					
1033	钢丝网骨架增强复合塑料管 DN50, 1.0MPa	m	74.7864	25					
1034	钢丝网骨架塑料复合管 DN100, 1.6MPa	m	92.4767	62.14					
1035	钢丝网骨架塑料复合管 DN150, 1.6MPa	m	1288.2177	110.62					
1036	钢丝网骨架塑料复合管 DN65, 1.6MPa	m	38.9659	32.17					
1037	II级钢筋混凝土管 DN800*80	m	48.4295	257					
1038	II级钢筋混凝土管 DN1000*100	m	93.0129	367					
1039	II级钢筋混凝土管 DN600*60	m	99.4173	155					
1040	II级钢筋混凝土管 DN500*55	m	181.8778	109					
1041	螺纹管件 DN15	个	393.9	2.11					
1042	螺纹管件 DN15	个	246.44	2					
1043	法兰管件 DN600	副	1	1320					
1044	室内镀锌钢管管件 DN50	个	3138.5304	4.82					
1045	室内镀锌钢管管件 DN40	个	2277.5688	3.02					
1046	室内镀锌钢管管件 DN32	个	4454.9232	2.94					
1047	室内镀锌钢管管件 DN25	个	3152.9844	2.11					
1048	给水室内不锈钢管沟槽管件 DN150	个	1.1318	256					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 932 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1049	给水室内不锈钢管 沟槽管件 DN100	个	3.8592	178					
1050	给水室内不锈钢管 沟槽管件 DN80	个	4.5209	148					
1051	给水室内不锈钢管 沟槽管件 DN65	个	4.0981	119					
1052	沟槽管件 DN65	套	602.33 17	14.87					
1053	沟槽管件 DN100	套	742.26 16	21.95					
1054	沟槽管件 DN150	套	68.436	44					
1055	沟槽管件 DN150	套	532.99 03	43.52					
1056	沟槽管件 DN80	套	145.59 97	16.99					
1057	不锈钢管接头零件 (螺纹连接) DN15	个	7.0566	3					
1058	室内塑料雨水管件 (粘接) DN150	个	1539.1 431	9					
1059	室内塑料雨水管件 (粘接) DN75	个	42.235 7	1.97					
1060	室内塑料雨水管件 (粘接) DN100	个	92.718	3.92					
1061	室内塑料排水管件 DN75	个	7.5314	1.18					
1062	室内塑料排水管件 DN100	个	99.658 8	4.9					
1063	室内塑料排水管件 DN50	个	230.46 69	1					
1064	室内塑料排水管件 DN75	个	131.86 52	1.18					
1065	室内塑料排水管件 DN100	个	1081.0 682	4.9					
1066	室内塑料排水管件 DN150	个	60.833	9					
1067	加厚室内塑料排水 管件 DN150	个	197.34 38	8.54					
1068	加厚室内塑料排水	个	864.69	4.9					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 933 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	管件 DN100		96						
1069	加厚室内塑料排水 管件加厚 DN100	个	8.4388	4.9					
1070	室内塑料排水管件 DN200	个	1.6097	18					
1071	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN15 S5系列	个	3260.6 736	1					
1072	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN32 S5系列	个	9.8458	3					
1073	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN20 S5系列	个	668.56 84	1					
1074	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN25 S5系列	个	206.89 28	2					
1075	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN32 S5系列	个	40.935 1	3					
1076	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN40 S5系列	个	179.66 79	6					
1077	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN65 S5系列	个	2.2251	15					
1078	室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN15 S5系列	个	187.55 28	0.56					
1079	室外塑料给水管热 熔管件 DN50	个	2.973	4					
1080	室外塑料给水管热 熔管件 DN40	个	10.470 5	2					
1081	室外塑料给水管热 熔管件 DN32	个	143.81 46	1					
1082	室外塑料给水管热 熔管件 DN25	个	325.69 62	1					
1083	室外塑料给水管热 熔管件 DN20	个	82.457 7	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 934 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1084	空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN50	个	61.912	5					
1085	空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25	个	8.8128	2					
1086	塑料排水管直接 DN50	个	3.944	1					
1087	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	209.8677	11.32					
1088	室内钢塑给水管接头零件 DN80	个	9.7091	39					
1089	室内钢塑给水管接头零件 DN65	个	29.9925	21					
1090	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	62.8643	7					
1091	室内钢塑给水管接头零件 DN32	个	35.388	4					
1092	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	41.04	2					
1093	室内钢塑给水管接头零件 DN20	个	4.356	2					
1094	室内钢塑给水管接头零件 DN100	个	21.3103	83					
1095	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	24.873	66.87					
1096	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	20.6029	11					
1097	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	212.7134	67					
1098	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150	个	220.8373	75.82					
1099	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN200	个	176.8756	106.2					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 935 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1100	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65	个	10.7876	11.07					
1101	排水接头 DN50	个	58.8	0.77					
1102	Y型过滤器 DN50	个	1.01	147					
1103	Y型过滤器 DN100	个	3	248					
1104	可曲挠橡胶接头 DN150	个	16	137.17					
1105	可曲挠橡胶接头 DN50	个	8	56					
1106	不锈钢卡箍连接件 (含胶圈) DN150	套	2.9522	88.5					
1107	不锈钢卡箍连接件 (含胶圈) DN100	套	9.2792	36.65					
1108	不锈钢卡箍连接件 (含胶圈) DN80	套	10.7125	27.86					
1109	不锈钢卡箍连接件 (含胶圈) DN65	套	9.6566	22.86					
1110	可调式减压阀 DN50	个	2.02	587					
1111	可调式减压阀 DN65	个	1.01	968.5					
1112	铜取水阀 (含7寸圆阀箱) DN20	个	58.58	37					
1113	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN50	个	1.01	104					
1114	全铜截止阀 DN25	个	19.19	55.22					
1115	全铜截止阀 DN20	个	25.25	35					
1116	螺纹闸阀 DN50	个	10.1	78					
1117	全铜截止阀 DN40	个	12.12	116.81					
1118	全铜截止阀 DN15	个	3.03	21					
1119	蝶阀 DN65	个	12	70.52					
1120	蝶阀 DN150	个	36	212.05					
1121	蝶阀 DN100	个	125	169.65					
1122	明杆闸阀 DN150	个	8	380.9					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 936 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1123	安全信号阀 DN150	个	32	928.67					
1124	明杆闸阀 DN100	个	1	210.12					
1125	流量开关 DN100	个	1	318.58					
1126	止回阀 DN100	个	1	353.96					
1127	旋流防止器 DN100	个	1	553.7					
1128	安全信号阀 DN150	个	4	928.67					
1129	法兰闸阀 DN200	个	4	637.17					
1130	法兰闸阀 DN150	个	9	504.42					
1131	法兰闸阀 DN100	个	5	320.35					
1132	法兰闸阀 DN80	个	2	290					
1133	不锈钢闸阀 DN100	个	6	1555					
1134	不锈钢闸阀 DN150	个	2	3657					
1135	法兰蝶阀 DN600	个	1	3186					
1136	不锈钢闸阀 DN80	个	3	1387					
1137	不锈钢水锤吸纳器 DN100	个	1	992					
1138	旋流防止器 DN150	个	2	2486					
1139	不锈钢闸阀 DN65	个	1	967					
1140	球阀 DN25	个	12.12	14.78					
1141	延时自闭式冲洗阀 DN15	个	48.48	150					
1142	法兰闸阀 DN100	个	1	320.35					
1143	止回阀 DN50	个	1.01	174					
1144	不锈钢闸阀 DN65	个	2	967					
1145	螺纹闸阀 DN65	个	1.01	121					
1146	全铜截止阀 DN40	个	30.3	117					
1147	全铜截止阀 DN25	个	48.48	55					
1148	螺纹闸阀 DN50	个	3.03	78					
1149	不锈钢法兰止回阀 DN65	个	1	566.37					
1150	不锈钢Y型过滤器	个	1	824					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 937 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	DN65								
1151	螺纹减压阀 DN40	个	10.1	537					
1152	可调式减压阀 DN25	个	36.36	147					
1153	液位控制阀 DN50	个	1.01	599					
1154	液位控制阀 DN65	个	1	720					
1155	螺纹浮球阀 DN15	个	1	16					
1156	浮球阀 DN15	个	1	16					
1157	钢板平焊法兰 DN100	副	111	64					
1158	钢板平焊法兰 DN65	副	12	34.38					
1159	钢板平焊法兰 DN100	副	25.5	64					
1160	钢板平焊法兰 DN150	副	21	112					
1161	钢板平焊法兰 DN200	副	4	151.74					
1162	钢板平焊法兰 DN50	副	8	25					
1163	钢板平焊法兰 DN80	副	5	39					
1164	钢板平焊法兰 DN65	副	7	34					
1165	钢板平焊法兰 DN150	副	94	111.98					
1166	钢板平焊法兰 DN150	副	54	112					
1167	钢板平焊法兰 DN100	副	17	64					
1168	成品冷热混合淋浴器	套	48	513					
1169	陶瓷洗手盆(普通型)	套	71.71	80					
1170	陶瓷洗手盆	套	48.48	80					
1171	洗脸盆排水附件	套	120.19	24					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 938 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1172	不锈钢洗涤盆 不 锈钢, 480x480	个	50.5	68.09					
1173	洗涤盆排水附件	套	50.5	16.37					
1174	成品拖把池	套	56.56	310					
1175	瓷蹲式大便器	个	154.53	110					
1176	连体坐便器	个	50.5	430					
1177	连体坐便器进水阀 配件	套	50.5	17.85					
1178	防污器 DN32	个	57.57	26					
1179	壁挂式小便器	个	48.48	250					
1180	挂式小便器	个	41.41	250					
1181	小便器冲水连接管 DN15	根	89.89	17					
1182	小便器排水附件	套	41.41	27					
1183	小便器进水口连接 件 DN15	套	48.48	27					
1184	小便器排水附件(排 水法兰盘及橡胶 密封圈) DN50	套	48.48	27					
1185	水箱自净消毒器 WTS-2A	台	1	1757.29					
1186	自动排气阀 DN25	个	19	45					
1187	自动排气阀 DN20	个	25	38					
1188	防雨百叶风口 500 *300	个	56	42					
1189	单层百叶风口 100 0*500	个	140	128					
1190	防雨百叶风口 100 0×500	个	1	139					
1191	铝合金圆形百叶 Φ120	个	48	28					
1192	防雨百叶风口 180 0×950	个	1	474					
1193	柔性软风管 Φ150	m	211.28	16					
1194	70° C防火阀	个	3	184					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 939 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	400*250								
1195	280℃排烟防火阀 1000*320	个	18	202					
1196	280℃排烟防火阀 1250*400	个	83	458					
1197	全自动排烟防火阀 1000*320	个	12	463					
1198	全自动排烟防火阀 1250*400	个	53	723					
1199	280℃排烟防火阀 1250*500	个	5	503					
1200	全自动排烟防火阀 1250*500	个	3	904					
1201	减振器	个	152	123					
1202	灭火器 MF/ABC4	个	46	56					
1203	手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC4	个	72	56					
1204	手提式磷酸铵盐干 粉灭火器 MF/ABC3	个	560	48					
1205	水型推车式灭火器 MST60	个	2	887.93					
1206	室外地上式消防栓 SS100/65-1.0	套	9	588					
1207	薄型单栓带消防软 管卷盘组合式消防 柜 SG18E65Z-J	套	224	683					
1208	屋面试验消火栓	套	7	153.02					
1209	消防水泵接合器 SQD100-1.6(自带 三阀)	套	9	300					
1210	消防水泵接合器 SQD150-1.6(自带 三阀)	套	8	451					
1211	灭火器放置箱 空 箱，可容纳2*4kg 灭火器	个	29	44.56					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 940 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1212	灭火器放置箱 空箱,可容纳2*3kg灭火器	个	80	36.51					
1213	灭火器放置箱 空箱,可容纳2*4kg灭火器	个	23	45					
1214	水流指示器 DN150	个	12	265					
1215	直立型68℃闭式喷头 DN25	个	5849.92	5.75					
1216	感烟火灾探测器(点型)	个(对)	2417	51					
1217	带地址声光报警器	个	233	51					
1218	湿式报警阀组 DN150	套	12	987.93					
1219	监控分机(内置蓄电池)	台	5	894					
1220	电气火灾监控壁挂式分控设备(自带备用电源)	台	7	740					
1221	壁挂式区域分机(自带备用电源)	台	5	993					
1222	双门常闭防火门现场监控器模块	个	12	60					
1223	双门常闭防火门现场监控器模块	个	50	60					
1224	全夜智能照明控制模块 YH0416-SK	个	3	798					
1225	单门常闭防火门现场监控器模块	个	44	60					
1226	总线短路隔离器	个	144	45					
1227	输入/输出模块	个	378	59					
1228	输入模块	个	62	51					
1229	输入输出模块	个	3	59					
1230	SFP+光模块	个	1	300					
1231	消防接线箱	台	32	84					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 941 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1232	消火栓按钮	个	233	55					
1233	吸顶扬声器 3W	只	72	30.97					
1234	室外型挂墙扬声器 3W	只	48	31					
1235	吸顶扬声器 3W	只	24	31					
1236	吸顶扬声器 3W	只	13	31					
1237	减压孔板 DN150	个	8	39.82					
1238	螺翼式水表 DN100	个	1	490.8					
1239	螺翼式水表 DN65	个	2	308.4					
1240	旋翼式水表 DN40	个	30	141.81					
1241	旋翼式水表 DN25	个	48	74					
1242	螺翼式水表 DN50	个	3	230					
1243	压力表	台	12	35.4					
1244	压力表 Y-100	台	7	35.4					
1245	试水接头 流量系 数 K=80	个	12	28.99					
1246	排水漏斗 DN75	个	6.4632	7.13					
1247	取源部件	套	7	22					
1248	集中电源应急灯-A 型 LED 非持续 DC 36V 6W IP30	套	902.94	22					
1249	疏散指示灯-A型 LED 持续 DC36V≤ 1W 不锈钢面板,金 属后盖板,厚度不 大于10mm, IP30	套	638.32	22					
1250	出口指示灯-A型 LED 常亮 DC36V≤ 1W 不锈钢面板,金 属后盖板,厚度不 大于10mm, IP30	套	189.88	22					
1251	楼层标志灯-A型 LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板,厚度	套	50.5	22					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 942 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	不大于10mm, IP30								
1252	复合出口指示灯-A型(带楼层标志) LED 常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30	套	24.24	22					
1253	三防吸顶灯 LED 10W	套	199.98	16.94					
1254	集中电源应急灯-A型(吸顶) LED 非持续 DC36V 10W IP30	套	32.32	18					
1255	三防吸顶灯 LED 15W	套	84.84	20.57					
1256	支架荧光灯 LED 1x24W	套	238.36	22.47					
1257	支架荧光灯 LED 1x18W	套	34.34	22.47					
1258	集中电源应急灯-A型(室外) LED 非持续 DC36V 6W IP67	套	53.53	26					
1259	感应三防吸顶灯 LED 20W	套	143.42	27.83					
1260	支架荧光灯 LED 2x24W	套	48.48	33					
1261	安全出口灯-A型 LED常亮 DC36V ≤1W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30	套	10.1	22					
1262	出口指示灯 大型-A型E LED 持续 DC 36V≤5W 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, IP30、标志或文字高度200<L≤300(mm)	套	4.04	35					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 943 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1263	壁灯 LED 15W	套	6.06	24					
1264	支架荧光灯（应急型）自带蓄电池 LED 1x24W	套	4.04	40					
1265	三防吸顶灯 LED 20W	套	20.2	24.2					
1266	支架荧光灯 LED 1x6W	套	7.07	18.84					
1267	支架荧光灯（应急型）自带蓄电池 LED 2x24W	套	2.02	55					
1268	疏散指示灯-A型持续 DC36V≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30	套	67.67	22					
1269	疏散指示灯吊装-双面-A型 LED 持续 DC36V ≤1W 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm, IP30	套	10.1	21					
1270	三防吸顶灯 LED 24W	套	48.48	24.2					
1271	感应三防吸顶灯 LED 24W	套	4.04	31					
1272	感应三防吸顶灯 LED 15W	套	33.33	21.78					
1273	支架荧光灯 LED 1x15W	套	9.09	22.47					
1274	LED路灯（含灯杆） IP65 LED 100W 镀锌钢杆h=8.0m	套	2.02	1991.15					
1275	LED路灯（含灯杆） IP65 LED 65W 镀锌钢杆h=6.0m	套	74.74	977.88					
1276	一位单控开关 250V, 10A	个	173.4	7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 944 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1277	二位单控开关 250V, 10A	个	79.56	10					
1278	三位单控开关 250V, 10A	个	10.2	15					
1279	二位单控开关 250V, 10A	个	113.22	10					
1280	报警按钮	个	93.84	23					
1281	报警警铃 8W 卫生间	个	46	50					
1282	电视插座	个	52.52	15					
1283	二三极组合插座 250V, 10A	个	405.96	8					
1284	二三极组合插座（带防水罩）	个	306	8					
1285	空调插座 250V, 16A	个	48.96	8					
1286	避雷针 Φ20热镀锌圆钢, H=50cm	根	126	5					
1287	信号线路浪涌保护器	台	12	186					
1288	热镀锌圆钢 Φ10	m	887.3865	2					
1289	热镀锌扁钢 -25*4	m	899.22	3					
1290	热镀锌圆钢 Φ10	m	172.599	2					
1291	热镀锌扁钢 -40*4	m	965.16	4					
1292	热镀锌圆钢 Φ12	m	112.581	3					
1293	热镀锌扁钢 -40X4	m	981.0045	4					
1294	不锈钢扁钢 -40X4	m	1025.6085	15					
1295	镀锌扁钢 -25x4	m	204.729	3					
1296	绝缘地胶板 8mm厚	m	108.15	86.73					
1297	绝缘电线	m	18248.	3					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 945 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	WDZBN-BYJ-2.5mm ²		495						
1298	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5mm ²	m	8148.9565	2					
1299	绝缘电线 WDZBN-BYJ-4.0mm ²	m	845.3889	4					
1300	绝缘电线 ZR-BV-4mm ²	m	15883.9515	3					
1301	绝缘电线 WDZBN-BYJ-4mm ²	m	27807.6456	4					
1302	绝缘电线 ZR-BV-6mm ²	m	813.7476	5					
1303	绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	7295.508	3					
1304	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5mm ²	m	4728.438	2					
1305	绝缘电线 ZB1-BV-6mm ²	m	5847.6168	5					
1306	绝缘电线 ZB1-BV-2.5mm ²	m	10982.5625	2					
1307	绝缘电线 ZB1-BV-16mm ²	m	548.562	13					
1308	绝缘电线 ZB1-BV-4mm ²	m	8965.2636	3					
1309	网络线 UTP Cate6	m	3184.7358	2					
1310	50对大对数电缆(三类)	m	106.6614	15					
1311	多芯软导线 WDZBN-RYJS-2*1.5mm ²	m	32205.1038	3					
1312	多芯软导线 WDZB-RYS-2*2.5mm ²	m	3986.844	4					
1313	多芯软导线 WDZN-RVS-2*1.5mm ²	m	1662.1956	3					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 946 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1314	多芯软导线 NH-RVS-2*1.5mm ²	m	261.48 96	3					
1315	多芯软导线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ²	m	117.50 4	10					
1316	多芯软导线 WDZB1N-RVS-2*2.5mm ²	m	814.60 08	4					
1317	多芯软导线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	152.48 52	7					
1318	多芯软导线 WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	103.37 76	3					
1319	多芯软导线 WDZB1N-RYJSP-2x2.5	m	4223.8 26	10.19					
1320	多芯软导线 WDZB-RYS-2*2.5mm ²	m	4749.1 056	4.46					
1321	多芯软导线 WDZB1N-RYJSP-2x1.5mm ²	m	1849.2 732	7					
1322	多芯软导线 NH-RVS-2×2.5mm ²	m	521.64	4.11					
1323	多芯软导线 WDZC-RYY2*1.0	m	39.312	3					
1324	多芯软导线 WDZC-RYYP6*1.0	m	39.312	5					
1325	多芯软导线 WDZC-RYY4*1.0	m	39.312	4					
1326	控制电缆 WDZB-KYJY-4x2.5mm ²	m	1564.4 703	11					
1327	控制电缆 WDZB-KYJY-2x2.5mm ²	m	52.983	5					
1328	控制电缆	m	454.63	7					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 947 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	WDZB-KYJY-2*2.5 mm ²		88						
1329	控制电缆 WDZB- KYJY-4*2.5mm ²	m	10614. 2509	11					
1330	铜芯电缆 NH-YJV- 3*2.5mm ²	m	723.04 89	8.17					
1331	铜芯电缆 ZB1-YJV -5*6mm ²	m	77.012 5	28					
1332	铜芯电缆 NH-YJV- 5*4mm ²	m	3604.2 557	20					
1333	铜芯电缆 WDZBN- YJE-4*10	m	2039.3 415	40					
1334	铜芯电缆 ZB1-YJV -5*10mm ²	m	419.67 52	43					
1335	铜芯电缆 ZB1-YJV -5*16mm ²	m	127.48 22	66					
1336	铜芯电缆 ZR-YJV- 3*35+2*16mm ²	m	817.31 22	108					
1337	铜芯电缆 ZR-YJV- 3*150+2*70mm ²	m	643.47 1	434					
1338	铜芯电缆 ZR-YJV- 3*50+2*25mm ²	m	200.19 21	150					
1339	铜芯电缆 NH-YJV- 5*6mm ²	m	196.73 79	29					
1340	铜芯电缆 ZR-YJV- 3*25+2*16mm ²	m	157.13 58	85					
1341	铜芯电缆 ZR-YJV- 5*4mm ²	m	627.83 62	19					
1342	铜芯电缆 ZR-YJV- 5*6mm ²	m	12.827	27					
1343	铜芯电缆 ZR-YJV- 3*70+2*35mm ²	m	344.71 3	209					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 948 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1344	铜芯电缆 ZC-YJV-3X6mm ²	m	759.68 16	17					
1345	铜芯电缆 ZC-YJV-4X95+1X50mm ²	m	197.59 64	321					
1346	铜芯电缆 ZR-YJV-8.7/15-3*70mm ²	m	1194.6 785	234					
1347	铜芯电缆 YJV-2*6	m	3206.2 854	11					
1348	铜芯电缆 ZR-YJV-8.7/15kV-3*70mm ²	m	14.150 1	234					
1349	铜芯电缆 ZR-YJV-3×240+2×120mm ²	m	199.30 33	717					
1350	铜芯电缆 NH-YJV-5*6mm ²	m	223.43 22	28.82					
1351	铜芯电缆 ZB1-YJV-3*50+2*25mm ²	m	106.70 65	154					
1352	铜芯电缆 ZB1-YJV-4*120+1*70mm ²	m	140.78 39	423					
1353	铜芯电缆 ZB1-YJV-4*35+1*16mm ²	m	397.97 03	122					
1354	铜芯电缆 ZB1-YJV-5*2.5mm ²	m	8.7466	13					
1355	铜芯电缆 ZB1-YJV-5*4mm ²	m	6.9892	20					
1356	铜芯电缆 ZB1-YJV-4*35+1*25mm ²	m	29.986 9	133.45					
1357	4芯单模光纤	m	8846.3 784	1.19					
1358	4芯单模光纤	m	129.93 78	1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 949 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1359	6芯多模光缆	m	106.56 96	8					
1360	射频传输电缆 SYWLY-75-9	m	57.426	7					
1361	射频传输电缆 SYWLY-75-5	m	2063.2 662	2					
1362	矿物绝缘电缆 NW- BTTRZ(A)-3*120+ 2*70mm ²	m	668.85	446					
1363	矿物绝缘电缆 BTTRZ(A)-3*120+ 2*70mm ²	m	178.61	405					
1364	矿物绝缘电缆 NW- BTTRZ(A)-5*4mm ²	m	2352.5 2	33					
1365	封闭式金属电缆桥 架 CT600*200	m	25.2	183					
1366	消防桥架 CT(100+ 50)*100	m	146.66 4	40					
1367	消防桥架 SR(100+ 50)*100	m	21.651	40					
1368	封闭式金属电缆桥 架 CT100*100	m	745.00 65	23					
1369	封闭式金属电缆桥 架 CT200*100	m	156.01 95	40					
1370	封闭式金属电缆桥 架 CT300*200	m	374.61 9	96					
1371	封闭式金属电缆桥 架 CT400*200	m	334.19 4	138					
1372	封闭式金属桥架 CT250×100mm	m	22.785	40					
1373	强电金属线槽 100 ×100mm	m	303.11 87	20					
1374	强电金属线槽 150 ×100mm	m	56.928 1	24					
1375	强电金属线槽 400 ×150mm	m	73.655 3	80					
1376	金属线槽 MR100× 100mm	m	357.23 49	20					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 950 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1377	密集型母线槽 RPMC-5TI-1250A	m	14.45	3386					
1378	L型垂直弯头 RPMC -5TI-1250A	个	4.1898	1357					
1379	母线槽始端箱 125 0A	台	4	1434					
1380	套接紧定式钢管 JDG25	m	8912.7 96	5					
1381	套接紧定式钢管 JDG20	m	21610. 3888	4					
1382	套接紧定式钢管 JDG32	m	101.43 44	9					
1383	套接紧定式钢管 JDG50	m	1.648	19					
1384	套接紧定式钢管 JDG40	m	36.101 5	15					
1385	套接紧定式钢管 JDG20	m	170.03 24	4					
1386	刚性阻燃塑料管 PC25	m	2439.3 38	3					
1387	刚性阻燃塑料管 PC32	m	3968.9 65	4					
1388	刚性阻燃塑料管 PC20	m	13840. 024	2					
1389	塑料电线管 PC20	m	356.12 5	2					
1390	塑料电线管 PC25	m	426.28 3	3					
1391	刚性阻燃塑料管 PC50	m	3.751	8					
1392	热缩式电缆终端头 3*70mm ² (高压)	套	26.52	304					
1393	热缩式电缆终端头 3×70mm ² (高压)	套	2.04	191					
1394	热缩式电缆终端头 3×240+1×120 mm ²	套	2.04	72					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 951 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1395	矿物绝缘电缆终端头 3*120+2*70mm ²	套	16	58					
1396	变压器低压侧防护套	个	1.01	100					
1397	变压器高压侧防护套	个	1.01	100					
1398	塑料接线盒 86型	个	4235.04	1					
1399	塑料接线盒开关(插座) 86型	个	1202.58	1					
1400	塑料接线盒(灯具) 86型	个	963.9	1					
1401	钢制接线盒(灯具) 86型	个	1931.88	1					
1402	钢制接线盒开关(插座) 86型	个	76.5	1					
1403	接线盒	个	140.76	1					
1404	摄像机立杆 4m	根	24.24	850					
1405	网络枪型摄像机 分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP67/IP54,红外补光≥30m	台	21	400					
1406	红外室外防水筒型网络摄像机 分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP67/IP54,红外补光≥30m	台	24	238.94					
1407	电梯专用网络摄像机 分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP54,红外补光≥	台	2	300					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 952 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	30m								
1408	高清半球摄像机 分辨率≥400万像素,最低照度≤0.001Lux(彩色),H.265编码,IP54,红外补光≥30m	台	7	360					
1409	消防电话分机	部	1	44					
1410	消防电话分机	部	6	44					
1411	光纤收发器 4口	台	18	142					
1412	光纤收发器 4口	台	7	142					
1413	电源(含防雷装备) 220V电源,电源口需配套二级电源防雷器,标称放电电流20kA,最大持续运行电压385VAC	台	18	142					
1414	光接箱 550x450x200	台	1	120					
1415	光接收机	个	1	769.91					
1416	分配器6FP	10个	8	27.43					
1417	网络插座 单口, 86型	个	56.56	46.64					
1418	光纤连接盘	块	6.06	85					
1419	双芯单模光纤跳线	条	18	27.61					
1420	语音跳线	条	6	24.78					
1421	带消防电话插口的手动报警按钮	个	100	56					
1422	消防电话插口	个	100	56					
1423	12口千兆POE交换机	台	7	1199					
1424	8口POE千兆交换机	台	18	840					
1425	千兆以太网交换机	台	6	1442					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 953 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	≥24千兆电口+4万兆光口, 交换容量≥336Gbps, 支持VLAN/QoS/PoE+(30W)								
1426	4光24电接入层光纤交换机 ≥24千兆电口+4万兆光口, 交换容量≥336Gbps, 支持VLAN/QoS/PoE+(30W)	台	1	1442					
1427	黄花鸡蛋花 胸径: D12-14cm, 株高、冠径: 2.2-2.5m、2.5-3.0m	株	1.04	600					
1428	白兰树 胸径14-15cm, 株高、冠径: 6.0-7.0m、3.0-3.5m	株	32.24	600					
1429	细叶榄仁 胸径14-15cm, 株高、冠径: 6.0-7.0m、3.0-3.5m	株	17.68	550					
1430	铁冬青 胸径16-17cm, 株高、冠径: 6.0-7.0m、4.0-4.5m	株	1.04	880					
1431	毛杜鹃球 株高、冠径: 1.1-1.2m、1.1-1.2m	丛	579.28	53					
1432	花叶女贞球 株高、冠径: 1.2-1.3m、1.1-1.2m	丛	12.48	55					
1433	龟甲冬青球 株高、冠径: 1.3-1.5m、1.3-1.4m	丛	7.28	90					
1434	小叶紫薇 株高、冠径: 2.0-2.2m、1.8-2.0m	丛	316.16	90					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 954 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1435	草坪（兰引三号）	m2	4330.2	7					
1436	车位植草 兰引三 号	m2	1995.0 462	7					
1437	狗牙根草 当地最 大尺寸草卷, 98%成草以上	m2	2335.3 26	4					
1438	小叶龙船花 株高 、冠径:30cm、25 cm	株	125571 .6	2					
1439	黄连翘 株高、冠 径:40cm、25cm	株	8467.2	1					
1440	星花 株高、冠径: 15cm、15cm	株	32722. 2	1					
1441	花叶鹅掌柴 株高 、冠径:30cm、30 cm	株	12776. 4	1					
1442	红继木 株高、冠 径:40cm、25cm	株	4271.4	1					
1443	多彩勒杜鹃 株高 、冠径:50cm、40 cm	株	15303. 75	4					
1444	带肋钢百叶挡雨板 (带肋钢板)(Q355 B) 0.5mm厚	t	6.566	3135					
1445	钢梁(Q355B) H 型钢	t	125.70 4	4345					
1446	钢吊车梁(Q355B) H型钢	t	149.09	4345					
1447	钢柱(Q355B) H 型钢	t	177.25	4345					
1448	钢墙架(Q355B) 卷边槽形冷弯型钢	t	41.972	4370					
1449	钢墙架(Q355B) 热轧普通槽钢	t	5.184	4370					
1450	钢梁(Q235B) 矩 形钢管(Q235B)	t	28.704	4360					
1451	钢屋架(Q355B)	t	33.4	4315					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 955 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	角钢								
1452	钢檩条 (Q355B) Z形冷弯型钢	t	48.07	4345					
1453	钢檩条 (Q355B) 卷边槽形冷弯型钢	t	5.63	4370					
1454	侧排雨水斗 DN75	套	30	23.26					
1455	87型雨水斗 DN150	套	149	186.3					
1456	87型雨水斗 DN100	套	7	124.2					
1457	高位成品消防水箱 5000×3000×20 00 有效容积18m3	台	1	24300					
1458	不锈钢生活水箱 有效容积13.2立方 ，有效水深2.20米	台	1	24159.2 9					
1459	钢支撑 (Q235B) 钢管	t	39.83	4360					
1460	钢支撑 (Q235B) 圆钢 Φ10	t	4.366	4300					
1461	钢支撑 (Q235B) 圆钢 Φ22	t	2.434	4300					
1462	钢支撑 (Q355B) 等边角钢	t	0.692	4315					
1463	型钢	t	0.732	3345					
1464	铸铁盖板 DN800	套	19	308					
1465	方形铸铁溢流雨水 口 750X450X100	套	90	167					
1466	D400球墨铸铁井盖 Φ700	套	103	255					
1467	活动钢盖板 1100* 420*4	套	1	231					
1468	铸铁井盖、井座 DN700	套	11	255					
1469	铸铁井盖、井座 DN80	套	1	336					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 956 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	0								
1470	球墨铸铁轻型井盖 Φ800mm	套	20	308					
1471	球墨铸铁轻型井盖 Φ800mm	套	8	307.96					
1472	30厚200*200芝麻 灰，烧面（按弧切 割）	m2	41.809 8	148.35					
1473	C30预制混凝土侧 石（仿麻石） 150 *250	m	2761.1 045	22.15					
1474	平石 C30预制混凝 土侧石60*100(仿 麻石)	m	646.49 41	14					
1475	检修走道栏杆	m	72.36	120					
1476	围墙栏杆	m	703.5	222					
1477	Φ12镀锌圆钢2.5 米	根	79.8	9					
1478	4口光纤配线架 RJ 45	个	25	120					
1479	24口语音配线架	个	7	113					
1480	24口数据配线架 RJ45	个	7	250					
1481	边墙式排风机PF-1 1 风量:200M3/H; 静压:120PA;效率: 92%;输入功率:0.0 5 KW/380V	台	4	243					
1482	边墙式排风机PF-0 5~10 风量:600M3 /H静压: 90 PA效 率:90%输入功率:0 .12 KW/380V	台	6	310					
1483	边墙式排风机PF-0 1~04 风量:1450M 3/H静压:	台	16	539.82					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 957 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	120 PA效率:90%输入功率:0.12 KW/380V								
1484	高温消防轴流排烟风机PY-09~10 风量:18908M3/H全压: 728 PA输入功率:7.5 KW/380V	台	2	2605					
1485	高温消防轴流排烟风机PY-01~08 风量:35000M3/H全压: 770 PA输入功率:11.0 KW/380V	台	24	3524					
1486	边墙式排风机PF-05~10 风量:600M3/H静压: 90 PA效率:90%输入功率:0.12 KW/380V	台	18	310					
1487	高温消防轴流排烟风机PY-09~10 风量:18908M3/H全压: 728 PA输入功率:7.5 KW/380V	台	4	2605					
1488	边墙式排风机PF-03~04 风量:600M3/H静压: 90 PA效率:90%输入功率:0.12 KW/380V	台	4	243					
1489	边墙式排风机PF-01~02 风量:3000M3/H静压: 185 PA效率:90%输入功率:0.25KW/380V	台	4	644					
1490	高温消防轴流排烟风机PY-01、PY-03~08 风量:	台	6	3602					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 958 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	38200M3/H全压: 736 PA输入功率:1 1.0 KW/380V								
1491	高温消防轴流排烟 风机PY-02`03 风 量:42960M3/H全压 : 665 PA输入功率 :11.0 KW/380V	台	2	4392					
1492	边墙式排风机PF-0 2 风量:1200m3/h 静压: 60 Pa效率: 90%输入功率:0.12 kW/380V	台	1	539.82					
1493	边墙式排风机PF-0 1 风量:2500m3/h 静压: 90 Pa效率: 90%输入功率:0.25 kW/380V	台	1	644					
1494	边墙式排风机PF-0 3`04 风量:200m3 /h静压: 120 Pa效 率:90%输入功率:0 .12 kW/380V	台	2	243					
1495	天花式排气扇带止 回阀PQ-01 风量:2 70M3/H 全压: 12 7 PA 输入功率:0. 045KW/220V	台	136	203.54					
1496	天花式排气扇带止 回阀PQ-02 风量:9 6m3/h全压: 70 Pa输入功率:0.027 kW/220V	台	48	110					
1497	全数字变频加压供 水设备 配减振基 础、原厂控制柜、	套	1	68890					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 959 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	气压罐，变频加压 主泵单台Q=20m ³ /h H=42m N=5.5KW ，2台，变频加压 辅泵Q=4m ³ /h H=4 2m N=1.1KW 1台								
1498	卧挂式贮水式电热水 器 电热水器储 水量为60L，功率： 2.0KW	台	48	929.2					
1499	低压出线柜 1AP7 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	17735					
1500	低压出线柜 1AP8 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	17735					
1501	低压出线柜 1AP3 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	17735					
1502	低压进线柜 1AP1 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	16687					
1503	低压出线柜 1AP4 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	17700					
1504	低压出线柜 1AP5 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	15985					
1505	低压出线柜 1AP6 (部位：厂房二高压 电房)	台	1	11291					
1506	低压进线柜 1AP1 (部位：综合楼配电 房)	台	1	16687					
1507	综合楼低压智能型 无功补偿柜 1AP2 (部位：综合楼配电 房)	台	1	15706.1 9					
1508	低压出线柜 1AP3	台	1	18721					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 960 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	(部位:综合楼配电房)								
1509	低压出线柜 1AP4 (部位:综合楼配电房)	台	1	15627					
1510	低压出线柜 1AP5 (部位:综合楼配电房)	台	1	11136					
1511	低压出线柜 1AP6 (部位:综合楼配电房)	台	1	16890					
1512	高压进线柜 G1 (部位:厂房二高压电房)	台	1	29527					
1513	高压公共用电出线柜 G3 (部位:厂房二高压电房)	台	1	11652					
1514	高压进线柜 G1 (部位:厂房一、三配电房)	台	2	29527					
1515	高压计量柜 G2 (部位:厂房四、五配电房)	台	2	14019					
1516	高压计量柜 G2 (部位:厂房一、三配电房)	台	2	14019					
1517	高压进线柜 G1 (部位:厂房四、五配电房)	台	2	29527					
1518	高压进线柜 G1 (部位:厂房六配电房)	台	1	29527					
1519	高压计量柜 G2 (部位:厂房六配电房)	台	1	14019					
1520	高压计量柜 G2 (部位:厂房二高压电房)	台	1	14019					
1521	高压出线柜 G4~14 (部位:厂房二高	台	12	26285					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 961 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	电房)								
1522	高压进线辅柜 G01 (部位:综合楼配 电房)	台	1	10396					
1523	高压#1变压器出线 柜 G02 (部位:综 合楼配电房)	台	1	13719					
1524	直流馈电屏 220V, 40AH	台	1	8407.08					
1525	直流馈电屏 220V, 20AH	台	4	7256.64					
1526	直流馈电屏 220V, 100AH	台	2	23807					
1527	厂房二低压智能型 无功补偿柜 1AP2 (部位:厂房二高压 电房)	台	1	15706.1 9					
1528	公共照明配电箱 (部 位:厂房一三、 六) 1MX1、1MX2	台	6	850					
1529	公共照明配电箱 MXG	台	1	2087					
1530	公共照明配电箱 (部 位:厂房一三、 六) 2MX1, 3MX1, 2MX2, 3MX2	台	16	850					
1531	客梯配电箱 (部位 :厂房一三、六) DT11、DT12	台	6	1530					
1532	A型应急照明集中 电源 YZ21 输入电 压:AC220V/50Hz 、输出电压:DC36V 、电池容量:0.6 kVA IP33	台	3	1531					
1533	A型应急照明集中 电源 YZ12、YZ13	台	12	1531					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期） 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 962 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	、YZ22、YZ23 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33								
1534	A型应急照明集中电源 YZ11 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.6kVA IP33	台	3	1531					
1535	消防电源总配电箱（部位:厂房一三、六） XL	台	4	2550					
1536	货梯配电箱（部位:厂房一三、六） DT21、DT22	台	8	2805					
1537	消防电源配电箱（部位:厂房一三、六） YZ0	台	4	2858					
1538	消防电源配电箱（部位:厂房一三、六） XF11、XF21	台	8	2993					
1539	消防电源配电箱（部位:厂房一三、六） XF12, XF13, XF22, XF23	台	16	3095					
1540	电房配电箱（部位:厂房一三、六） MXD1, MXD2	台	8	4275					
1541	消防风机控制箱（部位:厂房一三） 1XFFJ1	台	3	4383					
1542	普通电源总配电箱（部位:厂房一	台	4	9350					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 963 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	三、六) AL								
1543	公共照明配电箱 (部位:厂房一~三、六) 1MX1, 1MX2	台	2	850					
1544	A型应急照明集中电源 YZ12 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.35 kVA/IP33	台	1	1219					
1545	A型应急照明集中电源 YZ11 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.5 kVA IP33	台	1	1219					
1546	A型应急照明集中电源 YZ2, YZ3 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.5kVA IP33	台	2	1219					
1547	客梯配电箱 (部位:厂房一~三、六) DT11, DT12	台	2	1530					
1548	消防风机控制箱 (部位:厂房六) 1 XFFJ1	台	1	4383					
1549	公共照明配电箱 (部位:厂房四~五) 1MX1	台	2	850					
1550	客梯配电箱 (部位:厂房四~五) DT1	台	2	1530					
1551	货梯配电箱 (部位:厂房四~五) DT2	台	2	1530					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 964 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1552	A型应急照明集中 电源 YZ1 输入电 压:AC220V/50Hz 、输出电压:DC36V 、电池容量:0.4 kVA IP33	台	3	1219					
1553	电房配电箱（部位 :厂房四~五） MXD	台	2	4275					
1554	总配电箱（部位: 厂房四~五） AL	台	2	9350					
1555	二级电源总配电箱 （部位:厂房四~五 ） XL	台	2	4459					
1556	消防电源配电箱（ 部位:厂房四~五） XF1, XF2, XF3	台	6	2879					
1557	吊车配电箱（部位 :厂房四~五） DC1 , DC2	台	4	667					
1558	A型应急照明集中 电源 YZ2、YZ3 输 入电压:AC220V/50 Hz、输出电压:DC3 6V、电池容量:0.1 5kVA IP33	台	4	703					
1559	充电桩配电箱 SW- CD1	台	1	3550					
1560	路灯控制箱MWA	台	1	8875					
1561	电梯配电箱 DT	台	1	4134					
1562	宿舍标准配电箱 MXD	台	1	3996					
1563	餐厅空调配电箱 KT	台	1	3183					
1564	首层照明配电箱 1 AL	台	1	2108					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 965 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1565	二层照明配电箱 2AL	台	1	4141					
1566	层总配电箱 3AL~6AL	台	4	4586					
1567	消防电源配电箱 XF1~XF6	台	6	2879					
1568	商铺配电箱 MS	台	6	229					
1569	宿舍标准配电箱 MX1	台	48	692					
1570	生活供水设备配电箱 SHB	台	1	3359					
1571	活动中心配电箱 2MX1~2MX6	台	6	204					
1572	A型应急照明集中电源 YZ2、YZ3、YZ4、YZ5、YZ6 输入电压:AC220V/50Hz、输出电压:DC36V、电池容量:0.1kVA IP33	台	5	553					
1573	餐厅照明配电箱 ALCT	台	1	1821.83					
1574	厨房配电箱 CF	台	1	2337					
1575	活动中心配电箱 2MX7	台	1	409					
1576	室外监控配电箱 H400xW300xD200	台	18	230					
1577	埋入式感应控制器	个	41.41	106					
1578	干式变压器 SCB14-630KVA	台	2	88496					
1579	总等电位连接端子箱 MEB 300×200×120	台	7	42					
1580	局部等电位连接端子箱 LEB 300×200×120	台	75	42					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 966 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1581	门禁控制器2	套	2	190					
1582	单门单向刷卡门禁点	套	1	206					
1583	防火门门磁开关	套	168	60					
1584	弱电机柜 1.5mm冷轧钢IP20 600×450×9U	个	7	274					
1585	总弱电机柜 1.5mm冷轧钢IP54 600×600×42U	个	1	1991					
1586	普通商品混凝土 C20	m3	37.24	325					
1587	M18地脚螺杆L=900mm	套	304.0002	6					
1588	圆钢Φ12	t	0.3374	3332					
1589	改性沥青混凝土AC-10C（水蓝色）	m3	9.2917	1344					
1590	镀锌钢管	t	3.6622	3905					
1591	型钢	t	4.4074	3345					
1592	钢爬梯 型钢	t	4.664	3345					
1593	透水水泥混凝土 C20	m3	366.0046	439					
1594	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	83.1612	420					
1595	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	23.14	500					
1596	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	196.4401	500					
1597	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	263.2939	480					
1598	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	82.64	480					
1599	预制混凝土井筒DN700 高290mm	块	104.03	91.88					
1600	预制混凝土井筒DN800 高200mm	块	1.01	63.36					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 967 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1601	预制混凝土装配式 平算式单算雨水口 YQ1	块	28.28	309.73					
1602	球墨铸铁井算 450 *750mm	块	28	290					
1603	HDPE塑料检查井 Φ630(含井座、井 盖)	套	10	650					
1604	成品复合树脂路灯 手孔井 600*600*8 00	套	37	222.12					
1605	卡箍连接件(含胶 圈) DN150	个	613.42 01	24.65					
1606	卡箍连接件(含胶 圈) DN100	个	79.429 6	15					
1607	卡箍连接件(含胶 圈) DN80	个	291.19 9	11.28					
1608	卡箍连接件(含胶 圈) DN65	个	330.07 11	9.69					
1609	电动卷帘式挡烟垂 壁(包安装、电机)	m2	2232.9 6	159					
1610	固定挡烟垂壁 不 燃无机复合板10mm	m2	2.7	54					
1611	透气帽 DN100	个	56	3.68					
1612	尼龙防坠网 DN700	个	103	22					
1613	卡箍连接件(含胶 圈) DN65	套	874.59 21	10					
1614	卡箍连接件(含胶 圈) DN100	套	1405.0 936	15					
1615	卡箍连接件(含胶 圈) DN150	套	589.43 23	24.65					
1616	PVC-U水簸箕 DN75	个	31	11.68					
1617	止水环 DN50	个	67	0.93					
1618	止水环 DN150	个	317	2.81					
1619	止水环 DN100	个	211	1.54					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 968 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1620	止水环 DN40	个	24	0.74					
1621	止水环 DN32	个	12	0.56					
1622	止水环 DN25	个	12	0.37					
1623	标准压力发生器	台班	0.028	96.41					
1624	标准差压发生器	台班	0.04	35.59					
1625	彩色监视器	台班	8.7	5.63					
1626	彩色监视器	台班	4.8	5.63					
1627	电动综合校验台	台班	0.185	21.28					
1628	笔记本电脑	台班	22.81	11.72					
1629	宽行打印机	台班	0.56	6.98					
1630	手持式万用表	台班	699.94 9	5.31					
1631	手持式万用表	台班	7.2406	5.31					
1632	手持式万用表	台班	1.2	5.31					
1633	工业用真有效值万 用表	台班	0.48	7.53					
1634	数字电桥 量程:0 μH~9999H, 0~100 MΩ, 0~9999 μF	台班	49.653 2	10.5					
1635	钳形接地电阻测试 仪	台班	0.08	15.83					
1636	接地电阻测试仪	台班	29.442	72.14					
1637	接地引下线导通电 阻测试仪	台班	3.5	17.4					
1638	高压绝缘电阻测试 仪	台班	26.946 2	49.66					
1639	交、直流低电阻测 试仪	台班	10.452	10.1					
1640	电感电容测试仪	台班	1.682	6.64					
1641	全自动变比组别测 试仪 k=1~9999.9	台班	1.312	19.54					
1642	电能校验仪	台班	1.682	42.19					
1643	相位表	台班	57.244	11.87					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期）

第 969 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
			6						
1644	微机继电保护测试仪	台班	105.54 12	86.29					
1645	YDQ充气式试验变压器	台班	17.55	70.82					
1646	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	17.55	49.15					
1647	多功能信号校验仪	台班	0.169	158.92					
1648	变压器特性综合测试台	台班	0.8752	142.01					
1649	直流高压发生器	台班	5.046	28.94					
1650	电缆测试仪	台班	82.418	17.79					
1651	光纤测试仪	台班	0.39	45.61					
1652	光时域反射仪	台班	0.5	131.09					
1653	手持式光万用表含光源、光功率计	台班	0.5	20.58					
1654	振荡器	台班	56.019	22.01					
1655	直流稳压电源	台班	95	22.58					
1656	交流稳压电源	台班	95	11.07					
1657	数字电压表	台班	1.682	8.31					
1658	数字频率计 量程：10Hz~1000MHz	台班	1.312	24.76					
1659	计时、计频器、校准器	台班	57.2	198.61					
1660	网络分析仪 量程：10Hz~500MHz	台班	12.8	56.61					
1661	场强仪 量程：-120dB, VHF/UHF频段	台班	0.04	12.03					
1662	频谱分析仪 频率：0.15~1050MHz	台班	6.25	19.35					
1663	示波器	台班	0.24	12.09					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 970 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1664	数字示波器	台班	1.2256	90.58					
1665	对讲机(一对)5公里	台班	358.22	5.49					
1666	对讲机(一对)5公里	台班	64.361 ₂	5.49					
1667	网络测试仪	台班	1.68	3.87					
1668	声级计	台班	8.64	3.79					
1669	声级计	台班	0.4	3.79					
1670	铭牌打印机	台班	0.012	41.43					
1671	火灾探测器试验器	台班	126.01	5					
1672	履带式推土机 功率75(kW)	台班	56.253 ₇	1078.58					
1673	履带式推土机 功率75(kW)	台班	11.148 ₅	1090.96					
1674	履带式推土机 功率75(kW)	台班	2.088	1078.58					
1675	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.3452	1078.58					
1676	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	27.239 ₃	1493.44					
1677	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	7.005	1510.58					
1678	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	20.727 ₉	1493.44					
1679	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	1.1772	1493.44					
1680	轮胎式装载机 斗容量1.5(m3)	台班	4.8405	780.79					
1681	轮胎式装载机 斗容量1.5(m3)	台班	6.2799	789.74					
1682	轮胎式装载机 斗容量2(m3)	台班	8.8903	868.84					
1683	轮胎式装载机 斗容量2(m3)	台班	5.9073	878.81					
1684	平地机 功率90(kW)	台班	39.447 ₂	1005.85					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 971 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1685	平地机 功率90(kW)	台班	26.408 ₆	1017.39					
1686	平地机 功率120(kW)	台班	1.4766	1225.27					
1687	平地机 功率120(kW)	台班	1.0135	1239.33					
1688	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	11.079 ₈	506.28					
1689	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	7.6812	512.09					
1690	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	6.1659	628.5					
1691	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	17.269 ₉	635.71					
1692	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	67.381 ₂	726.64					
1693	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	45.471 ₂	734.98					
1694	轮胎压路机 工作 质量26(t)	台班	0.1046	1057.06					
1695	钢轮振动压路机 工作质量15(t)	台班	0.2112	1158.04					
1696	电动夯实机 夯击 能量250(N·m)	台班	789.21 ₉₄	30.26					
1697	电动夯实机 夯击 能量250(N·m)	台班	7.6002	30.6					
1698	电动夯实机 夯击 能力20~62(kN·m)	台班	449.46 ₈	34.86					
1699	电动夯实机 夯击 能力20~62(kN·m)	台班	86.295	34.86					
1700	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班	0.0875	952.31					
1701	汽车式路面划线机 喷涂宽度450(mm)	台班	1.7892	616.74					
1702	静力压桩机 压力1 600(kN)	台班	32.564 ₃	2485.34					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 972 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1703	静力压桩机 压力2000(kN)	台班	73.107	3551.95					
1704	静力压桩机 压力3000(kN)	台班	112.5336	4179					
1705	静力压桩机 压力4000(kN)	台班	53.5528	4572.63					
1706	工程地质液压钻机	台班	430.848	703.97					
1707	电动灌浆机	台班	81.3824	27.87					
1708	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	105.4354	953.96					
1709	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	2.149	964.9					
1710	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.1365	953.96					
1711	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.189	953.96					
1712	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.798	953.96					
1713	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	1.714	953.96					
1714	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	8.7864	953.96					
1715	汽车式起重机 提升质量10(t)	台班	1.795	1045.59					
1716	汽车式起重机 提升质量12(t)	台班	0.4443	1074.54					
1717	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	107.8363	1199.78					
1718	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	1.2892	1199.78					
1719	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	1.4183	1199.78					
1720	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	1.475	1199.78					
1721	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	36.9642	1289.84					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 973 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1722	汽车式起重机 提升质量25(t)	台班	0.285	1356.41					
1723	汽车式起重机 提升质量40(t)	台班	0.1061	1928.88					
1724	汽车式起重机 提升质量40(t)	台班	91.918 ₅	1928.88					
1725	叉式起重机 提升质量3(t)	台班	0.8	557.07					
1726	叉式起重机 提升质量3(t)	台班	0.0398	557.07					
1727	叉式起重机 提升质量5(t)	台班	0.1124	578.24					
1728	载货汽车 装载质量3(t)	台班	8	500.96					
1729	载货汽车 装载质量4(t)	台班	12.700 ₆	525.5					
1730	载货汽车 装载质量4(t)	台班	1.7892	531.52					
1731	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.05	525.5					
1732	载货汽车 装载质量5(t)	台班	4.5328	550.35					
1733	载货汽车 装载质量5(t)	台班	3.1283	556.66					
1734	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.342	550.35					
1735	载货汽车 装载质量5(t)	台班	4.3814	550.35					
1736	载货汽车 装载质量6(t)	台班	1151.5 ₂₈₅	573.37					
1737	载货汽车 装载质量6(t)	台班	1.9265	579.95					
1738	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.1847	573					
1739	载货汽车 装载质量6(t)	台班	4.3228	573.37					
1740	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.5058	655.19					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 974 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1741	载货汽车 装载质量8(t)	台班	3.7851	655.19					
1742	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.2549	655.19					
1743	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.2045	655.19					
1744	载货汽车 装载质量8(t)	台班	3.7816	655.19					
1745	载货汽车 装载质量8(t)	台班	7.6981	655.19					
1746	自卸汽车 装载质量8(t)	台班	10.924 ₃	773.45					
1747	自卸汽车 装载质量8(t)	台班	7.0887	782.33					
1748	自卸汽车 装载质量12(t)	台班	11.043 ₇	1134.47					
1749	自卸汽车 装载质量12(t)	台班	7.0887	1147.49					
1750	自卸汽车 装载质量15(t)	台班	7.7379	1262					
1751	自卸汽车 装载质量15(t)	台班	33.849	1276.48					
1752	自卸汽车 装载质量15(t)	台班	19.081 ₁	1262					
1753	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	5.4963	312.27					
1754	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	8.4873	315.85					
1755	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.1786	312.27					
1756	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	3.5539	312.27					
1757	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	11.296 ₄	312.27					
1758	洒水车 罐容量6000(L)	台班	4.5911	720.77					
1759	洒水车 罐容量6000(L)	台班	3.1853	729.04					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 975 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1760	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.0491	720.77					
1761	洒水车 罐容量8000(L)	台班	29.2922	751.19					
1762	洒水车 罐容量8000(L)	台班	23.4645	742.68					
1763	电动单筒快速卷扬机 牵引力10(kN)	台班	6933.5791	279.18					
1764	电动单筒快速卷扬机 牵引力30(kN)	台班	0.262	335.26					
1765	电动单筒快速卷扬机 牵引力30(kN)	台班	14.1162	335.26					
1766	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10(kN)	台班	1.4503	282.78					
1767	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30(kN)	台班	0.42	291.95					
1768	电动双筒慢速卷扬机 牵引力30(kN)	台班	0.0206	305.21					
1769	卷扬机架（单笼5t内）架高40(m内)	台班	6933.0851	44.91					
1770	混凝土振捣器（插入式）	台班	1199.4395	10.88					
1771	混凝土振捣器（插入式）	台班	8.3785	11					
1772	混凝土振捣器（插入式）	台班	0.2278	10.88					
1773	混凝土振捣器（插入式）	台班	26.5816	10.88					
1774	混凝土振捣器（平板式）	台班	2122.5267	12.16					
1775	混凝土振捣器（平板式）	台班	323.534	12.29					
1776	混凝土振捣器（平板式）	台班	6.9978	12.16					
1777	稳定土厂拌设备 125(m ³ /h)内	台班	4.3026	2517.4					
1778	稳定土厂拌设备 125(m ³ /h)内	台班	2.9536	2546.28					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 976 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1779	混凝土输送泵车 输送量90 (m ³ /h)	台班	120.99 22	2508.74					
1780	灰浆搅拌机 拌筒 容量200 (L)	台班	92.034 3	262.65					
1781	滚筒式混凝土搅拌机 出料容量400 (L)	台班	13.680 1	294.91					
1782	混凝土抹平机 功率5.5 (kW)	台班	2.9826	26.88					
1783	混凝土切缝机 功率7.5 (kW)	台班	56.082	34.91					
1784	混凝土切缝机 功率7.5 (kW)	台班	14.333 8	35.31					
1785	钢筋调直机 直径40 (mm)	台班	481.86 23	56.72					
1786	钢筋调直机 直径40 (mm)	台班	0.0549	56.72					
1787	钢筋调直机 直径40 (mm)	台班	0.0338	56.72					
1788	钢筋切断机 直径40 (mm)	台班	451.80 5	50.11					
1789	钢筋切断机 直径40 (mm)	台班	0.0001	50.11					
1790	钢筋切断机 直径40 (mm)	台班	0.0546	50.11					
1791	钢筋切断机 直径40 (mm)	台班	2.3541	50.11					
1792	钢筋弯曲机 直径40 (mm)	台班	1323.9 16	31.18					
1793	钢筋弯曲机 直径40 (mm)	台班	0.0002	31.18					
1794	钢筋弯曲机 直径40 (mm)	台班	0.1825	31.18					
1795	钢筋弯曲机 直径40 (mm)	台班	4.7533	31.18					
1796	预应力钢筋拉伸机 拉伸力900 (kN)	台班	192.17 75	51.84					
1797	木工圆锯机 直径	台班	459.65	29.22					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 977 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	500 (mm)								
1798	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	2.0402	29.55					
1799	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	0.1026	29.22					
1800	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	0.0754	29.22					
1801	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	24.0588	29.22					
1802	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	0.3418	29.22					
1803	木工圆锯机 直径500 (mm)	台班	10.9317	29.22					
1804	木工单面压刨床 刨削宽度600 (mm)	台班	10.0403	39.65					
1805	木工单面压刨床 刨削宽度600 (mm)	台班	0.0075	39.65					
1806	木工单面压刨床 刨削宽度600 (mm)	台班	0.2492	39.65					
1807	普通车床 工件直径×长度630×2000 (mm)	台班	0.887	107.97					
1808	普通车床 工件直径×长度630×2000 (mm)	台班	1.169	107.97					
1809	普通车床 工件直径×长度630×2000 (mm)	台班	0.707	107.97					
1810	台式钻床 钻孔直径16 (mm)	台班	31.541	5.42					
1811	台式钻床 钻孔直径16 (mm)	台班	68.8853	5.42					
1812	台式钻床 钻孔直径16 (mm)	台班	1.84	5.42					
1813	台式钻床 钻孔直径16 (mm)	台班	11.5887	5.42					
1814	台式钻床 钻孔直径16 (mm)	台班	4.4375	5.42					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 978 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1815	立式钻床 钻孔管 径25 (mm)	台班	34.714 6	9.6					
1816	立式钻床 钻孔管 径25 (mm)	台班	5.0397	9.6					
1817	立式钻床 钻孔管 径35 (mm)	台班	94.98	15.41					
1818	锥型螺纹车丝机 直径45 (mm)	台班	122.49 6	42.58					
1819	剪板机 厚度×宽 度6.3×2000 (mm)	台班	3.3805	63.13					
1820	剪板机 厚度×宽 度6.3×2000 (mm)	台班	0.1282	63.13					
1821	剪板机 厚度×宽 度13×3000 (mm)	台班	2.2759	140.59					
1822	剪板机 厚度×宽 度40×3100 (mm)	台班	10.709 3	684.56					
1823	卷板机 板厚×宽 度2×1600 (mm)	台班	0.0822	50.35					
1824	联合冲剪机 板厚1 6 (mm)	台班	0.5025	95.53					
1825	联合冲剪机 板厚1 6 (mm)	台班	1.9844	95.53					
1826	折方机 厚度×宽 度4×2000 (mm)	台班	78.475 1	41.33					
1827	折方机 厚度×宽 度4×2000 (mm)	台班	0.046	41.33					
1828	咬口机 板厚1.2 (mm)	台班	3.3805	15.73					
1829	咬口机 板厚1.2 (mm)	台班	0.1282	15.73					
1830	开孔机 开孔直径2 00 (mm)	台班	0.0318	15.88					
1831	开孔机 开孔直径4 00 (mm)	台班	13.906 6	19.35					
1832	管子切断机 管径1 50 (mm)	台班	0.1637	41.4					
1833	管子切断机 管径2 50 (mm)	台班	1.3961	52.67					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 979 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1834	管子切断套丝机 管径159(mm)内	台班	402.87 7	41					
1835	管子切断套丝机 管径159(mm)内	台班	0.038	40.99					
1836	管子切断套丝机 管径159(mm)内	台班	0.464	40.99					
1837	管子切断套丝机 管径159(mm)内	台班	19.266 4	40.99					
1838	钢材电动煨弯机 弯曲直径500以内(mm)	台班	0.1088	68.15					
1839	法兰卷圆机 L40× 4	台班	1.028	38.29					
1840	液压弯管机 管径D 60(mm)	台班	0.0165	59.58					
1841	液压弯管机 管径D 60(mm)	台班	8.7078	59.58					
1842	液压压接机 压力1 00(t)	台班	1.76	40.51					
1843	岩石切割机 功率3 (kW)	台班	889.77 8	55.2					
1844	砂轮切割机 砂轮 直径400(mm)	台班	62.821 4	34					
1845	砂轮切割机 砂轮 直径400(mm)	台班	0.743	34.46					
1846	砂轮切割机 砂轮 直径400(mm)	台班	0.058	34.46					
1847	砂轮切割机 砂轮 直径400(mm)	台班	18.719 7	34.46					
1848	电动切割机	台班	4.7718	260.55					
1849	电动双头切割机	台班	28.097 2	16.54					
1850	台式砂轮机 砂轮 直径100(mm)	台班	0.1844	11.19					
1851	台式砂轮机 砂轮 直径100(mm)	台班	1.5552	11.19					
1852	台式砂轮机 砂轮 直径250(mm)	台班	2.0101	10.05					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 980 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1853	台式砂轮机 砂轮 直径250(mm)	台班	7.9381	10.05					
1854	滚槽机 管径425内 (mm)	台班	104.03 31	44.54					
1855	滚槽机 管径425内 (mm)	台班	0.941	44.54					
1856	电动单级离心清水 泵 出口直径100(mm)	台班	0.1813	39.81					
1857	电动单级离心清水 泵 出口直径100(mm)	台班	0.2034	39.81					
1858	电动单级离心清水 泵 出口直径100(mm)	台班	4.237	39.81					
1859	高压油泵 压力80(Mpa)	台班	192.17 75	190.82					
1860	试压泵 压力3(MPa)	台班	55.889 1	20					
1861	试压泵 压力3(MPa)	台班	0.1865	19.78					
1862	试压泵 压力3(MPa)	台班	0.5988	19.78					
1863	试压泵 压力3(MPa)	台班	4.0994	19.78					
1864	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	1715.4 285	67.25					
1865	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	16.647 9	67.25					
1866	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	0.23	67.25					
1867	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	4.62	67.25					
1868	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	7.7663	67					
1869	交流弧焊机 容量2 1(kV·A)	台班	11.546	67					
1870	交流弧焊机 容量3 0(kV·A)	台班	0.1631	98.23					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设 标段：佛云园东扩区标准厂房及配套设
施项目（二期） 施项目（二期）

第 981 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1871	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	0.2027	98					
1872	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	67.9876	98.23					
1873	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	180.07	98					
1874	交流弧焊机 容量40(kV·A)	台班	94.6882	127.72					
1875	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	61.5898	86.6					
1876	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	14.21	86.6					
1877	对焊机 容量75(kV·A)	台班	165.8074	126.22					
1878	对焊机 容量75(kV·A)	台班	0.021	126.22					
1879	对焊机 容量75(kV·A)	台班	1.9748	126.22					
1880	氩弧焊机 电流500(A)	台班	3.0497	109.96					
1881	氩弧焊机 电流500(A)	台班	27.2419	109.96					
1882	二氧化碳气体保护焊机 电流450(A)	台班	132.9685	125.37					
1883	电渣焊机 电流1000(A)	台班	65.16	206.88					
1884	电焊条烘干箱 容量600×500×750(cm ³)	台班	18.5555	33.04					
1885	电焊条烘干箱 容量600×500×750(cm ³)	台班	1.099	33.04					
1886	电焊条烘干箱 容量600×500×750(cm ³)	台班	0.613	33.04					
1887	电熔焊接机 DRH-160A	台班	48.2627	44.61					
1888	电熔焊接机 DRH-160A	台班	9.6277	44.61					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）

第 982 页 共 982 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 系数 r（%）	价格信息C （元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
1889	电动空气压缩机 排气量1(m3/min)	台班	30.2668	58.4					
1890	电动空气压缩机 排气量3(m3/min)	台班	954.0411	143.96					
1891	热熔釜溶解车	台班	1.7892	442.31					
1892	绿篱修剪机	台班	21.8722	44.86					
1893	绿篱修剪机	台班	6.6724	44.35					
1894	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	5.3776	482					
1895	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.4003	476.87					
1896	电动扭力扳手 E3-36	台班	78.12	5.6					
1897	检修费	元		1					
1898	折旧费	元		1					
1899	机上人工	工日		230					
1900	柴油（机械用）0#	kg		5.65					
1901	维护费	元		1					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。