

# 工程量清单-总表

建设项目名称: 云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程

合同段:

编制范围: 建设里程为5.028km

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=(001+002+004)	

编制:

复核:







# 工程量清单-一级子目工程量清单表

建设项目名称：云安区白石镇X491线白石街至东星四升三改建工程

合同段：

编制范围：建设里程为5.028km

第 4 页 共 6 页

招清单2-1表

400章 桥梁、涵洞工程					
清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）				
403-3-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	3302.060		
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计）				
415-2-1-5	C40防水混凝土	m3	30.810		
422-1	涵基开挖	m3	2607.233		
422-2	涵洞基础垫层				
422-2-1	砂砾垫层	m3	273.840		
422-2-2	碎石垫层	m3	255.300		
422-2-5	C25混凝土垫层	m3	25.530		
422-3	涵管、涵身混凝土基础				
422-3-2	C20混凝土	m3	6.650		
422-3-4	C30混凝土	m3	267.740		
422-6	涵洞洞口基础				
422-6-1	洞口混凝土基础				
422-6-1-3	C20混凝土	m3	53.670		
422-7	涵洞洞口墙身				
422-7-1	洞口混凝土墙身				
422-7-1-3	C20混凝土	m3	163.430		
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙				
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙				
422-8-1-3	C20混凝土	m3	83.420		
422-9	预制安装运输混凝土圆管				
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管				
422-9-4-1	钢筋	kg	892.800		
422-9-4-7	C40混凝土	m3	6.400		
422-10	盖板涵涵身				
422-10-1	混凝土涵身				
422-10-1-5	C30混凝土	m3	119.930		
422-11	盖板涵盖板				
422-11-1	现浇混凝土盖板				
422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	16016.690		
422-11-1-6	C35现浇混凝土	m3	113.700		
422-12	箱涵涵身				
422-12-1	现浇箱涵混凝土涵身				
422-12-1-1	现浇箱涵钢筋	kg	47108.580		
422-12-1-6	C35混凝土	m3	322.310		
422-13	台帽、帽石、护栏基座				
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				
422-13-1-4	C30混凝土	m3	86.248		
422-13-2	台帽、帽石、护栏基座钢筋	kg	4852.290		
清单 第 400 章合计 人民币					

编制：

复核：



