

概算汇总表

建设项目：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 1 页 共 2 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（元）					技术经济指标			占总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
1	工程费用	37874633.70		8292243.07		46166876.77				80.13
1.1	单项工程	37874633.70				37874633.70				65.74
1.1.1	建筑安装工程	37874633.70				37874633.70				65.74
1.2	设备购置费			8292243.07		8292243.07				14.39
2	工程建设其他费用				8703368.80	8703368.80				15.11
B	与整个工程建设有关的其他费用				5428368.80	5428368.80	元			
B1	基本费用项目				4664413.03	4664413.03	元			
B1_1	建设项目前期工作咨询费（实行市场调节价）				309943.00	309943.00				
B1_2	环境影响评价费				14682.00	14682.00	元			
B1_3	建设单位管理费				484495.60	484495.60	元			
B1_5	测量测绘费				189373.17	189373.17	元			
B1_7	工程勘察费				302997.07	302997.07	元			
B1_8	工程设计费				1083437.82	1083437.82	元			
B1_9	施工图技术审查费				90118.27	90118.27	元			
B1_10	场地准备费				378746.34	378746.34	元			
B1_12	工程建设监理费				806755.00	806755.00	元			
B1_15	工程造价咨询费				231550.00	231550.00	元			
B1_17	招标代理服务费				279944.52	279944.52	元			
B1_18	检验监测费				378746.34	378746.34	元			

工程项目清单汇总表

工程名称：云城区居家养老服务中心改扩建工程

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 1 页 共 278 页

序号	项目内容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	27658888.75
1.1	建筑装饰工程	19128194.98
1.1.1	综合楼（建筑工程）	17902827.71
1.1.2	门楼（建筑工程）	193263.58
1.1.3	配电房（建筑工程）	374053.1
1.1.4	医务室（装饰工程）	658050.59
1.2	安装工程	3897830.12
1.2.1	综合楼（安装工程）	2933459.76
1.2.2	门楼（安装工程）	16445.4
1.2.3	配电房（安装工程）	748368.91
1.2.4	医务室（安装工程）	69569.68
1.2.5	休闲长廊（安装工程）	12719.92
1.2.6	消防泵房（安装工程）	117266.45
1.3	配套工程	4632863.65
1.3.1	园建部分（配套工程）	3701901.23
1.3.2	绿化部分（配套工程）	218406.78
1.3.3	安装部分（配套工程）	712555.64
2	措施项目费	2941323.91
2.1	其中：安全生产措施费	902305.27
3	其他项目费	4147157.71
3.1	其中：暂列金额	2765888.88
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	1381268.83
4	税前工程造价	34747370.37
5	增值税	3127263.33
6	合 计	37874633.7

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 2 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		建筑装饰工程					19128194.98	
		综合楼（建筑工程）					17902827.71	
		土石方工程					45173.91	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m2	1250.71	2.3	2876.63	
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	1043.97	7.8	8142.97	
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	325.57	7.7	2506.89	
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	729.02	19.36	14113.83	
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	531.16	33.01	17533.59	
		桩基工程					2698867.38	
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:25m 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35商品混凝土 4. 入岩增加费:0.5m 5. 泥浆运输:10km	m3	1962.5	1370.79	2690175.38	
7	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型:800mm 2. 废料外运:10km	根	100	86.92	8692	
		砌筑工程					780559.93	
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M 5. 0水泥砂浆	m3	469.03	459.89	215702.21	
本页小计								2959743.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 3 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	962.56	447.77	431005.49	
10	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×100×200 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	173.78	470.43	81751.33	
11	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：女儿墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	47.75	459.89	21959.75	
12	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称：散水排水沟 2. 结构及做法：详见图纸大样JSDY-02/2	m	106.6	282.75	30141.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程					5119034.2	
13	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C10商品混凝土	m3	38.84	392.37	15239.65	
14	010502001001	独立基础（桩承台）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	508.48	443.05	225282.06	
15	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	116.74	438.54	51195.16	
本页小计								856574.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 4 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	357.82	593.56	212387.64	
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	1614.25	481.43	777148.38	
18	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.91	539.85	24244.66	
19	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 100厚C25混凝土 3. 60厚6%水泥碎石稳定层 4. 素土夯实	m2	62.2	92.16	5732.35	
20	010502030001	地坪	1. 80厚C15混凝土 2. 素土夯实	m2	1158.99	39.57	45861.23	
21	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	51.58	649.06	33478.51	
22	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1	555.65	55.57	
23	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.43	555.65	6906.73	
24	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	48.37	28.62	1384.35	
25	010505002001	基础模板	1. 基础类型:桩承台模板	m2	669.65	50.78	34004.83	
26	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	1046.82	59.82	62620.77	
27	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.9m以内	m2	421.99	67.01	28277.55	
本页小计								1232102.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 5 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	1702.63	62.74	106823.01
29	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以内 3. 模板高度:支模高度3.6-4.45m以内	m2	2589.53	75.31	195017.5
30	010505006002	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以外 3. 模板高度:支模高度3.6-4.45m以内	m2	657.98	82	53954.36
31	010505006003	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以内 3. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	90.46	67.48	6104.24
32	010505006004	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以外 3. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	3414.02	74.16	253183.72
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度3.9m以内	m2	1036.24	71.71	74308.77
34	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	5929.29	63.09	374078.91
35	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式:楼梯模板	m2	438.64	171.18	75086.4
本页小计							1138556.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 6 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱模板 2. 模板高度: 支模高度3.9m以内	m2	215.12	71.81	15447.77	
37	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱模板 2. 模板高度: 支模高度3.6m以内	m2	572.42	67.54	38661.25	
38	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁模板	m2	0.99	53.21	52.68	
39	010505013001	过梁模板	1. 构件名称: 过梁模板	m2	199.99	53.21	10641.47	
40	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 地沟盖板模板	m2	20.26	379.54	7689.48	
41	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	81.478	4467.85	364031.48	
42	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	228.467	4152.37	948679.52	
43	010506001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 25以外	t	5.984	4204.57	25160.15	
44	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	2.969	5376.85	15963.87	
45	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	57.006	5700.82	324980.94	
46	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	15.868	4466.5	70874.42	
47	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 桩钢筋笼	t	130.759	4785.88	625796.88	
48	01B001	钢筋接头	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 ϕ 25以内	个	538	16.13	8677.94	
		门窗工程					879244.74	
本页小计								2456657.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 7 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0822 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	10.56	374.68	3956.62	
50	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1022/M1222/M1522/WM1022 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	649.99	366.87	238461.83	
51	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1827 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	578.34	393.44	227542.09	
52	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC8633 2. 门类型:铝合金门连窗 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm中透光Low-E+12mm空气+8透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	28.38	574.9	16315.66	
本页小计								486276.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 8 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
53	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM甲1222/FM甲1522 2. 门类型:甲级双开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	48.18	598.11	28816.94	
54	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM乙0621 2. 门类型:乙级单开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	17.64	560.46	9886.51	
55	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM乙1222/FM乙1522 2. 门类型:乙级双开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	52.02	568.6	29578.57	
56	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0615/C0621/C1517/C1523/C2417 2. 窗类型:铝合金平开窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	488.19	450.94	220144.4	
本页小计								288426.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 9 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1512/C2418/C2817/C2823/C6017 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	189	402.64	76098.96	
58	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:FC2411/FC2423/FC2417/FC2817 2. 窗类型:铝合金平开窗 3. 框、扇材质及规格:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm防火钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	63.32	404	25581.28	
59	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:FC4817 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm防火钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	8.16	350.72	2861.88	
		屋面及防水工程					1005465.96	
本页小计								104542.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 10 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	010902001001	屋面卷材防水 (R-2)	1. 50厚地砖, 铺实拍平, 缝宽5-8, 1:1水泥砂浆塞缝, 设分格缝≤3m×3m, 留10mm宽缝, 填1:3石灰砂浆。 2. 25厚M20干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥。 3. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层。 4. 45厚(施工厚度)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料, 均四周上翻300, 遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口, 遇反坎反至反坎顶面 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土3%坡找平坡向屋面天沟若屋面板为结构找坡, 则取消找平层	m ²	1258.05	289.43	364117.41	
本页小计								364117.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 11 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	010902001002	屋面卷材防水 (R-3)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m2	156.38	214.15	33488.78	
62	010902002001	屋面涂膜防水 (D-2)	1. 2厚聚合物防水涂料(III型)	m2	92.14	42.44	3910.42	
63	010902002002	屋面涂膜防水 (D-3)	1. 2厚聚合物防水涂料(III型)	m2	1445.5	42.44	61347.02	
64	010903003001	墙面砂浆防水 (R-5 消防水池)	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 10厚M20聚合物水泥防水砂浆(抗渗等级P8),分两次压实抹平 3. 刷聚合物水泥防水素浆 4. 20厚M20水泥砂浆找平层 5. 基层处理剂一遍	m2	176.4	120.48	21252.67	
65	010903002001	墙面涂膜防水 (N-4)	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	3167.07	35.8	113381.11	
66	010903002002	墙面涂膜防水 (W-2)	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	4298.25	61.39	263869.57	
本页小计								497249.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 12 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010903002003	墙面涂膜防水（L-5）	1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料,四周沿墙上翻2.0米高	m2	2221.5	34.04	75619.86
68	010904002001	楼(地)面涂膜防水（L-4）	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周沿墙上翻0.3米高	m2	989.62	36.77	36388.33
69	010904002002	楼(地)面涂膜防水（L-5）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆	m2	794.58	35.14	27921.54
70	010904002003	楼(地)面涂膜防水（L-8）	1. 1.2厚聚合物乳液防水涂料	m2	149.05	20.66	3079.37
71	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位:散水 2. 嵌缝材料种类:建筑嵌缝油膏	m	110.2	9.89	1089.88
		楼地面装饰工程					3705336.15
72	011102001001	石材楼地面（L-6）	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m2	5682.46	557.57	3168369.22
73	011102003003	块料楼地面（L-4）	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 基层处理剂一遍 4. 50厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 刷素水泥浆结合层一道	m2	509.32	102.14	52021.94
74	011106003001	块料楼梯（L-4）	1. 楼梯10厚防滑槽面砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 基层处理剂一遍 4. 50厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m2	335.05	270.21	90533.86
本页小计							3455024

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 13 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
75	011102003004	块料楼地面 (L-5)	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 基层处理剂一遍 4. 300厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m2	603.37	214.02	129133.25
76	011102003005	块料楼地面 (L-5)	1. 防滑砖600*600 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 基层处理剂一遍 4. 300厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m2	163.6	230.49	37708.16
77	011102001002	石材楼地面 (L-6)	1. 22厚芝麻灰花岗岩 (带防滑槽) 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m2	186.84	155.59	29070.44
78	011101001001	水泥砂浆楼地面 (L-8)	1. 20厚1:2防静电水泥砂浆 2. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地网、表面抹平 3. 刷素水泥浆结合层一道	m2	149.05	187.32	27920.05
本页小计							223831.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 14 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	011105003001	块料踢脚线（T-2）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	892.41	138.24	123366.76	
80	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格: 不锈钢踢脚线	m	3970.74	3.31	13143.15	
81	011108001001	石材零星项目（门槛石）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20mm金沙黑花岗岩石板	m ²	101	337.32	34069.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1623139.69	
82	011203003001	块料墙、柱面（N-3）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m ²	139.64	128.9	17999.6	
83	011203003002	块料墙、柱面（N-4）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m ²	3167.07	128.9	408235.32	
本页小计								596814.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建设工程

第 15 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	011203001001	石材墙、柱面 (N-5)	1. 墙体按石材规格设固定点, 固定点必须设在混凝土柱(梁)上 2. 石材背面用16号双股铜丝与石材绑扎并与膨胀螺栓固定, 石材离墙30 3. 30厚1:2.5低碱水泥砂浆分层灌浆 4. 30mm大理石	m2	50.4	477.19	24050.38
85	011203003003	块料墙、柱面 (W-2)	1. 页岩多孔砖砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20), 与预埋钢筋头焊接 4. 20厚玻化微珠保温砂浆 5. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 6. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 6. 45*135外墙砖	m2	4298.25	217.5	934869.38
86	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:9厘护墙板	m2	2975.43	68.56	203995.48
87	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:护墙板腰线100*9	m	3970.74	8.56	33989.53
		天棚工程					947319.52
88	011302001001	平面吊顶天棚 (D-3)	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板300*300*0.8	m2	1445.5	151.62	219166.71
本页小计							1416071.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 16 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
89	011302001002	平面吊顶天棚 (D-3)	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板600*600*0.8	m2	164.65	142.37	23441.22	
90	011302001003	平面吊顶天棚 (D-5)	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 胶合板9mm 5. 硅酸钙板10mm	m2	3208.42	103.99	333643.6	
91	011302001004	平面吊顶天棚 (D-6)	1. 结构板底清扫干净 2. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500,横撑龙骨中距900 3. 10~13厚石膏装饰板,自攻螺钉钉牢,孔眼用腻子填平 4. 内墙无机涂料两遍(燃烧性能等级:A级)	m2	1570.67	91.85	144266.04	
92	011302004001	格栅吊顶	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍(A级) 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0,间距50,铝合金条形方通(B1级)	m2	1289.82	175.84	226801.95	
		油漆、涂料、裱糊工程					755743.14	
本页小计								728152.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 17 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
93	011403001001	抹灰面油漆（N-2）	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m2	11579.8	49.59	574242.28	
94	011404002001	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3、15厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、面层耐水腻子2遍刮平后打磨 5、外墙涂料3遍（一底两面）	m2	92.14	78.6	7242.2	
95	011403001002	抹灰面油漆（D-4）	1. 结构板底清扫干净 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:3石灰砂浆 4. 2厚面层耐水腻子刮平 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m2	481.31	62.88	30264.77	
96	011404002003	天棚喷刷涂料（D-5）	1. 面层耐水腻子2遍刮平后打磨 2. 无机涂料三遍	m2	3208.42	44.88	143993.89	
		其他装饰工程					49282.28	
97	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：钢管栏杆黑色哑光漆	m	149.94	242.7	36390.44	
98	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格：φ60*2mm钢管扶手黑色哑光漆	m	149.94	85.98	12891.84	
本页小计								805025.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 18 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		扩建消防水池					232425.62
99	010502019001	其他板	1. 板名称:池底 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	45	469.67	21135.15
100	010502019002	其他板	1. 板名称:池墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	43.02	489.45	21056.14
101	010502019003	其他板	1. 板名称:池盖 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	44.7	458.7	20503.89
102	010505016001	井(池)模板	1. 模板形式:池底模板	m2	14.7	75.29	1106.76
103	010505016002	井(池)模板	1. 模板形式:池壁模板	m2	286.8	57.58	16513.94
104	010505016003	井(池)模板	1. 模板形式:池盖模板	m2	150.56	82.72	12454.32
105	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 ϕ 10以内	t	5.957	4467.85	26614.98
106	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 ϕ 25以内	t	5.497	4152.37	22825.58
本页小计							142210.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 19 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	010904001001	楼(地)面卷材防水（池底）	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周上翻至完成面上300墙角处圆弧倒角，雨水口及管（墙）根加强防水 5. 2.0厚厚聚合物水泥防水涂料（II型） 6. 基层处理剂一遍 7. 100厚C20素混凝土垫层， 8. 素土夯实	m2	150	222.45	33367.5	
108	010903001001	墙面卷材防水（池壁）	1. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保护层 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 基层处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	176.4	177.24	31265.14	
109	010902001003	屋面卷材防水（池顶）	1. 最薄处20厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层 2. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 4. 基层处理剂一遍 5. 最薄处20厚M20水泥砂浆找坡层兼找平层	m2	149	86.35	12866.15	
本页小计								77498.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 20 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
110	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m ²	135.66	25.71	3487.82	
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m ²	176.4	26.39	4655.2	
112	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m ²	134.66	33.96	4573.05	
		连廊					61235.19	
113	010103001002	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m ²	24	2.3	55.2	
114	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	28.57	7.8	222.85	
115	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m ³	24.36	19.36	471.61	
116	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m ³	0.55	33.01	18.16	
117	010501001002	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C10商品混凝土	m ³	1.16	392.37	455.15	
118	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	3.6	443.05	1594.98	
119	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.31	583.41	3097.91	
120	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.11	481.43	2460.11	
121	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 φ10以内	t	0.381	4467.85	1702.25	
本页小计								22794.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 21 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
122	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.896	4152.37	3720.52	
123	010506001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.476	5700.82	2713.59	
124	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板	m ²	2.72	28.62	77.85	
125	010505002002	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m ²	9.6	51.16	491.14	
126	010505004003	柱面模板	1. 模板形式：柱模板 2. 模板高度：支模高度4.05m以内	m ²	25.39	71.81	1823.26	
127	010505004004	柱面模板	1. 模板形式：柱模板 2. 模板高度：支模高度3.6m以内	m ²	26.69	67.54	1802.64	
128	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：楼板模板 2. 模板高度：支模高度4.05m以内	m ²	25.38	62.4	1583.71	
129	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：楼板模板 2. 模板高度：支模高度3.6m以内	m ²	25.11	53.77	1350.16	
130	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C4217 2. 窗类型：铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格：2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格：含五金配件	m ²	14.28	285.75	4080.51	
本页小计								17643.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 22 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
131	010902001004	屋面卷材防水 (R-3)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m2	21.62	249.77	5400.03	
132	011102001003	石材楼地面 (L-6)	1. 22厚芝麻灰花岗岩(带防滑槽) 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m2	20.46	178.59	3653.95	
本页小计							9053.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 23 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
133	011203003004	块料墙、柱面（W-2）	1. 页岩多孔砖砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚玻化微珠保温砂浆 5. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 6. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶） 胶结层 6. 45*135外墙砖	m2	98.83	217.5	21495.53	
134	011404002002	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3、15厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、面层耐水腻子2遍刮平后打磨 5、外墙涂料3遍（一底两面）	m2	47.7	62.14	2964.08	
		门楼（建筑工程）					193263.58	
		土石方工程					3363.6	
135	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m2	78.13	2.3	179.7	
136	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	104.4	7.8	814.32	
137	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	15.07	7.7	116.04	
138	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	90.86	19.36	1759.05	
本页小计								27328.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 24 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 10km	m ³	14.98	33.01	494.49
		地基处理与边坡支护工程					3158.4
140	010202004001	木制桩	1. 材质、规格: $\phi 100$ 松木桩 2. 桩长、尾径: 4m	m	192	16.45	3158.4
		砌筑工程					5337.54
141	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m ³	10.44	459.89	4801.25
142	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m ³	1.14	470.43	536.29
		混凝土及钢筋混凝土工程					78890.43
143	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比: C15 商品混凝土	m ³	4.61	400.49	1846.26
144	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	17.42	432.95	7541.99
145	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	5.78	428.44	2476.38
146	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	6.13	583.41	3576.3
本页小计							24431.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 25 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
147	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:23.7	m3	16.59	491.72	8157.63	
148	010502030001	地坪	1. 200厚C20混凝土 2. 120厚6%水泥碎石垫层 3. 素土夯实	m2	20.09	125.63	2523.91	
149	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83	649.06	538.72	
150	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.81	555.65	450.08	
151	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.09	555.65	50.01	
152	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	7.68	28.62	219.8	
153	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	31.68	51.16	1620.75	
154	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	57.2	59.82	3421.7	
155	010505004001	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m内	m2	7.36	57.3	421.73	
156	010505004002	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 模板高度:支模高度4.95m内	m2	56.14	65.84	3696.26	
157	010505006001	梁模板	1. 构件名称:梁模板 2. 模板高度:支模高度4.95m内	m2	72.52	83.15	6030.04	
本页小计								27130.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 26 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
158	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 楼板模板 2. 模板高度: 支模高度5.8m内	m2	109.61	99.06	10857.97	
159	010505013001	过梁模板	1. 构件名称: 过梁模板	m2	1.38	53.21	73.43	
160	010505012001	圈梁模板	1. 构件名称: 圈梁模板	m2	9.94	53.21	528.91	
161	010505011001	构造柱模板	1. 构件名称: 构造柱模板 2. 模板高度: 支模高度4.95m内	m2	13.05	65.84	859.21	
162	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.858	4467.85	3833.42	
163	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	3.371	4152.37	13997.64	
164	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	1.082	5700.82	6168.29	
		门窗工程					5968.35	
165	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1022/M0722 2. 门类型: 铝合金平开门 3. 框、扇材质: 2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度: 平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格: 含五金配件	m2	5.94	271.09	1610.27	
本页小计								37929.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建设工程

第 27 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
166	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C06 12/C1818/C4318 2. 窗类型:铝合金 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含五金配件	m2	11.7	348.76	4080.49	
167	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C06 12 2. 窗类型:铝合金 平开窗 3. 框、扇材质及规格: 2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含五金配件	m2	0.72	385.54	277.59	
		屋面及防水工程					53263.73	
本页小计								4358.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 28 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
168	010901001001	瓦屋面 (R-5)	1. 筒板瓦(板瓦盖六留四), 每块瓦均需用18号铜丝与卧瓦层内钢丝网绑扎固定 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 35厚C20细石混凝土(配A6@500x500钢筋网), 钢丝网应骑跨屋脊并绷紧与锚筋绑扎连牢 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 50厚难燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级) 6. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 基层处理剂 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	98.39	401.5	39503.59	
169	010903002002	墙面涂膜防水 (W-2)	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	172.88	74.85	12940.07	
170	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (L-3)	1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	20.09	40.82	820.07	
		楼地面装饰工程					3189.68	
171	011102003001	块料楼地面 (L-3)	1. 抛光砖800*800 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m2	20.09	144.3	2898.99	
本页小计								56162.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 29 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
172	011105003001	块料踢脚线 (T-2)	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	16.63	17.48	290.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					26789.48	
173	011203003002	块料墙、柱面 (W-2)	1. 加气砼砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20),与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m ²	172.88	154.96	26789.48	
		天棚工程					2827.47	
174	011302001001	平面吊顶天棚 (D-5)	1. 配套金属骨架 2. 600*600*0.8厚铝扣板	m ²	19.86	142.37	2827.47	
		油漆、涂料、裱糊工程					10474.9	
本页小计								29907.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 30 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
175	011403001001	抹灰面油漆（N-2）	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m2	103.6	75.18	7788.65	
176	011404002001	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 无机涂料两遍	m2	60.83	44.16	2686.25	
		配电房（建筑工程）					374053.1	
		土石方工程					3181.65	
177	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m2	97.92	2.3	225.22	
178	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	107.77	7.8	840.61	
179	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	5.39	7.7	41.5	
180	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	89.31	19.36	1729.04	
181	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	10.46	33.01	345.28	
		地基处理与边坡支护工程					3158.4	
182	010202004001	木制桩	1. 材质、规格:Φ100松木桩 2. 桩长、尾径:4m	m	192	16.45	3158.4	
		砌筑工程					29955.86	
本页小计								16814.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 31 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
183	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	38.42	459.89	17668.97	
184	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：女儿墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	4.14	459.89	1903.94	
185	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	0.73	447.77	326.87	
186	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称：散水排水沟 2. 结构及做法：详见图纸大样JSDY-02/2	m	35.4	284.07	10056.08	
		混凝土及钢筋混凝土工程					149176.6	
187	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	5.11	400.49	2046.5	
188	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	19.35	432.95	8377.58	
189	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.67	428.44	2429.25	
本页小计								42809.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 32 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
190	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.06	583.41	8202.74	
191	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	38.21	481.43	18395.44	
192	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22	539.85	1198.47	
193	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 100厚C25混凝土 3. 60厚6%水泥碎石稳定层 4. 素土夯实	m2	30.24	92.16	2786.92	
194	010502030001	地坪	1. 200厚C20混凝土 2. 120厚6%水泥碎石垫层 3. 素土夯实	m2	72.78	125.63	9143.35	
195	010502030002	地坪	1. 80厚C15混凝土 2. 素土夯实	m2	17	39.57	672.69	
196	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	7.96	28.62	227.82	
197	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	32.34	51.16	1654.51	
198	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	53.03	59.82	3172.25	
199	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:3.6m以内	m2	12.21	57.3	699.63	
200	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:3.6-4.2m以内	m2	111.44	61.57	6861.36	
本页小计								53015.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 33 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
201	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 梁模板 2. 规格: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 3. 模板高度: 3.6-4.2m以内	m2	99.25	75.31	7474.52	
202	010505006002	梁模板	1. 模板形式: 梁模板 2. 规格: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 3. 模板高度: 3.6-4.2m以内	m2	96.69	75.31	7281.72	
203	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 楼板模板 2. 模板高度: 支模高度4.2m内	m2	151.83	71.71	10887.73	
204	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式: 楼梯模板	m2	21.36	171.18	3656.4	
205	010505011001	构造柱模板	1. 构件名称: 构造柱模板 2. 模板高度: 支模高度4.2m内	m2	17.28	71.81	1240.88	
206	010505013001	过梁模板	1. 构件名称: 过梁模板	m2	6.94	53.21	369.28	
207	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 地沟盖板模板	m2	7.08	379.54	2687.14	
208	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ 10以内	t	1.167	4467.85	5213.98	
209	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ 25以内	t	7.92	4152.37	32886.77	
210	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.001	5700.82	5.7	
211	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	2.598	4466.5	11603.97	
本页小计								83308.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 34 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					16171.49
212	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM甲1522/FM甲1222 2. 门类型:甲级双开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	5.94	598.11	3552.77
213	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C2425 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	36	350.52	12618.72
		屋面及防水工程					53324.18
214	010902001001	屋面卷材防水(R-3)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m2	104.92	181.45	19037.73
本页小计							35209.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 35 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
215	010903002001	墙面涂膜防水 (N-3)	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	54.95	74.85	4113.01	
216	010903002002	墙面涂膜防水 (W-2)	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	306.12	74.85	22913.08	
217	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (L-3)	1. 2厚聚合物水泥防水涂料 (II型)	m ²	145.85	40.82	5953.6	
218	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (L-4)	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 四周沿墙上翻0.3米高	m ²	28.68	36.77	1054.56	
219	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位:散水 2. 嵌缝材料种类: 建筑嵌缝油膏	m	25.5	9.89	252.2	
		楼地面装饰工程					29659.52	
220	011102003001	块料楼地面 (L-3)	1. 抛光砖800*800 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	145.85	144.3	21046.16	
221	011106003001	块料楼梯 (L-4)	1. 防滑梯级砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 基层处理剂一遍 5. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 (也可兼作找坡层) 6. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	11.78	312.27	3678.54	
本页小计								59011.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 36 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
222	011105003001	块料踢脚线 (T-2)	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	75.02	17.48	1311.35	
223	011105003002	块料踢脚线 (T-2楼梯)	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	18.58	195.02	3623.47	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					55249.43	
224	011203003001	块料墙、柱面 (N-3)	1. 加气砼砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20),与预埋钢筋头焊接 4. 10厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m ²	54.71	129.61	7090.96	
本页小计								12025.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 37 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
225	011203003002	块料墙、柱面 (W-2)	1. 加气砼砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20),与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m2	310.78	154.96	48158.47	
		天棚工程					10736.99	
226	011302001001	平面吊顶天棚 (D-6)	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 成品600*600*9石膏板(A级)	m2	146.52	73.28	10736.99	
		油漆、涂料、裱糊工程					21757.45	
227	011403001001	抹灰面油漆 (N-2)	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料(一道) 6. 乳胶漆(或内墙涂料)二道	m2	262.42	75.18	19728.74	
228	011404002001	天棚喷刷涂料 (D-2)	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 无机涂料两遍	m2	45.94	44.16	2028.71	
		其他装饰工程					1681.53	
本页小计								80652.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建工程

第 38 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
229	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：GRC装饰线条300*200	m	42.2	12.41	523.7	
230	011506001001	装饰板雨篷	1. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*2.0镀锌方管 2. 装饰板材料品种、规格：2.0厚铝单板	m2	3.6	321.62	1157.83	
		医务室（装饰工程）					658050.59	
		首层					213498.16	
		拆除部分					14503.11	
231	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型：拆除原有砖墙体 2. 废料外运：10km	m3	35.69	193.38	6901.73	
232	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：拆除原有石膏板间墙 2. 废料外运：10km	m2	2.88	27.56	79.37	
233	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：拆除60厚地面面砖层及水泥砂浆层 2. 废料外运：10km	m2	188.46	26.34	4964.04	
234	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：拆除卫生间地面瓷砖（300厚面砖层及水泥砂浆层） 2. 废料外运：10km	m2	3.53	48.47	171.1	
235	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：拆除卫生间地面瓷砖（150厚面砖层及水泥砂浆层） 2. 废料外运：10km	m2	2.1	34.64	72.74	
236	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类：拆除5mm厚腻子涂料层 2. 废料外运：10km	m2	19.5	5.65	110.18	
本页小计								13980.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 39 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
237	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：拆除室内墙身油漆腻子10厚 2. 废料外运：10km	m2	88.01	6.11	537.74	
238	010802001001	金属(塑钢)门	1. 构件名称：拆除不锈钢门M1022 2. 门洞口尺寸：1000*2200 3. 废料外运：10km	m2	4.4	36.62	161.13	
239	010801001001	木质门	1. 构件名称：拆除实木门M0922 2. 门洞口尺寸：900*2200 3. 废料外运：10km	m2	17.82	30.33	540.48	
240	010802001002	金属(塑钢)门	1. 构件名称：拆除卷帘门JZM3735 2. 门洞口尺寸：3725*3500 3. 废料外运：10km	m2	13.04	9.8	127.79	
241	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 构件名称：拆除门联窗MLC3725 2. 窗洞口尺寸：3725*2500 3. 废料外运：10km	m2	9.31	12.4	115.44	
242	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 构件名称：拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸：3800*2500 3. 废料外运：10km	m2	38	12.22	464.36	
243	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 构件名称：拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸：3725*2500 3. 废料外运：10km	m2	18.63	12.39	230.83	
244	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 构件名称：拆除铝合金窗C0906 2. 窗洞口尺寸：900*600 3. 废料外运：10km	m2	0.54	11.19	6.04	
本页小计								2183.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 40 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
245	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C1215 2. 窗洞口尺寸:1200*1500 3. 废料外运:10km	m2	1.8	11.19	20.14	
		装饰部分					198995.05	
246	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	26.92	516.95	13916.29	
247	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.27	533.79	2813.07	
248	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5水泥砂浆	m2	160.96	24.04	3869.48	
249	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门类型:仿木纹塑钢门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	11	317.83	3496.13	
250	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1525 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	3.75	370.35	1388.81	
本页小计								25503.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 41 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
251	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3725/C3825/C1025 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:1.8厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	21.31	350.21	7462.98
252	011403001002	抹灰面油漆 (N-2)	1. 福粉腻子两道刮面砂纸打磨光滑 2. 封底内墙涂料 (两道) 3. 乳胶漆 (或内墙涂料) 两道	m ²	408.16	34.73	14175.4
253	011205001001	墙、柱面装饰板 (N-5)	1. 面层材料品种、规格:9厘护墙板	m ²	23.47	68.56	1609.1
254	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:护墙板腰线100*9	m	34.01	8.56	291.13
255	011105006001	金属踢脚线 (T-6)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线	m	119.36	3.31	395.08
256	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:铝合金管Φ50*1.0, 仿木纹	m	21.93	87.37	1916.02
257	011102003004	块料楼地面 (L-4)	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型), 四周沿墙上翻0.3米高 5. 50厚1:2.5水泥砂浆找平层(也可兼作找坡层)	m ²	25.48	200.91	5119.19
本页小计							30968.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 42 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
258	011102001001	石材楼地面 (L-3)	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	168.42	601	101220.42	
259	011108001001	石材零星项目 (门槛石)	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20mm金沙黑花岗岩石板	m2	0.7	337.32	236.12	
260	010502031001	坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	9.94	69.44	690.23	
261	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:坡道模板	m2	2.72	28.62	77.85	
262	011302004001	格栅吊顶 (D-4)	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍(A级) 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0, 间距50, 铝合金条形方通(B1级)	m2	59.78	175.84	10511.72	
263	011302001001	平面吊顶天棚 (D-5)	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 2.0厚聚合物防水涂料(III型) 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板300*300*0.8	m2	7.04	200.25	1409.76	
264	011302001002	平面吊顶天棚 (D-5)	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 2.0厚聚合物防水涂料(III型) 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板600*600*0.8	m2	54.19	184.81	10014.85	
本页小计								124160.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 43 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
265	011302001003	平面吊顶天棚 (D-6)	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 9厚阻燃板 4. 9厚石膏板 5. 刮耐水腻子两遍后打磨 6. 乳胶漆面层(两遍底漆, 两遍面漆)	m2	59.93	151.12	9056.62
266	010903002001	墙面涂膜防水 (N-4)	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	35.58	35.8	1273.76
267	011203003001	块料墙、柱面 (N-4)	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m2	35.58	226.28	8051.04
		二层					198235.11
		拆除部分					9074.04
268	010401002004	实心砖墙	1. 墙体类型: 拆除原有砖墙体 2. 废料外运: 10km	m3	0.53	193.38	102.49
269	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格: 拆除60厚地面面砖层及水泥砂浆层 2. 废料外运: 10km	m2	204.31	26.34	5381.53
270	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类: 拆除5mm厚腻子涂料层 2. 废料外运: 10km	m2	221.15	5.65	1249.5
271	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 拆除室内墙面油漆腻子10厚 2. 废料外运: 10km	m2	217.64	6.11	1329.78
272	010802001005	金属(塑钢)门	1. 构件名称: 拆除铝合金门M1222 2. 门洞口尺寸: 1200*2200 3. 废料外运: 10km	m2	2.64	31.07	82.02
本页小计							26526.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 44 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
273	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸:3800*2500 3. 废料外运:10km	m2	76	12.22	928.72
		装饰部分					189161.07
274	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1222 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	2.64	367.86	971.15
275	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3825 2. 窗类型:铝合金推拉窗(弧形) 3. 框、扇材质及规格:1.8厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	76	352.15	26763.4
276	011403001004	抹灰面油漆(N-2)	1. 福粉腻子两道刮面砂纸打磨光滑 2. 封底内墙涂料(两道) 3. 乳胶漆(或内墙涂料)两道	m2	184.27	34.73	6399.7
277	011205001002	墙、柱面装饰板(N-5)	1. 面层材料品种、规格:9厘护墙板	m2	6.87	68.56	471.01
278	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:护墙板腰线100*9	m	8.58	8.56	73.44
279	011105006002	金属踢脚线(T-6)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线	m	3.76	66.26	249.14
本页小计							35856.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 45 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
280	011105003001	块料踢脚线（T-2楼梯）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	19	19.5	370.5	
281	011503003002	扶手	1. 扶手材料种类、规格:铝合金管Φ50*1.0, 仿木纹	m	28.56	87.37	2495.29	
282	011102001002	石材楼地面（L-3）	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	187.54	601	112711.54	
283	011106003001	块料楼梯（L-3）	1. 防滑梯级砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	21.1	259.41	5473.55	
284	011108001002	石材零星项目（门槛石）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20mm金沙黑花岗岩石板	m ²	0.24	337.32	80.96	
285	011403001005	抹灰面油漆（D-3）	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 刮耐水腻子两遍后打磨 4. 乳胶漆面层(两遍底漆, 两遍面漆)	m ²	22.48	45.11	1014.07	
本页小计								122145.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 46 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
286	011302004002	格栅吊顶 (D-4)	1. 结构板底清扫干净, 基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍(A级) 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0, 间距50, 铝合金条形方通(B1级)	m2	142.99	175.84	25143.36	
287	011302001004	平面吊顶天棚 (D-6)	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 9厚阻燃板 4. 9厚石膏板 5. 刮耐水腻子两遍后打磨 6. 乳胶漆面层(两遍底漆, 两遍面漆)	m2	45.95	151.12	6943.96	
		屋面					50494.82	
		拆除部分					11477.25	
288	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料: 拆除150厚细石混凝土面层及保温防水层至结构层 2. 废料外运: 10km	m2	210.94	54.41	11477.25	
		装饰部分					39017.57	
本页小计								43564.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 47 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
289	010902001001	屋面卷材防水（R-3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m2	210.94	184.97	39017.57	
		外墙					122762.04	
		拆除部分					14614.25	
290	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:拆除墙身马赛克外墙至砖面层 2. 废料外运:10km	m2	364.9	40.05	14614.25	
		装饰部分					108147.79	
本页小计								53631.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 48 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
291	011203003003	块料墙、柱面（W-2）	1. 加气砼砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 6. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶） 胶结层 8. 45*135白色外墙砖	m ²	462.4	229.82	106268.77	
292	011403001007	抹灰面油漆（N-2）	1、部位：女儿墙内侧 2、面涂无机涂料三遍（一底两面） 3、耐水腻子两遍厚打磨 4、10厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	31.6	59.07	1866.61	
293	011502001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：GRC装饰线条300*200	m	1	12.41	12.41	
		电梯					73060.46	
294	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑	m ³	25.31	7.8	197.42	
295	010102007002	回填方	1. 材料品种：原土回填 2. 密实度：夯实	m ³	18.12	19.36	350.8	
296	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土 2. 运距：10km	m ³	4.47	33.01	147.55	
本页小计								108843.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 49 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	010202004001	木制桩	1. 材质、规格：Φ150松木桩 2. 桩长、尾径：2m	m	10	16.45	164.5
298	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m ³	0.99	400.49	396.49
299	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.92	466.31	1827.94
300	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.07	471.8	976.63
301	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.31	481.43	630.67
302	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板	m ²	1.26	28.62	36.06
303	010505002001	基础模板	1. 基础类型：满堂基础模板	m ²	5.31	48.24	256.15
304	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：电梯井墙模板	m ²	20.68	53.56	1107.62
305	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ10以内	t	0.14	4467.85	625.5
306	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ25以内	t	0.782	4152.37	3247.15
307	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以内	t	0.004	5700.82	22.8
308	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：矩形管钢管柱Q235B	t	2.473	6949.97	17187.28
309	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：矩形管钢梁Q235B	t	0.936	6693.34	6264.97
本页小计							32743.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 50 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
310	010605001001	钢板楼板	1. 钢板型号、厚度：压型钢板1.0mm	m2	14.2	67.63	960.35	
311	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	1.58	533.79	843.39	
312	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 止水带材料种类：弹性橡胶条	m	6	77.73	466.38	
313	011203003004	块料墙、柱面 (W-2)	1. 加气砼砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20),与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 6. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 8. 45*135白色外墙砖	m2	8.58	229.82	1971.86	
314	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格：8mm中透光Low-E+12mm空气+8mm透明 2. 固定方式：点支式(驳接式)	m2	51.03	685.11	34961.16	
315	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格：6mm中透光Low+PVB+6mm透明	m	1.6	261.12	417.79	
		安装工程					3897830.12	
本页小计								39620.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 51 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		综合楼（安装工程）					2933459.76	
		强电					714121.04	
		器具					319568.84	
316	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1APZ1成套配电箱 2. 规格:22位 3. 安装方式:明装	台	1	1455.21	1455.21	
317	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1APZ2成套配电箱 2. 规格:29位 3. 安装方式:明装	台	1	1805.21	1805.21	
318	030402011003	成套配电箱	1. 名称:7AW成套配电箱 2. 规格:15位 3. 安装方式:明装	台	1	1032.73	1032.73	
319	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	1	1705.21	1705.21	
320	030402011005	成套配电箱	1. 名称:2-6AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	5	1705.21	8526.05	
321	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	1	1705.21	1705.21	
322	030402011007	成套配电箱	1. 名称:7APcf成套配电箱 2. 规格:3位 3. 安装方式:明装	台	1	384.72	384.72	
323	030402011008	成套配电箱	1. 名称:7AL1~3成套配电箱 2. 规格:13位 3. 安装方式:明装	台	3	932.73	2798.19	
324	030402011009	成套配电箱	1. 名称:AL成套配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:明装	台	130	584.72	76013.6	
本页小计								95426.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 52 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
325	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1~7ALg成套配电箱 2. 规格:5位 3. 安装方式:明装	台	7	484.72	3393.04	
326	030402011011	成套配电箱	1. 名称:8APdt/8APxfdt成套配电箱 2. 规格:33位 3. 安装方式:明装	台	2	2073.59	4147.18	
327	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1E成套应急配电箱 2. 规格:500*185*620 3. 安装方式:明装	台	1	7151.67	7151.67	
328	030402011013	成套配电箱	1. 名称:2~7E成套应急配电箱 2. 规格:500*185*620 3. 安装方式:明装	台	6	7151.67	42910.02	
329	030402011014	成套配电箱	1. 名称:1ALrd成套配电箱 2. 规格:13位 3. 安装方式:明装	台	1	932.73	932.73	
330	030402011015	成套配电箱	1. 名称:1APpsb成套配电箱 2. 规格:15位 3. 安装方式:明装	台	1	1032.73	1032.73	
331	030402011016	成套配电箱	1. 名称:8APshsb成套配电箱 2. 规格:20位 3. 安装方式:明装	台	1	1282.73	1282.73	
332	030402011017	成套配电箱	1. 名称:8AP成套配电箱 2. 规格:97位 3. 安装方式:明装	台	1	5273.59	5273.59	
333	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED-14w 3. 类型:吸顶式	套	711	73.41	52194.51	
本页小计								118318.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 53 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
334	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:35wLED光源 3. 安装方式:吸顶式	套	13	192.67	2504.71	
335	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:21w 3. 安装方式:吸顶式	套	23	52.82	1214.86	
336	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:墙壁式	台	127	177.89	22592.03	
337	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	5	91.36	456.8	
338	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	16	91.36	1461.76	
339	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	76	91.36	6943.36	
340	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	16	91.36	1461.76	
341	030413005001	工厂灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:2x3w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	96	201.42	19336.32	
342	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:HYC88K11-10 3. 安装方式:暗装	套	36			
本页小计								55971.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 54 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: HYC88K21-10 3. 安装方式: 暗装	套	274	23.08	6323.92
344	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: HYC88K31-10 3. 安装方式: 暗装	套	4	28.37	113.48
345	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 单联双控开关 2. 安装方式: 暗装	套	1	21.86	21.86
346	030413014001	插座	1. 名称: 普通2+3孔插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	644	26.27	16917.88
347	030413014002	插座	1. 名称: 壁挂式空调安全型插座(单相3极) 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 暗装	套	146	26.67	3893.82
348	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	1335	9.35	12482.25
349	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	1105	9.14	10099.7
		管线					394552.2
350	030412003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: CT-200X100	m	458.65	91.94	42168.28
351	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200x100	m	28.95	59.39	1719.34
352	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式: 暗配	m	16.55	29.84	493.85
353	030412001003	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 暗配	m	11.28	18.85	212.63
本页小计							94447.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 55 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	030412001004	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	618.58	12.27	7589.98
355	030412001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	7408.11	8.37	62005.88
356	030412001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1003.42	16.11	16165.1
357	030412001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	3.99	21.04	83.95
358	030412001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	8.85	25.56	226.21
359	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	34.13	34.98	1193.87
360	030412001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	m	8.08	91.03	735.52
361	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x95+1x50	m	14.38	270.68	3892.38
362	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-4*185+1*95	m	75.52	504.32	38086.25
363	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6	m	221.67	30.42	6743.2
364	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x6	m	20.26	33.06	669.8
365	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	171.84	80.47	13827.96
本页小计							151220.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 56 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
366	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x35+1x16	m	8.1	117.98	955.64	
367	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 防水型电缆-4x4	m	12.29	18.71	229.95	
368	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下	个	14	98.83	1383.62	
369	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm以下	个	6	154.64	927.84	
370	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm以下	个	2	195.89	391.78	
371	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm以下	个	2	253.57	507.14	
372	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm以下	个	2	304.39	608.78	
373	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-4x1.5	m	10	12.25	122.5	
374	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-4	m	166.85	4.76	794.21	
375	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5	m	230.94	3.65	842.93	
376	030412004010	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	23289.04	3.39	78949.85	
377	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-6	m	11328.76	6.36	72050.91	
本页小计								157765.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 57 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
378	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	1013.69	6.77	6862.68	
379	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	2362.2	14.44	34110.17	
		弱电					220888.55	
		综合布线及网络					84565.46	
		器具					23707.2	
380	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:12U	台	1	965.72	965.72	
381	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:网络机柜 2. 安装方式:落地式	台	1	1336.86	1336.86	
382	030501002002	输出设备	1. 名称:操作电脑	台	1	4981.4	4981.4	
383	030501015001	交换机	1. 名称:POE千兆交换机 2. 规格:48口	台	3	568.43	1705.29	
384	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:网络、语音跳线 2. 规格:UTP5e	条	254	16.02	4069.08	
385	030502008001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:48口	架	3	1015.98	3047.94	
386	030502008002	配线架	1. 名称:110语音配线架啊	架	1	512.27	512.27	
387	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	128	36.4	4659.2	
388	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	128	18.98	2429.44	
		管线					60858.26	
389	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-150X100	m	430.88	54.28	23388.17	
390	030412002003	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-200X100	m	20.4	59.39	1211.56	
本页小计								89279.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 58 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
391	030412001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1014.06	16.11	16336.51	
392	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	6618.61	3.01	19922.02	
		视频安防监控					44224.41	
		器具					35554.34	
393	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:摄像监控头 2. 规格:400w全夜视, POE供电 3. 安装方式:吸顶式	台	41	473.84	19427.44	
394	030506016002	监视设备	1. 名称:22寸液晶监视器	台	1	1801.39	1801.39	
395	030501002001	输出设备	1. 名称:操作电脑 2. 规格:含管理客户端软件	台	1	4361.93	4361.93	
396	030501015002	交换机	1. 名称:POE千兆交换机 2. 规格:24口	台	1	497.64	497.64	
397	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR数字存储器 2. 类别:32路8盘位 3. 规格:配置2块4T硬盘	台	1	5141.77	5141.77	
398	030406002002	EPS、UPS电源	1. 名称:不间断电源柜(UPS)	套	1	1985.94	1985.94	
399	030416029001	其他项目调试	1. 名称:不间断电源调试	系统	1	2268.76	2268.76	
400	030506020001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	1	69.47	69.47	
		管线					8670.07	
401	030412001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	160.44	16.11	2584.69	
402	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	2021.72	3.01	6085.38	
本页小计								80482.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 59 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		无障碍呼救报警系统图					92098.68
		器具					42514.9
403	030506016001	监视设备	1. 名称:无障碍呼救报警系统数显管理主机 2. 安装方式:壁装	台	6	3323.11	19938.66
404	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:不间断电源 2. 型号:CW40D 3. 容量(kV·A):220V 10A	套	6	1083.29	6499.74
405	030904003001	按钮	1. 名称:无障碍呼救报警系统求助按钮 2. 安装方式:暗装	个	370	43.45	16076.5
		管线					49583.78
406	030412001013	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1395.15	16.11	22475.87
407	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-RYS-3x1.5	m	3962.31	6.79	26904.08
408	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-RYS-2x1.5	m	50.83	4.01	203.83
		防雷及接地装置					77087.74
409	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明配	m	1354.48	46.64	63172.95
410	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	356.12	18.54	6602.46
411	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网线 2. 安装部位:利用基础内钢筋	m	437.46	7.95	3477.81
本页小计							165351.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 60 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 接地端子板	个	1	54.01	54.01
413	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试点	台	2	113.46	226.92
414	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位连接板	台	21	82.17	1725.57
415	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71
416	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31
		消防					873877.08
		消火栓系统					316414.92
		管道					196835.53
417	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	497.59	357.81	178042.68
418	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	78.73	238.7	18792.85
		管道附件、设备					119579.39
419	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	29	504.22	14622.38
420	031002001002	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	5	875.5	4377.5
本页小计							219669.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 61 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
421	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	根	4	360.27	1441.08	
422	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100	台	1	120.46	120.46	
423	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1	812.5	812.5	
424	031002001003	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	546.22	546.22	
425	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:动作流量3.5L/s	台	1	469.53	469.53	
426	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1	155.92	155.92	
427	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:700*4000*240 2. 附件材质、规格:箱内配置 DN65消火栓1个Φ19水枪1支, DN65衬胶水龙带(25m)1付, 消防软管卷盘 1附, 轻便消防水龙卷盘1个	套	43	1030.5	44311.5	
428	030910001001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:灭火器放置箱	具	112	122.82	13755.84	
本页小计								61613.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 62 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
429	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:消火栓稳压泵两台(一用一备) 2. 型号:Q=1.0L/S, H=0.20MPa, N=0.37KW, 配置稳压罐一个,有效容积为150L	套	2	14563.17	29126.34	
430	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	43	228.84	9840.12	
		喷淋系统					457711.33	
		管道					341120.9	
431	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道,调和漆二道	m	117.37	514.66	60405.64	
432	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道,调和漆二道	m	156.75	357.81	56086.72	
433	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道,调和漆二道	m	115.3	330.73	38133.17	
本页小计								193591.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 63 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
434	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	86.46	235.02	20319.83	
435	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	169.54	63.44	10755.62	
436	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	302.08	55.76	16843.98	
437	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 刷樟丹二道, 调和漆二道	m	908.66	47.54	43197.7	
438	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	m	2269.59	41.14	93370.93	
本页小计								184488.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 64 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
439	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	26.4	51.09	1348.78	
440	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	17.5	37.63	658.53	
		管道附件、设备					116590.43	
441	031002001005	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	17	833.79	14174.43	
442	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	7	658.96	4612.72	
443	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	5	260.5	1302.5	
444	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	164.03	1148.21	
445	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:上下喷头DN15	个	752	52.31	39337.12	
446	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:喷头DN15	个	482	47.52	22904.64	
447	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	套	7	211.27	1478.89	
本页小计								86965.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 65 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
448	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋稳压泵两台(一用一备) 2. 型号:Q=1.0L/S, H=0.20MPa, N=0.37KW, 配置稳压罐一个,有效容积为150L	套	2	14563.17	29126.34	
449	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	7	357.94	2505.58	
		气体灭火系统					14872.72	
450	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 型号、规格:充装量:54Kg/瓶	套	2	6280.16	12560.32	
451	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	2	1156.2	2312.4	
		火灾自动报警					84878.11	
		器具					49840.43	
452	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 类型:吸顶	个	255	100.25	25563.75	
453	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 类型:吸顶	个	10	100.25	1002.5	
454	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:壁挂	个	13	124.04	1612.52	
455	030904003003	按钮	1. 名称:编码型手动报警按钮 2. 安装方式:壁挂	个	4	124.04	496.16	
456	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁挂	个	36	132.81	4781.16	
457	030904009001	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制箱 2. 控制点数量:256点以下	台	1	4325.09	4325.09	
本页小计								84285.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 66 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
458	030904007001	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器 2. 类型:箱内	个	14	242.83	3399.62	
459	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:壁装	台	1	276.44	276.44	
460	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	8383.19	8383.19	
		管线					35037.68	
461	030412001014	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	910.12	16.11	14662.03	
462	030412001015	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	603.9	21.04	12706.06	
463	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	634.9	4.78	3034.82	
464	030412004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1269.8	3.65	4634.77	
		给排水					852567.11	
		冷给水					193905.22	
		管道					129684.63	
465	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格:DN80 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷水	m	85.57	77.46	6628.25	
本页小计								53725.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 67 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
466	031001007002	复合管	1. 材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格：DN65 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室外 6. 介质：冷水	m	153.57	64.59	9919.09	
467	031001007003	复合管	1. 材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格：DN50 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室外 6. 介质：冷水	m	86.95	52.89	4598.79	
468	031001007004	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水	m	66.38	146.2	9704.76	
469	031001007005	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水	m	21.37	122.33	2614.19	
本页小计								26836.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 68 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
470	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	409.23	105.18	43042.81	
471	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	86.1	85.58	7368.44	
472	031001007008	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	85.4	70.11	5987.39	
473	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR冷水给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	196.4	28.73	5642.57	
本页小计								62041.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 69 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
474	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR冷水给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	1374.28	24.87	34178.34	
		管道附件、设备					64220.59	
475	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	733.26	733.26	
476	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个闸阀	个	2	479.14	958.28	
477	031002011003	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	2	305.3	610.6	
478	031002011006	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	226.92	226.92	
479	031002011004	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	127	197.23	25048.21	
480	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	1	670.56	670.56	
本页小计								62426.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 70 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	031002006003	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	组	2	553.62	1107.24
482	031002006004	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	308.29	308.29
483	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	根	4	296.48	1185.92
484	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	根	1	253.27	253.27
485	031002001007	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	167.46	167.46
486	031002001008	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	298.91	298.91
487	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	216.42	216.42
488	031002001011	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	1027.4	1027.4
本页小计							4564.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 71 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
489	031002001012	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	827.23	827.23	
490	031002001013	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	754.89	754.89	
491	031002001016	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	84	90.81	7628.04	
492	031002001017	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	104.94	104.94	
493	031002001018	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	135.16	135.16	
494	031002001019	金属阀门	1. 类型:电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	712.23	712.23	
495	031003010001	倒流防止器	1. 材质:防止旋流器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	套	1	433.24	433.24	
本页小计								10595.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 72 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
496	031005016001	水箱	1. 类型: 不锈钢高位消防水箱 2. 容量: 有效容积18m ³ 3. 规格: 4000X3000X2500	台	1	20812.12	20812.12	
		热给水					194463.82	
		管道					56610.74	
497	031001008005	塑料管	1. 材质: PPR热水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	2.91	169.13	492.17	
498	031001008006	塑料管	1. 材质: PPR热水管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	115.06	94.58	10882.37	
499	031001008007	塑料管	1. 材质: PPR热水管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	47.55	64.76	3079.34	
本页小计								35266

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
 改扩建工程 建工程

第 73 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
500	031001008008	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	443.62	63.26	28063.4	
501	031001008009	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	18.82	43.15	812.08	
502	031001008010	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	140.85	39.45	5556.53	
503	031001008011	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	109.2	28.89	3154.79	
本页小计								37586.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 74 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
504	031001008012	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	176.45	25.9	4570.06	
		管道附件、设备					137853.08	
505	031002011005	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	98	197.23	19328.54	
506	031002001023	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	268.46	1879.22	
507	031002001024	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	202.18	606.54	
508	031002001025	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	20	133.47	2669.4	
509	031002001026	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4	76.05	304.2	
510	031002001022	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	60	90.81	5448.6	
本页小计								34806.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 75 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
511	031002008004	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	根	4	183.3	733.2
512	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 直热式热泵主机 2. 热泵额定制热量:42kW 3. 热泵额定输入功率:9.13kW 4. 热泵最大输入功率:13.7kW 5. COP:4.6 一级能效 6. 运行噪音:59.5 dB 7. 制冷剂:R410A 8. 防水等级:IPX5 9. 运行重量:302kg 10. 水系统最高承压:1.1MPa 11. 适用环境温度:-10~48℃ 12. 机组外形尺寸:1020×846×1840 mm	组	2	25258.52	50517.04
513	031005013001	热水器、开水炉	1. 辅助电加热水箱 2. 电加热功率:24 kW 3. 水箱容积:455L 4. 净重:168kg 5. 运行重量:623kg 6. 额定工作压力:1.1MPa 7. 防水等级:IPX4 8. 外形尺寸:φ712×848×1712	台	1	7284.37	7284.37
514	031005016002	水箱	1. 类型:不锈钢承压水箱 2. 容量:有效容积:16m ³ 3. 规格:φ2000×6500	台	1	22523.98	22523.98
本页小计							81058.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 76 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
515	030109001001	泵	1. 名称：热泵循环泵 2. 规格：Q=8T/h, H=20m. N=1.5kW	台	2	4645.15	9290.3	
516	030109001002	泵	1. 名称：热水回水泵 2. 规格：Q=8T/h, H=20m. N=1.5kW	台	2	4213.95	8427.9	
517	031005004001	气压罐	1. 名称：膨胀罐 2. 规格：容积：2000L, 运行重量3T	台	2	3251.01	6502.02	
518	031005012001	紫外线杀菌设备	1. 名称：紫外线光催化二氧化钛(AOT)消毒装置 2. 规格：处理量45m 3. 运行重量40kg, 700*400*200	台	1	2337.77	2337.77	
		排水					464198.07	
		管道					193762.42	
519	031001008013	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	47.24	84.95	4013.04	
520	031001008014	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	11.01	77.16	849.53	
本页小计								31420.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 77 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
521	031001008015	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水	m	362.43	45.96	16657.28	
522	031001008016	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷凝水	m	267.55	24.01	6423.88	
523	031001008017	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:废水	m	10.95	77.16	844.9	
524	031001008018	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	715.95	51.09	36577.89	
525	031001008019	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	159.64	37.63	6007.25	
本页小计								66511.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 78 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
526	031001008020	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	17.59	77.16	1357.24	
527	031001008021	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	1819	51.09	92932.71	
528	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN400, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	33.2	168.24	5585.57	
529	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN300, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	119.83	113.12	13555.17	
530	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN200, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	125.62	71.31	8957.96	
		卫生器具					188456.65	
本页小计								122388.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 79 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
531	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	29	64.66	1875.14	
532	031003014002	给、排水附件	1. 类型:洗衣机地漏 2. 规格:DN75	个	102	28.45	2901.9	
533	031003014003	给、排水附件	1. 类型:网框式地漏 2. 规格:DN100	个	2	38.12	76.24	
534	031003014004	给、排水附件	1. 类型:通气帽 2. 规格:DN100	个	91	3.12	283.92	
535	031003003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗手盆 2. 规格:洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	243	299.75	72839.25	
536	031003006001	大便器	1. 类型:陶瓷蹲式大便器 2. 规格:瓷蹲式大便器水箱配件、角型阀(带铜活)DN15、瓷制大便器用存水弯	组	6	413.66	2481.96	
537	031003006002	大便器	1. 类型:连体坐便器 2. 规格:角型阀(带铜活)DN15	组	126	559.82	70537.32	
538	031003007001	小便器	1. 类型:挂壁式小便器 2. 材质:陶瓷	组	2	452.43	904.86	
539	031003014005	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	240	28.45	6828	
540	031003014006	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De100	个	2	85.42	170.84	
541	031003010002	淋浴器	1. 材质:淋浴器	套	119	248.38	29557.22	
		管道附属、设备					81979	
542	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 结构及做法:20S515第29页 3. 均深:1.6m	座	15	1934.8	29022	
本页小计								217478.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 80 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
543	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类: ϕ 1000圆形混凝土废水检查井 2. 结构及做法: 20S515第30页 3. 均深: 1m	座	10	1597.08	15970.8	
544	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类: ϕ 1000圆形混凝土污水检查井 2. 结构及做法: 20S515第30页 3. 均深: 1m	座	20	1369.38	27387.6	
545	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 单算平篦式雨水口 2. 结构及做法: 详见图集16S518-6、9、11	座	10	959.86	9598.6	
		暖通					152268.14	
546	030405015002	风扇	1. 名称: 天花式排气扇(自带止回阀) 2. 安装方式: 天花式	台	129	90.19	11634.51	
547	030108001001	风机	1. 名称: PF-F1-1壁式轴流风机 2. 规格: 风量: 1000, 转速: 1450, 功率: 0.04kw	台	3	16682.46	50047.38	
548	030108001002	风机	1. 名称: PF-F1-2壁式轴流风机 2. 规格: 风量: 2500, 转速: 1450, 功率: 0.75kw	台	1	17240.78	17240.78	
549	030703024001	人防其他部件	1. 名称: 电动式挡烟垂壁 2. 类型: 挡烟垂壁底部距建筑完成面2.20m 3. 规格: 防火玻璃布	m ²	120.78	557.64	67351.76	
本页小计								199231.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 81 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
550	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管 全自动防火阀 2. 规格:800*1500	个	1	1013.36	1013.36	
551	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管 全自动防火阀 2. 规格:400*400	个	1	327.15	327.15	
552	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管 防火阀 2. 规格:300*600	个	1	259.68	259.68	
553	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层排风 百叶 2. 规格:400*400	个	1	101.93	101.93	
554	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 进风口(带防虫网) 2. 规格:300*600	个	3	107.03	321.09	
555	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 进风口(带防虫网) 2. 规格:400*250	个	1	86.61	86.61	
556	031001008022	塑料管	1. 材质:UPVC塑料 排气管De160 2. 连接形式:粘接	m	1	77.16	77.16	
557	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风 管道 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度:0.6mm	m ²	6.07	161.69	981.46	
558	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风 管道 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ150 4. 板材厚度:0.6mm	m ²	16.07	175.81	2825.27	
		光伏					42650.1	
559	030402010001	低压开关柜	1. 名称:交流配电 柜	台	1	5756.72	5756.72	
560	030406003002	太阳能电池	1. 名称:太阳能电 池板 2. 规格:单晶硅200 WP, 1960*900*40	组	24	1205.85	28940.4	
561	030406007001	光伏逆变器	1. 名称:光伏逆变 器	台	1	7952.98	7952.98	
本页小计								48643.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 82 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门楼（安装工程）					16445.4
		强电					4996.91
		器具					2507.98
562	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL成套配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:暗装	台	1	540.87	540.87
563	030413003001	荧光灯	1. 名称:T5型LED灯管 2. 规格:21W 3. 安装方式:吸顶式	套	6	65.88	395.28
564	030413005001	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 型号:14W 3. 安装方式:吸顶式	套	1	69.97	69.97
565	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:墙壁式	台	1	177.89	177.89
566	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	4	23.08	92.32
567	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型,三孔+两孔) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	5	26.27	131.35
568	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1	26.67	26.67
569	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9	9.35	84.15
570	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	10	9.14	91.4
本页小计							1609.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 83 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
571	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08	
		管线					2488.93	
572	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	91.41	8.37	765.1	
573	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3x2.5	m	126.06	3.25	409.7	
574	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4	m	158.09	4.12	651.33	
575	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	45.9	14.44	662.8	
		防雷及接地装置					7062.23	
576	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 规格:φ12热镀锌圆钢,H=0.5m	根	2	50.87	101.74	
577	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明配	m	90.23	46.64	4208.33	
578	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	26.18	18.54	485.38	
579	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网线 2. 安装部位:利用基础内钢筋	m	55.19	7.95	438.76	
580	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71	
581	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31	
		消防					119.18	
582	030910001001	灭火器	1. 形式:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2	59.59	119.18	
本页小计								10568.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 84 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					4267.08
		给水					878.44
		管道					167.07
583	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	5.13	26.29	134.87
584	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	2.23	14.44	32.2
		管道附件					711.37
585	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:2个闸阀DN25	组	1	263.68	263.68
586	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	174.18	174.18
587	031002001001	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	273.51	273.51
		排水					3388.64
		管道					224.4
588	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	3.7	51.09	189.03
本页小计							1067.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 85 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
589	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	0.94	37.63	35.37	
		卫生器具					741.86	
590	031003003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗手盆 2. 规格:洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	1	299.75	299.75	
591	031003006001	大便器	1. 类型:陶瓷蹲式大便器 2. 规格:瓷蹲式大便器水箱配件、角型阀(带铜活)DN15、瓷制大便器用存水弯	组	1	413.66	413.66	
592	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	1	28.45	28.45	
		管道附属					2422.38	
593	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:φ700砖砌污水检查井 2. 结构及做法:详见图集	座	2	1211.19	2422.38	
		配电房（安装工程）					748368.91	
		强电					668664.72	
		器具					558016.32	
594	030402009001	高压开关柜	1. 名称:1AH1高压配电柜 2. 型号:XGN15-12, 进线 3. 规格:800x1500x2300	台	1	30606.81	30606.81	
本页小计								33806.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 86 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
595	030402009002	高压开关柜	1. 名称:1AH2高压 配电柜 2. 型号:XGN15-12 , 计量 3. 规格:800x1500x 2300	台	1	30606.81	30606.81
596	030402009003	高压开关柜	1. 名称:1AH3高压 配电柜 2. 型号:XGN15-12 , 出线 3. 规格:800x1500x 2300	台	1	30606.81	30606.81
597	030402009004	高压开关柜	1. 名称:1AH4高压 配电柜 2. 型号:XGN15-12 , 出线 3. 规格:800x1500x 2300	台	1	30606.81	30606.81
598	030401002001	干式变压器	1. 名称:树脂绝缘 干式变压器 2. 型号:SCB14-500 kVA/-10/0.4KV, IP2X	台	2	71873.72	143747.44
599	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭耐火 母线槽 2. 规格:CCX6-1000 A	m	63.4	1949.9	123623.66
600	030402010001	低压开关柜	1. 名称:1AA1低压 配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
601	030402010002	低压开关柜	1. 名称:1AA2低压 配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
本页小计							390704.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 87 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
602	030402010003	低压开关柜	1. 名称:1AA3低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
603	030402010004	低压开关柜	1. 名称:1AA4低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
604	030402010005	低压开关柜	1. 名称:1AA5低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
605	030402010006	低压开关柜	1. 名称:2AA1低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
606	030402010007	低压开关柜	1. 名称:2AA2低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
607	030402010008	低压开关柜	1. 名称:2AA3低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
608	030402010009	低压开关柜	1. 名称:2AA4低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
609	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-8.7/15kV-3*70	m	1	176.52	176.52	
610	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALdf成套配电箱 2. 规格:26位 3. 安装方式:明装	台	1	1655.21	1655.21	
611	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED支架灯 2. 规格:2x28W, LED管	套	22	81.83	1800.26	
本页小计								113929.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 88 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
612	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	2	28.37	56.74	
613	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	套	12	26.27	315.24	
614	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	23	9.35	215.05	
615	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	14	9.14	127.96	
616	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm以下	个	4	195.89	783.56	
617	030416005001	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	2	3453.84	6907.68	
618	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	16	898.08	14369.28	
		管线					110648.4	
619	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	4.45	83.23	370.37	
620	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	3.13	70.64	221.1	
621	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地	m	8.86	38.77	343.5	
622	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	1	29.84	29.84	
623	030412001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	112.65	8.37	942.88	
本页小计								24683.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 89 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
624	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJV-5x10	m	1	51.76	51.76	
625	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*150+1*70	m	21.9	526.3	11525.97	
626	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*185+1*95	m	67.81	512.3	34739.06	
627	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*240+1*120	m	44.45	659.42	29311.22	
628	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-5*16	m	67.75	77.03	5218.78	
629	030409001009	电力电缆	1. 名称: 低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: WDZBNW-BTLY-4*70+1*35	m	22.55	308.45	6955.55	
630	030409001010	电力电缆	1. 名称: 低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: WDZBNW-BTLY-5*16	m	45.09	145.15	6544.81	
631	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下	个	6	98.83	592.98	
632	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm以下	个	2	195.89	391.78	
本页小计								95331.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 90 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
633	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm以下	个	8	304.39	2435.12	
634	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm以下	个	4	384.2	1536.8	
635	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆头 2. 规格: 70mm	个	2	165.58	331.16	
636	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆头 2. 规格: 16mm	个	4	128.98	515.92	
637	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	230.88	3.51	810.39	
638	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4	m	124.96	4.64	579.81	
639	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70×70mm	m	23.65	14.44	341.51	
640	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 400*150	m	48.92	140.19	6858.09	
		防雷及接地装置					10331.59	
641	030410006001	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 规格: φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	5	53.41	267.05	
642	030410005001	接闪带	1. 名称: 接闪带 2. 规格: φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式: 明配	m	96.71	46.64	4510.55	
643	030410003001	引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下	m	39.07	18.54	724.36	
644	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地网线 2. 安装部位: 利用基础内钢筋	m	51.63	7.95	410.46	
645	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 安装部位: 沿墙明敷	m	81.27	28.08	2282.06	
本页小计								21603.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 91 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试点	台	2	113.46	226.92
647	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位连接板	台	1	82.17	82.17
648	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71
649	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31
		消防					64304.99
		气体灭火					50668.02
650	030910001001	灭火器	1. 形式: 手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5	具	4	73.59	294.36
651	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型: 柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 型号、规格: 充装量: 84.5Kg/瓶	套	6	8182.82	49096.92
652	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	6	212.79	1276.74
		火灾自动报警					13636.97
		器具					11533.5
653	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型感烟火灾探测器 2. 类型: 吸顶	个	8	100.25	802
654	030904001002	点型探测器	1. 名称: 点型感温火灾探测器 2. 类型: 吸顶	个	8	100.25	802
655	030904004001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 壁挂	个	4	132.81	531.24
656	030413002001	装饰灯	1. 名称: 喷放指示灯 2. 安装方式: 壁装	套	2	91.36	182.72
657	030904007001	消防模块	1. 名称: 气体灭火控制器 2. 类型: 壁装	个	1	8582.86	8582.86
658	030904003001	按钮	1. 名称: 紧急启停按钮 2. 安装方式: 壁装	个	4	158.17	632.68
本页小计							64338.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建设工程

第 92 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线					2103.47
659	030412001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	107.1	14.53	1556.16
660	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	114.5	4.78	547.31
		排水					5067.61
		排水					5067.61
		管道					2840.41
661	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	51	45.96	2343.96
662	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	4.54	109.35	496.45
		卫生器具					258.64
663	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	64.66	258.64
		管道附属					1968.56
664	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:φ700砖砌雨水检查井 2. 结构及做法:详见图集	座	2	984.28	1968.56
		医务室（安装工程）					69569.68
本页小计							7171.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 93 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		强电					47499.18	
		器具					28095.83	
665	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1AL成套配电箱 2. 规格:28位 3. 安装方式:暗装	台	1	1686.89	1686.89	
666	030402011002	成套配电箱	1. 名称:2AL成套配电箱 2. 规格:19位 3. 安装方式:暗装	台	1	1178.19	1178.19	
667	030402011003	成套配电箱	1. 名称:APdt成套配电箱 2. 规格:12位 3. 安装方式:暗装	台	1	1428.19	1428.19	
668	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600, 30W 3. 安装方式:扣板式	套	12	114.82	1377.84	
669	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*300, 48W 3. 安装方式:扣板式	套	5	110.86	554.3	
670	030413002003	装饰灯	1. 名称:φ90筒灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:嵌入式	套	82	79.02	6479.64	
671	030405015001	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:300*300, 28W 3. 安装方式:吸顶	台	16	90.19	1443.04	
672	030413003001	荧光灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:1200*50, 30W	套	47	221.41	10406.27	
673	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	1	19.72	19.72	
674	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	4	23.08	92.32	
本页小计								24666.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 94 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
675	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	2	28.37	56.74	
676	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	2	21.86	43.72	
677	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型,三孔+两孔) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	21	26.27	551.67	
678	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	2	26.67	53.34	
679	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	164	9.35	1533.4	
680	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	32	9.14	292.48	
681	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08	
		管线					19403.35	
682	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.3	34.98	185.39	
683	030412001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	113.08	8.37	946.48	
684	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	290.97	14.53	4227.79	
685	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	99.69	20.67	2060.59	
本页小计								10849.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 95 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
686	030412001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	13.48	29.84	402.24	
687	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x10	m	12.28	33.48	411.13	
688	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-5*16	m	8.43	77.03	649.36	
689	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3x4	m	128.91	12.06	1554.65	
690	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x2.5	m	128.28	13.67	1753.59	
691	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x6	m	11.93	21.7	258.88	
692	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm以下	个	28	98.83	2767.24	
693	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5	m	879.49	3.25	2858.34	
694	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	10	3.51	35.1	
695	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	10	4.64	46.4	
696	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	86.3	14.44	1246.17	
		弱电					620.87	
		器具					371.99	
697	030412005001	接线箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装形式:明装	个	1	235.37	235.37	
698	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	个	3	36.4	109.2	
本页小计								12327.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 96 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
699	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	3	9.14	27.42	
		管线					248.88	
700	030412001006	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	21.87	8.37	183.05	
701	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	21.87	3.01	65.83	
		消防					476.72	
702	030910001001	灭火器	1. 形式:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8	59.59	476.72	
		给排水					20972.91	
		给水					1643.06	
		管道					801.41	
703	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	8.99	32.89	295.68	
704	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	4.63	26.29	121.72	
本页小计								1170.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 97 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
705	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	16.46	23.33	384.01	
		管道附件					841.65	
706	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN32 3. 附件配置:1个闸阀DN32	组	1	263.46	263.46	
707	031002001002	金属阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	78.94	78.94	
708	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	225.74	225.74	
709	031002001001	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	273.51	273.51	
		排水					19329.85	
		管道					6177.36	
710	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	28.33	109.35	3097.89	
本页小计								4323.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 98 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
711	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	46.34	51.09	2367.51	
712	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	18.92	37.63	711.96	
		卫生器具					2045.91	
713	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	64.66	258.64	
714	031003003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗手盆 2. 规格:洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	4	299.75	1199	
715	031003006001	大便器	1. 类型:连体坐便器 2. 规格:角型阀(带铜活)DN15	组	1	559.82	559.82	
716	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	1	28.45	28.45	
		管道附属					11106.58	
717	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:单篦雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦680*380	座	4	959.86	3839.44	
718	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:φ700砖砌污水检查井 2. 结构及做法:详见图集	座	2	1211.19	2422.38	
本页小计								11387.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 99 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
719	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格：Φ700砖砌雨水检查井 2. 结构及做法：详见图集	座	4	1211.19	4844.76	
		休闲长廊（安装工程）					12719.92	
		强电					12719.92	
		器具					4742.1	
720	030402011001	成套配电箱	1. 名称：ALy1成套配电箱 2. 规格：25位 3. 安装方式：明装	台	1	1605.21	1605.21	
721	030413001001	普通灯具	1. 名称：吊灯 2. 规格：20W，LED暖白色光源 3. 类型：吊装	套	15	97.48	1462.2	
722	030413002001	装饰灯	1. 名称：射灯 2. 规格：9W，LED暖黄色光源 3. 安装方式：吸顶式	套	12	43.68	524.16	
723	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	27	9.35	252.45	
724	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08	
		管线					7977.82	
725	030412001001	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC40 3. 配置形式：暗配	m	9.9	18.85	186.62	
726	030412001002	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC25 3. 配置形式：暗配	m	257.07	12.27	3154.25	
727	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-1kV-5X6	m	28.8	24.35	701.28	
本页小计								13629.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 100 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
728	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVV-4	m	777.8	5.06	3935.67	
		消防泵房 (安装工程)					117266.45	
		消防					117266.45	
		消火栓系统					82310.24	
		管道					1141.15	
729	031001007002	复合管	1. 材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室外	m	12.42	91.88	1141.15	
		管道附件、设备					81169.09	
730	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消防栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	1	741.79	741.79	
731	030109001001	泵	1. 名称:立式消防栓泵 (室外) 2. 规格:XBD4/30-SLH, Q=25L/s, H=37m, N=30KW	台	2	24453.35	48906.7	
732	030109001002	泵	1. 名称:立式消防栓泵 (室内) 2. 规格:XBD6/15-SLH, Q=15L/s, H=54m, N=15KW	台	2	15254.24	30508.48	
733	030109001006	泵	1. 名称:拆除原有消防泵	台	4	253.03	1012.12	
		给水管道附近、设备						
		喷淋系统					34956.21	
		管道						
		管道附件、设备					34956.21	
本页小计								86245.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 101 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
734	030901004003	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1	3941.67	3941.67	
735	030109001005	泵	1. 名称:立式喷淋泵 2. 规格:XBD6/15-SLH, Q=15L/s, H=55m, N=15KW	台	2	15254.24	30508.48	
736	030109001007	泵	1. 名称:拆除原有消防泵	台	2	253.03	506.06	
		配套工程					4632863.65	
		园建部分（配套工程）					3701901.23	
		拆除					71614.52	
737	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原来花基、原来石凳、原有树池 2. 废料外运:10km	m3	26.07	149.72	3903.2	
738	041001005001	拆除栏杆	1. 材质:金属栏杆 2. 废料外运:10km	m	40.1	32.1	1287.21	
739	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除混凝土墩、蓄水池 2. 废料外运:10km	m3	6.78	176.72	1198.16	
740	041001005002	拆除防撞栏	1. 材质:拆除原来防撞栏 2. 废料外运:10km	m	38.8	5.65	219.22	
741	041001003001	拆除广告牌	1. 材质:拆除原来广告牌 2. 废料外运:10km	m2	40.3	21.69	874.11	
742	041001001001	拆除路面	1. 材质:铣刨50mm厚水泥砼路面 2. 废料外运:10km	m2	5049	11.32	57154.68	
743	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 材质:拆除钢棚、凉亭	m2	260.76	26.76	6977.94	
		园路					1083653.63	
本页小计								106570.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 102 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
744	040203008001	块料面层	1. 烧面芝麻灰400x200x30 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25钢筋混凝土, 内配C12@200单层双向 4. 150厚6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实, 系数不小于0.93	m2	1591.52	329.16	523864.72	
745	040203008002	块料面层	1. 荔枝面芝麻灰400x200x30 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25钢筋混凝土, 内配C12@200单层双向 4. 150厚6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实, 系数不小于0.93	m2	1061.02	342.69	363600.94	
746	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚AC-10改性沥青混凝土面层 2. 乳化沥青粘层(1.0L/m2)	m2	1623.7	72.34	117458.46	
747	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 烧面芝麻灰道牙600X150X300	m	545.2	110.77	60391.8	
748	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 烧面芝麻灰道牙600X150X90	m	7.8	43.78	341.48	
749	040205017001	警示柱	1. 类型: 挡车柱 2. 材料品种: 烧面芝麻白 3. 规格、型号: ϕ 150*600	根	4	369.85	1479.4	
750	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 类型: 白色2mm厚	m2	118.28	41.42	4899.16	
本页小计								1072035.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 103 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
751	040205018001	减速垄	1. 材料品种:成品橡胶车档 2. 规格、型号:规格:500*160*105	m	50	86.95	4347.5	
752	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:封开花花岗岩桌椅 2. 桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸:桌面φ1000*670*50, 四椅φ280*370	个	2	980	1960	
753	050307020001	其他景观小摆设	1. 名称及材质:扭腰器 2. 规格尺寸:1150*1250 3. 其他:C25商品混凝土基础	个	2	837.5	1675	
754	050307020002	其他景观小摆设	1. 名称及材质:太极转盘器 2. 规格尺寸:1150*1250 3. 其他:C25商品混凝土基础	个	2	837.5	1675	
755	050307020003	其他景观小摆设	1. 名称及材质:太空漫步机 2. 规格尺寸:1750*1300 3. 其他:C25商品混凝土基础	个	2	837.5	1675	
756	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	5.4	52.81	285.17	
		挡土墙、护坡、围墙					1461957.92	
		挡土墙					780887.8	
		一级悬臂式挡土墙					552475.41	
757	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m ³	604.33	7.94	4798.38	
本页小计								16416.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 104 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
758	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯实	m3	340.92	11.49	3917.17	
759	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 10km	m3	212.27	28.28	6003	
760	010202004001	φ100松木桩	1. 材质、规格: φ100松木桩 2. 桩长: 2m	m	2900	16.16	46864	
761	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C10商品混凝土	m3	144.26	480.18	69270.77	
762	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C30泵送商品混凝土	m3	445.75	533.56	237834.37	
763	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 φ10mm以内	t	5.552	5421.97	30102.78	
764	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 φ10-25mm	t	6.657	4398.98	29284.01	
765	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格: 600*600 2. 垫层、基础材质及厚度: C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求: 20mm, M20水泥砂浆	m	199	219.2	43620.8	
766	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m2	48.91	43.1	2108.02	
767	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 沟底模板	m2	29.85	45.44	1356.38	
768	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位: 挡土墙模板	m2	1262.71	61.23	77315.73	
		二级悬臂式挡土墙					228412.39	
本页小计								547677.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 105 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
769	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m3	378.09	7.94	3002.03	
770	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	282.4	11.49	3244.78	
771	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	53.33	28.28	1508.17	
772	010202004002	φ100松木桩	1. 材质、规格:φ100松木桩 2. 桩长、尾径:2m	m	1868	16.16	30186.88	
773	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C10商品混凝土	m3	19.49	480.18	9358.71	
774	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土	m3	152.87	536.94	82082.02	
775	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 φ10mm以内	t	2.376	5421.97	12882.6	
776	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 φ10-25mm	t	3.442	4398.98	15141.29	
777	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20mm, M20水泥砂浆	m	145	159.22	23086.9	
778	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	37.84	43.1	1630.9	
779	010505002003	基础模板	1. 基础类型:沟底模板	m2	21.75	45.44	988.32	
780	010505015002	挡土墙模板	1. 模板部位:挡土墙模板	m2	739.83	61.23	45299.79	
本页小计								228412.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 106 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护坡					120629.84
781	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称:急流槽 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C20商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m	19	255.74	4859.06
782	040303017001	混凝土楼梯	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	8.55	498.36	4260.98
783	040303002001	混凝土基础	1. 名称:放坡平台 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品混凝土	m3	43.5	466.84	20307.54
784	040201022002	排水沟、截水沟	1. 名称:放坡平台排水沟 2. 断面尺寸:300*300 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25泵送商品混凝土	m	43.5	342.04	14878.74
785	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	3.8	43.1	163.78
786	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m2	28.5	52.81	1505.09
787	010505002004	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	17.4	52.81	918.89
788	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:水沟模板	m2	67.86	47.85	3247.1
789	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石MU30 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	98.32	436.31	42898
790	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场内利用 2. 密实度:夯实	m3	2135.5	12.92	27590.66
		围墙					560440.28
本页小计							120629.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 107 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
791	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	609.22	7.51	4575.24	
792	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	114.07	7.41	845.26	
793	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	596	18.65	11115.4	
794	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	37.9	31.79	1204.84	
795	010501001001	垫层	1. 厚度:150mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m3	20.29	397.63	8067.91	
796	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.37	430.65	26859.64	
797	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.59	553.72	18045.73	
798	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	50.67	542.19	27472.77	
799	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	50.05	28.07	1404.9	
800	010505002005	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	207.9	50.16	10428.26	
801	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	271.6	58.55	15902.18	
802	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:支模高度3.6m内 1.2m内	m2	492.18	65.67	32321.46	
本页小计								158243.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 108 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
803	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	64.51	523.67	33781.95	
804	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：瓷砖220*60*10mm 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	1127.35	136.53	153917.1	
805	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：10mm以内	t	1.144	5625.96	6436.1	
806	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：10~25mm	t	7.283	4126.02	30049.8	
807	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：10mm以内	t	4.427	5625.96	24906.12	
808	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：10~25mm	t	6.708	4126.02	27677.34	
809	011503002001	铁艺栏杆 φ30/50	1. 栏杆(板)材料种类、规格：铁艺栏杆 φ30/50	m	339.5	369.45	125428.28	
		休闲长廊					596104.68	
810	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑	m3	324.22	7.51	2434.89	
811	010102007002	回填方	1. 材料品种：3:7砂石 2. 密实度：夯实	m3	63.99	290.37	18580.78	
812	010102007003	回填方	1. 材料品种：原土回填 2. 密实度：夯实	m3	219.94	18.65	4101.88	
813	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：余土 2. 运距：10km	m3	71.29	31.79	2266.31	
814	010501001002	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m3	9.71	397.63	3860.99	
本页小计								433441.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 109 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
815	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.12	430.65	11679.23	
816	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.57	566.61	10521.95	
817	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.83	466.72	15789.14	
818	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:亭面板	m3	4.19	664.86	2785.76	
819	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:24.54	m3	31.21	478.11	14921.81	
820	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:凳子 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	18.54	759.31	14077.61	
821	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	31.81	28.07	892.91	
822	010505002006	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	106.74	50.16	5354.08	
823	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:凳子模板	m2	145.2	79.08	11482.42	
824	010505004002	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 构件高度:支模高度 3. 6m内	m2	247.64	65.67	16262.52	
825	010505006001	梁模板	1. 构件名称:梁模板 2. 构件高度:支模高度 3. 6m	m2	229.12	65.65	15041.73	
本页小计								118809.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 110 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	010505006002	梁模板	1. 构件名称: 梁模板 2. 构件高度: 支模高度3.6m	m2	100.43	65.65	6593.23
827	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称: 板模板 2. 构件高度: 支模高度4.2m	m2	627.72	77.36	48560.42
828	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称: 亭面板模板 2. 构件高度: 支模高度3.6m	m2	20.48	155.62	3187.1
829	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称: 亭面板模板 2. 构件高度: 支模高度5.8m	m2	167.6	184	30838.4
830	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别: 菠萝格木方 2. 构件规格: 280X150	m3	1.37	4062.97	5566.27
831	010901001001	瓦屋面	1. 180*180*10小青瓦 2. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆卧瓦 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 2.0厚K11柔性防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	509.93	191.76	97784.18
832	010901001002	瓦屋面	1. 仿古小青瓦 2. 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层 3. 1.2厚CPE氯化聚乙烯防水卷材 4. 1.5厚聚氨酯（非焦油型）防水涂料 5. 基层处理剂一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	61.88	263.26	16290.53
本页小计							208820.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 111 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
833	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：灰色琉璃花脊200X200X150	m	131.19	227.59	29857.53	
834	010901001004	花七字绕角	1. 瓦品种、规格：花七字绕角600X60X150	座	2	348.89	697.78	
835	011102003001	块料楼地面	1. 240*115*53青砖铺贴 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C25素砼垫层 4. 130厚级配砂石垫层，压实系数≥94% 5. 素土夯实，夯实系数93%	m ²	341.74	172.39	58912.56	
836	011403001001	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 真石漆2遍 3. 部位：圆柱	m ²	195.79	114.07	22333.77	
837	011403001002	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 真石漆2遍	m ²	30.68	112.06	3438	
838	011403001003	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，外喷真石漆（两遍） 2. 部位：天棚	m ²	571.81	33.04	18892.6	
839	011403001004	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 外喷仿木外墙漆	m ²	199.27	48.2	9604.81	
840	011503003001	扶手	1. 名称：美人靠 2. 结构及做法：详见图纸大样	m	32.63	358.48	11697.2	
841	020602012001	琉璃宝顶	1. 构件类型：灰色琉璃宝顶 2. 瓦件品种、规格尺寸：Φ460×1384	座	2	3420.41	6840.82	
842	010702006001	其他木构件	1. 构件名称：挂落 2. 构件规格尺寸：菠萝格木方30X20/60X40	m	187.11	80.18	15002.48	
本页小计								177277.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 112 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
843	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 ϕ 10以内	t	7.134	4433.91	31631.51	
844	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 ϕ 25以内	t	3.735	4126.02	15410.68	
845	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1.923	5625.96	10818.72	
846	04B002	电渣压力焊接	1、构件名称：电渣压力焊接 2、规格： ϕ 18以内	个	276	7.58	2092.08	
		室外排水					488570.48	
		拆除及修复路面					244395	
847	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：200mm 3. 废料外运：10km	m ²	1072.19	30.3	32487.36	
848	041001001003	拆除路面	1. 材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：200mm 3. 废料外运：10km	m ²	1072.19	21.36	22901.98	
849	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：200mm	m ²	1072.19	60.5	64867.5	
850	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 养生：水养生	m ²	1072.19	115.78	124138.16	
		雨水					180306.23	
851	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：UPVC管DN200 2. 连接形式：橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：按设计及规范要求	m	110.74	65.38	7240.18	
本页小计								311588.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建工程

第 113 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
852	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400, 环刚强度SN8 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	243.4	209.44	50977.7	
853	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN600, 环刚强度SN8 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 按设计及规范要求	m	40.49	423.9	17163.71	
854	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 单算平篦式雨水口 2. 结构及做法: 详见图集06MS201-8, 页6	座	28	934.04	26153.12	
855	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类: ϕ 1000圆形混凝土雨水检查井 2. 结构及做法: 06MS201-3, 页12 3. 均深: 1.41m	座	14	1897.72	26568.08	
856	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板	m ²	7.47	43.1	321.96	
857	010505016001	井(池)模板	1. 模板形式: 井底模板	m ²	15.47	83.9	1297.93	
858	010505016002	井(池)模板	1. 模板形式: 井壁模板	m ²	79.51	65.69	5223.01	
本页小计								127705.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 114 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	010505016003	井(池)模板	1. 模板形式:池盖模板	m2	16.47	98.89	1628.72
860	010505016004	井(池)模板	1. 模板形式:井圈模板	m3	0.38	531.67	202.03
861	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m3	415.78	7.94	3301.29
862	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:按设计要求	m3	27.57	11.49	316.78
863	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑回填 2. 密实度:按设计要求	m3	222.59	130.51	29050.22
864	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	384.07	28.28	10861.5
		废水					63869.25
865	040501005004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN315, 环刚强度SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	180.7	127.54	23046.48
866	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类:φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 结构及做法:06MS201-3, 页21 3. 均深:1.12m	座	6	1862.51	11175.06
本页小计							79582.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 115 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
867	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类:1000圆形 混凝土沉泥井 2. 结构及做法:06 MS201-3, 页124	座	1	2322.88	2322.88	
868	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 模板	m2	3.74	43.1	161.19	
869	010505016005	井(池)模板	1. 模板形式:井底 模板	m2	7.74	83.9	649.39	
870	010505016006	井(池)模板	1. 模板形式:井壁 模板	m2	39.3	65.69	2581.62	
871	010505016007	井(池)模板	1. 模板形式:池盖 模板	m2	8.24	98.89	814.85	
872	010505016008	井(池)模板	1. 模板形式:井圈 模板	m3	0.19	531.67	101.02	
873	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考 虑 2. 挖土深度:结合 考虑	m3	206.77	7.94	1641.75	
874	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 回填 2. 密实度:夯实	m3	11.21	11.49	128.8	
875	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑 回填 2. 密实度:按设计 要求	m3	120.78	130.51	15763	
876	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余泥 渣土 2. 运距:10km	m3	193.89	28.28	5483.21	
		绿化部分（配套工程）					218406.78	
		园建工程					218406.78	
		拆除					2439.9	
877	050102007001	移植棕榈类	1. 种类:棕榈树 2. 地径:20cm以内 3. 养护:6个月	株	15	162.66	2439.9	
		护坡					19104.45	
878	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 改良土 2. 回填土厚度:100 mm	m3	30.1	41.59	1251.86	
本页小计								33339.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 116 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
879	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:喷播草籽混合物 2. 养护:1.5个月	m2	717.34	20.17	14468.75	
880	050101014001	边坡绿化挂网	1. 材料种类、规格:无纺布	m2	331.1	10.22	3383.84	
		绿化					196862.43	
881	050103001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 高度:550-600,冠幅:450-500,胸径:22-25 3. 养护:6个月	株	3	3929.45	11788.35	
882	050103001002	栽植乔木	1. 种类:黄槿 2. 高度:350-400,冠幅:200-250,胸径:12-15 3. 养护:6个月	株	5	891.97	4459.85	
883	050103001003	栽植乔木	1. 种类:紫花风铃 2. 高度:300-350,冠幅:200-250,胸径:8-10 3. 养护:6个月	株	2	1888.12	3776.24	
884	050103001004	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 高度:400-450,冠幅:300-350,胸径:12-15 3. 养护:6个月	株	5	1547.17	7735.85	
885	050103001005	栽植乔木	1. 种类:大叶紫薇 2. 高度:250-300,冠幅:180-220,胸径:6-8 3. 养护:6个月	株	6	324.02	1944.12	
886	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木球 2. 高度:120-130,冠幅:120-140 3. 养护:6个月	株	56	244.8	13708.8	
887	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:黄金叶球 2. 高度:100,冠幅:100-120 3. 养护:6个月	株	65	157.35	10227.75	
本页小计								71493.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 117 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
888	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 高度:140-150,冠幅:140-150 3. 养护:6个月	株	73	400.8	29258.4
889	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:四季桂 2. 高度:180-220,冠幅:150-180 3. 养护:6个月	株	23	346.72	7974.56
890	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红背桂 2. 高度:25-35,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	107.29	137.86	14791
891	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:变叶木 2. 高度:25-35,冠幅:20-25 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	112.18	88.08	9880.81
892	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:软枝黄婵 2. 高度:25-35,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	25.67	106.72	2739.5
893	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 高度:30-40,冠幅:30-40 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	198.43	121.18	24045.75
894	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:龙船花 2. 高度:15-20,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	18.39	124.82	2295.44
本页小计							90985.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 118 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
895	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:爬山虎 2. 高度:100*150,冠幅:20-40 3. 单位面积株数:1株/m 4. 养护:6个月	株	171	16.5	2821.5	
896	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:麦冬 2. 高度:20-30,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:5袋/m2 4. 养护:6个月	m2	328.96	70.39	23155.49	
897	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 养护:6个月	m2	544.68	48.21	26259.02	
		安装部分（配套工程）					712555.64	
		园建工程					220672.6	
898	030413010001	小区路灯	1. 名称:定制新中式太阳能四方庭院灯 2. 规格:10W, 镀锌板、仿云石	套	77	392.95	30257.15	
899	030413010002	小区路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:100W 3. 灯杆材质、规格:6米高, Q235优质钢材口径:上口径:60mm, 下口径140mm, 壁厚2.5mm, 外表工艺要求:整体热镀锌精致打磨防腐处理喷户外专用漆 4. 灯架形式及臂长:单臂, 臂长1.2米 5. 附件配置要求:太阳能电池板 60W, 电池:60AH, 电压:DC12V	套	52	2793.89	145282.28	
本页小计								227775.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 119 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
900	030413010003	小区路灯	1. 名称:路灯基础 2. 结构及做法:详见图纸大样	套	52	707.08	36768.16	
901	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	14.56	43.79	637.58	
902	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	114.4	54.2	6200.48	
903	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:护脚模板	m2	13.52	112.94	1526.95	
		室外电气					491883.04	
		室外电管					60628.73	
904	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m3	142.25	8.25	1173.56	
905	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	142.25	11.94	1698.47	
906	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	86.65	83.23	7211.88	
907	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	128.35	70.64	9066.64	
908	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地	m	180.34	38.77	6991.78	
909	030409006001	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC110 3. 敷设方式:埋地	m	291.73	30.74	8967.78	
910	030409006002	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC80 3. 配置形式:埋地	m	242.9	26.13	6346.98	
911	030409006003	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地	m	518.78	19.54	10136.96	
本页小计								96727.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 120 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
912	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 电缆井1200*1200*1100 2. 结构及做法: 详见设计图纸	座	6	1505.78	9034.68	
		室外电缆					431254.31	
913	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*150+1*70	m	138.27	526.3	72771.5	
914	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*185+1*95	m	232.34	512.3	119027.78	
915	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-4*240+1*120	m	277.8	659.42	183186.88	
916	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJV-5*16	m	165.26	77.03	12729.98	
917	030409001005	电力电缆	1. 名称: 低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: WDZBNW-BTLY-4*70+1*35	m	10.58	308.45	3263.4	
918	030409001006	电力电缆	1. 名称: 低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: WDZBNW-BTLY-5*16	m	277.47	145.15	40274.77	
本页小计							440288.99	
合计							27658888.75	

措施项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心 标段：云城区居家养老服务中心改扩
改建工程 建工程

第 121 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		2941323.9 1	
1.1	WMSGCS001001	文明施工		337661.46	
1.2	HJBHCS001001	环境保护		306964.98	
1.3	LSSSCS001001	临时设施		399054.49	
1.4	AQSCCS001001	安全生产		902305.27	
1.5	041201001001	脚手架		599089.98	
1.6	011601002001	垂直运输		369543.84	
1.7	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆		26283.68	
1.8	050403001001	树木支撑架		420.21	
本页小计				2941323.9 1	
合计				2941323.9 1	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 122 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金 额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2765888.88			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费	538341.16			
7	概算幅度差	842927.67			
合 计		4147157.71			-

增值税计价表

工程名称：云城区居家养老服务中心改扩建工程

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 123 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	34747370.37	9	3127263.33
合计					3127263.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 125 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					45173.91
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m ²	1250.71	2.30	2876.63
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	1043.97	7.80	8142.97
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	325.57	7.70	2506.89
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m ³	729.02	19.36	14113.83
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m ³	531.16	33.01	17533.59
		桩基工程					2698867.38
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:25m 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C35商品混凝土 4. 入岩增加费:0.5m 5. 泥浆运输:10km	m ³	1962.5	1370.79	2690175.38
7	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型:800mm 2. 废料外运:10km	根	100	86.92	8692.00
		砌筑工程					780559.93
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	469.03	459.89	215702.21
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	962.56	447.77	431005.49
10	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×100×200 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	173.78	470.43	81751.33
本页小计							3472500.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 126 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2. 墙体类型：女儿墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m ³	47.75	459.89	21959.75
12	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称：散水排水沟 2. 结构及做法：详见图纸大样JSDY-02/2	m	106.6	282.75	30141.15
		混凝土及钢筋混凝土工程					5119034.20
13	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C10商品混凝土	m ³	38.84	392.37	15239.65
14	010502001001	独立基础（桩承台）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	508.48	443.05	225282.06
15	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	116.74	438.54	51195.16
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	357.82	593.56	212387.64
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	1614.25	481.43	777148.38
18	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	44.91	539.85	24244.66
19	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 100厚C25混凝土 3. 60厚6%水泥碎石稳定层 4. 素土夯实	m ²	62.2	92.16	5732.35
20	010502030001	地坪	1. 80厚C15混凝土 2. 素土夯实	m ²	1158.99	39.57	45861.23
21	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	51.58	649.06	33478.51
22	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.1	555.65	55.57
23	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	12.43	555.65	6906.73
本页小计							1449632.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 127 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	48.37	28.62	1384.35
25	010505002001	基础模板	1. 基础类型:桩承台模板	m2	669.65	50.78	34004.83
26	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	1046.82	59.82	62620.77
27	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.9m以内	m2	421.99	67.01	28277.55
28	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	1702.63	62.74	106823.01
29	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以内 3. 模板高度:支模高度3.6-4.45m以内	m2	2589.53	75.31	195017.50
30	010505006002	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以外 3. 模板高度:支模高度3.6-4.45m以内	m2	657.98	82.00	53954.36
31	010505006003	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以内 3. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	90.46	67.48	6104.24
32	010505006004	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:梁宽25cm以外 3. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	3414.02	74.16	253183.72
33	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度3.9m以内	m2	1036.24	71.71	74308.77
34	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	5929.29	63.09	374078.91
35	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式:楼梯模板	m2	438.64	171.18	75086.40
36	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱模板 2. 模板高度:支模高度3.9m以内	m2	215.12	71.81	15447.77
37	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	572.42	67.54	38661.25
38	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:圈梁模板	m2	0.99	53.21	52.68
39	010505013001	过梁模板	1. 构件名称:过梁模板	m2	199.99	53.21	10641.47
40	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:地沟盖板模板	m2	20.26	379.54	7689.48
本页小计							1337337.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 128 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ 10以内	t	81.478	4467.85	364031.48
42	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ 25以内	t	228.467	4152.37	948679.52
43	010506001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ 25以外	t	5.984	4204.57	25160.15
44	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	2.969	5376.85	15963.87
45	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	57.006	5700.82	324980.94
46	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	15.868	4466.50	70874.42
47	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：桩钢筋笼	t	130.759	4785.88	625796.88
48	01B001	钢筋接头	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ 25以内	个	538	16.13	8677.94
		门窗工程					879244.74
49	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0822 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	10.56	374.68	3956.62
50	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1022/M1222/M1522/WM1022 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	649.99	366.87	238461.83
本页小计							2626583.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 129 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
51	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1827 2. 门类型: 铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	578.34	393.44	227542.09	
52	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:MLC8633 2. 门类型: 铝合金门连窗 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm中透光Low-E+12mm空气+8透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	28.38	574.90	16315.66	
53	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM甲1222/FM甲1522 2. 门类型: 甲级双开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	48.18	598.11	28816.94	
54	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM乙0621 2. 门类型: 乙级单开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	17.64	560.46	9886.51	
55	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:FM乙1222/FM乙1522 2. 门类型: 乙级双开防火门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	52.02	568.60	29578.57	
56	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0615/C0621/C1517/C1523/C2417 2. 窗类型: 铝合金平开窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	488.19	450.94	220144.40	
本页小计								532284.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 130 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
57	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1512/C2418/C2817/C2823/C6017 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	189	402.64	76098.96	
58	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:FC2411/FC2423/FC2417/FC2817 2. 窗类型: 铝合金平开窗 3. 框、扇材质及规格:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm防火钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	63.32	404.00	25581.28	
59	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:FC4817 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:8mm防火钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	8.16	350.72	2861.88	
		屋面及防水工程					1005465.96	
本页小计								104542.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 131 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010902001001	屋面卷材防水（R-2）	1. 50厚地砖, 铺实拍平, 缝宽5-8, 1:1水泥砂浆塞缝, 设分格缝≤3mx3m, 留10mm宽缝, 填1:3石灰砂浆。 2. 25厚M20干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥。 3. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层。 4. 45厚(施工厚度)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料, 均四周上翻300, 遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口, 遇反坎反至反坎顶面 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土3%坡找平坡向屋面天沟若屋面板为结构找坡, 则取消找平层	m ²	1258.05	289.43	364117.41
61	010902001002	屋面卷材防水（R-3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆, 分格面积为1平方米, 分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料, 均四周上翻300, 遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口, 遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m ²	156.38	214.15	33488.78
62	010902002001	屋面涂膜防水（D-2）	1. 2厚聚合物防水涂料(III型)	m ²	92.14	42.44	3910.42
63	010902002002	屋面涂膜防水（D-3）	1. 2厚聚合物防水涂料(III型)	m ²	1445.5	42.44	61347.02
本页小计							462863.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 132 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
64	010903003001	墙面砂浆防水（R-5消防水池）	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 10厚M20聚合物水泥防水砂浆（抗渗等级P8），分两次压实抹平 3. 刷聚合物水泥防水素浆 4. 20厚M20水泥砂浆找平层 5. 基层处理剂一遍	m ²	176.4	120.48	21252.67	
65	010903002001	墙面涂膜防水（N-4）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m ²	3167.07	35.80	113381.11	
66	010903002002	墙面涂膜防水（W-2）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	4298.25	61.39	263869.57	
67	010903002003	墙面涂膜防水（L-5）	1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，四周沿墙上翻2.0米高	m ²	2221.5	34.04	75619.86	
68	010904002001	楼（地）面涂膜防水（L-4）	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型），四周沿墙上翻0.3米高	m ²	989.62	36.77	36388.33	
69	010904002002	楼（地）面涂膜防水（L-5）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆	m ²	794.58	35.14	27921.54	
70	010904002003	楼（地）面涂膜防水（L-8）	1. 1.2厚聚合物乳液防水涂料	m ²	149.05	20.66	3079.37	
71	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 部位：散水 2. 嵌缝材料种类：建筑嵌缝油膏	m	110.2	9.89	1089.88	
		楼地面装饰工程					3705336.15	
72	011102001001	石材楼地面（L-6）	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	5682.46	557.57	3168369.22	
73	011102003003	块料楼地面（L-4）	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 基层处理剂一遍 4. 50厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	509.32	102.14	52021.94	
本页小计								3762993.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 133 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
74	011106003001	块料楼梯（L-4）	1. 楼梯10厚防滑槽面砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 基层处理剂一遍 4. 50厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	335.05	270.21	90533.86	
75	011102003004	块料楼地面（L-5）	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 基层处理剂一遍 4. 300厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m ²	603.37	214.02	129133.25	
76	011102003005	块料楼地面（L-5）	1. 防滑砖600*600 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 基层处理剂一遍 4. 300厚(最薄处)LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 5. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m ²	163.6	230.49	37708.16	
77	011102001002	石材楼地面（L-6）	1. 22厚芝麻灰花岗岩（带防滑槽） 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	186.84	155.59	29070.44	
78	011101001001	水泥砂浆楼地面（L-8）	1. 20厚1:2防静电水泥砂浆 2. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地网、表面抹平 3. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	149.05	187.32	27920.05	
本页小计								314365.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 134 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	011105003001	块料踢脚线（T-2）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	892.41	138.24	123366.76	
80	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线	m	3970.74	3.31	13143.15	
81	011108001001	石材零星项目（门槛石）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20mm金沙黑花岗岩石板	m ²	101	337.32	34069.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1623139.69	
82	011203003001	块料墙、柱面（N-3）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m ²	139.64	128.90	17999.60	
83	011203003002	块料墙、柱面（N-4）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m ²	3167.07	128.90	408235.32	
84	011203001001	石材墙、柱面（N-5）	1. 墙体按石材规格设固定点, 固定点必须设在混凝土柱(梁)上 2. 石材背面用16号双股铜丝与石材绑扎并与膨胀螺栓固定, 石材离墙30 3. 30厚1:2.5低碱水泥砂浆分层灌浆 4. 30mm大理石	m ²	50.4	477.19	24050.38	
本页小计								620864.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 135 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	011203003003	块料墙、柱面（W-2）	1. 页岩多孔砖砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚玻化微珠保温砂浆 5. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 6. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 6. 45*135外墙砖	m ²	4298.25	217.50	934869.38	
86	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9厘护墙板	m ²	2975.43	68.56	203995.48	
87	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：护墙板腰线100*9	m	3970.74	8.56	33989.53	
		天棚工程					947319.52	
88	011302001001	平面吊顶天棚（D-3）	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板300*300*0.8	m ²	1445.5	151.62	219166.71	
89	011302001002	平面吊顶天棚（D-3）	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板600*600*0.8	m ²	164.65	142.37	23441.22	
90	011302001003	平面吊顶天棚（D-5）	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 配套金属骨架 4. 胶合板9mm 5. 硅酸钙板10mm	m ²	3208.42	103.99	333643.60	
91	011302001004	平面吊顶天棚（D-6）	1. 结构板底清扫干净 2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500，横撑龙骨中距900 3. 10~13厚石膏装饰板，自攻螺钉钉牢，孔眼用腻子填平 4. 内墙无机涂料两遍（燃烧性能等级：A级）	m ²	1570.67	91.85	144266.04	
本页小计								1893371.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 136 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011302004001	格栅吊顶	1. 结构板底清扫干净, 基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍(A级) 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0, 间距50, 铝合金条形方通(B1级)	m ²	1289.82	175.84	226801.95
		油漆、涂料、裱糊工程					755743.14
93	011403001001	抹灰面油漆（N-2）	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m ²	11579.8	49.59	574242.28
94	011404002001	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 面层耐水腻子2遍刮平后打磨 5. 外墙涂料3遍（一底两面）	m ²	92.14	78.60	7242.20
95	011403001002	抹灰面油漆（D-4）	1. 结构板底清扫干净 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:3石灰砂浆 4. 2厚面层耐水腻子刮平 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m ²	481.31	62.88	30264.77
96	011404002003	天棚喷刷涂料（D-5）	1. 面层耐水腻子2遍刮平后打磨 2. 无机涂料三遍	m ²	3208.42	44.88	143993.89
		其他装饰工程					49282.28
97	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 钢管栏杆黑色哑光漆	m	149.94	242.70	36390.44
98	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格: ϕ 60*2mm钢管扶手黑色哑光漆	m	149.94	85.98	12891.84
本页小计							1031827.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 137 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		扩建消防水池					232425.62
99	010502019001	其他板	1. 板名称:池底 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	45	469.67	21135.15
100	010502019002	其他板	1. 板名称:池墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	43.02	489.45	21056.14
101	010502019003	其他板	1. 板名称:池盖 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:P8防水C35	m3	44.7	458.70	20503.89
102	010505016001	井(池)模板	1. 模板形式:池底模板	m2	14.7	75.29	1106.76
103	010505016002	井(池)模板	1. 模板形式:池壁模板	m2	286.8	57.58	16513.94
104	010505016003	井(池)模板	1. 模板形式:池盖模板	m2	150.56	82.72	12454.32
105	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 10以内	t	5.957	4467.85	26614.98
106	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 25以内	t	5.497	4152.37	22825.58
107	010904001001	楼(地)面卷材防水(池底)	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,四周上翻至完成面上300墙角处圆弧倒角,雨水口及管(墙)根加强防水 5. 2.0厚厚聚合物水泥防水涂料(II型) 6. 基层处理剂一遍 7. 100厚C20素混凝土垫层, 8. 素土夯实	m2	150	222.45	33367.50
108	010903001001	墙面卷材防水(池壁)	1. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保护层 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 基层处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	176.4	177.24	31265.14
本页小计							206843.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 138 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
109	010902001003	屋面卷材防水（池顶）	1. 最薄处20厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层 2. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 4. 基层处理剂一遍 5. 最薄处20厚M20水泥砂浆找坡层兼找平层	m2	149	86.35	12866.15	
110	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m2	135.66	25.71	3487.82	
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m2	176.4	26.39	4655.20	
112	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20mm, 1:2.5水泥砂浆	m2	134.66	33.96	4573.05	
		连廊					61235.19	
113	010103001002	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m2	24	2.30	55.20	
114	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	28.57	7.80	222.85	
115	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	24.36	19.36	471.61	
116	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	0.55	33.01	18.16	
117	010501001002	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C10商品混凝土	m3	1.16	392.37	455.15	
118	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	3.6	443.05	1594.98	
119	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.31	583.41	3097.91	
120	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.11	481.43	2460.11	
121	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.381	4467.85	1702.25	
122	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.896	4152.37	3720.52	
123	010506001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.476	5700.82	2713.59	
124	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	2.72	28.62	77.85	
本页小计								42172.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 139 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	9.6	51.16	491.14
126	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度4.05m以内	m2	25.39	71.81	1823.26
127	010505004004	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	26.69	67.54	1802.64
128	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度4.05m以内	m2	25.38	62.40	1583.71
129	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度3.6m以内	m2	25.11	53.77	1350.16
130	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C4217 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	14.28	285.75	4080.51
131	010902001004	屋面卷材防水 (R-3)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m2	21.62	249.77	5400.03
132	011102001003	石材楼地面 (L-6)	1. 22厚芝麻灰花岗岩(带防滑槽) 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 刷素水泥浆结合层一道	m2	20.46	178.59	3653.95
本页小计							20185.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 140 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
133	011203003004	块料墙、柱面（W-2）	1. 页岩多孔砖砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚玻化微珠保温砂浆 5. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 6. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 6. 45*135外墙砖	m2	98.83	217.50	21495.53	
134	011404002002	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 面层耐水腻子2遍刮平后打磨 5. 外墙涂料3遍（一底两面）	m2	47.7	62.14	2964.08	
本页小计							24459.61	
合 计							17902827.71	

措施项目清单计价表

标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

工程名称：综合楼（建筑工程） 第 141 页 共 278 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		2036288.55	
1.1	011601006001	临时设施		243236.35	
1.2	011601007001	文明施工		205815.37	
1.3	011601008001	环境保护		187104.88	
1.4	011601009001	安全生产		570669.89	
1.5	1.1	综合脚手架		286347.95	
1.5.1	011601001001	脚手架		278506.11	
1.5.2	011601001002	脚手架		5666.42	
1.5.3	011601001003	脚手架		2175.42	
1.6	1.14	垂直运输工程		340757.72	
1.6.1	011601002001	垂直运输		340757.72	
1.7	1.18	脚手架工程		176072.71	
1.7.1	011601001004	脚手架		103092.17	
1.7.2	011601001005	脚手架		55783.1	
1.7.3	011601001006	脚手架		10096.89	
1.7.4	011601001007	脚手架		5772.8	
1.7.5	011601001008	脚手架		1327.75	
1.8	1.19	其他大型机械进出场及安拆		26283.68	
1.8.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		12588.32	
1.8.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		13695.36	
本页小计				2036288.55	
合计				2036288.55	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 143 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			1790282.77			
2.1	暂列金额	17902827.71	10	1790282.77			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	1790282.77			-
合 计		-	-	1790282.77			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 146 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					3363.60
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m ²	78.13	2.30	179.70
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	104.4	7.80	814.32
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	15.07	7.70	116.04
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m ³	90.86	19.36	1759.05
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m ³	14.98	33.01	494.49
		地基处理与边坡支护工程					3158.40
6	010202004001	木制桩	1. 材质、规格:Φ100松木桩 2. 桩长、尾径:4m	m	192	16.45	3158.40
		砌筑工程					5337.54
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	10.44	459.89	4801.25
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	1.14	470.43	536.29
		混凝土及钢筋混凝土工程					78890.43
9	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m ³	4.61	400.49	1846.26
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	17.42	432.95	7541.99
11	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.78	428.44	2476.38
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.13	583.41	3576.30
本页小计							27300.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 147 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:23.7	m3	16.59	491.72	8157.63
14	010502030001	地坪	1. 200厚C20混凝土 2. 120厚6%水泥碎石垫层 3. 素土夯实	m2	20.09	125.63	2523.91
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83	649.06	538.72
16	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.81	555.65	450.08
17	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.09	555.65	50.01
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	7.68	28.62	219.80
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	31.68	51.16	1620.75
20	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	57.2	59.82	3421.70
21	010505004001	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 模板高度:支模高度3.6m内	m2	7.36	57.30	421.73
22	010505004002	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 模板高度:支模高度4.95m内	m2	56.14	65.84	3696.26
23	010505006001	梁模板	1. 构件名称:梁模板 2. 模板高度:支模高度4.95m内	m2	72.52	83.15	6030.04
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:楼板模板 2. 模板高度:支模高度5.8m内	m2	109.61	99.06	10857.97
25	010505013001	过梁模板	1. 构件名称:过梁模板	m2	1.38	53.21	73.43
26	010505012001	圈梁模板	1. 构件名称:圈梁模板	m2	9.94	53.21	528.91
27	010505011001	构造柱模板	1. 构件名称:构造柱模板 2. 模板高度:支模高度4.95m内	m2	13.05	65.84	859.21
28	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.858	4467.85	3833.42
29	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 25以内	t	3.371	4152.37	13997.64
30	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	1.082	5700.82	6168.29
本页小计							63449.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 148 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		门窗工程					5968.35	
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1022/M0722 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	5.94	271.09	1610.27	
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0612/C1818/C4318 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	11.7	348.76	4080.49	
33	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0612 2. 窗类型:铝合金平开窗 3. 框、扇材质及规格:2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	0.72	385.54	277.59	
		屋面及防水工程					53263.73	
本页小计								5968.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 149 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	010901001001	瓦屋面（R-5）	1. 筒板瓦(板瓦盖六留四), 每块瓦均需用18号铜丝与卧瓦层内钢丝网绑扎固定 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 35厚C20细石混凝土(配A6@500x500钢筋网), 钢丝网应骑跨屋脊并绷直与锚筋绑扎连牢 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 50厚难燃型挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级) 6. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 基层处理剂 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	98.39	401.50	39503.59	
35	010903002002	墙面涂膜防水（W-2）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	172.88	74.85	12940.07	
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水（L-3）	1. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m ²	20.09	40.82	820.07	
		楼地面装饰工程					3189.68	
37	011102003001	块料楼地面（L-3）	1. 抛光砖800*800 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	20.09	144.30	2898.99	
38	011105003001	块料踢脚线（T-2）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	16.63	17.48	290.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					26789.48	
本页小计								56453.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 150 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011203003002	块料墙、柱面（W-2）	1. 加气砼砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m2	172.88	154.96	26789.48
		天棚工程					2827.47
40	011302001001	平面吊顶天棚（D-5）	1. 配套金属骨架 2. 600*600*0.8厚铝扣板	m2	19.86	142.37	2827.47
		油漆、涂料、裱糊工程					10474.90
41	011403001001	抹灰面油漆（N-2）	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m2	103.6	75.18	7788.65
42	011404002001	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 无机涂料两遍	m2	60.83	44.16	2686.25
本页小计							40091.85
合 计							193263.58

其他项目清单计价表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 152 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	19326.36			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：1.2.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	4213.07			
8	概算幅度差	5797.91			
合 计		29337.34			-

暂列金额明细表

工程名称：门楼（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 153 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			19326.36			
2.1	暂列金额	193263.58	10	19326.36			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-	19326.36			-
	合 计	-	-	19326.36			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 156 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					3181.65
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:平整场地	m ²	97.92	2.30	225.22
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	107.77	7.80	840.61
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m ³	5.39	7.70	41.50
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m ³	89.31	19.36	1729.04
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m ³	10.46	33.01	345.28
		地基处理与边坡支护工程					3158.40
6	010202004001	木制桩	1. 材质、规格:Φ100松木桩 2. 桩长、尾径:4m	m	192	16.45	3158.40
		砌筑工程					29955.86
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	38.42	459.89	17668.97
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	4.14	459.89	1903.94
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	0.73	447.77	326.87
10	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称:散水排水沟 2. 结构及做法:详见图纸大样JSDY-02/2	m	35.4	284.07	10056.08
		混凝土及钢筋混凝土工程					149176.60
11	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土	m ³	5.11	400.49	2046.50
本页小计							38342.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 157 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.35	432.95	8377.58
13	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.67	428.44	2429.25
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.06	583.41	8202.74
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	38.21	481.43	18395.44
16	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.22	539.85	1198.47
17	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 100厚C25混凝土 3. 60厚6%水泥碎石稳定层 4. 素土夯实	m2	30.24	92.16	2786.92
18	010502030001	地坪	1. 200厚C20混凝土 2. 120厚6%水泥碎石垫层 3. 素土夯实	m2	72.78	125.63	9143.35
19	010502030002	地坪	1. 80厚C15混凝土 2. 素土夯实	m2	17	39.57	672.69
20	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	7.96	28.62	227.82
21	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	32.34	51.16	1654.51
22	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	53.03	59.82	3172.25
23	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:3.6m以内	m2	12.21	57.30	699.63
24	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:柱模板 2. 模板高度:3.6-4.2m以内	m2	111.44	61.57	6861.36
25	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 3. 模板高度:3.6-4.2m以内	m2	99.25	75.31	7474.52
26	010505006002	梁模板	1. 模板形式:梁模板 2. 规格:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 3. 模板高度:3.6-4.2m以内	m2	96.69	75.31	7281.72
本页小计							78578.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 158 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 楼板模板 2. 模板高度: 支模高度4.2m内	m ²	151.83	71.71	10887.73	
28	010505010001	楼梯模板	1. 模板形式: 楼梯模板	m ²	21.36	171.18	3656.40	
29	010505011001	构造柱模板	1. 构件名称: 构造柱模板 2. 模板高度: 支模高度4.2m内	m ²	17.28	71.81	1240.88	
30	010505013001	过梁模板	1. 构件名称: 过梁模板	m ²	6.94	53.21	369.28	
31	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 地沟盖板模板	m ²	7.08	379.54	2687.14	
32	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.167	4467.85	5213.98	
33	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	7.92	4152.37	32886.77	
34	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.001	5700.82	5.70	
35	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	2.598	4466.50	11603.97	
		门窗工程					16171.49	
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: FM甲1522/FM甲1222 2. 门类型: 甲级双开防火门 3. 五金种类、规格: 含五金配件	m ²	5.94	598.11	3552.77	
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2425 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 2.0厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 含五金配件	m ²	36	350.52	12618.72	
		屋面及防水工程					53324.18	
本页小计								84723.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 159 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	010902001001	屋面卷材防水（R-3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆,分格面积为1平方米,分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料,均四周上翻300,遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口,遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m ²	104.92	181.45	19037.73	
39	010903002001	墙面涂膜防水（N-3）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	54.95	74.85	4113.01	
40	010903002002	墙面涂膜防水（W-2）	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	306.12	74.85	22913.08	
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水（L-3）	1. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m ²	145.85	40.82	5953.60	
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水（L-4）	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型），四周沿墙上翻0.3米高	m ²	28.68	36.77	1054.56	
43	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位：散水 2. 嵌缝材料种类：建筑嵌缝油膏	m	25.5	9.89	252.20	
		楼地面装饰工程					29659.52	
44	011102003001	块料楼地面（L-3）	1. 抛光砖800*800 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	145.85	144.30	21046.16	
本页小计								74370.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 160 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	011106003001	块料楼梯（L-4）	1. 防滑梯级砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 基层处理剂一遍 5. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层（也可兼作找坡层） 6. 刷素水泥浆结合层一道	m ²	11.78	312.27	3678.54	
46	011105003001	块料踢脚线（T-2）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	75.02	17.48	1311.35	
47	011105003002	块料踢脚线（T-2楼梯）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	18.58	195.02	3623.47	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					55249.43	
48	011203003001	块料墙、柱面（N-3）	1. 加气砼砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 10厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m ²	54.71	129.61	7090.96	
本页小计								15704.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 161 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	011203003002	块料墙、柱面（W-2）	1. 加气砼砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 6. 45*135白色外墙砖	m ²	310.78	154.96	48158.47	
		天棚工程					10736.99	
50	011302001001	平面吊顶天棚（D-6）	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 成品600*600*9石膏板（A级）	m ²	146.52	73.28	10736.99	
		油漆、涂料、裱糊工程					21757.45	
51	011403001001	抹灰面油漆（N-2）	1. 刷5厚聚合物水泥砂浆一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:3石灰砂浆抹面 4. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 5. 封底内墙涂料（一道） 6. 乳胶漆（或内墙涂料）二道	m ²	262.42	75.18	19728.74	
52	011404002001	天棚喷刷涂料（D-2）	1. 结构板底清扫干净 2. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 无机涂料两遍	m ²	45.94	44.16	2028.71	
		其他装饰工程					1681.53	
53	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：GRC装饰线条300*200	m	42.2	12.41	523.70	
54	011506001001	装饰板雨篷	1. 骨架材料种类、规格、间距：50*50*2.0镀锌方管 2. 装饰板材料品种、规格：2.0厚铝单板	m ²	3.6	321.62	1157.83	
本页小计								82334.44
合 计								374053.10

措施项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）
标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程
第 162 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		50550.88	
1.1	011601006001	临时设施		5880.17	
1.2	011601007001	文明施工		4975.53	
1.3	011601008001	环境保护		4523.21	
1.4	011601009001	安全生产		13795.79	
1.5	1.1	综合脚手架		9608	
1.5.1	011601001001	脚手架		9608	
1.6	1.14	垂直运输工程		7541.84	
1.6.1	011601002001	垂直运输		7541.84	
1.7	1.18	脚手架工程		4226.34	
1.7.1	011601001002	脚手架		2281.69	
1.7.2	011601001004	脚手架		1944.65	
本页小计				50550.88	
合计				50550.88	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 163 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	37405.31			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：1 2.00%；省级质量奖：7 .50%；市级质量奖：4. 50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	8332.23			
8	概算幅度差	11221.59			
合 计		56959.13			-

暂列金额明细表

工程名称：配电房（建筑工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 164 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			37405.31			
2.1	暂列金额	374053.1	10	37405.31			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	37405.31			-
合 计		-	-	37405.31			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 167 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		首层					213498.16
		拆除部分					14503.11
1	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:拆除原有砖墙体 2. 废料外运:10km	m3	35.69	193.38	6901.73
2	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:拆除原有石膏板间墙 2. 废料外运:10km	m2	2.88	27.56	79.37
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:拆除60厚地面面砖层及水泥砂浆层 2. 废料外运:10km	m2	188.46	26.34	4964.04
4	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:拆除卫生间地面瓷砖（300厚面砖层及水泥砂浆层） 2. 废料外运:10km	m2	3.53	48.47	171.10
5	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:拆除卫生间地面瓷砖（150厚面砖层及水泥砂浆层） 2. 废料外运:10km	m2	2.1	34.64	72.74
6	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:拆除5mm厚腻子涂料层 2. 废料外运:10km	m2	19.5	5.65	110.18
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:拆除室内墙身油漆腻子10厚 2. 废料外运:10km	m2	88.01	6.11	537.74
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 构件名称:拆除不锈钢门M1022 2. 门洞口尺寸:1000*2200 3. 废料外运:10km	m2	4.4	36.62	161.13
9	010801001001	木质门	1. 构件名称:拆除实木门M0922 2. 门洞口尺寸:900*2200 3. 废料外运:10km	m2	17.82	30.33	540.48
10	010802001002	金属(塑钢)门	1. 构件名称:拆除卷帘门JZM3735 2. 门洞口尺寸:3725*3500 3. 废料外运:10km	m2	13.04	9.80	127.79
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除门联窗MLC3725 2. 窗洞口尺寸:3725*2500 3. 废料外运:10km	m2	9.31	12.40	115.44
本页小计							13781.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 168 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸:3800*2500 3. 废料外运:10km	m2	38	12.22	464.36
13	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸:3725*2500 3. 废料外运:10km	m2	18.63	12.39	230.83
14	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C0906 2. 窗洞口尺寸:900*600 3. 废料外运:10km	m2	0.54	11.19	6.04
15	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C1215 2. 窗洞口尺寸:1200*1500 3. 废料外运:10km	m2	1.8	11.19	20.14
		装饰部分					198995.05
16	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	26.92	516.95	13916.29
17	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.27	533.79	2813.07
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5水泥砂浆	m2	160.96	24.04	3869.48
19	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门类型:仿木纹塑钢门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	11	317.83	3496.13
本页小计							24816.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 169 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1525 2. 门类型: 铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	3.75	370.35	1388.81
21	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3725/C3825/C1025 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 框、扇材质及规格:1.8厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m ²	21.31	350.21	7462.98
22	011403001002	抹灰面油漆 (N-2)	1. 福粉腻子两道刮面砂纸打磨光滑 2. 封底内墙涂料 (两道) 3. 乳胶漆 (或内墙涂料) 两道	m ²	408.16	34.73	14175.40
23	011205001001	墙、柱面装饰板 (N-5)	1. 面层材料品种、规格:9厘护墙板	m ²	23.47	68.56	1609.10
24	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:护墙板腰线100*9	m	34.01	8.56	291.13
25	011105006001	金属踢脚线 (T-6)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线	m	119.36	3.31	395.08
26	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:铝合金管 ϕ 50*1.0, 仿木纹	m	21.93	87.37	1916.02
27	011102003004	块料楼地面 (L-4)	1. 防滑砖300*300 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型), 四周沿墙上翻0.3米高 5. 50厚1:2.5水泥砂浆找平层(也可兼作找坡层)	m ²	25.48	200.91	5119.19
28	011102001001	石材楼地面 (L-3)	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	168.42	601.00	101220.42
本页小计							133578.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 170 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	011108001001	石材零星项目（门槛石）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm, 1: 2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20mm金沙黑花岗岩石板	m2	0.7	337.32	236.12	
30	010502031001	坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	9.94	69.44	690.23	
31	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:坡道模板	m2	2.72	28.62	77.85	
32	011302004001	格栅吊顶（D-4）	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍(A级) 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0,间距50,铝合金条形方通(B1级)	m2	59.78	175.84	10511.72	
33	011302001001	平面吊顶天棚（D-5）	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 2.0厚聚合物防水涂料(III型) 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板300*300*0.8	m2	7.04	200.25	1409.76	
34	011302001002	平面吊顶天棚（D-5）	1. 结构板底清扫干净,基层配套界面处理 2. 2.0厚聚合物防水涂料(III型) 3. 配套金属骨架 4. 铝扣板600*600*0.8	m2	54.19	184.81	10014.85	
35	011302001003	平面吊顶天棚（D-6）	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 9厚阻燃板 4. 9厚石膏板 5. 刮耐水腻子两遍后打磨 6. 乳胶漆面层(两遍底漆,两遍面漆)	m2	59.93	151.12	9056.62	
36	010903002001	墙面涂膜防水（N-4）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	35.58	35.80	1273.76	
37	011203003001	块料墙、柱面（N-4）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专业胶镶贴 4. 釉面砖400*800	m2	35.58	226.28	8051.04	
		二层					198235.11	
		拆除部分					9074.04	
本页小计								41321.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 171 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	010401002004	实心砖墙	1. 墙体类型:拆除原有砖墙体 2. 废料外运:10km	m3	0.53	193.38	102.49	
39	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:拆除60厚地面面砖层及水泥砂浆层 2. 废料外运:10km	m2	204.31	26.34	5381.53	
40	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类:拆除5mm厚腻子涂料层 2. 废料外运:10km	m2	221.15	5.65	1249.50	
41	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:拆除室内墙身油漆腻子10厚 2. 废料外运:10km	m2	217.64	6.11	1329.78	
42	010802001005	金属(塑钢)门	1. 构件名称:拆除铝合金门M1222 2. 门洞口尺寸:1200*2200 3. 废料外运:10km	m2	2.64	31.07	82.02	
43	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 构件名称:拆除铝合金窗C3825 2. 窗洞口尺寸:3800*2500 3. 废料外运:10km	m2	76	12.22	928.72	
		装饰部分					189161.07	
44	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1222 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:2.2厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	2.64	367.86	971.15	
45	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3825 2. 窗类型:铝合金推拉窗(弧形) 3. 框、扇材质及规格:1.8厚铝合金框 4. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含五金配件	m2	76	352.15	26763.40	
46	011403001004	抹灰面油漆(N-2)	1. 福粉腻子两道刮面砂纸打磨光滑 2. 封底内墙涂料(两道) 3. 乳胶漆(或内墙涂料)两道	m2	184.27	34.73	6399.70	
本页小计								43208.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 172 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
47	011205001002	墙、柱面装饰板（N-5）	1. 面层材料品种、规格：9厘护墙板	m ²	6.87	68.56	471.01	
48	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：护墙板腰线100*9	m	8.58	8.56	73.44	
49	011105006002	金属踢脚线（T-6）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格：不锈钢踢脚线	m	3.76	66.26	249.14	
50	011105003001	块料踢脚线（T-2楼梯）	1、刷5厚聚合物水泥浆一道 2、10厚1:3水泥石灰砂浆 3、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、瓷质釉面脚线砖800*100	m	19	19.50	370.50	
51	011503003002	扶手	1. 扶手材料种类、规格：铝合金管φ50*1.0，仿木纹	m	28.56	87.37	2495.29	
52	011102001002	石材楼地面（L-3）	1. 20mm世纪黄金大理石 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	187.54	601.00	112711.54	
53	011106003001	块料楼梯（L-3）	1. 防滑梯级砖 2. 5厚聚合物水泥浆胶结层 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	21.1	259.41	5473.55	
54	011108001002	石材零星项目（门槛石）	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm，1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：20mm金沙黑花岗岩石板	m ²	0.24	337.32	80.96	
55	011403001005	抹灰面油漆（D-3）	1. 结构板底清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 刮耐水腻子两遍后打磨 4. 乳胶漆面层（两遍底漆，两遍面漆）	m ²	22.48	45.11	1014.07	
56	011302004002	格栅吊顶（D-4）	1. 结构板底清扫干净，基层配套界面处理 2. 结构板喷涂黑色无机涂料3遍（A级） 3. 配套金属骨架 4. 50*50*1.0，间距50，铝合金条形方通（B1级）	m ²	142.99	175.84	25143.36	
本页小计							148082.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 173 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
57	011302001004	平面吊顶天棚（D-6）	1. 结构板底清扫干净 2. 配套金属骨架 3. 9厚阻燃板 4. 9厚石膏板 5. 刮耐水腻子两遍后打磨 6. 乳胶漆面层（两遍底漆，两遍面漆）	m ²	45.95	151.12	6943.96	
		屋面					50494.82	
		拆除部分					11477.25	
58	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料：拆除150厚细石混凝土面层及保温防水层至结构层 2. 废料外运：10km	m ²	210.94	54.41	11477.25	
		装饰部分					39017.57	
59	010902001001	屋面卷材防水（R-3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆或M15水泥砂浆，分格面积为1平方米，分缝做法详15ZJ201 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）+2厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料，均四周上翻300，遇女儿墙上翻至反檐滴水线下口，遇反坎反至反坎顶面 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土2%坡找平坡向屋面天沟	m ²	210.94	184.97	39017.57	
		外墙					122762.04	
		拆除部分					14614.25	
60	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：拆除墙身马赛克外墙至砖面层 2. 废料外运：10km	m ²	364.9	40.05	14614.25	
		装饰部分					108147.79	
本页小计								72053.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 174 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	011203003003	块料墙、柱面（W-2）	1. 加气砼砌块或砼梁、柱（基层）刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍（内掺水重3-5%白乳胶） 3. 满挂镀锌钢丝网（丝径1.0孔径20），与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 6. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 5厚M20水泥砂浆（加水重20%801胶）胶结层 8. 45*135白色外墙砖	m ²	462.4	229.82	106268.77	
62	011403001007	抹灰面油漆（N-2）	1、部位：女儿墙内侧 2、面涂无机涂料三遍（一底两面） 3、耐水腻子两遍厚打磨 4、10厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	31.6	59.07	1866.61	
63	011502001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：GRC装饰线条300*200	m	1	12.41	12.41	
		电梯					73060.46	
64	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑	m ³	25.31	7.80	197.42	
65	010102007002	回填方	1. 材料品种：原土回填 2. 密实度：夯实	m ³	18.12	19.36	350.80	
66	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土 2. 运距：10km	m ³	4.47	33.01	147.55	
67	010202004001	木制桩	1. 材质、规格：Φ150松木桩 2. 桩长、尾径：2m	m	10	16.45	164.50	
68	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C15商品混凝土	m ³	0.99	400.49	396.49	
69	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.92	466.31	1827.94	
70	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.07	471.80	976.63	
71	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.31	481.43	630.67	
72	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板	m ²	1.26	28.62	36.06	
本页小计								112875.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 175 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010505002001	基础模板	1. 基础类型:满堂基础模板	m ²	5.31	48.24	256.15
74	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:电梯井墙模板	m ²	20.68	53.56	1107.62
75	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 φ10以内	t	0.14	4467.85	625.50
76	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 φ25以内	t	0.782	4152.37	3247.15
77	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.004	5700.82	22.80
78	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:矩形管钢柱Q235B	t	2.473	6949.97	17187.28
79	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:矩形管钢梁Q235B	t	0.936	6693.34	6264.97
80	010605001001	钢板楼板	1. 钢板型号、厚度:压型钢板1.0mm	m ²	14.2	67.63	960.35
81	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.58	533.79	843.39
82	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 止水带材料种类:弹性橡胶条	m	6	77.73	466.38
83	011203003004	块料墙、柱面 (W-2)	1. 加气砼砌块或砼梁、柱(基层)刷专业界面剂一遍 2. 刷素水泥砂浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 3. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0孔径20),与预埋钢筋头焊接 4. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡 5. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 6. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 7. 5厚M20水泥砂浆(加水重20%801胶)胶结层 8. 45*135白色外墙砖	m ²	8.58	229.82	1971.86
84	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格:8mm中透光Low-E+12mm空气+8mm透明 2. 固定方式:点支式(驳接式)	m ²	51.03	685.11	34961.16
本页小计							67914.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改建工程

第 176 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格:6mm中透光Low+PVB+6mm透明	m	1.6	261.12	417.79
本页小计							417.79
合 计							658050.59

措施项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

第 177 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		65914.17	
1.1	011601006001	临时设施		5946.72	
1.2	011601007001	文明施工		5031.84	
1.3	011601008001	环境保护		4574.4	
1.4	011601009001	安全生产		13951.93	
1.5	1.1	综合脚手架		11826.95	
1.5.1	011601001001	脚手架		11826.95	
1.6	1.14	垂直运输工程		18095.43	
1.6.1	011601002001	垂直运输		18095.43	
1.7	1.18	脚手架工程		6486.9	
1.7.1	011601001002	脚手架		4804.93	
1.7.2	011601001003	脚手架		1681.97	
本页小计				65914.17	
合计				65914.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 178 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	65805.06			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
	预算包干费	12315.7			
	概算幅度差	32902.53			
合 计		111023.29			-

增值税计价表

工程名称：医务室（装饰工程）

标段：云城区居家养老服务中心改建工程

第 180 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	$\begin{matrix} _FHJ + _CHJ \\ + _QTXM - \\ _ZGGC \end{matrix}$	9	75148.92
合计					75148.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 182 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					714121.04
		器具					319568.84
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1APZ1成套配电箱 2. 规格:22位 3. 安装方式:明装	台	1	1455.21	1455.21
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1APZ2成套配电箱 2. 规格:29位 3. 安装方式:明装	台	1	1805.21	1805.21
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:7AW成套配电箱 2. 规格:15位 3. 安装方式:明装	台	1	1032.73	1032.73
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	1	1705.21	1705.21
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:2-6AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	5	1705.21	8526.05
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1AW成套配电箱 2. 规格:27位 3. 安装方式:明装	台	1	1705.21	1705.21
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:7APcf成套配电箱 2. 规格:3位 3. 安装方式:明装	台	1	384.72	384.72
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:7AL1~3成套配电箱 2. 规格:13位 3. 安装方式:明装	台	3	932.73	2798.19
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:AL成套配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:明装	台	130	584.72	76013.60
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1~7ALg成套配电箱 2. 规格:5位 3. 安装方式:明装	台	7	484.72	3393.04
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称:8APdt/8APxfdt成套配电箱 2. 规格:33位 3. 安装方式:明装	台	2	2073.59	4147.18
12	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1E成套应急配电箱 2. 规格:500*185*620 3. 安装方式:明装	台	1	7151.67	7151.67
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称:2~7E成套应急配电箱 2. 规格:500*185*620 3. 安装方式:明装	台	6	7151.67	42910.02
本页小计							153028.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 183 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	030402011014	成套配电箱	1. 名称:1ALrd成套配电箱 2. 规格:13位 3. 安装方式:明装	台	1	932.73	932.73	
15	030402011015	成套配电箱	1. 名称:1APpsb成套配电箱 2. 规格:15位 3. 安装方式:明装	台	1	1032.73	1032.73	
16	030402011016	成套配电箱	1. 名称:8APshsb成套配电箱 2. 规格:20位 3. 安装方式:明装	台	1	1282.73	1282.73	
17	030402011017	成套配电箱	1. 名称:8AP成套配电箱 2. 规格:97位 3. 安装方式:明装	台	1	5273.59	5273.59	
18	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED-14w 3. 类型:吸顶式	套	711	73.41	52194.51	
19	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:35wLED光源 3. 安装方式:吸顶式	套	13	192.67	2504.71	
20	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:21w 3. 安装方式:吸顶式	套	23	52.82	1214.86	
21	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:墙壁式	台	127	177.89	22592.03	
22	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	5	91.36	456.80	
23	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	16	91.36	1461.76	
24	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	76	91.36	6943.36	
25	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	16	91.36	1461.76	
26	030413005001	工厂灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:2x3w DC36V 3. 安装方式:壁装	套	96	201.42	19336.32	
27	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:HYC88K11-10 3. 安装方式:暗装	套	36			
本页小计								116687.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 184 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:HYC88K21-10 3. 安装方式:暗装	套	274	23.08	6323.92	
29	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:HYC88K31-10 3. 安装方式:暗装	套	4	28.37	113.48	
30	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:暗装	套	1	21.86	21.86	
31	030413014001	插座	1. 名称:普通2+3孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	套	644	26.27	16917.88	
32	030413014002	插座	1. 名称:壁挂式空调安全型插座(单相3极) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	套	146	26.67	3893.82	
33	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1335	9.35	12482.25	
34	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	1105	9.14	10099.70	
		管线					394552.20	
35	030412003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT-200X100	m	458.65	91.94	42168.28	
36	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200x100	m	28.95	59.39	1719.34	
37	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	16.55	29.84	493.85	
38	030412001003	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	11.28	18.85	212.63	
39	030412001004	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	618.58	12.27	7589.98	
40	030412001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	7408.11	8.37	62005.88	
41	030412001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1003.42	16.11	16165.10	
42	030412001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	3.99	21.04	83.95	
本页小计								180291.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 185 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	8.85	25.56	226.21
44	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	34.13	34.98	1193.87
45	030412001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	m	8.08	91.03	735.52
46	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x95+1x50	m	14.38	270.68	3892.38
47	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-4*185+1*95	m	75.52	504.32	38086.25
48	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6	m	221.67	30.42	6743.20
49	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x6	m	20.26	33.06	669.80
50	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	171.84	80.47	13827.96
51	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16	m	8.1	117.98	955.64
52	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:防水型电缆-4x4	m	12.29	18.71	229.95
53	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm以下	个	14	98.83	1383.62
54	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm以下	个	6	154.64	927.84
55	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm以下	个	2	195.89	391.78
56	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm以下	个	2	253.57	507.14
57	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm以下	个	2	304.39	608.78
58	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV-4x1.5	m	10	12.25	122.50
59	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4	m	166.85	4.76	794.21
60	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	230.94	3.65	842.93
本页小计							72139.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 186 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	030412004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	23289.04	3.39	78949.85	
62	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-6	m	11328.76	6.36	72050.91	
63	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	1013.69	6.77	6862.68	
64	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	2362.2	14.44	34110.17	
		弱电					220888.55	
		综合布线及网络					84565.46	
		器具					23707.20	
65	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:12U	台	1	965.72	965.72	
66	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:网络机柜 2. 安装方式:落地式	台	1	1336.86	1336.86	
67	030501002002	输出设备	1. 名称:操作电脑	台	1	4981.40	4981.40	
68	030501015001	交换机	1. 名称:POE千兆交换机 2. 规格:48口	台	3	568.43	1705.29	
69	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:网络、语音跳线 2. 规格:UTP5e	条	254	16.02	4069.08	
70	030502008001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:48口	架	3	1015.98	3047.94	
71	030502008002	配线架	1. 名称:110语音配线架啊	架	1	512.27	512.27	
72	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	128	36.40	4659.20	
73	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	128	18.98	2429.44	
		管线					60858.26	
74	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-150X100	m	430.88	54.28	23388.17	
75	030412002003	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-200X100	m	20.4	59.39	1211.56	
76	030412001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1014.06	16.11	16336.51	
77	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	6618.61	3.01	19922.02	
		视频安防监控					44224.41	
		器具					35554.34	
本页小计								276539.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 187 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:摄像监控头 2. 规格:400w全夜视, POE供电 3. 安装方式:吸顶式	台	41	473.84	19427.44
79	030506016002	监视设备	1. 名称:22寸液晶监视器	台	1	1801.39	1801.39
80	030501002001	输出设备	1. 名称:操作电脑 2. 规格:含管理客户端软件	台	1	4361.93	4361.93
81	030501015002	交换机	1. 名称:POE千兆交换机 2. 规格:24口	台	1	497.64	497.64
82	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR数字存储器 2. 类别:32路8盘位 3. 规格:配置2块4T硬盘	台	1	5141.77	5141.77
83	030406002002	EPS、UPS电源	1. 名称:不间断电源柜(UPS)	套	1	1985.94	1985.94
84	030416029001	其他项目调试	1. 名称:不间断电源调试	系统	1	2268.76	2268.76
85	030506020001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	1	69.47	69.47
		管线					8670.07
86	030412001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	160.44	16.11	2584.69
87	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	2021.72	3.01	6085.38
		无障碍呼救报警系统图					92098.68
		器具					42514.90
88	030506016001	监视设备	1. 名称:无障碍呼救报警系统数显管理主机 2. 安装方式:壁装	台	6	3323.11	19938.66
89	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:不间断电源 2. 型号:CW40D 3. 容量(kV·A):220V 10A	套	6	1083.29	6499.74
90	030904003001	按钮	1. 名称:无障碍呼救报警系统求助按钮 2. 安装方式:暗装	个	370	43.45	16076.50
		管线					49583.78
91	030412001013	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1395.15	16.11	22475.87
92	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-RYS-3x1.5	m	3962.31	6.79	26904.08
本页小计							136119.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 188 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
93	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-RYS-2x1.5	m	50.83	4.01	203.83	
		防雷及接地装置					77087.74	
94	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明配	m	1354.48	46.64	63172.95	
95	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	356.12	18.54	6602.46	
96	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网线 2. 安装部位:利用基础内钢筋	m	437.46	7.95	3477.81	
97	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:接地端子板	个	1	54.01	54.01	
98	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	2	113.46	226.92	
99	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接板	台	21	82.17	1725.57	
100	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71	
101	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31	
		消防					873877.08	
		消火栓系统					316414.92	
		管道					196835.53	
102	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道,调和漆二道	m	497.59	357.81	178042.68	
103	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道,调和漆二道	m	78.73	238.70	18792.85	
		管道附件、设备					119579.39	
104	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	29	504.22	14622.38	
105	031002001002	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5	875.50	4377.50	
本页小计								293126.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 189 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
106	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	根	4	360.27	1441.08	
107	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100	台	1	120.46	120.46	
108	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1	812.50	812.50	
109	031002001003	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	546.22	546.22	
110	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:动作流量3.5L/s	台	1	469.53	469.53	
111	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1	155.92	155.92	
112	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:700*4000*240 2. 附件材质、规格:箱内配置 DN65消火栓1个 φ19水枪1支, DN65衬胶水龙带(25m)1付, 消防软管卷盘 1付, 轻便消防水龙卷盘1个	套	43	1030.50	44311.50	
113	030910001001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:灭火器放置箱	具	112	122.82	13755.84	
114	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:消火栓稳压泵两台(一用一备) 2. 型号:Q=1.0L/S, H=0.20MPa, N=0.37KW, 配置稳压罐一个, 有效容积为150L	套	2	14563.17	29126.34	
115	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	43	228.84	9840.12	
		喷淋系统					457711.33	
		管道					341120.90	
116	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:刷樟丹二道, 调和漆二道	m	117.37	514.66	60405.64	
本页小计								160985.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 190 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
117	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	156.75	357.81	56086.72	
118	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	115.3	330.73	38133.17	
119	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	86.46	235.02	20319.83	
120	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	169.54	63.44	10755.62	
121	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	302.08	55.76	16843.98	
122	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：刷樟丹二道，调和漆二道	m	908.66	47.54	43197.70	
123	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	2269.59	41.14	93370.93	
本页小计								278707.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 191 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
124	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	26.4	51.09	1348.78	
125	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	17.5	37.63	658.53	
		管道附件、设备					116590.43	
126	031002001005	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	17	833.79	14174.43	
127	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	7	658.96	4612.72	
128	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	5	260.50	1302.50	
129	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	164.03	1148.21	
130	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:上下喷头DN15	个	752	52.31	39337.12	
131	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:喷头DN15	个	482	47.52	22904.64	
132	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	套	7	211.27	1478.89	
133	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋稳压泵两台(一用一备) 2. 型号:Q=1.0L/S, H=0.20MPa, N=0.37KW, 配置稳压罐一个, 有效容积为150L	套	2	14563.17	29126.34	
134	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	7	357.94	2505.58	
		气体灭火系统					14872.72	
135	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 型号、规格:充装量:54Kg/瓶	套	2	6280.16	12560.32	
本页小计								131158.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 192 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
136	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	2	1156.20	2312.40	
		火灾自动报警					84878.11	
		器具					49840.43	
137	030904001001	点型探测器	1. 名称：点型感烟火灾探测器 2. 类型：吸顶	个	255	100.25	25563.75	
138	030904001002	点型探测器	1. 名称：点型感温火灾探测器 2. 类型：吸顶	个	10	100.25	1002.50	
139	030904003002	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 安装方式：壁装	个	13	124.04	1612.52	
140	030904003003	按钮	1. 名称：编码型手动报警按钮 2. 安装方式：壁装	个	4	124.04	496.16	
141	030904004001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：壁挂	个	36	132.81	4781.16	
142	030904009001	区域报警控制器	1. 名称：区域报警控制箱 2. 控制点数量：256点以下	台	1	4325.09	4325.09	
143	030904007001	消防模块	1. 名称：总线短路隔离器 2. 类型：箱内	个	14	242.83	3399.62	
144	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：消防接线箱 2. 安装方式：壁装	台	1	276.44	276.44	
145	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数：自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	8383.19	8383.19	
		管线					35037.68	
146	030412001014	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗配	m	910.12	16.11	14662.03	
147	030412001015	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	603.9	21.04	12706.06	
148	030412004007	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYJS-2x1.5	m	634.9	4.78	3034.82	
149	030412004008	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5	m	1269.8	3.65	4634.77	
		给排水					852567.11	
		冷给水					193905.22	
		管道					129684.63	
本页小计								87190.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 193 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
150	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 冷水	m	85.57	77.46	6628.25	
151	031001007002	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 冷水	m	153.57	64.59	9919.09	
152	031001007003	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架聚乙烯复合管道 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 冷水	m	86.95	52.89	4598.79	
153	031001007004	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 冷水	m	66.38	146.20	9704.76	
154	031001007005	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 冷水	m	21.37	122.33	2614.19	
155	031001007006	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 冷水	m	409.23	105.18	43042.81	
本页小计								76507.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 194 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
156	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	86.1	85.58	7368.44	
157	031001007008	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	85.4	70.11	5987.39	
158	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR冷水给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	196.4	28.73	5642.57	
159	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR冷水给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	1374.28	24.87	34178.34	
		管道附件、设备					64220.59	
160	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	733.26	733.26	
161	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个闸阀	个	2	479.14	958.28	
162	031002011003	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	2	305.30	610.60	
163	031002011006	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	226.92	226.92	
本页小计								55705.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 195 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
164	031002011004	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	127	197.23	25048.21	
165	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	1	670.56	670.56	
166	031002006003	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	组	2	553.62	1107.24	
167	031002006004	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	308.29	308.29	
168	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	根	4	296.48	1185.92	
169	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	根	1	253.27	253.27	
170	031002001007	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	167.46	167.46	
171	031002001008	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	298.91	298.91	
172	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	216.42	216.42	
173	031002001011	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	1027.40	1027.40	
174	031002001012	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	827.23	827.23	
175	031002001013	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	754.89	754.89	
176	031002001016	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	84	90.81	7628.04	
177	031002001017	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	104.94	104.94	
本页小计								39598.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 196 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
178	031002001018	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	135.16	135.16	
179	031002001019	金属阀门	1. 类型:电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	712.23	712.23	
180	031003010001	倒流防止器	1. 材质:防止旋流器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	套	1	433.24	433.24	
181	031005016001	水箱	1. 类型:不锈钢高位消防水箱 2. 容量:有效容积18m3 3. 规格:4000X3000X2500	台	1	20812.12	20812.12	
		热给水					194463.82	
		管道					56610.74	
182	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	2.91	169.13	492.17	
183	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	115.06	94.58	10882.37	
184	031001008007	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	47.55	64.76	3079.34	
185	031001008008	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	443.62	63.26	28063.40	
本页小计								64610.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 197 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
186	031001008009	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	18.82	43.15	812.08	
187	031001008010	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	140.85	39.45	5556.53	
188	031001008011	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	109.2	28.89	3154.79	
189	031001008012	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:热水	m	176.45	25.90	4570.06	
		管道附件、设备					137853.08	
190	031002011005	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:内含1个截止阀	个	98	197.23	19328.54	
191	031002001023	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	268.46	1879.22	
192	031002001024	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	202.18	606.54	
193	031002001025	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	20	133.47	2669.40	
本页小计								38577.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 198 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	031002001026	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	4	76.05	304.20
195	031002001022	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	60	90.81	5448.60
196	031002008004	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	根	4	183.30	733.20
197	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 直热式热泵主机 2. 热泵额定制热量：42kW 3. 热泵额定输入功率：9.13 kW 4. 热泵最大输入功率：13.7 kW 5. COP：4.6 一级能效 6. 运行噪音：59.5dB 7. 制冷剂：R410A 8. 防水等级：IPX5 9. 运行重量：302kg 10. 水系统最高承压：1.1 MPa 11. 适用环境温度：-10~48℃ 12. 机组外形尺寸：1020×846×1840mm	组	2	25258.52	50517.04
198	031005013001	热水器、开水炉	1. 辅助电加热水箱 2. 电加热功率：24kW 3. 水箱容积：455L 4. 净重：168kg 5. 运行重量：623kg 6. 额定工作压力：1.1MPa 7. 防水等级：IPX4 8. 外形尺寸：Φ712×848×1712	台	1	7284.37	7284.37
199	031005016002	水箱	1. 类型：不锈钢承压水箱 2. 容量：有效容积：16m ³ 3. 规格：Φ2000×6500	台	1	22523.98	22523.98
200	030109001001	泵	1. 名称：热泵循环泵 2. 规格：Q=8T/h, H=20m. N=1.5kW	台	2	4645.15	9290.30
201	030109001002	泵	1. 名称：热水回水泵 2. 规格：Q=8T/h, H=20m. N=1.5kW	台	2	4213.95	8427.90
本页小计							104529.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 199 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
202	031005004001	气压罐	1. 名称：膨胀罐 2. 规格：容积：2000L, 运行重量3T	台	2	3251.01	6502.02	
203	031005012001	紫外线杀菌设备	1. 名称：紫外线光催化二氧化钛(AOT)消毒装置 2. 规格：处理量45m3, 运行重量40kg, 700*400*200	台	1	2337.77	2337.77	
		排水					464198.07	
		管道					193762.42	
204	031001008013	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	47.24	84.95	4013.04	
205	031001008014	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：雨水	m	11.01	77.16	849.53	
206	031001008015	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室内 6. 介质：雨水	m	362.43	45.96	16657.28	
207	031001008016	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷凝水	m	267.55	24.01	6423.88	
208	031001008017	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：废水	m	10.95	77.16	844.90	
209	031001008018	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 5. 安装部位：室内 6. 介质：废水	m	715.95	51.09	36577.89	
本页小计								74206.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 200 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
210	031001008019	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:废水	m	159.64	37.63	6007.25	
211	031001008020	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	17.59	77.16	1357.24	
212	031001008021	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	1819	51.09	92932.71	
213	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN400, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	33.2	168.24	5585.57	
214	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN300, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	119.83	113.12	13555.17	
215	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN200, 8KN/m 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	125.62	71.31	8957.96	
		卫生器具					188456.65	
216	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	29	64.66	1875.14	
217	031003014002	给、排水附件	1. 类型:洗衣机地漏 2. 规格:DN75	个	102	28.45	2901.90	
218	031003014003	给、排水附件	1. 类型:网框式地漏 2. 规格:DN100	个	2	38.12	76.24	
219	031003014004	给、排水附件	1. 类型:通气帽 2. 规格:DN100	个	91	3.12	283.92	
本页小计								133533.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 201 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
220	031003003001	洗脸盆	1. 类型：立柱式洗手盆 2. 规格：洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	243	299.75	72839.25	
221	031003006001	大便器	1. 类型：陶瓷蹲式大便器 2. 规格：瓷蹲式大便器水箱配件、角型阀(带铜活)DN15、瓷制大便器用存水弯	组	6	413.66	2481.96	
222	031003006002	大便器	1. 类型：连体坐便器 2. 规格：角型阀(带铜活)DN15	组	126	559.82	70537.32	
223	031003007001	小便器	1. 类型：挂壁式小便器 2. 材质：陶瓷	组	2	452.43	904.86	
224	031003014005	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 规格：De75	个	240	28.45	6828.00	
225	031003014006	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 规格：De100	个	2	85.42	170.84	
226	031003010002	淋浴器	1. 材质：淋浴器	套	119	248.38	29557.22	
		管道附属、设备					81979.00	
227	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类：φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 结构及做法：20S515第29页 3. 均深：1.6m	座	15	1934.80	29022.00	
228	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类：φ1000圆形混凝土废水检查井 2. 结构及做法：20S515第30页 3. 均深：1m	座	10	1597.08	15970.80	
229	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类：φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 结构及做法：20S515第30页 3. 均深：1m	座	20	1369.38	27387.60	
230	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格：单算平篦式雨水口 2. 结构及做法：详见图集16S518-6、9、11	座	10	959.86	9598.60	
		暖通					152268.14	
231	030405015002	风扇	1. 名称：天花式排气扇(自带止回阀) 2. 安装方式：天花式	台	129	90.19	11634.51	
本页小计								276932.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 202 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
232	030108001001	风机	1. 名称:PF-F1-1壁式轴流风机 2. 规格:风量:1000, 转速:1450, 功率:0.04kw	台	3	16682.46	50047.38	
233	030108001002	风机	1. 名称:PF-F1-2壁式轴流风机 2. 规格:风量:2500, 转速:1450, 功率:0.75kw	台	1	17240.78	17240.78	
234	030703024001	人防其他部件	1. 名称:电动式挡烟垂壁 2. 类型:挡烟垂壁底部距建筑完成面2.20m 3. 规格:防火玻璃布	m ²	120.78	557.64	67351.76	
235	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管全自动防火阀 2. 规格:800*1500	个	1	1013.36	1013.36	
236	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管全自动防火阀 2. 规格:400*400	个	1	327.15	327.15	
237	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:300*600	个	1	259.68	259.68	
238	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:400*400	个	1	101.93	101.93	
239	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶进风口(带防虫网) 2. 规格:300*600	个	3	107.03	321.09	
240	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶进风口(带防虫网) 2. 规格:400*250	个	1	86.61	86.61	
241	031001008022	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排气管De160 2. 连接形式:粘接	m	1	77.16	77.16	
242	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度:0.6mm	m ²	6.07	161.69	981.46	
243	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ150 4. 板材厚度:0.6mm	m ²	16.07	175.81	2825.27	
		光伏					42650.10	
244	030402010001	低压开关柜	1. 名称:交流配电柜	台	1	5756.72	5756.72	
本页小计								146390.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 203 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
245	030406003002	太阳能电池	1. 名称：太阳能电池板 2. 规格：单晶硅200WP，1960*900*40	组	24	1205.85	28940.40	
246	030406007001	光伏逆变器	1. 名称：光伏逆变器	台	1	7952.98	7952.98	
本页小计							36893.38	
合 计							2933459.76	

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

第 204 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		423449.3	
1.1	031401009001	安全生产		181602.63	
1.2	031401010001	文明施工		65496.03	
1.3	031401011001	环境保护		59541.84	
1.4	031401012001	临时设施		77404.4	
1.5	031401001001	脚手架		39404.4	
本页小计				423449.3	
合计				423449.3	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 205 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	293345.98			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	83228.75			
8	概算幅度差	88003.79			
合 计		464578.52			-

暂列金额明细表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 206 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			293345.98			
2.1	暂列金额	2933459.76	10	293345.98			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	293345.98			-
合 计		-	-	293345.98			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：综合楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改建工程

第 207 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中： ：专业工程暂估价	$\begin{aligned} & _FHJ + _CHJ \\ & + _QTXM - \\ & _ZGGC \end{aligned}$	9	343933.88
合计					343933.88

工程项目清单汇总表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 208 页 共 278 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	16445.4
1.1	强电	4996.91
1.2	防雷及接地装置	7062.23
1.3	消防	119.18
1.4	给排水	4267.08
2	措施项目费	3745.98
2.1	其中：安全生产措施费	1631.74
3	其他项目费	2885.73
3.1	其中：暂列金额	1644.54
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	1241.19
4	税前工程造价	23077.11
5	增值税	2076.94
6	工程造价	25154.05
合计		25,154.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 209 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					4996.91
		器具					2507.98
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL成套配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:暗装	台	1	540.87	540.87
2	030413003001	荧光灯	1. 名称:T5型LED灯管 2. 规格:21W 3. 安装方式:吸顶式	套	6	65.88	395.28
3	030413005001	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 型号:14W 3. 安装方式:吸顶式	套	1	69.97	69.97
4	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:墙壁式	台	1	177.89	177.89
5	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	4	23.08	92.32
6	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型,三孔+两孔) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	5	26.27	131.35
7	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1	26.67	26.67
8	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9	9.35	84.15
9	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	10	9.14	91.40
10	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08
		管线					2488.93
11	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	91.41	8.37	765.10
12	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3x2.5	m	126.06	3.25	409.70
13	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-4	m	158.09	4.12	651.33
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	45.9	14.44	662.80
		防雷及接地装置					7062.23
本页小计							4996.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 210 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 规格: φ 12热镀锌圆钢, H=0.5m	根	2	50.87	101.74	
16	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格: φ 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明配	m	90.23	46.64	4208.33	
17	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	26.18	18.54	485.38	
18	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网线 2. 安装部位:利用基础内钢筋	m	55.19	7.95	438.76	
19	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71	
20	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31	
		消防					119.18	
21	030910001001	灭火器	1. 形式:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2	59.59	119.18	
		给排水					4267.08	
		给水					878.44	
		管道					167.07	
22	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	5.13	26.29	134.87	
23	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	2.23	14.44	32.20	
		管道附件					711.37	
24	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:2个闸阀DN25	组	1	263.68	263.68	
25	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	174.18	174.18	
26	031002001001	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	273.51	273.51	
		排水					3388.64	
本页小计								8059.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 211 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					224.40
27	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	3.7	51.09	189.03
28	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	0.94	37.63	35.37
		卫生器具					741.86
29	031003003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗手盆 2. 规格:洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	1	299.75	299.75
30	031003006001	大便器	1. 类型:陶瓷蹲式大便器 2. 规格:瓷蹲式大便器水箱配件、角型阀(带铜活)DN15、瓷制大便器用存水弯	组	1	413.66	413.66
31	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	1	28.45	28.45
		管道附属					2422.38
32	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:Φ700砖砌污水检查井 2. 结构及做法:详见图集	座	2	1211.19	2422.38
本页小计							3388.64
合 计							16445.40

措施项目清单计价表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

第 212 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		3745.98	
1.1	031401009001	安全生产		1631.74	
1.2	031401010001	文明施工		588.49	
1.3	031401011001	环境保护		535	
1.4	031401012001	临时设施		695.49	
1.5	031401001001	脚手架		295.26	
本页小计				3745.98	
合计				3745.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：门楼（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 214 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			1644.54			
2.1	暂列金额	16445.4	10	1644.54			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	1644.54			-
合 计		-	-	1644.54			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

工程项目清单汇总表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 216 页 共 278 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	748368.91
1.1	强电	668664.72
1.2	防雷及接地装置	10331.59
1.3	消防	64304.99
1.4	排水	5067.61
2	措施项目费	25463.96
2.1	其中：安全生产措施费	11003.13
3	其他项目费	102330.71
3.1	其中：暂列金额	74836.89
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	27493.82
4	税前工程造价	876163.58
5	增值税	78854.72
6	工程造价	955018.3
合计		955,018.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 217 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					668664.72
		器具					558016.32
1	030402009001	高压开关柜	1. 名称:1AH1 高压配电柜 2. 型号:XGN15-12, 进线 3. 规格:800x1500x2300	台	1	30606.81	30606.81
2	030402009002	高压开关柜	1. 名称:1AH2 高压配电柜 2. 型号:XGN15-12, 计量 3. 规格:800x1500x2300	台	1	30606.81	30606.81
3	030402009003	高压开关柜	1. 名称:1AH3 高压配电柜 2. 型号:XGN15-12, 出线 3. 规格:800x1500x2300	台	1	30606.81	30606.81
4	030402009004	高压开关柜	1. 名称:1AH4 高压配电柜 2. 型号:XGN15-12, 出线 3. 规格:800x1500x2300	台	1	30606.81	30606.81
5	030401002001	干式变压器	1. 名称:树脂绝缘干式变压器 2. 型号:SCB14-500kVA/-10/0.4KV, IP2X	台	2	71873.72	143747.44
6	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭耐火母线槽 2. 规格:CCX6-1000A	m	63.4	1949.90	123623.66
7	030402010001	低压开关柜	1. 名称:1AA1 低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
8	030402010002	低压开关柜	1. 名称:1AA2 低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
9	030402010003	低压开关柜	1. 名称:1AA3 低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
10	030402010004	低压开关柜	1. 名称:1AA4 低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
11	030402010005	低压开关柜	1. 名称:1AA5 低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
12	030402010006	低压开关柜	1. 名称:2AA1 低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
13	030402010007	低压开关柜	1. 名称:2AA2 低压配电柜 2. 规格:600*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72
本页小计							500095.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 218 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	030402010008	低压开关柜	1. 名称:2AA3低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
15	030402010009	低压开关柜	1. 名称:2AA4低压配电柜 2. 规格:800*1000 3. 型号:GCK	台	1	15756.72	15756.72	
16	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-8.7/15kV-3*70	m	1	176.52	176.52	
17	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALdf成套配电箱 2. 规格:26位 3. 安装方式:明装	台	1	1655.21	1655.21	
18	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED支架灯 2. 规格:2x28W, LED管	套	22	81.83	1800.26	
19	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	2	28.37	56.74	
20	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	套	12	26.27	315.24	
21	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	23	9.35	215.05	
22	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	14	9.14	127.96	
23	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm以下	个	4	195.89	783.56	
24	030416005001	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	2	3453.84	6907.68	
25	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	16	898.08	14369.28	
		管线					110648.40	
26	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	4.45	83.23	370.37	
27	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	3.13	70.64	221.10	
28	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地	m	8.86	38.77	343.50	
本页小计								58855.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 219 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	1	29.84	29.84	
30	030412001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	112.65	8.37	942.88	
31	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x10	m	1	51.76	51.76	
32	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*150+1*70	m	21.9	526.30	11525.97	
33	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*185+1*95	m	67.81	512.30	34739.06	
34	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*240+1*120	m	44.45	659.42	29311.22	
35	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-5*16	m	67.75	77.03	5218.78	
36	030409001009	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:WDZBNW-BTLY-4*70+1*35	m	22.55	308.45	6955.55	
37	030409001010	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:WDZBNW-BTLY-5*16	m	45.09	145.15	6544.81	
38	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm以下	个	6	98.83	592.98	
39	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm以下	个	2	195.89	391.78	
40	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm以下	个	8	304.39	2435.12	
41	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm以下	个	4	384.20	1536.80	
42	030409003006	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:70mm	个	2	165.58	331.16	
本页小计								100607.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 220 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	030409003007	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:16mm	个	4	128.98	515.92	
44	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	230.88	3.51	810.39	
45	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	124.96	4.64	579.81	
46	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	23.65	14.44	341.51	
47	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:400*150	m	48.92	140.19	6858.09	
		防雷及接地装置					10331.59	
48	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 规格:Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	5	53.41	267.05	
49	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明配	m	96.71	46.64	4510.55	
50	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	39.07	18.54	724.36	
51	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网线 2. 安装部位:利用基础内钢筋	m	51.63	7.95	410.46	
52	030410002002	接地母线	1. 名称:接地干线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:沿墙明敷	m	81.27	28.08	2282.06	
53	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	台	2	113.46	226.92	
54	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接板	台	1	82.17	82.17	
55	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子板	台	1	97.71	97.71	
56	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1730.31	1730.31	
		消防					64304.99	
		气体灭火					50668.02	
57	030910001001	灭火器	1. 形式:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	4	73.59	294.36	
本页小计								19731.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 221 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
58	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 型号、规格:充装量:84.5Kg/瓶	套	6	8182.82	49096.92	
59	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	6	212.79	1276.74	
		火灾自动报警					13636.97	
		器具					11533.50	
60	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 类型:吸顶	个	8	100.25	802.00	
61	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 类型:吸顶	个	8	100.25	802.00	
62	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁挂	个	4	132.81	531.24	
63	030413002001	装饰灯	1. 名称:喷放指示灯 2. 安装方式:壁挂	套	2	91.36	182.72	
64	030904007001	消防模块	1. 名称:气体灭火控制器 2. 类型:壁挂	个	1	8582.86	8582.86	
65	030904003001	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 安装方式:壁挂	个	4	158.17	632.68	
		管线					2103.47	
66	030412001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	107.1	14.53	1556.16	
67	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	114.5	4.78	547.31	
		排水					5067.61	
		排水					5067.61	
		管道					2840.41	
68	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	51	45.96	2343.96	
69	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	4.54	109.35	496.45	
本页小计								66851.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 222 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生器具					258.64
70	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	64.66	258.64
		管道附属					1968.56
71	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:Φ700砖砌雨水检查井 2. 结构及做法:详见图集	座	2	984.28	1968.56
本页小计							2227.2
合 计							748368.91

其他项目清单计价表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 224 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	74836.89			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	5042.75			
8	概算幅度差	22451.07			
合 计		102330.71			-

暂列金额明细表

工程名称：配电房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 225 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			74836.89			
2.1	暂列金额	748368.91	10	74836.89			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-	74836.89			-
	合 计	-	-	74836.89			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 228 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					47499.18
		器具					28095.83
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1AL成套配电箱 2. 规格:28位 3. 安装方式:暗装	台	1	1686.89	1686.89
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:2AL成套配电箱 2. 规格:19位 3. 安装方式:暗装	台	1	1178.19	1178.19
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:APdt成套配电箱 2. 规格:12位 3. 安装方式:暗装	台	1	1428.19	1428.19
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600, 30W 3. 安装方式:扣板式	套	12	114.82	1377.84
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*300, 48W 3. 安装方式:扣板式	套	5	110.86	554.30
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:φ90筒灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:嵌入式	套	82	79.02	6479.64
7	030405015001	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:300*300, 28W 3. 安装方式:吸顶	台	16	90.19	1443.04
8	030413003001	荧光灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:1200*50, 30W	套	47	221.41	10406.27
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	1	19.72	19.72
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	4	23.08	92.32
11	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	2	28.37	56.74
12	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控照明开关 2. 安装方式:暗装	套	2	21.86	43.72
13	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型,三孔+两孔) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	21	26.27	551.67
14	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	2	26.67	53.34
15	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	164	9.35	1533.40
16	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	32	9.14	292.48
本页小计							27197.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 229 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08	
		管线					19403.35	
18	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.3	34.98	185.39	
19	030412001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	113.08	8.37	946.48	
20	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	290.97	14.53	4227.79	
21	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	99.69	20.67	2060.59	
22	030412001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配	m	13.48	29.84	402.24	
23	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x10	m	12.28	33.48	411.13	
24	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-5*16	m	8.43	77.03	649.36	
25	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3x4	m	128.91	12.06	1554.65	
26	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x2.5	m	128.28	13.67	1753.59	
27	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5x6	m	11.93	21.70	258.88	
28	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm以下	个	28	98.83	2767.24	
29	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-2.5	m	879.49	3.25	2858.34	
30	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	10	3.51	35.10	
31	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	10	4.64	46.40	
32	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70×70mm	m	86.3	14.44	1246.17	
		弱电					620.87	
		器具					371.99	
本页小计								20301.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 230 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	030412005001	接线箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装形式:明装	个	1	235.37	235.37	
34	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装	个	3	36.40	109.20	
35	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	3	9.14	27.42	
		管线					248.88	
36	030412001006	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	21.87	8.37	183.05	
37	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5e	m	21.87	3.01	65.83	
		消防					476.72	
38	030910001001	灭火器	1. 形式:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8	59.59	476.72	
		给排水					20972.91	
		给水					1643.06	
		管道					801.41	
39	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	8.99	32.89	295.68	
40	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	4.63	26.29	121.72	
41	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R冷给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:冷水	m	16.46	23.33	384.01	
		管道附件					841.65	
42	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN32 3. 附件配置:1个闸阀DN32	组	1	263.46	263.46	
43	031002001002	金属阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	78.94	78.94	
本页小计								2241.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 231 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	225.74	225.74	
45	031002001001	金属阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	273.51	273.51	
		排水					19329.85	
		管道					6177.36	
46	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:雨水	m	28.33	109.35	3097.89	
47	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	46.34	51.09	2367.51	
48	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5. 介质:污水	m	18.92	37.63	711.96	
		卫生器具					2045.91	
49	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	64.66	258.64	
50	031003003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式洗手盆 2. 规格:洗手盆水龙头DN15、角型阀(带铜活)DN15	组	4	299.75	1199.00	
51	031003006001	大便器	1. 类型:连体坐便器 2. 规格:角型阀(带铜活)DN15	组	1	559.82	559.82	
52	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:De75	个	1	28.45	28.45	
		管道附属					11106.58	
53	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:单篦雨水口 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦680*380	座	4	959.86	3839.44	
本页小计								12561.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 232 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：Φ700砖砌污水检查井 2. 结构及做法：详见图集	座	2	1211.19	2422.38
55	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格：Φ700砖砌雨水检查井 2. 结构及做法：详见图集	座	4	1211.19	4844.76
本页小计							7267.14
合 计							69569.68

措施项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程

第 233 页 共 278 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作 内 容	价 格 (元)	备 注
1		措施项目		9042.44	
1.1	031401009001	安全生产		3931.87	
1.2	031401010001	文明施工		1418.05	
1.3	031401011001	环境保护		1289.14	
1.4	031401012001	临时设施		1675.88	
1.5	031401001001	脚手架		727.5	
本页小计				9042.44	
合计				9042.44	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 234 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	6956.97			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	1801.98			
8	概算幅度差	2087.09			
合 计		10846.04			-

暂列金额明细表

工程名称：医务室（安装工程） 标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程 第 235 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			6956.97			
2.1	暂列金额	69569.68	10	6956.97			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	6956.97			-
合 计		-	-	6956.97			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：医务室（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改建工程

第 236 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中： 专业工程暂估价	$_FHJ + _CHJ + _QTXM - _ZGGC$	9	8051.23
合计					8051.23

工程项目清单汇总表

工程名称：休闲长廊（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 237 页 共 278 页

序号	项目内容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	12719.92
1.1	强电	12719.92
2	措施项目费	1785.75
2.1	其中：安全生产措施费	765.92
3	其他项目费	2004.61
3.1	其中：暂列金额	1271.99
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	732.62
4	税前工程造价	16510.28
5	增值税	1485.93
6	工程造价	17996.21
合计		17,996.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲长廊（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 238 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					12719.92
		器具					4742.10
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALy1成套配电箱 2. 规格:25位 3. 安装方式:明装	台	1	1605.21	1605.21
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:吊灯 2. 规格:20W, LED暖白色光源 3. 类型:吊装	套	15	97.48	1462.20
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:9W, LED暖黄色光源 3. 安装方式:吸顶式	套	12	43.68	524.16
4	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	27	9.35	252.45
5	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.08	898.08
		管线					7977.82
6	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	9.9	18.85	186.62
7	030412001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	257.07	12.27	3154.25
8	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1kV-5X6	m	28.8	24.35	701.28
9	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVV-4	m	777.8	5.06	3935.67
本页小计							12719.92
合 计							12719.92

其他项目清单计价表

工程名称：休闲长廊（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 240 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1271.99			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	351.02			
8	概算幅度差	381.6			
合 计		2004.61			-

暂列金额明细表

工程名称：休闲长廊（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 241 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			1271.99			
2.1	暂列金额	12719.92	10	1271.99			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-	1271.99			-
	合 计	-	-	1271.99			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 244 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防					117266.45
		消火栓系统					82310.24
		管道					1141.15
1	031001007002	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架聚乙烯复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计及规范要求 5. 安装部位: 室外	m	12.42	91.88	1141.15
		管道附件、设备					81169.09
2	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 地上式消防栓 2. 型号、规格: SS100/65-1.0	套	1	741.79	741.79
3	030109001001	泵	1. 名称: 立式消防栓泵(室外) 2. 规格: XBD4/30-SLH, Q=25L/s, H=37m, N=30KW	台	2	24453.35	48906.70
4	030109001002	泵	1. 名称: 立式消防栓泵(室内) 2. 规格: XBD6/15-SLH, Q=15L/s, H=54m, N=15KW	台	2	15254.24	30508.48
5	030109001006	泵	1. 名称: 拆除原有消防泵	台	4	253.03	1012.12
		给水管道附近、设备					
		喷淋系统					34956.21
		管道					
		管道附件、设备					34956.21
6	030901004003	报警装置	1. 名称: 湿式报警阀 2. 型号、规格: DN150	组	1	3941.67	3941.67
7	030109001005	泵	1. 名称: 立式喷淋泵 2. 规格: XBD6/15-SLH, Q=15L/s, H=55m, N=15KW	台	2	15254.24	30508.48
8	030109001007	泵	1. 名称: 拆除原有消防泵	台	2	253.03	506.06
本页小计							117266.45
合 计							117266.45

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房（安装工程）
标段：云城区居家养老服务中心改扩
建工程
第 245 页 共 278 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		1805.13	
1.1	031401009001	安全生产		828.14	
1.2	031401010001	文明施工		298.67	
1.3	031401011001	环境保护		271.52	
1.4	031401012001	临时设施		352.98	
1.5	031401001001	脚手架		53.82	
本页小计				1805.13	
合计				1805.13	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防泵房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 246 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	11726.65			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	379.54			
8	概算幅度差	3517.99			
合 计		15624.18			-

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心
改扩建工程

第 247 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			11726.65			
2.1	暂列金额	117266.45	10	11726.65			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-	11726.65			-
	合计	-	-	11726.65			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：消防泵房（安装工程）

标段：云城区居家养老服务中心改建工程

第 248 页 共 278 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中： ：专业工程暂估价	$\begin{matrix} _FHJ + _CHJ \\ + _QTXM - \\ _ZGGC \end{matrix}$	9	12122.62
合计					12122.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 250 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					71614.52
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原来花基、原来石凳、原有树池 2. 废料外运:10km	m3	26.07	149.72	3903.20
2	041001005001	拆除栏杆	1. 材质:金属栏杆 2. 废料外运:10km	m	40.1	32.10	1287.21
3	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除混凝土墩、蓄水池 2. 废料外运:10km	m3	6.78	176.72	1198.16
4	041001005002	拆除防撞栏	1. 材质:拆除原来防撞栏 2. 废料外运:10km	m	38.8	5.65	219.22
5	041001003001	拆除广告牌	1. 材质:拆除原来广告牌 2. 废料外运:10km	m2	40.3	21.69	874.11
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:铣刨50mm厚水泥砼路面 2. 废料外运:10km	m2	5049	11.32	57154.68
7	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 材质:拆除钢棚、凉亭	m2	260.76	26.76	6977.94
		园路					1083653.63
8	040203008001	块料面层	1. 烧面芝麻灰400x200x30 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25钢筋混凝土,内配C12@200单层双向 4. 150厚6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实,系数不小于0.93	m2	1591.52	329.16	523864.72
9	040203008002	块料面层	1. 荔枝面芝麻灰400x200x30 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25钢筋混凝土,内配C12@200单层双向 4. 150厚6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实,系数不小于0.93	m2	1061.02	342.69	363600.94
10	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚AC-10改性沥青混凝土面层 2. 乳化沥青粘层(1.0L/m2)	m2	1623.7	72.34	117458.46
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:烧面芝麻灰道牙600X150X300	m	545.2	110.77	60391.80
本页小计							1136930.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 251 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：烧面芝麻灰道牙600X150X90	m	7.8	43.78	341.48	
13	040205017001	警示柱	1. 类型：挡车柱 2. 材料品种：烧面芝麻白 3. 规格、型号：Φ150*600	根	4	369.85	1479.40	
14	040205007001	标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 类型：白色2mm厚	m ²	118.28	41.42	4899.16	
15	040205018001	减速垄	1. 材料品种：成品橡胶车档 2. 规格、型号：规格：500*160*105	m	50	86.95	4347.50	
16	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：封开花花岗岩桌椅 2. 桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸：桌面Φ1000*670*50，四椅Φ280*370	个	2	980.00	1960.00	
17	050307020001	其他景观小摆设	1. 名称及材质：扭腰器 2. 规格尺寸：1150*1250 3. 其他：C25商品混凝土基础	个	2	837.50	1675.00	
18	050307020002	其他景观小摆设	1. 名称及材质：太极转盘器 2. 规格尺寸：1150*1250 3. 其他：C25商品混凝土基础	个	2	837.50	1675.00	
19	050307020003	其他景观小摆设	1. 名称及材质：太空漫步机 2. 规格尺寸：1750*1300 3. 其他：C25商品混凝土基础	个	2	837.50	1675.00	
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型：基础模板	m ²	5.4	52.81	285.17	
		挡土墙、护坡、围墙					1461957.92	
		挡土墙					780887.80	
		一级悬臂式挡土墙					552475.41	
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：结合考虑 2. 挖土深度：结合考虑	m ³	604.33	7.94	4798.38	
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填 2. 密实度：夯实	m ³	340.92	11.49	3917.17	
23	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余泥渣土 2. 运距：10km	m ³	212.27	28.28	6003.00	
24	010202004001	Φ100松木桩	1. 材质、规格：Φ100松木桩 2. 桩长：2m	m	2900	16.16	46864.00	
本页小计								79920.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 252 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C10商品混凝土	m3	144.26	480.18	69270.77
26	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土	m3	445.75	533.56	237834.37
27	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 ϕ 10mm以内	t	5.552	5421.97	30102.78
28	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	6.657	4398.98	29284.01
29	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20mm, M20水泥砂浆	m	199	219.20	43620.80
30	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	48.91	43.10	2108.02
31	010505002002	基础模板	1. 基础类型:沟底模板	m2	29.85	45.44	1356.38
32	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位:挡土墙模板	m2	1262.71	61.23	77315.73
		二级悬臂式挡土墙					228412.39
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m3	378.09	7.94	3002.03
34	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	282.4	11.49	3244.78
35	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	53.33	28.28	1508.17
36	010202004002	ϕ 100松木桩	1. 材质、规格: ϕ 100松木桩 2. 桩长、尾径:2m	m	1868	16.16	30186.88
37	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C10商品混凝土	m3	19.49	480.18	9358.71
38	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30泵送商品混凝土	m3	152.87	536.94	82082.02
39	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 ϕ 10mm以内	t	2.376	5421.97	12882.60
40	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	3.442	4398.98	15141.29
本页小计							648299.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 253 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20mm, M20水泥砂浆	m	145	159.22	23086.90	
42	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	37.84	43.10	1630.90	
43	010505002003	基础模板	1. 基础类型:沟底模板	m ²	21.75	45.44	988.32	
44	010505015002	挡土墙模板	1. 模板部位:挡土墙模板	m ²	739.83	61.23	45299.79	
		护坡					120629.84	
45	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称:急流槽 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C20商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m	19	255.74	4859.06	
46	040303017001	混凝土楼梯	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m ³	8.55	498.36	4260.98	
47	040303002001	混凝土基础	1. 名称:放坡平台 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品混凝土	m ³	43.5	466.84	20307.54	
48	040201022002	排水沟、截水沟	1. 名称:放坡平台排水沟 2. 断面尺寸:300*300 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25泵送商品混凝土	m	43.5	342.04	14878.74	
49	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	3.8	43.10	163.78	
50	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m ²	28.5	52.81	1505.09	
51	010505002004	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	17.4	52.81	918.89	
52	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:水沟模板	m ²	67.86	47.85	3247.10	
53	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:片石MU30 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	98.32	436.31	42898.00	
54	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场内利用 2. 密实度:夯实	m ³	2135.5	12.92	27590.66	
		围墙					560440.28	
本页小计								191635.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 254 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	609.22	7.51	4575.24	
56	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	114.07	7.41	845.26	
57	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	596	18.65	11115.40	
58	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	37.9	31.79	1204.84	
59	010501001001	垫层	1. 厚度:150mm 2. 材料品种、强度要求、 配比:C15商品混凝土	m3	20.29	397.63	8067.91	
60	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.37	430.65	26859.64	
61	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.59	553.72	18045.73	
62	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	50.67	542.19	27472.77	
63	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	50.05	28.07	1404.90	
64	010505002005	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	207.9	50.16	10428.26	
65	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	271.6	58.55	15902.18	
66	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:支模高度3.6m 内 1.2内	m2	492.18	65.67	32321.46	
67	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	64.51	523.67	33781.95	
68	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:瓷砖220*60*10mm 2. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1127.35	136.53	153917.10	
69	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:10mm以内	t	1.144	5625.96	6436.10	
70	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:10~25mm	t	7.283	4126.02	30049.80	
71	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:10mm以内	t	4.427	5625.96	24906.12	
72	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:10~25mm	t	6.708	4126.02	27677.34	
73	011503002001	铁艺栏杆 φ30/50	1. 栏杆(板)材料种类、规格:铁艺栏杆 φ30/50	m	339.5	369.45	125428.28	
本页小计								560440.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 255 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		休闲长廊					596104.68
74	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑	m3	324.22	7.51	2434.89
75	010102007002	回填方	1. 材料品种:3:7砂石 2. 密实度:夯实	m3	63.99	290.37	18580.78
76	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	219.94	18.65	4101.88
77	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:10km	m3	71.29	31.79	2266.31
78	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、 配比:C15商品混凝土	m3	9.71	397.63	3860.99
79	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.12	430.65	11679.23
80	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.57	566.61	10521.95
81	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.83	466.72	15789.14
82	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:亭面板	m3	4.19	664.86	2785.76
83	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:24.54	m3	31.21	478.11	14921.81
84	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:凳子 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	18.54	759.31	14077.61
85	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	31.81	28.07	892.91
86	010505002006	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	106.74	50.16	5354.08
87	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:凳子模板	m2	145.2	79.08	11482.42
88	010505004002	柱面模板	1. 构件名称:柱模板 2. 构件高度:支模高度3.6 m内	m2	247.64	65.67	16262.52
89	010505006001	梁模板	1. 构件名称:梁模板 2. 构件高度:支模高度3.6 m	m2	229.12	65.65	15041.73
90	010505006002	梁模板	1. 构件名称:梁模板 2. 构件高度:支模高度3.6 m	m2	100.43	65.65	6593.23
本页小计							156647.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 256 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称:板模板 2. 构件高度:支模高度4.2m	m ²	627.72	77.36	48560.42	
92	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称:亭面板模板 2. 构件高度:支模高度3.6m	m ²	20.48	155.62	3187.10	
93	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件名称:亭面板模板 2. 构件高度:支模高度5.8m	m ²	167.6	184.00	30838.40	
94	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:菠萝格木方 2. 构件规格:280X150	m ³	1.37	4062.97	5566.27	
95	010901001001	瓦屋面	1. 180*180*10小青瓦 2. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆卧瓦 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 2.0厚K11柔性防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	509.93	191.76	97784.18	
96	010901001002	瓦屋面	1. 仿古小青瓦 2. 满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层 3. 1.2厚CPE氯化聚乙烯防水卷材 4. 1.5厚聚氨酯（非焦油型）防水涂料 5. 基层处理剂一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	61.88	263.26	16290.53	
97	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃花脊200X200X150	m	131.19	227.59	29857.53	
98	010901001004	花七字挠角	1. 瓦品种、规格:花七字挠角600X600X150	座	2	348.89	697.78	
99	011102003001	块料楼地面	1. 240*115*53青砖铺贴 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C25素砼垫层 4. 130厚级配砂石垫层,压实系数≥94% 5. 素土夯实,夯实系数93%	m ²	341.74	172.39	58912.56	
100	011403001001	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 真石漆2遍 3. 部位:圆柱	m ²	195.79	114.07	22333.77	
101	011403001002	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 真石漆2遍	m ²	30.68	112.06	3438.00	
本页小计								317466.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 257 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
102	011403001003	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，外喷真石漆（两遍） 2. 部位：天棚	m ²	571.81	33.04	18892.60	
103	011403001004	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 外喷仿木外墙漆	m ²	199.27	48.20	9604.81	
104	011503003001	扶手	1. 名称：美人靠 2. 结构及做法：详见图纸大样	m	32.63	358.48	11697.20	
105	020602012001	琉璃宝顶	1. 构件类型：灰色琉璃宝顶 2. 瓦件品种、规格尺寸：Φ460×1384	座	2	3420.41	6840.82	
106	010702006001	其他木构件	1. 构件名称：挂落 2. 构件规格尺寸：菠萝格木方30X20/60X40	m	187.11	80.18	15002.48	
107	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ10以内	t	7.134	4433.91	31631.51	
108	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 Φ25以内	t	3.735	4126.02	15410.68	
109	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.923	5625.96	10818.72	
110	04B002	电渣压力焊接	1、构件名称：电渣压力焊接 2、规格：Φ18以内	个	276	7.58	2092.08	
		室外排水					488570.48	
		拆除及修复路面					244395.00	
111	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：200mm 3. 废料外运：10km	m ²	1072.19	30.30	32487.36	
112	041001001003	拆除路面	1. 材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：200mm 3. 废料外运：10km	m ²	1072.19	21.36	22901.98	
113	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：200mm	m ²	1072.19	60.50	64867.50	
114	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 养生：水养生	m ²	1072.19	115.78	124138.16	
		雨水					180306.23	
本页小计								366385.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 258 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:UPVC管DN200 2. 连接形式:橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	110.74	65.38	7240.18
116	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN400, 环刚强度SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	243.4	209.44	50977.70
117	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN600, 环刚强度SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	40.49	423.90	17163.71
118	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:单算平篦式雨水口 2. 结构及做法:详见图集06MS201-8, 页6	座	28	934.04	26153.12
119	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 结构及做法:06MS201-3, 页12 3. 均深:1.41m	座	14	1897.72	26568.08
120	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	7.47	43.10	321.96
121	010505016001	井(池)模板	1. 模板形式:井底模板	m ²	15.47	83.90	1297.93
122	010505016002	井(池)模板	1. 模板形式:井壁模板	m ²	79.51	65.69	5223.01
123	010505016003	井(池)模板	1. 模板形式:池盖模板	m ²	16.47	98.89	1628.72
124	010505016004	井(池)模板	1. 模板形式:井圈模板	m ³	0.38	531.67	202.03
125	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m ³	415.78	7.94	3301.29
126	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:按设计要求	m ³	27.57	11.49	316.78
127	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑回填 2. 密实度:按设计要求	m ³	222.59	130.51	29050.22
本页小计							169444.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 259 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
128	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	384.07	28.28	10861.50	
		废水					63869.25	
129	040501005004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN315, 环刚强度SN8 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	180.7	127.54	23046.48	
130	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类:φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 结构及做法:06MS201-3, 页21 3. 均深:1.12m	座	6	1862.51	11175.06	
131	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类:1000圆形混凝土沉泥井 2. 结构及做法:06MS201-3, 页124	座	1	2322.88	2322.88	
132	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	3.74	43.10	161.19	
133	010505016005	井(池)模板	1. 模板形式:井底模板	m2	7.74	83.90	649.39	
134	010505016006	井(池)模板	1. 模板形式:井壁模板	m2	39.3	65.69	2581.62	
135	010505016007	井(池)模板	1. 模板形式:池盖模板	m2	8.24	98.89	814.85	
136	010505016008	井(池)模板	1. 模板形式:井圈模板	m3	0.19	531.67	101.02	
137	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m3	206.77	7.94	1641.75	
138	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m3	11.21	11.49	128.80	
139	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑回填 2. 密实度:按设计要求	m3	120.78	130.51	15763.00	
140	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余泥渣土 2. 运距:10km	m3	193.89	28.28	5483.21	
本页小计								74730.75
合 计								3701901.23

其他项目清单计价表

工程名称：园建部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 261 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	370190.12			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：1.2.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	64953.06			
8	概算幅度差	111057.04			
合 计		546200.22			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 265 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		园建工程					218406.78
		拆除					2439.90
1	050102007001	移植棕榈类	1. 种类:棕榈树 2. 地径:20cm以内 3. 养护:6个月	株	15	162.66	2439.90
		护坡					19104.45
2	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:改良土 2. 回填土厚度:100mm	m3	30.1	41.59	1251.86
3	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:喷播草籽混合物 2. 养护:1.5个月	m2	717.34	20.17	14468.75
4	050101014001	边坡绿化挂网	1. 材料种类、规格:无纺布	m2	331.1	10.22	3383.84
		绿化					196862.43
5	050103001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 高度:550-600,冠幅:450-500,胸径:22-25 3. 养护:6个月	株	3	3929.45	11788.35
6	050103001002	栽植乔木	1. 种类:黄槿 2. 高度:350-400,冠幅:200-250,胸径:12-15 3. 养护:6个月	株	5	891.97	4459.85
7	050103001003	栽植乔木	1. 种类:紫花风铃 2. 高度:300-350,冠幅:200-250,胸径:8-10 3. 养护:6个月	株	2	1888.12	3776.24
8	050103001004	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 高度:400-450,冠幅:300-350,胸径:12-15 3. 养护:6个月	株	5	1547.17	7735.85
9	050103001005	栽植乔木	1. 种类:大叶紫薇 2. 高度:250-300,冠幅:180-220,胸径:6-8 3. 养护:6个月	株	6	324.02	1944.12
10	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木球 2. 高度:120-130,冠幅:120-140 3. 养护:6个月	株	56	244.80	13708.80
11	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:黄金叶球 2. 高度:100,冠幅:100-120 3. 养护:6个月	株	65	157.35	10227.75
本页小计							75185.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 266 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 高度:140-150,冠幅:140-150 3. 养护:6个月	株	73	400.80	29258.40	
13	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:四季桂 2. 高度:180-220,冠幅:150-180 3. 养护:6个月	株	23	346.72	7974.56	
14	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红背桂 2. 高度:25-35,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	107.29	137.86	14791.00	
15	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:变叶木 2. 高度:25-35,冠幅:20-25 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	112.18	88.08	9880.81	
16	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:软枝黄婵 2. 高度:25-35,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	25.67	106.72	2739.50	
17	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 高度:30-40,冠幅:30-40 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	198.43	121.18	24045.75	
18	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:龙船花 2. 高度:15-20,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护:6个月	m ²	18.39	124.82	2295.44	
19	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:爬山虎 2. 高度:100*150,冠幅:20-40 3. 单位面积株数:1株/m 4. 养护:6个月	株	171	16.50	2821.50	
20	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:麦冬 2. 高度:20-30,冠幅:15-20 3. 单位面积株数:5袋/m ² 4. 养护:6个月	m ²	328.96	70.39	23155.49	
21	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 养护:6个月	m ²	544.68	48.21	26259.02	
本页小计								143221.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改
扩建工程

第 267 页 共 278 页

合 计	218406.78
-----	-----------

其他项目清单计价表

工程名称：绿化部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 269 页 共 278 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	21840.68			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
7	预算包干费	4057.86			
8	概算幅度差	6552.2			
合 计		32450.74			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 273 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		园建工程					220672.60
1	030413010001	小区路灯	1. 名称:定制新中式太阳能四方庭院灯 2. 规格:10W, 镀锌板、仿云石	套	77	392.95	30257.15
2	030413010002	小区路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:100W 3. 灯杆材质、规格:6米高, Q235优质钢材口径:上口径:60mm, 下口径140mm, 壁厚2.5mm, 外表工艺要求:整体热镀锌精致打磨防腐处理喷户外专用漆 4. 灯架形式及臂长:单臂, 臂长1.2米 5. 附件配置要求:太阳能电池板 60W, 电池:60AH, 电压:DC12V	套	52	2793.89	145282.28
3	030413010003	小区路灯	1. 名称:路灯基础 2. 结构及做法:详见图纸大样	套	52	707.08	36768.16
4	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	14.56	43.79	637.58
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	114.4	54.20	6200.48
6	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:护脚模板	m ²	13.52	112.94	1526.95
		室外电气					491883.04
		室外电管					60628.73
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:结合考虑 2. 挖土深度:结合考虑	m ³	142.25	8.25	1173.56
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯实	m ³	142.25	11.94	1698.47
9	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	86.65	83.23	7211.88
10	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	128.35	70.64	9066.64
11	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地	m	180.34	38.77	6991.78
12	030409006001	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC110 3. 敷设方式:埋地	m	291.73	30.74	8967.78
本页小计							255782.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分（配套工程）

标段：云城区居家养老服务中心改扩建工程

第 274 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	030409006002	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC80 3. 配置形式:埋地	m	242.9	26.13	6346.98	
14	030409006003	电缆保护管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地	m	518.78	19.54	10136.96	
15	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:电缆井1200*1200*1100 2. 结构及做法:详见设计图纸	座	6	1505.78	9034.68	
		室外电缆					431254.31	
16	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*150+1*70	m	138.27	526.30	72771.50	
17	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*185+1*95	m	232.34	512.30	119027.78	
18	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4*240+1*120	m	277.8	659.42	183186.88	
19	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-5*16	m	165.26	77.03	12729.98	
20	030409001005	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:WDZBNW-BTLY-4*70+1*35	m	10.58	308.45	3263.40	
21	030409001006	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火柔性矿物绝缘电缆 2. 规格:WDZBNW-BTLY-5*16	m	277.47	145.15	40274.77	
本页小计								456772.93
合 计								712555.64

