工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称：三稿-郁南县2025年农村公路建设项目（第一批）（第二部分）　　合同段：K6+306～K11+077

编制范围：乡道Y473线村委至林蓬段　　第 1 页　　共 4 页　　招预 3-3 表

第100章　总则

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
101-1	工程保险费	总额	1.000	10547.00	10547
102-3	安全生产费	总额	1.000	38968.00	38968
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1.000	23497.00	23497
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	123607.00	123607
第 100 章　小计			196619		

编制：李永兵　　复核：严文强

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称：三稿-郁南县2025年农村公路建设项目（第一批）（第二部分）　　合同段：K6+306～K11+077

编制范围：乡道Y473线村委至林蓬段　　第 2 页　　共 4 页　　招预 3-3 表

第200章　路基工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
202-2	挖除旧路面	m2			
202-2-1	挖除水泥混凝土路面	m2			
202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2			
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方（弃方）	m3	11834.310	9.80	115976
203-1-2	挖石方	m3	2088.410	71.66	149655
203-1-3	挖土方（本桩利用）	m3	3241.482	2.93	9498
204-1	路基填筑				
204-1-2	利用土方	m3	2781.480	5.32	14797
207-2	排水沟				
207-2-4	现浇混凝土排水沟				
207-2-4-4	C20现浇混凝土	m3	346.500	666.14	230818
208-1	植物护坡				
208-1-1	喷播草灌护坡	m2	13206.000	14.60	192808
208-1-2	三维植被网护坡	m2	9455.700	26.43	249914
209-3	混凝土挡土墙				
209-3-1	挡墙混凝土				
209-3-1-3	C20片石混凝土	m3	259.000	619.53	160458
209-4	挡土墙基础垫层				
209-4-2	挡土墙基础碎石垫层	m3	55.830	218.86	12219
第 200 章　小计			1136143		

编制：李永兵　　复核：严文强

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称：三稿-郁南县2025年农村公路建设项目（第一批）（第二部分）　　合同段：K6+306～K11+077

编制范围：乡道Y473线村委至林蓬段　　第 3 页　　共 4 页　　招预 3-3 表

第300章　路面工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
302-1	垫层				
302-1-1	碎石垫层				
302-1-1-1	5cm厚级配碎石调平层	m2			
304-1	水泥稳定土底基层、基层				
304-1-1	新铺15cm厚5%水稳砂砾料基层	m2	9365.600	24.09	225617
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-2	厚200mm以内面板	m2	8446.800	101.54	857688
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2-2	HRB335	kg	2387.000	5.13	12245
312-2-3	植筋钻孔Φ14	个	6576.000	9.37	61617
	第 300 章　小计		1157167		

编制：李永兵　　复核：严文强

工程量清单预算表-一级子目工程量清单表

建设项目名称：三稿-郁南县2025年农村公路建设项目（第一批）（第二部分）　　合同段：K6+306～K11+077

编制范围：乡道Y473线村委至林蓬段　　第 4 页　　共 4 页　　招预 3-3 表

第600章　交通安全设施

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
602-2	单面波形梁钢护栏				
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				
602-2-1-11	Gr-C-4C	m	96.000	97.67	9376
602-2-1-12	Gr-C-4E	m	56.000	122.02	6833
602-6	波形梁钢护栏起、终端头				
602-6-1	分设型圆头式端头				
602-6-1-1	填方路段起始段圆头式端头	个			
602-6-1-2	路侧终端圆头式端头	个			
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	700×3mm	个	13.000	891.54	11590
604-1-2	D600×3mm	个	19.000	961.79	18274
604-1-3	700×3mm*2	个	1.000	1388.00	1388
604-1-4	D800凸面镜	个	2.000	935.00	1870
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型	m2	1709.400	51.51	88051
605-1-4	振动	m2	31.300	128.95	4036
605-8	轮廓标				
605-8-1	道口标柱	个	144.000	110.41	15899
605-8-2	附着式轮廓标	个	27.000	5.07	137
第 600 章　小计			157454		

编制：李永兵　　复核：严文强