

新兴县交通运输局

新交函〔2026〕58号

关于新兴县县道 X833 线大坳村至石寨村段四升三改建工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县县道 X833 线大坳村至石寨村段四升三改建工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕63 号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县县道 X833 线大坳村至石寨村段四升三改建工程（项目代码：2604-445321-18-01-302089），该项目位于天堂镇境内，路线起点位于里河村，起点桩号 K1+600，呈南往北走向，途经大坳村、云稠村、终点位于中间寨村，终点桩号 K3+404，路线全长 1.698km（设短链 106.394m）；其中标准断面长度为 0.898km（占比 52.87%），非标准断面 0.800km（占比 47.13%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：三级公路（受限路段按原旧路标准）；
- 2、设计车速：30km/h（受限路段按原旧路标准）；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.5m；

5、行车道宽度：2x3.25m;

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)和《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)等标准、规范的规定要求。

(二) 建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行路面改造，改造路线长度1.698km，公路技术等级为三级，设计速度为30km/h，荷载等级采用公路—II级。

2、原则同意改造后路基宽7.5m，路面宽6.5m，路面结构为：22cm厚C35水泥混凝土面层+12cm厚C20素混凝土基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。施工阶段应加强边坡防护管理工作。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的初步设计总概算金额为 268.4916 万元(其中建筑安装工程费 230.1441 万元，工程建设其他费用 30.5274 万元，预备费 7.8201 万元)，以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

(一) 应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体

工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕59号

关于新兴县县道 X811 线都吉村至民太平村段 四升三改建工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县县道 X811 线都吉村至民太平村段四升三改建工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕64号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县县道 X811 线都吉村至民太平村段四升三改建工程（项目代码：2604-445321-18-01-916258），该项目位于新城镇境内，路线起点位于都吉村，与二环路平面交叉，起点桩号 K0+000，路线大致呈西南往东北走向，途经三挺村、布龙村、大稳村、勒竹仔村、黎源村等，终点位于民太平村，终点桩号 K13+008，路线全长 13.100km（设长链 92 米）；其中标准断面里程 7.455km，（占比 56.91%），非标准断面里程 5.645km（占比 43.09%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：三级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：30km/h（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 3、设计洪水频率：1/25；

4、路基宽度：7.5m;

5、行车道宽度：2×3.25m;

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行路面改造，改造路线长度 13.100km，公路技术等级为三级，设计速度为 30km/h，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.5m（受限路段 3.5~6m），路面宽 6.5m（受限路段 3.5~8.0m）。路面结构分三种类型：**沥青混凝土路面加宽路段路面结构**：5cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C 面层+22cm C35 水泥混凝土面板+12cm C20 水泥砼基层；**旧路加铺沥青混凝土路面路段路面结构**：5cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C 面层+利用旧路 18cm 水泥混凝土面板(旧路处治后)+利用旧路 10cm 水泥稳定碎石基层；**水泥混凝土路面加宽路段路面结构**：22cm C35 水泥混凝土面层+12cm C20 水泥砼基层。局部受限路段根据"因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄"的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。沿线设错车道 10 处。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总

金额为 1873.2789 万元（其中建筑安装工程费 1629.0793 万元，工程建设其他费用 186.5881 万元，预备费 54.5615 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕60号

关于新兴县县道 X814 线塔脚村路口至三叉坑二桥段四升三改建工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县县道 X814 线塔脚村路口至三叉坑二桥段四升三改建工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕65号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县县道 X814 线塔脚村路口至三叉坑二桥段四升三改建工程（项目代码：2604-445321-18-01-339316），该项目位于六祖镇境内，路线起点位于塔脚村，起点桩号 K2+003，路线自西向东，终点位于三叉坑二桥，桩号 K2+992，路线全长 0.989km；其中标准断面里程 0.688km（占比 69.57%），非标准断面里程 0.301km，（占比 30.43%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：三级公路（局部受限路段原旧路标准）；
- 2、设计车速：30km/h（局部受限路段按原旧路标准）；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.5m；

5、行车道宽度：2×3.25m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行路面改造，改造路线长度 0.989km，公路技术等级为三级，设计速度为 30km/h，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.5m（受限路段 7.0m），路面宽 6.5m（受限路段 6.0m）。路面结构如下：K2+003~K2+660 段采用 5cm 细粒式改性沥青砼 AC-13C 面层+22cm C35 水泥混凝土面板+12cm C20 水泥砼基层；K2+660~K2+992 段采用 22cm C35 水泥混凝土面层+12cm C20 水泥砼基层。局部受限路段根据"因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄"的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 142.1152 万元（其中建筑安装工程费 121.9991 万元，工程建设其他费用 15.9768 万元，预备费 4.1393 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广

东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕61号

关于新兴县簕竹镇 Y280 线（榄根至新田）公路 单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县簕竹镇 Y280 线（榄根至新田）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕66号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县簕竹镇 Y280 线（榄根至新田）公路单车道改双车道工程（项目代码：2604-445321-18-01-748532），该项目位于簕竹镇境内，路线起点位于榄根村，与国道 G359 线相交，起点桩号 K0+000，路线自东南向西北延伸，终点位于新田村，终点桩号 K3+049，路线全长 3.049km，其中：标准断面里程 2.210km（占比 72.48%）；非标准断面里程 0.839km（占比 27.52%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 3.049km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.5m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据"因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄"的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和桥涵工程道。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 202.6506 万元（其中建筑安装工程 173.9809 万元，工程建设其他费用 22.7673 万元，预备费 5.9024 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕57号

关于新兴县新城镇 C219 线（美丽西河至排村桥） 公路单车道改双车道路施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县新城镇 C219 线（美丽西河至排村桥）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕67号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县新城镇 C219 线（美丽西河至排村桥）公路单车道改双车道工程（项目代码：2604-445321-18-01-703623），该项目位于新城镇境内，路线起点位于筠城美丽西河小区东侧附近，与省道 S276 线（二环路）相交，起点桩号为 K0+022，路线从东往西延伸，终点位于排村桥附近，桩号为 K0+460，路线全长 0.438km（其中标准断面里程 0.438km，占总里程 100.00%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；

4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 0.438km。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m，路面宽 6.0m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 32.3770 万元（其中建筑安装工程费 27.6076 万元，工程建设其他费用 3.8264 万元，预备费 0.9430 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕62号

关于新兴县天堂镇C746线(铜矿路口至土地岗) 公路单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县天堂镇C746线(铜矿路口至土地岗)公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》(新交中心〔2026〕68号)及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县天堂镇C746线(铜矿路口至土地岗)公路单车道改双车道工程(项目代码：2606-445321-18-01-104509)，该项目位于天堂镇境内，路线起点位于新营村，起点桩号K0+000，路线呈南北走向，途经西震、土地岗、新锦里等村庄，终点位于七品村，终点桩号K1+625，路线全长1.625km，其中：标准断面里程0.923km(占比56.80%)；非标准断面里程0.702km(占比43.20%)。

二、设计标准及建设规模

(一) 设计标准：

- 1、公路等级：四级公路(局部受限路段维持原路技术标准)；
- 2、设计车速：15km/h；

- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；
- 5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 1.625km，荷载等级采用公路— 级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.0m。路面结构为 20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和桥涵工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 121.4275 万元（其中建筑安装工程费 103.6639 万元，工程建设其他费用 14.2269 万元，预备费 35.3670 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕63号

关于新兴县里洞镇 C116 线（S276 线至宠洞）公路单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C116 线（S276 线至宠洞）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕69 号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C116 线（S276 线至宠洞）公路单车道改双车道工程（项目代码：2606-445321-18-01-300985），该项目位于里洞镇境内，路线起点与省道 S276 线相交，起点桩号 K0+000，路线大致呈西往东走向，终点位于宠洞村，终点桩号 K1+432，路线全长 1.432km，其中：标准断面里程 0.758km（占比 52.93%）；非标准断面里程 0.674km（占比 47.07%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；

4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 1.432km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.0m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额 106.6530 万元（其中建筑安装工程费 90.8657 万元，工程建设其他费用 12.6809 万元，预备费 3.1064 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕64号

关于新兴县里洞镇 C123 线（梧洞至高冲）公路 单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C123 线（梧洞至高冲）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕70号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C123 线（梧洞至高冲）公路单车道改双车道工程（项目代码：2606-445321-18-01-667022），该项目位于里洞镇境内，路线起点与村道相交，起点桩号 K0+000，路线从西往东延伸，终点位于高冲村，终点桩号 K1+840，路线全长 1.840km，其中：标准断面里程 0.713km（占比 38.75%）；非标准断面里程 1.127km（占比 61.25%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；

4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 1.840km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.0m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和桥涵工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 110.1065 万元（其中建筑安装工程费 93.6315 万元，工程建设其他费用 13.2680 万元，预备费 3.2070 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕67号

关于新兴县里洞镇 C120 线（合琴至葛菜）公路 单车道改双车道路施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C120 线（合琴至葛菜）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕71号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C120 线（合琴至葛菜）公路单车道改双车道工程（项目代码：2606-445321-18-01-789775），该项目位于里洞镇境内，路线起点与 S276 线相交，起点桩号 K0+000，路线呈西北往东南走向，终点位于葛菜村，终点桩号 K1+500，路线全长 1.500km，其中：标准断面里程 0.510km（占比 34.00%）；非标准断面里程 0.900km（占比 66.00%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.0m；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 1.500km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m，路面宽 6.0m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额 100.7999 万元（其中建筑安装工程费 85.7992 万元，工程建设其他费用 12.0648 万元，预备费 2.9359 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕65号

关于新兴县河头镇 Y286 线（河头至大伙）公路 单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县河头镇 Y286 线（河头至大伙）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕72号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县河头镇 Y286 线（河头至大伙）公路单车道改双车道工程（项目代码：2606-445321-18-01-702910），该项目位于河头镇境内，路线起点 Y281 线相交，起点桩号 K0+000，路线从北往南延伸，终点位于大伙村，终点桩号 K4+268，路线全长 4.268km，其中：标准断面里程 1.270km（占比 29.76%）；非标准断面里程 2.998km（占比 70.24%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 4.268km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.5m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和桥涵工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 305.6618 万元（其中建筑安装工程费 260.5299 万元，工程建设其他费用 36.2291 万元，预备费 8.9028 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕66号

关于新兴县河头镇 Y377 线（大河口至北坑）公路单车道改双车道工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县河头镇 Y377 线（大河口至北坑）公路单车道改双车道工程施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕73 号）及附件已悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县河头镇 Y377 线（大河口至北坑）公路单车道改双车道工程（项目代码：2606-445321-18-01-983420），该项目位于河头镇境内，路线起点位于大河口村附近，与国道 G539 线相交，起点桩号 K0+000，路线从东南往西北走向，终点位于北坑村附近，终点桩号 K4+229，路线全长 4.229km，其中标准断面里程 2.370km（占比 56.04%）；非标准断面里程 1.859km（占比 43.96%）。

二、设计标准及建设规模

（一）设计标准：

- 1、公路等级：四级公路（局部受限路段维持原路技术标准）；
- 2、设计车速：15km/h；
- 3、设计洪水频率：1/25；
- 4、路基宽度：7.0m（受限路段维持现状）；

5、行车道宽度：2×3.0m；

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）等标准、规范的规定要求。

（二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行单车道改双车道扩建，改造路线长度 4.229km，荷载等级采用公路—Ⅱ级。

2、原则同意改造后路基宽 7.0m（受限路段维持现状），路面宽 6.0m。路面结构为：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+15cm 厚未筛分碎石基层。局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

4、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

三、施工图预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额 315.9271 万元（其中建筑安装工程费 268.8065 万元，工程建设其他费用 37.9188 万元，预备费 9.2018 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

（一）应加强施工过程管理，贯彻落实上级关于实施绿美广东有关工作部署。做好有关防护和排水、绿化设计等，并与主体工程同步实施，防止水土流失，保证边坡稳定。

（二）该项目由你中心负责组织实施，请抓紧时间按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕118号

关于新兴县里洞镇 C124 线（Y273 线至石降）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C124 线（Y273 线至石降）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕74 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C124 线（Y273 线至石降）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-529239），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点与乡道 Y273 线相交，起点桩号 K0+000，路线由西往东延伸，终点位于石降村，终点桩号 K0+656，路线全长 0.618 公里（设短链 38 米）。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上设置波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 4.0948 万元（其中：建安费为 3.5094 万元，工程建设其他费用 0.4661 万元，预备费 0.1193 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕119号

关于新兴县里洞镇 C125 线（石降路口至黄松坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C125 线（石降路口至黄松坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕75 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C125 线（石降路口至黄松坪）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-254281），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点与乡道 Y273 线相交，起点桩号 K0+000，路线由南往北延伸，终点位于黄松坪，终点桩号 K2+295，路线全长 2.295 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 15.4706 万元（其中：建安费为 13.2436 万元，工程建设其他费用 1.7764 万元，预备费 0.4506 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕120号

关于新兴县里洞镇 C258 线（茶场至上新坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C258 线（茶场至上新坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕76 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C258 线（茶场至上新坪）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-864640），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点与乡道 Y273 线相交，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于上新坪，终点桩号 K2+190，路线全长 2.190 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 14.7809 万元（其中：建安费为 12.6566 万元，工程建设其他费用 1.6938 万元，预备费 0.4305 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕121号

关于新兴县里洞镇 C283 线（宠洞村中至宠洞村口）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C283 线（宠洞村中至宠洞村口）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕77 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C283 线（宠洞村中至宠洞村口）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-991229），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于宠洞村中，起点桩号 K0+000，路线由西往东延伸，终点位于宠洞村口，终点桩号 K0+629，路线全长 0.629 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 4.2611 万元（其中建筑安装工程费 3.6565 万元，工程建设其他费用 0.4805 万元，预备费 0.1241 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕122号

关于新兴县里洞镇 C295 线（便石上至林场）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C295 线（便石上至林场）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕78 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C295 线（便石上至林场）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-267921），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于便石上，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于林场，终点桩号 K1+580，路线全长 1.659 公里（设长链 79 米）。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 11.3457 万元（其中：建安费为 9.7161 万元，工程建设其他费用 1.2991 万元，预备费 0.3305 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕123号

关于新兴县里洞镇 C366 线（上降至开平分界） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C366 线（上降至开平分界）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕79 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C366 线（上降至开平分界）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-522647），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于上降，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于开平分界，终点桩号 K0+861，路线全长 0.861 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 5.6933 万元（其中：建安费为 4.8823 万元，工程建设其他费用 0.6452 万元，预备费 0.1658 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕124号

关于新兴县里洞镇 C378 线(葛冲村委至秋风坪) 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C378 线(葛冲村委至秋风坪)村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》(新交中心〔2026〕80号)及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C378 线(葛冲村委至秋风坪)村道生命安全防护工程(项目代码：2606-445321-18-01-729725)，项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于葛冲村委，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于秋风坪，终点桩号 K1+528，路线全长 1.5 公里(设短链 28 米)。

二、设计标准及建设规模

(一) 公路技术标准

维持原旧路技术标准。

(二) 建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 10.2987 万元（其中建筑安装工程费 8.8214 万元，工程建设其他费用 1.1773 万元，预备费 0.3000 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕146号

关于新兴县里洞镇 C394 线(便石上至茅坪田村) 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C394 线(便石上至茅坪田村)村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》(新交中心〔2026〕102 号)及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C394 线(便石上至茅坪田村)村道生命安全防护工程(项目代码：2606-445321-17-01-525188)，项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于便石上，起点桩号 K0+000，路线从南往北延伸，终点位于茅坪田村，终点桩号 K0+943，路线全长 0.943 公里。

二、设计标准及建设规模

(一) 公路技术标准

维持原旧路技术标准。

(二) 建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 6.3675 万元（其中建筑安装工程费 5.4529 万元，工程建设其他费用 0.7291 万元，预备费 0.1855 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕125号

关于新兴县里洞镇 C408 线（S276 线至社岗）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C408 线（S276 线至社岗）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕81 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C408 线（S276 线至社岗）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-803479），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于省道 S276 线，起点桩号 K0+000，路线由西北往东南延伸，终点位于社岗村，终点桩号 K0+314，路线全长 0.314 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 2.1164 万元（其中建筑安装工程费 1.8185 万元，工程建设其他费用 0.2363 万元，预备费 0.0616 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕126号

关于新兴县里洞镇 C502 线(里洞圩至龙芽塘村) 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C502 线(里洞圩至龙芽塘村)村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》(新交中心〔2026〕82 号)及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C502 线(里洞圩至龙芽塘村)村道生命安全防护工程(项目代码：2606-445321-18-01-918182)，项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于省道 S276 线，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于县道 X815 线，终点桩号 K0+426，路线全长 0.426 公里。

二、设计标准及建设规模

(一) 公路技术标准

维持原旧路技术标准。

(二) 建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 2.8980 万元（其中建筑安装工程费 2.4937 万元，工程建设其他费用 0.3199 万元，预备费 0.0844 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕127号

关于新兴县里洞镇 C687 线（洛洞至庄谷坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C687 线（洛洞至庄谷坪）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕83 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C687 线（洛洞至庄谷坪村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-738669），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于洛洞，起点桩号 K0+000，路线由西南往东北延伸，终点位于庄谷坪村，终点桩号 K0+843，路线全长 0.843 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓标、示警桩、凸面反光镜、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 5.7492 万元（其中建筑安装工程费 4.9344 万元，工程建设其他费用 0.6473 万元，预备费 0.1675 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕128号

关于新兴县里洞镇 C777 线（办山路口至玉龙民宿）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C777 线（办山路口至玉龙民宿）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕84 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C777 线（办山路口至玉龙民宿）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-902341），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于办山路口，起点桩号 K0+000，路线由西南往东北延伸，终点位于玉龙民宿，终点桩号 K0+762，路线全长 0.762 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、示警桩、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 5.2911 万元（其中建筑安装工程费 4.5585 万元，工程建设其他费用 0.5785 万元，预备费 0.1541 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。

新兴县交通运输局
2026 年 7 月 30 日

新兴县交通运输局

新交函〔2026〕129号

关于新兴县里洞镇 C779 线（耀岗村至山塘）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C779 线（耀岗村至山塘）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕85 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C777 线（办山路口至玉龙民宿）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-501336），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于县道 X465 线，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于山塘，终点桩号 K0+269，路线全长 0.269 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）现状公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 1.8509 万元（其中建筑安装工程费 1.5956 万元，工程建设其他费用 0.2014 万元，预备费 0.0539 万元）以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕130号

关于新兴县里洞镇 C780 线（蕨菜至玖菜坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C780 线（蕨菜至玖菜坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕86 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C780 线（蕨菜至玖菜坑）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-781037），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于县道 X465 线，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于玖菜坑村，终点桩号 K0+343，路线全长 0.343 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）现状公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、百米桩等交

通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 2.280 万元（其中建筑安装工程费 1.9578 万元，工程建设其他费用 0.2558 万元，预备费 0.0664 万元）以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕131号

关于新兴县里洞镇 C781 线（S276 线至新黄村） 村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县里洞镇 C781 线（S276 线至新黄村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕87 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县里洞镇 C781 线（S276 线至新黄村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-300910），项目位于云浮市新兴县里洞镇境内，起点位于省道 S276 线，起点桩号 K0+000，路线由西南往东北延伸，终点位于新黄村，终点桩号 K0+234，路线全长 0.234 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、示警桩、凸面反光镜、太阳能黄闪灯、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 1.5184 万元（其中建筑安装工程费 1.3011 万元，工程建设其他费用 0.1731 万元，预备费 0.0442 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕132号

关于新兴县六祖镇 C133 线（三坪至荔枝根）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县六祖镇 C133 线（三坪至荔枝根）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕88 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C133 线（三坪至荔枝根）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-936481），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于三坪，起点桩号 K0+000，路线由南往北延伸，终点位于荔枝根，终点桩号 K0+650，路线全长 0.650 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、百米桩等交通

安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 4.2545 万元（其中建筑安装工程费 3.6602 万元，工程建设其他费用 0.4704 万元，预备费 0.1239 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕133号

关于新兴县六祖镇 C135 线（三叉坑至洞心）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县 C135 线（三叉坑至洞心）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕89 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C135 线（三叉坑至洞心）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-126397），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于三叉坑，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于洞心村，终点桩号 K0+859，路线全长 0.859 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、百米桩等交通

安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 5.7346 万元（其中建筑安装工程费 4.9355 万元，工程建设其他费用 0.6321 万元，预备费 0.1670 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕134号

关于新兴县六祖镇 C136 线（Y316 线至下朝） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县 C136 线（Y316 线至下朝）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕90号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C136 线（Y316 线至下朝）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-864867），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于 Y316 线，起点桩号 K0+000，路线由西往东延伸，终点位于下朝村，终点桩号 K0+795，路线全长 0.795 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 5.1776 万元（其中建筑安装工程费 4.4521 万元，工程建设其他费用 0.5747 万元，预备费 0.1508 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕135号

关于新兴县六祖镇 C142 线（龙庆至旧岗峡）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县六祖镇 C142 线（龙庆至旧岗峡）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕91 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C142 线（龙庆至旧岗峡）村道生命安全防护工程（项目代码：2510-445321-18-01-907969），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于龙岗村，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于旧岗峡，终点桩号 K1+048，路线全长 1.048 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、示警桩、里程碑、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 7.0172 万元（其中建筑安装工程费 6.0266 万元，工程建设其他费用 0.7862 万元，预备费 0.2044 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕136号

关于新兴县六祖镇 C143 线（樟岗坪至腰岗）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县六祖镇 C143 线（樟岗坪至腰岗）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕92 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C143 线（樟岗坪至腰岗）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-738601），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于樟岗坪，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于腰岗，终点桩号 K1+044，路线全长 1.044 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、里程碑、百米

桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 6.9271 万元（其中建筑安装工程费 5.9634 万元，工程建设其他费用 0.7619 万元，预备费 0.2018 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕147号

关于新兴县六祖镇 C262 线（三坪至户峡塘村） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县六祖镇 C262 线（三坪至户峡塘村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕103 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县六祖镇 C262 线（三坪至户峡塘村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-413416），项目位于云浮市新兴县六祖镇境内，起点位于三坪，起点桩号 K0+000，路线从南往北延伸，终点位于户峡塘村，终点桩号 K0+584，路线全长 0.584 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的完善标志标线、道口标柱、示警桩及百米桩等交通安全设施工

程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 3.9384 万元（其中建筑安装工程费 3.3868 万元，工程建设其他费用 0.4369 万元，预备费 0.1147 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕137号

关于新兴县大江镇 C180 线（银坑坦至北坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C180 线（银坑坦至北坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕93 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C180 线（银坑坦至北坑）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-325002），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于银坑坦，起点桩号 K0+000，路线由南往北延伸，终点位于北坑，终点桩号 K1+183，路线全长 1.043 公里（设短链 140 米）。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、太阳能黄闪灯、凸面反光镜、里程碑、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 6.9141 万元（其中建筑安装工程费 5.9476 万元，工程建设其他费用 0.7651 万元，预备费 0.2014 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕138号

关于新兴县大江镇 C182 线（新河线至三坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C182 线（新河线至三坑）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕94 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C182 线（新河线至三坑）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-425102），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点与省道 S274 线相交，起点桩号 K0+000，路线由北往南延伸，终点位于三坑村，终点桩号 K0+490，路线全长 0.410 公里（设短链 80m）。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额为 2.7376 万元（其中建筑安装工程费 2.3600 万元，工程建设其他费用 0.2979 万元，预备费 0.0797 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕139号

关于新兴县大江镇 C186 线（蓝厂至幌伞岗） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C186 线（蓝厂至幌伞岗）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕95 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C186 线（蓝厂至幌伞岗）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-239024），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于蓝厂，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于幌伞岗，终点桩号 K1+732，路线全长 1.732 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、凸面反光镜、里程碑、百米

桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 11.1312 万元（其中建筑安装工程费 9.5804 万元，工程建设其他费用 1.2230 万元，预备费 0.3242 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕140号

关于新兴县大江镇 C473 线(大江桥头至石上岗) 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C473 线(大江桥头至石上岗)村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》(新交中心〔2026〕96号)及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C473 线(大江桥头至石上岗)村道生命安全防护工程(项目代码：2606-445321-18-01-891765)，项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于大江桥头，起点桩号 K0+000，路线由东往西延伸，终点位于石上岗村，终点桩号 K1+570，路线全长 1.570 公里。

二、设计标准及建设规模

(一) 公路技术标准

维持原旧路技术标准。

(二) 建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、示警桩、凸面反光镜、里程碑、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 10.4574 万元（其中建筑安装工程费 8.9904 万元，工程建设其他费用 1.1624 万元，预备费 0.3046 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕141号

关于新兴县大江镇 C688 线（X484 线至和盛洞村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C688 线（X484 线至和盛洞村线）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕97 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C688 线（X484 线至和盛洞村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-843918），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于和盛洞村，起点桩号 K0+000，路线由西往东延伸，终点位于省道 S274 线，终点桩号 K0+343，路线全长 0.343 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段完善标志标线、道口标柱、示警桩、太阳能黄闪灯、百米桩等交

通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 2.2347 万元（其中建筑安装工程费 1.9170 万元，工程建设其他费用 0.2526 万元，预备费 0.0651 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕142号

关于新兴县大江镇 C689 线（鹊巢村至岗顶村） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C689 线（鹊巢村至岗顶村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕98 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C689 线（鹊巢村至岗顶村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-292904），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于鹊巢村，起点桩号 K0+000，路线由西南往东北延伸，终点位于岗顶村，终点桩号 K0+612，路线全长 0.612 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓

标、示警桩、太阳能黄闪灯、百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 4.1049 万元（其中建筑安装工程费 3.5203 万元，工程建设其他费用 0.4650 万元，预备费 0.1196 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕143号

关于新兴县大江镇 C691 线（三步水桥头至三步水村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县大江镇 C691 线（三步水桥头至三步水村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕99号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县大江镇 C691 线（三步水桥头至三步水村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-488094），项目位于云浮市新兴县大江镇境内，起点位于三步水桥头，起点桩号 K0+000，路线从东南往西北延伸，终点位于三步水村，终点桩号 K0+463，路线全长 0.463 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、示警

桩、凸面反光镜、轮廓标及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 3.0676 万元（其中建筑安装工程费 2.6284 万元，工程建设其他费用 0.3499 万元，预备费 0.0893 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕144号

关于新兴县天堂镇 C736 线（Y321 线至石门坑村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县天堂镇 C736 线（Y321 线至石门坑村）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕100 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县天堂镇 C736 线（Y321 线至石门坑村）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-430600），项目位于云浮市新兴县天堂镇境内，起点位于 Y321 线，起点桩号 K0+000，路线从南往北延伸，终点位于石门坑村，终点桩号 K1+155，路线全长 1.155 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、示警桩、道口标

柱、轮廓标、凸面反光镜、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算为 7.7260 万元（其中建筑安装工程费 6.6331 万元，工程建设其他费用 0.8679 万元，预备费 0.2250 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。



新兴县交通运输局

新交函〔2026〕145号

关于新兴县天堂镇 C251 线（内洞至清塘） 村道生命安全防护工程项目施工图 设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县天堂镇 C251 线（内洞至清塘）村道生命安全防护工程项目施工图设计的请示》（新交中心〔2026〕101 号）及附件收悉，经研究，批复如下：

一、路线走向

新兴县 C251 线（内洞至清塘）村道生命安全防护工程（项目代码：2606-445321-18-01-668620），项目位于云浮市新兴县天堂镇境内，起点位于内洞，起点桩号 K0+000，路线从北往南延伸，终点位于清塘，终点桩号 K1+447，路线全长 1.447 公里。

二、设计标准及建设规模

（一）公路技术标准

维持原旧路技术标准。

（二）建设规模

原则同意根据项目路线实际状况，在急弯、临水等高危路段的外侧路肩上增设波形护栏，并完善标志标线、道口标柱、轮廓标、里程碑及百米桩等交通安全设施工程。

三、工程预算及资金筹措

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算金额为 9.7399 万元（其中建筑安装工程费 8.3569 万元，工程建设其他费用 1.0993 万元，预备费 0.2837 万元），以财审部门审核的预算造价控制工程投资，最终工程造价以竣工决算为准。建设所需资金除上级补助资金外，缺口部分由当地县财政筹措解决。

四、其他事项

该项目由你中心负责组织实施，请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理，做好交通安全管制措施，确保工程质量，加强计量支付管理，严格控制工程投资。

