

云浮市云城区省道 S368 线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

(K0+000~K0+775.9)

路线全长:0.776公里

施工图设计

第二册 共二册

 **中佑勘察设计有限公司**
G.B.C Survey and Design Institute Co., Ltd

二〇二二年七月

云浮市云城区省道 S368 线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程
(K0+000~K0+775.9)

路线全长:0.776公里

施 工 图 设 计


第二册 共二册

总 目 录

第一册	
第二册	第十二篇

项目负责人：吴远志 

技术负责人：吴远志 

单位负责人：李 恒 

设计单位：中佑勘察设计有限公司

资质等级：公路行业（公路）专业甲级；市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级；
风景园林工程设计专项甲级

证书编号：A122003391

云浮市云城区省道**S368**线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

桩号K0+000.0~K0+775.942,全长0.776 Km

设计预算

编制： 陈文锦

复核： 赵立国

目 录

云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

序号	图 表 名 称	图表编号	页 码	页 数	备 注
1	第二册				
2	第十二篇 设计预算				
3	编制说明				
4	总预算表	表A.0.2-5			
5	人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表	表A.0.2-6			
6	建筑安装工程费计算表	表A.0.2-7			
7	综合费率计算表	表A.0.2-8			
8	综合费计算表	表A.0.2-9			
9	专项费用计算表	表A.0.2-11			
10	土地使用及拆迁补偿费计算表	表A.0.2-12			
11	工程建设其他费计算表	表A.0.2-13			
12	人工、材料、施工机械台班单价汇总表	表A.0.2-14			
13	分项工程预算表	表A.0.3-2			
14	施工机械台班单价计算表	表A.0.3-6			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

序号	图 表 名 称	图表编号	页 码	页 数	备 注
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					

预算编制说明

1 建设项目设计文件的依据。

- 1)、《公路工程建设项目概算预算编制办法》**JTG 3830-2018**。
- 2)、广东省交通运输厅关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知。（粤交基**[2019]544**号文件）
- 3)、《公路工程预算定额》**JTG/T 3832-2018**
- 4)、《公路工程机械台班费用定额》**JTG/T 3833-2018**
- 5)、广东省车船税标准**(2019)**
- 6)、项目施工图设计图纸

2 编制范围、工程概况等。

- 1)、本项目编制范围为：**K0+000.0～K0+775.942**段，项目总里程为**0.776Km**。
- 2)、云浮市云城区省道**S368**线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程，本项目起点（桩号**K0+000**）位于云浮市云城区景泰来检测公司附近，与省道**S368**线平交终点（桩号**775.942**）止于云浮市云城区景泰来检测公司附近，与乡道**Y002**线平交。路线全长**775.942m**公里。

3 采用的定额、费用标准，人工、材料与设备、施工机械台班预算单价的依据或来源新增工艺的单价分析等。

- 1)、本项目采用《公路工程预算定额》**JTG/T 3832-2018**进行编制。费率标准按广东省补充规定**[粤交基（2019）544号文件]**执行。
- 2)、根据《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》粤交基**【2022】67**号文件，云浮市为四类区，人工工资单价为**129.08**元。人工工日单价仅作为编制造价文件的依据，不作为施工企业实发工资的依据。
- 3)预算材料单价按广东省**2022**年第**2**季**5**月份交通建设工程外购材料信息价及

地方材料信息价，建筑、装饰材料单价由调查及综合各方面信息取得。

其中水泥混凝土采用外购商品砼，材料信息价参考云浮市**2022**年第一季度信息价。

4)、公路工程施工机械台班预算价格按《公路工程机械台班费用定额》**JTG/T 3833-2018**计算。

4 有关的协议书、会议纪要的主要内容。

项目批复。

5 预算总金额，人工、钢材、水泥、沥青等的总量。

- 1)、本建设项目施工图预算总金额为：**2897.3405**万元，其中建筑安装工程费为**1364.0866**万元。
- 2)人工、钢材、水泥、沥青等的总量详见表**A.0.2-6**《人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表》。

6 各设计方案的经济比较。

设计阶段	建安费（万元）	总造价（万元）	备注
设计概算批复	1366.1748	2958.7664	
施工图预算	1364.0866	2897.3405	

7 项目综合经济技术指标统计，对比分析本阶段与上阶段工程数量、造价的变化情况。

本设计为施工图设计，本预算为送审预算。

8 其他有关费用计算项及计价依据的说明。

- 1)、本项目措施费包括雨季施工增加费、行车干扰施工增加费、施工辅助费、工地转移费。
- 2)、规费：我省公路新建、改建、大修项目和公路养护工程的规费费率的具体取

定标准见下表：

规 费 类 型	费 率 （ % ）
养 老 保 险	14.00
失 业 保 险	0.80
医 疗 保 险 （ 含 生 育 保 险 ）	6.85
工 伤 保 险	0.50
住 房 公 积 金	8.50
合 计	30.65

3）税金：指国家税法规定应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额。我省公路新建、改建、大修项目和公路养护工程的税金税率按国家政策规定执行。

税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）*9%。

4）、利润：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 **7.42%**计算。

5）、专项费用：包括施工场地建设费和安全生产费。

施工场地建设费已施工场地计费基数，按规定的费率计算。

我省公路新建、改建、大修项目和公路养护工程的安全生产费按建筑安装工程费的 **1.5%**取定。

6）工程预备费按第一、二、三部分费用之和为基数，按 **3%**计列。

9 采用的公路工程造价软件名称及版本号。

本工程采用纵横广东公路造价编审软件专业版（版本号 **10.1.3.341**）。

10 其他需要说明的问题

无

工程项目清单预算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围: K0+000~K0+776

第 1 页

共 6 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.776	13640866	17578435.57	47.08	
101					临时工程	公路公里	0.776	249600	321649.48	0.86	
	GD10104				其他临时工程	公路公里	0.776	249600	321649.48	0.86	
		GD1010401			临时供电及电信设施	km	0.200	36625	183125.00	0.13	
				103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	36625	36625.00	0.13	
		GD1010402			拌和及预制场设施安拆	m2/座	1500/1	115845	77.23/115845	0.40	
				103-2	临时用地	总额	1.000	22500	22500.00	0.08	
				106-1-1	基层稳定土厂拌和设施安拆	座	1.000	93345	93345.00	0.32	
		GD1010403			施工临时设施	项	1.000	97130	97130.00	0.34	
				102-5	交通管制经费	总额		97130		0.34	
102					路基工程	km	0.776	1974275	2544168.81	6.81	
	GD10201				场地清理	km	0.776	30380	39149.48	0.10	
		LJ0101			清理与掘除	km/m2	0.776/22500	30380	39149.48/1.35	0.10	
			LJ010101		砍灌木林	m3/m2	0/22500	28575	0/1.27	0.10	
				202-1-1	砍灌木林树直径在10厘米以下	m2	22500.000	28575	1.27	0.10	
			LJ010102		伐树、挖根	棵	46.000	1805	39.24	0.01	
				202-1-2	砍伐树木	棵	46.000	1805	39.24	0.01	
	GD10202				路基挖方	m3	2796.000	1248	0.45		
		LJ0201			挖土方	m3	300.000	1248	4.16		
			GDLJ020101		利用土方开挖运	m3	300.000	1248	4.16		
				203-1-1	挖土方（不含运距）	m3	300.000	1248	4.16		
	GD10203				路基填方	m3	6960.000	120593	17.33	0.42	
		LJ0301			利用土方填筑	m3		1845		0.01	
				204-1-2	利用土方	m3	300.000	1845	6.15	0.01	
		LJ0302			借土方填筑	m3	6960.000	118748	17.06	0.41	
				204-1-5	借土填方	m3	6660.000	118748	17.83	0.41	
	GD10204				结构物台背回填	m3	2608.000	134938	51.74	0.47	
		LJ0403			桥涵台背回填	m3	2608.000	134938	51.74	0.47	
				204-1-7-5	回填碎石土	m3	2608.000	134938	51.74	0.47	
	GD10206				排水工程	km	1.845	1016918	551175.07	3.51	
		LJ0601			边沟	m3/m	624.5/1419.4	531356	850.85/374.35	1.83	
			LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m	624.5/1419.4	531356	850.85/374.35	1.83	
				207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	624.500	509211	815.39	1.76	
				207-9-1	盖板钢筋	kg	830.400	6004	7.23	0.02	
				207-9-2	盖板C30混凝土	m3	6.700	16141	2409.10	0.06	
		LJ0603			截水沟	m3/m	50.8/362.5	57304	1128.03/158.08	0.20	
			LJ060301		浆砌混凝土预制块截水沟	m3/m	50.8/362.5	57304	1128.03/158.08	0.20	
				207-3-3-2	C10混凝土预制块	m3	50.800	57304	1128.03	0.20	
		LJ0607			其他排水工程	km	0.064	428258	6691531.25	1.48	
			GDLJ060701		排水管（含砂砾垫层）	m3/m	64.8/60	394158	6082.69/6569.3	1.36	
				207-10-1-1	DN1500mm	m	60.000	203640	3394.00	0.70	
				207-10-1-2	DN1200mm	m	112.000	186845	1668.26	0.64	
				207-10-2-1	dn300HDPE管	m	10.000	3673	367.30	0.01	
			GDLJ060702		排水构造物	座	6.000	34100	5683.33	0.12	
				207-11	雨水井	座	10.000	10842	1084.20	0.04	
				207-14	检查井	座	5.000	23258	4651.60	0.08	

编制:

复核:

工程项目清单预算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围: K0+000~K0+776

第 2 页

共 6 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
	GD10207				路基防护与加固工程	km	0.776	664545	856372.42	2.29	
		GD1020701			一般边坡防护与加固	km	0.776	664545	856372.42	2.29	
			GLJ0701		坡面植物防护	m2	2583.700	396453	153.44	1.37	
				208-1-3-1	客土喷播6cm厚	m2	1490.300	238314	159.91	0.82	
				208-1-3-2	检查踏步兼急流槽	m3	19.900	50045	2514.82	0.17	
				208-1-3-3	平台水沟	m3	40.700	86317	2120.81	0.30	
				208-1-3-4	喷播植草（平台）	m2	325.700	5791	17.78	0.02	
				208-1-4	铺（植）草皮（填方边坡）	m2	1093.400	15986	14.62	0.06	
			GLJ0704		挡土墙	m	88.300	268092	3036.15	0.93	
					重力式挡土墙	m3/m	264.5/416.6	268092	1013.58/643.52	0.93	
					混凝土挡土墙	m3/m	264.5/416.6	268092	1013.58/643.52	0.93	
				209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	264.500	268092	1013.58	0.93	
	GD10205				特殊路基处理	km	0.044	5653	128477.27	0.02	
		GD1020503			其他处理	km	0.044	5653	128477.27	0.02	
			GDLJ050305		新旧路拼接处理	km/m2	0.044/221.3	5653	128477.27/25.54	0.02	
				203-1-1	挖台阶	m2	77.900	211	2.71		
				204-1-5	回填粗粒土	m3	46.700	825	17.67		
				205-1-12	大功率压路机冲击压实	m2	77.900	271	3.48		
				205-1-15-2	钢塑格栅	m2	221.300	4346	19.64	0.01	
103					路面工程	km	0.776	4181438	5388451.03	14.43	
	GD10302				水泥混凝土路面	m2	12460.200	4090081	328.25	14.12	
		GDLM01			路面垫层	m2	12917.100	475478	36.81	1.64	
				302-1-1-1	厚200mm未筛分碎石垫层	m2	12917.100	475478	36.81	1.64	
		GDLM02			路面底基层	m2	12749.000	696478	54.63	2.40	
			GDLM0202		水泥稳定类底基层	m2	12749.000	696478	54.63	2.40	
				304-1-1-2	18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层	m2	12749.000	696478	54.63	2.40	
		GDLM03			路面基层	m2	12585.200	728809	57.91	2.52	
			GDLM0302		水泥稳定类基层	m2	12585.200	728809	57.91	2.52	
				304-1-1-1	18cm 5%~6%水泥稳定级配碎石基层	m2	12585.200	728809	57.91	2.52	
		GDLM04			透层、黏层、封层	m2	12460.200	191513	15.37	0.66	
			GDLM0401		透层	m2	12460.200	73515	5.90	0.25	
				308-1-1	乳化沥青透层	m2	12460.200	73515	5.90	0.25	
			GDLM0403		封层	m2	12460.200	117998	9.47	0.41	
					沥青表处封层	m2	12460.200	117998	9.47	0.41	
				310-2-2	乳化沥青封层	m2	12460.200	117998	9.47	0.41	
		GDLM05			路面面层	m2	12460.200	1997803	160.33	6.90	
			GDLM0502		水泥混凝土面层	m2	12460.200	1997803	160.33	6.90	
					水泥混凝土	m2	12460.200	1956625	157.03	6.75	
				312-1-2	厚280mm水泥混凝土面层	m2	12460.200	1956625	157.03	6.75	
					钢筋	t	6.109	41178	6740.55	0.14	
				312-2-1	HPB300	kg	6109.500	41178	6.74	0.14	
	GD10304				路槽、路肩及中央分隔带	km	0.776	91357	117728.09	0.32	
		GDLM0602			路肩	km	0.776	20443	26344.07	0.07	
			GDLM060201		培路肩	m3	424.300	20443	48.18	0.07	
				313-1	培土路肩	m3	424.300	20443	48.18	0.07	
		GDLM0604			导流岛	个	1.000	70914	70914.00	0.24	

编制:

复核:

工程项目清单预算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围: K0+000~K0+776

第 3 页

共 6 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
			GDLM060302		路缘石	m3	64.000	70914	1108.03	0.24	
				313-6-1-1	C25砼路缘石（15cm×55cm×100cm）	m3	64.000	69919	1092.48	0.24	
				313-6-1-2	C20砼缘石靠背及底座	m3	2.200	995	452.27		
104					桥梁涵洞工程	km	0.145	3134347	21616186.21	10.82	
	10401				涵洞工程	m/道	144.5/5	3134347	21690.98/626869.4	10.82	
		GD1040101			管涵	m/道	56/2	88901	1587.52/44450.5	0.31	
			HD01		管涵	m/道	56/2	88901	1587.52/44450.5	0.31	
					Φ 1. 0m圆管涵	m	56.000	88901	1587.52	0.31	
				422-1	涵基开挖	m3	252.200	9072	35.97	0.03	
				422-2-1	砂砾垫层	m3	60.500	11444	189.16	0.04	
				422-3-1	管顶回填粗粒土	m3	208.200	18376	88.26	0.06	
				422-3-2	管节接头砂浆	m3	36.400	6590	181.04	0.02	
				422-9-1	外购及安装混凝土圆管	m	56.000	43419	775.34	0.15	
		GD1040103			箱涵	m/道	88.5/2	3045446	34411.82/1522723	10.51	
			GD104010301		K0+730箱涵	m	28.500	964498	33842.04	3.33	
					1-6*3. 5箱涵	m/道	28.5/1	964498	33842.04/964498	3.33	
				422-1	涵基开挖	m3	851.300	29140	34.23	0.10	
				422-2-1	砂砾垫层	m3	105.300	19917	189.15	0.07	
				422-3-1	C20混凝土	m3	21.100	13827	655.31	0.05	
				422-6-1-2	C20混凝土	m3	27.600	20324	736.38	0.07	
				422-7-1-2	C20混凝土	m3	60.200	44332	736.41	0.15	
				422-8-1-2	C20混凝土	m3	38.400	18502	481.82	0.06	
				422-12-1-1	现浇箱涵钢筋	kg	40534.900	323874	7.99	1.12	
				422-12-1-2	C35混凝土	m3	241.600	223536	925.23	0.77	
				422-13-1-1	C20混凝土	m3	1.200	998	831.67		
				422-20-1	钢板桩	t	94.680	256477	2708.88	0.89	
				422-20-2	Φ 10松木桩（6m长）	m3	1.100	2515	2286.36	0.01	
				422-20-3	2cm厚沥青麻絮	m2	99.000	2230	22.53	0.01	
				422-20-4	防水层	m2	109.100	5964	54.67	0.02	
				422-20-5	拆除旧涵	m3	65.000	2862	44.03	0.01	
			GD104010302		K0+762箱涵（1-6*3）	m	60.000	2080948	34682.47	7.18	
				422-1	涵基开挖	m3	2678.200	91702	34.24	0.32	
				422-2-1	砂砾垫层	m3	222.000	41994	189.16	0.14	
				422-3-1	C20混凝土	m3	44.400	29093	655.25	0.10	
				422-6-1-2	C20混凝土	m3	23.000	16940	736.52	0.06	
				422-7-1-2	C20混凝土	m3	45.100	33213	736.43	0.11	
				422-8-1-2	C20混凝土	m3	35.900	17297	481.81	0.06	
				422-12-1-1	现浇箱涵钢筋	kg	81187.800	648691	7.99	2.24	
				422-12-1-2	C35混凝土	m3	690.400	638779	925.23	2.20	
				422-13-1-1	C20混凝土	m3	1.200	998	831.67		
				422-20-1	钢板桩	t	199.710	540990	2708.88	1.87	
				422-20-2	Φ 10松木桩（6m长）	m3	2.320	5303	2285.78	0.02	
				422-20-3	2cm厚沥青麻絮	m2	172.900	3894	22.52	0.01	
				422-20-4	防水层	m2	93.600	5118	54.68	0.02	
				422-20-5	拆除旧涵	m3	157.500	6936	44.04	0.02	
106					交叉工程	处	3.000	1128379	376126.33	3.89	

编制：

复核:

工程项目清单预算表

建设工程名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围：K0+000~K0+776

第 4 页

共 6 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
	10601				平面交叉	处	3.000	1128379	376126.33	3.89	
		1060101			公路与等级公路平面交叉	处	3.000	1128379	376126.33	3.89	
				312-1-2	厚280mmC40水泥砼面层	m2	3420.000	537043	157.03	1.85	
				308-1-1	乳化沥青透层	m2	3420.000	20178	5.90	0.07	
				310-2-2	乳化沥青封层	m2	3420.000	32387	9.47	0.11	
				304-1-1-1	18cm 5%~6%水泥稳定级配碎石基层	m2	3420.000	198052	57.91	0.68	
				304-1-1-2	18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层	m2	3420.000	186835	54.63	0.64	
				302-1-1-1	厚20cm未筛分碎石功能层	m2	3420.000	125890	36.81	0.43	
				312-2-1	HPB300	kg	2534.200	17055	6.73	0.06	
				312-2-2	HRB400	kg	1173.100	7895	6.73	0.03	
				313-1	培土路肩	m3	63.200	3044	48.16	0.01	
107					交通工程及沿线设施	公路公里	0.776	2466576	3178577.32	8.51	
	10701				交通安全设施	公路公里	0.776	1005433	1295661.08	3.47	
		GD1070101			主线安全设施	公路公里	0.776	1005433	1295661.08	3.47	
			JA01		护栏	m	240.000	180082	750.34	0.62	
					现浇钢筋混凝土防撞护栏	m	240.000	180082	750.34	0.62	
					现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体 混凝土	m	240.000	180082	750.34	0.62	
				602-1-1-4	路测混凝土护栏	m	240.000	180082	750.34	0.62	
			JA03		标志牌	块	8.000	167586	20948.25	0.58	
					铝合金标志牌	块	8.000	167586	20948.25	0.58	
					单柱式铝合金标志牌	块	7.000	12840	1834.29	0.04	
				604-1-1	△900mm单柱式标志牌	个	2.000	2554	1277.00	0.01	
				604-1-2	▽900mm单柱式标志牌	个	1.000	1445	1445.00		
				604-1-3	2△900mm单柱式标志牌	个	3.000	7506	2502.00	0.03	
				604-1-4	太阳能黄闪灯	个	1.000	1335	1335.00		
					单悬臂铝合金标志牌	块	6.000	152966	25494.33	0.53	
				604-5-1	□5000×2600单悬臂式交通标志牌	个	6.000	152966	25494.33	0.53	
					附着式铝合金标志牌	块		1780		0.01	
				604-7-1	○800mm附着悬臂标志立柱	个	2.000	1780	890.00	0.01	
			JA04		标线	m2	1284.000	79549	61.95	0.27	
					路面标线	m2	1284.000	79549	61.95	0.27	
					热熔标线	m2	1094.000	54197	49.54	0.19	
				605-1-2	反光型	m2	1094.000	54197	49.54	0.19	
					振动标线	m2	190.000	25352	133.43	0.09	
				605-1-4	振动厚6mm	m2	190.000	25352	133.43	0.09	
			JA06		轮廓标、示警桩	个	226.000	8948	39.59	0.03	
					附着式轮廓标	个	175.000	1160	6.63		
				605-8	附着式轮廓标	个	175.000	1160	6.63		
					示警桩（墩）	个	51.000	7788	152.71	0.03	
				604-12	示警桩	个	51.000	7788	152.71	0.03	
			JA08		中间带及车道分离块	公路公里	0.776	569268	733592.78	1.96	
					中间带	km	0.730	419268	574339.73	1.45	
				602-1-1-3	中央分隔带混凝土护栏	m	730.000	419268	574.34	1.45	
					交通岛	项	1.000	150000	150000.00	0.52	
				602-20	交通岛	项	1.000	150000	150000.00	0.52	
	10703				监控系统	公路公里	0.776	1040000	1340206.19	3.59	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围: K0+000~K0+776

第 5 页

共 6 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例 (%)	备 注
		1070302			交通信号灯（暂估价）	套	2.000	800000	400000.00	2.76	
				10703-2	交通信号灯（暂估价）	套	2.000	800000	400000.00	2.76	
		1070303			电子警察监控（暂估价）	套	2.000	240000	120000.00	0.83	
				10703-2	电子警察监控（暂估价）	套	2.000	240000	120000.00	0.83	
	10706				供电及照明系统	km	0.776	421143	542710.05	1.45	
		1070602			照明系统设备与安装	公路公里	0.776	421143	542710.05	1.45	
			107060201		道路照明安装	套	32.000	421143	13160.72	1.45	
				6020101	箱式变压器	台	1.000	52607	52607.00	0.18	
				6020102	双臂路灯（杆高10米单臂路灯 2*90W LED灯）	套	27.000	98516	3648.74	0.34	
				6020103	三火投光路灯（杆高13米单臂路灯 3*120W LED灯）	套	3.000	13079	4359.67	0.05	
				6020104	电缆检查井	座	7.000	9771	1395.86	0.03	
				6020105	YJV22-8.7/15kV电缆	m	1000.000	84740	84.74	0.29	
				6020106	VV-0.6/1kV电缆	m	937.000	88247	94.18	0.30	
				6020107	RVV-0.45/0.75kV电线	m	748.000	13157	17.59	0.05	
				6020108	塑料保护管	m	802.000	53485	66.69	0.18	
				6020109	镀锌钢管保护管	m	94.000	7541	80.22	0.03	
110					专项费用	元		506251		1.75	
	11001				施工场地建设费	元		304662		1.05	
				104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	304662	304662.00	1.05	507770* .6
	11002				安全生产费	元		201589		0.70	
				102-3	安全生产费	总额	1.000	201589	201589.00	0.70	13439277*1.5%
					第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.776	10908082	14056806.70	37.65	
201					土地使用费	亩	36.600	1656646	45263.55	5.72	
	20101				三水围征地费	项	1.000	800000	800000.00	2.76	由建设单位提供
	20102				青苗、地上附着物补偿款	项	1.000	163736	163736.00	0.57	由建设单位提供
	20103				地上附着物补偿款	项	1.000	692910	692910.00	2.39	由建设单位提供
202					拆迁补偿费	公路公里	0.776	9251436	11921953.61	31.93	
	GD20201				厂房拆迁费	项	1.000	320000	320000.00	1.10	由建设单位提供
	GD20202				粤发铝厂拆迁费	项	1.000	8200000	8200000.00	28.30	由建设单位提供
	GD20203				电力迁移费（含设计和施工费）	项	1.000	105003	105003.00	0.36	100503+4500
	GD20204				光缆迁移费	项	1.000	626433	626433.00	2.16	由建设单位提供
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.776	3580571	4614137.89	12.36	
301					建设项目管理费	公路公里	0.776	321535	414349.23	1.11	
	30103				工程监理费	公路公里	0.776	303854	391564.43	1.05	303854
	30104				设计文件审查费	公路公里	0.776	8941	11521.91	0.03	8941
	30105				竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.776	8740	11262.89	0.03	
303					建设项目前期工作费	公路公里	0.776	523243	674282.22	1.81	
	GD30301				“预可、工可”编制费	公路公里	0.776	90000	115979.38	0.31	
	GD30302				勘察费	公路公里	0.776	40000	51546.39	0.14	
	GD30303				设计费	公路公里	0.776	315000	405927.84	1.09	
	GD30304				招标文件及标底编制费	公路公里	0.776	78243	100828.61	0.27	$\frac{1000000*1\%+4000000*0.7\%+5000000*0.55\%+(13640866-1000000)*0.35\%}{}$
304					专项评价（估）费	公路公里	0.776	2681230	3455193.30	9.25	
	ZP01				环境影响评价咨询服务费	公路公里	0.776	20000	25773.20	0.07	
	ZP02				水土保持评估费	公路公里	0.776	20000	25773.20	0.07	
	ZP03				防洪评价费	公路公里	0.776	100000	128865.98	0.35	
	ZP04				地质灾害危险性评价费	公路公里	0.776	180000	231958.76	0.62	

编制：

复核:

工程项目清单预算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

合同段：全合同段

编制范围: K0+000~K0+776

第 6 页

共 6 页

招预01-1表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 1 页

共 4 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程	交通工程及沿 线设施					%	数量
1001001	人工	工日	129.08	11626.467	185.247	2895.658	1654.328	5217.791	395.664	1277.780						
1051001	机械工	工日	129.08	1671.372	27.343	317.013	528.472	590.445	142.130	65.963						
1517001	预制构件	m3	1250.00	69.185		69.185										
2001001	HPB300钢筋	t	4787.00	18.693		0.157	0.153	0.093	0.081	18.209						
2001002	HRB400钢筋	t	4763.00	135.455		1.422	6.147	124.157	3.729							
2001021	8~12号铁丝	kg	6.13	126.384	8.400	72.605		42.059		3.321						
2001022	20~22号铁丝	kg	6.37	364.793		8.879	31.161	215.450	18.906	90.398						
2003004	型钢	t	5065.00	1.028	0.038		0.147	0.245	0.003	0.594						
2003005	钢板	t	4870.00	0.144	0.100		0.006	0.029		0.008						
2003008	钢管	t	7224.00	0.652				0.652								
2003009	镀锌钢管	t	7312.00	0.763						0.763						
2003012	镀锌钢板	t	5711.00	0.116						0.116						
2003015	钢管立柱	t	6968.00	7.440						7.440						
2003020	钢板桩	t	6012.00	36.799				36.799								
2003025	钢模板	t	6498.00	10.499		0.552		4.747		5.199						
2003026	组合钢模板	t	6366.00	2.493	0.017	2.179		0.249		0.047						
2003027	门式钢支架	t	6525.00	0.280				0.280								
2003056	钢管立柱(叠合柱)	t	6000.00	1.880						1.880						
2009003	空心钢钎	kg	7.90	1.580		1.580										
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	43.87	2.457		2.457										
2009011	电焊条	kg	6.18	464.239			0.640	450.497		13.102						
2009013	螺栓	kg	12.00	20.680				9.933		10.746						
2009014	镀锌螺栓	kg	13.50	62.000						62.000						
2009015	膨胀螺栓	套	6.50	162.000						162.000						
2009028	铁件	kg	5.64	5870.686	47.120	2347.786	12.160	2501.466		962.154						
2009029	镀锌铁件	kg	6.79	3495.485						3495.485						
2009030	铁钉	kg	5.91	16.684		3.388		12.264		1.032						
2009032	铸铁算子	kg	12.00	60.000		60.000										
2009034	U形锚钉	kg	6.50	523.773		523.773										
3001001	石油沥青	t	4551.00	4.563		0.878	1.632	1.605	0.448							
3001005	乳化沥青	t	3450.00	45.528			35.723		9.805							
3003002	汽油	kg	9.94	1155.659	20.548	230.757		191.122		713.196						
3003003	柴油	kg	8.41	32145.098	463.358	9588.765	12451.439	5952.177	3381.105	308.294						
3005001	煤	t	973.00	0.449			0.349		0.096						1.00	0.004
3005002	电	kW·h	0.85	48220.206	29.593	9185.268	14896.282	19003.550	4029.491	1075.977						
3005004	水	m3	2.72	5434.299	87.000	1507.340	1336.884	1461.740	335.160	706.176						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 2 页

共 4 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程	交通工程及沿 线设施					%	数量
4003001	原木	m3	1119.00	46.487		2.307		41.967		2.214						
4003002	锯材	m3	1239.00	18.049		0.275	0.748	13.591	0.205	3.231						
4013001	草籽	kg	120.00	51.732		51.220									1.00	0.512
4013002	草皮	m2	8.50	1286.461		1202.300									7.00	84.161
5001009	三维植被网	m2	10.62	2047.111		2047.111										
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	18.00	28.062				28.062								
5001018	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	15.00	21.000						21.000						
5001021-2	Φ75mm以内双壁波纹管	m	55.98	810.020						810.020						
5001023	Φ300mm以内双壁波纹管	m	305.97	10.100		10.100										
5005002	硝铵炸药	kg	13.01	18.018		18.018										
5005008	非电毫秒雷管	个	4.07	20.674		20.674										
5005009	导爆索	m	2.45	10.975		10.975										
5007003-1	钢塑格栅	m2	11.00	241.907		241.907										
5009007	底油	kg	8.85	56.810	13.110					43.700						
5009008	热熔涂料	kg	5.31	5398.190	267.330					5130.860						
5009012	油毛毡	m2	3.10	445.940				445.940								
5009014	反光油漆	kg	35.00	3.000						3.000						
5501006	砂砾土	m3	22.00	3901.259		3787.630									3.00	113.629
5501007	种植土	m3	28.00	70.936		68.870									3.00	2.066
5501008	植物营养土	m3	350.00	46.962		45.594									3.00	1.368
5503004	砂	m3	199.00	195.212		180.923	7.476		2.052						2.50	4.761
5503005	中(粗)砂	m3	136.00	3631.140	57.348	568.648	1602.430	605.327	429.716	279.107					2.50	88.564
5503007	砂砾	m3	87.00	989.121		484.883		494.445							1.00	9.793
5503013	矿粉	t	165.00	4.547			3.464		0.951						3.00	0.132
5503015	路面用石屑	m3	106.80	47.314			36.757		10.089						1.00	0.468
5505005	片石	m3	97.00	150.591	75.288	75.303										
5505012	碎石(2cm)	m3	141.00	631.538		624.358				0.927					1.00	6.253
5505013	碎石(4cm)	m3	136.00	5346.820	15.426	52.720	3009.600	911.212	810.814	494.108					1.00	52.939
5505015	碎石(8cm)	m3	126.00	383.073		245.509		130.359		3.413					1.00	3.793
5505016	碎石	m3	121.00	12784.736			9980.430		2677.723						1.00	126.582
5505025	块石	m3	112.00	68.736	68.736											
5507003	青(红)砖	千块	422.00	13.068		10.619				2.067					3.00	0.381
5509001	32.5级水泥	t	425.00	1359.633	16.308	339.151	537.349	90.360	138.910	224.093					1.00	13.462
5509002	42.5级水泥	t	456.00	2258.120			1476.809	353.601	405.352						1.00	22.358
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	850.00	6.000	6.000											
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	571.00	56.560				56.560								

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776
 第 3 页
 共 4 页
 02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程	交通工程及沿 线设施					%	数量
5511012-1	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	2194.59	60.600		60.600										
5511012-2	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	826.00	113.120		113.120										
6007002	铝合金标志	t	20163.00	0.692						0.692						
6007003	反光玻璃珠	kg	4.00	509.679	54.549					455.130						
6007004	反光膜	m2	204.00	121.774						121.774						
6007010	震动标线涂料	kg	8.50	1491.310						1491.310						
7001001-1	YJV22-8.7/15kV电缆	m	59.40	1010.000						1010.000						
7001001-2	VV-0.6/1kV电缆	m	75.22	946.370						946.370						
7001001-3	RVV-0.45/0.75kV电线	m	7.57	755.480						755.480						
7001004	电线	m	2.97	246.000						246.000						
7001009	120/20聚乙烯绝缘电力电缆	m	25.00	630.000	630.000											
7005024	管箍	个	12.82	18.800						18.800						
7801001	其他材料费	元	1.00	36830.947	453.894	10991.314	11437.756	5373.930	3070.134	5503.919						
7901001	设备摊销费	元	1.00	7395.800	7395.800											
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	983.13	16.897			13.258		3.639							
8001007	165kW以内履带式推土机	台班	2057.30	0.032		0.032										
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	914.37	10.814	0.570	10.244										
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1313.27	17.648		14.310		3.338								
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1160.54	10.927		0.742		10.057		0.128						
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	656.10	66.767			52.526		14.241							
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1099.43	10.674		10.674										
8001057	90kW以内自行式平地机	台班	1023.44	14.157			11.147		3.010							
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1315.09	14.711		10.300	3.488		0.923							
8001081	12~15t光轮压路机	台班	648.69	7.247		0.916	4.998		1.334							
8001083	18~21t光轮压路机	台班	833.15	7.188			5.683		1.505							
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	190.51	10.238			8.910		1.327							
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	1006.70	15.766		15.766										
8001090	20t以内振动压路机	台班	1614.52	11.280		0.019	8.867		2.394							
8001093	25t以内冲击式压路机	台班	3542.51	0.027		0.027										
8001095	蛙式夯土机	台班	29.88	36.125		36.125										
8001116	Φ38~170mm液压锚固钻机	台班	273.65	64.639		64.639										
8001132	液压喷播机	台班	391.02	3.619		3.619										
8003008	50t/h内稳定土厂拌设备	台班	699.74	41.826			32.934		8.892							
8003031	4000L内液态沥青运输车	台班	447.77	4.764			3.738		1.026							
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	905.42	1.112			0.872		0.239							
8003062	2.5~3.5m稀浆封层机	台班	3109.90	4.605			3.613		0.992							

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程	交通工程及沿 线设施					%	数量
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	829.44	7.078			5.573		1.505							
8003070	热熔标线设备	台班	913.63	5.410	0.268					5.142						
8003075	凸起振动标线机	台班	673.88	2.546						2.546						
8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1455.99	9.052			7.102		1.949							
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	287.60	114.654			89.961		24.692							
8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	39.716			31.162		8.553							
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66	53.875	0.546	31.170	2.368	4.833		14.958						
8005032	8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1793.24	35.572			27.911		7.661							
8005058	40m3/h以内混凝土搅拌站	台班	1269.09	19.120			15.002		4.118							
8007003	4t以内载货汽车	台班	549.77	14.477	0.245	3.343				10.888						
8007004	5t以内载货汽车	台班	645.12	0.009		0.009										
8007005	6t以内载货汽车	台班	553.75	0.748						0.748						
8007007	10t以内载货汽车	台班	740.06	0.614						0.614						
8007015	10t以内自卸汽车	台班	836.45	45.421		45.421										
8007016	12t以内自卸汽车	台班	924.90	27.045		1.663		25.382								
8007017	15t以内自卸汽车	台班	1016.43	35.975		9.679	20.702		5.593							
8007023	15t以内平板拖车组	台班	869.42	2.310	2.310											
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	777.79	3.375		3.375										
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1179.69	35.738			28.077		7.661							
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	244.33	14.414						14.414						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	725.93	8.111				7.425		0.686						
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	787.35	14.172		9.096		4.420		0.656						
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	924.75	101.440	5.262	10.711		83.247		2.220						
8009029	20t以内汽车式起重机	台班	1293.65	23.506	4.866			18.640								
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1443.29	2.506				2.385		0.120						
8009046	10m以内高空作业车	台班	581.57	0.079						0.079						
8009047	15m以内高空作业车	台班	771.85	0.630						0.630						
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	195.10	227.806				227.563		0.243						
8009083	100kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	286.45	0.733						0.733						
8015013	Φ500mm以内木工圆锯机	台班	156.71	0.010		0.010										
8015027	21kV·A以内交流电弧焊机	台班	191.05	0.160						0.160						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	73.978			0.128	73.642		0.207						
8015029	42kV·A以内交流电弧焊机	台班	250.62	1.130						1.130						
8017047	3m3/min内机动空压机	台班	320.78	1.368		1.368										
8017049	9m3/min内机动空压机	台班	777.63	21.481		21.481										
8099001	小型机具使用费	元	1.00	31900.906	85.260	2922.904	68.198	28178.443	36.329	609.772						

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 1 页共 4 页03 表																			
序 号	分 项 编 号	清 单 编 号	工程名称	单 位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
								人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1-101-GD10104-GD1010401	103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	19686		1162	29382		30544		281	874	356	1546	3024	36625	36625.00
2	1-101-GD10104-GD1010402	103-2	临时用地	总额	1.000	37500			22500		22500							22500	22500.00
3	1-101-GD10104-GD1010402	106-1-1	基层稳定土厂拌和设施安拆	座	1.000	54356		22522	32379	13885	68786		2115	2414	7954	4369	7707	93345	93345.00
4	1-101-GD10104-GD1010403	102-5	交通管制经费	总额		98748		228	95859	380	96467		49	91	101	163	259	97130	
5	1-102-GD10201-LJ0101-LJ010101	202-1-1	砍灌木林树直径在10厘米以下	m2	22500.000	14826		18007			18007		869	658	5519	1213	2364	28575	1.27
6	1-102-GD10201-LJ0101-LJ010102	202-1-2	砍伐树木	棵	46.000	1053		713		504	1217		62	47	244	86	149	1805	39.24
7	1-102-GD10202-LJ0201-GDLJ020101	203-1-1	挖土方（不含运距）	m3	300.000	809		120		780	900		67	27	84	67	103	1248	4.16
8	1-102-GD10203-LJ0301	204-1-2	利用土方	m3	300.000	1201		81		1259	1340		100	40	113	100	152	1845	6.15
9	1-102-GD10203-LJ0302	204-1-5	借土填方	m3	6660.000	79101		4470		83271	87741		6382	2138	6171	6501	9804	118748	17.83
10	1-102-GD10204-LJ0403	204-1-7-5	回填碎石土	m3	2608.000	92806		28614	63114	8889	100617		2585	4122	9090	7384	11142	134938	51.74
11	1-102-GD10206-LJ0601-LJ060101	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	624.500	275417		112652	257626	18220	388498		8861	11856	35981	21973	42045	509211	815.39
12	1-102-GD10206-LJ0601-LJ060101	207-9-1	盖板钢筋	kg	830.400	3444		793	4074	5	4872		21	109	243	265	496	6004	7.23
13	1-102-GD10206-LJ0601-LJ060101	207-9-2	盖板C30混凝土	m3	6.700	3789		2352	11079	40	13471		137	169	728	303	1333	16141	2409.10
14	1-102-GD10206-LJ0603-LJ060301	207-3-3-2	C10混凝土预制块	m3	50.800	31004		19390	21866	301	41557		1169	1360	5997	2489	4732	57304	1128.03
15	1-102-GD10206-LJ0607-GDLJ060701	207-10-1-1	DN1500mm	m	60.000	58839		15251	153459	4309	173019		1644	2537	4950	4676	16814	203640	3394.00
16	1-102-GD10206-LJ0607-GDLJ060701	207-10-1-2	DN1200mm	m	112.000	95893		21574	122467	6128	150169		2451	4163	7029	7606	15427	186845	1668.26
17	1-102-GD10206-LJ0607-GDLJ060701	207-10-2-1	dn300HDPE管	m	10.000	767		125	3091	7	3223		14	34	39	60	303	3673	367.30
18	1-102-GD10206-LJ0607-GDLJ060702	207-11	雨水井	座	10.000	6177		2752	5392	13	8157		180	274	843	492	896	10842	1084.20
19	1-102-GD10206-LJ0607-GDLJ060702	207-14	检查井	座	5.000	12701		5351	12394	64	17809		337	543	1643	1006	1920	23258	4651.60
20	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0701	208-1-3-1	客土喷播6cm厚	m2	1490.300	145501		60443	59723	51801	171967		6248	6321	22373	11729	19678	238314	159.91
21	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0701	208-1-3-2	检查踏步兼急流槽	m3	19.900	12588		6793	34735	272	41800		434	554	2118	1007	4132	50045	2514.82
22	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0701	208-1-3-3	平台水沟	m3	40.700	16770		8090	65731	241	74062		522	745	2523	1338	7127	86317	2120.81
23	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0701	208-1-3-4	喷播植草（平台）	m2	325.700	3615		749	3014	761	4524		99	140	264	286	478	5791	17.78
24	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0701	208-1-4	铺（植）草皮(填方边坡)	m2	1093.400	6470		2018	11302		13320		110	122	619	497	1320	15986	14.62
25	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0704-GLJ070401-GLJ07040101	209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	264.500	149793		62664	129131	10604	202399		4778	6571	20251	11956	22136	268092	1013.58
26	1-102-GD10205-GD1020503-GDLJ050305	203-1-1	挖台阶	m2	77.900	137		19		133	152		12	5	14	11	17	211	2.71
27	1-102-GD10205-GD1020503-GDLJ050305	204-1-5	回填粗粒土	m3	46.700	550		34		575	609		45	15	42	46	68	825	17.67
28	1-102-GD10205-GD1020503-GDLJ050305	205-1-12	大功率压路机冲击压实	m2	77.900	185		10	1	193	204		15	6	9	15	22	271	3.48
29	1-102-GD10205-GD1020503-GDLJ050305	205-1-15-2	钢塑格栅	m2	221.300	2628		707	2718		3425		61	80	217	205	359	4346	19.64
30	1-103-GD10302-GDLM01	302-1-1-1	厚200mm未筛分碎石垫层	m2	12917.100	257431		834	388957	14601	404392		3070	7867	986	19913	39261	475478	36.81
31	1-103-GD10302-GDLM02-GDLM0202	304-1-1-2	18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层	m2	12749.000	391495		17115	509071	53492	579678		7508	11851	9436	30485	57506	696478	54.63
32	1-103-GD10302-GDLM03-GDLM0302	304-1-1-1	18cm 5%~6%水泥稳定级配碎石	m2	12585.200	412558		16894	537414	52802	607110		7626	12496	9314	32104	60179	728809	57.91

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编制范围：K0+000~K0+776

第 2 页																			共 4 页		03 表	
序 号	分项 编号	清单 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)				
								人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			石基层																			
33	1-103-GD10302-GDLM04-GDLM0401	308-1-1	乳化沥青透层	m2	12460.200	58500			59795	790	60585		529	1788	35	4513	6071	73515	5.90			
34	1-103-GD10302-GDLM04-GDLM0403-GDLM040301	310-2-2	乳化沥青封层	m2	12460.200	88156		7881	69434	16145	93460		2223	2694	2958	6906	9742	117998	9.47			
35	1-103-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050201	312-1-2	厚280mm水泥混凝土面层	m2	12460.200	1199963		129471	1302253	156054	1587778		26429	36645	50505	93718	161557	1956625	157.03			
36	1-103-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050202	312-2-1	HPB300	kg	6109.500	23677		3786	30031	60	33877		145	749	1160	1823	3398	41178	6.74			
37	1-103-GD10304-GDLM0602-GDLM060201	313-1	培土路肩	m3	424.300	10711		11228		1698	12926		826	327	3794	880	1688	20443	48.18			
38	1-103-GD10304-GDLM0604-GDLM060401	313-6-1-1	C25砼路缘石（15cm×55cm×100cm）	m3	64.000	37809		26188	23122	510	49820		1482	1679	8125	3040	5773	69919	1092.48			
39	1-103-GD10304-GDLM0604-GDLM060302	313-6-1-2	C20砼缘石靠背及底座	m3	2.200	551		145	643		788		13	24	44	44	82	995	452.27			
40	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101	422-1	涵基开挖	m3	252.200	5225		3585		2503	6088		425	152	1226	431	749	9072	35.97			
41	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101	422-2-1	砂砾垫层	m3	60.500	5460		2265	6711		8976		153	242	694	434	945	11444	189.16			
42	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101	422-3-1	管顶回填粗粒土	m3	208.200	9515		11556			11556		558	423	3542	779	1517	18376	88.26			
43	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101	422-3-2	管节接头砂浆	m3	36.400	3557		2443	2273		4716		137	158	749	286	544	6590	181.04			
44	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101	422-9-1	外购及安装混凝土圆管	m	56.000	28282		1872	32732	670	35274		440	1256	640	2224	3585	43419	775.34			
45	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-1	涵基开挖	m3	851.300	16617		12105		7318	19423		1358	492	4090	1370	2406	29140	34.23			
46	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-2-1	砂砾垫层	m3	105.300	9501		3942	11680		15622		265	422	1208	756	1645	19917	189.15			
47	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-3-1	C20混凝土	m3	21.100	7988		2206	7471	1057	10734		227	355	733	636	1142	13827	655.31			
48	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-6-1-2	C20混凝土	m3	27.600	11446		4810	9798	708	15316		351	508	1558	913	1678	20324	736.38			
49	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-7-1-2	C20混凝土	m3	60.200	24967		10490	21371	1544	33405		768	1109	3398	1992	3660	44332	736.41			
50	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-8-1-2	C20混凝土	m3	38.400	10324		2528	12176		14704		221	458	775	816	1528	18502	481.82			
51	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-12-1-1	现浇箱涵钢筋	kg	40534.900	188319		45913	198314	15806	260033		1247	5957	15238	14508	26728	323874	7.99			
52	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-12-1-2	C35混凝土	m3	241.600	131583		48650	96609	22389	167648		4411	5844	16651	10524	18457	223536	925.23			
53	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-13-1-1	C20混凝土	m3	1.200	574		192	440	116	748		23	33	65	47	82	998	831.67			
54	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-20-1	钢板桩	t	94.680	153876		69906	93680	19357	182943		6225	8840	24756	12536	21177	256477	2708.88			
55	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-20-2	Φ10松木桩（6m长）	m3	1.100	1529		1215	464		1679		65	68	372	123	208	2515	2286.36			
56	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-20-3	2cm厚沥青麻絮	m2	99.000	1680		256	1475		1731		30	75	78	132	184	2230	22.53			
57	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-20-4	防水层	m2	109.100	4288		1127	3295		4422		114	246	345	345	492	5964	54.67			
58	1-104-10401-GD1040103-GD104010301-HD03	422-20-5	拆除旧涵	m3	65.000	1912		168		1950	2118		124	69	158	156	237	2862	44.03			
59	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-1	涵基开挖	m3	2678.200	52290		38094		23029	61123		4274	1549	12870	4312	7572	91702	34.24			
60	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-2-1	砂砾垫层	m3	222.000	20032		8310	24625		32935		560	890	2547	1594	3467	41994	189.16			
61	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-3-1	C20混凝土	m3	44.400	16811		4642	15720	2224	22586		478	747	1542	1338	2402	29093	655.25			
62	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-6-1-2	C20混凝土	m3	23.000	9540		4008	8165	590	12763		294	424	1299	761	1399	16940	736.52			
63	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-7-1-2	C20混凝土	m3	45.100	18705		7859	16010	1157	25026		576	831	2546	1492	2742	33213	736.43			
64	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-8-1-2	C20混凝土	m3	35.900	9652		2363	11383		13746		207	429	724	763	1428	17297	481.81			

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 3 页

共 4 页

03 表

序 号	分项 编号	清单 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
								人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7. 42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-12-1-1	现浇箱涵钢筋	kg	81187.800	377186		91960	397205	31658	520823		2498	11930	30521	29058	53535	648691	7.99
66	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-12-1-2	C35混凝土	m3	690.400	376011		139022	276071	63980	479073		12606	16699	47581	30074	52743	638779	925.23
67	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-13-1-1	C20混凝土	m3	1.200	574		192	440	116	748		23	33	65	47	82	998	831.67
68	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-20-1	钢板桩	t	199.710	324572		147454	197600	40831	385885		13130	18647	52219	26441	44669	540990	2708.88
69	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-20-2	Φ 10松木桩（6m长）	m3	2.320	3225		2562	978		3540		137	143	785	260	438	5303	2285.78
70	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-20-3	2cm厚沥青麻絮	m2	172.900	2936		446	2576		3022		52	130	137	231	321	3894	22.52
71	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-20-4	防水层	m2	93.600	3679		967	2827		3794		98	211	296	296	423	5118	54.68
72	1-104-10401-GD1040103-GD104010302	422-20-5	拆除旧涵	m3	157.500	4639		407		4731	5138		299	168	382	378	572	6936	44.04
73	1-106-10601-1060101	312-1-2	厚280mmC40水泥砼面层	m2	3420.000	329363		35537	357440	42834	435811		7255	10058	13863	25723	44343	537043	157.03
74	1-106-10601-1060101	308-1-1	乳化沥青透层	m2	3420.000	16057			16412	217	16629		145	491	10	1239	1666	20178	5.90
75	1-106-10601-1060101	310-2-2	乳化沥青封层	m2	3420.000	24197		2163	19058	4431	25652		610	739	812	1896	2674	32387	9.47
76	1-106-10601-1060101	304-1-1-1	18cm 5%~6%水泥稳定级配碎石基层	m2	3420.000	112115		4591	146043	14352	164986		2072	3396	2532	8725	16354	198052	57.91
77	1-106-10601-1060101	304-1-1-2	18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层	m2	3420.000	105022		4591	136561	14352	155504		2014	3180	2532	8178	15427	186835	54.63
78	1-106-10601-1060101	302-1-1-1	厚20cm未筛分碎石功能层	m2	3420.000	68160		221	102983	3866	107070		813	2083	261	5272	10395	125890	36.81
79	1-106-10601-1060101	312-2-1	HPB300	kg	2534.200	9820		1570	12455	25	14050		60	311	481	756	1409	17055	6.73
80	1-106-10601-1060101	312-2-2	HRB400	kg	1173.100	4545		727	5765	11	6503		28	144	223	350	652	7895	6.73
81	1-106-10601-1060101	313-1	培土路肩	m3	63.200	1595		1672		253	1925		123	49	565	131	251	3044	48.16
82	1-107-10701-GD1070101-JA01-JA0102-JA010201	602-1-1-4	路测混凝土护栏	m	240.000	107053		34671	102578	2473	139722		2006	4103	10985	8396	14870	180082	750.34
83	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030101	604-1-1	△900mm单柱式标志牌	个	2.000	1605		232	1792	59	2083		9	51	77	123	211	2554	1277.00
84	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030101	604-1-2	▽900mm单柱式标志牌	个	1.000	925		115	1036	32	1183		5	29	38	71	119	1445	1445.00
85	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030101	604-1-3	2△900mm单柱式标志牌	个	3.000	4621		1015	4914	106	6035		29	146	321	355	620	7506	2502.00
86	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030101	604-1-4	太阳能黄闪灯	个	1.000	712		21	1243	12	1276		1	7	7	17	27	1335	1335.00
87	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030103	604-5-1	□5000×2600单悬臂式交通标志牌	个	6.000	98410		7073	118167	1050	126290		889	3289	2255	7613	12630	152966	25494.33
88	1-107-10701-GD1070101-JA03-JA0301-JA030106	604-7-1	○800mm附着悬臂标志立柱	个	2.000	1239		12	1435	38	1485		7	39	7	95	147	1780	890.00
89	1-107-10701-GD1070101-JA04-JA0401-JA040101	605-1-2	反光型	m2	1094.000	34402		4378	30989	7284	42651		874	1528	1935	2731	4475	54197	49.54
90	1-107-10701-GD1070101-JA04-JA0401-JA040103	605-1-4	振动厚6mm	m2	190.000	18333		1692	13633	4390	19715		462	814	812	1455	2093	25352	133.43
91	1-107-10701-GD1070101-JA06-GDJA0603	605-8	附着式轮廓标	个	175.000	757		158	750		908		15	34	48	60	96	1160	6.63
92	1-107-10701-GD1070101-JA06-GDJA0604	604-12	示警桩	个	51.000	4983		810	5382		6192		91	221	248	393	643	7788	152.71
93	1-107-10701-GD1070101-JA08-JA0801	602-1-1-3	中央分隔带混凝土护栏	m	730.000	240098		93706	220737	5377	319820		6051	10133	29627	19017	34618	419268	574.34
94	1-107-10701-GD1070101-JA08-JA0802	602-20	交通岛	项	1.000	150000					150000							150000	150000.00
95	1-107-10703-1070302	10703-2	交通信号灯（暂估价）	套	2.000	1200000			800000		800000							800000	400000.00

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 1 页

共 4 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	设施架设、拆除		7					35	236	3	45	236	706	22	54		92	874	163	9	80	6	99	356
2	基层稳定土厂拌和设 施安拆		236					1144	653	82	1462	653	1950	62	149		253	2414	3633	208	1778	130	2206	7954
3	交通管制经费		4					19	25	1	24	25	74	2	6		10	91	46	3	23	2	28	101
4	砍灌木林树直径在10 厘米以下		112					541	178	39	691	178	532	17	41		69	658	2521	144	1233	90	1531	5519
5	砍伐树木		8					38	13	3	49	13	38	1	3		5	47	111	6	55	4	68	244
6	挖土方（不含运距）		9					52	4	2	63	4	22	1	2		2	27	38	2	19	1	23	84
7	利用土方		13					78	6	3	94	6	33	1	2		3	40	52	3	25	2	31	113
8	借土填方		889					5053	286	154	6096	286	1699	95	131		212	2138	2819	161	1379	101	1711	6171
9	回填碎石土		237					1150	1115	83	1470	1115	3329	106	254		432	4122	4152	237	2032	148	2521	9090
10	C20现浇混凝土		902					4568	3120	271	5741	3120	9570	315	731		1238	11855	16435	939	8041	587	9978	35980
11	盖板钢筋								19	2	2	19	77	4	6		22	109	111	6	54	4	67	243
12	盖板C30混凝土		15					72	46	5	92	46	136	4	10		18	168	333	19	163	12	202	728
13	C10混凝土预制块		128					638	361	42	808	361	1099	35	84		141	1359	2739	157	1340	98	1663	5997
14	DN1500mm		149					794	660	41	984	660	2053	68	156		261	2538	2261	129	1106	81	1373	4949
15	DN1200mm		207					1095	1093	58	1360	1093	3367	110	256		430	4163	3210	183	1571	115	1949	7028
16	dn300HDPE管		1					4	9		5	9	28	1	2		4	34	18	1	9	1	11	39
17	雨水井		17					83	74	6	106	74	222	7	17		29	274	386	22	189	14	234	844
18	检查井		31					151	142	12	194	142	433	14	33		62	543	751	43	368	27	456	1645
19	客土喷播6cm厚		733					3551	1709	255	4539	1709	5106	162	390		663	6321	10219	584	5000	365	6204	22372
20	检查踏步兼急流槽		45					224	148	15	285	148	448	14	34		58	555	967	55	473	35	587	2117
21	平台水沟		52					251	201	18	321	201	602	19	46		78	745	1152	66	564	41	700	2523
22	喷播植草（平台）		10					47	38	3	61	38	113	4	9		15	140	120	7	59	4	73	264
23	铺（植）草皮(填方 边坡)		13					61	33	4	77	33	98	3	8		13	122	283	16	138	10	172	619
24	C20片石混凝土		481					2384	1757	157	3023	1757	5308	171	405		687	6572	9250	529	4526	330	5616	20251
25	挖台阶		2					9	1		11	1	4					5	6		3		4	14
26	回填粗粒土		6					35	2	1	42	2	12	1	1		1	15	19	1	9	1	12	42
27	大功率压路机冲击压 实		2					10	2	1	13	2	4				1	6	4		2		3	9
28	钢塑格栅		6					32	21	2	40	21	64	2	4		11	80	99	6	48	4	60	217
29	厚200mm未筛分碎石		153					766	2106	45	964	2106	6248	170	409		1040	7867	451	26	220	16	274	986

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 2 页

共 4 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	垫层																							
30	18cm 3%~4%水泥稳 定碎石底基层		687					3499	3138	185	4370	3138	9400	263	620		1568	11851	4310	246	2109	154	2617	9436
31	18cm 5%~6%水泥稳 定级配碎石基层		678					3454	3311	182	4314	3311	9912	277	653		1653	12496	4254	243	2082	152	2583	9314
32	乳化沥青透层		8					40	479	2	50	479	1420	39	93		236	1788	16	1	8	1	10	35
33	乳化沥青封层		238					1194	721	70	1502	721	2140	58	140		356	2694	1351	77	661	48	820	2958
34	厚280mm水泥混凝土 面层		2636					13437	9649	707	16780	9649	29067	834	1938		4806	36645	23070	1318	11288	824	14007	50506
35	HPB300								134	11	11	134	531	25	39		155	749	530	30	259	19	322	1160
36	培土路肩		117					586	88	34	738	88	260	7	17		43	327	1733	99	848	62	1052	3794
37	C25砼路缘石（15cm ×55cm×100cm）		166					803	454	58	1026	454	1356	43	104		176	1679	3711	212	1816	133	2253	8125
38	C20砼缘石靠背及底 座		1					4	7		6	7	20	1	2		3	24	20	1	10	1	12	44
39	涵基开挖		59					335	21	11	404	21	122	6	9		14	151	560	32	274	20	340	1226
40	砂砾垫层		14					68	66	5	87	66	196	6	15		25	242	317	18	155	11	193	694
41	管顶回填粗粒土		72					347	114	25	444	114	341	11	26		44	423	1618	92	792	58	982	3542
42	管节接头砂浆		15					73	43	5	94	43	128	4	10		17	158	342	20	167	12	208	749
43	外购及安装混凝土圆 管		16					78	340	6	100	340	1014	32	77		132	1256	292	17	143	10	177	640
44	涵基开挖		186					1067	71	34	1287	71	398	20	29		45	492	1868	107	914	67	1134	4090
45	砂砾垫层		24					118	114	9	151	114	341	11	26		44	422	552	32	270	20	335	1208
46	C20混凝土		21					102	96	7	131	96	287	9	22		37	355	335	19	164	12	203	733
47	C20混凝土		35					168	137	12	214	137	411	13	31		53	508	712	41	348	25	432	1558
48	C20混凝土		76					366	300	26	468	300	896	28	68		116	1109	1552	89	760	55	943	3399
49	C20混凝土		16					76	124	5	97	124	370	12	28		48	458	354	20	173	13	215	775
50	现浇箱涵钢筋								1062	185	185	1062	4222	196	309		1230	5957	6960	398	3406	249	4226	15238
51	C35混凝土		457					2215	1580	159	2831	1580	4720	150	361		613	5844	7606	435	3721	272	4618	16651
52	C20混凝土		2					11	9	1	14	9	27	1	2		3	33	30	2	15	1	18	65
53	钢板桩		661					2950	2365	249	3860	2365	7272	194	535		839	8840	11308	646	5533	404	6866	24756
54	Φ10松木桩（6m长）		8					36	18	3	47	18	55	2	4		7	68	170	10	83	6	103	372
55	2cm厚沥青麻絮		2					8	20	1	10	20	60	2	5		8	75	36	2	18	1	22	78

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 3 页

共 4 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
56	防水层		8					37	66	3	48	66	203	5	15		23	246	158	9	77	6	96	345
57	拆除旧涵		17					86	17	4	107	17	55	2	4		8	69	72	4	35	3	44	157
58	涵基开挖		585					3358	223	108	4051	223	1252	63	92		141	1548	5879	336	2877	210	3569	12871
59	砂砾垫层		52					250	241	18	319	241	719	23	55		93	890	1163	66	569	42	706	2547
60	C20混凝土		45					216	202	15	276	202	603	19	46		78	747	704	40	345	25	428	1542
61	C20混凝土		29					140	115	10	179	115	342	11	26		44	424	593	34	290	21	360	1299
62	C20混凝土		57					274	225	20	351	225	671	21	51		87	831	1163	66	569	42	706	2546
63	C20混凝土		15					71	116	5	91	116	346	11	26		45	429	331	19	162	12	201	724
64	现浇箱涵钢筋								2127	371	371	2127	8457	392	619		2463	11930	13941	797	6821	498	8464	30521
65	C35混凝土		1307					6328	4516	455	8090	4516	13488	429	1030		1752	16699	21734	1242	10634	776	13196	47581
66	C20混凝土		2					11	9	1	14	9	27	1	2		3	33	30	2	15	1	18	65
67	钢板桩		1394					6223	4989	526	8143	4989	15339	409	1130		1769	18647	23852	1363	11670	852	14482	52219
68	Φ10松木桩（6m长）		16					77	39	6	98	39	116	4	9		15	143	359	20	175	13	218	785
69	2cm厚沥青麻絮		3					13	35	1	17	35	105	3	8		14	130	62	4	31	2	38	137
70	防水层		7					31	57	3	41	57	174	5	13		20	211	135	8	66	5	82	296
71	拆除旧涵		41					208	40	11	259	40	134	5	11		19	168	174	10	85	6	106	381
72	厚280mmC40水泥砼面层																							
			724					3688	2649	194	4606	2649	7978	229	532		1319	10058	6332	362	3098	226	3844	13863
73	乳化沥青透层		2					11	131	1	14	131	390	11	26		65	491	4		2		3	9
74	乳化沥青封层		65					328	198	19	412	198	587	16	38		98	739	371	21	181	13	225	812
75	18cm 5%~6%水泥稳定级配碎石基层		184					939	900	50	1172	900	2694	75	178		449	3396	1156	66	566	41	702	2531
76	18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层		184					939	842	50	1172	842	2522	71	166		421	3179	1156	66	566	41	702	2531
77	厚20cm未筛分碎石功能层		41					203	558	12	255	558	1654	45	108		275	2083	119	7	58	4	72	261
78	HPB300								55	5	5	55	220	10	16		64	311	220	13	108	8	133	481
79	HRB400								26	2	2	26	102	5	7		30	144	102	6	50	4	62	223
80	培土路肩		17					87	13	5	110	13	39	1	3		6	49	258	15	126	9	157	565
81	路测混凝土护栏		163					795	960	89	1047	960	3157	117	237		592	4103	5018	287	2455	179	3046	10985
82	△900mm单柱式标志牌								9	1	1	9	36	2	3		10	51	35	2	17	1	21	77
83	▽900mm单柱式标志								5			5	21	1	2		6	29	17	1	9	1	11	38

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

第 4 页

共 4 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	牌																								
84	2△900mm单柱式标志牌								26	3	3	26	104	5	8		30	146	146	8	72	5	89	321	
85	太阳能黄闪灯								1			1	5				1	7	3		2		2	8	
86	□5000×2600单悬臂式交通标志牌		39						188	643	19	246	643	2392	104	177		617	3289	1030	59	504	37	625	2254
87	○800mm附着悬臂标志立柱								7			7	28	1	2		8	39	3		2		2	7	
88	反光型		74						361	413	26	461	413	1234	39	94		160	1528	884	51	432	32	537	1935
89	振动厚6mm		39						189	220	14	242	220	658	21	50		85	814	371	21	181	13	225	812
90	附着式轮廓标		1						5	9		6	9	27	1	2		4	34	22	1	11	1	13	48
91	示警桩		5						24	60	2	31	60	179	6	14		23	221	113	6	55	4	69	248
92	中央分隔带混凝土护栏		549						2661	2619	223	3433	2619	8054	270	612		1196	10132	13532	773	6621	483	8216	29626
93	箱式变压器								39	41	7	46	41	89	3	8		16	117	127	7	62	5	77	278
94	双臂路灯（杆高10米单臂路灯 2*90W LED灯）		25						351	906	47	423	906	2072	76	186		362	2696	1330	76	651	47	807	2911
95	三火投光路灯（杆高13米单臂路灯 3*120W LED灯）								68	126	11	79	126	277	10	26		51	363	213	12	104	8	129	466
96	电缆检查井		8						38	33	3	48	33	99	3	8		13	122	173	10	85	6	105	379
97	YJV22-8.7/15kV电缆								170	1196	28	198	1196	2618	99	241		479	3438	767	44	375	27	465	1678
98	VV-0.6/1kV电缆								57	1009	10	67	1009	2210	83	204		405	2902	249	14	122	9	151	546
99	RVV-0.45/0.75kV电								22	782	4	25	782	1712	64	158		313	2247	93	5	46	3	57	204
100	塑料保护管								28	340	5	33	340	745	28	69		136	978	128	7	62	5	77	279
101	镀锌钢管保护管								7	108	1	8	108	236	9	22		43	309	28	2	14	1	17	62
	各项费用合计	0	16359	0	0	0	0	82439	66420	5686	104484	66420	202505	6465	14739	0	31978	255687	240309	13732	117580	8582	145902	526104	

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编制范围: K0+000~K0+776

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					6.468	0.521	0.224	7.806	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					5.462	0.470	0.176	6.656	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					6.285	0.154	0.157	7.578	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					5.475	0.818	0.321	6.889	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.753					3.647	1.201	0.262	4.662	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (不计冬)		0.753					3.647	1.201	0.262	4.662	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.883					3.943	1.537	0.333	5.159	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III (桥梁)		1.730					3.713	2.729	0.622	6.065	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)							3.713	2.729	0.622	4.335	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)							5.475	0.818	0.321	5.796	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (不计雨)							3.647	1.201	0.262	3.909	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物 III (除桥以外)		1.730					3.713	2.729	0.622	6.065	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.6

编制: _____ 复核: _____

表A. 0. 2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备 注
3	第三部分 工程建设其他费用		3580571	
301	建设项目管理费		321535	
30103	工程监理费	{工程监理费}	303854	303854. 00
30104	设计文件审查费	{设计文件审查费}	8941	8941. 00
30105	竣（交）工验收试验检测费	0. 776(公路公里)×11262. 89(元/公路公里)	8740	
303	建设项目前期工作费		523243	
GD30301	“预可、工可”编制费	0. 776(公路公里)×115979. 38(元/公路公里)	90000	
GD30302	勘察费	0. 776(公路公里)×51546. 39(元/公路公里)	40000	
GD30303	设计费	0. 776(公路公里)×405927. 84(元/公路公里)	315000	
GD30304	招标文件及标底编制费	1000000*1%+4000000*0. 7%+5000000*0. 55%+({建安费}-10000000)*0. 35%	78243	1000000*1%+4000000*0. 7%+5000000*0. 55%+(13640866-10000000)*0. 35%
304	专项评价（估）费		2681230	
ZP01	环境影响评价咨询服务费	0. 776(公路公里)×25773. 20(元/公路公里)	20000	
ZP02	水土保持评估费	0. 776(公路公里)×25773. 20(元/公路公里)	20000	
ZP03	防洪评价费	0. 776(公路公里)×128865. 98(元/公路公里)	100000	
ZP04	地质灾害危险性评价费	0. 776(公路公里)×231958. 76(元/公路公里)	180000	
ZP05	用地报批费用	0. 776(公路公里)×1546391. 75(元/公路公里)	1200000	
ZP08	资产评估（评估）费	0. 776(公路公里)×4832. 47(元/公路公里)	3750	
ZP09	林业调规费	0. 776(公路公里)×64432. 99(元/公路公里)	50000	
ZP10	用地预审报告编制费	0. 776(公路公里)×25773. 20(元/公路公里)	20000	
ZP11	征收土地风险评估报告（征地）、勘测定界报告	0. 776(公路公里)×77319. 59(元/公路公里)	60000	
ZP12	社会风险评估费		250000	
ZP1201	社会稳定风险分析报告编制费	0. 776(公路公里)×219072. 16(元/公路公里)	170000	
ZP1202	社会稳定风险评估报告（项目）	0. 776(公路公里)×103092. 78(元/公路公里)	80000	
ZP13	森林植被恢复费	0. 776(公路公里)×1001907. 22(元/公路公里)	777480	
308	工程保险费		54563	
	保险费	{建安费(不含设备费)}*0. 4%	54563	13640866*0. 4%
401	基本预备费		843886	
	暂列金额(不含计日工总额)	{一二三部分合计}*3%	843886	28129519*3%
6	建设期贷款利息			贷款总额：20338756元。其中XXX银行贷款额20338756元，计息年0年，

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	129.08		39	草籽	kg	4013001	120.00	
2	机械工	工日	1051001	129.08		40	草皮	m2	4013002	8.50	
3	预制构件	m3	1517001	1250.00		41	三维植被网	m2	5001009	10.62	
4	HPB300钢筋	t	2001001	4787.00		42	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	18.00	
5	HRB400钢筋	t	2001002	4763.00		43	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	5001018	15.00	
6	8~12号铁丝	kg	2001021	6.13		44	Φ75mm以内双壁波纹管	m	5001021-2	55.98	
7	20~22号铁丝	kg	2001022	6.37		45	Φ300mm以内双壁波纹管	m	5001023	305.97	
8	型钢	t	2003004	5065.00		46	硝铵炸药	kg	5005002	13.01	
9	钢板	t	2003005	4870.00		47	非电毫秒雷管	个	5005008	4.07	
10	钢管	t	2003008	7224.00		48	导爆索	m	5005009	2.45	
11	镀锌钢管	t	2003009	7312.00		49	钢塑格栅	m2	5007003-1	11.00	
12	镀锌钢板	t	2003012	5711.00		50	底油	kg	5009007	8.85	
13	钢管立柱	t	2003015	6968.00		51	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
14	钢板桩	t	2003020	6012.00		52	油毛毡	m2	5009012	3.10	
15	钢模板	t	2003025	6498.00		53	反光油漆	kg	5009014	35.00	
16	组合钢模板	t	2003026	6366.00		54	砂砾土	m3	5501006	22.00	
17	门式钢支架	t	2003027	6525.00		55	种植土	m3	5501007	28.00	
18	钢管立柱(叠合柱)	t	2003056	6000.00		56	植物营养土	m3	5501008	350.00	
19	空心钢钎	kg	2009003	7.90		57	砂	m3	5503004	199.00	
20	Φ50mm以内合金钻头	个	2009004	43.87		58	中(粗)砂	m3	5503005	136.00	
21	电焊条	kg	2009011	6.18		59	砂砾	m3	5503007	87.00	
22	螺栓	kg	2009013	12.00		60	矿粉	t	5503013	165.00	
23	镀锌螺栓	kg	2009014	13.50		61	路面用石屑	m3	5503015	106.80	
24	膨胀螺栓	套	2009015	6.50		62	片石	m3	5505005	97.00	
25	铁件	kg	2009028	5.64		63	碎石(2cm)	m3	5505012	141.00	
26	镀锌铁件	kg	2009029	6.79		64	碎石(4cm)	m3	5505013	136.00	
27	铁钉	kg	2009030	5.91		65	碎石(8cm)	m3	5505015	126.00	
28	铸铁算子	kg	2009032	12.00		66	碎石	m3	5505016	121.00	
29	U形锚钉	kg	2009034	6.50		67	块石	m3	5505025	112.00	
30	石油沥青	t	3001001	4551.00		68	青(红)砖	千块	5507003	422.00	
31	乳化沥青	t	3001005	3450.00		69	32.5级水泥	t	5509001	425.00	
32	汽油	kg	3003002	9.94		70	42.5级水泥	t	5509002	456.00	
33	柴油	kg	3003003	8.41		71	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	850.00	
34	煤	t	3005001	973.00		72	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	5511012	571.00	
35	电	kW·h	3005002	0.85		73	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	5511012-1	2194.59	
36	水	m3	3005004	2.72		74	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	5511012-2	826.00	
37	原木	m3	4003001	1119.00		75	铝合金标志	t	6007002	20163.00	
38	锯材	m3	4003002	1239.00		76	反光玻璃珠	kg	6007003	4.00	

编制：

复核：

表A. 0. 2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编 制 范 围：K0+000~K0+776

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
77	反光膜	m2	6007004	204.00		115	混凝土电动切缝机	台班	8003085	233.08	
78	震动标线涂料	kg	6007010	8.50		116	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	200.66	
79	YJV22-8. 7/15kV电缆	m	7001001-1	59.40		117	8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	8005032	1793.24	
80	VV-0. 6/1kV电缆	m	7001001-2	75.22		118	40m3/h以内混凝土搅拌站	台班	8005058	1269.09	
81	RVV-0. 45/0. 75kV电线	m	7001001-3	7.57		119	4t以内载货汽车	台班	8007003	549.77	
82	电线	m	7001004	2.97		120	5t以内载货汽车	台班	8007004	645.12	
83	120/20聚乙烯绝缘电力电缆	m	7001009	25.00		121	6t以内载货汽车	台班	8007005	553.75	
84	管箍	个	7005024	12.82		122	10t以内载货汽车	台班	8007007	740.06	
85	其他材料费	元	7801001	1.00		123	10t以内自卸汽车	台班	8007015	836.45	
86	设备摊销费	元	7901001	1.00		124	12t以内自卸汽车	台班	8007016	924.90	
87	照明灯具	盏	7509001	396.58		125	15t以内自卸汽车	台班	8007017	1016.43	
88	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	983.13		126	15t以内平板拖车组	台班	8007023	869.42	
89	165kW以内履带式推土机	台班	8001007	2057.30		127	6000L以内洒水汽车	台班	8007041	777.79	
90	0. 6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	914.37		128	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1179.69	
91	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1313.27		129	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	244.33	
92	1. 0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1160.54		130	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	725.93	
93	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	656.10		131	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	787.35	
94	2. 0m3以内轮胎式装载机	台班	8001047	1099.43		132	12t以内汽车式起重机	台班	8009027	924.75	
95	90kW以内自行式平地机	台班	8001057	1023.44		133	20t以内汽车式起重机	台班	8009029	1293.65	
96	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1315.09		134	25t以内汽车式起重机	台班	8009030	1443.29	
97	12~15t光轮压路机	台班	8001081	648.69		135	10m以内高空作业车	台班	8009046	581.57	
98	18~21t光轮压路机	台班	8001083	833.15		136	15m以内高空作业车	台班	8009047	771.85	
99	0. 6t以内手扶式振动碾	台班	8001085	190.51		137	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	8009081	195.10	
100	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	8001088	1006.70		138	100kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	8009083	286.45	
101	20t以内振动压路机	台班	8001090	1614.52		139	Φ500mm以内木工圆锯机	台班	8015013	156.71	
102	25t以内冲击式压路机	台班	8001093	3542.51		140	21kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015027	191.05	
103	蛙式夯土机	台班	8001095	29.88		141	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	207.03	
104	Φ38~170mm液压锚固钻机	台班	8001116	273.65		142	42kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015029	250.62	
105	液压喷播机	台班	8001132	391.02		143	3m3/min内机动空压机	台班	8017047	320.78	
106	50t/h内稳定土厂拌设备	台班	8003008	699.74		144	9m3/min内机动空压机	台班	8017049	777.63	
107	4000L内液态沥青运输车	台班	8003031	447.77		145	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
108	8000L以内沥青洒布车	台班	8003040	905.42							
109	2. 5~3. 5m稀浆封层机	台班	8003062	3109.90							
110	16~20t轮胎式压路机	台班	8003067	829.44							
111	热熔标线设备	台班	8003070	913.63							
112	凸起振动标线机	台班	8003075	673.88							
113	2. 5-4. 5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1455.99							
114	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	287.60							

编制：

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 103-3-1

工程名称:设施架设、拆除

单位:总额

数量:1

单价:36625

第 1 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 103-2

工程名称:临时用地

单位:总额

数量:1

单价:22500

第 2 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 102-5

工程名称:交通管制经费

单位:总额

数量:0

单价:0

第 5 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 202-1-2

工程名称:砍伐树木

单位:棵

数量:46

单价:39.24

第 7 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 203-1-1

工程名称:挖土方(不含运距)

单位:m3

数量:300

单价:4.16

第 8 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 204-1-2

工程名称:利用土方

单位:m3

数量:300

单价:6.15

第 9 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 204-1-5

工程名称:借土填方

单位:m3

数量:6660

单价:17.83

第 10 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 204-1-7-5

工程名称:回填碎石土

单位:m3

数量:2608

单价:51.74

第 11 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：207-1-5-2 工程名称:C20现浇混凝土 单位:m3 数量:624.5 单价:815.39 第 12 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			开挖沟槽			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方			基础垫层			
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟			机械开挖土方			机械开挖石方			15t以内自卸汽车运土4km			15t以内自卸汽车运石4km			填砂砾（砂）基础垫层			
	定 额 单 位			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体			
	工 程 数 量			62.450			0.966			0.117			0.966			0.117			14.190			
	定 额 表 号			1~3~4~5			1~3~1~3			1~3~1~4			1~1~11~9 改			1~1~11~23 改			4~11~5~1 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	12.000	749.400	96733	67.100	64.819	8367	148.300	17.351	2240							2.900	41.151	5312
2	组合钢模板		t	6366.00	0.026	1.624	10336															
3	空心钢钎		kg	7.90							13.500	1.580	12									
4	Φ50mm以内合金钻头		个	43.87							21.000	2.457	108									
5	铁件		kg	5.64	7.800	487.110	2747															
6	石油沥青		t	4551.00	0.013	0.812	3695															
7	水		m3	2.72	12.000	749.400	2038															
8	硝铵炸药		kg	13.01							154.000	18.018	234									
9	非电毫秒雷管		个	4.07							176.700	20.674	84									
10	导爆索		m	2.45							93.800	10.975	27									
11	砂		m3	199.00																12.750	180.923	36004
12	中(粗)砂		m3	136.00	5.000	312.250	42466															
13	碎石(2cm)		m3	141.00	8.360	522.082	73614															
14	32.5级水泥		t	425.00	3.213	200.652	85277															
15	其他材料费		元	1.00	15.700	980.465	980				21.700	2.539	3									
16	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	914.37				4.560	4.405	4028	6.840	0.800	732									
17	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66	0.270	16.862	3383															
18	15t以内自卸汽车		台班	1016.43										8.490	8.201	8336	10.620	1.243	1263			
19	3m3/min内机动空压机		台班	320.78							11.690	1.368	439									
20	小型机具使用费		元	1.00							336.900	39.417	39									
21	基价		元	1.00	3752.000	234312.400	234312	10927.000	10555.482	10555	28648.000	3351.816	3352	7868.000	7600.488	7600	9842.000	1151.514	1152	1299.000	18432.810	18433
	直接费		元				321270			12395			3918			8336			1263			41316
	措 施 费	I	元		82645	4.662%	3853	10556	7.806%	824	2957	6.656%	197	7601	7.578%	576	1152	7.578%	87	4374	4.662%	204
		II	元		234330	1.201%	2814	10556	0.521%	55	3352	0.470%	16	7601	0.154%	12	1152	0.154%	2	18426	1.201%	221
	企业管理费		元		234330	4.441%	10407	10556	3.332%	352	3352	3.363%	113	7601	1.888%	144	1152	1.888%	22	18426	4.441%	818
	规费		元		98910	30.650%	30316	9504	30.650%	2913	2447	30.650%	750	1060	30.650%	325	160	30.650%	49	5312	30.650%	1628
	利润		元		251402	7.42%	18654	11792	7.42%	875	3679	7.42%	273	8329	7.42%	618	1267	7.42%	94	19663	7.42%	1459
	税金		元		387311	9%	34858	17411	9%	1567	5267	9%	474	10011	9%	901	1522	9%	137	45644	9%	4108
	金额合计		元				422172			18981			5741			10912			1654			49754

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 207-1-5-2

工程名称:C20现浇混凝土

单位:m3

数量:624.5

单价:815.39

第 13 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 207-10-1-1

工程名称:DN1500mm

单位:m

数量:60

单价:3394

第 17 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 207-10-1-2

工程名称:DN1200mm

单位:m

数量:112

单价:1668.26

第 18 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 207-11

工程名称:雨水井

单位:座

数量:10

单价:1084.2

第 20 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 207-14

工程名称:检查井

单位:座

数量:5

单价:4651.6

第 21 页

共 108 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			雨水井、检查井			雨水井、检查井			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			基础垫层			
	工 程 细 目			砖砌井身			现浇井身混凝土			预制混凝土水沟盖板（矩形）			水沟盖板安装			水沟盖板钢筋			混凝土基础垫层			
	定 额 单 位			10m3			10m3			10m3			10m3			1t			10m3实体			
	工 程 数 量			1.310			0.220			0.120			0.120			0.401			0.350			
	定 额 表 号			1~3~6~4			1~3~6~1			1~3~4~9 改			1~3~4~12			1~3~4~11			4~11~5~6 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	19.500	25.545	3297	17.000	3.740	483	15.400	1.848	239	6.200	0.744	96	7.400	2.967	383	5.100	1.785	230
2	预制构件		m3	1250.00										10.100	1.212	1515						
3	HPB300钢筋		t	4787.00				0.046	0.010	48							0.119	0.048	228			
4	HRB400钢筋		t	4763.00													0.906	0.363	1730			
5	8~12号铁丝		kg	6.13				1.800	0.396	2												
6	20~22号铁丝		kg	6.37				1.000	0.220	1	3.400	0.408	3				3.600	1.444	9			
7	钢模板		t	6498.00							0.016	0.002	12									
8	铁钉		kg	5.91				15.400	3.388	20												
9	水		m3	2.72	1.250	1.638	4	12.000	2.640	7	16.000	1.920	5	10.000	1.200	3				12.000	4.200	11
10	锯材		m3	1239.00				1.250	0.275	341												
11	中(粗)砂		m3	136.00	4.110	5.384	732	5.000	1.100	150	4.849	0.582	79	0.410	0.049	7				4.996	1.749	238
12	砂砾		m3	87.00																		
13	碎石(2cm)		m3	141.00	0.910	1.192	168	8.360	1.839	259	8.078	0.969	137									
14	碎石(4cm)		m3	136.00															8.564	2.997	408	
15	青(红)砖		千块	422.00	5.130	6.720	2836															
16	32.5级水泥		t	425.00	1.141	1.495	635	3.213	0.707	300	3.717	0.446	190	0.118	0.014	6				3.040	1.064	452
17	其他材料费		元	1.00	171.600	224.796	225	182.000	40.040	40	28.600	3.432	3							2.000	0.700	1
18	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66	0.030	0.039	8	0.260	0.057	11	0.270	0.032	7									
19	小型机具使用费		元	1.00	11.500	15.065	15	91.000	20.020	20	5.000	0.600	1				6.300	2.526	3			
20	基价		元	1.00	5062.000	6631.220	6631	6442.000	1417.240	1417	4145.000	497.400	497	758.000	90.960	91	4149.000	1663.749	1664	2689.000	941.150	941
							</															

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：207-14

工程名称:检查井

单位:座

数量:5

单价:4651.6

第 22 页

共 108 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			基础垫层			水泥砂浆勾缝及抹面												合计	
	工 程 细 目			填砂砾（砂）基础垫层			水泥砂浆抹面2cm厚													
	定 额 单 位			10m3实体			100m2													
	工 程 数 量			0.880			0.786													
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~11~6~17													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工		工日	129.08	2.900	2.552	329	2.900	2.279	294									41.460	5352
2	预制构件		m3	1250.00															1.212	1515
3	HPB300钢筋		t	4787.00															0.058	277
4	HRB400钢筋		t	4763.00															0.363	1730
5	8~12号铁丝		kg	6.13															0.396	2
6	20~22号铁丝		kg	6.37															2.072	13
7	钢模板		t	6498.00															0.002	12
8	铁钉		kg	5.91															3.388	20
9	水		m3	2.72				15.000	11.790	32									23.388	64
10	锯材		m3	1239.00															0.275	341
11	中(粗)砂		m3	136.00				2.780	2.185	297									11.049	1503
12	砂砾		m3	87.00	12.750	11.220	976												11.220	976
13	碎石(2cm)		m3	141.00															4.000	564
14	碎石(4cm)		m3	136.00															2.997	408
15	青(红)砖		千块	422.00															6.720	2836
16	32.5级水泥		t	425.00				0.837	0.658	280									4.384	1863
17	其他材料费		元	1.00															268.968	269
18	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66															0.128	26
19	小型机具使用费		元	1.00															38.211	38
20	基价		元	1.00	902.000	793.760	794	849.000	667.314	667									12702.793	12703
	直接费		元				1305			903										17809
	措 施 费	I	元		271	4.662%	13	242	4.662%	11										195
		II	元		794	1.201%	10	667	1.201%	8										142
	企业管理费		元		794	4.441%	35	667	4.441%	30										543
	规费		元		330	30.650%	101	294	30.650%	90										1643
	利润		元		849	7.42%	63	714	7.42%	53										1006
	税金		元		1522	9%	137	1100	9%	99										1920
	金额合计		元				1664			1194										23258

编制：

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：208-1-3-1 工程名称:客土喷播6cm厚 单位:m2 数量:1490.3 单价:159.91 第 23 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 植草			I . 挂网			锚杆挡土墙									合计		
	工 程 细 目			客土喷播植草(厚度6cm)			三维植被网挂网植草护坡			锚杆挡土墙钻孔及压浆											
	定 额 单 位			1000m2			1000m2			100m											
	工 程 数 量			1.490			1.639			9.314											
	定 额 表 号			1~4~2~10			1~4~2~2			1~4~24~4											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	31.400	46.786	6039	37.800	61.954	7997	38.600	359.520	46407							468.260	60443
2	铁件		kg	5.64							12.600	117.356	662							117.356	662
3	U形锚钉		kg	6.50				315.200	516.613	3358										516.613	3358
4	水		m3	2.72							4.000	37.256	101							37.256	101
5	原木		m3	1119.00							0.100	0.931	1042							0.931	1042
6	草籽		kg	120.00	30.000	44.700	5364													44.700	5364
7	三维植被网		m2	10.62				1249.000	2047.111	21740										2047.111	21740
8	种植土		m3	28.00	30.600	45.594	1277													45.594	1277
9	植物营养土		m3	350.00	30.600	45.594	15958													45.594	15958
10	中(粗)砂		m3	136.00							1.290	12.015	1634							12.015	1634
11	32. 5级水泥		t	425.00							0.796	7.414	3151							7.414	3151
12	其他材料费		元	1.00	2591.300	3861.037	3861	111.300	182.421	182	149.400	1391.512	1392							5434.970	5435
13	Φ38~170mm液压锚固钻机		台班	273.65							6.940	64.639	17689							64.639	17689
14	液压喷播机		台班	391.02	2.210	3.293	1288													3.293	1288
15	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66	1.130	1.684	338													1.684	338
16	4t以内载货汽车		台班	549.77	2.060	3.069	1687													3.069	1687
17	6000L以内洒水汽车		台班	777.79	2.090	3.114	2422													3.114	2422
18	12t以内汽车式起重机		台班	924.75							1.150	10.711	9905							10.711	9905
19	9m3/min内机动空压机		台班	777.63	2.500	3.725	2897				1.870	17.417	13544							21.142	16441
20	小型机具使用费		元	1.00	59.800	89.102	89				208.500	1941.969	1942							2031.071	2031
21	基价		元	1.00	22576.000	33638.240	33638	16678.000	27335.242	27335	9075.000	84524.550	84525							145498.032	145498
	直接费		元				41220			33278			97469								171967
	措 施 费	I	元		12801	4.662%	597	6584	4.662%	307	77977	4.662%	3635								4539
		II	元		30473	1.201%	366	27335	1.201%	328	84528	1.201%	1015								1709
	企业管理费		元		30473	4.441%	1353	27335	4.441%	1214	84528	4.441%	3754								6321
	规费		元		7481	30.650%	2293	7997	30.650%	2451	57517	30.650%	17629								22373
	利润		元		35957	7.42%	2668	29178	7.42%	2165	92938	7.42%	6896								11729
	税金		元		48500	9%	4365	39744	9%	3577	130400	9%	11736								19678
	金额合计		元				52862			43320			142134								238316

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 208-1-3-4

工程名称:喷播植草(平台)

单位:m2

数量:325.7

单价:17.78

第 26 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 208-1-4

工程名称:铺(植)草皮(填方边坡)

单位:m2

数量:1093.4

单价:14.62

第 27 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 209-3-1-1

工程名称:C20片石混凝土

单位:m³

数量:264.5

单价:1013.58

第 29 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 203-1-1

工程名称:挖台阶

单位:m2

数量:77.9

单价:2.71

第 30 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 204-1-5

工程名称:回填粗粒土

单位:m³

数量:46.7

单价:17.67

第 31 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 205-1-12

工程名称:大功率压路机冲击压实

单位:m2

数量:77.9

单价:3.48

第 32 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 205-1-15-2

工程名称:钢塑格栅

单位:m2

数量:221.3

单价:19.64

第 33 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 302-1-1-1

工程名称:厚200mm未筛分碎石垫层

单位:m2

数量:12917.1

单价:36.81

第 34 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 304-1-1-2

工程名称:18cm 3%~4%水泥稳定碎石底基层

单位:m2

数量:12749

单价:54.63

第 35 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 308-1-1

工程名称:乳化沥青透层

单位:m2

数量:12460.2

单价:5.9

第 37 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 310-2-2

工程名称:乳化沥青封层

单位:m2

数量:12460.2

单价:9.47

第 38 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 312-2-1

工程名称:HPB300

单位:kg

数量:6109.5

单价:6.74

第 40 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 313-1

工程名称:培土路肩

单位:m3

数量:424.3

单价:48.18

第 41 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 313-6-1-1

工程名称:C25砼路缘石 (15cm×55cm×100cm)

单位:m3

数量:64

单价:1092.48

第 42 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 313-6-1-2

工程名称:C20砼缘石靠背及底座

单位:m3

数量:2.2

单价:452.27

第 43 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-2-1

工程名称:砂砾垫层

单位:m3

数量:60.5

单价:189.16

第 45 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-9-1

工程名称:外购及安装混凝土圆管

单位:m

数量:56

单价:775.34

第 48 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-2-1

工程名称:砂砾垫层

单位:m3

数量:105.3

单价:189.15

第 50 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-3-1

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:21.1

单价:655.31

第 51 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-6-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m³

数量:27.6

单价:736.38

第 52 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-7-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:60.2

单价:736.41

第 53 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-8-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:38.4

单价:481.82

第 54 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-12-1-1

工程名称:现浇箱涵钢筋

单位:kg

数量:40534.9

单价:7.99

第 55 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-12-1-2

工程名称:C35混凝土

单位:m3

数量:241.6

单价:925.23

第 56 页

共 108 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇箱涵、拱涵												合计				
	工 程 细 目			跨径8m以内箱涵混凝土																
	定 额 单 位			10m3实体																
	工 程 数 量			24.160																
	定 额 表 号			4~6~7~3 改																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工		工日	129.08	15.600	376.896	48650												376.896	48650
2	HPB300钢筋		t	4787.00	0.001	0.024	116												0.024	116
3	8~12号铁丝		kg	6.13	0.100	2.416	15												2.416	15
4	型钢		t	5065.00	0.002	0.048	245												0.048	245
5	钢管		t	7224.00	0.007	0.169	1222												0.169	1222
6	钢模板		t	6498.00	0.048	1.160	7536												1.160	7536
7	门式钢支架		t	6525.00	0.003	0.072	473												0.072	473
8	铁件		kg	5.64	1.100	26.576	150												26.576	150
9	铁钉		kg	5.91	0.100	2.416	14												2.416	14
10	水		m3	2.72	12.000	289.920	789												289.920	789
11	原木		m3	1119.00	0.010	0.242	270												0.242	270
12	锯材		m3	1239.00	0.010	0.242	299												0.242	299
13	中(粗)砂		m3	136.00	4.690	113.310	15410												113.310	15410
14	碎石(4cm)		m3	136.00	8.470	204.635	27830												204.635	27830
15	42. 5级水泥		t	456.00	3.794	91.663	41798												91.663	41798
16	其他材料费		元	1.00	18.300	442.128	442												442.128	442
17	12t以内汽车式起重机		台班	924.75	0.710	17.154	15863												17.154	15863
18	20t以内汽车式起重机		台班	1293.65	0.200	4.832	6251												4.832	6251
19	小型机具使用费		元	1.00	11.400	275.424	275												275.424	275
20	基价		元	1.00	5446.000	131575.360	131575												131575.360	131575
	直接费		元				167648													167648
	措 施 费	I	元		60723	4.662%	2831													2831
		II	元		131583	1.201%	1580													1580
	企业管理费		元		131583	4.441%	5844													5844
	规费		元		54326	30.650%	16651													16651
	利润		元		141833	7.42%	10524													10524
	税金		元		205078	9%	18457													18457
	金额合计		元				223535													223535

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-13-1-1

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:1.2

单价:831.67

第 57 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-2

工程名称: $\phi 10$ 松木桩 (6m长)

单位:m3

数量:1.1

单价:2286.36

第 59 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-4

工程名称:防水层

单位:m2

数量:109.1

单价:54.67

第 61 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-5

工程名称:拆除旧涵

单位:m3

数量:65

单价:44.03

第 62 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 422-1

工程名称:涵基开挖

单位:m³

数量:2678.2

单价:34.24

第 63 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-2-1

工程名称:砂砾垫层

单位:m³

数量:222

单价:189.16

第 64 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-6-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:23

单价:736.52

第 66 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-7-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m³

数量:45.1

单价:736.43

第 67 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-8-1-2

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:35.9

单价:481.81

第 68 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-12-1-1

工程名称:现浇箱涵钢筋

单位:kg

数量:81187.8

单价:7.99

第 69 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：422-12-1-2 工程名称:C35混凝土 单位:m3 数量:690.4 单价:925.23 第 70 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇箱涵、拱涵															合计	
	工 程 细 目			跨径8m以内箱涵混凝土																
	定 额 单 位			10m3实体																
	工 程 数 量			69.040																
	定 额 表 号			4~6~7~3 改																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工		工日	129.08	15.600	1077.024	139022												1077.024	139022
2	HPB300钢筋		t	4787.00	0.001	0.069	330												0.069	330
3	8~12号铁丝		kg	6.13	0.100	6.904	42												6.904	42
4	型钢		t	5065.00	0.002	0.138	699												0.138	699
5	钢管		t	7224.00	0.007	0.483	3491												0.483	3491
6	钢模板		t	6498.00	0.048	3.314	21534												3.314	21534
7	门式钢支架		t	6525.00	0.003	0.207	1351												0.207	1351
8	铁件		kg	5.64	1.100	75.944	428												75.944	428
9	铁钉		kg	5.91	0.100	6.904	41												6.904	41
10	水		m3	2.72	12.000	828.480	2253												828.480	2253
11	原木		m3	1119.00	0.010	0.690	773												0.690	773
12	锯材		m3	1239.00	0.010	0.690	855												0.690	855
13	中(粗)砂		m3	136.00	4.690	323.798	44036												323.798	44036
14	碎石(4cm)		m3	136.00	8.470	584.769	79529												584.769	79529
15	42. 5级水泥		t	456.00	3.794	261.938	119444												261.938	119444
16	其他材料费		元	1.00	18.300	1263.432	1263												1263.432	1263
17	12t以内汽车式起重机		台班	924.75	0.710	49.018	45330												49.018	45330
18	20t以内汽车式起重机		台班	1293.65	0.200	13.808	17863												13.808	17863
19	小型机具使用费		元	1.00	11.400	787.056	787												787.056	787
20	基价		元	1.00	5446.000	375991.840	375992												375991.840	375992
	直接费		元				479073													479073
	措 施 费	I	元		173521	4.662%	8090													8090
		II	元		376011	1.201%	4516													4516
	企业管理费		元		376011	4.441%	16699													16699
	规费		元		155240	30.650%	47581													47581
	利润		元		405310	7.42%	30074													30074
	税金		元		586033	9%	52743													52743
	金额合计		元				638776													638776

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-13-1-1

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:1.2

单价:831.67

第 71 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-1

工程名称:钢板桩

单位:t

数量:199.71

单价:2708.88

第 72 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-2

工程名称: $\phi 10$ 松木桩 (6m长)

单位:m3

数量:2.32

单价:2285.78

第 73 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-3

工程名称:2cm厚沥青麻絮

单位:m2

数量:172.9

单价:22.52

第 74 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-4

工程名称:防水层

单位:m2

数量:93.6

单价:54.68

第 75 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 422-20-5

工程名称:拆除旧涵

单位:m³

数量:157.5

单价:44.04

第 76 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 308-1-1

工程名称:乳化沥青透层

单位:m2

数量:3420

单价:5.9

第 78 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 310-2-2

工程名称:乳化沥青封层

单位:m2

数量:3420

单价:9.47

第 79 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 302-1-1-1

工程名称:厚20cm未筛分碎石功能层

单位:m2

数量:3420

单价:36.81

第 82 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 312-2-2

工程名称:HRB400

单位:kg

数量:1173.1

单价:6.73

第 84 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：602-1-1-4 工程名称:路测混凝土护栏 单位:m 数量:240 单价:750.34 第 86 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 现浇钢筋混凝土防撞护栏			机械挖基坑土、石方			VII. 钢管混凝土叠合柱※			II. 现浇钢筋混凝土防撞护栏			合计					
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋			1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			钢管立柱			现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土								
	定 额 单 位			1t			1000m3			10t			10m3实体								
	工 程 数 量			7.625			0.048			0.188			11.328								
	定 额 表 号			5~1~1~6			4~1~3~3			4~6~2~100			5~1~1~5 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	8.800	67.100	8661	110.200	5.290	683	79.600	14.965	1932	16.000	181.248	23395				268.603	34671
2	HPB300钢筋		t	4787.00	1.025	7.816	37413							0.001	0.011	54				7.827	37468
3	20~22号铁丝		kg	6.37	5.100	38.888	248													38.888	248
4	型钢		t	5065.00							2.957	0.556	2816							0.556	2816
5	钢模板		t	6498.00										0.101	1.144	7435				1.144	7435
6	钢管立柱(叠合柱)		t	6000.00							10.000	1.880	11280							1.880	11280
7	电焊条		kg	6.18							52.200	9.814	61							9.814	61
8	螺栓		kg	12.00							42.800	8.046	97							8.046	97
9	铁件		kg	5.64							1357.700	255.248	1440	13.300	150.662	850				405.910	2289
10	水		m3	2.72										12.000	135.936	370				135.936	370
11	原木		m3	1119.00										0.043	0.487	545				0.487	545
12	锯材		m3	1239.00										0.061	0.691	856				0.691	856
13	中(粗)砂		m3	136.00										4.696	53.196	7235				53.196	7235
14	碎石(4cm)		m3	136.00										8.470	95.948	13049				95.948	13049
15	32. 5级水泥		t	425.00										3.845	43.556	18511				43.556	18511
16	其他材料费		元	1.00							850.800	159.950	160	14.200	160.858	161				320.808	321
17	1. 0m3以内履带式机械单斗挖掘机		台班	1160.54				2.660	0.128	148										0.128	148
18	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66										0.290	3.285	659				3.285	659
19	1t以内机动翻斗车		台班	244.33										0.280	3.172	775				3.172	775
20	25t以内汽车式起重机		台班	1443.29							0.640	0.120	174							0.120	174
21	50kN以内单筒慢动电动卷扬机		台班	195.10							1.290	0.243	47							0.243	47
22	100kN以内单筒慢动电动卷扬机		台班	286.45							3.900	0.733	210							0.733	210
23	42kV • A以内交流电弧焊机		台班	250.62							6.010	1.130	283							1.130	283
24	小型机具使用费		元	1.00	10.700	81.588	82				210.000	39.480	39	4.800	54.374	54				175.442	175
25	基价		元	1.00	4387.000	33450.875	33451	14511.000	696.528	697	89964.000	16913.232	16913	4943.000	55994.304	55994				107054.939	107055
	直接费		元				46404			831			18538			73949					139722
	措 施 费	I	元		7213	0.351%	25	696	7.806%	54	2285	0.351%	8	20576	4.662%	959					1046
		II	元		33451	0.564%	189	696	0.521%	4	16913	0.564%	95	55993	1.201%	672					960
	企业管理费		元		33451	3.163%	1058	696	3.332%	23	16913	3.163%	535	55993	4.441%	2487					4103
	规费		元		8662	30.650%	2655	715	30.650%	219	2235	30.650%	685	24228	30.650%	7426					10985
	利润		元		34717	7.42%	2576	782	7.42%	58	17547	7.42%	1302	60108	7.42%	4460					8396
	税金		元		52911	9%	4762	1189	9%	107	21167	9%	1905	89956	9%	8096					14870
	金额合计		元				57669			1296			23068			98049					180082

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：604-1-1 工程名称:△900mm单柱式标志牌 单位:个 数量:2 单价:1277 第 87 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			合计					
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋								
	定 额 单 位			10t			10t			10m3实体			1t钢筋								
	工 程 数 量			0.013			0.001			0.101			0.037								
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	9.500	0.124	16	23.400	0.023	3	13.100	1.323	171	8.700	0.322	42				1.792	231
2	HPB300钢筋		t	4787.00										1.025	0.038	182				0.038	182
3	20~22号铁丝		kg	6.37										5.100	0.189	1				0.189	1
4	型钢		t	5065.00							0.004		2								2
5	钢管立柱		t	6968.00	6.314	0.082	572													0.082	572
6	组合钢模板		t	6366.00							0.007	0.001	5							0.001	5
7	电焊条		kg	6.18	0.900	0.012														0.012	
8	铁件		kg	5.64							3.300	0.333	2							0.333	2
9	镀锌铁件		kg	6.79	3759.900	48.879	332	3033.700	3.034	21										51.913	352
10	水		m3	2.72							12.000	1.212	3							1.212	3
11	锯材		m3	1239.00							0.001										
12	中(粗)砂		m3	136.00							4.900	0.495	67							0.495	67
13	碎石(4cm)		m3	136.00							8.470	0.855	116							0.855	116
14	32.5级水泥		t	425.00							3.417	0.345	147							0.345	147
15	铝合金标志		t	20163.00				7.026	0.007	142										0.007	142
16	反光膜		m2	204.00				963.100	0.963	196										0.963	196
17	其他材料费		元	1.00							33.600	3.394	3							3.394	3
18	6t以内载货汽车		台班	553.75	3.200	0.042	23	7.900	0.008	4										0.050	27
19	5t以内汽车式起重机		台班	725.93	2.830	0.037	27	6.980	0.007	5										0.044	32
20	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03	0.150	0.002														0.002	
21	小型机具使用费		元	1.00							3.500	0.354								0.354	
22	基价		元	1.00	58345.000	758.485	758	309941.000	309.941	310	3737.000	377.437	377	4366.000	161.542	162				1607.405	1607
	直接费		元				970			371			517			225					2083
	措 施 费	I	元		57	0.351%		10	0.351%		141	0.351%		34	0.351%						
		II	元		758	0.564%	4	309	0.564%	2	377	0.564%	2	161	0.564%	1					9
	企业管理费		元		758	3.163%	24	309	3.163%	10	377	3.163%	12	161	3.163%	5					51
	规费		元		33	30.650%	10	7	30.650%	2	170	30.650%	52	42	30.650%	13					77
	利润		元		782	7.42%	58	323	7.42%	24	391	7.42%	29	162	7.42%	12					123
	税金		元		1067	9%	96	411	9%	37	611	9%	55	256	9%	23					211
	金额合计		元				1162			446			667			279					2554

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 604-1-2

工程名称:▽900mm单柱式标志牌

单位:个

数量:1

单价:1445

第 88 页

共 108 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			合计					
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土								
	定 额 单 位			10t			10t			1t钢筋			10m3实体								
	工 程 数 量			0.006			0.001			0.018			0.050								
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	9.500	0.057	7	23.400	0.023	3	8.700	0.157	20	13.100	0.655	85				0.892	115
2	HPB300钢筋		t	4787.00							1.025	0.018	88							0.018	88
3	20~22号铁丝		kg	6.37							5.100	0.092	1							0.092	1
4	型钢		t	5065.00										0.004		1					1
5	钢管立柱		t	6968.00	6.314	0.038	264													0.038	264
6	组合钢模板		t	6366.00										0.007		2					2
7	电焊条		kg	6.18	0.900	0.005														0.005	
8	铁件		kg	5.64										3.300	0.165	1				0.165	1
9	镀锌铁件		kg	6.79	3759.900	22.559	153	3033.700	3.034	21										25.593	174
10	水		m3	2.72										12.000	0.600	2				0.600	2
11	锯材		m3	1239.00										0.001							
12	中(粗)砂		m3	136.00										4.900	0.245	33				0.245	33
13	碎石(4cm)		m3	136.00										8.470	0.424	58				0.424	58
14	32.5级水泥		t	425.00										3.417	0.171	73				0.171	73
15	铝合金标志		t	20163.00				7.026	0.007	142										0.007	142
16	反光膜		m2	204.00				963.100	0.963	196										0.963	196
17	其他材料费		元	1.00										33.600	1.680	2				1.680	2
18	6t以内载货汽车		台班	553.75	3.200	0.019	11	7.900	0.008	4										0.027	15
19	5t以内汽车式起重机		台班	725.93	2.830	0.017	12	6.980	0.007	5										0.024	17
20	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03	0.150	0.001														0.001	
21	小型机具使用费		元	1.00										3.500	0.175					0.175	
22	基价		元	1.00	58345.000	350.070	350	309941.000	309.941	310	4366.000	78.588	79	3737.000	186.850	187				925.449	925
	直接费		元				447			371			109			256					1183
	措 施 费	I	元		26	0.351%		10	0.351%		17	0.351%		70	0.351%						
		II	元		350	0.564%	2	309	0.564%	2	79	0.564%		187	0.564%	1					5
	企业管理费		元		350	3.163%	11	309	3.163%	10	79	3.163%	2	187	3.163%	6					29
	规费		元		13	30.650%	4	7	30.650%	2	20	30.650%	6	85	30.650%	26					38
	利润		元		364	7.42%	27	323	7.42%	24	81	7.42%	6	189	7.42%	14					71
	税金		元		489	9%	44	411	9%	37	122	9%	11	300	9%	27					119
	金额合计		元				535			446			134			330					1445

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：604-1-3 工程名称：2△900mm单柱式标志牌 单位：个 数量：3 单价：2502 第 89 页 共 108 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			合计					
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础混凝土			金属标志牌基础钢筋								
	定 额 单 位			10t			10t			10m3实体			1t钢筋								
	工 程 数 量			0.017			0.004			0.504			0.116								
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	129.08	9.500	0.162	21	23.400	0.094	12	13.100	6.602	852	8.700	1.009	130				7.867	1015
2	HPB300钢筋		t	4787.00										1.025	0.119	569				0.119	569
3	20~22号铁丝		kg	6.37										5.100	0.592	4				0.592	4
4	型钢		t	5065.00							0.004	0.002	10							0.002	10
5	钢管立柱		t	6968.00	6.314	0.107	748													0.107	748
6	组合钢模板		t	6366.00							0.007	0.004	22							0.004	22
7	电焊条		kg	6.18	0.900	0.015														0.015	
8	铁件		kg	5.64							3.300	1.663	9							1.663	9
9	镀锌铁件		kg	6.79	3759.900	63.918	434	3033.700	12.135	82										76.053	516
10	水		m3	2.72							12.000	6.048	16							6.048	16
11	锯材		m3	1239.00							0.001	0.001	1							0.001	1
12	中(粗)砂		m3	136.00							4.900	2.470	336							2.470	336
13	碎石(4cm)		m3	136.00							8.470	4.269	581							4.269	581
14	32.5级水泥		t	425.00							3.417	1.722	732							1.722	732
15	铝合金标志		t	20163.00				7.026	0.028	567										0.028	567
16	反光膜		m2	204.00				963.100	3.852	786										3.852	786
17	其他材料费		元	1.00							33.600	16.934	17							16.934	17
18	6t以内载货汽车		台班	553.75	3.200	0.054	30	7.900	0.032	17										0.086	48
19	5t以内汽车式起重机		台班	725.93	2.830	0.048	35	6.980	0.028	20										0.076	55
20	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03	0.150	0.003	1													0.003	1
21	小型机具使用费		元	1.00							3.500	1.764	2							1.764	2
22	基价		元	1.00	58345.000	991.865	992	309941.000	1239.764	1240	3737.000	1883.448	1883	4366.000	506.456	506				4621.533	4622
	直接费		元				1269			1485			2578			703					6035
	措 施 费	I	元		75	0.351%		43	0.351%		704	0.351%	2	107	0.351%						2
		II	元		992	0.564%	6	1239	0.564%	7	1884	0.564%	11	506	0.564%	3					27
	企业管理费		元		992	3.163%	31	1239	3.163%	39	1884	3.163%	60	506	3.163%	16					146
	规费		元		42	30.650%	13	23	30.650%	7	852	30.650%	261	131	30.650%	40					321
	利润		元		1024	7.42%	76	1280	7.42%	95	1954	7.42%	145	526	7.42%	39					355
	税金		元		1400	9%	126	1633	9%	147	3056	9%	275	800	9%	72					620
	金额合计		元				1521			1780			3332			873					7506

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 604-1-4

工程名称:太阳能黄闪灯

单位:个

数量:1

单价:1335

第 90 页

共 108 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础									合计				
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			金属标志牌基础混凝土			太阳能黄闪灯										
	定 额 单 位			10t			10m3实体													
	工 程 数 量			0.003			0.010			1.000										
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工		工日	129.08	9.500	0.029	4	13.100	0.131	17									0.160	21
2	型钢		t	5065.00				0.004												
3	钢管立柱		t	6968.00	6.314	0.019	132												0.019	132
4	组合钢模板		t	6366.00				0.007												
5	电焊条		kg	6.18	0.900	0.003													0.003	
6	铁件		kg	5.64				3.300	0.033										0.033	
7	镀锌铁件		kg	6.79	3759.900	11.280	77												11.280	77
8	水		m3	2.72				12.000	0.120										0.120	
9	锯材		m3	1239.00				0.001												
10	中(粗)砂		m3	136.00				4.900	0.049	7									0.049	7
11	碎石(4cm)		m3	136.00				8.470	0.085	12									0.085	12
12	32.5级水泥		t	425.00				3.417	0.034	15									0.034	15
13	其他材料费		元	1.00				33.600	0.336										0.336	
14	6t以内载货汽车		台班	553.75	3.200	0.010	5												0.010	5
15	5t以内汽车式起重机		台班	725.93	2.830	0.008	6												0.008	6
16	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03	0.150															
17	小型机具使用费		元	1.00				3.500	0.035										0.035	
18	基价		元	1.00	58345.000	175.035	175	3737.000	37.370	37	1000.000	1000.000	1000						1212.405	1212
	直接费		元				225			51			1000							1276
	措 施 费	I	元		13	0.351%		14	0.351%											
		II	元		175	0.564%	1	37	0.564%											1
	企业管理费		元		175	3.163%	6	37	3.163%	1										7
	规费		元		7	30.650%	2	16	30.650%	5										7
	利润		元		189	7.42%	14	40	7.42%	3		7.42%								17
	税金		元		244	9%	22	56	9%	5		9%								27
	金额合计		元				270			65			1000							1335

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 604-5-1

工程名称: □5000×2600单悬臂式交通标志牌

单位:个

数量:6

单价:25494.33

第 91 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 604-7-1

工程名称:○800mm附着悬臂标志立柱

单位:个

数量:2

单价:890

第 92 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 605-1-2

工程名称:反光型

单位:m2

数量:1094

单价:49.54

第 93 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 605-1-4

工程名称:振动厚6mm

单位:m2

数量:190

单价:133.43

第 94 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 605-8

工程名称:附着式轮廓标

单位:个

数量:175

单价:6.63

第 95 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 604-12

工程名称:示警桩

单位:个

数量:51

单价:152.71

第 96 页

共 108 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 10703-2

工程名称:电子警察监控(暂估价)

单位:套

数量:2

单价:120000

第 99 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号:

工程名称:箱式变压器

单位:台

数量:0

单价:0

第 100 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000~K0+776

分项编号：工程名称:双臂路灯（杆高10米单臂路灯 2*90W LED灯）单位:套数量:0 单价:0第 101 页共 108 页21-2 表

代号	工 程 项 目			III. 立灯杆			IV. 杆座安装			VI. 照明灯具安装			I. 钢筋混凝土基础			合计					
	工 程 细 目			安装高度10m以内立灯杆			安装成套型金属杆座			安装LED灯			金属标志牌基础混凝土						主材-10m灯杆		
	定 额 单 位			1根			10只			100套			10m3								
	工 程 数 量			27.000			2.700			0.540			2.381						27.000		
	定 额 表 号			5~5~7~8			5~5~7~13			5~5~7~24			5~1~4~1 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	129.08	1.100	29.700	3834	1.900	5.130	662	4.800	2.592	335	13.100	31.191	4026				68.613	8857	
2	型钢	t	5065.00										0.004	0.010	48				0.010	48	
3	镀锌钢板	t	5711.00	0.001	0.027	154													0.027	154	
4	组合钢模板	t	6366.00										0.007	0.017	106				0.017	106	
5	螺栓	kg	12.00				0.900	2.430	29										2.430	29	
6	镀锌螺栓	kg	13.50	1.500	40.500	547													40.500	547	
7	铁件	kg	5.64										3.300	7.857	44				7.857	44	
8	水	m3	2.72										12.000	28.572	78				28.572	78	
9	锯材	m3	1239.00										0.001	0.002	3				0.002	3	
10	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	15.00				7.000	18.900	284										18.900	284	
11	中(粗)砂	m3	136.00										4.696	11.181	1521				11.181	1521	
12	碎石(4cm)	m3	136.00										8.470	20.167	2743				20.167	2743	
13	32.5级水泥	t	425.00										3.845	9.155	3891				9.155	3891	
14	电线	m	2.97				47.000	126.900	377										126.900	377	
15	其他材料费	元	1.00	10.700	288.900	289	5.100	13.770	14				33.600	80.002	80				382.672	383	
16	照明灯具	盏	396.58							101.000	54.540	21629							54.540	21629	
17	4t以内载货汽车	台班	549.77				0.440	1.188	653										1.188	653	
18	12t以内汽车式起重机	台班	924.75	0.070	1.890	1748													1.890	1748	
19	小型机具使用费	元	1.00	1.600	43.200	43							3.500	8.334	8				51.534	52	
20	基价	元	1.00	211.000	5697.000	5697	583.000	1574.100	1574	40565.000	21905.100	21905	3851.000	9169.231	9169	1500.000	40500.000	40500	78845.431	78845	
	直接费	元				6615			2018			21964			12548			40500		83645	
	措 施 费	I	元		4803	4.335%	208	1103	4.335%	48	275	4.335%	12	3323	4.662%	155				423	
		II	元		5696	2.729%	155	1574	2.729%	43	21904	2.729%	598	9168	1.201%	110				906	
	企业管理费	元		5696	7.846%	447	1574	7.846%	123	21904	7.846%	1719	9168	4.441%	407					2696	
	规费	元		4323	30.650%	1325	816	30.650%	250	336	30.650%	103	4026	30.650%	1234					2912	
	利润	元		6509	7.42%	483	1792	7.42%	133	24232	7.42%	1798	9838	7.42%	730		7.42%			3144	
	税金	元		9233	9%	831	2611	9%	235	26189	9%	2357	15189	9%	1367		9%			4790	
	金额合计	元				10064			2850			28551			16551			40500		98516	

编制：复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: K0+000~K0+776

分项编号: 工程名称:三火投光路灯(杆高13米单臂路灯 3*120W LED灯) 单位:套 数量:0 单价:0 第 102 页 共 108 页 21-2 表

[illegible]

编制: _____ 复核: _____

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 6020105

工程名称:YJV22-8.7/15kV电缆

单位:m

数量:1000

单价:84.74

第 104 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 6020106

工程名称:VV-0.6/1kV电缆

单位:m

数量:937

单价:94.18

第 105 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 6020107

工程名称:RVV-0.45/0.75kV电线

单位:m

数量:748

单价:17.59

第 106 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 6020108

工程名称:塑料保护管

单位:m

数量:802

单价:66.69

第 107 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000~K0+776

分項編號: 6020109

工程名称:镀锌钢管保护管

单位:m

数量:94

单价:80.22

第 108 页

共 108 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程

编制范围： K0+000~K0+776

序号	代号	规 格 名 称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计
				调整系数:		人工:		汽油:		柴油:		重油:		煤:		电:		水:		木柴:			
				1		129.08 (元/工日)		9.94 (元/kg)		8.41 (元/kg)		4.89 (元/kg)		973.00 (元/t)		0.85 (元/kW·h)		2.72 (元/m3)		0.71 (元/kg)			
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
1	8001002	75kW以内履带式推土机	983.13	262.67	262.67	2.00	258.16			54.97	462.30												720.46
2	8001007	165kW以内履带式推土机	2057.30	787.00	787.00	2.00	258.16			120.35	1012.14												1270.30
3	8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	914.37	341.26	341.26	2.00	258.16			37.45	314.95												573.11
4	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1313.27	425.12	425.12	2.00	258.16			74.91	629.99												888.15
5	8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	1160.54	358.34	358.34	2.00	258.16			64.69	544.04												802.20
6	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	656.10	114.16	114.16	1.00	129.08			49.03	412.34											0.52	541.94
7	8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	1099.43	188.38	188.38	1.00	129.08			92.86	780.95											1.02	911.05
8	8001057	90kW以内自行式平地机	1023.44	258.92	258.92	2.00	258.16			60.13	505.69											0.67	764.52
9	8001058	120kW以内自行式平地机	1315.09	365.13	365.13	2.00	258.16			82.13	690.71											1.09	949.96
10	8001081	12~15t光轮压路机	648.69	183.21	183.21	1.00	129.08			40.00	336.40												465.48
11	8001083	18~21t光轮压路机	833.15	206.20	206.20	1.00	129.08			59.20	497.87												626.95
12	8001085	0.6t以内手扶式振动碾	190.51	34.52	34.52	1.00	129.08			3.20	26.91												155.99
13	8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	1006.70	250.67	250.67	2.00	258.16			59.20	497.87												756.03
14	8001090	20t以内振动压路机	1614.52	468.26	468.26	2.00	258.16			105.60	888.10												1146.26
15	8001093	25t以内冲击式压路机	3542.51	848.73	848.73	2.00	258.16			289.61	2435.62												2693.78
16	8001095	蛙式夯土机	29.88	15.14	15.14											17.34	14.74						14.74
17	8001116	Φ38~170mm液压锚固钻机	273.65	54.24	54.24	1.00	129.08									106.27	90.33						219.41
18	8001132	液压喷播机	391.02	85.08	85.08	1.00	129.08			21.03	176.86												305.94
19	8003008	50t/h内稳定土厂拌设备	699.74	192.06	192.06	3.00	387.24									141.69	120.44						507.68
20	8003031	4000L内液态沥青运输车	447.77	318.16	318.16	1.00	129.08															0.53	129.61
21	8003040	8000L以内沥青洒布车	905.42	360.29	360.29	1.00	129.08			49.37	415.20											0.85	545.13
22	8003062	2.5~3.5m稀浆封层机	3109.90	1979.33	1979.33	2.00	258.16			103.54	870.77											1.64	1130.57
23	8003067	16~20t轮胎式压路机	829.44	343.78	343.78	1.00	129.08			42.40	356.58												485.66
24	8003070	热熔标线设备	913.63	204.62	204.62	2.00	258.16	45.33	450.58													0.27	709.01
25	8003075	凸起振动标线机	673.88	196.90	196.90	1.00	129.08	35.00	347.90														476.98
26	8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1455.99	665.07	665.07	3.00	387.24			48.00	403.68												790.92
27	8003083	混凝土电动刻纹机	287.60	126.31	126.31	1.00	129.08									37.89	32.21						161.29
28	8003085	混凝土电动切缝机	233.08	87.89	87.89	1.00	129.08									18.95	16.11						145.19
29	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	200.66	25.51	25.51	1.00	129.08									54.20	46.07						175.15
30	8005032	8m3以内混凝土搅拌运输车	1793.24	817.35	817.35	1.00	129.08			100.57	845.79											1.02	975.89
31	8005058	40m3/h以内混凝土搅拌站	1269.09	536.72	536.72	3.00	387.24									406.03	345.13						732.37
32	8007003	4t以内载货汽车	549.77	79.56	79.56	1.00	129.08	34.29	340.84													0.29	470.21
33	8007004	5t以内载货汽车	645.12	82.89	82.89	1.00	129.08	43.54	432.79													0.36	562.23
34	8007005	6t以内载货汽车	553.75	94.22	94.22	1.00	129.08			39.24	330.01											0.44	459.53
35	8007007	10t以内载货汽车	740.06	187.31	187.31	1.00	129.08			50.29	422.94											0.73	552.75
36	8007015	10t以内自卸汽车	836.45	241.33	241.33	1.00	129.08			55.32	465.24											0.80	595.12
37	8007016	12t以内自卸汽车	924.90	276.88	276.88	1.00	129.08			61.60	518.06											0.88	648.02

编制：
 复核：

