

# 新兴县交通运输局

新交函〔2024〕30号

## 关于新兴县县道 X800 线东成镇云敏村至思本村四升三改建工程施工图设计的批复

新兴县交通运输服务中心：

报来的《关于上报新兴县县道 X800 线东成镇云敏村至思本村四升三改建工程施工图设计的请示》(新交中心〔2024〕20号)及附件已悉，经研究，批复如下：

### 一、路线走向

新兴县县道 X800 线东成镇云敏村至思本村四升三改建工程(项目代码：2307-445321-18-01-239792)，该项目位于东成镇境内，路线起点位于云敏村委会，桩号为 K10+580，呈东北往西南走向，途经布午村，终点位于思本村与深岑高速东成互通立交连接线相接，终点桩号 K15+595，路线全长 5.015km。

### 二、设计标准及建设规模

#### (一) 设计标准：

- 公路等级：三级公路；
- 设计车速：30km/h(局部受限路段维持原技术标准)；
- 路基宽度：7.5m；
- 行车道宽度：2x3.25m。

## （二）建设规模

1、原则同意该项目在既有公路基础上进行拓宽后铺筑沥青混凝土，路线长度5.015km，公路技术等级为三级，设计速度为30km/h，荷载等级采用公路—级。

2、原则同意改造后路基宽7.5m，路面宽6.5m；路基断面形式为：0.5m土路肩+2x3.25m行车道+0.5m土路肩，局部受限路段根据“因地制宜、宜宽则宽、宜窄则窄”的原则，结合实际情况进行调整。

3、原则同意路面结构形式为：

（1）一般路段：5cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层+改性乳化沥青PCR-3粘层+玻纤格栅（处治后砼面层）；

（2）拓宽路段：5cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层+改性乳化沥青PCR-3粘层+玻纤格栅+20cm厚水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石基层。

4、原则同意路基防护、排水工程和涵洞工程。

5、原则同意结合现场实际情况完善沿线交通安全设施工程。

## 三、工程预算

原则同意经新兴县财政局投资审核中心审定的施工图预算总金额762.3805万元（其中：建安费685.7549万元，土地使用及拆迁补偿费2.715万元，工程建设其他费用51.7053万元，预备费22.2053万元）。

#### 四、其他事项

(一)建议根据《云浮市交通运输局转发广东省交通运输厅关于印发“四好农村路”绿化工作计划的通知》等文件要求,进一步做好公路绿化工作。

(二)该项目由你中心负责组织实施,请抓紧实施按期完成。施工期间应加强安全管理,做好交通安全管制措施,确保工程质量,加强计量支付管理,严格控制工程投资。

