

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	车行道		
1.3	骑行道		
1.4	人行道		
1.5	漫步道		
1.6	附属设置		
1.7	挡土墙		
1.8	特殊路基处理		
1.9	金山路中央绿化带改造		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	414887.40	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	918794.41	
3.2	暂估价	216873.45	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第2页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:清除表土 2、挖土深度:30cm 3、运距:综合考虑	m3	2054.163			
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	42.000			
3	040101001003	挖一般土方	1、外借土 2、土壤类别:满足设计要求 3、运距:综合考虑	m3	41422.256			
4	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:外借方、利用方	m3	38315.040			
		车行道						
5	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	7287.680			
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2、厚度:4cm	m2	6080.210			
7	040203003001	粘层	1、材料品种:乳化沥青粘层油 2、喷油量(0.6L/m2)	m2	6080.210			
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:7cm	m2	6080.210			
9	040203004001	下封层	1、材料品种:1cm厚PC-2乳化沥青下封层 2、喷油量:1.1L/m² 3、部位:下封层	m2	6351.550			
10	040202015001	水泥稳定碎石基层	1、材料:6%水泥稳定级配碎石 2、厚度:15cm 3、拌合方式:综合考虑 4、运距:综合考虑	m2	6351.550			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第3页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	040202015002	水泥稳定碎石基层	1、材料:4%水泥稳定级配碎石 2、厚度:15cm 3、拌合方式:综合考虑 4、运距:综合考虑	m2	6982.420			
12	040202011001	级配碎石垫层	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:15cm	m2	7185.930			
		骑行道						
13	040202001002	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	1016.000			
14	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2、厚度:5cm	m2	1016.000			
15	040203004002	下封层	1、材料品种:1cm厚PC-2乳化沥青下封层 2、喷油量:1.1L/m² 3、部位:下封层	m2	1016.000			
16	040203007001	水泥混凝土	1、骑车道基层 2、混凝土强度等级:C20商品混凝土 3、厚度:18cm	m2	1016.000			
		人行道						
17	040204001001	人行道整形碾压	1、部位:人行道整形碾压	m2	3092.560			
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:6cm彩色人行道砖 2、调平层:3cm M10.0水泥砂浆	m2	3092.560			
19	040203007002	水泥混凝土	1、人行道基层 2、混凝土强度等级:C20商品混凝土 3、厚度:15cm	m2	3092.560			
		漫步道						
20	040204001002	漫步道整形碾压	1、部位:漫步道整形碾压	m2	1584.600			
21	040204002002	漫步道块料铺设	1、块料品种、规格:6cm*25cm*25cm仿花岗岩火烧板 2、调平层:3cm 1:3水泥砂浆	m2	1584.600			
22	040203007003	水泥混凝土	1、漫步道基层 2、混凝土强度等级:C20商品混凝土 3、厚度:15cm	m2	3092.560			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第4页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		附属设置						
23	040204004001	花岗岩立缘石	1、材料品种、规格:烧面芝麻白花岗岩立缘石(12×30×60) 2、基础:C15商品混凝土后座 3、垫层:M10水泥砂浆,厚20mm	m	2366.000			
24	040204004002	花岗岩平缘石	1、材料品种、规格:烧面芝麻白花岗岩立缘石(10×20×60) 2、基础:C15商品混凝土后座 3、垫层:M10水泥砂浆,厚20mm	m	2747.000			
25	040204004003	花岗岩平石	1、材料品种、规格:烧面芝麻白花岗岩平石(20×9×60) 2、基础:2cm厚M10水泥砂浆	m	1356.710			
26	040205017001	车止石	1、材料品种:车止石	个	68.000			
		挡土墙						
27	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30商品泵送混凝土 2、泄水孔材料品种、规格Φ100:PVC管 3、滤水层要求:50cm砂砾石滤层	m3	201.100			
28	040303002001	混凝土基础	1、工程部位:挡土墙 2、混凝土强度等级:C30商品泵送混凝土	m3	176.000			
29	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400 2、钢筋规格:Φ10-25	t	35.140			
30	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:1:1粗砂(机制砂)碎石 2、厚度:50cm	m3	169.600			
31	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、部位:挡土墙	m3	36.800			
32	040309001001	金属栏杆	1、栏杆材质、规格:304不锈钢 2、其他:做法见设计图大样	m	562.760			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第5页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	010516002001	预埋铁件	1、工程部位:人行道栏杆基础 2、钢材种类:钢板 3、规格: 150×150×10mm	t	0.500			
34	040303002002	混凝土基础	1、工程部位:人行道栏杆基础 2、混凝土强度等级:C25普通商品混凝土	m3	112.552			
		特殊路基处理						
		水泥土搅拌桩						
35	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	880.000			
36	040202011002	级配碎石垫层	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:50cm	m3	880.000			
37	040201013001	水泥搅拌桩	1.水泥搅拌桩 2.直径为60cm 3.42.5级及以上普通硅酸盐水泥 4.水泥浆液水灰比0.55~0.65	m	5336.000			
38	040201021001	土工合成材料	1、部位:软基部位 2、材料品种、规格:凸节点双向土工格栅	m2	1760.000			
		软基换填处理						
39	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	17380.000			
40	040101005001	挖淤泥、流砂	1、土壤类别:淤泥流砂 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、运距:综合考虑	m3	7166.000			
41	040103001002	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	14011.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第6页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石渣 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽	m3	10535.000			
43	040201021002	土工合成材料	1、部位:软基部位 2、材料品种、规格:凸节点双向土工格栅	m2	12273.000			
		金山路中央绿化带改造						
44	040205012001	隔离护栏	1、道路隔离护栏 2、形式:固定式 3、其他:做法见设计图大样	m	67.000			
45	041001001001	拆除路面	1、破除绿化带位置混凝土面层新建人行道 2、厚度:20cm 3、运距:综合考虑	m2	33.000			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	单排脚手架						
46	041101001002	墙面脚手架	1、部位:挡土墙 2、高度:10m内	m2	506.750			
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
47	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
48	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
49	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
50	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
51	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第7页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
52	041102001002	垫层模板	1、垫层模板 2、其他：综合考虑	m2	16.000			
53	041102002002	基础模板	1、基础模板 2、其他：综合考虑	m2	642.760			
54	041102021002	小型构件模板	1、后座模板 2、其他：综合考虑	m2	1457.115			
55	041102017002	挡墙模板	1、挡墙模板 2、其他：综合考虑	m2	1013.500			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
56	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第8页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计						绿色施工安全防护措施费
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	041109002001	夜间施工增加费		20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.5	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第9页，共20页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		小计						其他措施项目费
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 道路工程

标段：

第10页，共20页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	918794.41		
2	暂估价	216873.45		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	176400.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

暂列金额明细表

工程名称： 道路工程

标段：

第11页，共20页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	918794.41	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合计			918794.41	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 道路工程

标段：

第12页， 共20页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	石质(砼质)车止石	根	68.000		250.00	17000.00					
2	路隔离护栏	m	67.067		350.00	23473.45					
合计						40473.45					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 道路工程

标段:

第13页， 共20页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	安全围挡（材质：钢瓦）		176400.00			
合计			176400.00			

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第14页，共20页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 道路工程

标段:

第 15 页, 共 20 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计	-	-		-	

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第16页，共20页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第17页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	2775.632					
2	人工费	元	950253.096					
3	螺纹钢 筋 φ10~25	t	36.546					
4	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.029					
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	81.525					
6	钨棒	kg	36.368					
7	尼龙帽 φ1.5	个	361.820					
8	铁钉	kg	95.424					
9	膨胀螺栓 M10×80	十套	16.750					
10	圆钉 综合	kg	37.840					
11	圆钉 50~75	kg	316.194					
12	低碳钢焊条 综合	kg	357.094					
13	不锈钢焊丝	kg	87.583					
14	合金钎头 φ150	个	0.006					
15	铁件 综合	kg	1532.500					
16	零星卡具	kg	1015.739					
17	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	223.897					
18	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	495.464					
19	中砂 河砂	m3	4.421					
20	中粗砂	m3	107.832					
21	砂砾 5~80	m3	45.900					
22	碎石	m3	2812.887					
23	碎石 20~40	m3	2083.642					
24	碎石 30~50	m3	107.832					
25	碎石 60	m3	595.377					
26	石屑	m3	317.555					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 道路工程

标段：

第18页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	石渣	m3	13695.500					
28	矿粉	kg	2048.179					
29	板枋材 综合	m3	4.795					
30	松杂板枋材	m3	10.491					
31	6cm*25cm*25cm仿花岗岩火烧板	m2	1616.292					
32	酚醛红丹防锈漆	kg	11.655					
33	乳化沥青	kg	17197.922					
34	模板嵌缝料	kg	82.813					
35	松节油	kg	1.267					
36	柴油	t	0.720					
37	隔离剂	kg	145.712					
38	脱模剂	kg	167.226					
39	氩气	m3	246.084					
40	不锈钢管 $\phi 25 \times 1.5$	t	2.694					
41	不锈钢管 $\phi 63 \times 3.0$	t	4.139					
42	不锈钢管 $50 \times 25 \times 1.5$	t	1.902					
43	不锈钢管 $\phi 14 \times 2.0$	t	0.135					
44	PVC塑料管 $\phi 100$	m	113.832					
45	高压橡胶管 综合	m	3.394					
46	管箍	个	2.263					
47	水	m3	4476.265					
48	组合钢模板	kg	977.193					
49	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	5.878					
50	脚手架钢管底座	个	1.166					
51	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	17.230					
52	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.976					

(适用于造价信息差额调整法)

第19页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
53	脚手架直角扣(含螺丝)	套	13.176					
54	钢支撑	kg	714.653					
55	6cm彩色人行道砖	m2	3154.411					
56	烧面芝麻白花岗岩平石 (20×9×60)	m	1377.061					
57	烧面芝麻白花岗岩立缘石 (10×20×60)	m	2788.205					
58	烧面芝麻白花岗岩立缘石 (12×30×60)	m	2401.490					
59	路隔离护栏	m	67.067					
60	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.002					
61	预拌水泥砂浆 M15 地面	m3	98.089					
62	预拌水泥砂浆 M10 地面	m3	35.739					
63	普通预拌混凝土 C15	m3	166.070					
64	普通预拌混凝土 C20	m3	1132.861					
65	普通预拌混凝土 C25	m3	116.153					
66	普通预拌混凝土 C30	m3	37.168					
67	预拌混凝土 C30(泵送)	m3	382.757					
68	中粒沥青混凝土 AC-20C	m3	434.127					
69	细粒式改性沥青混凝土 AC-13C	m3	299.889					
70	折旧费	元	294904.717					
71	检修费	元	71998.364					
72	维护费	元	211862.905					
73	安拆费	元	3474.722					
74	汽油 (机械用)国III93#	kg	1258.835					
75	柴油 (机械用)0#	kg	70555.728					
76	电 (机械用)	kw·h	27389.731					
77	其他材料费	元	21248.672					
78	履带式推土机 功率75(kW)	台班	80.039					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 道路工程
 标段：
 第20页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
79	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	142.308					
80	平地机 功率90(kW)	台班	71.073					
81	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	47.268					
82	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	366.181					
83	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	79.718					
84	轮胎压路机 工作质量26(t)	台班	6.102					
85	钢轮振动压路机 工作质量15(t)	台班	12.262					
86	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班	5.129					
87	沥青混凝土摊铺机 装载质量8(t)	台班	3.064					
88	沥青混凝土摊铺机 装载质量12(t)	台班	2.528					
89	自卸汽车 装载质量15(t)	台班	645.928					
90	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	72.251					
91	混凝土振捣器 (插入式)	台班	59.640					
92	钢筋切断机 直径40(mm)	台班	3.865					
93	石质(砾质)车止石	根	68.000					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	标线		
1.2	标识牌		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	2697.09	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	6044.24	
3.2	暂估价	158174.19	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第2页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		标线						
1	040205006001	标线	1、名称:车行道边缘线、导向车道线 2、材料品种:热熔型反光环保涂料 3、规格:白色,线宽10cm,线厚1.8mm	m2	197.500			
2	040205006002	标线	1、名称:黄虚线 2、材料品种:热熔型反光环保涂料 3、规格:黄色4X6虚线,线宽15cm,线厚1.8mm	m2	4.800			
3	040205006003	标线	1、名称:黄实线 2、材料品种:采用振荡型路用涂料 3、规格:黄线,线宽0.15cm,线厚1.8mm	m2	87.750			
4	040205006004	标线	1、名称:人行横道线 2、材料品种:热熔型反光环保涂料 3、规格:线宽40cm,线厚1.8mm	m2	214.000			
5	040205006005	标线	1、名称:白实线(黄线) 2、材料品种:热熔型反光环保涂料 3、规格:线宽40cm,线厚1.5mm	m2	33.750			
6	040205006006	标线	1、名称:停止线 2、材料品种:热熔型反光环保涂料 3、规格:线宽30cm,线厚1.8mm	m2	18.800			
7	040205007001	标记	1、名称:直行箭头 2、规格:长3m,线厚1.8mm 3、材料品种:热熔型反光环保涂料 4、大样详图(JT-04)	个	31.000			
8	040205007002	标记	1、名称:转弯箭头 2、规格:长3m,线厚1.8mm 3、材料品种:热熔型反光环保涂料 4、大样详图(JT-04)	个	2.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第3页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	040205007003	标记	1、名称：直行转弯箭头 2、规格：长3m，线厚1.8mm 3、材料品种：热熔型反光环保涂料 4、大样详图（JT-04）	个	6.000			
10	040205007004	标记	1、名称：人行道预告标示 2、规格：长3m，线厚1.8mm 3、材料品种：热熔型反光环保涂料 4、大样详图（JT-04）	个	16.000			
11	040205007005	标记	1、名称：停车让行路面标示 2、规格：长3m，线厚1.8mm 3、材料品种：热熔型反光环保涂料 4、大样详图（JT-04）	个	1.000			
		标识牌						
12	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：按地质勘察报告 2、挖土深度：按现场情况综合考虑 3、运距：综合考虑	m3	6.007			
13	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：按地质勘察报告 2、挖土深度：按现场情况综合考虑 3、用途：利用土	m3	26.706			
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、填方材料品种：土方 3、填方粒径要求：按设计及规范要求 4、填方来源、运距：利用方	m3	23.223			
15	040205004001	标志板	1、类型：路名标志 2、材质、规格尺寸：7A04铝合金板，1200mm*400mm*4mm 3、板面反光膜等级：IV类高强级反光膜	块	2.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第4页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040205004002	标志板	1、类型:人行道及无障碍标志 2、材质、规格尺寸:双面铝塑板, 600mm×600mm×4mm +640mm×420mm×4mm 3、板面反光膜等级:IV类高强度级反光膜	块	9.000			
17	040205004003	标志板	1、类型:限速标志 2、材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板, Φ800mm*4mm +Φ800mm*4mm 3、板面反光膜等级:IV类高强度级反光膜	块	2.000			
18	040205004004	标志板	1、类型:人行道标志 2、材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板, 600mm×600mm×4mm 3、板面反光膜等级:IV类高强度级反光膜	块	3.000			
19	040205003001	标杆	1、类型:路名牌 2、规格尺寸:钢管立柱 Φ89×4×3000mm 3、基础:C30钢筋混凝土600*1000*1200mm 4、基础保护层:C30细石混凝土 600*1000*250mm 5、结构及做法:大样详图(JT-05-01)	根	2.000			
20	040205003002	标杆	1、类型:人行道及无障碍标志 2、规格尺寸:钢管立柱 Φ89×4.5×2250mm 3、基础:C30钢筋混凝土600*1000*1200mm 4、基础保护层:C30细石混凝土 600*1000*250mm 5、结构及做法:大样详图(JT-05-02)	根	9.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第5页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	040205003003	标杆	1. 类型:限速标志 2. 规格尺寸:钢管立柱 Φ76×3.75×3850mm 3、基础:C30钢筋混凝土 500*800*1000mm 4、基础保护层:C30细 石混凝土 500*800*250mm 5、结构及做法:大样详 图(JT-05-03)	根	2.000			
22	040205003004	标杆	1. 类型:人行道标志 2. 规格尺寸:钢管立柱 Φ76×3.75×3500mm 3、基础:C30钢筋混凝土 500*800*1000mm 4、基础保护层:C30细 石混凝土 500*800*250mm 5、结构及做法:大样详 图(JT-05-04)	根	3.000			
23	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:圆钢 2、钢筋规格:Φ10以内	t	0.030			
24	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:Q235B钢 板 2、材料规格: 400mm×400mm×10mm、 400mm×400mm×6mm、 400mm×400mm×20mm、 300mm×300mm×20mm	t	0.629			
25	040901010001	高强螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M18	t	0.108			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护 措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全 文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
26	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
27	SGXCWDHLSZDWD00 1	施工现场围挡和临 时占地围挡		项	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第6页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
29	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
30	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
31	041102002002	基础模板	1、基础模板 2、其他：综合考虑	m2	54.730			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第7页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计						绿色施工安全防护措施费
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	041109002001	夜间施工增加费		20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.5	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第8页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		小计						其他措施项目费
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 交通工程

标段：

第9页，共17页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6044.24		
2	暂估价	158174.19		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	158174.19		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

暂列金额明细表

工程名称： 交通工程

标段：

第10页，共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	6044.24	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合计			6044.24	

计日工表

工程名称： 交通工程

标段：

第13页， 共17页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表

 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 交通工程
 标段：第16页， 共17页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	18.636					
2	人工费	元	8505.583					
3	型钢 综合	kg	87.410					
4	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.184					
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.268					
6	钢板 15以内	kg	423.216					
7	六角螺栓 综合	kg	108.918					
8	圆钉 综合	kg	1.314					
9	低碳钢焊条 综合	kg	22.220					
10	零星卡具	kg	65.950					
11	板枋材 综合	m3	0.164					
12	热塑标线底漆	kg	110.363					
13	热熔标线涂料	kg	3325.062					
14	模板嵌缝料	kg	2.737					
15	脱模剂	kg	5.473					
16	氧气	m3	6.666					
17	乙炔气	kg	2.220					
18	水	m3	2.280					
19	人行道及无障碍标志 600mm×600mm×4mm +640mm×420mm×4mm	块	9.000					
20	人行道标志 600mm×600mm×4mm	块	3.000					
21	单标志牌（限速标志） φ800mm*4mm+ φ800mm*4mm	块	2.000					
22	路名牌 1200mm*400mm*4mm	块	2.000					
23	组合钢模板	kg	32.291					
24	钢支撑	kg	12.697					
25	反光材料(玻璃珠)	kg	209.743					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 交通工程

标段：

第17页， 共17页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
26	钢管立柱 Φ89×4.5×2250	套	9.000					
27	钢管立柱 Φ76×3.75×3500	套	3.000					
28	钢管立柱 Φ89×4×3000mm	套	2.000					
29	钢管立柱 Φ76×3.75×3850mm	套	2.000					
30	普通预拌混凝土 C30	m3	9.292					
31	预拌细石混凝土 C30	m3	2.050					
32	折旧费	元	1107.173					
33	检修费	元	283.618					
34	维护费	元	858.729					
35	安拆费	元	124.906					
36	汽油 (机械用)国III93#	kg	250.360					
37	柴油 (机械用)0#	kg	189.759					
38	电 (机械用)	kw·h	312.798					
39	其他材料费	元	520.767					
40	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.086					
41	汽车式路面划线机 喷涂宽度450(mm)	台班	3.416					
42	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.129					
43	载货汽车 装载质量4(t)	台班	5.842					
44	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.269					
45	平台作业升降车 提升高度20(m)	台班	1.600					
46	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.876					
47	热熔釜溶解车	台班	3.416					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第1页， 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	雨水工程		
1.2	污水工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	62220.32	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	217721.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

标段:

第2页, 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		雨水工程						
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	274.940			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽	m3	2810.080			
3	040103001002	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	274.940			
		管网工程						
4	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层300mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	229.500			
5	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层300mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN600 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	35.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第3页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层300mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN800 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	39.000			
7	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层500mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN1000 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	672.000			
8	040504002001	混凝土井	1、类型:Φ1000圆形混凝土雨水井 2、结构及做法:详见图集06MS201-3,页12 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.05m 5、其他:防坠网	座	2.000			
9	040504002002	混凝土井	1、类型:Φ1250圆形混凝土雨水井 2、结构及做法:详见图集06MS201-3,页15 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.10m 5、其他:防坠网	座	6.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

标段:

第4页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040504002003	混凝土井	1、类型:Φ1500圆形混凝土雨水井 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页17 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.47m 5、其他:防坠网	座	14.000			
11	040504002004	混凝土井	1、类型:Φ1500圆形混凝土雨水井(沉泥井) 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页17 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.99m 5、其他:防坠网	座	2.000			
12	040504002005	混凝土井	1、类型:矩形90°三通混凝土雨水检查井, 1650*1650mm(沉泥井) 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页34 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.99m 5、其他:防坠网	座	1.000			
13	040504002006	混凝土井	1、类型:矩形90°三通混凝土雨水检查井, 2200*2200mm 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页34 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.60m 5、其他:防坠网	座	2.000			
14	040504002007	混凝土井	1、类型:矩形90°三通混凝土雨水检查井, 2200*2200mm(沉泥井) 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页34 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.93m 5、其他:防坠网	座	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第5页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040504002008	混凝土井	1、类型:矩形90° 四通混凝土雨水检查井, 2200*1700mm(沉泥井) 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页36 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:2.99m 5、其他:防坠网	座	2.000			
16	040504002009	混凝土井	1、类型:矩形90° 四通混凝土雨水检查井, 2700*2050mm(沉泥井) 2、结构及做法:详见图集06MS201-3, 页36 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:3.10m 5、其他:防坠网	座	1.000			
17	040504009001	雨水口	1、类型:单篦雨水进水口 2、结构及做法:详见图集06MS201-8, 页6 3、井篦、井座材质:球墨铸铁井篦、井座750mm×450mm 4、井深:1.1m	座	46.000			
18	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB335 2、钢筋规格:Φ10-25	t	13.208			
		污水工程						
		土石方工程						
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	175.750			
20	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽	m3	1019.940			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第6页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	040103001004	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	175.750			
		管网工程						
22	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层300mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN300 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	62.000			
23	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层300mm 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:II级钢筋混凝土管DN400 4、接口方式:橡胶圈密封接口 5、混凝土强度等级:管座C15 6、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	655.000			
24	040504002010	混凝土井	1、类型:Φ1000圆形混凝土污水井 2、结构及做法:详见图集06MS201-3,页21 3、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖(DN700) 4、井深:3.30m 5、其他:防坠网	座	33.000			
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB235 2、钢筋规格:Φ10以内	t	0.099			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB335 2、钢筋规格:Φ10-25	t	6.805			
		分部分项小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第7页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
27	041101005004	井字架	1、井字架 2、深度：4m内	座	62.000			
28	041101005005	井字架	1、井字架 2、深度：6m内	座	6.000			
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
29	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
30	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
31	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
32	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
33	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
34	041102032002	管(渠)道管座模板	1、管座模板 2、其他：综合考虑	m2	902.760			
35	041102001002	垫层模板	1、垫层模板 2、其他：综合考虑	m2	41.670			
36	041102002002	基础模板	1、基础模板 2、其他：综合考虑	m2	89.510			
37	041102035003	矩形井壁模板	1、矩形井壁模板 2、其他：综合考虑	m2	205.540			
38	041102035004	圆形井壁模板	1、圆形井壁模板 2、其他：综合考虑	m2	1022.910			
39	041102037002	其他现浇构件模板	1、井圈模板 2、其他：综合考虑	m2	498.620			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第8页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
40	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

标段：

第9页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计						绿色施工安全防护措施费
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.2	041109002001	夜间施工增加费		20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.4	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.5	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第10页，共20页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		小计						其他措施项目费
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 排水工程

标段：

第11页， 共20页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	217721.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

暂列金额明细表

工程名称： 排水工程

标段：

第12页，共20页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	217721.66	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合计			217721.66	

计日工表

工程名称：排水工程

标段：

第15页，共20页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 16 页, 共 20 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计	-	-		-	

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程

标段：

第17页，共20页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第18页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	82.898					
2	人工费	元	359614.807					
3	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.101					
4	螺纹钢 φ10~25	t	20.814					
5	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	2.346					
6	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	47.308					
7	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	529.932					
8	圆钉 综合	kg	404.364					
9	低碳钢焊条 综合	kg	193.127					
10	铁件 综合	kg	28.046					
11	零星卡具	kg	1193.778					
12	碎石 20~40	m3	1497.104					
13	石屑	m3	5132.227					
14	标准砖 240×115×53	千块	32.110					
15	板枋材 综合	m3	14.847					
16	模板嵌缝料	kg	4.476					
17	嵌缝料	kg	122.845					
18	脱模剂	kg	265.280					
19	橡胶管 综合	m	25.388					
20	钢筋混凝土管 DN1000	m	652.612					
21	钢筋混凝土管 DN800	m	33.936					
22	钢筋混凝土管 DN600	m	30.452					
23	钢筋混凝土管 DN300	m	288.759					
24	钢筋混凝土管 DN400	m	644.885					
25	塑钢踏步	kg	1651.742					
26	草板纸 80#	张	282.708					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 排水工程

标段：

第19页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	水	m3	1706.446					
28	复合木模板面板	m2	19.389					
29	钢模板	kg	8.206					
30	组合钢模板	kg	52.811					
31	木脚手杆	m3	0.210					
32	木脚手板	m3	0.136					
33	木支撑	m3	13.030					
34	钢支撑	kg	20.766					
35	铸铁井盖 DN700	套	64.000					
36	球墨铸铁井篦 750mm×450mm	套	46.000					
37	预拌水泥砂浆 1:2	m3	4.009					
38	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.138					
39	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	9.238					
40	预拌水泥砂浆 M10	m3	8.004					
41	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.327					
42	普通预拌混凝土 C15	m3	417.286					
43	普通预拌混凝土 C25 S6	m3	197.012					
44	普通预拌混凝土 C30	m3	3.232					
45	普通预拌混凝土 C10 S6	m3	22.008					
46	折旧费	元	6809.964					
47	检修费	元	1940.459					
48	维护费	元	5973.933					
49	安拆费	元	3122.294					
50	汽油 (机械用) 国III93#	kg	0.738					
51	柴油 (机械用) 0#	kg	1262.219					
52	电 (机械用)	kw·h	7773.952					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 排水工程
 标段：
 第20页， 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
53	其他材料费	元	11735.695					
54	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.118					
55	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	1.169					
56	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	223.861					
57	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	4.042					
58	载货汽车 装载质量8(t)	台班	8.087					
59	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	40.131					
60	混凝土振捣器 (插入式)	台班	65.602					
61	混凝土振捣器 (平板式)	台班	2.202					
62	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	15.522					
63	防坠网	套	64.000					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	乔木		
1.2	边坡防护		
1.3	灌木及地被		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	18026.14	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	49842.90	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第2页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1、乔木种类:香樟 2、胸径：10-11cm 3、株高、冠幅：苗高6.0-6.5m 冠幅3.5-4.0m 4、养护期：12个月	株	181.000			
2	050102001002	栽植乔木	1、乔木种类:大叶紫薇 2、胸径：8-9cm 3、株高、冠幅：苗高4-4.5m 冠幅2.5-3m 4、养护期：12个月	株	81.000			
		边坡防护						
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、规格:30cm×30cm/件 3、养护期：12个月	m2	2111.000			
4	050102015001	挂网	1、三维网	m2	2110.000			
5	050102013001	喷播植草	1、草籽种类：黑麦草 2、养护期：12个月	m2	3808.000			
		灌木及地被						
6	050102002001	栽植灌木	1、灌木种类:黄榕球 2、株高、冠幅：苗高1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m 3、养护期：12个月	株	82.000			
7	050102002002	栽植灌木	1、灌木种类:红花簕杜鹃球 2、株高、冠幅：苗高1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m 3、养护期：12个月	株	82.000			
8	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类:金叶假连翘 2、株高、冠幅：苗高0.4-0.45m 冠幅0.3-0.35m 3、单位面积株数:16株/m2 4、养护期：12个月	m2	184.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绿化工程

标段:

第3页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类:龙船花 2、株高、冠幅:苗高0.25-0.3m 冠幅0.25-0.3m 3、单位面积株数:25株/m2 4、养护期:12个月	m2	56.000			
10	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、30cm×30cm/件 3、养护期:12个月	m2	982.000			
11	050101009001	种植土回(换)填	1、种植土质要求:按设计及规范要求 2、换填厚度:50cm	m3	1222.000			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工费						
	JSJ	外墙立体绿化综合脚手架						
12	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
13	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
14	SGBD001	施工便道		m	1.000			
15	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	AXSJSCSXMF	按系数计算的安全文明施工费						
	QTCSF	其他措施项目费						
	MBGC	模板工程						
	SMZCJCSRSGDSZYFHPGC	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程						
16	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质:镀锌钢管 2、支撑材料规格:DN40*1.5mm,一套四根	株	265.000			
	WYPSGC	围堰、排水工程						
17	050405006001	反季节栽植影响措施		项	1.000			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的安全文明施工费						
1.1.1	050405001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	10.00				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的10%计算
		小计						绿色施工安全防护措施费
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					市级文明工地的费率为0.61%，省级文明工地费率为1.20%
2.2	050405002001	夜间施工增加费		20.00				按夜间施工项目的人工费的20%计算
2.3	粤050405009001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	58.00				
		小计						其他措施项目费
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 绿化工程

标段：

第6页， 共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49842.90		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：

第7页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	49842.90	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合计			49842.90	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 绿化工程

标段:

第8页， 共14页

[illegible]

计日工表

工程名称： 绿化工程

标段：

第10页， 共14页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 11 页, 共 14 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计	-	-		-	

规费、税金项目计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第12页， 共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 绿化工程

标段：

第13页， 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	91.073					
2	人工费	元	126379.609					
3	塑料篾	kg	9.540					
4	通用种植土(松方)	m3	1405.300					
5	镀锌钢管 DN40*1.5	m	1081.200					
6	香樟 胸径：10-11cm	株	188.240					
7	凤凰木 胸径：8-9cm	株	84.240					
8	黄榕球 苗高1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m	丛	85.280					
9	红花簕杜鹃球 苗高1.0-1.2m 冠幅1.0-1.2m	丛	85.280					
10	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	2216.550					
11	台湾草 件装 30cm×30cm/件	m2	1031.100					
12	草籽混合物	kg	679.728					
13	龙船花 苗高0.25-0.3m 冠幅0.25-0.3m	株	1470.000					
14	金叶假连翘 苗高0.4-0.45m 冠幅0.3-0.35m	株	3091.200					
15	无机肥(复合肥)	kg	463.778					
16	有机肥	t	69.782					
17	水	m3	3264.097					
18	折旧费	元	8671.141					
19	检修费	元	1944.384					
20	维护费	元	6538.553					
21	汽油 (机械用)国III93#	kg	205.595					
22	柴油 (机械用)0#	kg	3757.935					
23	其他材料费	元	3978.812					
24	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	7.493					
25	载货汽车 装载质量4(t)	台班	3.618					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 绿化工程
 标段：
 第14页， 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
26	洒水车 罐容量8000(L)	台班	55.532					
27	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	4.540					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	照明工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	29552.77	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	43733.41	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

标段:

第2页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		照明工程						
1	040101003001	挖沟槽（基坑）土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、运距:综合考虑	m3	226.420			
2	040101003002	挖沟槽（基坑）土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、用途:利用土	m3	687.221			
3	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	463.926			
4	040103001004	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽	m3	126.232			
5	040805001001	单臂路灯	1. 名称:9米单臂路灯 2. 光源数量:LED灯具90W 3. 附件配置:熔断器RL8-25/2A 4. 基础规格、材料品种:600x600x1400mm，C25商品混凝土	套	26.000			
6	040805001002	庭院灯	1. 名称:4米庭院灯 2. 光源数量:LED灯具30W 3. 附件配置:熔断器RL8-25/2A 4. 基础规格、材料品种:600x600x1400mm，C25商品混凝土	套	37.000			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:圆钢 2、钢筋规格:Φ10以内	t	0.230			
8	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:Q235B钢板 2、材料规格:400mm×400mm×20mm	t	1.557			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

标段:

第3页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040901010001	高强螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	1.145			
10	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:石屑 2、厚度:100mm	m3	64.380			
11	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、厚度:100mm	m3	64.380			
12	030408003001	PVC电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:Φ50mm 3. 材质:PE管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	1782.000			
13	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:VV 3、规格:4×16mm ² 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:室外敷设 6、电压等级(kV):1kV	m	1826.550			
14	030413005001	照明拉线井	1、材料品种:照明拉线井 2、规格尺寸:700×700×1300mm 3、盖板材质、规格:高强度防盗井盖(井框配套)600*600mm 4、砖砌体:MU20砖	个	4.000			
15	030409001001	接地极	1、名称:垂直接地体 2、材质:角钢 3、规格:L50mm×5mm, L=2500mm 4、土质:一、二类土 5、基础接地形式:人工接地极	根	63.000			
16	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:Φ16 4、安装部位:户外 5、安装形式:埋地敷设	m	63.000			
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流供电(综合)	系统	1.000			
18	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网接地电阻测试	系统	1.000			
		分部分项小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

标段:

第4页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
19	041102040001	桥涵支架		m3	1.000			
20	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
21	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
22	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
23	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
24	041102002002	基础模板	1、基础模板 2、其他：综合考虑	m2	208.320			
25	041102001002	垫层模板	1、垫层模板 2、其他：综合考虑	m2	257.518			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
26	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第5页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计						绿色施工安全防护措施费
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						其他措施项目费
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 照明工程

标段：

第7页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	43733.41		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

暂列金额明细表

工程名称： 照明工程

标段：

第8页，共16页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	43733.41	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合计			43733.41	

计日工表

工程名称： 照明工程

标段：

第11页， 共16页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总计							

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：

第13页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第14页， 共16页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	21.310					
2	人工费	元	79786.903					
3	型钢 综合	kg	216.484					
4	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.613					
5	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.464					
6	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	9.162					
7	镀锌扁钢 综合	kg	20.853					
8	钢板 15以内	kg	1048.157					
9	镀锌钢板 综合	kg	35.658					
10	塑料薄膜	m2	1.666					
11	六角螺栓 综合	kg	1155.965					
12	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.630					
13	圆钉 综合	kg	55.808					
14	圆钉 50~75	kg	9.021					
15	扒钉	kg	13.609					
16	低碳钢焊条 综合	kg	97.391					
17	零星卡具	kg	251.026					
18	中砂 河砂	m3	0.253					
19	石屑	m3	254.518					
20	标准砖 240×115×53	千块	0.680					
21	板枋材 综合	m3	4.346					
22	木板	m3	0.533					
23	枕木	m3	0.127					
24	酚醛调和漆	kg	0.315					
25	沥青清漆	kg	1.260					
26	模板嵌缝料	kg	10.416					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 照明工程

标段：

第15页， 共16页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	汽油 综合	kg	13.699					
28	脱模剂	kg	46.584					
29	氧气	m3	16.509					
30	乙炔气	kg	5.498					
31	胶粘剂	kg	2.495					
32	PE管 Φ50	m	187.110					
33	镀锌圆钢 Φ16 1000mm	m	66.150					
34	电力电缆 VV-4*16	m	1844.816					
35	钢管保护管 Φ40×400	根	6.300					
36	难燃塑料管接头 50	个	367.092					
37	4米庭院灯 LED灯具 30W	根	37.000					
38	9米单臂路灯 LED灯具 90W	根	26.000					
39	水	m3	52.207					
40	钢模板	kg	130.628					
41	组合钢模板	kg	122.909					
42	钢支撑	kg	48.330					
43	高强度防盗井盖（井框配套） 600*600	套	4.000					
44	钢垫板 2.5~5	kg	31.500					
45	角钢接地极 L50mm×5mm, L=2500mm	根	66.150					
46	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.145					
47	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.285					
48	普通预拌混凝土 C15	m3	65.024					
49	普通预拌混凝土 C25	m3	31.825					
50	折旧费	元	2905.866					
51	检修费	元	673.621					
52	维护费	元	2057.830					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 照明工程
 标段： 第16页， 共16页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
53	安拆费	元	643.543					
54	柴油（机械用）0#	kg	578.087					
55	电（机械用）	kw·h	2459.058					
56	其他材料费	元	1078.090					
57	校验费	元	71.545					
58	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.320					
59	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	2.408					
60	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	1.483					
61	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.077					