分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第1页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
		佛子坝村碧道项目				
		园建工程				
		拆除工程				
1.	500102013001	拆除钢筋混凝土构件 1. 构件名称:架空处理, 下端需要打基础, 故以投影面积算打凿钢筋混凝土构件 2. 外运运距: 暂按13KM考虑	m3	15.		
2.	500101010001	拆除块料面层 1. 块料品种、规格:块料面层拆除 2. 块料厚度:100mm 3. 外运运距: 暂按13KM考虑	m3	187.38		
3.	500102013002	拆除混凝土基层 1. 块料品种、规格:人行道混凝土基层拆除 2. 块料厚度:200mm 3. 外运运距: 暂按13KM考虑	m3	331.16		
		土石方工程				
1.	500101002001	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	56.07		
2.	500101002002	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	8.09		
3.	500103001001	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	40.66		
		康颐苑				

法定代表人
(或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第2页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001001	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m ²	166.87		
2.	500114001002	橡胶地面 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 基层处理剂一道 6. 面层: 50mm厚EPDM安全橡胶垫 7. 其他: 详见设计图纸	m ²	170.94		
3.	500114001003	标线 1. 材料品种: 专用白色划线漆 2. 线厚: 综合考虑 3. 其他: 详见设计图纸	m ²	11.78		
4.	500114001004	路缘石铺设 1. 垫层厚度、材料种类: C15素砼护脚 2. 20mm厚1: 3水泥砂浆 3. 600x300x150mm芝麻黑花岗岩路缘石 4. 其他: 详见设计图纸	m	122.93		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第3页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114001005	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他: 详见设计图纸	m	21.67		
6.	500114001006	其他景观小摆设 1. 名称及材质: 双人漫步机 2. 其他: 详见设计图纸 3. 双人漫步机主材为暂估价, 主材暂估价为: 3618元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	2.		
7.	500114001007	其他景观小摆设 1. 名称及材质: 跑步机 2. 其他: 详见设计图纸 3. 跑步机主材为暂估价, 主材暂估价为: 3618元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	3.		
8.	500114001008	其他景观小摆设 1. 名称及材质: 双人肩部训练器 2. 其他: 详见设计图纸 3. 双人肩部训练器主材为暂估价, 主材暂估价为: 3618元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	2.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第4页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001009	其他景观小摆设 1. 名称及材质:儿童游乐设施 2. 其他:详见设计图纸 3. 儿童游乐设施主材为暂估价,主材暂估价为:90118元/每套,结算以实际发生金额计取	套	1.		
10.	500114001010	其他景观小摆设 1. 名称及材质:摇摇乐 2. 其他:详见设计图纸 3. 摇摇乐主材为暂估价,主材暂估价为:1618元/每套,结算以实际发生金额计取	套	2.		
11.	500114001011	其他景观小摆设 1. 名称及材质:陀螺转椅 2. 其他:详见设计图纸 3. 陀螺转椅主材为暂估价,主材暂估价为:1618元/每套,结算以实际发生金额计取	套	2.		
12.	500114001012	其他景观小摆设 1. 名称及材质:转盘 2. 其他:详见设计图纸 3. 转盘主材为暂估价,主材暂估价为:1618元/每套,结算以实际发生金额计取	套	1.		
		古渡夕照				
1.	500101002003	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距:综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	8.19		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第5页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500101002004	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	0.3		
3.	500103001002	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	6.69		
4.	500114001013	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m2	107.16		
5.	500114001014	块料铺设 1. 素土夯实 2. 100mm厚6%水泥石粉垫层 3. 100mm厚C15素砼 4. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 踢面: 600X30X20mm芝麻灰花岗岩烧面 6. 踏面: 600X300X120mm芝麻灰花岗岩烧面 7. 其他: 详见设计图纸	m2	27.6		
6.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢 筋Φ 10-25mm	t	0.558		
7.	500111001002	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢 筋Φ 10mm以内	t	0.033		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第6页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001015	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他: 详见设计图纸	m	27.6		
9.	500114001016	古码头牌坊 1. 100mm厚C15素砼垫层 2. C30钢筋混凝土基础、300×300mm矩形柱及屋面等 3. 15mm厚望板、4mm厚app改性沥青防水卷材、20X20mm挂瓦条、200X200mm蓝色板瓦，110蓝色筒瓦屋面 4. 成品蓝色屋脊 5. 成品芝麻灰抱鼓石 6. 1500X500X180mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 7. 梁柱面25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面，20mm厚1:2.5水泥砂浆 8. 50mm厚石雕字体 9. 其他: 详见设计图纸	座	1.		
10.	500114001017	石质栏杆 1. 200*200*1400mm芝麻灰花岗岩烧面，整石打制立柱，立柱高度h=1350mm 2. 100mm厚芝麻黑花岗岩烧面，整石打制 3. 其他: 详见设计图纸	m	19.63		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第7页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001018	特色景墙一 1. 砂浆等级、厚度：原有挡墙抹面20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺6%防水剂 2. 砂浆等级、厚度：抹面20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 500mm厚C25钢筋混凝土挡墙，墙高3m 4. 600X300X30mm黄锈石花岗岩立面、600X100mm厚黄锈石花岗岩烧面压顶 5. 其他：详见设计图纸	m	4.33		
12.	500114001019	特色景墙二 1. 砂浆等级、厚度：原有挡墙抹面20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺6%防水剂 2. 砂浆等级、厚度：抹面20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 500mm厚C25钢筋混凝土挡墙，墙高3m 4. 60X10mm厚青砖、600X300X30mm黄锈石花岗岩立面、600X100mm厚黄锈石花岗岩烧面压顶 5. 600X600X50mm黄锈石花岗岩码头情景浮雕，含阴刻字体，由雕塑厂家深化，主材为暂估价，情景浮雕主材暂估价为：100000元/每套，结算以实际发生金额计取 6. 其他：详见设计图纸	m	6.5		
		防洪墙				

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第8页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500109001001	防洪墙 1. 墙体规格等级：500mm厚C25钢筋混凝土 2. 块料面层：30mm黄锈石花岗岩立面 3. 块料面层：600×50mm厚黄锈石花岗岩光面，压顶 4. 其他：详见设计图纸	m3	74.25		
		栈桥				
1.	500103007001	垫层料填筑 1. 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 压实度：满足设计及规范要求	m3	2.06		
2.	500109001002	普通混凝土 1. 混凝土种类：现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm	m3	1.73		
3.	500109001003	普通混凝土 1. 混凝土种类：现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.2		
4.	500109001004	普通混凝土 1. 混凝土种类：现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.38		
5.	500109001005	普通混凝土 1. 混凝土种类：现浇混凝土矩形梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.51		
6.	500109001006	普通混凝土 1. 混凝土种类：现浇混凝土板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.71		
7.	500111001003	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 钢筋Φ10-25mm	t	0.362		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第9页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500111001004	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 筋Φ 10mm以内	t	0.661		
9.	500114001020	块料铺设 1. 踢面：600X30X20mm芝 麻灰花岗岩烧面 2. 踏面：600x300x50mm 厚芝麻灰花岗岩烧面 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:2.5水泥 沙浆 4. 其他：详见设计图纸	m2	6.48		
10.	500114001021	块料铺设 1. 结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:2.5水泥 沙浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色：600x300x50mm厚 芝麻灰花岗岩烧面，工字 缝 3. 其他：详见设计图纸	m2	10.08		
11.	500114001022	块料铺设 1. 结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:2.5水泥 沙浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色：600x300x50mm厚 芝麻黑花岗岩烧面 3. 其他：详见设计图纸	m2	11.19		
12.	500114001023	块料铺设 1. 结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:2.5水泥 沙浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色：500x300x50mm厚 芝麻黑花岗岩烧面 3. 其他：详见设计图纸	m2	2.64		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第10页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
13.	500114001024	块料铺设 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x50mm厚中国黑花岗岩烧面压顶 3. 其他:详见设计图纸	m ²	3.6		
14.	500105010001	砌体砂浆抹面 1. 基层类型:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:面喷仿芝麻灰真石漆 3. 其他:详见设计图纸	m ²	7.68		
15.	500114001025	塑木栏杆 1. 栏杆高度:1300mm 2. 塑料种类:褐色水泥塑木栏杆 3. 其他:详见设计图纸	m	28.44		
		碧波古韵文化公园				
1.	500101002005	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距:暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m ³	6.7		
2.	500114001026	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板:L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他:详见设计图纸	m ²	829.93		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第11页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001027	竹木平台 1. 素土夯实 2. 100mm厚6%水泥石粉垫层 3. 100mm厚C15素砼 4. 1: 2.5水泥砂浆找平层(最薄处20mm厚) 5. 50x50x3mm厚镀锌方钢龙骨, @300, 角钢焊接, 砖块 6. 1860x137x30实心栗色竹木(凹槽面层), 留缝5mm, 成品竹木卡扣(镀锌钢件)不锈钢螺钉固定 7. 30mm厚实心栗色竹木侧板凹槽面层, 留缝5mm 8. 其他: 详见设计图纸	m2	234.41		
4.	500114001028	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素砼垫层 4. 60mm厚种植土(25%细碎石, 15%中粗砂, 60%养殖土) 5. 250x190x60mm灰色井字草坪砖生态停车位 6. 其他: 详见设计图纸	m2	161.41		
5.	500114001029	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 工字缝 6. 其他: 详见设计图纸	m2	62.69		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第12页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
6.	500114001030	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面,工字缝 6. 其他:详见设计图纸	m ²	17.72		
7.	500114001034	成品景观置石 1. 大卵石粒径:成品景观置石 2. 其他:详见设计图纸	t	37.8		
8.	500114001035	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他:详见设计图纸	m	19.2		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第13页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001036	景观亭 1. 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15垫层 3. C30钢筋混凝土基础及立柱、屋面等 4. 200X200蓝色板瓦，110蓝色筒瓦屋面 5. 小青瓦，蓝色 6. 蓝色钱脊，钱脊装饰由专业公司 7. 成品烧制宝顶 8. 600X325X50mm芝麻灰花岗岩荔枝面台阶踏面、300X250X30mm芝麻灰花岗岩荔枝面台阶踢面 9. Φ 430X300mm芝麻灰花岗岩打凿柱脚 10. 600X300X50mm芝麻灰花岗岩荔枝面压顶、300X250X30mm芝麻灰花岗岩烧面地砖、300X250X30mm福建青花花岗岩烧面地砖、400X400X20mm芝麻灰花岗岩烧面地砖 11. 立面块料：300X250X30mm芝麻灰花岗岩荔枝面 12. 平面块料：150mm厚6%水泥石粉垫层，150mm厚C15素砼垫层，20mm厚1：2.5水泥砂浆结合层，300X300X20mm芝麻灰花岗岩烧面、	座	1.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第14页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
10.	500114001037	浮雕景墙 1. 素土夯实 2. 300mm厚6%水泥石粉垫层 3. 100mm厚C15素砼垫层 4. C25钢筋混凝土基础、墙身 5. 25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 立体浮雕景墙，包含南江历史4大主题，玻璃钢仿铜材质，由厂家二次深化设计施工，浮雕景墙主材为暂估价，情景浮雕主材暂估价为：300000元/每套，结算以实际发生金额计取 7. 600X550X100mm黄锈石花岗岩烧面压顶 其他:详见设计图纸	m	13.		
11.	500114001038	入口标识景墙 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素砼垫层 3. C25钢筋混凝土基础、墙身 4. 仿古青砖 5. 600X50X30mm芝麻白花岗岩烧面线条 6. 成品窗花 7. 600X400X100mm芝麻黑花岗岩烧面压顶 8. 白色/深灰色外墙漆饰面 9. 小青瓦 10. 钱脊装饰由专业公司深化 11. 3mm厚不锈钢镀白漆，Logo由广告公司深化 12. 其他:详见设计图纸	m	10.		
12.	500114001039	塑木栏杆 1. 栏杆高度:1300mm 2. 塑料种类:成品混凝土仿木纹栏杆 3. 其他:详见设计图纸	m	12.23		

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第15页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
13.	500111001005	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 筋Φ 10-25mm	t	2.428		
14.	500111001006	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 筋Φ 10mm以内	t	0.436		
15.	500114001040	其他景观小摆设 1. 名称及材质：成品环形 雕塑 2. 其他：详见设计图纸 3. 成品环形雕塑主材为 暂估价，主材暂估价 为：50000元/每套，结 算以实际发生金额计取	套	1.		
16.	500114001041	其他景观小摆设 1. 名称及材质：成品秋千 2. 其他：详见设计图纸 3. 成品秋千主材为暂估 价，主材暂估价为： 5000元/每套，结算以实 际发生金额计取	套	1.		
		标识牌及设施				
1.	500114001042	标识牌 1. 碧道入口形象标识， 标识牌一 2. 材料种类、规 格：50X50X3mm厚不锈钢 方管，2mm双面铝板信息 板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色：烤氟 碳漆，颜色由专业公司 深化 4. 镏字规格、种 类：2370*600mm 5. 其他：详见设计图纸	套	7.		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第16页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114001043	标识牌 1. 柱立式导向标识，标识牌二 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*300mm 5. 其他:详见设计图纸	套	11.		
3.	500114001044	标识牌 1. 区域定位标识，标识牌二 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*300mm 5. 其他:详见设计图纸	套	6.		
4.	500114001045	标识牌 1. 河长公示标志，标识牌三 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*1560mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第17页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114001046	标识牌 1. 文化宣传标志，标识牌三 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镏字规格、种类:2310*1560mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		
6.	500114001047	标识牌 1. 总平面标识，标识牌四 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镏字规格、种类:2310*930mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		
7.	500114001048	标识牌 1. 柱立式多向指引标识，标识牌五 2. 材料种类、规格:Φ90mm不锈钢圆管，2mm铝合金装饰板 铝合金风标信息牌 3. 镏字规格、种类:2810*1790mm 4. 其他:详见设计图纸	套	3.		

法定代表人
 (或委托代理 _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第18页, 共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001049	标识牌 1. 提示标识, 标识牌六 2. 材料种类、规格: 50X50X3mm厚不锈钢方管, 2mm双面铝板信息板, 丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色: 烤氟碳漆, 颜色由专业公司深化 4. 镨字规格、种类: 650*300mm 5. 其他: 详见设计图纸	套	4.		
9.	500114001050	标识牌 1. 防洪救生设施, 标识牌七 2. 材料种类、规格: 50X50X3mm厚不锈钢方管, 双面铝板信息板, 丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色: 烤氟碳漆, 颜色由专业公司深化 4. 镨字规格、种类: 1500*300*220mm 5. 其他: 详见设计图纸	套	3.		
10.	500114001051	其他设施 1. 规格尺寸: 分类垃圾桶、90x40x95cm 2. 其他: 详见设计图纸 3. 分类垃圾桶主材为暂估价, 主材暂估价为: 1500元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	18.		
11.	500114001052	其他设施 1. 规格尺寸: 微型消防站 2. 其他: 详见设计图纸 3. 微型消防站主材为暂估价, 主材暂估价为: 5000元/每套, 结算以实际发生金额计取	座	5.		
		模板及脚手架工程				

法定代表人
 (或委托代理 _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第19页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500110001001	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	16.33		
2.	500110001002	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	58.22		
3.	500110001003	普通模板 1. 类型:梁模板安拆	m ²	52.55		
4.	500110001004	普通模板 1. 类型:柱模板安拆	m ²	69.88		
5.	500110001005	普通模板 1. 类型:墙模板安拆	m ²	330.81		
6.	500110001006	普通模板 1. 类型:板模板安拆	m ²	81.06		
7.	500114002001	脚手架 1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 施工面高度:综合考虑	m ²	52.05		
8.	500114002002	脚手架 1. 搭设方式:综合钢脚手架 2. 施工面高度:综合考虑	m ²	325.		
		绿化工程				
		康颐苑				
1.	500101001001	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	259.7		
2.	500103001003	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	51.94		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第20页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001053	栽植乔木 1. 种类:四季桂B 2. 胸径或干径:D14-16cm 3. 株高、冠径:高4-4.5m, 冠3-3.5m 4. 丛生或低分枝, 侧枝分布均匀, 冠形饱满, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
4.	500114001054	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花E 2. 胸径或干径:D10cm 3. 株高、冠径:高2.5m, 冠2.5m 4. 分支点低于0.3m, 不少于4层分支、冠形饱满、假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
5.	500114001055	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇C 2. 株高、冠径:高2.8-3m, 冠2-2.5m 3. 丛生, 自然形, 分枝点低于0.5m, 分枝多 4. 养护期:12个月	株	1.		
6.	500114001056	栽植灌木 1. 种类:米兰球B 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	5.		
7.	500114001057	栽植灌木 1. 种类:含笑球A 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5-1.8m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
8.	500114001058	栽植灌木 1. 种类:含笑球B 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.3-1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	3.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第21页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001059	栽植灌木 1. 种类:红继木球B 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
10.	500114001060	栽植绿篱 1. 种类:火山榕绿篱 2. 行数、蓬径:单排种植, 冠0.6m 3. 篱高:2m 4. 单位面积株数:3株/m ² 5. 养护期:12个月	m	14.8		
11.	500114001061	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	2.3		
12.	500114001062	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大红花 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	2.6		
13.	500114001063	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:高0.4m, 冠0.35m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	6.2		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第22页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
14.	500114001064	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	5.9		
15.	500114001065	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	9.8		
16.	500114001066	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:栀子花 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	82.4		
17.	500114001067	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	85.5		
18.	500114001068	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草, 草卷 2. 铺种方式:30cm宽*90cm长, 无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	20.9		
		古渡夕照				

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第23页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101001002	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	9.		
2.	500103001004	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	4.5		
3.	500114001069	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大红花 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	4.5		
佛子坝村口袋公园						
1.	500101001003	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	2279.2		
2.	500103001005	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	455.84		
3.	500114001070	栽植乔木 1. 种类:宫粉紫荆D 2. 胸径或干径:Φ 12-14cm 3. 株高、冠径:高4.5-5.0m, 冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.5-1.8M, 侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	11.		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第24页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
4.	500114001071	栽植乔木 1. 种类:黄花风铃木D 2. 胸径或干径:Φ 12-13cm 3. 株高、冠径:高5.0-5.5m, 冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.8-2.0M, 侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	5.		
5.	500114001072	栽植乔木 1. 种类:黄花风铃木E 2. 胸径或干径:Φ 9-10cm 3. 株高、冠径:高4.0-4.5m, 冠2.5-3.0m 4. 分枝点1.5-1.8M, 侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	11.		
6.	500114001073	栽植乔木 1. 种类:四季桂C 2. 胸径或干径:D12-13cm 3. 株高、冠径:高3-3.5m, 冠2.5-3.0m 4. 丛生或低分枝, 侧枝分布均匀, 冠形饱满, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
7.	500114001074	栽植乔木 1. 种类:红枫B 2. 胸径或干径:D6-7cm 3. 株高、冠径:高2.5-2.8m, 冠2.2-2.6m 4. 丛生或分枝点≤0.5m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
8.	500114001075	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第25页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001076	栽植灌木 1. 种类:灰莉球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	3.		
10.	500114001077	栽植灌木 1. 种类:红继木球B 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
11.	500114001078	栽植灌木 1. 种类:春羽丛B 2. 冠丛高:高1.0-1.2m, 冠1.0-1.2m 3. 自然型, 冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	2.		
12.	500114001079	栽植灌木 1. 种类:万年麻 2. 冠丛高:高1.0-1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	3.		
13.	500114001080	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:花叶良姜 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	8.3		
14.	500114001081	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	122.6		

法定代表人
(或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第26页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
15.	500114001082	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:红背桂 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	11.1		
16.	500114001083	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:小叶龙船花 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	13.5		
17.	500114001084	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蔓花生 2. 株高或蓬径:高0.15m,冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	274.2		
18.	500114001085	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	9.8		
19.	500114001086	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*90cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	1839.7		
		碧波古韵文化公园				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第27页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101001004	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	7083.		
2.	500103001006	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	1416.6		
3.	500103001007	绿地起坡造型 1. 起坡平均高度:40cm以内	m ³	1215.		
4.	500114001087	栽植乔木 1. 种类:大腹木棉A 2. 胸径或干径:D45-50cm 3. 株高、冠径:高9-10.0m, 冠5-5.5m 4. 完整层托5层以上, 层托分布均匀、假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
5.	500114001088	栽植乔木 1. 种类:大腹木棉B 2. 胸径或干径:D35-40cm 3. 株高、冠径:高7.5-8m, 冠4.5-5.0m 4. 完整层托5层以上, 层托分布均匀、假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
6.	500114001089	栽植乔木 1. 种类:大腹木棉C 2. 胸径或干径:D30-32cm 3. 株高、冠径:高7-7.5m, 冠4-4.5m 4. 完整层托5层以上, 层托分布均匀、假植苗 5. 养护期:12个月	株	3.		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第28页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001090	栽植乔木 1. 种类:凤凰木B 2. 胸径或干径:Φ 28-30cm 3. 株高、冠径:高8-9m,冠5-5.5m 4. 分枝点2-2.2M,侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	9.		
8.	500114001091	栽植乔木 1. 种类:秋枫F 2. 胸径或干径:Φ 15-16cm 3. 株高、冠径:高5.5-6.0m,冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.8-2.0M,侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	16.		
9.	500114001092	栽植乔木 1. 种类:宫粉紫荆D 2. 胸径或干径:Φ 12-14cm 3. 株高、冠径:高4.5-5.0m,冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.5-1.8M,侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	24.		
10.	500114001093	栽植乔木 1. 种类:黄花风铃木D 2. 胸径或干径:Φ 12-13cm 3. 株高、冠径:高5.0-5.5m,冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.8-2.0M,侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	8.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第29页, 共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001094	栽植乔木 1. 种类:黄花风铃木E 2. 胸径或干径:Φ9-10cm 3. 株高、冠径:高4.0-4.5m, 冠2.5-3.0m 4. 分枝点1.5-1.8M, 侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	12.		
12.	500114001095	栽植乔木 1. 种类:四季桂C 2. 胸径或干径:D12-13cm 3. 株高、冠径:高3-3.5m, 冠2.5-3.0m 4. 丛生或低分枝, 侧枝分布均匀, 冠形饱满, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	8.		
13.	500114001096	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花E 2. 胸径或干径:D10cm 3. 株高、冠径:高2.5m, 冠2.5m 4. 分支点低于0.3m, 不少于4层分支、冠形饱满、假植苗 5. 养护期:12个月	株	11.		
14.	500114001097	栽植乔木 1. 种类:红枫B 2. 胸径或干径:D6-7cm 3. 株高、冠径:高2.5-2.8m, 冠2.2-2.6m 4. 丛生或分枝点≤0.5m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
15.	500114001098	栽植灌木 1. 种类:含笑球B 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.3-1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第30页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
16.	500114001099	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
17.	500114001100	栽植灌木 1. 种类:灰莉球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	3.		
18.	500114001101	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
19.	500114001102	栽植灌木 1. 种类:春羽丛B 2. 冠丛高:高1.0-1.2m, 冠1.0-1.2m 3. 自然型, 冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	2.		
20.	500114001103	栽植灌木 1. 种类:万年麻 2. 冠丛高:高1.0-1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	16.		
21.	500114001104	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:粉花夹竹桃 2. 株高或蓬径:高0.8m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	320.8		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)
人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第31页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
22.	500114001105	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:粉黛乱子草 2. 株高或蓬径:高0.6m,冠0.4m 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	1963.2		
23.	500114001106	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:花叶良姜 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	7.9		
24.	500114001107	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大叶青铁 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	6.		
25.	500114001108	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	3.8		
26.	500114001109	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.35m 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	58.7		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第32页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
27.	500114001110	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	40.4		
28.	500114001111	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:鸭脚木 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	23.9		
29.	500114001112	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:红背桂 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	45.9		
30.	500114001113	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:栀子花 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	33.9		
31.	500114001114	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:红继木 2. 株高或蓬径:高0.2m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	16.5		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第33页, 共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
32.	500114001115	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	96.4		
33.	500114001116	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蔓花生 2. 株高或蓬径:高0.15m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	18.6		
34.	500114001117	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草, 草卷 2. 铺种方式:30cm宽*90cm长, 无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	4447.		
		亲水步道边坡改造				
1.	500101001005	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	12552.7		
2.	500103001008	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按100mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	1255.27		
3.	500114001118	喷播草种 1. 草皮种类:喷播草种 2. 铺种方式:30cm宽*30cm长, 密铺 3. 养护期:12个月	m ²	9726.6		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第34页, 共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
4.	500114001119	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:冷水花 2. 株高或蓬径:高0.2m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 袋苗, 分枝多, 叶片饱满, 不露土 5. 养护期:12个月	m ²	2546.9		
5.	500114001120	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蔓花生 2. 株高或蓬径:高0.15m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 袋苗, 分枝多, 叶片饱满, 不露土 5. 养护期:12个月	m ²	279.2		
		安装工程				
		康颐苑				
1.	500101004001	沟、槽土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m ³	23.19		
2.	500103001009	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m ³	22.99		
3.	500201018001	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50.		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第35页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
4.	500201018002	电缆安装及敷设 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-3X4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	154.92		
5.	500201018003	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC50mm 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	50.		
6.	500201018004	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆管 2. 材质: PVC32mm 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	128.42		
7.	500201034001	路灯 1. 名称: 庭院灯 2. 型号: AC220V 50W LED H=3.5m IP65 3000K 3. 接地镀锌扁钢 40x4mm, 与预埋件焊接 4. 500X500X600mm厚C25 混凝土基础 5. 地脚螺栓: 4X(M16- L700) 6. 100mm厚C20混凝土包 封 7. 其他: 详见设计图纸	套	5.		
8.	500201034002	装饰灯 1. 名称: 射树灯 2. 型号: AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	6.		

法定代表人
 (或委托代理
 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第36页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500105011001	人(手)孔砌筑 1. 名称:手孔井 2. 规格:400X400×500mm 3. 垫层: 100mm厚C15垫层 4. 砌筑等级: M7.5砂浆砌筑MU10砖 5. 抹面: 平面20mm厚1:2.5水泥砂浆、立面15厚1:2.5水泥砂浆 6. DN50mm UPVC排水地漏 7. 井座及井盖材质规格: 400X400mm成品球墨铸铁井盖、C20混凝土井座 8. 其他: 详见设计图纸	座	1.		
10.	500201034003	配电箱 1. 名称:景观配电箱, NB 2. 型号:非标定做IP55(落地安装), 不锈钢箱体 3. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 4. 砌筑等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 10mm厚钢板预埋件, Φ 8mm钢筋锚固 6. 20mm厚烧面黄锈石 7. 安装方式:落地 8. 其他: 详见设计图纸	套	1.		
11.	500110001007	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	1.68		
12.	500110001008	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	2.16		
		碧波古韵文化公园				

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第37页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101004002	沟、槽土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	241.07		
2.	500103001010	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	241.07		
3.	500201018005	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50.		
4.	500201018006	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-3X4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	1476.3		
5.	500201018007	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC50mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50.		
6.	500201018008	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆管 2. 材质:PVC32mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	1339.3		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第38页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500201034004	路灯 1. 名称:庭院灯 2. 型号:AC220V 50W LED H=3.5m IP65 3000K 3. 接地镀锌扁钢 40x4mm, 与预埋件焊接 4. 500X500X600mm厚C25 混凝土基础 5. 地脚螺栓:4X(M16- L700) 6. 100mm厚C20混凝土包 封 7. 其他: 详见设计图纸	套	21.		
8.	500201034005	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	20.		
9.	500201034006	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 6W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	7.		
10.	500201034007	装饰灯 1. 名称:壁灯 2. 型号:AC220V 10W LED IP65 3000K 3. 其他: 详见设计图纸	套	14.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第39页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500105011002	人(手)孔砌筑 1. 名称:手孔井 2. 规格:400X400×500mm 3. 垫层: 100mm厚C15垫层 4. 砌筑等级: M7.5砂浆砌筑MU10砖 5. 抹面: 平面20mm厚1:2.5水泥砂浆、立面15厚1:2.5水泥砂浆 6. DN50mm UPVC排水地漏 7. 井座及井盖材质规格: 400X400mm成品球墨铸铁井盖、C20混凝土井座 8. 其他: 详见设计图纸	座	3.		
12.	500201034008	配电箱 1. 名称:景观配电箱, NB 2. 型号:非标定做IP55(落地安装), 不锈钢箱体 3. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 4. 砌筑等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 10mm厚钢板预埋件, Φ 8mm钢筋锚固 6. 20mm厚烧面黄锈石 7. 安装方式:落地 8. 其他: 详见设计图纸	套	1.		
13.	500110001009	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	5.52		
14.	500110001010	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	9.72		
		南江第一湾碧道项目				
		园建工程				
		拆除工程				

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第40页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101010002	拆除块料面层 1. 块料品种、规格:块料面层拆除 2. 块料厚度:100mm 3. 外运运距:暂按13KM考虑	m3	107.1		
2.	500102013003	拆除混凝土基层 1. 块料品种、规格:人行道混凝土基层拆除 2. 块料厚度:200mm 3. 外运运距:暂按13KM考虑	m3	202.8		
		土石方工程				
1.	500101002006	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距:综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	537.01		
2.	500101002007	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距:暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	30.33		
3.	500103001011	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求	m3	455.09		
		硬化路面				
1.	500109011001	路面硬化 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15混凝土 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆,环刀抹光 5. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	2695.24		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第41页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500105011003	排水沟 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 沟截面尺寸:400*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15素混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 抹面砂浆: 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 其他: 详见设计图纸	m	381.4		
3.	500114001121	塑木栏杆 1. 栏杆高度:1300mm 2. 塑料种类:成品混凝土仿木纹栏杆 3. 其他: 详见设计图纸	m	658.03		
		标示景墙				
1.	500101002008	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	51.507		
2.	500101002009	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	13.07		
3.	500103001012	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	43.65		

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第42页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
4.	500114001122	主入口标示景墙 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素砼垫层 3. C25钢筋钢筋混凝土基础、墙身 4. 仿古青砖 5. 600X50X30mm芝麻白花岗岩烧面线条 6. 成品窗花 7. 600X400X100mm芝麻黑花岗岩烧面压顶 8. 白色/深灰色外墙漆饰面 9. 小青瓦 10. 钱脊装饰由专业公司深化 11. 3mm厚不锈钢镀白漆，Logo由广告公司深化 12. 其他：详见设计图纸	m	11.7		
5.	500111001007	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 筋Φ10-25mm	t	2.587		
6.	500111001008	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢 筋Φ10mm以内	t	0.183		
		霞波朝晖广场				
1.	500101002010	一般土方开挖 1. 土壤类别：按勘察报告 综合考虑 2. 挖土深度：按勘察报告 综合考虑 3. 利用运距：综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	225.15		
2.	500103001013	一般土方填筑 1. 填方材料品种：原土回 填 2. 密实度：满足设计及 规范要求	m3	204.38		

法定代表人
 (或委托代理 _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第43页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001123	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 240x120x60mm厚仿古青砖竖铺,人字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	117.76		
4.	500114001124	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面,工字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	69.35		
5.	500114001125	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻黑花岗岩烧面,做旧处理 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	18.67		
6.	500114001126	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 1200x400x50mm厚芝麻黑花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	39.36		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第44页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001127	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 1500x1500x100mm厚成品地雕，阴刻3mm 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	12.46		
8.	500114001128	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素砼垫层 4. 60mm厚种植土(25%细碎石, 15%中粗砂, 60%养殖土) 5. 250x190x60mm灰色井字草坪砖生态停车位 6. 其他: 详见设计图纸	m2	164.88		
9.	500114001129	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m2	54.14		
10.	500114001130	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 100x100x30mm厚中国黑马蹄石 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	15.96		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第45页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001131	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 300x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 45°斜铺 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	23.86		
12.	500114001132	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x450x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	25.56		
13.	500114001133	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x150x50mm厚福鼎黑花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	38.34		
14.	500114001134	成品景观置石 1. 大卵石粒径:成品景观置石 2. 其他:详见设计图纸	t	33.3		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第46页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
15.	500114001135	其他景观小摆设 1. 名称及材质:成品拴马柱 2. 其他: 详见设计图纸 3. 成品拴马柱主材为暂估价, 主材暂估价为: 2000元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	7.		
16.	500114001136	门楼牌坊 1. 100mm厚C15素砼垫层 2. C30钢筋混凝土基础及立柱、屋面等 3. 200X200mm蓝色板瓦, 110蓝色筒瓦屋面 4. 成品蓝色屋脊 5. 成品芝麻灰抱鼓石 6. 1500X750X530mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 7. 梁面25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面, 20mm厚1: 2.5水泥砂浆, 柱面50mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面阴刻对联字体, 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 8. 50mm厚石雕字体 9. 其他: 详见设计图纸	座	1.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第47页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
17.	500114001137	廊架 1. 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 3. C25钢筋混凝土基础及立柱、屋面等 4. 3mm厚聚氨酯防水涂料 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆挂瓦层(Φ6mm@500X500钢筋网) 6. 蓝色琉璃瓦 7. 25mm厚1:2.5水泥砂浆,面喷白色/蓝色外墙漆 8. 圆形柱面: 25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 9. 柱脚: 120X105mm芝麻灰花岗岩荔枝面 10. 装饰梁, 25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 11. 美人靠: C25钢筋混凝土坐凳,面刷栗色仿木纹漆 12. 150X150X2mm矩管,面刷栗色仿木纹漆 13. 挂落: 20X20X1mm矩管,面刷栗色仿木纹漆,50X50X1.5mm镀锌方钢,面喷仿木纹漆 14. 其他:详见设计图纸	座	1.		
18.	500111001009	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢钢筋Φ10-25mm	t	1.124		
19.	500111001010	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢钢筋Φ10mm以内	t	0.345		
		赛龙竞鼓码头				
1.	500101002015	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	235.563		

法定代表人
(或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第48页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500101002016	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	235.57		
3.	500103001027	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	199.63		
4.	500114001138	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m2	50.03		
5.	500114001139	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 240x120x60mm厚仿古青砖竖铺,人字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	77.9		
6.	500114001140	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x150x50mm厚福鼎黑花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	64.37		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第49页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001141	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 工字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	326.27		
8.	500114001142	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 300x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 45°斜铺 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	17.89		
9.	500114001143	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x450x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	24.75		
10.	500114001144	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x455x50mm厚芝麻黑花岗岩烧面, 做旧处理 6. 其他: 详见设计图纸	m2	25.89		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第50页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001145	块料铺设 1. 素土夯实 2. 100mm厚6%水泥石粉垫层 3. 100mm厚C15素混凝土（台阶级数>6时，配筋Φ10@200双向） 4. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 600x400x150mm芝麻灰花岗岩烧面 6. 其他: 详见设计图纸	m ²	38.36		
12.	500114001146	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他: 详见设计图纸	m	74.56		
13.	500114001147	护岸台阶 1. 埋石混凝土挡墙，墙高2m，埋深不少于0.5m 2. 迎水侧开挖面采取抛石固脚厚500mm，背水侧采用粘土回填夯实 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 300mm厚C20钢筋混凝土，配筋Φ10@200双向 5. 1200x500x150mm厚芝麻灰花岗岩烧面，工字缝，30mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 成品铁链 7. 成品石柱墩 8. 其他: 详见设计图纸	m	25.05		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第51页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
14.	500114001278	龙舟码头标识景墙 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素砼垫层 3. C25钢筋钢筋混凝土基础、墙身 4. 仿古青砖 5. 600X50X30mm芝麻白花岗岩烧面线条 6. 成品窗花 7. 600X400X100mm芝麻黑花岗岩烧面压顶 8. 白色/深灰色外墙漆饰面 9. 小青瓦 10. 钱脊装饰由专业公司深化 11. 3mm厚不锈钢镀白漆，Logo由广告公司深化 12. 其他：详见设计图纸	m	10.		
15.	500114001279	特色景墙一 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 3. C25钢筋混凝土 4. 仿古青砖 5. 600X50X50mm芝麻黑花岗岩烧面线条 6. 600X350X100mm芝麻黑花岗岩烧面 7. 农耕主题标识，5mm不锈钢板镀朱漆（造型由雕塑厂家深化），农耕主题标识主材为暂估价，主材暂估价为：200000元/每套，结算以实际发生金额计取 8. 其他：详见设计图纸	m	22.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第52页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
16.	500114001280	特色景墙二 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 3. C25钢筋混凝土 4. 仿古青砖 5. 600X50X50mm芝麻黑花岗岩烧面线条 6. 600X350X100mm芝麻黑花岗岩烧面 7. 农耕主题标识，5mm不锈钢板镀朱漆（造型由雕塑厂家深化），农耕主题标识主材为暂估价，主材暂估价为：200000元/每套，结算以实际发生金额计取 8. 其他：详见设计图纸	m	13.97		

法定代表人
 （或委托代理 人）： _____ （签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第53页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
17.	500114001282	驿站廊架 1. 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素 3. 钢筋混凝土基础及立柱、屋面等 4. 3mm厚聚氨酯防水涂料 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆挂瓦层(Φ6@500X500钢筋网) 6. 蓝色琉璃瓦 7. 25mm厚1:2.5水泥砂浆,面喷白色/蓝色外墙漆 8. 圆形柱面: 25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 9. 柱脚: 120X105芝麻灰花岗岩荔枝面 10. 装饰梁, 25mm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 11. 美人靠: C25钢筋混凝土坐凳, 配Φ8纵筋, Φ8@200箍筋面刷栗色仿木纹漆 12. 150X150X2mm矩管, 面刷栗色仿木纹漆 13. 挂落: 20X20X1mm矩管, 面刷栗色仿木纹漆, 50X50X1.5mm镀锌方钢, 面喷仿木纹漆 14. 其他: 详见设计图纸	座	1.		
18.	500114001148	成品景观置石 1. 大卵石粒径: 成品景观置石 2. 其他: 详见设计图纸	t	51.3		
19.	500111001015	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢Φ10-25mm	t	3.442		
20.	500111001016	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢Φ10mm以内	t	0.37		
		清淼芦堤湿地公园				

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第54页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002011	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	11.86		
2.	500101002012	一般土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM考虑 4. 弃置土方开挖	m3	7.84		
3.	500103001014	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求	m3	10.09		
4.	500103008001	堆石料填筑 1. 材料品种、规格:片石 2. 位置:护坡	m3	146.37		
5.	500103016001	其他土石方填筑工程 1. 填方材料品种:回填砂 2. 位置:护坡	m3	36.95		
6.	500103014001	土工合成材料铺设 1. 材料品种、规格:三维土工复合网垫 2. 位置:护坡	m ²	179.29		
7.	500114001149	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m2	8.25		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第55页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001150	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 240x120x60mm厚仿古青砖竖铺,人字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	8.1		
9.	500114001151	块料铺设 1. 素土夯实 2. 200mm厚6%水泥石粉垫层 3. 200mm厚C25素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面,工字缝 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m2	1.15		
10.	500114001152	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 600x300x50mm厚芝麻黑花岗岩烧面,做旧处理 6. 其他:详见设计图纸	m2	17.82		
11.	500114001153	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 50mm厚芝麻灰花岗岩烧面 6. 其他:详见设计图纸	m2	30.2		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第56页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
12.	500114001154	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x150x50mm厚福鼎黑花岗岩烧面 6. 满足图纸及相关技术文件要求	m ²	2.52		
13.	500114001155	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他: 详见设计图纸	m	12.4		
14.	500114001156	景墙坐基 1. 300mm厚6%水泥石粉垫层 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 3. C25钢筋混凝土墙身 4. 仿古青砖 5. 成品窗花 6. 600X400X100芝麻黑花岗岩烧面 7. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 8. 1200x180x150mm厚芝麻灰花岗岩光面 9. 成品青灰色无釉配套板瓦、筒瓦 10. 其他: 详见设计图纸	m	7.15		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第57页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
15.	500114001157	造型坐基 1. 150mm厚6%水泥石粉垫层 2. 150mm厚C15素混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. C20素混凝土压顶 5. 仿古青砖 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 1200x180x150mm厚芝麻灰花岗岩光面 8. 成品青灰色无釉配套板瓦、筒瓦 9. 其他: 详见设计图纸	m	10.5		
16.	500111001011	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢 筋Φ 10-25mm	t	0.588		
17.	500111001012	钢筋加工及安装 1. 规格、间距: 螺纹钢 筋Φ 10mm以内	t	0.059		
陶耕乡影休闲广场						
1.	500101002013	一般土方开挖 1. 土壤类别: 按勘察报告 综合考虑 2. 挖土深度: 按勘察报告 综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	13.81		
2.	500101002014	一般土方开挖 1. 土壤类别: 按勘察报告 综合考虑 2. 挖土深度: 按勘察报告 综合考虑 3. 外运运距: 暂按13KM 考虑 4. 弃置土方开挖	m3	5.39		
3.	500103001015	一般土方填筑 1. 填方材料品种: 原土回 填 2. 密实度: 满足设计及规 范要求	m3	11.7		

法定代表人
(或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第58页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
4.	500114001158	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 400~800x200~400x50mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 碎铺 6. 其他: 详见设计图纸	m2	119.48		
5.	500114001159	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素砼 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 纯老地铺石板: L500~1300mm*W250~300mm*厚度80~100mm 6. 其他: 详见设计图纸	m2	68.83		
6.	500114001160	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x200x50mm厚福鼎黑花岗岩烧面 6. 其他: 详见设计图纸	m2	26.82		
7.	500114001161	块料铺设 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 600x300x30mm厚芝麻灰花岗岩烧面, 工字缝 6. 其他: 详见设计图纸	m2	47.96		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第59页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001162	砌筑花基 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 600x450x50mm厚中国黑花岗岩光面 7. 其他: 详见设计图纸	m	91.08		
9.	500114001163	成品景观置石 1. 大卵石粒径: 成品景观置石 2. 其他: 详见设计图纸	t	9.		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第60页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
10.	500114001164	旗台景观平台 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土基层 4. C25钢筋混凝土基础、墙身 5. 平台、墙身饰面：25厚1:2.5水泥砂浆找平层，600X350X100mm厚芝麻黑花岗岩烧面、仿古青砖、600X300X25mm厚芝麻黑/白/灰花岗岩烧面、600x200x30mm厚芝麻黑花岗岩烧面、600x200x25mm厚芝麻白花岗岩烧面 6. 台阶饰面：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，600x300x25mm厚芝麻灰花岗岩烧面、550x150x25mm厚芝麻灰花岗岩烧面、550x300x25mm厚芝麻灰花岗岩烧面 7. 农耕主题标识，5mm不锈钢板镀朱漆（造型由雕塑厂家深化），农耕主题标识主材为暂估价，主材暂估价为：100000元/每套，结算以实际发生金额计取 8. 其他：详见设计图纸	座	1.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第61页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001165	石质栏杆 1. 素土夯实 2. 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 150mm厚C15素混凝土 4. 200*200*1400mm芝麻灰花岗岩烧面，整石打制立柱，立柱高度h=1150mm 5. 100mm厚芝麻黑花岗岩烧面，整石打制 6. C25钢筋混凝土基础，预埋Φ12mm钢筋固定@500mm，L=420mm 7. 其他：详见设计图纸	m	9.6		
12.	500111001013	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢钢筋Φ10-25mm	t	1.369		
13.	500111001014	钢筋加工及安装 1. 规格、间距：螺纹钢钢筋Φ10mm以内	t	0.405		
		标识牌及设施				
1.	500114001166	标识牌 1. 碧道入口形象标识，标识牌一 2. 材料种类、规格：50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色：烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 铸字规格、种类：2370*600mm 5. 其他：详见设计图纸	套	7.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第62页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114001167	标识牌 1. 柱立式导向标识，标识牌二 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*300mm 5. 其他:详见设计图纸	套	10.		
3.	500114001168	标识牌 1. 区域定位标识，标识牌二 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*300mm 5. 其他:详见设计图纸	套	3.		
4.	500114001169	标识牌 1. 名称牌标识，标识牌二 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镡字规格、种类:2310*300mm 5. 其他:详见设计图纸	套	5.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第63页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114001170	标识牌 1. 河长公示标志，标识牌三 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镨字规格、种类:2310*1560mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		
6.	500114001171	标识牌 1. 文化宣传标志，标识牌三 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镨字规格、种类:2310*1560mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		
7.	500114001172	标识牌 1. 总平面标识，标识牌四 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管，2mm双面铝板信息板，丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆，颜色由专业公司深化 4. 镨字规格、种类:2310*930mm 5. 其他:详见设计图纸	套	1.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第64页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001173	标识牌 1. 柱立式多向指引标识, 标识牌五 2. 材料种类、规格:Φ90mm不锈钢管, 2mm铝合金装饰板 铝合金风标信息牌 3. 镏字规格、种类:2810*1790mm 4. 其他: 详见设计图纸	套	6.		
9.	500114001174	标识牌 1. 提示标识, 标识牌六 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管, 2mm双面铝板信息板, 丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆, 颜色由专业公司深化 4. 镏字规格、种类:650*300mm 5. 其他: 详见设计图纸	套	7.		
10.	500114001175	标识牌 1. 防洪救生设施, 标识牌七 2. 材料种类、规格:50X50X3mm厚不锈钢方管, 双面铝板信息板, 丝网彩色印刷 3. 油漆品种、颜色:烤氟碳漆, 颜色由专业公司深化 4. 镏字规格、种类:1500*300*220mm 5. 其他: 详见设计图纸	套	6.		
11.	500114001176	其他设施 1. 规格尺寸:分类垃圾桶、90x40x95cm 2. 其他: 详见设计图纸 3. 分类垃圾桶主材为暂估价, 主材暂估价为:1500元/每套, 结算以实际发生金额计取	套	14.		

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第65页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
12.	500114001177	其他设施 1. 规格尺寸:微型消防站 2. 其他:详见设计图纸 3. 微型消防站主材为暂估价,主材暂估价为:5000元/每套,结算以实际发生金额计取	座	4.		
		模板及脚手架工程				
1.	500110001011	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	55.09		
2.	500110001012	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	159.1		
3.	500110001013	普通模板 1. 类型:梁模板安拆	m ²	137.21		
4.	500110001014	普通模板 1. 类型:柱模板安拆	m ²	100.31		
5.	500110001015	普通模板 1. 类型:墙模板安拆	m ²	571.67		
6.	500110001016	普通模板 1. 类型:板模板安拆	m ²	910.3		
7.	500114002003	脚手架 1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 施工面高度:综合考虑	m ²	342.		
8.	500114002004	脚手架 1. 搭设方式:综合钢脚手架 2. 施工面高度:综合考虑	m ²	450.		
		绿化工程				
		碧道入口端				
1.	500101001006	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	236.1		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第66页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001016	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	47.22		
3.	500114001178	栽植灌木 1. 种类:紫花勒杜鹃B 2. 冠丛高:高1.4-1.6m, 冠1-1.2m 3. 自然形态, 冠幅饱满 4. 养护期:12个月	株	3.		
4.	500114001179	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	29.7		
5.	500114001180	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:长春花 2. 株高或蓬径:高0.15m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	99.4		
6.	500114001181	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草, 草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长, 无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	107.		
		霞波朝晖广场				
1.	500101001007	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	1922.7		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)
人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第67页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001017	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m3	384.54		
3.	500114001182	栽植乔木 1. 种类:人面子D 2. 胸径或干径:Φ 25-28cm 3. 株高、冠径:高7.5-8.0m, 冠4.5-5.0m 4. 分枝点2-2.2m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
4.	500114001183	栽植乔木 1. 种类:秋枫E 2. 胸径或干径:Φ 16-18cm 3. 株高、冠径:高5.5-6.0m, 冠4.5-5m 4. 分枝点1.8-2m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	3.		
5.	500114001184	栽植乔木 1. 种类:宫粉紫荆C 2. 胸径或干径:Φ 16-18cm 3. 株高、冠径:高5.5-6.0m, 冠3-3.5m 4. 分枝点1.5-1.8m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	8.		
6.	500114001185	栽植乔木 1. 种类:宫粉紫荆D 2. 胸径或干径:Φ 12-14cm 3. 株高、冠径:高4.5-5.0m, 冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.5-1.8m, 侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	6.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第68页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001186	栽植乔木 1. 种类:金桂B 2. 胸径或干径:D15-16cm 3. 株高、冠径:高4.0-4.5m, 冠3.0-3.5m 4. 分支点≤0.5米, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	4.		
8.	500114001187	栽植乔木 1. 种类:红枫C 2. 胸径或干径:D5-6cm 3. 株高、冠径:高2.0-2.2m, 冠1.6-1.8m 4. 丛生或分枝点≤0.5m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
9.	500114001188	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花E 2. 胸径或干径:D10cm 3. 株高、冠径:高2.5m, 冠2.5m 4. 分支点低于0.3m, 不少于4层分支、冠形饱满、假植苗 5. 养护期:12个月	株	3.		
10.	500114001189	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇E 2. 株高、冠径:高1.8-2m, 冠1.3-1.5m 3. 丛生或低分枝, 冠幅饱满, 袋苗 4. 养护期:12个月	株	3.		
11.	500114001190	栽植灌木 1. 种类:春羽丛C 2. 冠丛高:高0.6-0.8m, 冠0.6-0.8m 3. 自然型, 冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	3.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第69页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
12.	500114001191	栽植灌木 1. 种类:海桐球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.6-1.8m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
13.	500114001192	栽植灌木 1. 种类:海桐球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.3-1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	6.		
14.	500114001193	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
15.	500114001194	栽植灌木 1. 种类:红继木球D 2. 冠丛高:高1m, 冠1m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
16.	500114001195	栽植灌木 1. 种类:黄榕球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	5.		
17.	500114001196	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	45.		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第70页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
18.	500114001197	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大红花 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	20.4		
19.	500114001198	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.35m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	30.		
20.	500114001199	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m,冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	32.5		
21.	500114001200	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	138.6		
22.	500114001201	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:鸭脚木 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	11.5		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第71页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
23.	500114001202	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	133.1		
24.	500114001203	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:福建茶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	19.4		
25.	500114001204	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	19.2		
26.	500114001205	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m2	1473.		
		驿站				
1.	500101001008	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	330.2		
2.	500103001018	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m3	66.04		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)
人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第72页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001206	栽植乔木 1. 种类:人面子D 2. 胸径或干径:Φ 25-28cm 3. 株高、冠径:高7.5-8.0m, 冠4.5-5.0m 4. 分枝点2-2.2m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
4.	500114001207	栽植乔木 1. 种类:秋枫E 2. 胸径或干径:Φ 16-18cm 3. 株高、冠径:高5.5-6.0m, 冠4.5-5m 4. 分枝点1.8-2m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
5.	500114001208	栽植乔木 1. 种类:金桂B 2. 胸径或干径:D15-16cm 3. 株高、冠径:高4.0-4.5m, 冠3.0-3.5m 4. 分支点≤0.5米, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
6.	500114001209	栽植乔木 1. 种类:红枫B 2. 胸径或干径:D6-7cm 3. 株高、冠径:高2.5-2.8m, 冠2.2-2.6m 4. 丛生或分枝点≤0.5m, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第73页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001210	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花C 2. 胸径或干径:D13-14cm 3. 株高、冠径:高3m, 冠3m 4. 基部分枝, 五层以上分支, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
8.	500114001211	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇E 2. 株高、冠径:高1.8-2m, 冠1.3-1.5m 3. 丛生或低分枝, 冠幅饱满, 袋苗 4. 养护期:12个月	株	3.		
9.	500114001212	栽植灌木 1. 种类:春羽丛C 2. 冠丛高:高0.6-0.8m, 冠0.6-0.8m 3. 自然型, 冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	3.		
10.	500114001213	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
11.	500114001214	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
12.	500114001215	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m2	94.7		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第74页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
13.	500114001216	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	46.1		
14.	500114001217	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	23.7		
15.	500114001218	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:长春花 2. 株高或蓬径:高0.15m,冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	97.8		
16.	500114001219	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	67.9		
赛龙竞鼓码头						
1.	500101001009	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	2346.2		
2.	500103001019	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	469.24		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第75页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001220	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花D 2. 胸径或干径:D10 3. 株高、冠径:高2.5m,冠2.5m 4. 基部分枝,五层以上分支,冠幅饱满,树形优美,假植苗 5. 养护期:12个月	株	13.		
4.	500114001221	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇E 2. 株高、冠径:高1.8-2m,冠1.3-1.5m 3. 丛生或低分枝,冠幅饱满,袋苗 4. 养护期:12个月	株	4.		
5.	500114001222	栽植灌木 1. 种类:春羽丛C 2. 冠丛高:高0.6-0.8m,冠0.6-0.8m 3. 自然型,冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	3.		
6.	500114001223	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m,冠1.5m 3. 球形,冠形饱满密实,不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
7.	500114001224	栽植灌木 1. 种类:灰莉球D 2. 冠丛高:高1.2m,冠1.2m 3. 球形,冠形饱满密实,不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
8.	500114001225	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m,冠1.2m 3. 球形,冠形饱满密实,不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第76页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001226	栽植灌木 1. 种类:红继木球D 2. 冠丛高:高1m, 冠1m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	3.		
10.	500114001227	栽植灌木 1. 种类:黄榕球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
11.	500114001228	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:勒杜鹃 2. 株高或蓬径:高0.8m, 冠0.8m 3. 单位面积株数:9株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	33.3		
12.	500114001229	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:花叶良姜 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	18.7		
13.	500114001230	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大红花 2. 株高或蓬径:高0.5m, 冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	54.8		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第77页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
14.	500114001231	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.35m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	9.3		
15.	500114001232	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:高0.35m,冠0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	26.7		
16.	500114001233	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	195.		
17.	500114001234	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:鸭脚木 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	36.3		
18.	500114001235	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:肾蕨 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	11.2		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第78页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
19.	500114001236	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:红继木 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	35.5		
20.	500114001237	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	192.3		
21.	500114001238	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:长春花 2. 株高或蓬径:高0.15m,冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	378.7		
22.	500114001239	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	1354.4		
清淼芦堤湿地公园						
1.	500101001010	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	1188.2		
2.	500103001020	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	237.64		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第79页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001240	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花D 2. 胸径或干径:D10 3. 株高、冠径:高2.5m,冠2.5m 4. 基部分枝,五层以上分支,冠幅饱满,树形优美,假植苗 5. 养护期:12个月	株	13.		
4.	500114001241	栽植灌木 1. 种类:春羽丛C 2. 冠丛高:高0.6-0.8m,冠0.6-0.8m 3. 自然型,冠形饱满密实 4. 养护期:12个月	株	3.		
5.	500114001242	栽植灌木 1. 种类:海桐球D 2. 冠丛高:高1.2m,冠1.3-1.5m 3. 球形,冠形饱满密实,不空脚 4. 养护期:12个月	株	2.		
6.	500114001243	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m,冠1.2m 3. 球形,冠形饱满密实,不空脚 4. 养护期:12个月	株	4.		
7.	500114001244	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:勒杜鹃 2. 株高或蓬径:高0.8m,冠0.8m 3. 单位面积株数:9株/m ² 4. 枝叶茂密,不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	4.5		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第80页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001245	栽植水生植物 1. 苗木、花卉种类:再力花 2. 株高或蓬径:高0.7m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	226.		
9.	500114001246	栽植水生植物 1. 苗木、花卉种类:香蒲 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.3m 3. 单位面积株数:9株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	235.		
10.	500114001247	栽植水生植物 1. 苗木、花卉种类:花叶芦竹 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	160.		
11.	500114001248	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:花叶良姜 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	21.3		
12.	500114001249	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:水生鸢尾 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	245.		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第81页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
13.	500114001250	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:高0.4m,冠0.35m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	16.2		
14.	500114001251	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:肾蕨 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	18.8		
15.	500114001252	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	22.9		
16.	500114001253	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	41.5		
17.	500114001254	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蔓花生 2. 株高或蓬径:高0.15m,冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	102.6		

法定代表人
 (或委托代理人)： _____ (签字)
 人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第82页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
18.	500114001255	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	94.4		
		陶耕乡影休闲广场				
1.	500101001011	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	181.1		
2.	500103001021	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑,结算时按实结算	m ³	36.22		
3.	500114001256	栽植乔木 1. 种类:人面子D 2. 胸径或干径:Φ 25-28cm 3. 株高、冠径:高7.5-8.0m,冠4.5-5.0m 4. 分枝点2-2.2m,冠幅饱满,树形优美,假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
4.	500114001257	栽植乔木 1. 种类:秋枫F 2. 胸径或干径:Φ 15-16cm 3. 株高、冠径:高5.5-6.0m,冠3.0-3.5m 4. 分枝点1.8-2.0M,侧枝分布均匀、冠形饱满、全冠假植苗 5. 养护期:12个月	株	3.		

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第83页, 共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114001258	栽植乔木 1. 种类:四季桂C 2. 胸径或干径:D12-13cm 3. 株高、冠径:高3-3.5m, 冠2.5-3.0m 4. 丛生或低分枝, 侧枝分布均匀, 冠形饱满, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
6.	500114001259	栽植乔木 1. 种类:红花鸡蛋花C 2. 胸径或干径:D13-14cm 3. 株高、冠径:高3m, 冠3m 4. 基部分枝, 五层以上分支, 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	2.		
7.	500114001260	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
8.	500114001261	栽植灌木 1. 种类:灰莉球D 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
9.	500114001262	栽植灌木 1. 种类:红继木球C 2. 冠丛高:高1.2m, 冠1.2m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
10.	500114001263	栽植绿篱 1. 种类:垂榕绿篱 2. 行数、蓬径:单排种植, 冠0.6m 3. 篱高:2m 4. 单位面积株数:3株/m 5. 养护期:12个月	m	28.5		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第84页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
11.	500114001264	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:大红花 2. 株高或蓬径:高0.5m,冠0.4m 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	18.5		
12.	500114001265	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:米兰 2. 株高或蓬径:高0.3m,冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	32.		
13.	500114001266	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:黄金叶 2. 株高或蓬径:高0.2m,冠0.2m 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	29.3		
14.	500114001267	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	70.8		
		碧道尾端入口				
1.	500101001012	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	162.6		
2.	500103001022	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	32.52		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)
人)：

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第85页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001268	栽植乔木 1. 种类:红枫A 2. 胸径或干径:Φ8-9cm 3. 株高、冠径:高3-3.5m, 冠2.6-3m 4. 分支点≤0.5米, , 冠幅饱满, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:12个月	株	1.		
4.	500114001269	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇E 2. 株高、冠径:高1.8-2m, 冠1.3-1.5m 3. 丛生或低分枝, 冠幅饱满, 袋苗 4. 养护期:12个月	株	4.		
5.	500114001270	栽植灌木 1. 种类:灰莉球C 2. 冠丛高:高1.5m, 冠1.5m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
6.	500114001271	栽植灌木 1. 种类:红继木球D 2. 冠丛高:高1m, 冠1m 3. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚 4. 养护期:12个月	株	1.		
7.	500114001272	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:红背桂 2. 株高或蓬径:高0.3m, 冠0.3m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	39.2		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第86页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001273	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:长春花 2. 株高或蓬径:高0.15m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	61.7		
9.	500114001274	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草, 草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长, 无缝密铺 3. 养护期:12个月	m ²	61.7		
		沿线道路碧道				
1.	500101001013	平整场地 1. 清除植物种类:现状绿化苗木等 2. 外运距离:暂按13KM考虑	m ²	2543.		
2.	500103001023	一般土方填筑 1. 回填种类:满足设计要求的种植土 2. 回填厚度:暂按200mm厚考虑, 结算时按实结算	m ³	508.6		
3.	500114001275	栽植灌木 1. 种类:丛生细叶紫薇E 2. 株高、冠径:高1.8-2m, 冠1.3-1.5m 3. 丛生或低分枝, 冠幅饱满, 袋苗 4. 养护期:12个月	株	73.		
4.	500114001276	栽植花卉 1. 苗木、花卉种类:蔓花生 2. 株高或蓬径:高0.15m, 冠0.2m 3. 单位面积株数:81株/m ² 4. 枝叶茂密, 不露黄土 5. 养护期:12个月	m ²	725.8		

法定代表人
 (或委托代理人) _____ (签字)
 人):

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第87页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114001277	铺种草皮 1. 草皮种类:大叶油草,草卷 2. 铺种方式:30cm宽*100cm长,无缝密铺 3. 养护期:12个月	m2	1817.2		
		安装工程				
		霞波朝晖广场				
1.	500101004003	沟、槽土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距:综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	61.85		
2.	500103001024	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求	m3	61.85		
3.	500201018009	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50.		
4.	500201018010	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-3X4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	445.72		
5.	500201018011	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC50mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50.		
6.	500201018012	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆管 2. 材质:PVC32mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	343.62		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第88页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500201034009	路灯 1. 名称:庭院灯 2. 型号:AC220V 50W LED H=3.5m IP65 3000K 3. 接地镀锌扁钢 40x4mm, 与预埋件焊接 4. 500X500X600mm厚C25 混凝土基础 5. 地脚螺栓:4X(M16- L700) 6. 100mm厚C20混凝土包 封 7. 其他: 详见设计图纸	套	8.		
8.	500201034010	装饰灯 1. 名称:泛光射灯 2. 型号:AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	10.		
9.	500201034011	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 6W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	7.		
10.	500201034012	装饰灯 1. 名称:壁灯 2. 型号:AC220V 10W LED IP65 3000K 3. 其他: 详见设计图纸	套	14.		
11.	500201034013	装饰灯 1. 名称:泛光射灯 2. 型号:AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 其他: 详见设计图纸	套	8.		

法定代表人
 (或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第89页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
12.	500105011004	人(手)孔砌筑 1. 名称:手孔井 2. 规格:400X400×500mm 3. 垫层: 100mm厚C15垫层 4. 砌筑等级: M7.5砂浆砌筑MU10砖 5. 抹面: 平面20mm厚1:2.5水泥砂浆、立面15厚1:2.5水泥砂浆 6. DN50mm UPVC排水地漏 7. 井座及井盖材质规格: 400X400mm成品球墨铸铁井盖、C20混凝土井座 8. 其他: 详见设计图纸	座	3.		
13.	500201034014	配电箱 1. 名称:景观配电箱, MB 2. 型号:非标定做IP55(落地安装), 不锈钢箱体 3. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 4. 砌筑等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 10mm厚钢板预埋件, Φ 8mm钢筋锚固 6. 20mm厚烧面黄锈石 7. 安装方式:落地 8. 其他: 详见设计图纸	套	1.		
14.	500110001017	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	2.92		
15.	500110001018	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	6.12		
		赛龙竞鼓码头				

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第90页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101004004	沟、槽土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	75.77		
2.	500103001025	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	75.77		
3.	500201018013	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50.		
4.	500201018014	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-3X4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	498.43		
5.	500201018015	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC50mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50.		
6.	500201018016	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆管 2. 材质:PVC32mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	447.54		

法定代表人
(或委托代理人) _____ (签字)
人) :

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第91页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500201034015	路灯 1. 名称:庭院灯 2. 型号:AC220V 50W LED H=3.5m IP65 3000K 3. 接地镀锌扁钢 40x4mm, 与预埋件焊接 4. 500X500X600mm厚C25 混凝土基础 5. 地脚螺栓:4X(M16- L700) 6. 100mm厚C20混凝土包 封 7. 其他: 详见设计图纸	套	13.		
8.	500201034016	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	6.		
9.	500201034017	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 6W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	20.		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第92页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
10.	500105011005	人(手)孔砌筑 1. 名称:手孔井 2. 规格:400X400×500mm 3. 垫层: 100mm厚C15垫层 4. 砌筑等级: M7.5砂浆砌筑MU10砖 5. 抹面: 平面20mm厚1:2.5水泥砂浆、立面15厚1:2.5水泥砂浆 6. DN50mm UPVC排水地漏 7. 井座及井盖材质规格: 400X400mm成品球墨铸铁井盖、C20混凝土井座 8. 其他: 详见设计图纸	座	2.		
11.	500201034018	配电箱 1. 名称:景观配电箱, MC 2. 型号:非标定做IP55(落地安装), 不锈钢箱体 3. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 4. 砌筑等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 10mm厚钢板预埋件, Φ 8mm钢筋锚固 6. 20mm厚烧面黄锈石 7. 安装方式:落地 8. 其他: 详见设计图纸	套	1.		
12.	500110001019	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	3.6		
13.	500110001020	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	9.36		
		陶耕乡影休闲广场				

法定代表人
 (或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第93页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101004005	沟、槽土方开挖 1. 土壤类别:按勘察报告综合考虑 2. 挖土深度:按勘察报告综合考虑 3. 利用运距: 综合考虑 4. 利用土方开挖	m3	33.55		
2.	500103001026	一般土方填筑 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度: 满足设计及规范要求	m3	33.55		
3.	500201018017	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5X6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	50.		
4.	500201018018	电缆安装及敷设 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-3X4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	198.73		
5.	500201018019	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC50mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50.		
6.	500201018020	电缆安装及敷设 1. 名称:电缆管 2. 材质:PVC32mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	169.73		

法定代表人
(或委托代理 人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第94页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
7.	500201034019	路灯 1. 名称:庭院灯 2. 型号:AC220V 50W LED H=3.5m IP65 3000K 3. 接地镀锌扁钢 40x4mm, 与预埋件焊接 4. 500X500X600mm厚C25 混凝土基础 5. 地脚螺栓:4X(M16- L700) 6. 100mm厚C20混凝土包 封 7. 其他: 详见设计图纸	套	6.		
8.	500201034020	装饰灯 1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V 15W LED IP65 3000K 3. 100mm厚6%水泥石粉 4. C20素混凝土基础 5. De20mm排水管, 排入 就近雨水系统 6. 其他: 详见设计图纸	套	6.		
9.	500105011006	人(手)孔砌筑 1. 名称:手孔井 2. 规格:400X400×500mm 3. 垫层: 100mm厚C15垫 层 4. 砌筑等级: M7.5砂浆 砌筑MU10砖 5. 抹面: 平面20mm厚 1:2.5水泥砂浆、立面15 厚1:2.5水泥砂浆 6. DN50mm UPVC排水地漏 7. 井座及井盖材质规 格: 400X400mm成品球墨 铸铁井盖、C20混凝土井 座 8. 其他: 详见设计图纸	座	1.		

法定代表人
 (或委托代理 人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第95页，共95页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价编号	主要技术条款编码
10.	500201034021	配电箱 1. 名称:景观配电箱, MD 2. 型号:非标定做IP55 (落地安装), 不锈钢箱体 3. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 4. 砌筑等级: M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 10mm厚钢板预埋件, Φ 8mm钢筋锚固 6. 20mm厚烧面黄锈石 7. 安装方式:落地 8. 其他: 详见设计图纸	套	1.		
11.	500110001021	普通模板 1. 类型:垫层模板安拆	m ²	1.88		
12.	500110001022	普通模板 1. 类型:基础模板安拆	m ²	2.16		
		合 计	元			

法定代表人
(或委托代理 人): _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 郁南县南江河(河口、南江口镇段)碧道建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	182806.1
2	其他临时工程费	
3	导流工程	
4	施工企业进退场费	
5	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)