

新兴县翔顺育才学校教学楼B续建工程

招标工程量清单

招标人：新兴县翔顺育才学校
(单位盖章)



造价咨询人：广东采招工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：赵志华
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：陈俊
(签字或盖章)



编制人：陈俊龙
(造价工程师签字盖专用章)



复核人：黄皮祥
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年09月05日



编制时间：2024年6月18日

复核时间：2024年6月18日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 2 页 共 115 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	地基处理与边坡支护工程		
1.3	桩基工程		
1.4	砌筑工程		
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.6	金属结构工程		
1.7	门窗工程		
1.8	屋面及防水工程		
1.9	保温、隔热、防腐工程		
1.10	楼地面装饰工程		
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.12	天棚工程		
1.13	油漆、涂料、裱糊工程		
1.14	其他装饰工程		
1.15	化粪池		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 4 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	199.12			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	214.34			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求、 夯填 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方来源:开挖原土 4. 工程部位:基坑、设备基础 四周回填土	m3	322.43			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 运距:综合考虑	m3	90.51			
		土石方工程合计						
		地基处理与边坡 支护工程						
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 取土运距:10km（暂定新兴 新成工业园北园）	m3	14835			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求、 压路机碾压 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方粒径要求:按设计要求 4. 填方来源、运距:外借土， 挖运已另列清单计算	m3	12900			
		地基处理与边坡 支护工程合计						
		桩基工程						
7	010301002001	预制钢筋混凝土 管桩	1. 地层情况:详地质勘察报告 2. 桩长:约27.2~32.2米 3. 桩外径、壁厚:PHC-AB型 φ 400*95mm 4. 沉桩方法:锤击法 5. 填充材料种类:桩顶回填1.6 m高C35混凝土、桩端回填1.5~ 2m高C30混凝土 6. 接驳方式:焊接接桩 7. 预埋圆钢板:D=190mm、t=4 mm~5mm 8. 其他:有计算送桩的打(压) 预制混凝土桩项目	m	1158.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 5 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	010301002003	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 地层情况：详地质勘察报告 2. 桩长：约27.2~32.2米 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB型 ϕ 400*95mm 4. 沉桩方法：锤击法 5. 填充材料种类：桩顶回填1.6m高C35混凝土、桩端回填1.5~2m高C30混凝土 6. 接驳方式：焊接接桩 7. 预埋圆钢板：D=190mm、t=4mm~5mm 8. 其他：有计算送桩的打（压）预制混凝土桩项目	m	89.1			
9	010301002005	管桩接桩	1. 地层情况：详地质勘察报告 2. 桩外径、壁厚：PHC-AB型 ϕ 400*95mm 3. 接驳方式：焊接接桩	个	42			
10	010301002004	预制钢筋混凝土管桩的送桩	1. 地层情况：详地质勘察报告 2. 送桩深度：综合考虑 3. 桩外径、壁厚：PHC-AB型 ϕ 400*95mm 4. 沉桩方法：锤击法	m	50.4			
11	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型：砼管桩 2. 桩头截面、高度：D400mm*800mm 3. 有无钢筋：有钢筋 4. 运距：综合考虑	根	42			
12	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型：十字型桩尖 2. 设计材质：钢材 3. 桩尖质量：按设计要求 4. 规格尺寸：d1:350mm, h:100mm, δ :16mm, t:8mm, b:80mm, h1:14mm	个	42			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 10以内、 Φ 12~ Φ 25 三级钢	t	1.146			
		桩基工程合计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 6 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	19.38			
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 墙体类型：180mm厚外墙栏板 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M10	m3	22.81			
16	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 墙体类型：120mm厚女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M10	m3	12.25			
17	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 墙体类型：120mm卫生间内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m3	7.84			
18	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 墙体类型：180mm厚卫生间内 墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m3	36.39			
19	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 水泥砖240×115×53 2. 墙体类型：60mm厚卫生间内 墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5	m3	5.37			
20	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块 600×2 00×200 2. 墙体类型：200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7. 5	m3	149.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 7 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×250×250 2. 墙体类型：250mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	21.36			
22	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2. 墙体类型：200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	17			
23	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 2. 墙体类型：100mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	27			
24	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 2. 墙体类型：100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.45			
25	010401014001	暗沟	暗沟11ZJ901-3/7（净空尺寸：260*120mm） 1. 320*490*50mmC25细石混凝土预制盖板（内配钢筋） 2. M5水泥砂浆砌MU10非黏土烧结砖120mm厚沟壁 3. 内壁20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 4. 70厚C10混凝土垫层	m	37.5			
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：讲台支座 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖240×115×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 8 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌小便槽 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m	20.4			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
28	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	13.26			
29	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	38.02			
30	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	94.13			
31	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	8.6			
32	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	25.96			
33	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	3.8			
34	010503004002	翻边	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	8.72			
35	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	3.08			
36	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	351.04			
37	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：斜板女儿墙	m ³	19.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 9 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:悬挑板伸出墙外500mm以内	m3	4.47			
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:悬挑板伸出墙外500mm以上~1500mm以内	m3	31.88			
40	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.57			
41	010507001001	散水、坡道	1. 300~500厚种植土 2. 60厚C20混凝土面层随打随抹,配筋纵向Φ@8@200.横向Φ6@150 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 详见图集11ZJ901 6/5	m2	37.68			
42	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.87			
43	010404001001	台阶垫层	1. 150厚粒径30砾石灌M2.5混合砂浆 2. 素土夯实	m3	6.89			
44	010507002002	室内地坪	1. 100mm厚C20混凝土 2. 150厚石粉回填并夯实,密实度均不小于0.95 3. 200厚级配石渣石粉回填并夯实,密实度均不小于0.95 4. 原土夯实 部位: G3E、G3B、G3D	m2	460.31			
45	010507002003	室内地坪	1. 100mm厚C20混凝土 2. 150厚石粉回填并夯实,密实度均不小于0.95 3. 200厚素土回填并夯实,密实度均不小于0.95 4. 原土夯实 部位: G1	m2	3.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 10 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:走廊压顶	m3	6.96			
47	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:卫生间120厚隔墙压顶	m3	0.63			
48	010512001001	平板	1. 图代号:讲台-预制钢筋混凝土板(600*560*60mm) 2. 单件体积:0.02m3 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.6			
49	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	3.22			
50	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢	t	22.077			
51	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内三级钢	t	32.689			
52	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以内	t	10.094			
53	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内圆钢	t	3.641			
54	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内三级钢	t	9.775			
55	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以外三级钢	t	1.273			
56	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2. 规格:Φ25以内	个	296			
57	010516003003	电渣压力焊接头	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ18以内	个	620			
58	010516003004	电渣压力焊接头	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:Φ32以内	个	416			
59	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋增加费 2. 材料规格:Φ12mm 3. 植入深度:200mm 4. 植筋胶品种:国标A级植筋胶	根	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 11 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋增加费 2. 材料规格:Φ16mm 3. 植入深度:300mm 4. 植筋胶品种:国标A级植筋胶	根	15			
61	040901008003	植筋	1. 材料种类:植筋增加费 2. 材料规格:Φ20mm 3. 植入深度:200mm 4. 植筋胶品种:国标A级植筋胶	根	6			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
62	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙凡不同墙体材料交接处加铺一层金属网,网宽300mm	m2	135.62			
63	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、外墙面满挂钢丝网找平	m2	2277.84			
64	010607001001	成品空调金属百页护栏	1. 灰色铝合金百叶	m2	19.8			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
65	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(丙级)	m2	10.08			
66	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:仿黑桃木复合钢板平开门	m2	49.84			
67	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:塑钢平开门	m2	10.64			
68	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:外窗C1、C5、C8、C8A、C13、C4 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗(型材壁厚1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6中透光Low-E+12空气+6透明)	m2	141.1			
69	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:内窗C3 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗(型材壁厚1.4mm) 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6中透光Low-E+12空气+6透明)	m2	80.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 12 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:G14、G15 2. 框、扇材质:铝合金框百页窗 玻璃百页窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化磨砂玻璃 5mm	m2	28.8			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
71	010901001001	瓦屋面	R-5 1. 西式陶瓦（每片瓦双股18号铜丝与钢筋网绑实） 2. 25厚（最薄处）WS M20水泥砂浆卧瓦层，配Φ6钢筋网（纵筋@500，横筋按瓦长定），并与锚筋焊牢 3. 20厚WS M20水泥砂浆找平层（加3%防水剂）	m2	208			
72	020603003001	斜脊	1. 斜脊15ZJ211-2/22	m	19.31			
73	010902003001	屋面刚性层	R-3 1. 50厚浅灰色C20细石混凝土，分格缝纵横间距不宜大于6m，缝宽20，改性沥青防水油膏填缝，混凝土内配Φ4钢筋双向中距150	m2	470.74			
74	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层数:2层 2. 防水层做法:1.5mm厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材 3. 部位:R-3	m2	513.58			
75	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:刷基底处理剂一遍，聚氨脂防水涂料2.0厚 2. 部位:R-3	m2	497.55			
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	部位：卫生间楼地面 1. 2.0mm厚聚氨酯防水涂料，沿层上翻300	m2	319.87			
77	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	部位：卫生间墙面 1. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	1126.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 13 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	010903002001	墙面涂膜防水	部位：小便槽处 1. 2.0mm厚聚氨酯防水涂料，面撒黄沙；	m ²	30.24			
79	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙直形缝11ZJ111-27/A-2 2. 嵌缝材料种类：保温板材建筑胶粘贴 3. 盖缝材料：1.5mm厚不锈钢板	m	7.2			
80	010903004002	墙面变形缝	1. 女儿墙平直形缝21ZJ111-3/A9 2. 盖缝材料：1.5mm厚不锈钢板	m	2.8			
81	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝11ZJ111-1/A-8 2. 嵌缝材料种类：保温板材建筑胶粘贴 3. 盖缝材料：5mm厚镀锌钢板	m	12.3			
82	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝21ZJ111-5/A7 2. 嵌缝材料种类：保温板材建筑胶粘贴，密封膏密封 3. 盖缝材料：聚乙烯泡沫塑料棒	m	4.1			
83	010902008002	屋面变形缝	1. 斜檐分隔缝11ZJ211-1/56 2. 嵌缝材料种类：密封膏封严 3. 盖缝材料：1厚自粘条	m	3.2			
84	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法：10mm厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 部位：地梁、基础和基础垫层新旧接缝边缘	m ²	1.59			
85	010903001001	墙面卷材防水	1. 防水层数：2层 2. 防水层做法：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 部位：地梁、基础和基础垫层新旧接缝边缘	m ²	1.59			
86	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(III型) 2. 部位：外墙外表面(W3B)	m ²	2262.28			
		屋面及防水工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 14 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
87	011001001001	保温隔热屋面	R-3 1. 干铺聚酯纤维无纺布一层 2. 干铺100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)(燃烧性能B1级,计算厚度80mm)($\rho=45$),抗压强度不小于350KPa	m2	470.74			
88	011001001002	保温隔热屋面	R-3 1. 20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩($\rho=1600$)找2%坡 2. 钢筋混凝土屋面板,板面清扫干净,纵横刷素水泥浆一道	m2	107.85			
89	011101006001	平面砂浆找平层	R-3 1. 20厚WS M20水泥砂浆找平层	m2	470.74			
		保温、隔热、防腐工程合计						
		楼地面装饰工程						
90	011102001001	石材楼地面	G3E 1. 20厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m2	287.13			
91	011102001002	石材楼地面	G3E 1. 20厚芝麻黑花岗岩(200宽波打线) 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m2	12.46			
92	011102001003	石材楼地面	部位：无障碍坡道 相关图集：13ZJ301-5/19 1. 30厚火烧面芝麻灰花岗石板 面层缝宽5，干石灰粗砂扫缝后酒水封缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚碎石垫层	m2	10.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 15 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	011102003001	块料楼地面	G3D、L3D 1. 8厚地砖（防滑砖300*300mm） 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	239.43			
94	011101003001	细石混凝土楼地面	卫生间沉箱 1. 40厚C20细石混凝土护层光面 2. 1：6水泥炉渣垫层（回填）	m ²	155.83			
95	011101001001	水泥砂浆楼地面	G1 1. 20厚WS M20水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	14.96			
96	011102003002	块料楼地面	G3B 1. 8厚地砖（抛光砖800*800mm） 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	100.25			
97	011102003003	块料楼地面	L3C 1. 8厚地砖（防滑仿古砖600*600mm） 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	590.21			
98	011102003004	块料楼地面	L5C 1. 8厚地砖（防滑仿古砖600*600mm） 2. 纯水泥浆坐砌 3. 30厚隔音砂浆 4. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	216.89			
99	011102003005	块料楼地面	L5B 1. 8厚地砖（抛光砖800*800mm） 2. 纯水泥浆坐砌 3. 30厚隔音砂浆 4. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	300.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 16 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	011106001001	石材楼梯面层	1. 20厚芝麻灰花岗岩(两侧200芝麻黑压边) 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m2	75.05			
101	011107001001	石材台阶面	1. 20厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚WS M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m2	45.95			
102	011105003001	块料踢脚线	T3 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝。 4. 10厚抛光砖地脚线(600*100)白水泥浆抹缝	m2	24.44			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
103	011201001001	墙面一般抹灰	N1D 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆粉光	m2	969.93			
104	011204003001	块料墙面	卫生间Q3 1. 15厚WP M15水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 4. 5厚釉面砖(300*600)白水泥浆抹缝	m2	1129.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 17 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	011204003002	块料墙面	除卫生间外的Q3 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆分两次抹灰 3. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 4. 5厚釉面砖(300*600)白水泥浆抹缝	m ²	185.58			
106	011204003003	块料墙面	W3B(45*195) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 18厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 5. 4厚瓷质外墙砖纯水泥扫缝	m ²	1320.75			
107	011204003004	块料墙面	W3B(45*45) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 18厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 5. 4厚瓷质外墙砖纯水泥扫缝	m ²	833.81			
108	011205002001	块料柱面	W3B(独立柱面)(45*195) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 18厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 7厚聚合物水泥防水砂浆 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 4厚瓷质外墙砖纯水泥扫缝	m ²	164.98			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
109	011301001002	天棚抹灰	D2D 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平	m ²	2363.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 18 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	011301001001	天棚抹灰	D2D 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平 2. 1mm厚聚合物水泥砂浆防水涂料 部位：卫生间、厨房	m ²	246.56			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
111	011406001001	抹灰面油漆	N1D 1. 满刮腻子一道, 砂纸磨平 2. 批“双飞粉”3-4厚 3. 部位：墙面	m ²	969.93			
112	011406001002	抹灰面油漆	D2D 1. 满刮腻子二道 2. 批“双飞粉”(俗称)3-4厚 3. 部位：天棚	m ²	2609.87			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
113	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：黑色镀锌圆钢管 φ60*3.5mm 2. 栏杆材料种类、规格：横杆3.5厚φ50黑色镀锌圆钢管；立柱3.5厚φ50黑色镀锌圆钢管@1000；立杆1.5厚φ30黑色镀锌圆钢管@130 3. 高度：1200mm 4. 防护材料种类：防锈漆打底，油黑色调和漆二道单面	m	30			
114	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：φ45*3不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：φ25*1.5不锈钢管 3. 部位：无障碍坡道栏杆扶手 4. 详见图集13ZJ301-17	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 19 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：304不锈钢管 $\phi 63 \times 2.0$ 2. 栏杆材料种类、规格：304不锈钢管 $\phi 32 \times 2.0$ 3. 部位：楼梯窗护栏杆 4. 其他：详见20ZJ401 1B/64、2B/64	m	5.82			
116	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：黑色镀锌圆钢管 $\phi 40 \times 3.5\text{mm}$ 2. 防护材料种类：防锈漆打底，油黑色调和漆二道罩面 3. 详见13ZJ301 4/37	m	49.47			
117	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：黑色人造大理石 20mm 2. 支架、配件品种、规格：钢骨架支承	m ²	10.56			
118	011206001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位：洗手台挡水面 2. 安装方式：建筑胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色人造大理石 20mm	m ²	4.75			
119	011505002001	成品不锈钢小便槽	1. 成品不锈钢小便槽	m	20.4			
120	011505002002	晒衣架	1. 低位挂衣钩 2. 部位：残卫	个	4			
121	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：安全抓杆 2. 其他：图纸暂无详细规格预算暂按不锈钢计取，结算按实计算	个	8			
		其他装饰工程合计						
		化粪池						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 20 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	010507006001	化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池（图集03S702;G4-9F） 2. 池截面:4800mm×2100mm×2400mm 3. 垫层材料种类、厚度:C10混凝土、厚100mm 4. 底板材料种类、厚度:C25钢筋混凝土、250mm 5. 池壁材料种类、厚度:C25钢筋混凝土、200mm 6. 池盖板材料种类:C25钢筋混凝土及铸铁井盖Φ700 7. 抹灰砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5%的防水剂)、20mm厚 8. 其他:包含土方挖运填;详见图集03S702,第四号化粪池:G4-9F	座	1			
		化粪池合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
123	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5以内	m2	1809.64			
124	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m以内	m2	150.53			
125	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2m以内	m2	441.54			
126	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:4.2m	m2	220.77			
127	粤011701011002	外脚手架	1. 搭设高度:3.8m	m2	1296.2			
128	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	53.66			
129	011702001002	基础	1. 基础类型:桩承台	m2	110.8			
130	011702002007	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	19.36			
131	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.61~4.6m 1.2内	m2	24.84			
132	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	16.72			
133	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.61~4.6m 1.8内	m2	306.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 21 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	20.48			
135	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.61~4.6m 1.8外	m2	376.35			
136	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	23.45			
137	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.61~4.6m 1.2内	m2	91.69			
138	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	208.21			
139	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:3.61~4.6m 2. 梁宽:25cm以内	m2	958.66			
140	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:3.61~4.6m 2. 梁宽:25cm以外	m2	263.9			
141	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	44.45			
142	011702008002	翻边	1. 翻边模板	m2	104.63			
143	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	42.54			
144	011702014002	有梁板	1. 支撑高度:3.61~4.6m	m2	1672.84			
145	011702020001	女儿墙斜板	1. 女儿墙斜板模板	m2	200.84			
146	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:悬挑板伸出墙外500mm以上~1500mm以内的板	m2	305.16			
147	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:悬挑板伸出墙外500mm以内的板	m2	44.4			
148	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	77.49			
149	011702028002	压顶	1. 压顶模板	m2	93.77			
150	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	45.95			
151	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	m2	1740.44			
152	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 柴油打桩机每次安拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					其他材料费			-		-			
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 31 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	1053784.2328					
2	人工费调整	元	2.3334					
3	型钢 综合	kg	37.5065					
4	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	3.5868					
5	螺纹钢筋 ϕ 25以内	t	35.273					
6	螺纹钢筋 HRB400E ϕ 25以内	t	10.3464					
7	螺纹钢筋 ϕ 10以内	t	33.1169					
8	螺纹钢筋 ϕ 10~25	t	1.1804					
9	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	869.4592					
10	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	402.1015					
11	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	55.896					
12	圆钢 ϕ 10以内	t	3.7138					
13	圆钢 ϕ 10以内	kg	75.66					
14	镀锌圆钢 ϕ 10~25	t	0.3813					
15	扁钢 40×4	kg	40.068					
16	角钢 综合	kg	222.5193					
17	钢板 6~7	t	0.5093					
18	镀锌钢板 综合	kg	120.171					
19	镀锌钢板 0.5	m ²	4.7675					
20	不锈钢装饰板 1.5	m ²	4.1658					
21	钨棒	kg	1.0157					
22	密封胶圈	个	15.7056					
23	土工布	m ²	1481.0978					
24	麻袋	个	130.6953					
25	聚酯纤维无纺布	m ²	524.8751					
26	草袋片	片	73.4555					
27	不锈钢螺钉 M5×12	十套	298.6405					
28	木螺钉 M5×50	十套	597.2859					
29	木螺钉 M3.5×22~25	十套	6.528					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 32 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	自攻螺丝 M5×16	十套	6.3029					
31	地脚	十个	6.1228					
32	对拉螺栓	kg	107.8396					
33	U型螺栓 M10×108	十套	5					
34	膨胀螺栓 M5×50	十套	6.8					
35	膨胀螺栓 M6×80	十套	253.3293					
36	膨胀螺栓 M8×80	十套	8.2841					
37	塑料膨胀螺栓 综合	十套	6.1228					
38	圆钉 综合	kg	1.1258					
39	圆钉 50~75	kg	555.6523					
40	扣钉	kg	49.1644					
41	马钉 综合	kg	96.5384					
42	水砂纸	张	123.7934					
43	低碳钢焊条 综合	kg	531.6255					
44	电焊条	kg	4.8295					
45	不锈钢焊丝	kg	2.2631					
46	焊剂	kg	23.0232					
47	钢丝网 综合	m ²	2654.806					
48	钢板网 0.8	m ²	11.3404					
49	钢脚手直角扣件	个	424.7967					
50	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	10.2839					
51	铁件 综合	kg	103.6751					
52	镀锌铁码	支	2851.475					
53	镀锌铁件	kg	66.663					
54	直螺纹套筒接头 φ25以内	个	298.96					
55	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	32.3126					
56	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.2318					
57	细砂	m ³	1.0853					
58	中砂	m ³	19.1145					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 33 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
59	中砂 河砂	m3	0.024					
60	砂砾 5~80	m3	7.5583					
61	碎石 10	m3	0.0555					
62	碎石 40	m3	1.6866					
63	石渣	m3	120.4171					
64	石粉	m3	91.0466					
65	生石灰	t	11.1687					
66	素土	m3	1.0352					
67	熟耕土(松方)	m3	5.1998					
68	通用种植土(松方)	m3	12.133					
69	标准砖 240×115×53	千块	1.3835					
70	普通混凝土实心砌块 240×115×53	千块	19.3698					
71	普通混凝土实心砌块 240×115×53	千块	37.5294					
72	蒸压加气混凝土砌块 600×100×200	千块	0.2774					
73	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	6.5859					
74	蒸压加气混凝土砌块 600×100×200	千块	2.1708					
75	蒸压加气混凝土砌块 600×250×250	千块	0.5468					
76	预应力高强混凝土管桩 PHC-AB型 φ400*95mm	m	1259.874					
77	松杂原木 φ100~280	m3	0.0056					
78	松杂板枋材	m3	23.2235					
79	垫木	m3	0.0018					
80	松杂直边板	m3	1.8071					
81	防水胶合板 模板用 18mm	m2	672.6724					
82	Low-E中空玻璃 6中透光 Low-E+12空气+6透明	m2	181.8268					
83	钢化磨砂玻璃 5	m2	49.3574					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 34 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
84	4厚瓷质外墙砖 45*45mm	m2	862.9934					
85	4厚瓷质外墙砖 45*195mm	m2	1541.8551					
86	10厚抛光砖地脚线 600*100	m2	24.9288					
87	釉面砖 300×600	m2	1361.232					
88	瓷质防滑砖 300×300	m2	245.4158					
89	防滑仿古砖 600×600	m2	827.2776					
90	瓷质抛光砖 800×800	m2	417.04					
91	黑色人造大理石 20mm	m2	16.123					
92	20厚芝麻灰花岗岩	m2	447.1064					
93	20厚芝麻黑花岗岩	m2	37.9653					
94	30厚烧面芝麻灰花岗岩石板	m2	10.4038					
95	304不锈钢扶手 φ63*2	m	6.1692					
96	不锈钢扶手 φ45*3	m	12.72					
97	酚醛调和漆	kg	10.207					
98	腻子粉 成品(一般型)	kg	3993.8526					
99	防锈漆	kg	0.2669					
100	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	2575.6803					
101	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	6560.612					
102	酚醛红丹防锈漆	kg	275.9892					
103	酚醛铁红防锈漆	kg	5.5765					
104	橡胶沥青防水涂料 溶剂型	kg	20.6068					
105	石油沥青 10#	kg	121.6549					
106	石油沥青 30#	kg	3.2795					
107	1.5mm厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材	m2	1239.2685					
108	单面自粘聚合物改性沥青卷材 1.5mm厚无胎I型	m2	3.8918					
109	密封毛条	m	1343.3674					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 35 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
110	聚氨酯密封膏	kg	22.7935					
111	聚乙烯泡沫塑料棒	m	4.305					
112	嵌缝料	kg	67.3127					
113	软填料	kg	148.9011					
114	清油	kg	0.028					
115	松节油	kg	89.0386					
116	灯用煤油	kg	0.2109					
117	汽油 综合	kg	8.0183					
118	机油 综合	kg	11.0624					
119	石蜡	kg	12.873					
120	环氧树脂 综合	kg	2.7976					
121	滑石粉	kg	74.2043					
122	双飞粉	kg	1359.863					
123	草酸	kg	4.8089					
124	丙酮	kg	0.1246					
125	甲苯	kg	0.0984					
126	乙二胺	kg	0.0098					
127	隔离剂	kg	515.8267					
128	聚合物乳液	kg	1686.2341					
129	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	180.866					
130	氩气	m3	6.3617					
131	氧气	m3	4.608					
132	乙炔气	kg	1.9989					
133	玻璃胶 335克/支	支	121.3357					
134	硅酮耐候密封胶	kg	11.5858					
135	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	19.7376					
136	强力植筋胶	L	0.5712					
137	墙边胶	L	46.0762					
138	胶粘剂	kg	2.2145					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 36 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
139	建筑胶	kg	10.475					
140	粉状型建筑胶粘剂	kg	15338.074 1					
141	石棉泥	t	0.022					
142	石棉垫	kg	33.576					
143	聚苯乙烯泡沫板	m ²	0.0751					
144	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) 燃烧性能B1级	m ²	480.1548					
145	黑色镀锌圆钢管 φ60*3.5 mm	m	31.5					
146	黑色镀锌圆钢管 φ40*3.5 mm	m	52.4382					
147	304不锈钢管 D32*2	m	26.9641					
148	不锈钢管 φ25*1.5	m	55.596					
149	高压橡胶管 综合	m	5.2352					
150	钢制弯头 DN40	个	3.8354					
151	管箍	个	3.4901					
152	镀锌法兰 DN32	片	334.2					
153	镀锌法兰 DN50	副	54.9117					
154	浴缸拉手	套	8.08					
155	S盾瓦 250×90×10	百块	0.7724					
156	西班牙瓦 310×310×15	千块	3.2448					
157	西班牙瓦脊 285×180×15	千块	0.0695					
158	白棉纱	kg	67.3064					
159	水	m ³	613.988					
160	脚手架钢管	kg	7200.0747					
161	脚手架接驳管 φ43×350	支	3.2802					
162	脚手架钢管底座	个	51.9767					
163	脚手架钢管 φ51×3.5	m	53.6426					
164	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2					
165	脚手架直角扣(含螺丝)	套	21.8665					
166	脚手板(钢笆网)	m ²	190.8374					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 37 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
167	挡脚板(钢笆网)	m2	50.8288					
168	密目式阻燃安全网	m2	484.9835					
169	钢支撑	kg	3738.5487					
170	炉(矿)渣 综合	m3	95.2168					
171	丁苯聚合物水泥防水浆料	kg	542.432					
172	水泥珍珠岩浆	m3	2.2433					
173	其他材料费	元	13628.8766					
174	钢筋网片 Φ4双向, 间距150*150mm	m2	470.74					
175	材料费调整	元	0.8938					
176	铝合金玻璃百页窗	m2	28.8					
177	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	10.08					
178	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m3	6.5016					
179	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	14.4993					
180	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	97.135					
181	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	29.1519					
182	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	11.377					
183	泵送普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	585.8784					
184	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	2.3497					
185	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	5.0473					
186	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	27.319					
187	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	12.0453					
188	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	18.8769					
189	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚	m3	-1.8269					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：

第 38 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
	度≥5mm M10							
190	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	44.6576					
191	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	52.2872					
192	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	28.5401					
193	隔音砂浆	m3	15.7363					
194	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	17.6265					
195	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	4.5662					
196	铸铁圆井盖座 φ700	套	1					
197	预拌水泥砂浆 1:1	m3	2.4008					
198	预拌水泥砂浆 1:2	m3	30.561					
199	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	48.2328					
200	预拌水泥砂浆 1:3	m3	22.2822					
201	预拌水泥砂浆 M5.0	m3	0.306					
202	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	4.5737					
203	预拌水泥砂浆 M10	m3	0.041					
204	预拌水泥石灰砂浆 M2.5	m3	6.4723					
205	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	17.2551					
206	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	16.8497					
207	预拌水泥石灰砂浆 M10	m3	0.6079					
208	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	22.7057					
209	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	54.6043					
210	预拌混凝土	m3	751.6944					
211	仿黑桃木复合钢板平开门	m2	49.84					
212	塑钢门	m2	10.64					
213	铝合金推拉窗 (型材壁厚1.8mm)	m2	141.1					
214	铝合金推拉窗 (型材壁厚1.4mm)	m2	80.64					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 41 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
		照明系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AL1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AL2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AL3、AL4 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:KTAP 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 42 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:KTAP1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:KTAP2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:KTAP3、KTAP4 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:GGAL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
10	030404017011	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:N1 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3			
11	030404017012	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:N4 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 43 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030404017013	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:N6 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	24			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	17			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3			
17	030404034005	照明开关	1. 名称:红外延时开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 44 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极安全型插座 2. 规格:10A/250V安全型 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	32			
19	030404035002	插座	1. 名称:单相二三极安全型空调插座 2. 规格:16A/250V安全型 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	18			
20	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	12			
21	030404033002	风扇	1. 名称:吸顶摇头电风扇 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18			
22	030404036001	其他电器	1. 名称:风扇调速开关 2. 规格:250V,10A 3. 安装方式:明装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 45 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-1KV-4x95+1x95mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	30.3			
24	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-1KV-4x95+1x95mm ² 3. 安装部位: 室内 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1			
25	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-1KV-4x70+1x35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	30.99			
26	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-1KV-4x70+1x35mm ² 3. 安装部位: 室内 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 46 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x35+1x16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	114.36			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 4x35+1x16mm ² 3. 安装部位: 室内 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14			
29	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5x16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20.02			
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 截面16mm ² 以下 3. 安装部位: 室内 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
31	030408001006	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 规格: BTTRZ-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	88.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 47 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030408006004	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:BTTRZ-5*6mm ² 3. 安装部位:室内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6			
33	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管(电线管) 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	26.96			
34	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管(电线管) 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	27.63			
35	030411001009	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	190.53			
36	030411001010	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	65.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 48 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030411001011	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	538.91			
38	030411001012	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:埋地 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	155.19			
39	030411001013	配管	1. 名称:焊接钢管(电线管) 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	320.43			
40	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:MR300X200mm 3. 材质:金属线槽 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	37.21			
41	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:MR150X100mm 3. 材质:金属线槽 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	90.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 49 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	030413001001	铁构件	1. 形式:线槽支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 防腐、油漆:人工除锈、刷防锈漆两遍,刷调和漆两遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	154.8			
43	030411004012	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	70.61			
44	030411004013	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	173.51			
45	030411004014	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	148.01			
46	030411004015	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BYJ-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	443.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 50 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030411004016	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1640.74			
48	030411004018	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	188.75			
49	030411004019	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3192.46			
50	030411004020	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	200.97			
51	030412005001	荧光灯	1. 名称: T5型三基色荧光灯 2. 规格: 光源: LED 21W 3. 安装形式: 吸顶式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 51 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030412005002	荧光灯	1. 名称:T5型三基色荧光灯 2. 规格:光源:LED 21W(防水防潮灯具1800LM) 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	32			
53	030412005003	荧光灯	1. 名称:T5型三基色荧光灯 2. 规格:光源:LED 2*21W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	96			
54	030412005005	荧光灯	1. 名称:黑板专用灯 2. 规格:光源:LED 2*36W 3. 安装形式:吊管式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	6			
55	030412001001	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯盘 2. 规格:光源:LED 15W 带防火外罩 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	38			
56	030412001002	普通灯具	1. 名称:电井专用灯具 2. 规格:光源:LED 1x9W(自带蓄电池的连续供电时间不应少于一小时.) 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 52 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒-开关(插座) 4. 安装形式:暗装 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	107			
58	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒-灯具 4. 安装形式:暗装 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	191			
59	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范	系统	1			
60	040504001001	砌筑井	1. 名称:强电手井 2. 井内规格:800x800x1000 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:实心砖 5. 井内砖墙/井底抹灰;1:2水泥砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:铸铁方井盖座 800*800 (成套) 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范	座	1			
61	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范	m3	49.41			
62	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求回填 2. 填方材料品种:原开挖土 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范	m3	46.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 53 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		照明系统合计						
		应急照明系统						
63	030404017015	配电箱	1. 名称:1~4ALE配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4			
64	030404017014	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱1~4ALE1~4 2. 安装方式:悬挂式 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4			
65	030408003003	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管(电线管) 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	39.85			
66	030411001015	配管	1. 名称:焊接钢管(电线管) 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	408.58			
67	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管(电线管) 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	51.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 54 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	030411004021	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BV-1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	825.96			
69	030411004022	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	825.96			
70	030411004024	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZBN-BV-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	42.3			
71	030411004023	配线	1. 名称: 通信干线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVSP-2X1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20			
72	030412004001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式: 墙壁式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 55 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格: 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式: 墙壁式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	5			
74	030412004002	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式: 墙壁式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4			
75	030412004003	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯(单向不可调) 2. 规格: 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式: 墙壁式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	22			
76	030412004004	装饰灯	1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 规格: 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式: 吊式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3			
77	030412004005	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 10W 自带蓄电池 A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm 3. 安装形式: 墙壁式 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 56 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒-灯具 4. 安装形式:暗装 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	75			
79	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范	系统	1			
		应急照明系统合计						
		电气工程合计						
		防雷工程						
80	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础地梁底或阀板底2根Φ16及以上水平主筋沿图示位置通长焊接连接。 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	232.1			
81	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 材质:利用柱内2根直径不小于Φ16或四根直径大于等于Φ10且小于Φ16的主筋通长焊接 3. 附件:断接卡子制作安装 4. 安装形式:顶端与屋面避雷带焊接, 下端与基础钢筋网接地体主钢筋焊接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	211.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 57 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	030409005001	避雷网	1. 名称:暗装避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式:屋面砂浆复盖层内的暗装接闪带,暗敷于天面、女儿墙、坡面上,不同标高处的接闪带沿侧墙引下。 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	109.81			
83	030409005002	避雷网	1. 名称:明装装避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式:女儿墙上的接闪带,明敷于天面、女儿墙、坡面上,不同标高处的接闪带沿侧墙引下。 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	279.38			
84	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 20$ 4. 安装形式、高度:明敷于建筑外角,杆高0.5米。 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	根	8			
85	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子板MEB 2. 暗装形式:墙上暗装;底边距地0.3米 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 58 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地引出端子 2. 安装形式:距每层电井地面0.3米处(供设备接地用) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	块	4			
87	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留测量端子 2. 安装形式:200x60x6镀锌扁钢(室外离地0.5米) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	块	3			
88	030409001001	接地极	1. 名称:预留补打接地桩头 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	根	3			
89	粤030409012001	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 类型:单桩承台 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	基	12			
90	080808008001	接地装置调试	1名称:接地装置调试 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	系统	1			
		防雷工程合计						
		弱电工程						
		综合布线系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 59 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:17U 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4			
92	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR150*100mm 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	164.65			
93	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	250.13			
94	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:25对 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	m	62.2			
95	030502007001	光缆	1. 名称:多模光缆 2. 规格:6芯 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	m	62.2			
96	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP Cat6 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	m	400.06			
97	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat5E 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	m	289.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 60 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:大对数电缆(对)测试 2. 规格:25大对 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	链路	1			
99	030502020001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 规格:6芯多模光缆 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	链路	1			
100	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 2. 规格:超五类以上 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	链路	41			
101	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地300mm安装 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	个	26			
102	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地300mm安装 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	个	17			
103	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格:符合设计要求 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	43			
		综合布线系统合计						
		视频监控系统						
104	030501012001	交换机	1. 名称:POE网络交换机 2. 规格:24口 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
105	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 61 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat5E 3. 其他:详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求	m	157.32			
107	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVV2*2.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	150			
108	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV2*1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	16.33			
109	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:RVV2*1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	137.56			
110	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内红外球型摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	8			
111	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格:符合设计要求 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 62 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	030506008001	视频系统调试	1. 名称:视频系统调试 2. 用途:视频系统信号通道进行调试、调整,并测试各项性能,完成测试报告 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1			
		视频监控系统合计						
		数字公共广播系统						
113	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:网络化功放 2. 规格:300W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
114	031101042001	广播网络终端	1. 名称:广播网络终端 2. 型号:GF 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3			
115	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	91.82			
116	030411004007	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVV2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	14.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 63 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	030411004009	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZR-RVV2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	72.27			
118	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVV2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	95.04			
119	030411004010	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZR-RVV2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	313.56			
120	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:壁挂广播喇叭 2. 安装方式:壁装,距地 2600mm 3. 参数:6W 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	15			
121	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:教室高清定阻音箱 2. 安装方式:壁装,距地 2600mm 3. 参数:20W 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 64 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	030411006004	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格:符合设计要求 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18			
123	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称:扬声器试响 2. 类别:数量 ≤50台 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1			
		数字公共广播系统合计						
		弱电工程合计						
		消防工程						
		消火栓联动系统						
124	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	35.94			
125	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	80.52			
126	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁挂, 距地2.3米 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 65 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	030904005002	声光报警器	1. 名称：一体化声光报警器 2. 安装方式：壁挂，距地2.3米 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5			
128	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：壁装，距地1.4米 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7			
129	030904003001	按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装形式：壁装，距地1.4米 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5			
130	030408002001	控制电缆	1. 名称：报警器信号+电源线 2. 型号：NHKVV22-2x2.5 3. 材质：铜芯 4. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	128.27			
131	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVV2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	29.14			
132	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 规格：符合设计要求 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24			
133	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：64以下 3. 其他：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1			
		消火栓联动系统合计						
		消防电源监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 66 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	030503006001	传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 型号: FP-V 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1			
135	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	150			
136	030411004001	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:NH-RVS-2x1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	153.75			
137	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	307.5			
		消防电源监控系统合计						
		电气火灾监控系统						
138	030904001001	点型探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 型号: EFP 3. 安装形式:配电箱内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 67 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
139	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	150			
140	030411004003	配线	1. 名称: 通讯总线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZBN-RVS-2X1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	153.75			
		电气火灾监控系统合计						
		水灭火系统						
141	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室外 2. 材质: 球墨铸铁管 3. 型号、规格: DN100 4. 连接方式: 橡胶圈承插连接 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	136.53			
142	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室外 2. 材质: 球墨铸铁管 3. 型号、规格: DN65 4. 连接方式: 橡胶圈承插连接 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	11.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 68 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
143	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	65.07			
144	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.05			
145	030901010001	室内消火栓	1. 类别:室内消防栓箱 2. 型号、规格:1200*750*240 3. 附件材质、规格:消防箱选用单阀单栓箱,SN65配单出口室内消火栓一个,φ65x19直流水枪一支,口径为φ65的胶衬水龙带一条,长度25m,碎玻按钮,警铃,指示灯;配消防软管卷盘,内置口径为φ19的消防软管,长度为30m。	套	8			
146	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器箱 2. 箱体尺寸:500*600*230 3. 规格、型号:MF/ABC5 4. 附件配置:箱内放置两具干粉灭火器 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 69 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
147	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2			
148	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6			
149	031003006001	减压器	1. 类别: 减压阀组 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个减压阀、1个Y形过滤器、2个闸阀 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	2			
150	040504001005	砌筑井	1. 名称: 闸阀井 2. 规格: DN100 3. C25混凝土等级、M7.5砌筑砂浆 4. 井深1.45m, 井室1.2m 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	2			
151	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	95.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 70 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
152	010103001001	回填方	1. 土壤类别:原土回填 2. 密实度要求:按规范要求,夯填 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	94.2			
153	031202002001	管道防腐蚀	1. 部位:埋地钢管(镀锌钢管) 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:两布三油防腐漆 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	24.28			
154	031202002002	管道防腐蚀	1. 部位:埋地钢管(球墨铸铁管) 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:刷热沥青漆两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	52.11			
155	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	点	1			
		水灭火系统合计						
		消防工程合计						
		给排水工程						
		给水系统						
156	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:K9级球墨铸铁管 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6. 其他:管道试压、冲水消毒	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 71 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
157	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑钢管 4. 型号、规格: DN65 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	34.99			
158	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑钢管 4. 型号、规格: DN50 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	8			
159	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑钢管 4. 型号、规格: DN40 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	6.44			
160	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑钢管 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	11.8			
161	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR塑料管 4. 型号、规格: DN40 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	6.17			
162	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR塑料管 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	76.33			
163	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR塑料管 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 管道试压、冲水消毒	m	44.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 72 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
164	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:管道试压、冲水消毒	m	35.68			
165	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内（小便槽开孔管） 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:管道试压、冲水消毒	m	16.81			
166	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:管道试压、冲水消毒	m	84.1			
167	031003013001	水表	1. 类型:水表组 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个水表、2个闸阀、1个止回阀 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1			
168	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 73 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	031003006002	减压器	1. 名称:可调式减压阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	8			
170	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
171	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36			
172	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件:截止阀 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 74 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
173	031004018001	饮水机	1. 类型:立式直饮水机 2. 型号、规格:净水量:15.6L/h; 额定功率:2kw; 制热水能力:6L/h(大于98摄氏度) 3. 水工艺处理:PP棉滤芯+前置活性炭滤芯+RO反渗透膜滤芯 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4			
174	031004014016	给、排水附(配件)	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8			
175	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:压力型真空破坏器 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件:截止阀 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8			
176	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 其他:刷红丹两遍、刷调和漆两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	14.32			
177	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	43.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 75 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
178	010103001002	回填方	1. 土壤类别: 原土回填 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	43.02			
		给水系统合计						
		污水系统						
179	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 污水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格: DN200 5. 连接方式: 承插胶圈连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	4.69			
180	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN150 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	119.63			
181	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	117.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 76 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
182	03B001001001	检查口	1. 名称:检查口 2. 规格:De110 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
183	03B001001001	检查口	1. 名称:检查口 2. 规格:De160 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12			
184	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1			
185	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:透气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3			
186	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类别:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16			
187	031004014006	给、排水附(配)件	1. 类别:金属地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
188	031004014014	给、排水附(配)件	1. 类别:金属地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 77 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
189	031004014015	给、排水附(配)件	1. 类别:金属地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8			
190	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆 2. 附件配置:冷水开关、角型阀(带铜活)等 3. 包含安装所需的其他配件及费用 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	24			
191	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷污水池 2. 附件名称、数量:冷水开关 3. 其他:包含安装所需的其他配件及费用 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	8			
192	031004006001	大便器	1. 类别:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装方式:蹲式高水箱 4. 附件:包含安装所需的其他配件及费用 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	60			
193	031004006002	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 规格、类型:陶瓷 3. 附件:包含安装所需的其他配件及费用 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 78 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
194	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 类型:小便槽自动冲洗水箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:25L 4. 附件:包含安装所需的其他配件及费用 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4			
195	040504001002	砌筑井	1. 定型井名称、图号、尺寸及井深:圆型砖砌污水检查井Φ700 2. 井深:1.2m 3. 砌筑材料、砂浆等级:页岩标砖240×115×53mm、M7.5水泥砂浆 4. 垫层、基础厚度、材料品种、强度:C15混凝土、厚100mm 5. 其他:详见图集02S515	座	2			
196	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 其他:刷红丹两遍、刷调和漆两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	17.4			
197	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	20.84			
198	010103001003	回填方	1. 土壤类别:原土回填 2. 密实度要求:按规范要求,夯填 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	20.55			
		污水系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 79 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		废水系统						
199	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 废水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格: DN300 5. 连接方式: 承插胶圈连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.31			
200	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 废水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格: DN200 5. 连接方式: 承插胶圈连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2.2			
201	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	103.57			
202	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN75 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	70.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 80 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
203	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:废水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	11.4			
204	031004014007	给、排水附(配件)	1. 材质:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3			
205	03B001001001	检查口	1. 名称:检查口 2. 规格:De110 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12			
206	031004014008	给、排水附(配件)	1. 类别:金属地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10			
207	031004014009	给、排水附(配件)	1. 类别:金属地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 81 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
208	040504001003	砌筑井	1. 定型井名称、图号、尺寸及井深：圆型砖砌污水检查井Φ700 2. 井深：1.2m 3. 砌筑材料、砂浆等级：页岩标砖240×115×53mm、M7.5水泥砂浆 4. 垫层、基础厚度、材料品种、强度：C15混凝土、厚100mm 5. 其他：详见图集02S515 6. 其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	2			
209	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 其他：刷红丹两遍、刷调和漆两遍 3. 其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	15.3			
210	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	20.85			
211	010103001004	回填方	1. 土壤类别：原土回填 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	20.55			
		废水系统合计						
		雨水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 82 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
212	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格: DN200 5. 连接方式: 承插胶圈连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	45.75			
213	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 粘接连接 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	275.46			
214	031004014010	给、排水附(配)件	1. 类别: 金属地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12			
215	031004014011	给、排水附(配)件	1. 类别: 雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	7			
216	03B001001001	检查口	1. 名称: 检查口 2. 规格: De110 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	23			
217	031004014013	给、排水附(配)件	1. 名称: 透气帽 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 83 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
218	040504001004	砌筑井	1. 定型井名称、图号、尺寸及井深: 圆型砖砌雨水检查井Φ700 2. 井深: 1.1m 3. 砌筑材料、砂浆等级: 页岩标砖240×115×53mm、M7.5水泥砂浆 4. 垫层、基础厚度、材料品种、强度: C15混凝土、厚100mm 5. 其他: 详见图集02S515 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	6			
219	040504009001	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 深度: 1m 3. 规格: 雨水篦子400*600 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	6			
220	031002001003	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 其他: 刷红丹两遍、刷调和漆两遍 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	16.3			
221	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	215.85			
222	010103001005	回填方	1. 土壤类别: 原土回填 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	217.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 84 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		雨水系统合计						
		冷凝水系统						
223	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘接连接 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	13.46			
224	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:粘接连接 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	61.3			
225	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:粘接连接 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20.26			
226	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:18目不锈钢防蚊虫罩 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5			
		冷凝水系统合计						
		给排水工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
227	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内	m ²	34.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: _____ 标段: _____ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				其他材料费			-		-				
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 87 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 96 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	139928.368					
2	人工费	元	648.0485					
3	人工费调整	元	5520.0164					
4	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	2.1					
5	镀锌热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	54.7799					
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	44.3106					
7	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0111					
8	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	20.4465					
9	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.5051					
10	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2.7607					
11	镀锌扁钢 综合	kg	63.2444					
12	钢板 综合	kg	3.43					
13	钢板 8~15	kg	2.05					
14	钢板 12~20	kg	6.9999					
15	镀锌钢板 综合	kg	1.698					
16	镀锌钢板 2.5	m ²	0.02					
17	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	2.9266					
18	橡胶板 1~3	kg	1.4108					
19	橡胶板 4~15	kg	0.548					
20	石棉橡胶板 低压0.8~6	kg	0.418					
21	聚氯乙烯薄膜	m ²	30.35					
22	塑料薄膜	m ²	66.9846					
23	三色塑料带 综合	kg	2.32					
24	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	142.56					
25	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	805.0651					
26	三色塑料带 20mm×40m	卷	0.5364					
27	扁形塑料绑带	m	84.7521					
28	棉纱	kg	24.0848					
29	白布	kg	15.3824					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 97 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	白布 宽900	m	0.88					
31	破布 一级	kg	7.4006					
32	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	3.84					
33	自攻螺钉 M4×30	十套	1.2					
34	木螺钉 M2.5×25	十套	1.248					
35	木螺钉 M2~4×6~65	十套	67.896					
36	木螺钉 M4×50	十套	0.624					
37	木螺钉 M4×65	十套	113.1213					
38	木螺钉 M6×100	十套	0.48					
39	六角螺栓 综合	kg	8.5985					
40	对拉螺栓	kg	35.8916					
41	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	40.1789					
42	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	30.7105					
43	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	7.14					
44	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	197.12					
45	镀锌六角螺栓 M8×40	十套	1.212					
46	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内	十套	9.8026					
47	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×50以内	十套	2.3682					
48	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	25.4502					
49	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内	十套	0.5					
50	膨胀螺栓 综合	十套	3.296					
51	膨胀螺栓 综合	kg	2.6848					
52	膨胀螺栓 M6	十套	18.36					
53	膨胀螺栓 M8	十套	29.018					
54	膨胀螺栓 M10	十套	7.752					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 98 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
55	膨胀螺栓 M12	十套	1.632					
56	膨胀螺栓 M10×80	十套	3.264					
57	塑料胀管 D6~8	十套	196.0217					
58	镀锌锁紧螺母 DN25×3	十套	1.244					
59	镀锌锁紧螺母 DN32×3	十套	2.5722					
60	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	6.3126					
61	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	11.021					
62	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	89.4631					
63	六角螺母 M8	十套	2.06					
64	垫圈 M8	十个	2.06					
65	圆钉 50~75	kg	1.8627					
66	风扇吊钩	个	18.36					
67	大便器胶皮碗	个	63					
68	尼龙砂轮片 φ100	片	0.0583					
69	尼龙砂轮片 φ400	片	4.3541					
70	水砂纸	张	7.4991					
71	铁砂布 0~2#	张	59.5573					
72	低碳钢焊条 综合	kg	0.3868					
73	低碳钢焊条 综合	kg	60.1041					
74	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	2.816					
75	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	6.2254					
76	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	4.2506					
77	焊锡丝 综合	kg	4.19					
78	焊锡膏	kg	1.8417					
79	锡基钎料	kg	12.1245					
80	冲击钻头 φ8	个	1.2					
81	冲击钻头 φ10	个	2.0145					
82	冲击钻头 φ12	个	0.456					
83	冲击钻头 φ6~8	个	14.1364					
84	冲击钻头 φ8~16	个	5.3509					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 99 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
85	冲击钻头 $\phi 10\sim 20$	个	0.8555					
86	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.24					
87	合金钢钻头 $\phi 8$	个	1.4982					
88	钢锯条	条	261.8158					
89	钢丝刷子	把	0.2322					
90	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.395					
91	钢脚手直角扣件	个	2.396					
92	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	9.6					
93	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	31.6652					
94	砂子	kg	0.54					
95	中砂 河砂	m ³	0.022					
96	石灰膏	m ³	1.11					
97	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	1.154					
98	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.808					
99	标准砖 240×115×53	千块	6.0394					
100	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.96					
101	松杂板枋材	m ³	0.0793					
102	松杂直边板	m ³	0.0091					
103	胶合板 2440×1220×3	m ²	0.28					
104	防水胶合板 模板用 18mm	m ²	11.0216					
105	醇酸磁漆	kg	1.0068					
106	醇酸清漆	kg	3.9451					
107	酚醛磁漆	kg	0.3					
108	酚醛调和漆	kg	1.1166					
109	环氧沥青漆	kg	13.2881					
110	沥青清漆	kg	3.8682					
111	沥青清漆	kg	4.3436					
112	厚漆	kg	13.1094					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 100 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
113	防锈漆 C53-1	kg	2.771					
114	沥青绝缘漆	kg	0.2862					
115	酚醛红丹防锈漆	kg	1.9846					
116	钢结构厚型防火涂料	kg	1.06					
117	石油沥青 10#	kg	156.606					
118	防水密封胶	支	38					
119	密封膏	kg	0.175					
120	清油	kg	0.6131					
121	松节油	kg	0.6218					
122	煤油	kg	3.4574					
123	汽油 综合	kg	55.1129					
124	溶剂汽油	kg	10.1905					
125	溶剂油	kg	5.3648					
126	机油 综合	kg	5.0475					
127	电力复合脂	kg	12.986					
128	润滑脂	kg	0.7553					
129	滑石粉	kg	70.412					
130	丙酮	kg	24.5362					
131	二甲苯	kg	4.6378					
132	硬脂酸	kg	0.147					
133	多功能上光清洁剂	盒	0.1					
134	隔离剂	kg	8.489					
135	酒精	kg	0.36					
136	漂白粉 综合	kg	0.2129					
137	润滑剂	kg	0.7288					
138	氧气	m3	19.4694					
139	乙炔气	kg	5.6852					
140	801胶	kg	0.02					
141	氯丁橡胶粘接剂	kg	14.9515					
142	胶粘剂	kg	1.8328					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 101 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
143	焊接钢管 DN20	m	0.5248					
144	焊接钢管 DN20	kg	0.358					
145	焊接钢管 DN40	m	15.3042					
146	焊接钢管 DN50	m	0.2					
147	焊接钢管 DN80	m	1					
148	焊接钢管 DN100	m	8.066					
149	焊接钢管 DN150	m	0.8					
150	热轧无缝钢管 D22×2	m	0.19					
151	塑料异型管 D5	m	2.26					
152	塑料软管 D5	m	4.51					
153	塑料软管 D25	m	0.378					
154	橡胶管 综合	m	0.8094					
155	橡胶软管 DN20	m	0.386					
156	钢筋混凝土管 D300	m	1.026					
157	黑玛钢直通 DN15	个	20.2					
158	黑玛钢直通 DN20	个	4.04					
159	黑玛钢弯头 DN15	个	10.1					
160	黑玛钢弯头 DN40	个	16.16					
161	黑玛钢弯头 DN100	个	4.04					
162	黑玛钢三通 DN40	个	32.32					
163	黑玛钢三通 DN100	个	8.08					
164	黑玛钢六角内接头 DN15	个	20.2					
165	黑玛钢六角内接头 DN40	个	8.08					
166	黑玛钢六角内接头 DN100	个	20.2					
167	黑玛钢活接头 DN15	个	36.36					
168	黑玛钢活接头 DN40	个	16.16					
169	黑玛钢活接头 DN65	个	4.04					
170	黑玛钢活接头 DN100	个	10.1					
171	黑玛钢堵头 DN15	个	10.1					
172	固定卡子 φ40	个	144.0563					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 102 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
173	固定卡子 φ50	个	6.18					
174	固定卡子 φ90	个	41.2					
175	镀锌丝堵 DN20(堵头)	个	10.1869					
176	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	12.4403					
177	镀锌钢管接头 20×2.75	个	169.5809					
178	镀锌钢管接头 25×3.25	个	13.2697					
179	镀锌钢管接头 32×3.25	个	45.699					
180	塑料内螺纹三通 DN25	个	5.0934					
181	塑料内螺纹直接头 DN25	个	10.1869					
182	镀锌钢管卡子 DN20	个	505.0049					
183	镀锌钢管卡子 DN32	个	34.0678					
184	扁钢卡子 25×4	kg	28.9032					
185	管卡(带膨胀螺栓) DN32	套	63					
186	黑玛钢管箍 DN15	个	20.2					
187	螺纹阀门 DN20	个	0.2563					
188	螺纹截止阀 DN15	个	20.578					
189	大便器排水接头	个	64.64					
190	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.1362					
191	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	20.5033					
192	压力表弯管 DN15	个	20.5033					
193	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	58.1979					
194	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	3.75					
195	裸铜线 6mm ²	kg	0.68					
196	裸铜线 10mm ²	kg	5.29					
197	裸铜线 16mm ²	m	3.6					
198	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	22.4133					
199	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	241.0038					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 103 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
200	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	74.4361					
201	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	16.797					
202	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	36.648					
203	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	271.876					
204	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	8.16					
205	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	3.978					
206	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	1102.1716					
207	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	28.2356					
208	难燃塑料管接头 20	个	194.3821					
209	难燃塑料管接头 25	个	81.1949					
210	难燃塑料管接头 32	个	49.0615					
211	难燃塑料管卡子 25	个	10.5903					
212	电缆敷设牵引头 综合	只	0.094					
213	塑料接线柱 双线	个	82.4					
214	铜端子 6mm ²	个	8.16					
215	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	269.99					
216	铜接线端子 DT-6mm ²	个	8.12					
217	铜接线端子 DT-10mm ²	个	52.78					
218	铜接线端子 DT-16mm ²	个	44.6					
219	铜接线端子 DT-35mm ²	个	42.63					
220	铜接线端子 DT-70mm ²	个	3.045					
221	铜接线端子 DT-120mm ²	个	3.045					
222	镀锌地线夹 20	套	657.1258					
223	镀锌地线夹 25	套	51.4201					
224	镀锌地线夹 32	套	140.3978					
225	镀锌电缆卡子 2×35	个	30.0152					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 104 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
226	镀锌扁钢支架 40×3	kg	78.2264					
227	塑钢踏步	kg	16.26					
228	打印纸 132-1	箱	0.05					
229	塑料手套 ST型	个	18.9					
230	电池	节	20					
231	塑料圆台	块	12.6					
232	脱脂棉	kg	0.18					
233	水	m ³	18.9578					
234	水	m ³	26.6156					
235	电	kW·h	2.072					
236	标志牌 塑料扁形	个	112.9602					
237	脚手架钢管	kg	40.6113					
238	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.004					
239	脚手架钢管底座	个	0.2877					
240	脚手架钢管 φ51×3.5	m	0.1099					
241	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.0847					
242	脚手板(钢笆网)	m ²	1.0764					
243	挡脚板(钢笆网)	m ²	0.2867					
244	钢支撑	kg	58.3473					
245	电缆敷设滚轮 综合	个	0.1562					
246	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.0406					
247	钢垫板 1~2	kg	2.85					
248	其他材料费	元	1157.2152					
249	材料费调整	元	-0.0218					
250	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m ³	0.786					
251	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.84					
252	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.7108					
253	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.0713					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 105 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
254	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.74					
255	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.358					
256	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.1572					
257	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	1.02					
258	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.1161					
259	湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	9.06					
260	型钢	kg	66.486					
261	圆钢	kg	12.384					
262	扁钢	kg	34.056					
263	角钢	kg	116.1					
264	橡胶圈 DN65	个	12.225					
265	橡胶圈 DN100	个	33.3816					
266	橡胶圈 DN65	个	2.7677					
267	橡胶密封圈(排水) DN200	个	10.8438					
268	橡胶密封圈(排水) DN300	个	0.2699					
269	冷水龙头 DN15	个	8.08					
270	水龙头 DN15	个	8.08					
271	冷水龙头 DN15	个	24.24					
272	金属地漏 DN75	个	10					
273	金属地漏 DN100	个	12					
274	金属地漏 DN150	个	8					
275	金属地漏 DN50	个	2					
276	金属地漏 DN100	个	8					
277	瓷制大便器用存水弯	个	60.6					
278	18目不锈钢防蚊虫罩	个	5.05					
279	地面扫除口 DN100	个	16.16					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 106 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
280	水箱自动冲洗阀 DN32	个	4.04					
281	角型阀(带铜活) DN15	个	113.12					
282	瓷蹲式大便器水箱配件	套	60.6					
283	小便器自动冲洗水箱托架	副	4					
284	醇酸调和漆	kg	2.322					
285	醇酸调和漆	kg	0.9498					
286	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	1.038					
287	醇酸防锈漆	kg	3.2663					
288	醇酸防锈漆	kg	1.9376					
289	玻璃布	m ²	61.914					
290	镀锌钢管 DN100	m	66.0461					
291	镀锌钢管 DN65	m	3.0958					
292	焊接钢管(电线管) SC150	m	27.7688					
293	焊接钢管(电线管) SC100	m	28.4589					
294	镀锌钢管 DN32	m	11.6938					
295	镀锌钢管 DN65	m	35.06					
296	镀锌钢管 DN50	m	8.016					
297	镀锌钢管 DN40	m	6.4529					
298	焊接钢管SC25	m	82.9356					
299	焊接钢管(电线管) SC20	m	750.8803					
300	焊接钢管(电线管) SC32	m	94.1008					
301	焊接钢管SC20	m	309					
302	焊接钢管SC32	m	191.5182					
303	球墨铸铁管 DN100	m	137.8953					
304	球墨铸铁管 DN65	m	11.4332					
305	球墨铸铁管 DN65	m	50.5					
306	金属软管 DN15	条	113.12					
307	UPVC塑料排水管 DN40	m	62.6486					
308	UPVC塑料排水管 DN50	m	13.7561					
309	UPVC塑料排水管 DN 25	m	20.7057					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 107 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
310	PPR塑料给水管 DN15	m	85.4456					
311	PPR塑料给水管 DN40	m	6.2687					
312	PPR塑料给水管 DN32	m	77.5513					
313	PPR塑料给水管 DN25	m	45.151					
314	PPR塑料给水管 DN20	m	53.3971					
315	UPVC塑料排水管 DN100	m	483.7382					
316	UPVC塑料排水管 DN50	m	11.172					
317	HDPE双壁波纹排水管 环刚度4 Φ225	m	53.1664					
318	HDPE双壁波纹排水管 环刚度4 Φ300	m	1.3231					
319	UPVC塑料排水管 DN150	m	113.6485					
320	UPVC塑料排水管 DN75	m	68.7176					
321	室外承插铸铁给水管件 DN65	个	5.35					
322	室外承插铸铁给水管件 DN100	个	14.6087					
323	室外承插铸铁给水管件 DN65	个	1.2112					
324	螺纹管件 DN15	个	125.24					
325	室内镀锌钢管管件 DN65	个	18.4047					
326	室内镀锌钢管管件 DN50	个	5.288					
327	室内镀锌钢管管件 DN40	个	5.0618					
328	室内镀锌钢管管件 DN32	个	11.5994					
329	沟槽管件	套	65.3954					
330	沟槽管件 DN100	套	65.07					
331	沟槽管件 DN65	套	3.05					
332	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	114.5914					
333	室内塑料排水管件(粘接) DN100	个	255.4529					
334	室内塑料排水管件(粘接) DN50	个	10.089					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 108 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
335	室内塑料排水管件(粘接) DN150	个	71.1799					
336	室内塑料排水管件(粘接) DN75	个	62.0562					
337	室内塑料给水管接头零件(粘接) DN15	个	127.832					
338	室内塑料给水管接头零件(粘接) DN40	个	4.5781					
339	室内塑料给水管接头零件(粘接) DN32	个	67.7047					
340	室内塑料给水管接头零件(粘接) DN25	个	48.0396					
341	室内塑料给水管接头零件(粘接) DN20	个	43.708					
342	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN50	个	5.4109					
343	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN40	个	27.7076					
344	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN 25	个	13.7768					
345	Y型过滤器 DN100	个	2					
346	水表DN40	个	8					
347	闸阀 DN65	个	6.06					
348	闸阀 DN100	个	10.1					
349	截止阀 DN15	个	46.46					
350	球墨铸铁止回阀 DN65	个	1.01					
351	截止阀DN40	个	8					
352	螺纹减压阀 DN100	个	2					
353	可调式减压阀DN40	个	8					
354	浮球阀DN20	个	4					
355	洗脸盆	套	24.24					
356	洗脸盆排水附件	套	24.24					
357	洗涤盆	套	8.08					
358	洗涤盆排水附件	套	8.08					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 109 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
359	瓷蹲式大便器	个	60.6					
360	陶瓷大便器 460*350*360 连体座式	个	4.04					
361	连体坐便器进水阀配件	套	4.04					
362	小便槽自动冲洗水箱 不锈钢 25L	个	4					
363	水箱进水嘴 DN15	个	4.04					
364	洗脸盆托架	副	32.32					
365	立式直饮水机 净水量:15.6 L/h; 额定功率:2kw; 制热水能力:6L/h(大于98摄氏度); 水工艺处理:PP棉滤芯+前置活性炭滤芯+RO反渗透膜滤芯	台	4					
366	自动排气阀 DN15	个	2					
367	压力型真空破坏器 DN15	个	8					
368	灭火器 MF/ABC5	个	16					
369	室内消防栓箱 1200*750*240 消防箱选用单阀单栓箱, SN65配单出口室内消火栓一个, $\phi 65 \times 19$ 直流水枪一支, 口径为 $\phi 65$ 的胶衬水龙带一条, 长度25m, 碎玻按钮, 警铃, 指示灯; 配消防软管卷盘, 内置口径为 $\phi 19$ 的消防软管, 长度为30m。	套	8					
370	灭火器放置箱 500*600*230	个	8					
371	电气火灾监控探测器EFP	个(对)	2					
372	声光警报器	个	7					
373	一体化声光警报器	个	5					
374	紧急启停按钮	个	5					
375	消火栓按钮	个	7					
376	螺纹水表 DN65	个	1.01					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 110 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
377	T5型三基色荧光灯 LED 21W 3. 安装形式:吸顶式	套	6.06					
378	电井专用灯具 LED 1x9W(自带蓄电池的连续供电时间不应少于一小时.)	套	8.08					
379	黑板专用灯 LED 2*36W	套	6.06					
380	安全出口标志灯 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪	套	3.03					
381	疏散出口标志灯 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪	套	5.05					
382	楼层标志灯 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪	套	4.04					
383	方向标志灯(单向不可调) 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪	套	22.22					
384	多信息复合标志灯 1W 自带蓄电池 A型 巡检、常亮、频闪	套	3.03					
385	消防应急照明灯具 10W 自带蓄电池 A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm	套	43.43					
386	T5型三基色荧光灯 LED 2*21W	套	96.96					
387	T5型三基色荧光灯 LED 21W(防水防潮灯具1800LM)	套	32.32					
388	防潮吸顶灯盘 LED 15W 带防火外罩	套	38.38					
389	单联单控照明开关 250V, 10A	个	24.48					
390	双联单控照明开关 250V, 10A	个	3.06					
391	三联单控照明开关 250V, 10A	个	17.34					
392	四联单控照明开关 250V, 10A	个	3.06					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 111 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
393	红外延时开关 250V, 10A	个	7.14					
394	风扇调速开关 250V, 10A	个	3					
395	电话插座	个	17.17					
396	单相二三极安全型插座 10A/250V安全型	个	32.64					
397	单相二三极安全型空调插座 16A/250V安全型	个	18.36					
398	φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	8.4					
399	φ12热镀锌圆钢	m	408.6495					
400	绝缘电线NH-BV-2.5mm ²	m	338.25					
401	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	3722.7245					
402	绝缘电线 WDZBN-BV-4mm ²	m	45.684					
403	绝缘电线 NH-BV-1.5mm ²	m	908.556					
404	绝缘电线 NH-BV-2.5mm ²	m	908.556					
405	绝缘导线ZR-RVV2*2.5mm ²	m	75.8835					
406	绝缘导线ZR-RVV2*1.5mm ²	m	329.238					
407	绝缘导线RVV2*1.0mm ²	m	144.438					
408	绝缘电线 WDZB-BYJ-6mm ²	m	625.7463					
409	绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm ²	m	1970.1867					
410	绝缘电线 WDZB-BYJ-10mm ²	m	256.326					
411	25对大对数电缆	m	63.444					
412	双绞线缆 UTP Cat6	m	408.0612					
413	双绞线缆 Cat5E	m	455.5218					
414	绝缘导线NH-RVS-2x1.5mm ²	m	166.05					
415	绝缘导线RVV2*2.0mm ²	m	162					
416	绝缘导线ZR-RVV2*2.5mm ²	m	15.8976					
417	绝缘导线ZR-RVV2*1.5mm ²	m	102.6432					
418	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVSP-2X1.5mm ²	m	21.6					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 112 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
419	绝缘导线WDZBN-RVS-2X1.5mm ²	m	166.05					
420	绝缘导线RVV2*1.0mm ²	m	49.1076					
421	控制电缆NHKVV-2x2.5	m	130.1941					
422	铜芯电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16mm ²	m	115.5036					
423	铜芯电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	m	20.2202					
424	铜芯电缆 WDZ-YJY-1KV-4x95+1x95mm ²	m	30.603					
425	铜芯电缆 WDZ-YJY-1KV-4x70+1x35mm ²	m	31.2999					
426	6芯多模光缆	m	63.444					
427	矿物绝缘电缆BTTRZ-5*6	m	88.65					
428	金属线槽 MR300X200mm	m	38.3263					
429	金属线槽 MR150X100mm	m	93.3386					
430	金属线槽MR150*100	m	169.5895					
431	刚性难燃管PC20	m	101.002					
432	塑料电线管 PVC32	m	209.583					
433	塑料电线管 PVC25	m	71.709					
434	塑料电线管 PVC20	m	763.51					
435	刚性难燃管PC25	m	275.143					
436	热缩式电缆终端头 WDZ-YJY-1KV-4x70+1x35mm ²	套	1.02					
437	热缩式电缆终端头 WDZ-YJY-1KV-4x95+1x95mm ²	套	1.02					
438	矿物绝缘电缆终端头BTTRZ-5*6mm ²	套	6					
439	灯具接线盒	个	94.86					
440	接线盒-开关(插座)	个	109.14					
441	接线盒-灯具	个	271.32					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 113 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
442	室内红外球型摄像机 400万 iDS-2DE2402IX-D3/W/XM	台	8					
443	网络插座 86型	个	26.26					
444	网络化功放300W	台	1					
445	壁挂广播喇叭6W	台	15					
446	教室高清定阻音箱20W	台	3					
447	广播网络终端GF	台	3					
448	24口POE网络交换机	台	1					
449	雨水斗 DN100	套	7					
450	铸铁圆井盖座 φ700	套	4					
451	铸铁方井盖座 800*800	套	1					
452	铸铁圆井盖座 DN700	套	6					
453	铸铁圆井盖座DN700	套	2					
454	雨水篦子 400*600	套	6					
455	12镀锌圆钢, L=1.8m	根	3.15					
456	排气扇 60W	台	12					
457	吸顶摇头电风扇 60W	台	18					
458	成套配电箱 AL	台	1					
459	成套配电箱 KTAP1	台	1					
460	成套配电箱 KTAP2	台	1					
461	成套配电箱 KTAP3、KTAP4	台	2					
462	成套配电箱 GGAL	台	1					
463	A型应急照明配电箱1~4ALE1~4	台	4					
464	1~4ALE配电箱	台	4					
465	成套配电箱 N1	台	3					
466	成套配电箱 N4	台	4					
467	成套配电箱 N6	台	4					
468	成套配电箱 AL1	台	1					
469	成套配电箱 AL2	台	1					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：

第 114 页 共 115 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
470	成套配电箱 AL3、AL4	台	2					
471	成套配电箱 KTAP	台	1					
472	总等电位端子板MEB	台	1					
473	17U壁挂机柜	个	4					
474	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.0556					
475	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.0475					
476	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.018					
477	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	2.6947					
478	预拌水泥砂浆 M10	m ³	1.044					
479	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	9.1478					
480	预拌砂浆	m ³	0.844					
481	预拌混凝土	m ³	2.9921					
482	预拌混凝土 C15	m ³	2.12					
483	透气帽 DN150	个	3					
484	透气帽 DN100	个	8					
485	检查口De110	个	39					
486	检查口De160	个	12					
487	机上人工	工日	1.0415					
488	机上人工	工日	7.2138					
489	机上人工	工日	0.0512					
490	折旧费	元	1521.1217					
491	检修费	元	324.6715					
492	维护费	元	998.0676					
493	安拆费	元	728.5776					
494	汽油 (机械用)国III93#	kg	11.17					
495	柴油 (机械用)0#	kg	14.8768					
496	柴油 (机械用)0#	kg	139.7824					
497	柴油 (机械用)0#	kg	0.9178					
498	电 (机械用)	kw·h	55.9962					
499	电 (机械用)	kw·h	2711.1478					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

