

省道S537线（云安区段）细友石场至
湾边村段改建工程--电力设施迁改工
程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—电力设施迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）				
1.1	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程				
1.2	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程				
2	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--电力设施迁改工程（110kV杨柳变电站迁移工程）				
2.1	省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--电力设施迁改工程（110kV杨柳变电站迁移工程）				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	平面一		
1.2	平面二、三		
1.3	平面四		
1.4	平面五		
1.5	平面六、七		
1.6	平面八		
1.7	平面九		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 1 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		平面一						
		拆除						
1	030410003002	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	1.17			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:拆除电缆 2. 规格:3×70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	50			
3	030411004011	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	160			
4	030411004012	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:70 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1720			
5	030410003048	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
6	030410004110	杆上设备	1. 名称:拆除变压器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
7	030410004111	杆上设备	1. 名称:拆除配电箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
8	030410004112	杆上设备	1. 名称:拆除隔离开关 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 2 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030410004113	杆上设备	1. 名称:拆除避雷器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
10	030410004114	杆上设备	1. 名称:拆除跌落式熔断器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
11	030410004115	杆上设备	1. 名称:拆除真空断路器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
		拆除合计						
		架空部分						
12	030410003004	导线架设	1. 名称:导线架设 2. 型号: JKLGJYJ 3. 规格:70mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.35			
13	030410002042	横担组装	1. 名称:JM1~JM3单回转角门型杆横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 电杆、卡盘、底盘:不含 4. 瓷瓶型号、规格:PS-15T 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
14	030410002043	横担组装	1. 名称:S1-D1单回终端横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 电杆、卡盘、底盘:不含 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 3 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030410002145	横担组装	1. 名称:单杆T接 2. 材质:镀锌钢筋 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
16	030403001046	软母线	1. 名称:T接引下线 2. 型号:JKLGJ 3. 规格:70/10 4. 金具类型、规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.63			
17	030410001038	电杆组立	1. 名称:带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-70 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘500*1000	根	14			
18	030410002144	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子型号、规格:盘形悬式绝缘子 LXY1-70 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 适合:70 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	24			
19	030410001005	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×15×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 4 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030410001006	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格: $\Phi 190 \times 12 \times K \times Y$ 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	11			
21	030410001007	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格: $\Phi 190 \times 10 \times K \times Y$ 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
22	031302004002	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	44.53			
23	030409002011	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	123.39			
24	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	28.92			
25	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	23.07			
		架空部分合计						
		新建电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 5 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	608.22			
27	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
28	030414015002	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	5			
29	030409002048	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	482			
		新建电缆合计						
		双杆电缆引下构架						
30	030410004052	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 6 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030403001020	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.5			
32	030410004053	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
33	030410002052	横担组装	1. 名称:双杆耐张横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
34	030410002053	横担组装	1. 名称:电缆头固定横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
35	030408003013	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
36	030411004017	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 7 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030409001003	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
38	030409002009	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
39	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
40	030414009008	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
41	030414002015	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		双杆电缆引下构架合计						
		单杆电缆引下构架						
42	030410004166	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 8 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030403001047	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	147			
44	030410004167	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6			
45	030408003039	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18			
46	030411004087	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	87			
47	030404036087	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 9 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030409001033	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	96			
49	030409002071	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	510			
50	030414011033	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	6			
51	030414009033	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6			
52	030414002050	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	6			
		单杆电缆引下 构架合计						
		双杆刀闸计量 电线引下						
53	030410002050	横担组装	1. 名称:高压引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 10 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030410004048	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:高压避雷器护套、M垫铁、高压避雷器横担、瓷横担 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
55	030410004049	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:配套隔离开关支架横担、高压隔离刀间横担、M垫铁、瓷横担 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
56	030410004050	杆上设备	1. 名称:真空断路器 2. 真空断路器:利旧 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:槽钢#10 5. 金具品种规格:符合设计图纸 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
57	030402008002	互感器	1. 名称:高压电流互感器 2. 电流互感器:利旧 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
58	030410004051	杆上设备	1. 名称:计量电表箱 2. 材料:利旧 3. 支撑架种类、规格:槽钢 #6 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 11 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV 3. 规格:4×4+3×25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30			
60	030411001008	配管	1. 名称:PVC护管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39			
61	030411004016	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37.72			
62	030403001019	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:CT-240/70 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.04			
63	030404036034	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:50mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	72			
64	030404036035	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 12 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030408003012	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9			
66	030409001004	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	48			
67	030409002010	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	255			
68	030414011004	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3			
69	030414009009	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
70	030414002016	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3			
		双杆刀闸计量 电线引下合计						
		315台架电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 13 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030410004041	杆上设备	1. 名称:柱上变压器 2. 规格:315kVA 3. 设备:利旧 4. 支撑架种类、规格:槽钢 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
72	030410004042	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:型抱箍、M垫铁、避雷器横担、令克、避雷器连板、瓷横担绝缘子 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
73	030410004043	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10/400 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
74	030410004044	杆上设备	1. 名称:柱上配电箱 2. 设备:利旧 3. 支撑架种类、规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 14 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030410004045	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-12/200 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
76	030410002045	横担组装	1. 名称:高压引下线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
77	030403001017	软母线	1. 名称:高压引下线 2. 线夹:CT-150 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.6			
78	030404036028	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36			
79	030404036029	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	48			
80	030404036030	其他电器	1. 名称:变压器高压侧接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 15 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030404036031	其他电器	1. 名称:变压器低压侧接线端子 2. 规格:240mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
82	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:1×185 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80			
83	030411004014	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4			
84	030410002046	横担组装	1. 名称:小母线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
85	030410002047	横担组装	1. 名称:高压电缆头固定横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
86	030408008007	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 16 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	030409002006	接地母线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-5×50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.2			
88	030414001006	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV. A):800以下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
89	030414009006	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
90	030408003010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14			
91	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PCV 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	104			
92	030409001001	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12			
93	030409002007	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	97.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 17 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
95	010607004001	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	95.88			
		315台架电缆合计						
		0.4kV						
96	030411004013	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:120 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	552			
97	030410001003	电杆组立	1. 名称:0.4kV带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-50 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘300×600 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
98	030410001004	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ150×8m 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
99	031302004005	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	0.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 18 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	4.72			
101	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	4.52			
102	030411001015	配管	1. 名称:红白相间管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.5			
		0.4kV合计						
		平面一合计						
		平面二、三						
		新建电缆						
103	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×300mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2552.46			
104	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	153.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 19 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×300 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8			
106	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户内成套型电缆终端头 3. 规格:3×300 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
107	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
108	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户内成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
109	030414015003	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 20 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	030409002049	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1352.99			
		新建电缆合计						
		10kV户外开关箱自动化成套设备						
111	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:10kV户外开关箱自动化成套设备（暂定价） 2. 规格:4台带断路器+1台母线PT柜+1台进线PT柜+1台直流屏 3. 种类:智能类 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2			
112	030409001009	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12			
113	030409002017	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	94.55			
114	030414011009	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
115	030414002020	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试10kV 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 21 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
116	010607004002	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	87.72			
		10kV户外开关箱自动化成套设备合计						
		铁塔部分						
117	粤030410005001	铁塔组立	1. 名称:铁塔15米组立 2. 材质:角钢 3. 塔重:7586.1KG 4. 基础类型:钢筋混凝土C25 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	基	3			
118	030409001008	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12			
119	030409002016	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105			
120	060102002003	运输	1. 名称:3基铁塔运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
121	030414011008	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3			
		铁塔部分合计						
		架空部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 22 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	030410003008	导线架设	1. 名称:导线架设 2. 型号:JL/G1A 3. 规格:240mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	3.02			
123	030410002060	横担组装	1. 名称:JM1~JM3单回转角门型杆横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 电杆、卡盘、底盘:不含 4. 瓷瓶型号、规格:PS-15T 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3			
124	030410001040	电杆组立	1. 名称:带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-70 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘500*1000	根	15			
125	030410002154	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子:盘形悬式绝缘子U70BL 3. 金具品种规格::符合设计图纸要求 4. 适合:240 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	24			
126	030410001010	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×12×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 23 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	031302004004	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	2.04			
128	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	35.7			
129	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	35.36			
		架空部分合计						
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图						
130	030410004164	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、跳线横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
131	030410004165	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、隔离开关支架、横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 24 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	030403001045	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	324.72			
133	030404036082	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	48			
134	030411004086	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	160			
135	030410002142	横担组装	1. 名称:电缆保护管横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
136	030410002143	横担组装	1. 名称:引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
137	030408003038	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 25 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	030408008023	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	16			
139	030409001032	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	64			
140	030409002069	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	340			
141	030414011032	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	4			
142	030414009032	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
143	030414002049	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	4			
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图合计						
		双杆刀闸计量电线引下						
144	030410002054	横担组装	1. 名称:高压引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 26 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	030410004054	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:高压避雷器护套、M垫铁、高压避雷器横担、瓷横担 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
146	030410004055	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:配套隔离开关支架横担、高压隔离刀间横担、M垫铁、瓷横担 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
147	030410004056	杆上设备	1. 名称:真空断路器 2. 真空断路器:利旧 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:槽钢#10 5. 金具品种规格:符合设计图纸 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
148	030402008003	互感器	1. 名称:高压电流互感器 2. 电流互感器:利旧 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
149	030410004057	杆上设备	1. 名称:计量电表箱 2. 材料:利旧 3. 支撑架种类、规格:槽钢 #6 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 27 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV 3. 规格:4×4+3×25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20			
151	030411001009	配管	1. 名称:PVC护管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26			
152	030411004022	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	60			
153	030403001021	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:CT-240/70 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	38.75			
154	030404036036	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:50mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	48			
155	030404036037	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 28 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
156	030408003037	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6			
157	030409001005	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	32			
158	030409002012	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170			
159	030414011005	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
160	030414009010	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
161	030414002017	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
		双杆刀闸计量 电线引下合计						
		单杆电缆引下 构架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 29 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
162	030410004174	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
163	030403001051	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.5			
164	030410004175	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
165	030408003043	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
166	030411004091	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 30 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	030404036088	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
168	030409001037	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
169	030409002076	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
170	030414011037	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
171	030414009037	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
172	030414002054	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		单杆电缆引下 构架合计						
		拆除						
173	030410003005	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 31 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
174	030410003006	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:240 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	5.412			
175	030408001010	电力电缆	1. 名称:拆除电缆 2. 规格:3×300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	560			
176	030411004021	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	400			
177	030410003049	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
178	030410004118	杆上设备	1. 名称:拆除隔离开关 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
179	030410004119	杆上设备	1. 名称:拆除避雷器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
180	030410004121	杆上设备	1. 名称:拆除真空断路器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
		拆除合计						
		平面二、三合						
		平面四						
		新建电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 32 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 8.7/15kV-3×300mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	411.03			
182	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	540			
183	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 户外成套型电缆终端头 3. 规格: 3×300 4. 电压等级(kV): 10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
184	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 户外成套型电缆终端头 3. 规格: 3×95 4. 电压等级(kV): 10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
185	030414015004	电缆试验	1. 名称: 电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV): 10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
186	030409002050	接地母线	1. 名称: 沿管敷设接地母线 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	504			
		新建电缆合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 33 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铁塔部分						
187	粤030410005002	铁塔组立	1. 名称:铁塔13.5米组立 2. 材质:角钢 3. 塔重:5367.42KG 4. 基础类型:钢筋混凝土C25 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	基	2			
188	060102002005	运输	1. 名称:2基铁塔运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
189	030409001012	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	8			
190	030409002022	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	70			
191	030414011012	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
		铁塔部分合计						
		铁塔T接						
192	030410002075	横担组装	1. 名称:铁塔T接横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 34 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
193	030403001027	软母线	1. 名称:引下线 2. 型号:JKLGJ 3. 规格:70/10 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	60			
194	030410002076	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子:盘形悬式绝缘子U70BL 3. 金具品种规格::符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6			
		铁塔T接合计						
		架空部分						
195	030410003012	导线架设	1. 名称:导线架设 2. 型号:JKLGYJ 3. 规格:70mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.33			
196	030410001012	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×12×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2			
197	030410001013	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×10×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 35 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031302004006	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	0.96			
199	030410002078	横担组装	1. 名称:S1-Z1型单回直线横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 电杆、卡盘、底盘:不含 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
200	030410002077	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子型号、规格:盘形悬式绝缘子 LXY1-70 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 适合:70 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	15			
201	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	5.63			
202	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	5.13			
		架空部分合计						
		200台架电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 36 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	030410004066	杆上设备	1. 名称:柱上变压器 2. 规格:200kVA 3. 设备:利旧 4. 支撑架种类、规格:槽钢 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
204	030410004067	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:型抱箍、M垫铁、避雷器横担、令克、避雷器连板、瓷横担绝缘子 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
205	030410004068	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10/400 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
206	030410004069	杆上设备	1. 名称:柱上配电箱 2. 设备:利旧 3. 支撑架种类、规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 37 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	030410004070	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-12/200 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
208	030410002070	横担组装	1. 名称:高压引下线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
209	030403001026	软母线	1. 名称:高压引下线 2. 线夹:CT-150 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.4			
210	030404036042	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
211	030404036043	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18			
212	030404036044	其他电器	1. 名称:变压器高压侧接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 38 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	030404036045	其他电器	1. 名称:变压器低压侧接线端子 2. 规格:240mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
214	030408001054	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:1×185 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
215	030411004029	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2			
216	030410002071	横担组装	1. 名称:小母线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
217	030410002072	横担组装	1. 名称:高压电缆头固定横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
218	030408008010	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 39 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
219	030409002020	接地母线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-5×50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.6			
220	030414001007	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV. A):800以下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
221	030414009015	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
222	030408003019	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7			
223	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PCV 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52			
224	030409001023	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
225	030409002044	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 40 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
226	030414011023	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
227	010607004003	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	47.94			
		200台架电缆合计						
		0.4kV						
228	030411004032	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:35 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1280			
229	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	54.8			
230	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 41 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
231	030410001016	电杆组立	1. 名称:0.4kV带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-50 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘300*600 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
232	030410001017	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ150×8m 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	11			
233	031302004007	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	2.49			
234	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	12.97			
235	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	12.44			
236	030411001014	配管	1. 名称:红白相间管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	93.5			
		0.4kV合计						
		单杆电缆引下构架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 42 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
237	030410004168	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
238	030403001048	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49			
239	030410004169	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
240	030408003040	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6			
241	030411004088	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 43 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
242	030404036089	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	32			
243	030409001034	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	32			
244	030409002072	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170			
245	030414011034	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
246	030414009034	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
247	030414002051	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
		单杆电缆引下 构架合计						
		双回路铁塔(架空_ 电缆) 组装 图						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 44 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
248	030410004170	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、跳线横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
249	030410004171	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、隔离开关支架、横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
250	030403001049	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	162.36			
251	030404036083	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24			
252	030411004089	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80			
253	030410002146	横担组装	1. 名称:电缆保护管横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 45 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
254	030410002147	横担组装	1. 名称:引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
255	030408003041	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6			
256	030408008024	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	8			
257	030409001035	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	32			
258	030409002074	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170			
259	030414011035	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
260	030414009035	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 46 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
261	030414002052	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图合计						
		拆除						
262	030410003010	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:240 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.78			
263	030410003009	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.6			
264	030411004025	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	120			
265	030411004026	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:35 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1264			
266	030410003050	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
267	030410004122	杆上设备	1. 名称:拆除变压器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 47 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
268	030410004123	杆上设备	1. 名称:拆除配电箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
269	030410004124	杆上设备	1. 名称:拆除隔离开关 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
270	030410004125	杆上设备	1. 名称:拆除避雷器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
271	030410004126	杆上设备	1. 名称:拆除跌落式熔断器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
		拆除合计						
		平面四合计						
		平面五						
		新建电缆						
272	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×300mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1333.53			
273	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	124.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 48 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
274	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×300 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
275	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
276	030414015005	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	3			
277	030409002051	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	736			
		新建电缆合计						
		铁塔部分						
278	粤030410005003	铁塔组立	1. 名称:铁塔13.5米组立 2. 材质:角钢 3. 塔重:5367.42KG 4. 基础类型:钢筋混凝土C25 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	基	1			
279	060102002008	运输	1. 名称:1基铁塔运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 49 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
280	030409001013	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
281	030409002023	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35			
282	030414011013	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		铁塔部分合计						
		架空部分						
283	030410002082	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子型号、规格:盘形悬式绝缘子 LXY1-70 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 适合:70 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	6			
		架空部分合计						
		0.4kV						
284	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	135.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 50 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
285	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
		0. 4kV合计						
		单杆电缆引下构架						
286	030410004176	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
287	030403001052	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49			
288	030410004177	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 51 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
289	030408003044	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6			
290	030411004092	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.6			
291	030404036090	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	32			
292	030409001038	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	32			
293	030409002077	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170			
294	030414011038	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
295	030414009038	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 52 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
296	030414002055	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2			
		单杆电缆引下构架合计						
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图						
297	030410004172	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、跳线横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
298	030410004173	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、隔离开关支架、横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
299	030403001050	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.18			
300	030404036084	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 53 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
301	030411004090	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
302	030410002148	横担组装	1. 名称:电缆保护管横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
303	030410002149	横担组装	1. 名称:引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
304	030408003042	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
305	030408008025	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
306	030409001036	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
307	030409002075	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 54 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
308	030414011036	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
309	030414009036	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
310	030414002053	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图合计						
		拆除						
311	030410003014	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:240 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	3.9			
312	030410003015	导线架设	1. 名称:拆除JKLGYJ导线 2. 型号:150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.3			
313	030411004037	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	440			
314	030410003051	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
		拆除合计						
		平面五合计						
		平面六、七						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 55 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建电缆						
315	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×70mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170.92			
316	030408006028	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×70 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
317	030414015009	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
318	030409002055	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	138			
		新建电缆合计						
		单杆电缆引下构架						
319	030410004178	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 56 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
320	030403001053	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.5			
321	030410004179	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
322	030408003045	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
323	030411004093	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.3			
324	030404036091	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 57 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
325	030409001039	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
326	030409002078	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
327	030414011039	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
328	030414009039	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
329	030414002056	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		单杆电缆引下 构架合计						
		架空部分						
330	030410001029	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×12×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 58 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
331	030410001030	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×10×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	3			
332	031302004001	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	1.19			
333	030409002084	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	106.72			
334	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	7.45			
335	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	7.25			
		架空部分合计						
		200台架电缆						
336	030410004137	杆上设备	1. 名称:柱上变压器 2. 规格:200kVA 3. 设备:利旧 4. 支撑架种类、规格:槽钢 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 59 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
337	030410004138	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 型号:HYSWS-17/50 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
338	030410004139	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10/400 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
339	030410004140	杆上设备	1. 名称:柱上配电箱 2. 设备:利旧 3. 支撑架种类、规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
340	030410004141	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-12/200 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
341	030410002126	横担组装	1. 名称:高压引下线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 60 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
342	030403001041	软母线	1. 名称:高压引下线 2. 线夹:CT-150 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm2) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40.8			
343	030404036068	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18			
344	030404036069	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:70mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24			
345	030404036070	其他电器	1. 名称:变压器高压侧接线端子 2. 规格:70mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
346	030404036071	其他电器	1. 名称:变压器低压侧接线端子 2. 规格:240mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
347	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:1×185 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 61 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
348	030411004061	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2			
349	030410002127	横担组装	1. 名称:小母线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
350	030410002141	横担组装	1. 名称:高压电缆头固定横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
351	030408008018	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2			
352	030409002057	接地母线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-5×50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.6			
353	030414001011	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV.A):800以下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
354	030414009028	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 62 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
355	030408003032	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ110 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7			
356	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PCV 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52			
357	030409001027	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
358	030409002058	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.76			
359	030414011027	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
360	010607004007	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	40.48			
		200台架电缆合计						
		100台架电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 63 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
361	030410004142	杆上设备	1. 名称:柱上变压器 2. 规格:100kVA 3. 设备:利旧 4. 支撑架种类、规格:槽钢 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
362	030410004143	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 型号:HYSWS-17/50 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
363	030410004144	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10/400 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
364	030410004145	杆上设备	1. 名称:柱上配电箱 2. 设备:利旧 3. 支撑架种类、规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 64 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
365	030410004146	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-12/200 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
366	030410002129	横担组装	1. 名称:高压引下线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
367	030403001042	软母线	1. 名称:高压引下线 2. 线夹:CT-150 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40.8			
368	030404036072	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
369	030404036073	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24			
370	030404036074	其他电器	1. 名称:变压器高压侧接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 65 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
371	030404036075	其他电器	1. 名称:变压器低压侧接线端子 2. 规格:240mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
372	030408001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:1×185 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
373	030411004062	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2			
374	030410002130	横担组装	1. 名称:小母线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
375	030410002131	横担组装	1. 名称:高压电缆头固定横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
376	030408008019	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 66 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
377	030409002059	接地母线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-5×50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.6			
378	030414001012	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV. A):800以下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
379	030414009029	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
380	030408003033	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7			
381	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PCV 3. 规格:Φ50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52			
382	030409001028	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
383	030409002060	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 67 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
384	030414011028	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
385	010607004008	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	40.48			
		100台架电缆合计						
		0.4kV						
386	030411004063	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:120 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	240			
387	030411004064	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:35 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	630			
388	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.33			
389	030408001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×70 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	121.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 68 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
390	030408001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:2×50 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	143.01			
391	030408006029	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
392	030408006030	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×70 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
393	030408006031	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:2×50 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6			
394	030410001031	电杆组立	1. 名称:0.4kV带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-50 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘300*600	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 69 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
395	030411001018	配管	1. 名称:红白相间管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33			
396	030410001032	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ150×8m 4. 运输:汽车运输20公里,人力运输200米内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12			
397	031302004008	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	2.7205			
398	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	9.6			
399	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	9.6			
		0.4kV合计						
		拆除						
400	030410003028	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.235			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 70 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
401	030411004065	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	112.48			
402	030411004066	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	102.66			
403	030411004067	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:35 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	692			
404	030410003052	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
405	030410004147	杆上设备	1. 名称:拆除变压器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
406	030410004148	杆上设备	1. 名称:拆除配电箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
407	030410004149	杆上设备	1. 名称:拆除隔离开关 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
408	030410004150	杆上设备	1. 名称:拆除避雷器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 71 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
409	030410004151	杆上设备	1. 名称:拆除跌落式熔断器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
		拆除合计						
		平面六、七合						
		平面八						
		新建电缆						
410	030408001045	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×300mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	795.71			
411	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	108.19			
412	030408006032	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×300 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
413	030408006033	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 72 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
414	030414015010	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	3			
415	030409002061	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	432.29			
		新建电缆合计						
		铁塔部分						
416	粤030410005004	铁塔组立	1. 名称:铁塔13.5米组立 2. 材质:角钢 3. 塔重:5367.42KG 4. 基础类型:钢筋混凝土C25 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	基	1			
417	060102002009	运输	1. 名称:1基铁塔运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
418	030409001029	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
419	030409002062	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35			
420	030414011029	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 73 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铁塔部分合计						
		架空部分						
421	030409002063	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	319.24			
422	030410001036	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×12×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
423	030410001037	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ190×10×K×Y 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600×600, 卡盘KP8 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
424	031302004009	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	0.62			
425	030410002132	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子型号、规格:盘形悬式绝缘子 LXY1-70 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 适合:70 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 74 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
426	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.68			
427	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.58			
		架空部分合计						
		100台架电缆						
428	030410004152	杆上设备	1. 名称:柱上变压器 2. 规格:100kVA 3. 设备:利旧 4. 支撑架种类、规格:槽钢 5. 金具品种规格:符合设计图纸要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
429	030410004153	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 型号:HYSWS-17/50 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
430	030410004154	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10/400 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 75 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
431	030410004155	杆上设备	1. 名称:柱上配电箱 2. 设备:利旧 3. 支撑架种类、规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
432	030410004156	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-12/200 3. 支撑架种类、规格:镀锌角铁 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
433	030410002133	横担组装	1. 名称:高压引下线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
434	030403001043	软母线	1. 名称:高压引下线 2. 线夹:CT-150 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:70(mm2) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40.8			
435	030404036076	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10			
436	030404036077	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:70mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 76 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
437	030404036078	其他电器	1. 名称:变压器高压侧接线端子 2. 规格:70mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3			
438	030404036079	其他电器	1. 名称:变压器低压侧接线端子 2. 规格:240mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
439	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:1×185 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
440	030411004068	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2			
441	030410002140	横担组装	1. 名称:小母线横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
442	030410002135	横担组装	1. 名称:高压电缆头固定横担 2. 材质:镀锌角钢 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 77 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
443	030408008020	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2			
444	030409002064	接地母线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-5×50 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.6			
445	030414001013	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV. A):800以下 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
446	030414009030	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
447	030408003034	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7			
448	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PCV 3. 规格:Φ50 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	52			
449	030409001030	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 78 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
450	030409002065	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.76			
451	030414011030	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
452	010607004009	金属网栏	1. 名称:金属围栏 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	40.48			
		100台架电缆合计						
		0.4kV						
453	030411004069	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:120 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1398.92			
454	030411004070	配线	1. 名称:街码配线 2. 配线形式:街码 3. 型号:BLVV 4. 规格:95 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	158.64			
455	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	181.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 79 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
456	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×120 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	104.61			
457	030408006034	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×150 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4			
458	030408006035	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×120 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
459	030410001033	电杆组立	1. 名称:0.4kV带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-50 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘300*600 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4			
460	030411001020	配管	1. 名称:红白相间管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 80 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
461	030410001034	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:Φ150×8m 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	15			
462	031302004010	电杆运输	1. 名称:材料运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	m3	3.4006			
463	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	6.4			
464	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	6.4			
		0.4kV合计						
		单杆电缆引下构架						
465	030410004180	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:隔离开关横担、瓷横担、隔离开关地板、挑梁 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 81 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
466	030403001054	软母线	1. 名称:高压引下线（二组） 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:设备线夹、C型线夹 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.5			
467	030410004181	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 支撑架种类、规格:横担、避雷器挑梁、斜拉线（一组三个） 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
468	030408003046	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
469	030411004094	配线	1. 名称:接地导线 2. 型号:BLV 3. 规格:50mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.3			
470	030404036092	其他电器	1. 名称:铜铝接线端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 82 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
471	030409001040	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
472	030409002079	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
473	030414011040	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
474	030414009040	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
475	030414002057	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		单杆电缆引下 构架合计						
		双回路铁塔(架空_ 电缆) 组装图						
476	030410004182	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、跳线横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 83 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
477	030410004183	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、隔离开关支架、横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
478	030403001055	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm2) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.18			
479	030404036085	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
480	030411004095	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm2 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
481	030410002150	横担组装	1. 名称:电缆保护管横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
482	030410002151	横担组装	1. 名称:引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 84 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
483	030408003047	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
484	030408008026	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
485	030409001041	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
486	030409002080	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
487	030414011041	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
488	030414009041	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
489	030414002058	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图合计						
		拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 85 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
490	030410003030	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:240 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.306			
491	030410003031	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.052			
492	030411004072	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2148			
493	030411004073	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:70 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	260			
494	030410003053	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
495	030410004159	杆上设备	1. 名称:拆除变压器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
496	030410004160	杆上设备	1. 名称:拆除配电箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1			
497	030410004161	杆上设备	1. 名称:拆除隔离开关 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 86 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
498	030410004162	杆上设备	1. 名称:拆除避雷器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
499	030410004163	杆上设备	1. 名称:拆除跌落式熔断器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
		拆除合计						
		平面八合计						
		平面九						
		新建电缆						
500	030408001050	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:8.7/15kV-3×95mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	137.3			
501	030408006036	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:3×95 4. 电压等级(kV):10 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
502	030414015011	电缆试验	1. 名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	1			
503	030409002067	接地母线	1. 名称:沿管敷设接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	106			
		新建电缆合计						
		架空部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 87 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
504	030409002068	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67			
505	030410001039	电杆组立	1. 名称:带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-70 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘500*1000	根	2			
506	030410002138	横担组装	1. 名称:裸导线耐张串组装 2. 绝缘子型号、规格:盘形悬式绝缘子 LXY1-70 3. 金具品种规格:符合设计图纸要求 4. 适合:70 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4			
507	030410002139	横担组装	1. 名称:S1-D1单回终端横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 电杆、卡盘、底盘:不含 4. 金具品种规格:符合设计图纸要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2			
508	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	8			
509	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	8			
		架空部分合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 88 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		0.4kV						
510	030408001051	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4×95 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67			
511	030408006037	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户外成套型电缆终端头 3. 规格:4×95 4. 电压等级(kV):1 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2			
512	030410001035	电杆组立	1. 名称:0.4kV带绝缘子单拉线组 2. 材质:普通拉线 3. 规格:GJ-50 4. 绝缘子:U100BLP-1 5. 底盘、拉盘、卡盘规格:拉盘300×600 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	2			
513	030411001021	配管	1. 名称:红白相间管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11			
514	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土（一二类土） 2. 挖土深度:深2m以内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 89 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
515	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	3.2			
		0.4kV合计						
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图						
516	030410004184	杆上设备	1. 名称:避雷器（一组三个） 2. 型号:Y5WS-17/50FT 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、跳线横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
517	030410004185	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-10kV630A 3. 电压等级(kV):10 4. 支撑架种类、规格:横担、隔离开关支架、横担夹板 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
518	030403001056	软母线	1. 名称:高压引下线 2. C形线夹:240/240 3. 型号:JKLYJ 4. 规格:240(mm ²) 5. 金具品种规格:符合设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	81.18			
519	030404036086	其他电器	1. 名称:端子 2. 规格:35mm ² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 90 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
520	030411004096	配线	1. 名称:接地线 2. 型号:BVV 3. 规格:35mm ² 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	40			
521	030410002152	横担组装	1. 名称:电缆保护管横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
522	030410002153	横担组装	1. 名称:引线横担 2. 规格:镀锌角铁 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
523	030408003048	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管含（电缆抱箍） 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3			
524	030408008027	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4			
525	030409001042	接地极	1. 名称:接地级 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L50×5 L=2500 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	16			
526	030409002081	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段：

第 91 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
527	030414011042	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
528	030414009042	避雷器	1. 名称:避雷器调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1			
529	030414002059	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1			
		双回路铁塔(架空_电缆)组装图合计						
		拆除						
530	030410003033	导线架设	1. 名称:拆除LGJ导线 2. 型号:70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	km	0.3			
531	030411004074	配线	1. 名称:拆除街码配线 2. 型号:BLVV 3. 规格:120 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	65.9			
532	030410003054	导线架设	1. 名称:拆除运输（暂定） 2. 人力运输:200内 3. 汽车运输:暂按15公里考虑 4. 地点:业主指定仓库	项	1			
		拆除合计						
		平面九合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
533	031302007001	高层施工增加		项	1			
534	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段： 第 92 页 共 92 页

合 计		
--------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项（人 工费+施工机 具费） *0.344 (0.8≤δ< 1 式中： δ=合同工期 /定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
8	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

表—12

暂列金额明细表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		875142.08	
合 计			875142.08	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	10kV户外开关箱（自 自动化设备）	套	2		200000	400000					
合 计						400000					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-安装工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	10KV带电作业费	10处	170000			
合 计			170000.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	平面图一		
1.2	平面二三		
1.3	平面四		
1.4	平面五		
1.5	平面六、七		
1.6	平面八		
1.7	平面九		
1.8	施工便道		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		平面图一						
1	040501008001	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE Φ 160*10 5. 泥浆运输:10km内	m	469.47			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	11			
3	040504002002	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第2页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040504002003	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车转角井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
5	040101002010	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	140.73			
6	040103001021	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	52.86			
7	040103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	140.73			
		平面二三						
8	040501008002	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE Φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	94.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040501008003	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:6孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE $\phi 160 \times 10$ 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1132			
10	040504002004	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm $\times$ 300mm $\times$ 150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
11	040504002005	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm $\times$ 300mm $\times$ 150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第4页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040504002006	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车转角井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	9			
13	040504002025	混凝土井	1. 名称:10kV户外开关箱自动化成套设备基础 2. 垫层、基础材质及厚度:C15垫层 3. 基础混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:1150*300*100	座	2			
14	040101002011	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	281.21			
15	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	93.39			
16	040103002002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	473.6515			
17	040101002018	挖沟槽土方	1. 名称:挖铁塔土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:5米内	m3	499.5215			
18	040103001019	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方来源:利用	m3	307.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		平面四						
19	040501008004	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE Φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	387.5			
20	040501008005	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:6孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE Φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	186			
21	040504002007	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第6页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040504002008	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	3			
23	040504002021	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车转角井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1			
24	040101002012	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	98.04			
25	040103001018	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	35.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040103002003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m ³	98.04			
		平面五						
27	040501008006	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	222			
28	040501008007	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:6孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	632			
29	040504002010	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040504002011	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	9			
31	040504002012	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车转角井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架	座	1			
32	040504002022	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井（低压） 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1100mmx300mmx150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢	座	3			
33	040101002013	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	185			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	74.46			
35	040103002004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	249.1472			
36	040101002019	挖沟槽土方	1. 名称:挖铁塔土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:5米内	m3	166.5072			
37	040103001020	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方来源:利用	m3	102.36			
		平面六、七						
38	040501008008	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE Φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	474.62			
39	040504002013	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第10页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	040504002023	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井（低压） 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1100mmx300mmx150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	12			
41	040101002014	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	146.24			
42	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	92.56			
43	040103002005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	146.24			
		平面八						
44	040501008009	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE φ160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	330			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第11页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040501008011	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:6孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE $\phi 160 \times 10$ 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	354			
46	040504002016	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm $\times$ 300mm $\times$ 150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
47	040504002017	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm $\times$ 300mm $\times$ 150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	040504002018	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车转角井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
49	040504002024	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井（低压） 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1100mmx300mmx150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢	座	6			
50	040101002015	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	154.5			
51	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	73.26			
52	040103002006	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	154.5			
		平面九						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040501008010	水平导向钻进	1. 名称:水平导向钻进 2. 孔数:2孔 3. 土壤:一、二类土 4. 管材:非开挖电缆排管 HDPE φ 160*10 5. 泥浆运输:10km内 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	166			
54	040504002019	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2			
55	040504002020	混凝土井	1. 名称:2层3列排管行车直线井 2. 垫层强度:C15 3. 井身混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:重型混凝土盖板 1400mm×300mm×150mm 5. 电缆标志牌:菱形2mm厚不锈钢 6. 电缆支架:一托三SMC支架 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1			
56	040101002016	挖沟槽土方	1. 名称:线井 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	30.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程——
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第14页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:按设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	11.49			
58	040103002007	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	30.65			
		施工便道						
59	040101002017	挖沟槽土方	1. 名称:道路 2. 土壤类别:管井普通土（一二类土） 3. 挖土深度:深2m以内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	780			
60	040103002008	余方弃置	1. 名称:余方弃置. 2. 运距:10km 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	780			
61	040103001017	回填方	1. 名称:便道面层 2. 填方材料品种:配碎石 3. 厚度:30cm 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	156			
		措施项目						
62	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:井垫层	m2	72			
63	041102002001	基础模板	1. 构件类型:井底板	m2	133.2			
64	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:井壁	m2	2472.48			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--
 电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	0				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400857.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程—
电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程--

电力设施迁改工程（10kV及以下电力设施迁改工程）-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

技术改造工程总预算汇总表

表一

金额单位:元

序号	工程或费用名称	金额	占工程投资的比例(%)
一	建筑工程费		
二	安装工程费		
三	拆除工程费		
四	设备购置费		
五	小计		
九	工程投资合计		
	其中：安全文明施工费		

技术改造安装工程专业汇总预算表

表二甲

金额单位:元

序号	工程或费用名称	安装工程费			设备购置费	合计
		未计价材料费	安装费	小计		
	安装工程					
二	配电装置					
2	屋外配电装置					
2.1	接地变迁移安装					
四	控制及直流系统					
1	监控或监测系统					
1.1	计算机监控系统					
1.3	智能辅助控制及在线监测系统					
六	电缆防护设施					
1	电缆桥支架					
2	电缆防火					
3	控制电缆					
4	电力电缆					
七	全站接地					
1	接地网					
九	调试					
1	分系统调试					
2	启动调试					
3	特殊调试					
	合计					

技术改造建筑工程专业汇总预算表

表二乙

金额单位:元

序号	工程或费用名称	建筑设备购置费	未计价材料费	建筑费	建筑工程费合计
	建筑工程				
二	主变压器及配电装置建筑				
2	××kV 构架及设备基础				
2.2	接地变基础				
8	新增1200X1000混凝土电缆沟				
9	新增400X400砖砌电缆沟				
10	场地绿化				
三	供水系统建筑				
1	消防管道改造 DN200管				
四	其他建筑				
2	站区性建筑				
2.1	回征土地场地硬化平整				
2.3	围墙及大门				
2.3.1	迁移装配式围墙（利旧）				
2.3.2	新建装配式围墙				
2.3.3	围墙基础及立柱				
4	建筑废渣外运10km				
5	配套安健环				
6	变电站拆围墙需临时围蔽				
7	变电站拆围墙后人员值守				
	合计				

拆除工程专业汇总预算表

表二丙

金额单位:元

序号	工程或费用名称	拆除工程费
	拆除工程	
	建筑拆除	
二	主变压器及配电装置建筑	
2	××kV 构架及设备基础	
2.2	拆除接地变基座	
8	拆除1200X1000混凝土电缆沟	
9	拆除400X400混凝土电缆沟	
三	供水系统建筑	
1	消防钢管（拆除部分）	
四	其他建筑	
2	站区性建筑	
2.4	迁移装配式围墙，可利旧（拆除部分）	
	安装拆除	
二	配电装置	
2	屋外配电装置	
2.1	接地变迁移（拆除部分）	
四	控制及直流系统	
1	监控或监测系统	
1.3	智能辅助控制及在线监测系统	
	合计	

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
		安装工程												
二		配电装置												
2		屋外配电装置												
2.1		接地变迁移安装												
	JYD1-133	20kV以下接地变压器及消弧线圈成套装置安装 容量(kVA以下) 600	套	2										
	JYD3-66	引下线、跳线及设备连接线安装 20kV 截面(mm²以下) 150	组/三相	4										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	八	合计												
四		控制及直流系统												
1		监控或监测系统												
1.1		计算机监控系统												
	调JYD9-14 R*2.2 C*2.2 J*2.2	保护装置调试 变压器保 护装置 10kV 接地变	台/三 相	2										
	调JYD9-76 R*0.8 C*0.8 J*0.8	变电站自动化系统设备调 试 测控装置 10kV	套	2										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
		监控系统扩容	项	1										
		设备运杂费:	%	1.06										
		乙供设备税金:	%	9										
		乙供设备费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	八	合计												
1.3		智能辅助控制及在线监测系统												
		恢复围墙红外对射												
	JYZ9-31	电子围栏安装调测 警号装置	只	2										
	JYZ9-32	电子围栏安装调测 红外探测器	套	4										
	JYZ9-33	电子围栏安装调测 入侵报警系统调试	系统	1										
	JYZ17-78	保护管敷设及其他 子管敷设	km	0.15										
		PVC保护管 DN32	m	150										
	JYZ7-10	布放设备电缆 电源电缆 截面积 (mm²) 10	100m	1.8										
		电源线缆	m	180										
		主材费小计:												
		小计:												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												
六		电缆防护设施												
1		电缆桥支架												
	JYD7-11	桥架、托盘、槽盒安装 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽×高) 600× 150	m	1										
		电缆槽盒	m	1										
	JYD5-93	铁构件制作安装及设备二 次喷漆 一般铁构件 制作 (电缆沟支架)	t	0.324										
	JYD5-94	铁构件制作安装及设备二 次喷漆 一般铁构件 安装 (电缆沟支架)	t	0.324										
		托臂	根	160										
		立柱	根	40										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
2		电缆防火												
	JYD7-116	电缆防火设施安装 防火堵料	t	0.3										
	3	防火堵料	公斤	200										
	2	防火堵料	公斤	100										
	JYD7-120	电缆防火设施安装 防火涂料	t	0.05										
	FZ742	电缆防火材料 防火涂料	t	0.05										
	JYD7-115	电缆防火设施安装 防火隔板	m²	4										
	N03050109	防火板	m²	4										
		主材损耗费:												
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												
3		控制电缆												
	调JYD7-8 R*1.8 C*1.8 J*1.8	电缆沟揭(盖)盖板 揭 (盖)盖板 (长度mm) 1000	100m	1.6										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	JYD7-36	电缆敷设及试验 截面 (mm² 以内) 10	100m	8										
		控制电缆 ZA-KVVP2-22- 10×1.5	m	150										
		控制电缆 ZA-KVVP2-22-4 ×2.5	m	150										
		控制电缆 ZA-KVVP2-22-4 ×4	m	300										
	JYZ7-2	布放设备电缆 布放电话 、以太网线	100m	2										
	L05050101	超五类屏蔽以太网线	m	200										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												
4		电力电缆												
	调JYD7-9 R*1.8 C*1.8 J*1.8	电缆沟揭(盖)盖板 揭 (盖)盖板 (长度mm) 1500	100m	0.685										
	JYD7-38	电缆敷设及试验 截面 (mm² 以内) 120	100m	1.37										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	2	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	km	0.137										
	JYD7-70	户内辐射交联热(冷)收缩电力电缆终端头制作安装20kV 截面 (mm ²) 120	个	4										
	L06010702	10kV冷缩式户内电缆终端	套	4										
		主材损耗费:												
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												
七		全站接地												
1		接地网												
	JYD8-12	户外接地母线敷设 接地 母线 扁钢 60×10以内	100m	0.3										
	H05020101	接地扁钢	t	0.059										
	JYD8-15	户外接地母线敷设 接地 母线 铜绞线 150mm²	100m	0.1										
	X12070115	软铜缆	km	0.01										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	JYD8-14	户外接地母线敷设 接地 母线 圆钢 Φ28以内	100m	0.5										
	H05020101	接地圆钢	t	0.079										
	JYD8-3	接地极制作安装 角钢接 地极 普通土	根	2										
	H05020101	镀锌角钢, L=2.5米	t	0.019										
	JYD8-17	户外接地母线敷设 接地 母线 铜排 40×5以内	100m	0.15										
		铜排	m	15										
		0.4kV复合支柱绝缘子	只	15										
	JYD8-14	户外接地母线敷设 接地 母线 圆钢 Φ28以内 (电 缆沟接地)	100m	0.5										
	H05020101	接地圆钢 (电缆沟接地)	t	0.079										
		主材损耗费:												
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	七	主材费												
	八	合计												
九		调试												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
1		分系统调试												
	JYS1-1	电力变压器系统 10kV 接 地变	系统	2										
	JYS1-11	配电装置系统 10kV 变低	间隔	2										
	调JYS1-11 R*0.8 C*0.8 J*0.8	配电装置系统 10kV 分段	间隔	2										
	JYS1-40	备用自投系统 10kV	系统	2										
	JYS1-65	变电站监控系统 110kV	站	1										
	JYS1-148	变电站接入电网调度自动 化 主站（县、地、省 调） 接入110kV等级站	站	1										
	JYS1-146	电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站50个以上	主站	1										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	八	合计												
2		启动调试												
	JYS1-220	变压器试运 10kV 接地变	系统	2										
		小计:												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	六	安装费												
	八	合计												
3		特殊调试												
	JYL5-7	电缆主绝缘试验 交流耐 压试验 10kV 长度1km以 内 第一回路	回路	1										
	调JYL5-7 R*0.6 C*0.6 J*0.6	电缆主绝缘试验 交流耐 压试验 10kV 长度1km以 内 第二回路	回路	1										
	JYS1-357	变电站接地网电气完整性 测试 110kV	站	1										
	XYS1-10	变压器绕组连同套管的交 流耐压试验 10kV	台 (三 相)	1										
	调XYS1-10 R*0.8 C*0.8 J*0.8	变压器绕组连同套管的交 流耐压试验 10kV	台 (三 相)	1										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												

技术改造安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备 单价	未计价 材料单 价	安装单价			设备 合价	未计价 材料合 价	安装合价		
							定额基 价	其中: 人工	其中: 机械			费用金 额	其中: 人工	其中: 机械
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	3.2										
	2.3	施工工具用具使用费	%	3.16										
	2.5	临时设施费	%	7.45										
	2.6	施工机构迁移费	%	3.87										
	2.7	安全文明施工费	%	9.48										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	29.35										
	三	利润	%	7.76										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	五	增值税	%	9										
	六	安装费												
	八	合计												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
		建筑工程												
二		主变压器及配电装置建筑												
2		××kV 构架及设备基础												
2.2		接地变基础												
	JYT1-5	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内	m³	6.696										
	JYT1-26	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土 夯填	m³	2.62										
	JYT4-1	现浇混凝土 垫层面积 10m² 以内 C15	m³	1.892										
	换JYT4-49	现浇混凝土 一般设备基础 5m³ 以内 C30	m³	5.208										
	JYT4-56	现浇混凝土 设备基础 混凝土倒角 木线条	m	24.8										
	JYT4-91	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.559										
	JYT4-99	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.151										
	JYT4-102	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.151										
		基础台阶												
	JYT3-13	砌筑实心砖 零星砌砖及其他 零星砌砖	m³	1.26										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	换JYT11-14	水泥砂浆 零星项目 水泥砂浆 1:2	m²	7.06										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	十一	合计												
8		新增1200X1000混凝土电缆沟												
	JYT1-5	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内	m³	50.456										
	JYT1-26	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土 夯填	m³	22.893										
	JYT4-2	现浇混凝土 垫层面积 50m² 以内 C15	m³	2.444										
	换JYT12-14	室外混凝土沟道、隧道底板 C25	m³	4.368										
	换JYT12-15	室外混凝土沟道、隧道壁板 C25	m³	6.416										
	JYT4-90	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.712										
	JYT4-99	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.133										
	JYT4-102	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.133										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	换JYT4-122	成品混凝土构件安装 地沟盖板	m³	0.91										
		电缆沟钢筋混凝土盖板	块	26										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	九	主材费												
	十一	合计												
9		新增400X400砖砌电缆沟												
	JYT1-5	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内	m³	9.438										
	JYT1-26	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土 夯填	m³	5.236										
	JYT4-2	现浇混凝土 垫层面积 50m² 以内 C15	m³	2.112										
	JYT3-9	砌筑实心砖 砖地沟	m³	0.99										
	换JYT11-9	水泥砂浆 砖墙、砌块墙 水泥砂浆 1:2.5	m²	5.5										
	换JYT8-48	找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m²	4.4										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	JYT4-30	现浇混凝土 圈梁 C25	m³	0.732										
	JYT4-99	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.098										
	JYT4-102	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.098										
	换JYT4-122	成品混凝土构件安装 地沟盖板	m³	0.275										
		电缆沟钢筋混凝土盖板	块	22										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	九	主材费												
	十一	合计												
10		场地绿化												
		场地绿化	m²	40										
		小计:												
	八	建筑费												
	十一	合计												
三		供水系统建筑												
1		消防管道改造 DN200管												
	JYT1-5	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内	m³	23.1										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	JYT1-26	人工施工土方 平整场地、回填土 回填土 夯填	m³	23.1										
	换JYT15-27	室外管道 镀锌钢管 DN200	m	22										
	JYT15-118	管道消毒、冲洗 公称直径 DN200	m	22										
	JYT20-1	手工除锈 管道 轻锈	m²	27.632										
	JYT20-4	管道刷油漆 防锈漆 第一遍	m²	27.632										
	JYT20-5	管道刷油漆 防锈漆 第二遍	m²	27.632										
	JYT20-17	管道刷油漆 环氧富锌漆 第一遍	m²	27.632										
	JYT20-18	管道刷油漆 环氧富锌漆 第二遍	m²	27.632										
		脚手架搭拆费:	%	5										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	十一	合计												
四		其他建筑												
2		站区性建筑												
2.1		回征土地场地硬化平整												
		回征土地场地硬化平整												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	JYT1-24	人工施工土方 平整场地、回填土 人工平整场地	m ²	2179										
	JYT12-60	道路与场地地坪 碎石基层	m ³	326.85										
	JYT12-72	道路与场地地坪 硬化地坪面层	m ²	2179										
	SP1004	商品混凝土	m ³	217.9										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	九	主材费												
	十一	合计												
2.3		围墙及大门												
2.3.1		迁移装配式围墙（利旧）												
	JYT4-136	装配式建筑构件安装 混凝土围墙板	m³	3.25										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	十一	合计												
2.3.2		新建装配式围墙												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	换JYT4-136	装配式建筑构件安装 混凝土围墙板	m³	0.325										
	1	混凝土装配式围墙	米	2.6										
	换JYT4-108	预制混凝土构件运输 运距20km (JYT4-108+19*JYT4-109)	m³	0.325										
		主材费小计:												
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												
	1.2.4	乙供装置性材料费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	九	主材费												
	十一	合计												
2.3.3		围墙基础及立柱												
	JYT1-10	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖基坑 普土 深2m以内	m³	6.048										
	JYT1-5	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内	m³	16.2										
	换JYT4-21	现浇混凝土 基础梁 C30	m³	1.134										
	JYT4-1	现浇混凝土 垫层面积10m² 以内 C15	m³	0.648										
	换JYT4-9	现浇混凝土 杯形基础 C30	m³	2.414										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	换JYT4-74	二次灌浆 基础灌细石混凝土 C40	m³	0.399										
	JYT4-30	现浇混凝土 压顶梁 C25	m³	1.846										
	JYT4-77	预制混凝土构件现场制作 矩形柱 复合模板	m³	2.232										
	JYT4-110	现场预制混凝土构件安装 柱	m³	2.232										
	JYT4-90	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.223										
	JYT4-91	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.351										
	JYT4-99	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.001										
	JYT4-102	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.001										
	JYT11-28	块料面层 水泥砂浆结合层 外墙面砖 独立梁柱面	m²	47.908										
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.2	材料费												
	1.2.2	乙供定额材料费												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	2	材料价差												
	2.2	乙供定额材料价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	十一	合计												
4		建筑废渣外运10km												
	换JYT1-93	挖掘机挖碴 自卸汽车运碴 运距10km (JYT1-93+9*JYT1-94)	m³	32										

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
		小计:												
	一	直接费												
	1	直接工程费												
	1.1	人工费												
	1.3	施工机械使用费												
	2	措施费												
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.45										
	2.3	施工工具用具使用费	%	2.39										
	2.5	临时设施费	%	11.7										
	2.6	施工机构迁移费	%	1.22										
	2.7	安全文明施工费	%	14.39										
	二	间接费												
	1	规费												
	1.1	社会保险费	%	22.23										
	1.2	住房公积金	%	12										
	2	企业管理费	%	36.3										
	三	利润	%	14.93										
	四	编制基准期价差												
	1	人工价差												
	3	机械价差												
	六	增值税	%	9										
	八	建筑费												
	十一	合计												

技术改造建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	建筑设备单价	未计价材料单价	建筑单价			建筑设备合价	未计价材料合价	建筑合价		
							定额基价	其中:人工	其中:机械			费用金额	其中:人工	其中:机械
5		配套安健环												
		配套安健环费用	项	1										
		小计:												
	八	建筑费												
	十一	合计												
6		变电站拆围墙需临时围蔽												
		变电站拆围墙需临时围蔽	m²	70										
		小计:												
	八	建筑费												
	十一	合计												
7		变电站拆围墙后人员值守												
		变电站拆围墙后人员值守	人·天	90										
		小计:												
	八	建筑费												
	十一	合计												

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
		拆除工程								
		建筑拆除								
二		主变压器及配电装置建筑								
2		××kV 构架及设备基础								
2.2		拆除接地变基座								
	CYT3-15	现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 设备基础	m³	7.992						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	1.3	施工机械使用费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.85						
	2.2	施工工具用具使用费	%	5.51						
	2.6	安全文明施工费	%	14.39						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	40						
	三	利润	%	8.71						
	四	编制基准期价差								

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	1	人工价差								
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
8		拆除1200X1000混凝土电缆沟								
	CYT3-16	现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 沟道、隧道	m³	19.296						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	1.3	施工机械使用费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.85						
	2.2	施工工具用具使用费	%	5.51						
	2.6	安全文明施工费	%	14.39						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	40						
	三	利润	%	8.71						
	四	编制基准期价差								
	1	人工价差								

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
9		拆除400X400混凝土电缆沟								
	CYT3-1	现浇混凝土 拆除素混凝土 基础	m³	1.152						
	CYT2-6	拆除砌体工程 拆除砖地沟	m³	3.552						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	1.3	施工机械使用费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.85						
	2.2	施工工具用具使用费	%	5.51						
	2.6	安全文明施工费	%	14.39						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	40						
	三	利润	%	8.71						
	四	编制基准期价差								
	1	人工价差								

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
三		供水系统建筑								
1		消防钢管（拆除部分）								
	CYT10-2	拆除给水与排水工程 拆除钢管 DN200内 消防管	m	26						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.85						
	2.2	施工工具用具使用费	%	5.51						
	2.6	安全文明施工费	%	14.39						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	40						
	三	利润	%	8.71						
	四	编制基准期价差								
	1	人工价差								
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
四		其他建筑								

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
2		站区性建筑								
2.4		迁移装配式围墙，可利旧（拆除部分）								
	调CYT3-19 R*1.3	预制混凝土 拆除混凝土装配围墙（可利旧）	m³	10.497						
	CYT3-2	现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 基础	m³	4.102						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	1.3	施工机械使用费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	2.85						
	2.2	施工工具用具使用费	%	5.51						
	2.6	安全文明施工费	%	14.39						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	40						
	三	利润	%	8.71						
	四	编制基准期价差								

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	1	人工价差								
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
		安装拆除								
二		配电装置								
2		屋外配电装置								
2.1		接地变迁移（拆除部分）								
	CYD1-117	20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 600（利旧）	套	2						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	1.3	施工机械使用费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	1.71						
	2.2	施工工具用具使用费	%	2.07						
	2.6	安全文明施工费	%	9.48						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	2	企业管理费	%	27.85						
	三	利润	%	7.09						
	四	编制基准期价差								
	1	人工价差								
	2	材料价差								
	2.2	乙供定额材料价差								
	3	机械价差								
	五	增值税	%	9						
	六	合计								
四		控制及直流系统								
1		监控或监测系统								
1.3		智能辅助控制及在线监测系统								
		拆除红外对射（可利用）								
	CYZ1-55	门禁系统拆除 红外对射	台	4						
	CYD10-57	埋地穿管敷设绝缘导线拆除 钢管穿设绝缘线拆除	100m	2						
		小计：								
	一	直接费								
	1	直接工程费								
	1.1	人工费								
	1.2	材料费								
	1.2.2	乙供定额材料费								
	2	措施费								
	2.1	冬雨季施工增加费	%	1.71						
	2.2	施工工具用具使用费	%	2.07						

拆除工程预算表

表三丙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	拆除单价			拆除合价		
					定额基价	其中：人工	其中：机械	费用金额	其中：人工	其中：机械
	2.6	安全文明施工费	%	9.48						
	二	间接费								
	1	规费								
	1.1	社会保险费	%	22.23						
	1.2	住房公积金	%	12						
	2	企业管理费	%	27.85						
	三	利润	%	7.09						
	四	编制基准期价差								
	1	人工价差								
	2	材料价差								
	2.2	乙供定额材料价差								
	五	增值税	%	9						
	六	合计								

设备汇总表

金额单位：元

编码	设备名称	规格型号	单位	数量	市场价单价		市场价合价		运杂费		配送费	合计
					含税价	不含税价	含税价	不含税价	运杂费率 (%)	合计		
	安装工程											
	监控系统扩容		项	1								
	乙供设备税金：											
	小计：											
	合计：											

主材汇总表

金额单位:元

供货方	编码	材料名称	规格型号	单位	设计数量	损耗率(%)	市场价单价		市场价合价		配送费	合计	单重(kg)	总重(kg)
							含税价	不含税价	含税价	不含税价				
		安装工程												
乙供		PVC保护管 DN32		m	150									
乙供		电源线缆		m	180									
乙供		电缆槽盒	300*150, 铝合金	m	1									
乙供		托臂	热镀锌角钢∠50×50×5, L=350mm	根	160									
乙供		立柱	热镀锌角钢∠50×50×5, L=750mm	根	40									
乙供	3	防火堵料	有机	公斤	200									
乙供	2	防火堵料	无机	公斤	100									
乙供	FZ742	电缆防火材料 防火涂料		t	0.05									
乙供	N03050109	防火板		m²	4									
乙供		控制电缆 ZA-KVVP2-22-10×1.5		m	150									
乙供		控制电缆 ZA-KVVP2-22-4×2.5		m	150									
乙供		控制电缆 ZA-KVVP2-22-4×4		m	300									
乙供	L05050101	超五类屏蔽以太网线		m	200									

主材汇总表

金额单位:元

供货方	编码	材料名称	规格型号	单位	设计数量	损耗率(%)	市场价单价		市场价合价		配送费	合计	单重(kg)	总重(kg)
							含税价	不含税价	含税价	不含税价				
乙供	2	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRA-YJV22-8.7/10-3*120	km	0.137									
乙供	L06010702	10kV冷缩式户内电缆终端	3×120	套	4									
乙供	H05020101	接地扁钢	50*5	t	0.059									
乙供	X12070115	软铜缆	BVR 120	km	0.01									
乙供	H05020101	接地圆钢	∅16	t	0.079									
乙供	H05020101	镀锌角钢, L=2.5米	∠50x5	t	0.019									
乙供		铜排	TMY-30*4	m	15									
乙供		0.4kV复合支柱绝缘子		只	15									
乙供	H05020101	接地圆钢（电缆沟接地）	∅16	t	0.079									
		小计:												
		建筑工程												
乙供		电缆沟钢筋混凝土盖板	1400*497*50	块	26									
乙供		电缆沟钢筋混凝土盖板	500*497*50	块	22									
乙供	SP1004	商品混凝土	C25	m³	217.9									

主材汇总表

金额单位:元

供货方	编码	材料名称	规格型号	单位	设计数量	损耗率(%)	市场价单价		市场价合价		配送费	合计	单重(kg)	总重(kg)
							含税价	不含税价	含税价	不含税价				
乙供	1	混凝土装配式围墙		米	2.6									
		小计:												
		合计:												