

都城西江画廊美丽乡村精品带建设工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 郁南县都城镇人民政府  
(单位盖章)

年 月 日

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：都城西江画廊美丽乡村精品带建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	都城西江画廊美丽乡村精品带建设工程				
1.1	外立面改造 TY2.01-A				
1.2	银盘村				
1.3	山儿村				
1.4	道路沿线分区				
1.5	大榕树				
1.6	休闲广场				
1.7	广场道路分区				
1.8	都城镇风貌带				
1.9	园林部分				
1.10	安装照明				
1.11	安装给排水				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称：铲除原抹灰层 2. 废料运距：5km	m2	8217.613			
2	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称：10厚聚合物防水砂浆 修补平整板底蜂窝麻面	m2	8217.613			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹灰表面找平	m2	8217.613			
4	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：10厚聚合物抗裂防水砂浆（掺适量杜拉纤维）	m2	8217.613			
5	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数：成品腻子粉刮二遍	m2	8217.613			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：外墙 面水性乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	8217.613			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架	m2	8217.613			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$ )
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：外立面改造 TY2.01-A

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	572467.43 67					
2	人工费调整	元	3.287					
3	水砂纸	张	328.7045					
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	14.7918					
5	白色硅酸盐水泥 32.5	t	20.544					
6	中砂	m <sup>3</sup>						
7	腻子粉 成品(一般型)	kg	10206.275 3					
8	水性乳胶漆	kg	2752.9004					
9	聚合物乳液	kg						
10	108胶	kg	246.5284					
11	水	m <sup>3</sup>	251.4589					
12	其他材料费	元	5663.579					
13	材料费调整	元	-1.6435					
14	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m <sup>3</sup>	186.5398					
15	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>	186.5398					
16	机上人工	工日	12.5319					
17	折旧费	元	2857.7186					
18	检修费	元	760.0535					
19	维护费	元	2029.7422					
20	安拆费	元	1477.0331					
21	汽油 (机械用)国III93#	kg	392.7497					
22	电 (机械用)	kw·h	9717.3228					
23	机械费调整	元	-0.2054					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	沟底清杂 TY0.05-C		
1.2	神坛饰面修缮 LD1.01-A		
1.3	卵石矮墙 TY7.01-A		
1.4	四小院矮墙 TY2.03-C		
1.5	矮墙翻新改造 TY2.03-A		
1.6	种植土砖墙 TY0.06-G		
1.7	青砖墙翻新改造 LD1.03-A		
1.8	台阶做法一 TY0.04-A		
1.9	台阶做法三 TY0.04-H		
1.10	瓷砖树池 TY0.06-E 高度1.2m 厚度120mm		
1.11	台阶做法二详 TY0.04-B		
1.12	银盘村墙绘 LD1.02-A		
1.13	树池翻新改造 TY2.03-A		
1.14	路缘石接绿化做法 TY0.01-J		
1.15	银盘村铺装		
1.16	银盘村清杂		
1.17	银盘村修葺		
1.18	银盘村墙体装饰画		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：银盘村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		沟底清杂 TY0.05-C						
1	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:400深*340mm宽 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 4. 沟壁抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5. 沟底抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光	m	20.72			
2	040101001001	沟底清杂	1. 名称:沟底清杂 2. 外运5km	m3	9.69696			
		沟底清杂 TY0.05-C合计						
		神坛饰面修缮 LD1.01-A						
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:神坛饰面底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.93			
4	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10厚仿古青砖	m2	5.99			
5	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:1325*560*20厚光面印度红花岗岩	m2	1.38			
6	011204001007	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*180*20厚光面印度红花岗岩	m2	0.11			
7	011204001008	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:1325*60*20厚光面印度红花岗岩	m2	0.16			
8	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:1350*100*20厚光面印度红花岗岩	m2	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：900*300*20厚光面印度红花岗岩	m2	0.54			
10	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1025*900*20厚光面印度红花岗岩	m2	1.85			
11	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1325*400*20厚光面印度红花岗岩	m2	1.06			
		神坛饰面修缮 LD1.01-A合计						
		卵石矮墙 TY7.01-A						
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1.03			
13	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	0.4			
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	0.57			
15	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：100厚碎石粉垫层，掺6%水泥	m2	1.72			
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：100mm	m3	0.14			
17	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.57			
18	011204001006	河卵石镶贴	1. 砂浆层：30厚1：2.5水泥防水砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：φ10-20黄色河卵石	m2	3.18			
		卵石矮墙 TY7.01-A合计						
		四小院矮墙 TY2.03-C						
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	32.31			
20	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	14.53			
21	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:150厚6%水泥石粉垫层	m2	43.09			
23	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm	m3	3.33			
24	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.99			
25	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:180厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.35			
26	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:240厚砖压顶 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.71			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:矮墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	93.03			
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:矮墙面刷灰色漆	m2	93.03			
		四小院矮墙 TY 2.03-C合计						
		矮墙翻新改造 TY2.03-A						
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称:水泥砂浆磨平 面刷灰色漆 2. 部位:矮墙	m2	21.44			
		矮墙翻新改造 TY2.03-A合计						
		种植土砖墙 TY0 .06-G						
30	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:120厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.65			
		种植土砖墙 TY0.06-G合计						
		青砖墙翻新改造 LD1.03-A						
32	011204003002	块料墙面	1. 底层砂浆: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200*100*10厚仿古青砖 3. 位置: 正面	m2	85.03			
33	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 位置: 背面	m2	85.03			
		青砖墙翻新改造 LD1.03-A合计						
		台阶做法一 TY0.04-A						
34	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m2	3.14			
35	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 踢面: 600*120*20烧面芝麻灰花岗岩 3. 踏面: 600*300*30烧面芝麻灰花岗岩	m2	3.14			
		台阶做法一 TY0.04-A合计						
		台阶做法三 TY0.04-H						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010401012002	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m2	1.22			
37	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	1.22			
		台阶做法三 TY0.04-H合计						
		瓷砖树池 TY0.06-E 高度1.2m 厚度120mm						
38	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	8.95			
39	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	3.62			
40	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	4.79			
41	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：150厚6%水泥石粉垫层	m2	16.26			
42	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm	m3	1.2			
43	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	4.78			
44	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	55.21			
45	011204003003	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：50*50黄色马赛克	m2	28.25			
		瓷砖树池 TY0.06-E 高度1.2m 厚度120mm合计						
		台阶做法二详 TY0.04-B						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:150厚6%水泥石粉垫层	m2	3.75			
47	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38			
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.023			
49	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 踢面:600*150*20烧面芝麻灰花岗岩 3. 踏面:600*320*30烧面芝麻灰花岗岩	m2	3.75			
		台阶做法二详 TY0.04-B合计						
		银盘村墙绘 LD1 .02-A						
50	020911001001	墙绘	1. 名称:银盘村墙绘	m2	40.02			
		银盘村墙绘 LD1 .02-A合计						
		树池翻新改造 TY2.03-A						
51	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称:水泥砂浆磨平 面刷灰色漆 2. 部位:树池	m2	9.53			
		树池翻新改造 TY2.03-A合计						
		路缘石接绿化做法 TY0.01-J						
52	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*150预制混凝土路缘石 2. 后座:C15细石混凝土	m	23			
		路缘石接绿化做法 TY0.01-J合计						
		银盘村铺装						
		加铺沥青做法 TY0.01-E						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	041001004001	铣刨路面	1. 名称: 铣刨20mm厚水泥砼路面 2. 废料运距: 5km	m2	1082.55			
54	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 乳化沥青粘层	m2	1082.55			
55	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-10改性沥青混凝土 2. 厚度: 50厚	m2	1082.55			
		加铺沥青做法 TY0.01-E合计						
		混凝土路破除修 复做法详见TY0. 01-F/G						
56	041001001001	拆除路面	1. 名称: 拆除旧混凝土路面 2. 厚度: 100mm 3. 运距: 5km	m2	63.25			
57	041001003001	拆除基层	1. 名称: 拆除旧石粉垫层 2. 厚度: 100mm 3. 运距: 5km	m2	63.25			
58	040202001002	路床(槽)整形	1. 名称: 路床碾压检验	m2	63.25			
59	040202015006	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 100厚6%水泥石粉垫层	m2	63.25			
60	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm	m2	63.25			
		混凝土路破除修 复做法详见TY0. 01-F/G合计						
		水泥混凝土路结 构做法 TY0.0 1-C						
61	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床碾压检验	m2	641.79			
62	040202015005	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 150厚6%水泥石粉垫层	m2	641.79			
63	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm	m2	641.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥混凝土路结构做法 TY0.0 1-C合计						
		银盘村铺装合计						
		银盘村清杂						
64	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类:场地清杂	m2	1065.21			
65	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、杂类 2. 运距:5km	m3	1065.21			
		银盘村清杂合计						
		银盘村修葺						
66	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:更换不锈钢门(原色不锈钢平开门) 2. 尺寸:1000*1800mm	樘	9			
67	011610002001	金属门拆除	1. 拆除原金属门 2. 运距:5km	m2	16.2			
68	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:更换窗户(栗色铝合金平开窗) 2. 尺寸:1200*1600mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化清玻璃	m2	3.84			
69	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除原金属窗 2. 运距:5km	m2	3.84			
70	011401001001	木门油漆	1. 名称:原木门重新刷漆1 仿木纹漆, 双面刷漆	m2	14.4			
71	011401001002	木门油漆	1. 名称:原木门重新刷漆2 仿木纹漆, 双面刷漆	m2	8.8			
72	04B001	拆除原有建筑	1. 名称:拆除原有建筑 2. 运距:5km	m2	151.97			
73	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 名称:拆除破旧阳台 2. 运距:5km	m3	0.624			
		银盘村修葺合计						
		银盘村墙体装饰画						
		LP1.07-C大样墙绘(大珠小珠落银盘)						
74	020911001002	墙绘	1. 名称:墙绘	m2	21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		LP1.07-C大样 墙绘（大珠小珠 落银盘）合计						
		LP1.07-D大样 （运动员图样KT 板）						
75	011508001001	泡沫塑料字	1. 名称:KT板运动员图样 2. 规格:1.8*1.5m	个	5			
		LP1.07-D大样 （运动员图样KT 板）合计						
		LP1.07-E大样 （生命不息，运 动不止）						
76	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:KT板墙面装饰 2. 样式:生命不息，运动不止 3. 尺寸:3*1.5m	m <sup>2</sup>	4.5			
		LP1.07-E大样 （生命不息，运 动不止）合计						
		银盘村墙体装饰 画合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
77	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m <sup>2</sup>	25.5			
78	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m内	m <sup>2</sup>	170.06			
79	011702001001	基础	1. 名称:基础垫层模板	m <sup>2</sup>	14.41			
80	041102021001	小型构件模板	1. 名称:后座模板 2. 位置:缘石	m <sup>2</sup>	5.13			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	8250.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	8250.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	党建小品 (LP1.01-C)	720*100*1200mm	8250.00			5个
合 计			8250.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：银盘村

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	10.7513					
2	人工费	元	21958.886 <sub>2</sub>					
3	人工费	元	20207.775 <sub>2</sub>					
4	螺纹钢筋 φ10以内	t	0.0235					
5	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1297					
6	六角空心钢 综合	kg	0.5351					
7	门窗密封橡胶条	m	34.5254					
8	麻袋	个	2.2434					
9	自攻螺钉 M6×30	十套	2.2275					
10	木螺钉 M5×50	十套	7.5095					
11	圆钉 综合	kg	0.1385					
12	圆钉 30~45	kg	0.605					
13	圆钉 50~75	kg	3.9826					
14	水砂纸	张	9.744					
15	低碳钢焊条 综合	kg	0.4763					
16	合金钢钻头 一字型	个	0.3416					
17	铣刨鼓边刀	把	17.8621					
18	铁件 综合	kg	50.6407					
19	镀锌铁码	支	35.8387					
20	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	3.5384					
21	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	14.9266					
22	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.3542					
23	中砂	m <sup>3</sup>	8.3129					
24	碎石 10	m <sup>3</sup>	0.0266					
25	河卵石 10~20	t	0.1336					
26	石粉	m <sup>3</sup>	152.9703					
27	石膏粉	kg	1.1693					
28	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	4.1373					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：银盘村

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
29	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	6.9849					
30	板枋材 综合	m3	0.1339					
31	松杂板枋材	m3	0.1746					
32	钢化玻璃 6	m2	3.1488					
33	50*50黄色马赛克	m2	28.9563					
34	仿古青砖 200*100*10厚	m2	88.4312					
35	光面印度红花岗岩 1350*560*20厚	m2	1.683					
36	光面印度红花岗岩 1350*100*20厚	m2	0.2754					
37	光面印度红花岗岩 900*300*20厚	m2	0.5508					
38	光面印度红花岗岩 1025*900*20厚	m2	1.887					
39	光面印度红花岗岩 1350*400*20厚	m2	1.0812					
40	600*120*20烧面芝麻灰花岗岩 踢面	m2	1.25					
41	600*300*30烧面芝麻灰花岗岩 踏面	m2	3.14					
42	600*120*20烧面芝麻灰花岗岩 踢面	m2	1.88					
43	600*300*30烧面芝麻灰花岗岩 踏面	m2	3.75					
44	KT板	m2	4.725					
45	氧气	m3	4.7151					
46	乙炔气	kg	2.0432					
47	酚醛调和漆	kg	10.8971					
48	乳胶漆 8205	kg	13.2847					
49	虫胶漆	kg	0.0163					
50	乳化沥青	kg	1125.852					
51	防水粉	kg	14.1909					
52	软填料	kg	1.2361					
53	清油	kg	0.4344					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：银盘村

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
54	熟桐油	kg	0.986					
55	松节油	kg	3.0079					
56	柴油	t	0.0541					
57	灯用煤油	kg	0.2148					
58	溶剂汽油	kg	1.9054					
59	石蜡	kg	0.4131					
60	大白粉	kg	0.1982					
61	草酸	kg	0.155					
62	隔离剂	kg	1.954					
63	脱模剂	kg	-29.0052					
64	玻璃胶 335克/支	支	2.726					
65	墙边胶	L	0.6298					
66	胶粘剂	kg	2.2554					
67	高压风管	m	0.0569					
68	白棉纱	kg	1.4948					
69	水	m3	32.4781					
70	水	m3	137.8809					
71	钢模板	kg	-2.7637					
72	其他材料费	元	395.7741					
73	其他材料费	元	78.585					
74	材料费调整	元	-0.2388					
75	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.2303					
76	普通预拌混凝土 细石 C15	m3	0.2335					
77	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.5936					
78	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	65.8464					
79	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.7485					
80	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.1482					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：银盘村

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
81	预制混凝土路缘石 600*300*150	m	23.345					
82	预拌水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.097					
83	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.5642					
84	预拌水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.206					
85	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	3.6355					
86	预拌水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.5136					
87	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	0.1449					
88	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	1.2612					
89	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>	5.6263					
90	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	78.9038					
91	50厚AC-10改性沥青混凝土	m <sup>3</sup>	55.2101					
92	KT板运动员图样1.8*1.5m	个	5					
93	墙绘	m <sup>2</sup>	61.02					
94	机上人工	工日	0.5744					
95	机上人工	工日	17.1075					
96	折旧费	元	4975.7547					
97	检修费	元	1111.7789					
98	维护费	元	3365.257					
99	安拆费	元	131.5627					
100	汽油 (机械用)国III93#	kg	2.338					
101	汽油 (机械用)国III93#	kg	10.7811					
102	汽油 (机械用)国III93#	kg	16.2271					
103	柴油 (机械用)0#	kg	57.5611					
104	柴油 (机械用)0#	kg	639.668					
105	电 (机械用)	kW·h	25.0304					
106	电 (机械用)	kw·h	304.0977					
107	折旧费	元	905.0455					
108	大修理费	元	226.5171					
109	经常修理费	元	503.4107					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：银盘村

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
110	汽油 (机械用)国III93#	kg	53.3423					
111	柴油 (机械用)0#	kg	251.472					
112	其他费用	元	55.6565					
113	机上人工	工日	7.9281					
114	机械费调整	元	0.263					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	排水沟做法 TY0.05-A		
1.2	砖墙做法 TY0.06-J		
1.3	混凝土路破除修复 TY0.01-F/G		
1.4	散置砾石 TY0.06-A		
1.5	山儿村电箱提升 LD2.01-A		
1.6	瓷砖树池 TY0.06-E (山儿村)		
1.7	矮墙改造做法 TY2.03-E		
1.8	青砖斜砌 TY0.06-B		
1.9	人字形矮墙 LD2.02-A		
1.10	铁皮围挡门 LP2.01-C		
1.11	垃圾房 TY10.01-A		
1.12	古树公园 LD2.05-A		
1.13	古树公园景墙LOGO LD2.03-D		
1.14	不锈钢栏杆 LD2.04-D		
1.15	水沟底硬底化 TY0.05-C		
1.16	山儿村铺装		
1.17	山儿村清杂		
1.18	山儿村墙绘		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：山儿村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水沟做法 TY0.05-A						
1	040501016001	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 3. 沟壁抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 4. 沟底抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5. 盖板材质及规格:500*300*30成品混凝土篦子	m	17.38			
2	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:30厚C20混凝土	m2	1.5642			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 运距:5km	m3	3.5			
		排水沟做法 TY0.05-A合计						
		砖墙做法 TY0.06-J						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:120厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.47			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.55			
		砖墙做法 TY0.06-J合计						
		混凝土路破除修复 TY0.01-F/G						
6	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除旧混凝土路面 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	54.82			
7	041001003002	拆除基层	1. 名称:拆除旧石粉垫层 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	54.82			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	54.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100厚6%水泥石粉垫层	m2	54.82			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	54.82			
		混凝土路破除修复 TY0.01-F/G 合计						
		散置砾石 TY0.06-A						
11	040202009001	砂砾石	1. 名称:100厚Φ10~20灰色砾石散置	m2	182.94			
		散置砾石 TY0.06-A 合计						
		山儿村电箱提升 LD2.01-A						
12	011507003001	灯箱	1. 基层材料种类:50*50*6mm 镀锌方钢 2. 面层材料种类:2厚不锈钢板, 电镀黛青色漆、白色漆	m2	3.66			
		山儿村电箱提升 LD2.01-A 合计						
		瓷砖树池 TY0.06-E (山儿村)						
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	70.66			
14	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	28.04			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m3	38.41			
16	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:150厚6%水泥石粉垫层	m2	128.45			
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm	m3	9.52			
18	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	24.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	184.32			
20	011204003001	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 50*50黄色马赛克	m <sup>2</sup>	98.17			
		瓷砖树池 TY0.06-E (山儿村) 合计						
		矮墙改造做法 TY2.03-E						
21	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 备注: 暂按高度500mm 厚度180mm计算	m <sup>3</sup>	2.35			
22	011204003002	块料墙面	1. 底层砂浆: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200*100*10厚仿古青砖 3. 备注: 暂按高度500mm 厚度180mm计算	m <sup>2</sup>	30.86			
		矮墙改造做法 TY2.03-E 合计						
		青砖斜砌 TY0.06-B						
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 青砖235*15*55mm 2. 方式: 斜砌 埋入种植土	m	61.29			
		青砖斜砌 TY0.06-B 合计						
		人字形矮墙 LD2.02-A						
24	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53厚红砖 2. 墙体类型: 人字形矮墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	1.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人字形矮墙 LD2.02-A合计						
		铁皮围挡门 LP2.01-C						
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称:铁皮围挡门 2.尺寸:1.5*2.5m	m2	3.75			
		铁皮围挡门 LP2.01-C合计						
		垃圾房 TY10.01-A						
26	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	7.53			
27	010103001002	回填方	1.填方材料品种:素土	m3	3.61			
28	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:外运土方 2.运距:5km	m3	3.38			
29	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.名称:200厚6%水泥石粉垫层	m2	8.45			
30	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.87			
31	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.33			
32	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.97			
33	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:240厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.3			
34	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27			
35	010507005001	压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.53			
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.002			
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.101			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.037			
39	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：C20素砼后浇护角	m3	0.24			
40	04B001	成品现购垃圾房顶	1. 名称：成品现购垃圾房顶 2. 尺寸：4000*2000mm	个	1			
		垃圾房 TY10.01-A合计						
		古树公园 LD2.05-A						
		古树公园混凝土路面 TY0.01-C						
41	040202001002	路床(槽)整形	1. 名称：路床碾压检验	m2	410.01			
42	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：150厚6%水泥石粉垫层	m2	410.01			
43	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	410.01			
		古树公园混凝土路面 TY0.01-C合计						
		瓷砖树池 TY0.06-E（古树公园）						
44	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	53			
45	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	21.38			
46	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	28.41			
47	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：150厚6%水泥石粉垫层	m2	96.39			
48	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm	m3	7.11			
49	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	14.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	103.29			
51	011204003004	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 50*50黄色马赛克	m <sup>2</sup>	55.44			
		瓷砖树池 TY0.06-E (古树公园) 合计						
		古树公园 LD2.05-A 合计						
		古树公园景墙 LOGO LD2.03-D						
52	011508001001	泡沫塑料字	1. 字样: 古树公园 2. 镏字材料品种、颜色: 12厚PVC字体 3. 字体规格: 650*650mm	个	4			
		古树公园景墙 LOGO LD2.03-D 合计						
		不锈钢栏杆 LD2.04-D						
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称: 不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 80 \times 5$ 厚不锈钢 3. 栏杆材料种类、规格: 立柱 $\phi 80 \times 5$ 厚不锈钢, 竖杆 $\phi 30 \times 3$ 厚不锈钢	m	17.92			
		不锈钢栏杆 LD2.04-D 合计						
		水沟底硬底化 TY0.05-C						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格:400深*340mm宽 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 4. 沟壁抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5. 沟底抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光	m	4.83			
		水沟底硬底化 TY0.05-C合计						
		山儿村铺装						
		沥青 TY0.01-E						
55	041001004002	铣刨路面	1. 名称:铣刨20mm厚水泥砼路面 2. 废料运距:5km	m2	1952.82			
56	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层	m2	1952.82			
57	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-10改性沥青混凝土 2. 厚度:50厚	m2	1952.82			
		沥青 TY0.01-E 合计						
		400*400*80厚 深灰色植草砖 TY4.01-B						
58	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150厚6%水泥石粉垫层	m2	239.24			
59	040203007004	水泥混凝土	1. 名称:150厚C25素混凝土结构层	m2	239.24			
60	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:400*400*80厚深灰色植草砖(8字形) 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:20厚细砂找平	m2	205.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格：红色透水砖 235*115*55mm 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：45厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	39.8			
		400*400*80厚深灰色植草砖 TY4.01-B合计						
		山儿村（不含古树公园）混凝土路面 TY0.01-C						
62	040202001003	路床(槽)整形	1. 名称：路床碾压检验	m <sup>2</sup>	219.08			
63	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：150厚6%水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	219.08			
64	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	219.08			
		山儿村（不含古树公园）混凝土路面 TY0.01-C合计						
		路缘石接园路 TY0.01-J						
65	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：600*300*150预制混凝土路缘石 2. 后座：C15细石混凝土	m	110.08			
		路缘石接园路 TY0.01-J合计						
		山儿村铺装合计						
		山儿村清杂						
66	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类：场地清杂	m <sup>2</sup>	3684			
67	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：草皮、杂类 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	368.4			
		山儿村清杂合计						
		山儿村墙绘						
68	020911001001	墙绘	1. 名称：墙体外立面彩绘一 LP 2. 06-C	m <sup>2</sup>	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	020911001002	墙绘	1. 名称:墙体外立面彩绘二 LP 2. 06-D	m2	77			
70	020911001003	墙绘	1. 名称:墙体外立面彩绘三 LP 2. 06-E	m2	196			
		山儿村墙绘合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
71	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m内	m2	8.99			
72	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	378			
73	011702001001	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:排水沟	m2	3.48			
74	011702001003	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:瓷砖树池（山儿村）	m2	33.27			
75	011702001002	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:垃圾房	m2	2.87			
76	011702001004	基础	1. 名称:独立基础模板 2. 位置:垃圾房	m2	2.05			
77	011702002001	矩形柱	1. 位置:垃圾房 2. 支模高度:3.6m内	m2	3.48			
78	011702028001	扶手	1. 名称:压顶模板 2. 位置:垃圾房	m2	3.83			
79	011702001005	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:瓷砖树池（古树公园）	m2	25.36			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	16600.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	16600.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	党建小品LP2.01-D	1080*100*1800mm	10800.00			4个
2	成品现购垃圾房顶	4000*2000mm	5800.00			
合 计			16600.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：山儿村

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	29536.8557					
2	人工费	元	38731.8368					
3	镀锌型钢 综合	t	0.0952					
4	螺纹钢筋 φ25以内	t	0.1035					
5	螺纹钢筋 φ10以内	t	0.002					
6	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	1.0658					
7	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.569					
8	圆钢 φ10以内	t	0.0377					
9	六角空心钢 综合	kg	0.4638					
10	不锈钢装饰板 2	m <sup>2</sup>	3.8796					
11	钨棒	kg	1.0214					
12	土工布	m <sup>2</sup>	1.1182					
13	镀锌木螺钉 M6×100	十套	9.8088					
14	膨胀螺栓 M6×80	十套	1.9125					
15	圆钉 综合	kg	0.8624					
16	圆钉 30~45	kg	0.656					
17	圆钉 50~75	kg	14.7903					
18	低碳钢焊条 综合	kg	0.9747					
19	不锈钢焊丝	kg	3.0444					
20	合金钢钻头 一字型	个	0.2961					
21	铣刨鼓边刀	把	32.2215					
22	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	10.3416					
23	铁件 综合	kg	60.4015					
24	成品混凝土篦子 500*300*30	十块	3.5803					
25	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	3.9451					
26	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	22.7626					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：山儿村

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	白色硅酸盐水泥 32.5	t	1.8687					
28	中砂	m <sup>3</sup>	9.3011					
29	粗砂	m <sup>3</sup>	0.4066					
30	砾石 φ10~20	m <sup>3</sup>	22.3919					
31	石粉	m <sup>3</sup>	233.274					
32	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	1.9733					
33	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	1.1228					
34	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	21.3733					
35	红砖 240*115*53	块	596					
36	青砖 235×115×53	千块	0.2513					
37	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.2112					
38	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.7636					
39	防水胶合板 模板用 18mm	m <sup>2</sup>	0.3075					
40	50*50黄色马赛克	m <sup>2</sup>	157.4503					
41	仿古青砖 200*100*10厚	m <sup>2</sup>	32.0944					
42	不锈钢扶手 φ80*5厚	m	18.9952					
43	油性防锈漆	kg	5.8571					
44	乳化沥青	kg	2030.9328					
45	防水粉	kg	9.7194					
46	密封膏	kg	1.6875					
47	嵌缝料	kg	0.5902					
48	松节油	kg	0.8549					
49	柴油	t	0.0976					
50	环氧树脂 综合	kg	2.688					
51	隔离剂	kg	7.2932					
52	脱模剂	kg	-32.5779					
53	氩气	m <sup>3</sup>	8.5678					
54	202胶 FSC-2	kg	1.029					
55	不锈钢管 φ30*3厚	m	83.0234					
56	高压风管	m	0.0493					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：山儿村

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
57	深灰色植草砖 400*400*80厚	m <sup>2</sup>	209.4672					
58	白棉纱	kg	1.8447					
59	水	m <sup>3</sup>	35.2298					
60	水	m <sup>3</sup>	171.3464					
61	钢模板	kg	19.5636					
62	钢支撑	kg	1.8997					
63	其他材料费	元	767.5432					
64	材料费调整	元	-0.2141					
65	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	18.2781					
66	普通预拌混凝土 细石 C15	m <sup>3</sup>	1.1173					
67	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	6.7645					
68	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	0.5353					
69	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	100.7709					
70	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	0.606					
71	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	1.4905					
72	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	9.6335					
73	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m <sup>3</sup>	1.8388					
74	红色透水砖 235*115*55mm	m <sup>2</sup>	40.596					
75	预制混凝土路缘石 600*300*150	m	111.7312					
76	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.1666					
77	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	10.0271					
78	预拌水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.4175					
79	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	1.9297					
80	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	1.0846					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：山儿村

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
81	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	6.7683					
82	预拌混凝土	m3	128.0721					
83	50厚AC-10改性沥青混凝土	m3	99.5938					
84	铁皮围挡门	m2	3.75					
85	成品现购垃圾房顶 4000*2000mm	个						
86	12厚PVC字体 650*650mm	个	4					
87	墙绘	m2	378					
88	机上人工	工日	0.4346					
89	机上人工	工日	25.7319					
90	折旧费	元	8249.1738					
91	检修费	元	1858.1012					
92	维护费	元	5566.9223					
93	安拆费	元	216.2123					
94	汽油 (机械用)国III93#	kg	16.3851					
95	汽油 (机械用)国III93#	kg	29.275					
96	柴油 (机械用)0#	kg	46.76					
97	柴油 (机械用)0#	kg	1003.7443					
98	电 (机械用)	kW·h	6.4406					
99	电 (机械用)	kw·h	541.9016					
100	机械费调整	元	0.2581					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路沿线分区一						
		人行道 TY1.02-A						
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 名称: 人行道整形碾压	m2	848.57			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 300*150*50 透水混凝土砖 (颜色见设计图) 2. 结合层: 30厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层 3. 硬底化: 100厚 C25 混凝土 4. 垫层: 150厚 6% 水泥石粉垫层	m2	848.57			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 600*300*150 烧面芝麻灰花岗岩侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚 C25 混凝土、150厚 6% 水泥石粉垫层 3. 后座: C15 细石混凝土	m	332.57			
		人行道 TY1.02-A 合计						
		混凝土路破除修复 TY0.01-F/G						
4	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除旧混凝土路面 2. 厚度: 100mm 3. 运距: 5km	m2	183.31			
5	041001003002	拆除基层	1. 名称: 拆除旧石粉垫层 2. 厚度: 100mm 3. 运距: 5km	m2	183.31			
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床碾压检验	m2	183.31			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 100厚 6% 水泥石粉垫层	m2	183.31			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm	m2	183.31			
		混凝土路破除修复 TY0.01-F/G 合计						
		垃圾房 TY10.01-A						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	7.53			
10	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	3.61			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	3.38			
12	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：200厚6%水泥石粉垫层	m2	8.45			
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.87			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.33			
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.97			
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：240厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.3			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.27			
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.53			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.002			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.101			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.037			
22	011204003001	块料墙面	1. 底层砂浆：30厚1：2.5水泥砂浆抹平 2. 面层材料品种、规格、颜色：240*60*10厚仿青砖瓷片	m2	17.43			
23	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：C20素砼后浇护角	m3	0.24			
		垃圾房 TY10.01-A合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		树池 TY0.04-G 高度450mm						
24	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	20.02			
25	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	8.24			
26	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	10.54			
27	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：150厚6%水泥石粉垫层	m2	40.04			
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm	m3	3.03			
29	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	14.52			
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5防水水泥砂浆	m2	24.9			
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	43.46			
32	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称：深绿色外墙漆	m2	21			
33	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称：白色外墙漆	m2	20.02			
		树池 TY0.04-G 高度450mm合计						
		围挡 TY2.05-A						
34	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	54.07			
35	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	18.54			
36	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	32.75			
37	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.72			
38	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.54			
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.122			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.428			
41	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：300*300*12厚镀锌钢板预埋板	t	1.221			
42	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：150*80*8厚镀锌肋板	t	0.319			
43	010501006001	素砼护角	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.24			
44	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：□80*80*6镀锌方钢管 2. 金属结构件场内运输	t	13.232			
45	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度：2厚镀锌钢板	m2	363.03			
		围挡 TY2.05-A 合计						
		道路沿线分区一 合计						
		道路沿线分区二						
		更换铁皮顶 TY1 1.01-A						
46	011607001001	瓦屋面拆除	1. 名称：拆除原有瓦顶	m2	46.31			
47	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原有瓦顶 2. 运距：5km	m3	2.32			
48	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：成品灰色波纹瓦铁皮	m2	46.31			
49	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：□50*50*3.0热镀锌矩形钢管，□30*30*3热镀锌钢管	t	0.82			
		更换铁皮顶 TY1 1.01-A合计						
		路面铺石粉 TY0 .06-A						
50	040202009001	砂砾石	1. 名称：100厚 $\Phi$ 10~20灰色砾石散置	m2	91.64			
		路面铺石粉 TY0 .06-A合计						
		更换树脂瓦 TY1 1.01-A						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	011607001002	瓦屋面拆除	1. 名称:拆除原有瓦顶 2. 运距:5km	m2	67.68			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原有瓦顶 2. 运距:5km	m3	3.38			
53	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚成品灰色树脂瓦	m2	67.68			
54	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:□50*50*3.0热镀锌矩形钢管, □30*30*3热镀锌钢管	t	1.198			
		更换树脂瓦 TY1 1.01-A合计						
		道路沿线分区二 合计						
		道路沿线分区三						
		弯头型车挡器						
55	080505003001	车挡	1. 类型:弯头型车挡器 2. 规格: 2000*76*2.0mm	件	2			
		弯头型车挡器合计						
		仿木纹栏杆 TY9 .01-F						
56	040309003001	混凝土栏杆	1. 名称:成品混凝土仿木纹护栏 2. 规格尺寸:1100mm高	m	22			
		仿木纹栏杆 TY9 .01-F合计						
		混凝土路（车行） TY0.01-C						
57	040202001003	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	253.69			
58	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:200厚6%水泥石粉垫层	m2	253.69			
59	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	253.69			
		混凝土路（车行） TY0.01-C合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路沿线分区三合计						
		道路沿线分区四						
		常忆无堤之苦墙绘 LD3.01-B						
60	020911001001	墙绘	1. 名称:常忆无堤之苦墙绘 2. 尺寸:15*2.3m	m2	34.5			
		常忆无堤之苦墙绘 LD3.01-B合计						
		常忆无堤之苦墙灯布 LD3.01-A						
61	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称:常忆无堤之苦墙灯布 2. 规格:18.6*12.3m	m2	228.78			
		常忆无堤之苦墙灯布 LD3.01-A合计						
		石墩栏杆 TY6.01-A						
62	010501003002	独立基础	1. 名称:500*500*200厚C25素砼墩	m3	1.8			
63	04B002	成品大理石立柱	1. 名称:成品大理石立柱 2. 规格:300*300*1000mm高	个	36			
64	04B003	φ8成品原色铁链	1. 名称:φ8成品原色铁链	m	291.03			
		石墩栏杆 TY6.01-A合计						
		路面铺石粉 TY0.06-A						
65	040202009002	砂砾石	1. 名称:100厚Φ10~20灰色砾石散置	m2	416.85			
		路面铺石粉 TY0.06-A合计						
		卵石铺装 TY0.01-D						
66	040204001001	人行道整形碾压	1. 名称:人行道整形碾压	m2	68.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150厚6%水泥石粉垫层	m2	68.07			
68	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	68.07			
69	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:河卵石竖铺	m2	68.07			
		卵石铺装 TY0.01-D合计						
		块堤石碑 LD3.02-A						
		石墩栏杆 TY6.01-A						
70	010501003003	独立基础	1. 名称:500*500*200厚C25素砼墩	m3	0.3			
71	04B002	成品大理石立柱	1. 名称:成品大理石立柱 2. 规格:300*300*1000mm高	个	6			
72	04B003	Φ8成品原色铁链	1. 名称:Φ8成品原色铁链	m	27.6			
		石墩栏杆 TY6.01-A合计						
		地面铺装 TY0.01-A						
73	040204001003	人行道整形碾压	1. 名称:人行道整形碾压 2. 备注:含石碑底地台	m2	7.8			
74	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150厚6%水泥石粉垫层 3. 备注:含石碑底地台	m2	7.8			
75	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 备注:含石碑底地台	m2	7.8			
76	040203008002	块料面层	1. 结合层厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 块料品种、规格:600*300*30烧面芝麻黑花岗岩	m2	5.49			
		地面铺装 TY0.01-A合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		石碑						
77	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：砖砌基座 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.1			
78	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：220厚砖砌碑体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.12			
79	010507005002	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.04			
80	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.001			
81	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.001			
82	011204001001	石材墙面	1. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200*400*50光面中国黑花岗岩 3. 位置：石碑顶面	m2	0.48			
83	04B004	阴刻3mm字体	1. 名称：阴刻3mm字体，上漆	m2	0.4016			
84	011204001002	石材墙面	1. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：1100*600*20光面中国黑花岗岩 3. 位置：石碑正面	m2	0.66			
85	011204001003	石材墙面	1. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*300*20烧面芝麻黑花岗岩 3. 位置：石碑背面及两侧	m2	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	011204001004	石材墙面	1. 结合层:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30烧面芝麻黑花岗岩 3. 位置:石碑基础顶面	m2	1.98			
87	011204001005	石材墙面	1. 结合层:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20烧面芝麻黑花岗岩 3. 位置:石碑基础侧面	m2	3.65			
		石碑合计						
		决堤石碑 LD3.02-A合计						
		路缘石 TY0.01-I						
88	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*150预制混凝土路缘石 2. 后座:C15细石混凝土	m	19.67			
		路缘石 TY0.01-I合计						
		混凝土平台 TY0.01-C						
89	040202001004	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	66.12			
90	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150厚6%水泥石粉垫层	m2	66.12			
91	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	66.12			
		混凝土平台 TY0.01-C合计						
		台阶样式三 TY0.04-H						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
92	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>2</sup>	37.7			
93	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	37.7			
		台阶样式三 TY0.04-H合计						
		仿木纹栏杆 TY9.01-A						
94	040309003002	混凝土栏杆	1. 名称：成品混凝土仿木纹护栏 2. 规格尺寸：1100mm高	m	28			
		仿木纹栏杆 TY9.01-A合计						
		原地面打磨清扫干净 刷仿木纹漆						
95	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称：原地面打磨清扫干净刷仿木纹漆	m <sup>2</sup>	102.58			
		原地面打磨清扫干净 刷仿木纹漆合计						
		道路沿线分区四合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
96	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 搭设部位：围挡	m <sup>2</sup>	634.03			
97	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度：10m内	m <sup>2</sup>	8.99			
98	粤011701012002	活动脚手架		m <sup>2</sup>	46.31			
99	011702001001	基础	1. 名称：基础垫层模板 2. 位置：垃圾房	m <sup>2</sup>	2.87			
100	011702001002	基础	1. 名称：独立基础模板 2. 位置：垃圾房	m <sup>2</sup>	2.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
101	011702002001	矩形柱	1. 位置:垃圾房 2. 支模高度:3.6m内	m2	3.48				
102	011702028001	扶手	1. 名称:压顶模板 2. 位置:垃圾房	m2	3.83				
103	011702001003	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:树池	m2	9.77				
104	011702001004	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:围挡	m2	30.9				
105	011702001005	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋 2. 位置:围挡	m2	123.58				
106	041102021001	小型构件模板	1. 名称:后座模板 2. 位置:缘石	m2	4.38				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 暂列金额明细表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	(道路沿线分区二) 垃圾桶 MP2.01-B		320.00			1套
2	成品现购垃圾房顶	4000*2000mm	5800.00			
合 计			6120.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。



# 计日工表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	9.7575					
2	人工费	元	91570.279					
3	人工费	元	11557.4657					
4	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.001					
5	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	1.2536					
6	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.002					
7	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	1.0658					
8	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	6.9305					
9	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	6.619					
10	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	0.0034					
11	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.4753					
12	六角空心钢 综合	kg	1.5508					
13	钢板 综合	kg	109					
14	彩钢板 $\delta 0.5$	m <sup>2</sup>						
15	吊装夹具	套	0.0404					
16	橡皮密封条 $20 \times 4$	m						
17	土工布	m <sup>2</sup>	29.201					
18	麻袋	个	1.2078					
19	铝拉铆钉 综合	十个						
20	自攻螺钉 $M6 \times 25$	十套						
21	六角螺栓 综合	kg	24.216					
22	对拉螺栓	kg	8.0043					
23	防水胶垫圈	个						
24	圆钉 $50 \sim 75$	kg	46.6445					
25	镀锌瓦楞钩	十个	27.2074					
26	低碳钢焊条 综合	kg	72.4333					
27	低碳钢焊条 综合	kg	12.5					
28	低合金钢耐热焊条 综合	kg	2.4942					
29	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	19.9378					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	合金钢钻头 一字型	个	0.9898					
31	合金钢钻头 $\phi 6\sim 13$	个						
32	铁件 综合	kg	50.3814					
33	300*300*12厚镀锌钢板预埋板	kg	1233.21					
34	100*50*8厚镀锌肋板	kg	322.19					
35	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	15.2137					
36	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	32.2937					
37	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.0615					
38	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0034					
39	中砂	m <sup>3</sup>	37.8015					
40	砾石 $\phi 10\sim 20$	m <sup>3</sup>	62.2391					
41	石粉	m <sup>3</sup>	330.9486					
42	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.6965					
43	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	4.5581					
44	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	8.1106					
45	3厚成品灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	90.7589					
46	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.1861					
47	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	1.8539					
48	垫木	m <sup>3</sup>	0.0263					
49	防水胶合板 模板用 18mm	m <sup>2</sup>	18.8445					
50	仿青砖瓷片 240*60*10厚	m <sup>2</sup>	18.1272					
51	1200*400*50光面中国黑花岗岩	m <sup>2</sup>	0.4896					
52	1100*600*20光面中国黑花岗岩	m <sup>2</sup>	0.6732					
53	800*300*20烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>	1.326					
54	600*300*30烧面芝麻黑花岗岩	m <sup>2</sup>	2.0196					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
55	600*300*30烧面芝麻黑花岗岩	m2	5.5724					
56	灯布	m2	242.5068					
57	环氧富锌底漆	kg	2.1391					
58	仿木纹漆	kg	1.231					
59	仿木纹漆	kg	12.3096					
60	防水粉	kg	13.1579					
61	防水密封胶	kg						
62	嵌缝料	kg	0.5902					
63	清油	kg	0.0427					
64	松节油	kg	0.0692					
65	灯用煤油	kg	0.3228					
66	石蜡	kg	0.3594					
67	草酸	kg	0.1351					
68	二甲苯	kg	0.5129					
69	隔离剂	kg	17.9452					
70	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.2139					
71	脱模剂	kg	-2.5431					
72	二氧化碳	m3	17.9461					
73	氧气	m3	17.9461					
74	乙炔气	kg	9.87					
75	胶粘剂	kg	3.3894					
76	建筑胶	kg	26.4656					
77	高压风管	m	0.165					
78	白棉纱	kg	0.3374					
79	水	m3	131.1366					
80	水	m3	161.1962					
81	钢模板	kg	46.8955					
82	钢支撑	kg	1.8997					
83	其他材料费	元	1470.7177					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
84	其他材料费	元	79.793					
85	材料费调整	元	0.022					
86	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	6.4511					
87	普通预拌混凝土 细石 C15	m <sup>3</sup>	0.1997					
88	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	30.9313					
89	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	116.8065					
90	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	66.2357					
91	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	0.606					
92	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	2.6786					
93	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	3.6556					
94	2厚镀锌钢板	m <sup>2</sup>						
95	□80*80*6镀锌方钢管 50*50*2mm厚	t						
96	红色透水混凝土砖 300*150*50mm	m <sup>2</sup>	865.5414					
97	烧面芝麻灰花岗岩侧石 500*300*150mm	m	337.5586					
98	预制混凝土路缘石 600*300*150	m	19.9651					
99	成品混凝土仿木纹护栏 1100mm高	m	50.25					
100	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	4.1453					
101	预拌水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.1109					
102	预拌水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.056					
103	预拌水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.0203					
104	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	3.9152					
105	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	26.7262					
106	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	2.3987					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路沿线分区

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
107	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	1.5517					
108	预拌混凝土	m3	221.2303					
109	弯头型车挡器 2000*76*2.0mm	处	2					
110	成品大理石立柱 300*300*1000mm高	个	38					
111	阴刻3mm字体	工日	3					
112	墙绘	m2	34.5					
113	Φ8成品原色铁链	m	291.03					
114	Φ8成品原色铁链	m	27.6					
115	机上人工	工日	1.0048					
116	机上人工	工日	16.3139					
117	折旧费	元	1548.9566					
118	折旧费	元	1888.5187					
119	检修费	元	325.1157					
120	检修费	元	443.0158					
121	维护费	元	786.2366					
122	维护费	元	1475.4289					
123	安拆费	元	323.5934					
124	汽油 (机械用)国III93#	kg	32.9714					
125	柴油 (机械用)0#	kg	13.8101					
126	柴油 (机械用)0#	kg	499.8007					
127	柴油 (机械用)0#	kg	109.8086					
128	电 (机械用)	kW·h	674.708					
129	电 (机械用)	kw·h	902.0608					
130	机械费调整	元	-0.2107					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大榕树

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	人行道 TY1.02-A		
1.2	挡墙 LD4.02-A		
1.3	混凝土破路修复 TY0.01-F/G		
1.4	更换瓷砖		
1.5	风貌带LOGO墙绘 LD4.03-A		
1.6	墙绘 LD4.05-A		
1.7	拱门提升 LD4.01-A		
1.8	原屋面拆除换树脂瓦 TY11.01-A		
1.9	乡村振兴形象墙 LD4.04-A 5.5*2.4m		
1.10	路面铺石粉 TY0.06-A		
1.11	运动图案文创 LD4.04-C 4.83*1.06m		
1.12	不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C		
1.13	拆除旧建筑		
1.14	钩机清理建筑垃圾、杂草、土地平整		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大榕树

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=1+2+3+5		
-----------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道 TY1.02-A						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 名称: 人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	314.3			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 300*150*50 红色透水混凝土砖 2. 结合层: 30厚 1: 2.5 水泥砂浆结合层 3. 硬底化: 100厚 C25 混凝土 4. 垫层: 150厚 6% 水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	314.3			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 600*300*150 烧面芝麻灰花岗岩侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚 C25 混凝土、150厚 6% 水泥石粉垫层 3. 后座: C15 细石混凝土	m	140.63			
		人行道 TY1.02-A 合计						
		挡墙 LD4.02-A						
		AB段						
4	040302008001	喷射混凝土	1. 名称: 挂网喷射混凝土护坡 2. 厚度: 100mm 3. 材料种类: 混凝土 4. 混凝土类别、强度等级: C20 5. 详图集 07MR403 P37	m <sup>2</sup>	191.542			
5	040101001001	挖一般土方	1. 名称: 人机配合挖土方	m <sup>3</sup>	225.17			
6	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	225.17			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 1500厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	89.57			
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C20 2. 泵送	m <sup>3</sup>	98.6648			
		AB段合计						
		BC段						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	04B001	三维植被网护坡	1. 名称: 三维植被网护坡 2. 植被养护 3. 指引: 详图集07MR403 P13	m <sup>2</sup>	204.41			
10	040101001002	挖一般土方	1. 名称: 人机配合挖土方	m <sup>3</sup>	387.89			
11	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	387.89			
12	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 1500厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	75.65			
13	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C20 2. 泵送	m <sup>3</sup>	233.06			
		BC段合计						
		CD段						
14	04B001	三维植被网护坡	1. 名称: 三维植被网护坡 2. 植被养护 3. 指引: 详图集07MR403 P13	m <sup>2</sup>	131.445			
15	040101001003	挖一般土方	1. 名称: 人机配合挖土方	m <sup>3</sup>	160.01			
16	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	160.01			
17	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 1500厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	44.712			
18	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C20 2. 泵送	m <sup>3</sup>	118.611			
		CD段合计						
		挡墙排水沟 TY0.05-A						
19	040501016002	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 3. 沟壁抹灰: 20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 4. 沟底抹灰: 20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5. 盖板材质及规格: 500*300*30成品混凝土篦子	m	80.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:30厚C20混凝土	m2	7.24			
		挡墙排水沟 TY0.05-A合计						
		挡墙 LD4.02-A合计						
		混凝土破路修复 TY0.01-F/G						
21	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除旧混凝土路面 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	213.75			
22	041001003002	拆除基层	1. 名称:拆除旧石粉垫层 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	213.75			
23	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	213.75			
24	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100厚6%水泥石粉垫层	m2	213.75			
25	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	213.75			
		混凝土破路修复 TY0.01-F/G合计						
		更换瓷砖						
26	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:拆除原有破旧瓷砖 2. 运距:5km	m2	5.2			
27	011204003001	块料墙面	1. 名称:更换相同仿蘑菇面瓷砖	m2	5.2			
		更换瓷砖合计						
		风貌带LOGO墙绘 LD4.03-A						
28	020911001001	墙绘	1. 名称:墙绘	m2	17.05			
		风貌带LOGO墙绘 LD4.03-A合计						
		墙绘 LD4.05-A						
29	020911001002	墙绘	1. 名称:墙绘	m2	29.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		墙绘 LD4.05-A 合计						
		拱门提升 LD4.01-A						
30	050307002001	φ300白色丙烯酸外墙漆C25混凝土球	1.名称:φ300白色丙烯酸外墙漆C25混凝土球	个	2			
31	011207001003	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:400*200*50镀锌钢板喷木漆,边框15宽黛青色漆 2.面层材料品种、规格、颜色:200*200字体阴刻喷黛青色漆(西江水绕大王山,百果飘香共展颜)	m2	1.76			
32	010507005001	压顶	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.036			
33	011406001001	抹灰面油漆	1.名称:压顶刷黛青色外墙漆	m2	0.24			
34	011406001002	抹灰面油漆	1.名称:墙面刷黛青色外墙漆	m2	2.95			
35	011406001003	抹灰面油漆	1.名称:墙面刷西凤灰外墙漆	m2	7.97			
36	011406001004	抹灰面油漆	1.名称:原有石柱翻新,刷漆	m2	14			
37	011204001001	河卵石镶贴	1.面层材料品种、规格、颜色:φ50-80黄色河卵石平贴	m2	2.065			
		拱门提升 LD4.01-A合计						
		原屋面拆除换树脂瓦 TY11.01-A						
38	011607001001	瓦屋面拆除	1.名称:拆除原有瓦顶 2.运距:5km	m2	84.35			
39	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原有瓦顶 2.运距:5km	m3	4.22			
40	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:3厚成品灰色树脂瓦	m2	84.35			
41	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:□50*50*3.0热镀锌矩形钢管,□30*30*3热镀锌钢管	t	1.432			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		原屋面拆除换树脂瓦 TY11.01-A 合计						
		乡村振兴形象墙 LD4.04-A 5.5 *2.4m						
42	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:乡村振兴形象墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厘PVC+UV高清印刷	m <sup>2</sup>	13.2			
		乡村振兴形象墙 LD4.04-A 5.5 *2.4m 合计						
		路面铺石粉 TY0.06-A						
43	040202009001	砂砾石	1. 名称:100厚Φ10~20灰色砾石散置	m <sup>2</sup>	878.28			
		路面铺石粉 TY0.06-A 合计						
		运动图案文创 LD4.04-C 4.83 *1.06m						
44	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:运动图案文创 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厘PVC+UV高清印刷+雕刻	m <sup>2</sup>	5.12			
45	011508001001	泡沫塑料字	1. 名称:KT板运动员图样 2. 规格:1.8*1.5m	个	5			
		运动图案文创 LD4.04-C 4.83 *1.06m 合计						
		不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C						
46	010501003001	独立基础	1. 名称:300*300*300 C20素砼墩	m <sup>3</sup>	0.351			
47	04B002	不锈钢仿竹篱笆	1. 名称:不锈钢仿竹篱笆 2. 高度:0.8m	m	26.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C 合计						
		拆除旧建筑						
48	04B003	拆除旧建筑	1. 名称: 拆除旧建筑 2. 运距: 5km	m2	64.46			
		拆除旧建筑合计						
		钩机清理建筑垃圾、 杂草、土地平整						
49	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类: 场地清杂	m2	1603.55			
50	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 草皮、杂类 2. 运距: 5km	m3	160.355			
		钩机清理建筑垃圾、 杂草、土地平整合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
51	041101001001	墙面脚手架	1. 名称: 单排脚手架 2. 位置: 挡墙	m2	243.665			
52	041102017001	挡墙模板	1. 名称: 挡墙模板	m2	543.35			
53	041102021001	小型构件模板	1. 名称: 后座模板 2. 位置: 缘石	m2	14.063			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大榕树

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

















# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大榕树

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	9.1542					
2	人工费	元	116588.96 15					
3	人工费	元	1048.7778					
4	钢丝绳 φ14.1~15	kg	4.697					
5	钢丝绳 φ12.5	m	0.0024					
6	六角空心钢 综合	kg	1.8083					
7	吊装夹具	套	0.0286					
8	土工布	m <sup>2</sup>	15.1838					
9	六角螺栓 综合	kg	17.184					
10	镀锌瓦楞钩	十个	33.9087					
11	低合金钢耐热焊条 综合	kg	1.77					
12	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	14.1482					
13	合金钢钻头 一字型	个	1.1543					
14	钢丝网 综合	m <sup>2</sup>	210.6962					
15	铁件 综合	kg	563.8311					
16	铁件 综合	kg	13.8938					
17	成品混凝土篦子 500*300*30	十块	16.5727					
18	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.2929					
19	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	10.0951					
20	中砂	m <sup>3</sup>	54.6863					
21	砾石 φ10~20	m <sup>3</sup>	107.5015					
22	碎石 40	m <sup>3</sup>	230.2955					
23	河卵石 20~40	t	0.0867					
24	石粉	m <sup>3</sup>	103.4558					
25	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	2.8335					
26	3厚成品灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	113.1134					
27	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	1.4533					
28	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.1014					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大榕树

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
29	垫木	m3	0.019					
30	10厘PVC+UV高清印刷	m2	14.52					
31	10厘PVC+UV高清印刷+雕刻	m2	5.632					
32	氧气	m3	1.9338					
33	乙炔气	kg	0.838					
34	环氧富锌底漆	kg	1.5179					
35	酚醛红丹防锈漆	kg	5.6043					
36	油性防锈漆	kg	27.1117					
37	防水粉	kg	32.0845					
38	松节油	kg	4.4708					
39	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1518					
40	脱模剂	kg	55.5619					
41	二氧化碳	m3	12.7348					
42	氧气	m3	12.7348					
43	乙炔气	kg	7.0039					
44	玻璃胶	L	0.7255					
45	万能胶 1kg/瓶	kg	8.244					
46	焊接钢管 综合	t	0.0115					
47	高压风管	m	0.1924					
48	白棉纱	kg	0.114					
49	水	m3	175.3581					
50	水	m3	53.9104					
51	钢模板	kg	-0.8379					
52	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	2.8265					
53	脚手架钢管底座	个	0.5604					
54	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.9503					
55	脚手架直角扣(含螺丝)	套	6.3353					
56	钢支撑	kg	303.1893					
57	其他材料费	元	3037.9877					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大榕树

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
58	其他材料费	元	91.275					
59	材料费调整	元	0.1329					
60	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	6.1402					
61	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	42.8923					
62	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	35.8245					
63	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	1.3214					
64	红色透水混凝土砖 300*150*50mm	m <sup>2</sup>	320.586					
65	烧面芝麻灰花岗岩侧石 500*300*150mm	m	142.7395					
66	预拌水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.063					
67	预拌水泥砂浆 M5.0	m <sup>3</sup>	0.0253					
68	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	1.2961					
69	预拌水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	1.3782					
70	预拌砂浆	m <sup>3</sup>	9.8799					
71	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	541.9478					
72	三维植被网护坡	m <sup>2</sup>	335.855					
73	不锈钢仿竹篱笆 高度0.8m	m	26.33					
74	Φ300白色丙烯酸外墙漆C25混凝土球	个	2					
75	墙绘	m <sup>2</sup>	46.8					
76	机上人工	工日	106.9233					
77	机上人工	工日	7.9542					
78	折旧费	元	7678.4252					
79	折旧费	元	1719.126					
80	检修费	元	1947.7825					
81	检修费	元	348.1777					
82	维护费	元	5039.9554					
83	维护费	元	1289.7852					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：休闲广场

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	路缘石 TY0.01-J		
1.2	混凝土路 TY0.01-C		
1.3	青砖斜砌种植池 TY0.06-B		
1.4	特色树池翻新 TY5.01-A		
1.5	混凝土破除修复 TY0.01-F/G		
1.6	假草皮		
1.7	特色栏杆 TY9.02-A		
1.8	红色透水砖 TY0.01-A		
1.9	路边墙砖 TY0.06-J		
1.10	竹篱笆 TY8.01-A		
1.11	不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C		
1.12	铁艺围栏面贴海报 TY2.05-A		
1.13	台阶样式三 TY0.04-H		
1.14	钩机清理建筑垃圾、杂草、土地平整		
1.15	布品类		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路缘石 TY0.01-J						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*150预制混凝土路缘石 2. 后座:C15细石混凝土	m	114.56			
		路缘石 TY0.01-J合计						
		混凝土路 TY0.01-C						
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m <sup>2</sup>	385.36			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150厚6%水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	385.36			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	385.36			
		混凝土路 TY0.01-C合计						
		青砖斜砌种植池 TY0.06-B						
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:青砖235*115*55mm 2. 方式:斜砌 埋入种植土	m	240.8			
		青砖斜砌种植池 TY0.06-B合计						
		特色树池翻新 TY5.01-A						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	5.79			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	130.93			
		特色树池翻新 TY5.01-A合计						
		混凝土破除修复 TY0.01-F/G						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除旧混凝土路面 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	1191.69			
9	041001003002	拆除基层	1. 名称:拆除旧石粉垫层 2. 厚度:100mm 3. 运距:5km	m2	1191.69			
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	1191.69			
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100厚6%水泥石粉垫层	m2	1191.69			
12	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	1191.69			
		混凝土破除修复 TY0.01-F/G合计						
		假草皮						
13	050102005001	假草皮	1. 名称:假草皮	m2	90			
		假草皮合计						
		特色栏杆 TY9.02-A						
		20.8m段						
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:特色栏杆 2. 扶手:□50*3.0镀锌方钢管 3. 横杆:□30*3.0镀锌方钢管 4. 竖杆:□30*3.0镀锌方钢管 5. 立柱:□50*3.0镀锌方钢管 6. 油漆品种、刷漆遍数:栏杆喷黑色氟碳漆	m	20.8			
		20.8m段合计						
		26.84m段						
15	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:特色栏杆 2. 扶手:□50*3.0镀锌方钢管 3. 横杆:□30*3.0镀锌方钢管 4. 竖杆:□30*3.0镀锌方钢管 5. 立柱:□50*3.0镀锌方钢管 6. 油漆品种、刷漆遍数:栏杆喷黑色氟碳漆	m	26.84			
		26.84m段合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		12.6m段						
16	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:特色栏杆 2. 扶手:□50*3.0镀锌方钢管 3. 横杆:□30*3.0镀锌方钢管 4. 竖杆:□30*3.0镀锌方钢管 5. 立柱:□50*3.0镀锌方钢管 6. 油漆品种、刷漆遍数:栏杆喷黑色氟碳漆	m	12.6			
		12.6m段合计						
		特色栏杆 TY9.02-A合计						
		红色透水砖 TY0.01-A						
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50红色透水混凝土砖 2. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 硬底化:100厚C25混凝土 4. 垫层:150厚6%水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	8.22			
		红色透水砖 TY0.01-A合计						
		路边墙砖 TY0.06-J						
18	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:120厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	3.96			
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	89.57			
		路边墙砖 TY0.06-J合计						
		竹篱笆 TY8.01-A						
20	010501003002	独立基础	1. 名称:300*300*300 C20素砼墩	m <sup>3</sup>	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	04B002	竹篱笆	1. 名称:竹篱笆 2. 高度:1.2m	m <sup>2</sup>	43.42			
		竹篱笆 TY8.01-A合计						
		不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C						
22	010501003001	独立基础	1. 名称:300*300*300 C20素砼墩	m <sup>3</sup>	1.4			
23	04B002	不锈钢仿竹篱笆	1. 名称:不锈钢仿竹篱笆 2. 高度:0.8m	m	110			
		不锈钢仿竹篱笆 TY-8.01-C合计						
		铁艺围栏面贴海报 TY2.05-A						
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	88.48			
25	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	41.27			
26	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	47.21			
27	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	12.64			
28	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	30.34			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.835			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.7			
31	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:300*300*12厚镀锌钢板预埋板	t	1.993			
32	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:100*50*8厚镀锌肋板	t	0.295			
33	010501006001	素砼护角	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.29			
34	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: $\square$ 80*80*6镀锌方钢管 横杆	t	20.282			
35	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:2厚镀锌钢板	m <sup>2</sup>	594.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铁艺围栏面贴海报 TY2.05-A合计						
		台阶样式三 TY0.04-H						
36	010401012001	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	147.2			
37	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: :2.5水泥砂浆	m2	147.2			
		台阶样式三 TY0.04-H合计						
		钩机清理建筑垃圾、杂草、土地平整						
38	050101007001	清除地被植物	1.植物种类:场地清杂	m2	7681			
39	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:草皮、杂类 2.运距:5km	m3	768.1			
		钩机清理建筑垃圾、杂草、土地平整合计						
		布品类						
		弯头型车档 2000*76*2.0mm LP5.01.3-H						
40	080505003001	车挡	1.类型:弯头型车挡器 2.规格:2000*76*2.0mm	件	5			
		弯头型车档 2000*76*2.0mm LP5.01.3-H合计						
		西江画廊标识 LD5.06-A						
41	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	0.7			
42	010103001002	回填方	1.填方材料品种:素土	m3	0.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m3	0.37			
44	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.175			
45	010501003003	独立基础	1. 名称:C25素砼墩	m3	0.19			
46	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 φ10以内	t	0.005			
47	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:150*150*10厚镀锌 预埋钢板	t	0.012			
48	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:50*50*5镀锌钢 肋板	t	0.001			
49	010501006002	素砼护角	1. 名称:100厚C15细石混凝土	m3	0.063			
50	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□50*50* 3镀锌钢管 立柱	t	0.113			
51	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:乡村振兴形象墙 2. 面层材料品种、规格、颜色 :15厚PVC底板	m2	18.5731			
52	011508001001	泡沫塑料字	1. 名称:10厚PVC板字体 2. 字体规格:1300*1300mm	个	14			
		西江画廊标识 LD5.06-A合计						
		地面彩绘 LD5. 13-A						
53	020911001001	地面彩绘	1. 名称:地面彩绘	m2	146.3			
		地面彩绘 LD5. 13-A合计						
		彩虹跑道 LD5. 13-B						
54	020911001002	地面彩绘	1. 名称:地面彩绘 2. 绘制部位:彩虹跑道	m2	278.7			
		彩虹跑道 LD5. 13-B合计						
		原有墙修缮外装 灯布 LP5.01.3 -C						
55	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称:原有墙修缮外装灯布	m2	96.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		原有墙修缮外装灯布 LP5. 01. 3-C合计						
		渔歌晚唱背景墙（基础部分）LD5. 05-A						
56	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	33. 23			
57	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	29. 55			
58	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	3. 68			
59	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	1. 07			
60	010501003004	独立基础	1. 名称：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2. 42			
61	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0. 81			
62	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0. 065			
63	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0. 225			
64	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0. 086			
		渔歌晚唱背景墙（基础部分）LD5. 05-A合计						
		牛文化厕所提升LD5. 04-A						
65	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：□200*100*10厚镀锌方钢管	t	0. 63			
66	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：□200*150*8厚镀锌方钢管	t	1. 102			
67	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格：□50*50*5厚镀锌方钢管	t	0. 272			
68	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格：□80*50*5厚镀锌方钢管	t	0. 173			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称: 金属构件 2. 油漆品种、刷漆遍数: 喷浅灰色氟碳漆	m2	39.46			
70	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 成品深灰色树脂瓦	m2	23.29			
71	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称: 不锈钢平开门 2. 尺寸: 800*2100mm	樘	3			
72	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 现有墙体 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色丙烯酸外墙漆 二遍	m2	38.76			
		牛文化厕所提升 LD5.04-A合计						
		牛圩主题置石LD 5.14						
73	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑	m3	2.67			
74	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 素土	m3	0.64			
75	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方 2. 运距: 5km	m3	2.03			
76	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 100厚6%水泥石粉垫层	m2	4.95			
77	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.41			
78	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.98			
79	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*20厚烧面芝麻灰	m2	3.57			
		牛圩主题置石LD 5.14合计						
		西江摄影展墙LD 5.07-A						
80	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	1.96			
81	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 素土	m3	0.84			
82	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 外运土方 2. 运距: 5km	m3	1.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.245			
84	010501003006	独立基础	1. 名称:C25素砼墩	m3	0.75			
85	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.008			
86	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:150*150*10厚镀锌预埋钢板	t	0.009			
87	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:50*50*5镀锌钢肋板	t	0.002			
88	010501006003	素砼护角	1. 名称:100厚C15细石混凝土	m3	0.125			
89	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\square$ 50*50*3镀锌钢管 立柱	t	0.04			
		西江摄影展墙LD5.07-A合计						
		茅草亭LD5.15-A(2个)						
		茅草亭1						
90	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	2.56			
91	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	1.71			
92	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m3	0.85			
93	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.256			
94	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
95	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.022			
96	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.013			
97	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:300*300*16厚钢板预埋件	t	0.045			
98	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:100*70*10厚钢板加劲肋	t	0.002			
99	010501006004	素砼护角	1. 名称:C20细石混凝土二次浇灌	m3	0.054			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格：□150*150*6厚镀锌方钢管 钢柱	t	0.309			
101	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格：□150*150*6厚镀锌方钢管 钢梁	t	0.386			
102	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格：□100*100*5厚镀锌方钢管 屋架梁	t	0.139			
103	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□50*50*3镀锌方管 横向龙骨	t	0.156			
104	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□50*50*3镀锌方管 竖向龙骨	t	0.045			
105	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚成品灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	17.64			
106	04B001	铺盖茅草	1. 名称：铺盖茅草	m <sup>2</sup>	17.64			
		茅草亭1合计						
		茅草亭2						
107	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	2.56			
108	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	1.71			
109	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.85			
110	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	0.256			
111	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.54			
112	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.022			
113	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.013			
114	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类：300*300*16厚钢板预埋件	t	0.045			
115	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类：100*70*10厚钢板加劲肋	t	0.002			
116	010501006005	素砼护角	1. 名称：C20细石混凝土二次浇灌	m <sup>3</sup>	0.054			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格：□150*150*6厚镀锌方钢管 钢柱	t	0.309			
118	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格：□150*150*6厚镀锌方钢管 钢梁	t	0.386			
119	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格：□100*100*5厚镀锌方钢管 屋架梁	t	0.139			
120	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□50*50*3方管 横向龙骨	t	0.156			
121	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□50*50*3方管 竖向龙骨	t	0.045			
122	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚成品灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	17.64			
123	04B001	铺盖茅草	1. 名称：铺盖茅草	m <sup>2</sup>	17.64			
		茅草亭2合计						
		茅草亭LD5.15-A(2个)合计						
		牛文化景墙 LD5.01.1-A						
124	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	14.56			
125	010103001008	回填方	1. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	2.56			
126	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	12			
127	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称：150厚6%水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	19.42			
128	010501001008	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	1.94			
129	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	7.15			
130	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.089			
131	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 240*120*25mm 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	3.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		牛文化景墙 LD5 .01.1-A合计						
		墙面标识 LP5. 01.3-F 标识1						
132	011508001002	泡沫塑料字	1.名称:15厚PVC字体 2.字体规格:790*790mm 3.字样:全面实施乡村振兴战略 谱写新时代都城发展新篇章	个	24			
		墙面标识 LP5. 01.3-F 标识1 合计						
		墙面标识 LP5. 01.3-F 标识2						
133	011507001002	平面、箱式招牌	1.名称:灯布 2.规格:18*2.4m	m2	43.2			
		墙面标识 LP5. 01.3-F 标识2 合计						
		布品类合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
134	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架 2.搭设部位:围挡	m2	594.08			
135	粤011701012002	活动脚手架	1.搭设部位:墙柱面 2.位置:牛文化厕所	m2	64.83			
136	粤011701012003	活动脚手架	1.名称:天棚活动脚手架 2.位置:茅草亭	m2	35.28			
137	041102021001	小型构件模板	1.名称:后座模板 2.位置:缘石	m2	17.18			
138	011702001001	基础	1.名称:垫层 2.位置:围挡	m2	50.56			
139	011702001002	基础	1.基础类型:带形基础 2.位置:围挡	m2	202.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
140	011702001004	基础	1. 名称:基础垫层模板 2. 位置:西江画廊标识	m2	1.4			
141	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 位置:西江画廊标识	m2	2.52			
142	011702001005	基础	1. 名称:垫层 2. 位置:渔歌晚唱背景墙（基础部分）	m2	2.6			
143	011702001006	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 位置:渔歌晚唱背景墙（基础部分）	m2	7.4			
144	011702002001	矩形柱	1. 名称:柱模板 2. 支模高度:3.6m内 3. 位置:渔歌晚唱背景墙（基础部分）	m2	23.59			
145	011702001007	基础	1. 名称:垫层模板 2. 位置:牛圩景石	m2	0.828			
146	011702001008	基础	1. 名称:独立基础 2. 位置:牛圩景石	m2	4.488			
147	011702001009	基础	1. 名称:垫层 2. 位置:西江摄影展墙	m2	1.4			
148	011702001010	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 位置:西江摄影展墙	m2	6			
149	011702001011	基础	1. 名称:垫层 2. 位置:茅草亭	m2	2.56			
150	011702001012	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 位置:茅草亭	m2	9.6			
151	011702001013	基础	1. 名称:垫层 2. 位置:牛文化景墙	m2	3.14			
152	011702001014	基础	1. 基础类型:带形基础 2. 位置:牛文化景墙	m2	15.72			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲广场

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：休闲广场

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	178444.83		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	178444.83		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。















# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：休闲广场

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	117334.75 25					
2	人工费	元	16556.778 5					
3	人工费调整	元	-0.0005					
4	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0082					
5	螺纹钢 φ25以内	t	2.1567					
6	螺纹钢 φ10以内	t	0.1704					
7	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	13.2678					
8	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	2.3333					
9	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	12.9926					
10	钢丝绳 φ14.1~15	kg	15.4074					
11	钢丝绳 φ12.5	m	0.0077					
12	圆钢 φ10以内	t	0.8283					
13	六角空心钢 综合	kg	10.0817					
14	彩钢板 δ0.5	m <sup>2</sup>						
15	吊装夹具	套	0.0725					
16	橡皮密封条 20×4	m						
17	土工布	m <sup>2</sup>	60.2797					
18	土工布	m <sup>2</sup>	2.3285					
19	铝拉铆钉 综合	十个						
20	自攻螺钉 M6×25	十套						
21	六角螺栓 综合	kg	2.1322					
22	对拉螺栓	kg	14.1173					
23	膨胀螺栓 M8×80	十套	12.396					
24	防水胶垫圈	个						
25	圆钉 综合	kg	0.0911					
26	圆钉 30~45	kg	4.0148					
27	圆钉 50~75	kg	81.9369					
28	镀锌瓦楞钩	十个	23.5452					
29	水砂纸	张	3.9535					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：休闲广场

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	低碳钢焊条 综合	kg	130.475					
31	低碳钢焊条 综合	kg	0.1482					
32	低合金钢耐热焊条 综合	kg	14.9041					
33	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	22.0202					
34	合金钢钻头 一字型	个	6.4352					
35	合金钢钻头 φ6~13	个						
36	铁件 综合	kg	138.5574					
37	300*300*12厚镀锌钢板预埋板	kg	2012.93					
38	100*50*8厚镀锌肋板	kg	297.95					
39	150*150*10厚镀锌预埋钢板	kg	21.21					
40	50*50*5镀锌钢肋板	kg	3.03					
41	300*300*16厚钢板预埋件	kg	90.9					
42	100*70*10厚钢板加劲肋	kg	4.04					
43	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.1346					
44	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	24.1624					
45	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0005					
46	中砂	m <sup>3</sup>	12.0499					
47	中砂	m <sup>3</sup>	0.0145					
48	碎石 10	m <sup>3</sup>	0.0083					
49	石粉	m <sup>3</sup>	247.5399					
50	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	22.7887					
51	青砖 235×115×53	千块	0.9873					
52	成品深灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	31.2319					
53	3厚成品灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	47.3104					
54	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.2996					
55	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	3.4782					
56	垫木	m <sup>3</sup>	0.0528					
57	防水胶合板 模板用 18mm	m <sup>2</sup>	36.522					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：休闲广场

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
58	防水胶合板 模板用 18mm	m2	0.6732					
59	600*300*20厚烧面芝麻灰	m2	3.6414					
60	15厚PVC底板	m2	20.4304					
61	灯布	m2	148.4					
62	环氧富锌底漆	kg	1.9652					
63	环氧富锌底漆	kg	3.1248					
64	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	36.2794					
65	腻子粉 成品(一般型)	kg	43.9538					
66	金属氟碳漆 面漆	kg	12.0146					
67	金属氟碳漆 面漆	kg	6.8258					
68	金属氟碳漆 底漆	kg	16.8197					
69	金属氟碳漆 底漆	kg	9.5556					
70	防水密封胶	kg						
71	嵌缝料	kg	2.359					
72	清油	kg	0.0189					
73	松节油	kg	0.0214					
74	灯用煤油	kg	0.1428					
75	石蜡	kg	0.0946					
76	草酸	kg	0.0357					
77	隔离剂	kg	35.1226					
78	氟碳漆固化剂	kg	2.9614					
79	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.5089					
80	脱模剂	kg	-10.7938					
81	稀释剂	kg	3.0148					
82	二氧化碳	m3	27.3124					
83	氧气	m3	29.5386					
84	乙炔气	kg	16.2458					
85	202胶 FSC-2	kg	5.4852					
86	玻璃胶	L	0.7355					
87	万能胶 1kg/瓶	kg	8.3579					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：休闲广场

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
88	胶粘剂	kg	1.4994					
89	高压风管	m	1.0725					
90	白棉纱	kg	0.0357					
91	水	m <sup>3</sup>	79.1736					
92	水	m <sup>3</sup>	279.7582					
93	钢模板	kg	-6.182					
94	钢支撑	kg	12.8773					
95	其他材料费	元	1355.5529					
96	材料费调整	元	-0.3483					
97	不锈钢平开门	m <sup>2</sup>	5.04					
98	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	2.2228					
99	普通预拌混凝土 细石 C15	m <sup>3</sup>	1.1628					
100	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	0.4162					
101	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	143.7823					
102	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	2.0097					
103	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	43.9347					
104	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	39.3067					
105	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	11.0002					
106	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	0.007					
107	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m <sup>3</sup>	0.0797					
108	□50*50*3镀锌钢管	t	0.113					
109	□80*80*6镀锌方钢管 50*50*2mm厚	t						
110	红色透水混凝土砖 300*150*50mm	m <sup>2</sup>	8.3844					
111	预制混凝土路缘石	m	116.2784					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：休闲广场

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
	600*300*150							
112	预拌水泥砂浆 1:2	m3	4.4679					
113	预拌水泥砂浆 M5.0	m3	0.0176					
114	预拌砂浆	m3	1.0227					
115	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	9.575					
116	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	5.0053					
117	预拌混凝土	m3	232.8352					
118	弯头型车挡器 2000*76*2.0mm	处	5					
119	不锈钢仿竹篱笆 高度0.8m	m	26.43					
120	竹篱笆 高度1.2m	m2	43.368					
121	现场景石 2300*1100*1200mm	t						
122	10厚PVC板字体 1300*1300mm	个	14					
123	地面彩绘	m2	425					
124	铺盖茅草	m2	35.28					
125	15厚PVC字体 790*790mm	个	24					
126	假草皮	m2	90					
127	机上人工	工日	12.3104					
128	机上人工	工日	13.0649					
129	折旧费	元	3903.2582					
130	折旧费	元	2296.6663					
131	检修费	元	818.0355					
132	检修费	元	653.0123					
133	维护费	元	2095.6431					
134	维护费	元	2309.5298					
135	安拆费	元	340.5932					
136	安拆费	元	747.5989					
137	汽油 (机械用)国III93#	kg	17.7693					
138	柴油 (机械用)0#	kg	339.3393					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		广场道路分区一						
		原有仿木栏杆翻新刷漆 TY9.01-A						
1	011404010002	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆	1. 人行道护栏翻新	m	66.26			
		原有仿木栏杆翻新刷漆 TY9.01-A合计						
		西江画廊小品 LD5.09-A 8040*2530mm						
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.1255			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	1.31			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m3	3.81			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:150厚6%水泥石粉垫层	m2	6.834			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.6834			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.11			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.022			
		西江画廊小品 LD5.09-A 8040*2530mm合计						
		休闲平台						
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*150*15仿木纹PC砖-波打 2. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 硬底化:100厚C25混凝土 4. 垫层:150厚6%水泥石粉垫层	m2	6.192			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*15仿木纹PC砖 2. 结合层:30厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 硬底化:100厚C25混凝土 4. 垫层:150厚6%水泥石粉垫层	m <sup>2</sup>	96.84			
		休闲平台合计						
		勾机清理建筑垃圾、杂草、土地平整、翻土						
11	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类:场地清杂	m <sup>2</sup>	10743.38			
12	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、杂类 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	1074.338			
		勾机清理建筑垃圾、杂草、土地平整、翻土合计						
		广场道路分区一合计						
		广场道路分区二						
		围网 TY2.04-A						
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除原有旧围网 2. 运距:3km	m	188.528			
14	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ60 8厚镀锌圆管 立柱	t	2.22			
15	060212017001	成品纤维围网	1. 名称:成品纤维围网	m <sup>2</sup>	631.57			
16	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	8.14			
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	2.54			
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	4.35			
19	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.25			
20	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.25			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.136			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.087			
23	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：300*300*12厚镀锌钢板预埋板	t	0.531			
24	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：100*50*8厚镀锌肋板	t	0.077			
25	010501006001	素砼护角	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.13			
		围网 TY2.04-A 合计						
		铁丝围网 TY2.04.1-A						
26	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格： $\phi$ 60*8厚镀锌圆管 立柱	t	3.107			
27	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格： $\phi$ 50*5厚镀锌圆管 横杆	t	2.254			
28	010607004003	金属网栏	1. 材料品种、规格：50*50方形网格镀锌钢丝网	m2	453.59			
29	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	11.41			
30	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	4.87			
31	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：5km	m3	6.54			
32	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.19			
33	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.16			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.191			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.121			
36	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：300*300*12厚镀锌钢板预埋板	t	0.744			
37	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：100*50*8厚镀锌肋板	t	0.11			
38	010501006002	素砼护角	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铁丝围网 TY2.04.1-A合计						
		235*115*55 青砖斜砌 TY0.06-B						
39	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:青砖235*115*55mm 2. 方式:斜砌 埋入种植土	m	187.4			
		235*115*55 青砖斜砌 TY0.06-B合计						
		排水沟盖板 TY0.05-A						
40	040402016001	沟道盖板	1. 名称:500*300*30成品混凝土篦子	m	35.09			
		排水沟盖板 TY0.05-A合计						
		排水沟做法 TY0.05-C						
41	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格:400深*340mm宽 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 4. 沟壁抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5. 沟底抹灰:20厚1:2.5防水水泥砂浆抹光	m	27.51			
42	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 运距:5km	m3	9.01			
		排水沟做法 TY0.05-C合计						
		清理假草皮、30cm淤泥						
43	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类:场地清杂	m2	2633.67			
44	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、杂类 2. 运距:5km	m3	263.367			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:综合考虑 2. 运距:5km	m3	790.101			
		清理假草皮、30cm淤泥合计						
		广场道路分区二合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
46	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 搭设部位:围网	m2	631.57			
47	粤011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 搭设部位:铁丝围网	m2	453.59			
48	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 位置:西江画廊小品	m2	1.608			
49	011702001002	基础	1. 基础类型:带形基础模板 2. 位置:西江画廊小品	m2	8.04			
50	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 位置:围网	m2	3.13			
51	011702001004	基础	1. 基础类型:带形基础模板 2. 位置:围网	m2	7.51			
52	011702001005	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 位置:铁丝围网	m2	4.39			
53	011702001006	基础	1. 基础类型:带形基础模板 2. 位置:铁丝围网	m2	10.54			
54	011702001007	基础	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 位置:水沟	m2	5.502			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	72600.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	72600.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	广场道路分区一（鸟形科普栏 LD5.10-A 1370*2520mm）		21600.00			8个
2	广场道路分区一（西江画廊小品 LD5.09-A 8040*2530mm）		15000.00			1套
3	广场道路分区二（渔文化小品 LD5.12-A）		36000.00			1套
合 计			72600.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场道路分区

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	51274.4039					
2	人工费	元	9255.684					
3	热轧圆盘条 φ10	kg	0.2722					
4	热轧圆盘条 综合	t	0.4082					
5	螺纹钢 φ25以内	t	0.3578					
6	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	2.6275					
7	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	34.0193					
8	钢丝绳 φ14.1~15	kg	30.7463					
9	钢丝绳 φ12.5	m	0.0129					
10	圆钢 φ10以内	t	0.2121					
11	扁钢 综合	t	0.2722					
12	吊装夹具	套	0.1516					
13	土工布	m <sup>2</sup>	12.0306					
14	六角螺栓 综合	kg	111.9189					
15	对拉螺栓	kg	1.1691					
16	圆钉 50~75	kg	8.7395					
17	低碳钢焊条 综合	kg	55.9999					
18	低合金钢耐热焊条 综合	kg	28.3432					
19	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	23.5933					
20	50*50方形网格镀锌钢丝网	m <sup>2</sup>	476.2695					
21	铁件 综合	kg	56.4023					
22	300*300*12厚镀锌钢板预埋板	kg	1287.75					
23	100*50*8厚镀锌肋板	kg	188.87					
24	成品混凝土篦子 500*300*30	十块	7.2285					
25	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	3.6682					
26	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3177					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场道路分区

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	中砂	m3	4.4505					
28	石粉	m3	22.4621					
29	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	1.4145					
30	青砖 235×115×53	千块	0.7683					
31	松杂板枋材	m3	0.3946					
32	垫木	m3	0.1104					
33	防水胶合板 模板用 18mm	m2	3.9135					
34	环氧富锌底漆	kg	10.4251					
35	油性防锈漆	kg	11.8253					
36	防水粉	kg	15.8723					
37	松节油	kg	11.1595					
38	隔离剂	kg	4.072					
39	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.9306					
40	二氧化碳	m3	12.8913					
41	氧气	m3	79.8222					
42	乙炔气	kg	43.9					
43	水	m3	8.0689					
44	水	m3	10.856					
45	其他材料费	元	1127.621					
46	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.1672					
47	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.2288					
48	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	18.7982					
49	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.6845					
50	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.647					
51	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.6818					
52	预拌砂浆	m3	3.2057					
53	预拌混凝土	m3	27.1942					
54	成品纤维围网	m2	631.57					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场道路分区

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
55	机上人工	工日	39.9515					
56	机上人工	工日	0.1097					
57	折旧费	元	5289.6873					
58	检修费	元	1228.4165					
59	维护费	元	3487.5708					
60	安拆费	元	144.7571					
61	汽油 (机械用)国III93#	kg	62.3815					
62	柴油 (机械用)0#	kg	1056.5829					
63	柴油 (机械用)0#	kg	0.6615					
64	电 (机械用)	kw·h	204.3363					
65	电 (机械用)	kW·h	409.7757					
66	机械费调整	元	-0.0226					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	宣传牌一 8个 LD0.01		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		宣传牌一 8个 LD0.01							
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 50*50*3mm厚	t	0.127				
2	011508001001	塑料字	1. 基层类型：（都城镇城郊菜 篮子基地）PVC字体 2. 字体规格：1000mm*1000mm* 20mm	个	10				
		宣传牌一 8个 LD0.01合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	650.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	650.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





# 计日工表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：都城镇风貌带

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	549.4405					
2	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.4686					
3	钢丝绳 φ12.5	m	0.0002					
4	膨胀螺栓 M8×80	十套	3.66					
5	圆钉 30~45	kg	1.21					
6	低合金钢耐热焊条 综合	kg	0.157					
7	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	1.2129					
8	铁件 综合	kg	1.3447					
9	垫木	m <sup>3</sup>	0.0014					
10	环氧富锌底漆	kg	0.1346					
11	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0135					
12	二氧化碳	m <sup>3</sup>	1.0959					
13	氧气	m <sup>3</sup>	1.0959					
14	乙炔气	kg	0.6027					
15	202胶 FSC-2	kg	1.65					
16	其他材料费	元	5.4871					
17	(都城镇城郊菜篮子基地) PVC字体1000*1000*20mm	个	10					
18	机上人工	工日	0.0346					
19	折旧费	元	8.1666					
20	检修费	元	3.3014					
21	维护费	元	7.4058					
22	安拆费	元	0.5148					
23	柴油 (机械用)0#	kg	0.8186					
24	电 (机械用)	kw·h	2.3915					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:8-10cm 2. 株高、冠径:2.5-3m、1-1.5m 3. 养护期:12个月 4. 种类:丛生桂花D	株	67			
2	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-7cm 2. 株高、冠径:2-2.2m 0.8-1m 3. 种类:造型罗汉松c 4. 养护期:12个月	株	6			
3	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:4-5cm 2. 株高、冠径:2-2.2m、0.4-0.5m 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:12个月	株	274			
4	050102002003	栽植灌木	1. 高度(M):2 2. 冠幅(M):0.6 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:九里香	株	13			
5	050102002008	栽植灌木	1. 高度(M):1.2 2. 冠幅(M):0.8 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:红车c	株	10			
6	050102002002	栽植灌木	1. 高度(M):1.2 2. 冠幅(M):0.8 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:四季红山茶	株	280			
7	050102002009	栽植灌木	1. 高度(M):0.8 2. 冠幅(M):0.6 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:灰莉球E	株	105			
8	050102002005	栽植灌木	1. 高度(M):1.2 2. 冠幅(M):1 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:灰莉球d	株	15			
9	050102002010	栽植灌木	1. 高度(M):1.2 2. 冠幅(M):1 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:黄榕球d	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050102002004	栽植灌木	1. 高度(M):0.8 2. 冠幅(M):0.6 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:红继木球C	株	102			
11	050102002011	栽植灌木	1. 高度(M):1.2 2. 冠幅(M):1 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:红继木球b	株	10			
12	050102002007	栽植灌木	1. 高度(M):0.8 2. 冠幅(M):0.6 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:金叶连翘球b	株	49			
13	050102002006	栽植灌木	1. 高度(M):0.8 2. 冠幅(M):0.6 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:黄金叶球	株	101			
14	050102002012	栽植灌木	1. 高度(M):0.8 2. 冠幅(M):0.4 3. 养护期:养护12个月 4. 种类:鸭脚木d	株	56			
15	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 高度(cm):40 3. 冠幅(CM):25 4. 密度(株/M2):49 5. 备注:袋苗,冠幅饱满 6. 养护期:养护12个月	m2	4			
16	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:日本星花 2. 高度(cm):30 3. 冠幅(CM):25 4. 密度(株/M2):100 5. 备注:袋苗,冠幅饱满 6. 养护期:养护12个月	m2	11			
17	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:一串红 2. 高度(cm):30 3. 冠幅(CM):20 4. 密度(株/M2):64 5. 备注:冠幅饱满、袋苗 6. 养护期:养护12个月	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 高度(cm):10 3. 冠幅(CM):10 4. 密度(株/M2):81 5. 备注:冠幅饱满、袋苗 6. 养护期:养护12个月	m2	113			
19	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:按12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺	m2	4767			
20	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:按12个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	3758			
21	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 名称:播种油菜花籽 2. 养护期:4个月	m2	10751			
22	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 名称:播种长春花籽 2. 养护期:4个月	m2	2405			
23	040103002001	余方弃置	1. 绿化种植所产生的余土 2. 运距5km	m3	257.72			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	220533.55 15					
2	人工费调整	元	-0.4371					
3	余土外运	m <sup>3</sup>	257.7187					
4	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	225.4081					
5	油菜花籽	kg	1919.0535					
6	杀虫剂	kg	74.667					
7	无机肥(复合肥)	kg	984.5106					
8	有机肥	t	199.642					
9	水	m <sup>3</sup>	8176.6263					
10	其他材料费	元	5905.8705					
11	材料费调整	元	-1.5887					
12	黄花风铃木 胸径4-5cm 高度2-2.2m 冠幅0.4-0.5m	株	284.96					
13	造型罗汉松c 胸径6-7cm 高度2-2.2m 冠幅0.8-1m	株	6.24					
14	桂花 胸径8~10cm, 株高2.5-3m, 冠幅1-1.5m	株	69.68					
15	鸭脚木d 高度0.8m 冠幅0.4m	丛	58.24					
16	九里香 高2m 冠幅0.6m	丛	13.52					
17	红继木球C 高度0.8m, 冠幅0.6m	丛	106.08					
18	灰莉球d 高0.8m 冠幅0.6m	丛	15.6					
19	黄金叶球 高0.8m 冠幅0.6m	丛	105.04					
20	金叶连翘球b 高0.8m 冠幅0.6m	丛	50.96					
21	灰莉球E 高0.8m 冠幅0.6m	丛	109.2					
22	黄榕球d 高1.2m 冠幅1m	丛	10.4					
23	红继木球b 高度1.2, 冠幅1m	丛	10.4					
24	四季红山茶 高1.2m 冠幅0.8m	丛	291.2					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园林部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
25	红车c 高度1.2m 冠幅0.8m	丛	10.4					
26	一串红 高30cm 冠幅20cm	株	128					
27	亮叶朱蕉 高度40cm 冠幅25cm 密度49株/m <sup>2</sup>	株	196					
28	日本星花 高30cm 冠幅25cm	株	1100					
29	波斯菊 高度10cm 冠幅10cm 密度81株/m <sup>2</sup>	株	9153					
30	台湾草 苗高2cm、(密度≥85%, 30×30/块)	m <sup>2</sup>	3945.9					
31	大叶油草	m <sup>2</sup>	5005.35					
32	机上人工	工日	184.2736					
33	折旧费	元	18115.7193					
34	检修费	元	3185.077					
35	维护费	元	13108.7378					
36	汽油 (机械用)国III93#	kg	525.1874					
37	柴油 (机械用)0#	kg	8918.5302					
38	机械费调整	元	3.5305					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	休闲广场		
1.2	富来多分区		
1.3	日月银滩分区		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		休闲广场						
1	040805001008	常规照明灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: 单晶硅40w电池板24AH蓄电池, LED灯功率30w 3. 灯杆材质、高度: 金属杆4米 4. 路灯垫层采用C20混凝土, 基础采用C25混凝土, 含钢筋 5. 接地极采用镀锌角钢50*5*5, L=2.5m 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	60			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称: 太阳能射灯 2. 规格: 多晶硅3.3W电池板, 4AH蓄电池, LED灯功率5W 3. 安装形式: 插泥安装Φ75 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	21			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称: 灯带 2. 型号: LED灯带功率5W 3. 多晶硅3.3W电池板 4AH蓄电池 4. 含灯带变压器 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	120			
4	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地极调试 2. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	60			
		休闲广场合计						
		富来多分区						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	040805001009	常规照明灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: 单晶硅40w电池板24AH蓄电池, LED灯功率30w 3. 灯杆材质、高度: 金属杆4米 4. 路灯垫层采用C20混凝土, 基础采用C25混凝土, 含钢筋 5. 接地极采用镀锌角钢50*5*5, L=2.5m 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8			
6	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地极调试 2. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	8			
		富来多分区合计						
		日月银滩分区						
7	040805001010	常规照明灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: 单晶硅40w电池板24AH蓄电池, LED灯功率30w 3. 灯杆材质、高度: 金属杆4米 4. 路灯垫层采用C20混凝土, 基础采用C25混凝土, 含钢筋 5. 接地极采用镀锌角钢50*5*5, L=2.5m 6. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	19			
8	030414011003	接地装置	1. 名称: 接地极调试 2. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	19			
		日月银滩分区合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	031302007001	高层施工增加		项	1			
10	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
11	041102001001	垫层模板		m <sup>2</sup>	1.3			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元		
合 计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装照明

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	13442.3655					
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0023					
3	木螺钉 M2~4×6~65	十套	27.456					
4	六角螺栓 M16×65~80	十套	53.244					
5	膨胀螺栓 M10	十套	2.142					
6	弹簧垫圈 M16~30	十个	53.07					
7	圆钉 综合	kg	0.2565					
8	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.1239					
9	钢锯条	条	87					
10	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.0188					
11	酚醛磁漆	kg	34.8					
12	脱模剂	kg	0.13					
13	塑料灯带卡子	十个	13.86					
14	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	19.2402					
15	铜接线端子 DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	21.315					
16	水	m <sup>3</sup>	2.9615					
17	其他材料费	元	176.6221					
18	太阳能射灯 (多晶硅3.3w电池板4AH蓄电池, LED灯功率5w)	套	21.21					
19	多晶硅3.3W电池板 4AH蓄电池 LED灯带功率5W	m	121.2					
20	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.0002					
21	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	14.5645					
22	机上人工	工日	2.3188					
23	折旧费	元	2691.829					
24	检修费	元	33.7068					
25	维护费	元	772.1997					
26	安拆费	元	226.4087					
27	柴油 (机械用)0#	kg	0.1532					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装照明

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
28	电(机械用)	kw·h	995.2531					
29	校验费	元	820.2995					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		给排水部分							
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN/m <sup>2</sup> Φ300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	410				
2	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN/m <sup>2</sup> Φ75 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	39				
3	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN/m <sup>2</sup> Φ100 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	33				
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:凿除原路面混凝土180厚 2. 运距:5km 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m <sup>2</sup>	514.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	040203007001	恢复砼路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:180厚 3. 养护:洒水养护 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	514.82			
6	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平篦式单篦雨水口(750mm*450mm) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	36			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖运管沟土方 2. 运距:5km 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	307.06			
8	040103001001	回填方	1. 部位:管侧 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	114.4			
9	040103001002	回填方	1. 名称:原土回填 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	115.44			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	191.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	031001006001	塑料管	1. 介质:PVCU给水管 2. 材质、规格:φ20 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	55			
12	031001006002	塑料管	1. 介质:PVCU给水管 2. 材质、规格:φ25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	422			
13	031001006003	塑料管	1. 介质:PVCU给水管 2. 材质、规格:φ40 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	247			
14	031001006004	塑料管	1. 介质:PP-R给水管 2. 材质、规格:φ50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	031001005001	铸铁管	1. 介质:球墨铸铁给水管 2. 材质、规格:φ32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	32			
		给排水部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	031302007001	高层施工增加		项	1			
17	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
4. 企业管理费和利润								
总计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装给排水

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	50981.161 <sub>1</sub>					
2	人工费调整	元	0.103					
3	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	3.5176					
4	六角空心钢 综合	kg	3.1919					
5	钢板 8~15	kg	2.7945					
6	橡胶板 1~3	kg	0.6687					
7	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	137.34					
8	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	11.424					
9	破布 一级	kg	0.5344					
10	六角螺栓 综合	kg	0.3483					
11	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0448					
12	水砂纸	张	66.998					
13	铁砂布 0~2#	张	2.4065					
14	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.1584					
15	合金钢钻头 一字型	个	2.0078					
16	钢锯条	条	6.7405					
17	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	13.7079					
18	机油 综合	kg	0.1184					
19	润滑脂	kg	6.748					
20	丙酮	kg	1.9565					
21	漂白粉 综合	kg	0.4118					
22	氧气	m <sup>3</sup>	0.3321					
23	乙炔气	kg	0.1107					
24	氯丁橡胶粘接剂	kg	4.9249					
25	焊接钢管 DN20	m	0.0512					
26	焊接钢管 DN20	kg	1.1683					
27	焊接钢管 DN40	m	0.1446					
28	高压风管	m	0.2574					
29	橡胶管 综合	m	7.23					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装给排水

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
30	橡胶软管 DN20	m	0.5544					
31	螺纹阀门 DN20	个	0.3483					
32	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.1584					
33	压力表弯管 DN15	个	0.1584					
34	水	m <sup>3</sup>	176.1021					
35	其他材料费	元	817.3571					
36	材料费调整	元	-0.103					
37	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	4.86					
38	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m <sup>3</sup>	6.264					
39	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m <sup>3</sup>	0.108					
40	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m <sup>3</sup>	0.144					
41	橡胶圈 Φ300	个	84.46					
42	球墨铸铁给水管 φ32	m	32.64					
43	PVCU给水管 Φ20	m	56.1					
44	PVCU给水管 Φ25	m	430.44					
45	PVCU给水管 φ40	m	251.94					
46	PP-R给水管 1.6Mpa Φ50*5.6	m	36.72					
47	HDPE双壁波纹管 直管 8KN/m <sup>2</sup> Φ300	m	414.1					
48	室外球墨钢管管件 φ32	个	6.848					
49	室外塑料给水管接头零件(粘接) Φ20	个	15.565					
50	室外塑料给水管接头零件(粘接) φ25	个	119.426					
51	室外塑料给水管接头零件(粘接) φ40	个	73.112					
52	室外塑料给水管热熔管件 Φ50	个	10.296					
53	雨水篦子 450*750	套	36					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装给排水

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
54	预拌水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.1729					
55	预拌水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.108					
56	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.1735					
57	预拌水泥砂浆 M10	m <sup>3</sup>	6.264					
58	预拌混凝土 C15	m <sup>3</sup>	4.86					
59	机上人工	工日	10.3986					
60	折旧费	元	1683.0933					
61	检修费	元	392.7099					
62	维护费	元	1292.3474					
63	安拆费	元	372.328					
64	柴油 (机械用) 0#	kg	496.0619					
65	电 (机械用)	kw·h	382.05					
66	机械费调整	元	0.0468					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。