

建设工程投标报价汇总表

项目名称： 云浮市城区富丰路（环市西路至龙华路段）建设工程

第1页， 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
	云浮市城区富丰路（环市西路至龙华路段）建设工程				
一	云浮市城区富丰路（环市西路至龙华路段）建设工程				
1	道路工程				
2	交通工程				
3	排水工程				
4	照明工程				
5	绿化工程				
6	给水工程				
7	综合管廊工程				
	小计				
	合 计				

注：本表适用于工程项目招标控制价的汇总；暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程投标报价汇总表

项目名称：云浮市城区富丰路（环市西路至龙华路段）建设工程

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
	云浮市城区富丰路（环市西路至龙华路段）建设工程				
1	道路工程				
2	交通工程				
3	排水工程				
4	照明工程				
5	绿化工程				
6	给水工程				
7	综合管廊工程				
合 计					

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	1、路基土石方		
1.2	2、特殊路基处理工程		
1.3	3、路面工程		
1.4	4、人行道自行车道工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	769691.02	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	1202665.88	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、路基土石方						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人据相关资料综合考虑 2、运距:投标人自行综合考虑 3、部位:场内回填利用	m3	9964.87			
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	9943.20			
3	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:投标人据相关资料综合考虑 2、类别:缺方取土 3、运距:综合考虑 4、其他:符合设计及规范要求	m3	1469.81			
		2、特殊路基处理工程						
4	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:180mm 3、弃土及运距:综合考虑 4、弃置费:不包括	m2	908.24			
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:按地质勘察报告 2、运距:按现场情况综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	15457.70			
6	040101005002	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:按地质勘察报告 2、运距:按现场情况综合考虑 3、其他:用于绿化用土	m3	1516.83			
7	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:投标人据相关资料综合考虑 2、类别:清表土 3、运距:综合考虑 4、弃置费:不包括	m3	3292.57			
8	040103001002	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	17829.85			
9	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:投标人据相关资料综合考虑	m3	20504.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、类别: 缺方取土 3、运距:综合考虑 4、其他: 符合设计及规范要求					
10	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石渣 3、填方来源:外购	m3	2437.25			
		3、路面工程						
11	040202001001	路床(槽)整形	1、部位:路床 2、压实度要求:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	m2	18922.72			
12	040202011001	碎石	1、名称:碎石基层 2、厚度:180mm	m2	18735.27			
13	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、名称:水泥碎石混合料 2、水泥含量:4% 3、厚度:200mm 4、拌合方式:路拌	m2	18256.53			
14	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、名称:水泥碎石混合料 2、水泥含量:6% 3、厚度:200mm 4、拌合方式:路拌	m2	18131.28			
15	040203004001	封层	1、材料品种:乳化沥青(ES-3) 2、厚度:1cm 3\其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	m2	16798.33			
16	040203003001	粘层	1、材料品种:乳化沥青PC-3 2、喷油量:0.45L/m2 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	m2	16277.65			
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青砼(AC-20C) 2、厚度:8cm	m2	16277.65			
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2、厚度:5cm	m2	16277.65			
		4、人行道自行车道工程						
19	040204001001	人行道整形碾压	1、部位:人行道 2、压实度要求:满足招	m2	7917.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件、设计图纸及施工规范要求					
20	040202011002	碎石	1、名称:碎石基层 2、厚度:150mm	m2	7779.77			
21	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、名称:水泥碎石混合料 2、水泥含量:5% 3、厚度:150mm 4、拌合方式:路拌	m2	3782.18			
22	040204002001	人行道块料铺设	1、名称:棕红色人行道砖 2、规格:300×150×60 3、结合层:2cm M7.5水泥砂浆	m2	3356.27			
23	040204002002	人行道块料铺设	1、名称:黄色导盲石 2、规格:30*30*6cm 3、结合层:2cm M7.5水泥砂浆	m2	569.98			
24	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、名称:水泥碎石混合料 2、水泥含量:5% 3、厚度:180mm 4、拌合方式:路拌	m2	2877.28			
25	040203004003	封层	1、材料品种:乳化沥青(ES-3) 2、厚度:1cm 3\其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	m2	3021.36			
26	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青砼(AC-10C) 2、厚度:4cm	m2	3021.36			
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:花岗岩平石1000*250*100 2、基础、垫层:不含	m	2082.73			
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:花岗岩压条1000*100*160 2、基础、垫层:C20现浇后座	m	4193.12			
29	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:花岗岩侧石1000*150*300 2、基础、垫层:C20现浇后座	m	1817.06			
30	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:花岗岩侧石500*200*500 2、基础、垫层:C20现	m	400.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浇后座					
31	040205018001	车止石	1、类型:车止石 2、材料品种:封开花	根	52			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
32	SGXCWDHLSZDWD002	施工现场围挡和临时占地围挡	1、材料:0.5mm镀锌彩钢 2、高度:2m 3、其他:符合设计及规范、安全等要求	m2	3593.82			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
33	041102021001	小型构件模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 侧、缘石后座	m2	1112.75			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
34	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1202665.88		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			以为计算基础 * 0.00%
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		1202665.88	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			1202665.88	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
 道路工程
 标段：
 第1页，共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	2873.106					
2	人工费	元	986427.239					
3	角钢 综合	kg	14734.662					
4	彩色镀锌钢板 0.5	m2	4096.955					
5	圆钉 综合	kg	95.697					
6	低碳钢焊条 综合	kg	51.392					
7	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	943.631					
8	碎石 20~40	m3	16585.756					
9	碎石 60	m3	1380.482					
10	石屑	m3	759.073					
11	石渣	m3	3168.422					
12	改性沥青	t	59.045					
13	柴油	t	2.237					
14	柴油	kg	4339.259					
15	水	m3	3635.332					
16	黄色导盲石 30*30*6cm	m2	581.382					
17	棕红色人行道砖 300*150*60	m2	3423.394					
18	花岗岩侧石1000*150*300	m	1844.316					
19	花岗岩侧石500*200*500	m	406.051					
20	花岗岩平石1000*250*100	m	2113.971					
21	花岗岩压条1000*100*160	m	4256.017					
22	封开花止车石	个	52.000					
23	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	80.488					
24	预拌砂浆 M7.5水泥砂浆	m3	20.321					
25	普通预拌混凝土 C20	m3	6.448					
26	普通预拌混凝土 C20	m3	229.962					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 道路工程

标段:

第2页, 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	中粒式沥青砼 (AC-20C)	m3	1328.256					
28	细粒式改性沥青砼 (AC-13C)	m3	830.160					
29	细粒式沥青砼 (AC-10C)	m3	123.271					
30	汽油 (机械用)国III93#	kg	1157.097					
31	柴油 (机械用)0#	kg	81717.429					
32	电 (机械用)	kw • h	2997.538					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	8468.71	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	22176.48	
3.2	暂估价	1000000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	145.59			
2	040103001001	回填方	1、位置:坑槽 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	38.80			
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:废弃土 2、运距:投标人自行综合考虑	m3	18.75			
4	040205006001	标线	1、材料品种:热熔型涂料 2、线型:线厚 1.8~2.2mm	m2	860.26			
5	040205008001	横道线	1、材料品种:热熔型涂料 2、形式:人行横道线 3、线型:线厚 1.8~2.2mm	m2	465.00			
6	040205007001	标记	1、材料品种:热熔型涂料 2、类型:人行横道预告标线 3、规格尺寸:长3m 4、其他:符合设计及规范	个	12			
7	040205007002	标记	1、材料品种:热熔型涂料 2、类型:直行箭头 3、规格尺寸:长4.5m 4、其他:符合设计及规范	个	63			
8	040205007003	标记	1、材料品种:热熔型涂料 2、类型:左转/右转箭头 3、规格尺寸:长4.5m 4、其他:符合设计及规范	个	35			
9	040205007004	标记	1、材料品种:热熔型涂料 2、类型:直行+转向箭头 3、规格尺寸:长4.5m 4、其他:符合设计及规范	个	6			
10	040205007005	标记	1、材料品种:热熔型涂料 2、类型:文字(公交	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			车) 3、规格尺寸:1m*2.5m 4、其他:符合设计及规范					
11	040205004001	标志板	1、类型:标志板 □800×800mm 2、材质、规格尺寸:铝合金板厚度2.0mm 3、板面反光膜等级:IV类反光膜 4、其他:含滑动铝槽(综合) 5、结构及做法:详见设计图	块	16.000			
12	040205004002	标志板	1、类型:标志板 ○800mm 2、材质、规格尺寸:铝合金板厚度2.0mm 3、板面反光膜等级:IV类反光膜 4、其他:含滑动铝槽(综合) 5、结构及做法:详见设计图	块	4.000			
13	040205004003	标志板	1、类型:标志板 △/ ▽900/779mm 2、材质、规格尺寸:铝合金板厚度2.0mm 3、板面反光膜等级:IV类反光膜 4、其他:含滑动铝槽(综合) 5、结构及做法:详见设计图	块	5.000			
14	040205004004	标志板	1、类型:标志板 □5000mm*3200mm 2、材质、规格尺寸:铝合金板厚度3.0mm 3、板面反光膜等级:IV类反光膜 4、其他:含滑动铝槽(综合) 5、结构及做法:详见设计图	块	4.000			
15	040205004005	标志板	1、类型:路名牌 1180*360*40 2、板面反光膜等级:按相关职能部门要求 3、结构及做法:详见设计图	块	4.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

第3页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205003001	标杆	1、类型:单柱式标志杆(标志板□800×800mm) 2、规格尺寸:钢管立柱Φ ⁸⁹ *4.5*3260 3、基础:C25钢筋混凝土 4、油漆品种:热浸镀锌处理 5、结构及做法:含钢筋及其他配件,详见设计图	根	16			
17	040205003002	标杆	1、类型:单柱式标志杆(标志板○800mmX3块) 2、规格尺寸:钢管立柱Φ ⁸⁹ *4.5*4676 3、基础:C25钢筋混凝土 4、油漆品种:热浸镀锌处理 5、结构及做法:含钢筋及其他配件,详见设计图	根	4			
18	040205003003	标杆	1、类型:单柱式标志杆(标志板△/▽900mm) 2、规格尺寸:钢管立柱Φ ⁸⁹ *4.5*3229 3、基础:C25钢筋混凝土 4、油漆品种:热浸镀锌处理 5、结构及做法:含钢筋及其他配件,详见设计图	根	5			
19	040205003004	标杆	1、类型:路名牌标杆 2、规格尺寸:八角形钢管, a=42mm, 厚度2.5 3、基础:C25钢筋混凝土 4、油漆品种:热浸镀锌处理 5、结构及做法:含钢筋及其他配件,详见设计图	根	4			
20	040205003005	标杆	1、类型:悬臂式L型标志杆 2、材质:热轧镀锌无缝钢管 3、规格尺寸:Φ377*12*8680/	根	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ203*10*5950/ Φ203*10*5950 4、基础、垫层：材料品种、厚度：垫层C15，基础C25 5、结构及做法：含钢筋及其他配件，详见设计图					
21	040205018001	警示柱	1、类型：警示柱 2、材料品种：镀锌钢管 3、规格、型号：Φ114×1400×4.0mm 4、基础：C25混凝土300*300*500 5、结构及做法：详见施工图	根	52			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
22	041102040001	桥梁支架		m3	1.00			
23	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
24	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1			
25	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.00			
26	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
27	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	179.68			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
28	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22176.48		
2	暂估价	1000000.00		
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价	1000000.00		
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		22176.48	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			22176.48	

计日工表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第1页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承单人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	54.034					
2	人工费	元	26277.691					
3	型钢 综合	kg	135.678					
4	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.353					
5	螺纹钢筋（三级） Φ10~25	t	0.545					
6	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	2.221					
7	镀锌角钢 综合	t	0.556					
8	镀锌钢板 综合	t	0.298					
9	钢板 15以内	kg	656.915					
10	圆钉 综合	kg	4.312					
11	低碳钢焊条 综合	kg	95.219					
12	石屑	m3	0.679					
13	松杂板枋材	m3	0.010					
14	镀锌缝钢管 综合	kg	571.824					
15	水	m3	13.010					
16	标志板 △/▽900mm*3	块	5.000					
17	标志板 ○800mm	块	4.000					
18	标志板 □800×800mm	块	16.000					
19	标志板 □5000mmx3200mm	块	4.000					
20	路名牌标志板(按相关职能部门要求) 钢板厚3.0mm 1180*360*40	块	4.000					
21	警示柱(镀锌钢管) VI类反光膜 Φ114×1400×4.0mm	根	52.000					
22	湿拌砌筑砂浆 M20	m3	0.141					
23	普通预拌混凝土 C25	m3	6.500					
24	普通预拌混凝土 C15	m3	2.666					
25	普通预拌混凝土 C20	m3	45.248					

(适用于造价信息差额调整法)

第2页, 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
26	普通预拌混凝土 C25	m3	16.455					
27	汽油（机械用）国III93#	kg	617.114					
28	柴油（机械用）0#	kg	539.219					
29	电（机械用）	kw·h	1128.710					
30	钢管立柱 Φ [^] 89*4.5*3260（标志板 □800×800mm）	套	16.000					
31	钢管立柱 Φ [^] 89*4.5*4676（标志板 □800×800mm）	套	4.000					
32	钢管立柱 Φ [^] 89*4.5*3229（标志板 □800×800mm）	套	5.000					
33	标杆八角形钢管, a=42mm, 厚度2.5	套	4.000					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	雨水管道		
1.2	污水管道		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	267853.34	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	672757.67	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	15844.05			
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:填石屑+中粗砂机制砂(1:1)	m3	7679.70			
3	040103001002	回填方	1、位置:沟槽 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 5、密实度要求:按设计及规范要求	m3	1073.63			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	14609.37			
5	040501001001	混凝土管	1、规格:II级钢筋混凝土管 DN300 2、垫层:300mm厚石屑垫层 3、管基:C15商品混凝土(120度) 4、接口方式:承插式管道接口(详见图纸) 5、其他:满足设计及规范要求	m	510.36			
6	040501001002	混凝土管	1、规格:II级钢筋混凝土管 DN500 2、垫层:300mm厚石屑垫层 3、管基:C15商品混凝土(120度) 4、接口方式:承插式管道接口(详见图纸) 5、其他:满足设计及规范要求	m	387.44			
7	040501001004	混凝土管	1、规格:II级钢筋混凝土管 DN800 2、垫层:300mm厚石屑垫层 3、管基:C15商品混凝土(120度) 4、接口方式:承插式管道接口(详见图纸) 5、其他:满足设计及规范要求	m	87.00			
8	040501001003	混凝土管	1、规格:II级钢筋混凝土	m	31.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

第2页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土管 DN2200 2、垫层:300mm厚石屑垫层 3、管基:C15商品混凝土(120度) 4、接口方式:承插式管道接口(详见图纸) 5、其他:满足设计及规范要求					
9	040501019001	混凝土渠道	1、断面规格:渠箱2500*2600 2、结构及做法:含砂井、井口等 3、垫层:C15素砼100厚,碎石砂(1:1)垫层300厚 4、其他:见设计图大样	m	510.00			
10	040501019002	混凝土渠道	1、断面规格:渠箱3000*2800 2、结构及做法:含砂井、井口等 3、垫层:C15素砼100厚,碎石砂(1:1)垫层300厚 4、其他:见设计图大样	m	46.00			
11	040501019003	混凝土渠道	1、断面规格:渠箱4500*3000 2、结构及做法:含砂井、井口等 3、垫层:C15素砼100厚,碎石砂(1:1)垫层300厚 4、其他:见设计图大样	m	46.00			
12	040504001001	砌筑井	1、类型:雨水检查井Φ1000mm(箱渠上) 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座(带防盗锁)Φ700(成套) 4、井深:1.645m	座	20.000			
13	040504001002	砌筑井	1、类型:雨水检查井Φ1000mm 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井	座	17.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			盖座(带防盗锁) Φ700(成套) 4、井深:1.856m					
14	040504001003	砌筑井	1、类型:雨水沉砂井 Φ1000mm 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖座(带防盗锁) Φ700(成套) 4、井深:2.833m	座	3.000			
15	040504009001	雨水口	1、2、类型:平篦式雨水进水井 双平篦 1450×380 2、篦子:重型铸铁平篦(球墨铸铁QT500-7) 750×450×40 3、井深:1m 4、结构及做法:详见设计图纸及相应图集	座	51.000			
16	040504007001	混凝土出水口	1、类型:八字式 D=2200 H*L1=2.88×5.35 2、结构及做法:详见设计图纸及相应图集	座	2.000			
17	040504007002	混凝土出水口	1、类型:八字式 D=800 H*L1=1.37×2.33 2、结构及做法:详见设计图纸及相应图集	座	2.000			
18	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400(Ⅲ级钢) 2、钢筋规格:Φ10~25	t	258.209			
		污水管道						
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	9655.31			
20	040103001003	回填方	1、填方材料品种:填石屑+中粗砂机制砂(1:1)	m3	1681.48			
21	040103001004	回填方	1、位置:沟槽 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 5、密实度要求:按设计及规范要求	m3	7297.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	1263.44			
23	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:石屑+中粗砂(1:1) 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN315 3、连接形式:橡胶圈接 4、其他:按设计及规范要求	m	60.00			
24	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:石屑+中粗砂(1:1) 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN400 3、连接形式:橡胶圈接 4、其他:按设计及规范要求	m	282.51			
25	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:石屑+中粗砂(1:1) 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN500 3、连接形式:橡胶圈接 4、其他:按设计及规范要求	m	526.90			
26	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:石屑+中粗砂(1:1) 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN600 3、连接形式:橡胶圈接 4、其他:按设计及规范要求	m	39.18			
27	040504002001	混凝土井	1、类型规格:混凝土污水检查井 井径1000 2、井盖座:重型球墨铸铁井盖座(带防盗锁) Φ700(成套) 3、结构及做法:详见设计说明及相应图集 4、井深:平均深度3.39m 5、混凝土等级:C25、S4 6、其他:不锈钢防坠网、塑钢踏步	座	23.000			
28	040504002002	混凝土井	1、类型规格:混凝土污水沉泥井 井径1000	座	7.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

第5页， 共6页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			模					
39	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1、箱涵模板制作、安装 底板	m2	319.11			
40	041102023001	箱涵侧墙模板	1、箱涵模板制作、安装 侧墙	m2	4820.76			
41	041102024001	箱涵顶板模板	1、箱涵模板制作、安装 顶板	m2	1772.97			
		污水管						
42	041102001002	垫层模板	1、混凝土基础垫层 木模	m2	49.17			
43	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构筑物及池类 圆形 池壁 木模	m2	513.07			
44	041102036001	池盖模板	1、构筑物及池类 无梁 池盖 木模	m2	32.06			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
45	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	672757.67		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			以为计算基础 * 0.00%
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 排水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		672757.67	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			672757.67	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 排水工程

标段:

第1页， 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 排水工程

标段:

第1页， 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：排水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第1页， 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	1131.868					
2	人工费	元	1179302.204					
3	螺纹钢筋（三级） Φ10~25	t	277.159					
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	1.623					
5	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	618.278					
6	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	199.831					
7	橡胶圈 DN315	个	265.783					
8	橡胶圈 DN400	个	56.617					
9	橡胶圈 DN600	个	7.926					
10	橡胶圈 DN500	个	298.812					
11	橡胶圈 DN2200	个	14.000					
12	防坠网	个	70.000					
13	格栅2.7m*2.7m	个	2.000					
14	格栅1.3m*1.3m	个	2.000					
15	圆钉 综合	kg	430.883					
16	圆钉 综合	kg	5.116					
17	低碳钢焊条 综合	kg	2571.715					
18	中粗砂（机制砂）	m3	6263.124					
19	块石	m3	105.490					
20	石屑	m3	7440.801					
21	水泥砖 240×115×53	千块	60.112					
22	柴油	kg	37.122					
23	焊接钢管 DN40	m	0.308					
24	HDPE双壁波纹管SN8 DN315	m	57.772					
25	HDPE双壁波纹管SN8 DN500	m	523.688					
26	HDPE双壁波纹管SN8 DN400	m	277.589					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 排水工程
 标段：
 第2页， 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	HDPE双壁波纹管SN8 DN600	m	38.862					
28	Ⅱ级钢筋混凝土排水管(承插口) DN300	m	503.041					
29	Ⅱ级钢筋混凝土排水管(承插口) DN500	m	379.494					
30	Ⅱ级钢筋混凝土排水管(承插口) DN2200	m	31.659					
31	Ⅱ级钢筋混凝土排水管(承插口) DN800	m	86.848					
32	水	m3	4349.735					
33	重型球墨铸铁井盖座（带防盗锁）Φ700（成套）	套	70.000					
34	重型铸铁平篦（球墨铸铁QT500-7）750×450×40	套	102.000					
35	预拌水泥砂浆 1:2	m3	2.986					
36	预拌抹灰水泥砂浆 1:3	m3	0.255					
37	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	52.543					
38	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.455					
39	预拌水泥砂浆 M10	m3	13.209					
40	预拌水泥砂浆 1:2	m3	2.774					
41	预拌抹灰水泥砂浆 1:2	m3	0.306					
42	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	3.283					
43	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	1.797					
44	普通预拌混凝土 C30 抗渗P6	m3	1712.788					
45	普通预拌混凝土 C15	m3	411.946					
46	普通预拌混凝土 C20	m3	9.722					
47	普通预拌混凝土 C25	m3	4.446					
48	普通预拌混凝土 C25 抗渗S4	m3	65.858					
49	普通预拌混凝土 C10	m3	2.424					
50	预拌混凝土 C15	m3	24.454					
51	预拌混凝土 C20	m3	4.988					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 排水工程

标段:

第3页, 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
52	预拌混凝土 C30	m3	17.085					
53	柴油 (机械用)0#	kg	28028.311					
54	电 (机械用)	kw · h	37180.159					
55	塑钢踏步 280*150 Φ16	个	388.000					

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 照明工程

标段:

第1页, 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	43170.85	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	73995.01	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	305.78			
2	040103001001	回填方	1、位置:沟槽 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 5、密实度要求:按设计及规范要求	m3	170.81			
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂(机制砂)	m3	103.17			
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	109.35			
5	040805001001	常规照明灯	1、名称:道路照明灯(单杆双臂) 2、灯杆材质、高度:灯杆 8m 3、灯架形式及臂长:组装型双臂悬挑灯架 对称式 臂长2.5m以下 4、光源数量:LED路灯灯具 100W+60w 5、附件配置:含地脚螺栓、钢筋笼、补偿电容器、灯杆内配线 6、基础: C25混凝土 7、其他: 详见图纸,符合规范设计要求	套	50.000			
6	040805001002	常规照明灯	1、名称:道路照明灯(三头灯) 2、灯杆材质、高度:灯杆 8m 3、灯架形式及臂长:组装型双臂悬挑灯架 对称式 臂长2.5m以下 4、光源数量:成套LED路灯灯具 3*100W 5、附件配置:含地脚螺栓、钢筋笼、补偿电容器、灯杆内配线 6、基础: C25混凝土 7、其他: 详见图纸、符合规范设计要求	套	2.000			
7	040805001003	常规照明灯	1、名称:道路照明灯(三头灯) 2、灯杆材质、高度:灯杆 10m	套	4.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、灯架形式及臂长:组装型双臂悬挑灯架 对称式 臂长2.5m以下 4、光源数量:成套LED路灯灯具 3*120W 5、附件配置:含地脚螺栓、钢筋笼、补偿电容器、灯杆内配线 6、基础: C25混凝土 7、其他: 详见图纸、符合规范设计要求					
8	040801010001	落地式配电箱	1、名称:路灯配电箱 2、型号:成套防水型 3、其他: 含无线监控终端设备、含智能控制二次系统、其他符合图纸设计及规范设计要求	台	1			
9	040803001001	电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:VV-0.6/1kv-4*25m2	m	200.00			
10	040803001002	电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:VV-0.6/1kv-5×10mm2	m	1762.53			
11	040803006001	电缆中间头	1、名称:电缆穿刺线夹 2、规格:主线5*10mm	个	56			
12	040803005001	电缆终端头	1、名称:电缆终端头 2、型号:25	个	2			
13	040803002001	电缆保护管	1、名称:PVC电缆保护管 2、规格:Φ80 壁厚4.0	m	1525.28			
14	040803002002	电缆保护管	1、名称:电缆过路保护管 双管 2、规格:SC80 壁厚3.0 3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:C20砼包管 5、其他: 按设计图示	m	172.45			
15	040803002003	电缆保护管	1、名称:PE电缆管 2、规格:Φ110 壁厚5.3mm	m	165.00			
16	040501008001	水平导向钻进	1、名称:牵引管 2、规格:PE电缆管 Φ110 壁厚5.3mm 3、接口方式:熔接 4、其他: 详见设计施工图纸	m	35.00			
17	040806001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢	根	56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、规格:∠50×5 L=2500mm					
18	040806002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12	m	1717.33			
19	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种:砖砌 2、规格尺寸:接线井 (直线段接线井) 400×600×700 3、盖板材质、规格:铸铁井盖 720*470*50, 铸铁装饰井盖 1000*800*80	座	14.000			
20	040807002001	供电系统调试	1、名称:送配电装置系统调试(综合) 2、电压(KV):1kV以下 交流供电	系统	1			
21	040807003001	接地装置调试	1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网	系统	6			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目						
	ZHJSJ	综合脚手架						
22	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
23	SGWZM001	施工围挡照明		项	1			
24	SGBD001	施工便道		项	1			
25	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
26	YBYL001	样板引路		项	1			
	QTCSF	其他措施项目费						
27	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1			
28	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	1			
29	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
30	031302003001	在地下(暗)室、设备及大口径管道		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内等特殊施工部位进行施工增加费						
31	031302007001	高层建筑增加费		项	1			
32	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1			
33	031301018001	其他措施		项	1			
34	041102002001	基础模板	1、基础模板	m2	216.48			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
2.2	031302002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算(在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算)
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	73995.01		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		73995.01	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			73995.01	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成套路灯(单杆双 臂)8m-100w+60W	根	50.000		5120.00	256000. 00					
2	成套路灯(三头 灯)8m-3*100W	根	2.000		6420.00	12840.0 0					
3	成套路灯(三头 灯)10m-3*120W	根	4.000		7800.00	31200.0 0					
4	不锈钢路灯配电箱(成 套)	台	1.000		45000.0 0	45000.0 0					
合 计						345040. 00					

计日工表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 照明工程
 标段：
 第1页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	29.409					
2	人工费	元	107243.593					
3	螺纹钢筋（三级） Φ10~25	t	3.216					
4	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	13.275					
5	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	52.751					
6	镀锌扁钢 综合	kg	137.990					
7	镀锌钢板 综合	kg	31.696					
8	低碳钢焊条 综合	kg	78.591					
9	中砂（机制砂）	m3	1.266					
10	中粗砂（机制砂）	m3	133.089					
11	水泥砖 240×115×53	千块	2.136					
12	汽油 综合	kg	22.633					
13	三氯乙烯	kg	0.007					
14	热镀锌钢管 SC80	m	355.247					
15	塑料管 PVC110	m	173.250					
16	PE电缆管 Φ110 壁厚5.3mm	m	35.000					
17	镀锌管材附件 SC80	个	71.049					
18	PE塑料管件 110	个	3.500					
19	热镀锌圆钢 Φ12	m	1803.197					
20	灯杆内电线 RVV-3*2.5mm2	m	897.000					
21	铜芯电缆 VV-4*25mm2	m	202.000					
22	铜芯电缆 VV-0.6/1kv-5×6	m	1780.155					
23	PVC电缆保护管 Φ80	m	1677.808					
24	电缆穿刺线夹	个	56.840					
25	成套路灯(单杆双臂)8m-100w+60W	根	50.000					
26	成套路灯(三头灯)8m-3*100W	根	2.000					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 照明工程

标段：

第2页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	成套路灯(三头灯)10m-3*120W	根	4.000					
28	水	m3	38.297					
29	铸铁井盖 720*470*50	套	14.000					
30	铸铁装饰井盖 1000*800*80	套	14.000					
31	热镀锌角钢 ∠50×5 L=2500mm	根	58.800					
32	不锈钢路灯配电箱 (成套)	台	1.000					
33	预拌砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.896					
34	预拌抹灰水泥砂浆 1:2	m3	0.795					
35	普通预拌混凝土 C25	m3	33.624					
36	普通预拌混凝土 C20	m3	19.129					
37	汽油 (机械用)国III93#	kg	181.578					
38	柴油 (机械用)0#	kg	450.956					
39	电 (机械用)	kw·h	2416.370					

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	23070.82	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	71026.36	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：秋枫 2、规格：胸径12-13cm 高4.5-5m冠幅4-4.5m 假植苗 3、养护期：12个月	株	81.000			
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：人面子 2、规格：胸径8~10cm 高3.5-4m冠幅3-3.5m 假植苗 3、养护期：12个月	株	101.000			
3	050102002003	栽植灌木	1、种类：细叶紫薇 2、规格：胸径40mm高 1.5-1.8m冠幅1-1.2m 假植苗 3、养护期：12个月	株	209.000			
4	050102002005	栽植灌木	1、种类：红继木球 2、规格：高1.2-1.3m 冠幅1.2-1.3m 假植苗 3、养护期：12个月	株	152.000			
5	050102002006	栽植灌木	1、种类：灰莉球 2、规格：高1.2-1.3m 冠幅1.2-1.3m 假植苗 3、养护期：12个月	株	57.000			
6	050102002007	栽植灌木	1、种类：黄金榕球 2、规格：高1.2-1.3m 冠幅1.2-1.3m 假植苗 3、养护期：12个月	株	215.000			
7	050102008001	栽植花卉	1、种类：毛杜鹃 2、规格：5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2 3、养护期：12个月	m2	733.15			
8	050102008002	栽植花卉	1、种类：红继木 2、规格：5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2 3、养护期：12个月	m2	807.82			
9	050102008003	栽植花卉	1、种类：黄金榕 2、规格：5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2 3、养护期：12个月	m2	365.49			
10	050102008004	栽植花卉	1、种类：白花葱兰 2、规格：5斤袋H=15cmW=10cm 35袋/m2 3、养护期：12个月	m2	868.28			
11	050102012001	铺种草皮	1、种类：草皮 2、规格：件装 30cm×30cm/件 3、养护期：12个月	m2	258.92			
12	050101009001	种植土回(换)填	1、名称：填耕植土	m3	1516.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绿化工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(利用挖方) 2、其他：符合设计及规范要求					
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全文明施工费						
	JSJ	外墙立体绿化综合脚手架						
13	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
14	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1			
15	SGBD001	施工便道		m	1.00			
16	YBYL001	样板引路		项	1			
	QTCSF	其他措施项目费						
	MBGC	模板工程						
	SMZCJCSRSGDSZYFHPGC	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程						
17	050403001002	支撑架	1、支撑类型、材质:成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	182.000			
	WYPSGC	围堰、排水工程						
18	050405006001	反季节栽植影响措施		项	1			
19	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 绿化工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的安全文明施工费						
1.1.1	050405001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	10.00				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的10%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					市级文明工地的费率为0.61%，省级文明工地费率为1.20%
2.2	050405002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目的人工费的20%计算
2.3	粤050405009001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	71026.36		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		71026.36	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			71026.36	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 绿化工程

标段:

第1页, 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	92.881					
2	人工费	元	162767.804					
3	熟耕土(松方)	m3	762.891					
4	通用种植土(松方) 利用挖方	m3	1221.048					
5	人面子 胸径8~10cm高3.5-4m冠幅3-3.5m 假植苗	株	105.040					
6	秋枫 胸径12-13cm高4.5-5m冠幅4-4.5m 假植苗	株	84.240					
7	灰莉球 高1.2-1.3m冠幅1.2-1.3m 假植苗	丛	59.280					
8	红继木球 高1.2-1.3m冠幅1.2-1.3m 假植苗	丛	158.080					
9	黄金榕球 高1.2-1.3m冠幅1.2-1.3m 假植苗	丛	223.600					
10	细叶紫薇 胸径4cm高1.5-1.8m冠幅1-1.2m 假植苗	丛	217.360					
11	白花葱兰 5斤袋H=15cmW=10cm 35袋/m2	株	31909.290					
12	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	271.866					
13	黄金榕 5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2	株	13431.758					
14	毛杜鹃 5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2	株	26943.263					
15	红继木 5斤袋H=25cmW=20cm 35袋/m2	株	29687.385					
16	水	m3	4022.715					
17	汽油 (机械用)国III93#	kg	86.377					
18	柴油 (机械用)0#	kg	4132.343					

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给水工程

标段:

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	40102.24	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	119002.65	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	1238.90			
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:砂(机制砂)	m3	915.79			
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	1238.90			
4	040501002001	钢管	1、管材材质:焊接钢管 D426*10 2、压力等级:1.0MPa 3、垫层:砂 4、其他、消毒冲洗、管道防腐:符合设计及规范	m	92.28			
5	040501002002	钢管	1、管材材质:焊接钢管 D325*8 2、压力等级:1.0MPa 3、垫层:砂 4、其他、消毒冲洗、管道防腐:符合设计及规范	m	819.69			
6	040501002003	钢管	1、管材材质:焊接钢管 D219*6 2、压力等级:1.0MPa 3、垫层:砂 4、其他、消毒冲洗、管道防腐:符合设计及规范	m	155.02			
7	040501002004	钢管	1、管材材质:焊接钢管 D108*4 2、压力等级:1.0MPa 3、垫层:砂 4、其他、消毒冲洗、管道防腐:符合设计及规范	m	18.18			
8	040504001001	砌筑井	1、类型:砖砌立式排气阀井 2、井深:1.43m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座 Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-2, 52	座	1.000			
9	040504001002	砌筑井	1、类型:砖砌立式排泥闸井 2、井深:1.53m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座	座	1.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-2, 58					
10	040504001003	砌筑井	1、类型:砖砌立式排泥湿井 2、规格:Φ1200 井深1.525m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-2, 58	座	1.000			
11	040504001004	砌筑井	1、类型:蝶阀井 2、规格:Φ1400 平均井深1.325m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-2, 14	座	4.000			
12	040504001005	砌筑井	1、类型:闸阀井 2、规格:Φ1200 平均井深1.33m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-2, 14	座	10.000			
13	040504001006	砌筑井	1、类型:圆型立式闸阀井(连接地上式消防栓) 2、规格:Φ1200 平均井深1.33m 3、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖、井座Φ700 C250型 4、其他:详见设计说明及图集07MS101-1, 8	座	8.000			
14	030901011001	室外消防栓	1、安装方式:地上式消防栓 2、型号、规格:SS100/65-1.0型 3、附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	8.000			
15	040502005001	阀门	1、种类:排气闸阀 2、材质及规格:钢制阀门, DN80	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程

第3页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求					
16	040502005002	阀门	1、种类:排气闸阀 2、材质及规格:钢制阀门, DN100 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求	个	1			
17	040502005003	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:钢制阀门, DN200 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求	个	10			
18	040502005004	阀门	1、种类:蝶阀 2、材质及规格:钢制阀门, DN300 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求	个	2			
19	040502005005	阀门	1、种类:蝶阀 2、材质及规格:钢制阀门, DN400 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求	个	2			
20	040502002001	钢管管件制作、安装	1、种类:钢制排气三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN300*DN80 3、接口形式:焊接	个	1			
21	040502002002	钢管管件制作、安装	1、种类:钢制排泥三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN300*DN100 3、接口形式:焊接	个	1			
22	040502002003	钢管管件制作、安装	1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN400*DN300 3、接口形式:焊接	个	1			
23	040502002004	钢管管件制作、安装	1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN300*DN200 3、接口形式:焊接	个	6			
24	040502002005	钢管管件制作、安装	1、种类:钢制三通 2、材质及规格:碳素钢管、DN300*DN100 3、接口形式:焊接	个	8			
25	040502006004	法兰	1、管件类型:碳钢法兰焊接、安装	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水工程

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、管径：DN100					
26	040502006001	法兰	1、管件类型：碳钢法兰焊接、安装 2、管径：DN200	个	20			
27	040502006002	法兰	1、管件类型：碳钢法兰焊接、安装 2、管径：DN300	个	4			
28	040502006003	法兰	1、管件类型：碳钢法兰焊接、安装 2、管径：DN400	个	4			
29	040502007001	盲堵板制作、安装	1、盲板规格：DN200 2、盲板材料：钢板	个	10			
30	040502007002	盲堵板制作、安装	1、盲板规格：DN300 2、盲板材料：钢板	个	1			
31	040502007003	盲堵板制作、安装	1、盲板规格：DN400 2、盲板材料：钢板	个	2			
32	040503002001	混凝土支墩	1、规格： 综合 2、混凝土强度等级：C15	m3	13.18			
33	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400（Ⅲ级钢） 2、钢筋规格：Φ10～25	t	2.699			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
34	041101005001	井字架	1、木制井字架 井深2m以内	座	17.000			
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
35	041102040001	桥梁支架		m3	1.00			
36	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
37	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1			
38	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.00			
39	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1			
	QTCSF	其他措施项目费						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 给水工程

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
40	041102001001	垫层模板	1、混凝土基础垫层 木模	m2	12.79			
41	041102002001	基础模板	1、混凝土基础 木模	m2	23.19			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
42	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 给水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 给水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	119002.65		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 给水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		119002.65	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			119002.65	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 给水工程

标段:

第1页， 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称： 给水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

(适用于造价信息差额调整法)

第1页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	机上人工	工日	66.455					
2	人工费	元	153797.578					
3	螺纹钢（三级） Φ10～25	t	2.807					
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7～1.2	kg	0.023					
5	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～2.5	kg	6.262					
6	镀锌低碳钢丝 Φ2.5～4.0	kg	60.716					
7	角钢 综合	kg	26.699					
8	钢板 综合	kg	40.059					
9	防坠网	个	25.000					
10	圆钉 综合	kg	3.080					
11	低碳钢焊条 综合	kg	373.500					
12	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	4.406					
13	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	3.760					
14	中砂（机制砂）	m3	1466.130					
15	水泥砖 240×115×53	千块	18.198					
16	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	12.975					
17	清油	kg	0.760					
18	焊接钢管 D426*10 PN=1.0MPa	m	92.740					
19	焊接钢管 D325*8 PN=1.0MPa	m	823.783					
20	焊接钢管 D219*6 PN=1.0MPa	m	155.798					
21	焊接钢管 D108*4 PN=1.0MPa	m	18.274					
22	镀锌钢管 DN50	m	11.069					
23	钢筋混凝土管 D300	m	12.312					
24	钢制排气三通 DN300*80	个	1.000					
25	钢制排泥三通 DN300*100	个	1.000					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 给水工程

标段：

第2页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
26	钢制三通 DN400*300	个	1.000					
27	钢制三通 DN300*100	个	8.000					
28	钢制三通 DN300*200	个	6.000					
29	排气闸阀 DN80	个	1.000					
30	闸阀 DN200	个	10.000					
31	排泥闸阀 DN100	个	1.000					
32	蝶阀 DN300	个	2.000					
33	蝶阀 DN400	个	2.000					
34	碳钢平焊法兰 1.0MPa DN50	副	0.054					
35	钢板平焊法兰 DN200	副	10.000					
36	钢板平焊法兰 DN300	副	2.000					
37	钢板平焊法兰 DN400	副	2.000					
38	钢板平焊法兰 DN100	副	4.000					
39	钢板平焊法兰 DN100	副	8.000					
40	钢制盲堵板 DN200	个	10.000					
41	钢制盲堵板 DN300	个	1.000					
42	钢制盲堵板 DN400	个	2.000					
43	地上式消防栓 SS100/65-1.0	套	8.000					
44	水	m3	339.028					
45	电	kW·h	25.721					
46	轻型井盖、井座 Φ700 C250型	套	25.000					
47	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.002					
48	预拌砂浆 M7.5	m3	11.710					
49	预拌混凝土 C15	m3	47.249					
50	柴油 (机械用)0#	kg	1595.484					
51	电 (机械用)	kw·h	35233.035					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合管廊工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	166731.27	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额	370236.41	
3.2	暂估价	256880.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合管廊工程

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人据相关资料综合考虑 2、运距:投标人自行综合考虑 3、部位:场内回填利用	m3	6601.60			
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:填石屑	m3	323.52			
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:填石粉	m3	1061.40			
4	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	3039.80			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、弃置费:不包括	m3	2503.10			
6	040803003001	电缆排管	1、名称:12孔埋地电缆保护管 2、规格:4根7孔HDPE梅花管+8根PVCU 110x5mm 3、垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15素砼垫层200mm、石粉回填压实 5、排管排列形式:详见管线剖面大样	m	348.00			
7	040803003002	电缆排管	1、名称:12孔埋地电缆保护管 2、规格:11根HDPE φ 160x8mm+1根HDPE φ 200x8mm 3、垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C15素砼垫层200mm、石粉回填压实 5、排管排列形式:详见管线剖面大样	m	348.00			
8	040503001001	砌筑支墩	1、材料:砌MU15砖	m3	43.43			
9	040504002001	混凝土井	1、类型:现浇钢筋混凝土检查井 2、规格:L*B*H=1225*1910*1640 3、井盖:成品轻型钢筋混凝土井盖2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集	座	24.000			
10	040504002002	混凝土井	1、类型:现浇钢筋混凝土	座	8.000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合管廊工程

第2页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土工作井 2、规格: L*B*H=1835*1910*1640 3、井盖:成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集					
11	040504002003	混凝土井	1、类型:现浇钢筋混凝土中间头井 2、规格: L*B*H=2445*1910*1640 3、井盖:成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集	座	3.000			
12	040504002004	混凝土井	1、类型:现浇钢筋混凝土三通井 2、规格: L*B*H=3055*3510*1640 3、井盖:成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集	座	2.000			
13	040504002005	混凝土井	1、类型:现浇钢筋混凝土四通井 2、规格: L*B*H=3055*4630*1640 3、井盖:成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集	座	4.000			
14	040504002006	综合管廊	1、类型:现浇钢筋混凝土综合管廊 2、规格: B*H=1910*1370 3、盖板:成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150 4、其他:详见设计说明及相应图集	m	555.69			
15	040305004001	防火环保膨胀模块	1、部位:管道防火墙 2、材料品种、规格:防火环保膨胀模块 3、其他:详见设计说明及规范	m3	1.25			
16	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种	t	25.500			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合管廊工程

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			类:HRB400 (Ⅲ级钢) 2、钢筋规格:Φ10~25					
17	040901001002	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400 (Ⅲ级钢) 2、钢筋规格:Φ10以内	t	49.200			
18	040901001003	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400 (Ⅲ级钢) 2、钢筋规格:箍筋Φ10以内	t	4.600			
		分部分项小计						
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
19	041101001001	墙面脚手架	1.单排脚手架(钢管)高度10m以内	m2	2151.40			
20	041101005001	井字架	1.钢管井字架 井深2m以内	座	41.000			
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
21	041102040001	桥梁支架		m3	1.00			
22	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
23	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1			
24	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.00			
25	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
26	041102001001	垫层模板	1、混凝土基础垫层 木模	m2	290.80			
27	041102037001	电缆沟模板	1、混凝土电缆沟模板	m2	3600.90			
28	041102006001	横梁模板	1、现浇混凝土横梁模板	m2	233.70			
29	041102022001	井(底)板模板	1、模板制作、安装 底板	m2	1003.00			
30	041102023001	井侧墙模板	1、模板制作、安装 侧墙	m2	1094.30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合管廊工程

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
31	QT001	其他费用		项	1			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 综合管廊工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目						
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合管廊工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	370236.41		
2	暂估价	256880.00		
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价	256880.00		
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算；省级质量奖8.00%计算；国家级质量奖12.00%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 综合管廊工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		370236.41	以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计			370236.41	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 综合管廊工程

标段:

第1页, 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	管道支架 L=400(含4个层架)		112700.00			
2	管道支架 L=600(含4个层架)		144180.00			
合 计			256880.00			

计日工表

工程名称：综合管廊工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：综合管廊工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 综合管廊工程
 标段：
 第1页， 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	330.290					
2	人工费	元	878717.951					
3	钢筋	t	-5220.000					
4	热轧圆盘条 C10以内	t	54.876					
5	螺纹钢（三级） Φ10~25	t	26.520					
6	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.523					
7	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	495.072					
8	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	923.620					
9	圆钉 综合	kg	169.343					
10	低碳钢焊条 综合	kg	586.807					
11	粗砂（机制砂）	m3	3.033					
12	石屑	m3	433.519					
13	石粉	m3	1422.276					
14	水泥砖 240×115×53	千块	23.261					
15	防火环保膨胀模块 240×115×60	千块	0.653					
16	松杂板枋材	m3	57.614					
17	塑料管 HDPE 梅花7孔	m	1392.000					
18	塑料管 PVC DN110*5	m	2784.000					
19	塑料管 HDPE Φ160x8mm	m	3828.000					
20	塑料管 HDPE DN200*8	m	348.000					
21	塑料排水管 DN300	m	39.168					
22	管件 HDPE 梅花7孔	个	228.000					
23	管件 HDPE DN160	个	627.000					
24	水	m3	840.548					
25	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	1852.000					
26	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	64.000					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合管廊工程

标段：

第2页，共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
27	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	26.000					
28	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	24.000					
29	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	48.000					
30	成品轻型钢筋混凝土井盖 2150*300*150	块	96.000					
31	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	59.959					
32	预拌水泥砂浆 M10	m ³	10.640					
33	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	166.354					
34	普通预拌混凝土 C30 P6	m ³	790.072					
35	普通预拌混凝土 C15	m ³	234.610					
36	排管包封混凝土 C20	m ³	313.210					
37	汽油 (机械用)国III93#	kg	2306.686					
38	柴油 (机械用)0#	kg	5715.175					
39	电 (机械用)	kw·h	12090.558					
40	管件 PVC DN110	个	456.000					
41	管件 HDPE DN200	m	57.000					