



2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇 建设工程

概算审核报告

穗科造价[2022] 号

广州穗科建设管理有限公司

(单位盖章)

年 月 日




1-11



建设工程造价概算价审核意见书

工程名称	2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程		
建设单位	云浮市云安区镇安镇人民政府		
编制单位	同致诚工程咨询有限公司		
工程结构（层数）		建筑面积	
单方造价			
送审工程造价	5,458,949.08 元		
审定工程造价	（大写）	肆佰玖拾万柒仟贰佰柒拾柒元柒角伍分	
	（小写）	4,907,277.75 元	
核减值	551,671.33 元	核减率	10.11%
审核情况说明： 1. 2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程，合计核减约55.17万元； 具体详见《2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程概算审核报告》。			
建设单位：云浮市云安区镇安镇人民政府 （盖章）	同致诚工程咨询有限公司 编制日期：2022年12月31日		
经办人： 单位负责人： <i>廖长英</i>	审核人： <i>曹波</i> 批准人： <i>王晓斌</i> 日期：2022.11.15		
审核单位：广州穗科建设管理有限公司 （盖章）	终审单位：云浮市云安区财政局 （盖章）		
审核人： <i>廖长英</i> 批准人： <i>廖长英</i> 日期：2022.11.15	复审人： 科室负责人： <i>廖长英</i> 批准人： <i>廖长英</i> 日期：2022.11.15		





2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程概算审核报告

云浮市云安区财政局：

我公司受贵单位的委托，根据送审的资料文件及施工图，对2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程概算进行审核，现将审核结果报告如下。

一、工程概况

(一) 工程名称：2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程。

(二) 工程地点：云浮市云安区镇安镇。

(三) 建设单位：云浮市云安区镇安镇人民政府。

(四) 设计单位：浙江境立方建筑设计有限公司。

(五) 项目特征：2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程，包括园林绿化、道路铺装、挡土墙、景观小品、路灯安装等。

二、审核范围

建设单位提供的浙江境立方建筑设计有限公司设计的图纸及同致诚工程咨询有限公司编制的概算书。

三、审核依据

(一) 建设行政主管部门的有关法规文件（包括定额和有关收费、采用的材料价格文件）。

1. 概算书的工程建设其他费用按照建设部建标[2011]1号文发布的《建筑工程概算编制办法》、《广东省建设工程概算编制办法》（2014）、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017）、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（2017）》及广东省工程建设标准有关规定，并结合本工程实际情况计列。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》；《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》；《广东省安装工程综合定额（2018年）》；《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；《广东省市政工程综合定额（2018年）》；《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；《广东省水利水电建筑工程概算定额（2017）》。

3. 广东省的其他有关规定。

(二) 建设单位提交的工程概算书、施工图纸等。

(三) 取费标准

1. 采用《广东省综合定额2018》编制的单位工程

(1) 工程采用一般计税方法计税。人工费按系数0.99调整。

(2) 执行《云浮市信息价（2022年第三季度）》，信息参考价没有的材料价格参考

市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

(3) 绿色施工安全防护措施费按不同专业分别计算(其中道路、管网工程按 16.50% 计算)，预算包干费不同专业分别计算(其中建筑装饰工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 7% 计算,安装工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 10% 计算,市政工程按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 6.00% 计算), 暂列金额按分部分项工程费的 10% 计取, 概算幅度差不计取, 增值税销项税率按 9% 计取, 工程建设其他费根据《工程其他费用说明》计取。

四、审核情况

采用全面审查法进行审核, 审核具体情况如下:

序号	工程项目	送审概算 (元)	审核概算 (元)	核减情况 (元)	审核说明
一	工程费用	4878803.08	4479345.81	399457.27	详细情况如下
1	绿化部分	785540.96	667077.06	118463.90	计算依据: 按 2022 年第 3 季度《云浮市区工程信息价》
2	园建部分	4025239.72	3769664.06	255575.66	计算依据: 按 2022 年第 3 季度《云浮市区工程信息价》
3	安装部分	68022.40	42604.69	25417.71	计算依据: 按 2022 年第 3 季度《云浮市区工程信息价》
二	工程建设其他费用	580146.00	427931.94	152214.06	详细情况如下
1	建设单位管理费	317122.00	0.00	317122.00	此项目不考虑计算建设单位管理费
2	测量测绘费	0.00	22396.73	-22396.73	按工程费用的 0.5% 计取《测量测绘费用标准》
3	工程勘察费	0.00	44793.46	-44793.46	计价格[2002]10 号_《工程勘察设计收费管理规定》
4	工程设计费	204193.00	160095.00	44098.00	计算依据:《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10 号), 复杂系数 0.85。

5	施工图技术审查费	0.00	13317.75	-13317.75	《关于执行建筑工程施工图技术审查中介服务收费标准的通知》（粤建设函[2004]353号）
6	工程建设监理费	219546.00	125646.00	93900.00	计算依据：《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号，复杂系数0.85。
7	工程招标费	37152.00	34355.00	2797.00	计价格[2002]1980号_国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知

五、审核结果

送审概算造价：5,458,949.08 元

审定概算造价：4,907,277.75 元

核减金额：551,671.33 元

核减率：10.11%

详见工程概算审核书。

广州穗科建设管理有限公司（盖章）

2022年11月7日



总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称: 2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程

单位: 万元 第 1 页 共 1 页

序号	概算 编号	名称	建筑工程费	设备及工器具购置 费	安装工程费	合计	其中: 引进部分		占总投资比例 (%)
							美元	折合人民币	
1		工程费用	443.67		4.26	447.93			91.28
1.1		2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程	443.67		4.26	447.93			91.28
1.1.1		绿化部分	66.71			66.71			13.59
1.1.2		同建部分	376.97			376.97			76.82
1.1.3		安装部分			4.26	4.26			0.87
1.2		设备购置费							
2		工程建设其他费用				42.79			8.72
3		三类费用							
3.1		预备费							
3.2		固定资产投资方向调节税							
3.3		建设期利息							
3.4		铺底流动资金							
4		建设项目概算总投资				490.73			100

编制人:

审核人:

概算汇总表

建设项目：2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价(元)						技术经济指标			占总投资比例(%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值		
1	工程费用	4436741.12	42604.69			4479345.81				91.28	
1.1	2022年云安区镇安镇美丽乡村示范镇建设工程	4436741.12	42604.69			4479345.81				91.28	
1.1.1	绿化部分	667077.06				667077.06				13.59	
1.1.2	园建部分	3769664.06				3769664.06				76.62	
1.1.3	安装部分		42604.69			42604.69				0.87	
2	工程建设其他费用				427931.94	427931.94				8.72	
B	建设管理费				125646.00	125646.00	元				
B2	工程监理费				125646.00	125646.00	元				
D	工程设计费				195809.48	195809.48	元				
D1	工程设计费				160095.00	160095.00	元				
D4	测量测绘费				22396.73	22396.73	元				
D5	施工图技术审查费				13317.75	13317.75	元				
E	工程勘察费				44793.46	44793.46	元				
E1	工程勘察费				44793.46	44793.46					
F	招标服务费				34355.00	34355.00	元				
F1	工程招标				34355.00	34355.00	元				
II	造价咨询费				27328.00	27328.00	元				
H2	工程概算的编制或审核				8263.00	8263.00	元				
III	工程预算-清单-单独编制或审核 工程量清单				11698.00	11698.00	元				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		落叶乔木					104021.21	
1	050102001001	栽植红花鸡蛋花B	1. 胸径或干径:地径15cm 2. 株高、冠径:高3.5m、冠幅4m以上 3. 种类:红花鸡蛋花B 4. 养护期:3个月成活保养	株	4	2877.61	11510.44	
2	050102001002	栽植斜飘凤凰木C	1. 胸径或干径:22cm 2. 株高、冠径:高6-7m、冠幅4m以上 3. 种类:斜飘凤凰木C 4. 养护期:3个月成活保养	株	1	6034.54	6034.54	
3	050102001003	栽植落羽杉A	1. 胸径或干径:15cm 2. 株高、冠径:高7-8m、冠幅2.5m以上 3. 种类:落羽杉A 4. 养护期:3个月成活保养	株	19	1087.67	20665.73	
4	050102001004	栽植落羽杉B	1. 胸径或干径:15cm 2. 株高、冠径:高6-7m、冠幅2.2m以上 3. 种类:落羽杉B 4. 养护期:3个月成活保养	株	36	939.52	33822.72	
5	050102001005	栽植凤凰木B	1. 胸径或干径:30-32cm 2. 株高、冠径:高8-9m、冠幅5m以上 3. 种类:凤凰木B 4. 养护期:3个月成活保养	株	4	4451.53	17806.12	
6	050102001006	栽植大腹木棉A	1. 胸径或干径:45cm 2. 株高、冠径:高8-9m、冠幅5m以上 3. 种类:大腹木棉A 4. 养护期:3个月成活保养	株	2	7090.83	14181.66	
		常绿乔木					24063.72	
7	050102001007	栽植丛生红果冬青C	1. 胸径或干径:D32-34cm 2. 株高、冠径:高4-4.5m、冠幅4m以上 3. 种类:丛生红果冬青C 4. 养护期:3个月成活保养	株	1	7009.02	7009.02	
8	050102001008	栽植丛生柚子树C	1. 胸径或干径:D16-17cm 2. 株高、冠径:高4-4.5m、冠幅3.5-4m以上 3. 种类:丛生柚子树C 4. 养护期:3个月成活保养	株	1	4188.01	4188.01	
本页小计							115218.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	050102001009	栽植斜飘红果冬青S	1. 胸径或干径: D20-22cm 2. 株高、冠径: 高3.5-4m、冠幅4m以上 3. 种类: 斜飘红果冬青S 4. 养护期: 3个月成活保养	株	2	5202.54	10405.08	
10	050102001010	栽植四季桂B	1. 胸径或干径: D15cm 2. 株高、冠径: 高4-4.5m、冠幅3.5m以上 3. 种类: 四季桂B 4. 养护期: 3个月成活保养	株	1	2461.61	2461.61	
		灌木					11915.42	
11	050102002001	栽植海桐球A	1、海桐球a 2、高1.5m、冠幅1.8m 3、3个月成活保养	株	2	442.87	885.74	
12	050102002002	栽植灰莉球B	1、灰莉球B 2、高1.5m、冠幅1.5m 3、3个月成活保养	株	5	650.87	3254.35	
13	050102002003	栽植红继木球B	1、红继木球B 2、高1.2m、冠幅1.2m 3、3个月成活保养	株	5	460.73	2303.65	
14	050102001011	栽植红枫B	1. 胸径或干径: D12cm 2. 株高、冠径: 高2.5-3m、冠幅3m以上 3. 种类: 红枫B 4. 养护期: 3个月成活保养	株	1	1583.17	1583.17	
15	050102002004	栽植海桐球S	1、海桐球S 2、高1.8m、冠幅2m 3、3个月成活保养	株	2	638.79	1277.58	
16	050102002005	栽植细叶紫薇A	1、细叶紫薇A 2、高2-2.2m、冠幅1.8m 3、3个月成活保养	株	3	357.58	1072.74	
17	050102002006	栽植金叶连翘A	1、金叶连翘a 2、高1.2m、冠幅1.2m 3、3个月成活保养	株	3	512.73	1538.19	
		地被					404682.72	
18	050102007001	栽植矮蒲苇	1. 单位面积株数: 9株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h1.2m、p0.5m 4. 苗木、花卉种类: 矮蒲苇	m ²	4.7	81.02	380.79	
本页小计							25162.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价	
19	050102007002	栽植假蒿	1. 单位面积株数: 20株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.8m、p0.35-0.4m 4. 苗木、花卉种类: 假蒿	m ²	3.4	110.91	377.20		
20	050102007003	栽植羽绒狼尾草	1. 单位面积株数: 25株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.6m、p0.35-0.4m 4. 苗木、花卉种类: 羽绒狼尾草	m ²	193.2	126.69	24476.51		
21	050102007004	栽植绣球花	1. 单位面积株数: 20株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.5m、p0.4-0.45m 4. 苗木、花卉种类: 绣球花	m ²	1.8	467.94	842.29		
22	050102007005	栽植雪木花	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.4m、p0.3-0.35m 4. 苗木、花卉种类: 雪木花	m ²	7.1	199.14	1413.89		
23	050102007006	栽植墨西哥鼠尾草	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.4m、p0.25-0.3m 4. 苗木、花卉种类: 墨西哥鼠尾草	m ²	3.3	161.34	532.42		
24	050102007007	栽植德国鸢尾	1. 单位面积株数: 49株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.35m、p0.2m 4. 苗木、花卉种类: 德国鸢尾	m ²	357.1	176.57	63053.15		
25	050102007008	栽植狐尾天冬	1. 单位面积株数: 49株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.35m、p0.25m 4. 苗木、花卉种类: 狐尾天冬	m ²	13.2	125.12	1651.58		
26	050102007009	栽植紫花翠芦莉	1. 单位面积株数: 64株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.35m、p0.2m 4. 苗木、花卉种类: 紫花翠芦莉	m ²	155.2	182.34	28299.17		
27	050102007010	栽植蓝雪花	1. 单位面积株数: 49株/m ² 2. 养护期: 3个月成活保养 3. 株高或蓬径: h0.3-0.35m、p0.25-0.3m 4. 苗木、花卉种类: 蓝雪花	m ²	6.3	161.13	1015.12		
本页小计							121661.33		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	050102007011	栽植彩叶草	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.25-0.3m、p0.25-0.3m 4. 苗木、花卉种类:彩叶草	m ²	3.8	150.81	573.19		
29	050102007012	栽植金叶石菖蒲	1. 单位面积株数:64株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.2-0.25m、p0.2m 4. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲	m ²	108.9	126.57	13783.47		
30	050102012001	铺种台湾草	1. 养护期:3个月成活保养 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m ²	83.2	37.49	3119.17		
31	050102005001	栽植垂榕绿篱	1. 种类:垂榕绿篱 2. 养护期:3个月成活保养 3. 行数、蓬径:p0.6m 4. 篱高:h1.8m 5. 单位面积株数:2株/m	m	28.1	202.56	5691.94		
32	050102007013	栽植勒杜鹃	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.5m、p0.35m 4. 苗木、花卉种类:勒杜鹃	m ²	89.5	139.82	12513.89		
33	050102007014	栽植银边山菅兰	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.3-0.35m、p0.25m 4. 苗木、花卉种类:银边山菅兰	m ²	95.7	202.29	19359.15		
34	050102007015	栽植彩霞变叶木	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.5m、p0.35-0.4m 4. 苗木、花卉种类:彩霞变叶木	m ²	33.1	192.62	6375.72		
35	050102007016	栽植大叶栀子花	1. 单位面积株数:64株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.25m、p0.2m 4. 苗木、花卉种类:大叶栀子花	m ²	66.1	145.79	9636.72		
36	050102007017	栽植紫叶狼尾草	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 养护期:3个月成活保养 3. 株高或蓬径:h0.6m、p0.35-0.4m 4. 苗木、花卉种类:紫叶狼尾草	m ²	3.3	105.69	348.78		
本页小计							71402.03		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10%	8028.70			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			8028.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54468.31		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	4817.22		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	59285.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：绿化部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价(元)	价格来源	备注
1	镀锌低碳钢丝	φ1.2 ² 2.5	kg	9.23	5.19	云浮信息价(2022年09月)	
2	草绳		kg	322	5.00	预算价	
3	余土外运		m ³	157.8372		自行询价	
4	熟耕土(松方)		m ³	80.1843	41.94	自行询价	
5	杀虫剂		kg	18.0806	17.09	自行询价	
6	无机肥(复合肥)		kg	305.0329	2.97	自行询价	
7	有机肥		t	23.075	432.00	自行询价	
8	圆木桩(支撑)	1.2m内	条	265.2	5.00	预算价	
9	圆木桩(支撑)	5m内	条	24.48	15.00	预算价	
10	水		m ³	1123.6224	3.58	云浮信息价(2022年三季度)	
11	其他材料费		元	854.9529	1.00	预算价	
12	红枫B	D12cm, 高2.5-3m、冠幅3m以上	株	1.04	1300.00	自行询价	
13	红花鸡蛋花B	地径15cm, 高3.5m、冠幅4m以上	株	4.16	2400.00	自行询价	
14	落羽杉A	15cm, 高7-8m、冠幅2.5m以上	株	19.76	678.90	东莞信息价(2022年07月)	
15	四季桂B	D15cm, 高4-4.5m、冠幅3.5m以上	株	1.04	2000.00	自行询价	
16	丛生柚子树C	D16-17cm, 高4-4.5m、冠幅3.5-4m以上	株	1.04	3600.00	自行询价	
17	斜飘凤凰木C	22cm, 高6-7m、冠幅4m以上	株	1.04	5300.00	自行询价	
18	斜飘红果冬青S	D20-22cm, 高3.5-4m、冠幅4m以上	株	2.08	4500.00	自行询价	
19	凤凰木B	30-32cm, 高8-9m、冠幅5m以上	株	4.16	3500.00	自行询价	
20	大腹木棉A	45cm, 高8-9m、冠幅5m以上	株	2.08	6000.00	自行询价	
21	丛生红果冬青C	D32-34cm, 高4-4.5m、冠幅4m以上	株	1.04	6000.00	自行询价	
22	金叶连翘A	高1.2m、冠幅1.2m	丛	3.12	400.00	自行询价	
23	海桐球A	高1.5m、冠幅1.8m	丛	2.08	300.00	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：绿化部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价(元)	价格来源	备注
24	灰莉球B	高1.5m、冠幅1.5m	丛	5.2	500.00	自行询价	
25	海桐球S	高1.8m、冠幅2m	丛	2.08	450.00	自行询价	
26	细叶紫薇A	高2-2.2m、冠幅1.8m	丛	3.12	200.00	自行询价	
27	矮蒲苇	h1.2m、p0.5m, 9株/m ²	株	44.415	3.50	自行询价	
28	蓝雪花	h0.3-0.35m、p0.25-0.3m, 49株/m ²	株	324.135	2.20	自行询价	
29	彩叶草	h0.25-0.3m、p0.25-0.3m, 49株/m ²	株	195.51	2.00	自行询价	
30	金叶石菖蒲	h0.2-0.25m、p0.2m, 64株/m ²	株	7318.08	1.17	东莞信息价(2022年07月)	
31	勒杜鹃	h0.5m、p0.35m, 25株/m ²	株	2349.375	3.50	自行询价	
32	银边山菅兰	h0.3-0.35m、p0.25m, 49株/m ²	株	4923.765	3.00	自行询价	
33	紫叶狼尾草	h0.6m、p0.35-0.4m, 25株/m ²	株	86.625	2.20	自行询价	
34	美人蕉	h0.8m、p0.4m, 20株/m ²	株	6272.7	15.00	自行询价	
35	黄菖蒲	h0.4-0.45m、p0.25m, 49株/m ²	株	5808.705	3.49	东莞信息价(2022年07月)	
36	肾蕨	h0.3m、p0.2m, 64株/m ²	株	3205.44	1.80	自行询价	
37	假蒿	h0.8m、p0.35-0.4m, 20株/m ²	株	71.4	3.00	自行询价	
38	羽绒狼尾草	h0.6m、p0.35-0.4m, 25株/m ²	株	5071.5	3.00	自行询价	
39	绣球花	h0.5m、p0.4-0.45m, 20株/m ²	株	37.8	20.00	自行询价	
40	雪木花	h0.4m、p0.3-0.35m, 36株/m ²	株	268.38	4.00	自行询价	
41	墨西哥鼠尾草	h0.4m、p0.25-0.3m, 36株/m ²	株	124.74	3.00	自行询价	
42	德国鸢尾	h0.35m、p0.2m	株	18372.795	2.50	自行询价	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除项目					28574.45	
1	011001004001	铣刨路面	1. 材质：原路面机械铣刨、清洗 2. 厚度：2cm	m ²	2354.3	9.51	22389.39	
2	011001001001	拆除路面	1. 材质：凿除原有路面 2. 厚度：35cm厚	m ²	103.9	42.62	4428.22	
3	011001002001	拆除人行道	1. 材质：凿除原有铺装 2. 厚度：5cm厚	m ²	66.2	3.28	217.14	
4	011001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌花基	m ³	0.81	106.91	86.62	
5	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：拆除原有不锈钢宣传栏 2. 拆除构件的规格尺寸：0.8m高	m	51.4	28.27	1453.08	
		道路铺装					929447.45	
6	010203006001	沥青混凝土	1. 名称：原有道路改造 2. 沥青混凝土种类：4cm厚AC-20中粒式改性沥青+6cm厚AC10细粒式改性沥青，粘层沥青（PC-3）	m ²	1232.8	158.57	195485.10	
7	010203006002	沥青混凝土	1. 路床整形碾压 2. 150厚8%水泥石粉垫层 3. 200厚C30素混凝土，面层打磨 4. 粘层沥青（pc-3）(用量0.5L/m ²) 5. 4cm中粒式改性沥青混凝土AC-20+6cm细粒式改性沥青混凝土AC-10	m ²	1305.97	332.57	434326.44	
8	010205006001	标线	1、路面彩色标线	m	3108.05	2.74	8516.06	
9	010204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：600*200*18厚仿石砖烧面 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚干硬性水泥砂浆结合层	m	775.77	99.39	77103.78	
10	010204004002	安砌侧(平、缘)石、路面交接做法	1. 材料品种、规格：600*250*150预制混凝土仿芝麻黑烧面，倒角2cm、路面开凿170宽、150厚 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20厚干硬性水泥砂浆结合层	m	456.6	82.27	37561.48	
本页小计							781570.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*250*150预制混凝土仿芝麻黑烧面, 倒角2cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚干硬性水泥砂浆结合层、C20细石混凝土垫层及护脚	m	116.6	114.80	13385.68	
12	050201001001	园路、原有基础路铺装	1. 路基类别:原混凝土路面 2. 面层:600*200*18仿石砖芝麻灰烧面(工字铺)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	1177.79	121.10	142630.37	
13	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	1. 盖板材料种类、规格:成品1/4拼灰色铸铁篦子, 波打50*50*30芝麻白烧面	套	26	745.24	19376.24	
14	050201001002	园路、原有基础路铺装	1. 路基类别:原混凝土路面 2. 面层:020 25灰黄色卵石, 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	7.13	148.57	1059.30	
		挡墙					208297.36	
15	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:C25钢筋混凝土挡墙 2. 饰面材料:20厚黄锈石片石、10厚石材粘结剂、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 基础:素土夯实, 压实度大于等于93%, 100厚C15素混凝土垫层	m	112.99	1404.34	158676.38	
16	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*250 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15素混凝土垫层 3. 砌体材料:MU10砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m	112.99	117.71	13300.05	
17	011206002001	块料零星项目	1. 部位:原不锈钢栏杆底座 2. 安装方式:1:2.5水泥砂浆湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*18仿芝麻灰烧面砖	m ²	44.935	127.37	5723.37	
18	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:150-200毛石 2. 勾缝要求:外立面填缝, 留缝20mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	2.2264	608.03	1353.72	
本页小计							355505.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011406001001	抹灰面油漆、原毛石挡墙立面装饰	1. 基层类型: 铁丝网一道, 30厚 1: 2.5水泥砂浆找平, 2厚水泥基防水涂料, 20厚1: 2防水砂浆批荡 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 2 4. 防护材料种类: 丙烯酸油性墙绘涂料, 外刷透明防水保护漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两道	m2	149.6308	195.44	29243.84	
		小品					521942.78	
		竹篱笆及彩虹牛桥栏杆					11497.59	
20	050302005001	竹编墙	1. 竹篱笆, 防腐防蛀防霉处理	m2	22.312	380.00	8478.56	
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 彩虹牛桥镀锌钢管栏杆、彩色氟碳漆	m	12.4	243.47	3019.03	
		滨河绿道					202982.42	
22	050304001001	现浇混凝土滨河绿道	1. 混凝土强度等级: C25钢筋混凝土结构 2. 地面: 竹木地板	m2	116.36	1203.52	140041.59	
23	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级: 预制混凝土仿木栏杆	m	1	20142.00	20142.00	
24	020510004001	坐凳	1. 板厚度: 120*20厚深咖色竹木板 2. 骨架: 镀锌型钢	m2	3.62	11822.88	42798.83	
		慢牛小憩					275136.81	
25	011102003001	块料楼地面	1. 600*300*18仿芝麻灰烧面陶瓷砖 2. 素土夯实>93 3. 100厚6%水泥石粉垫层 4. 100厚C20素混凝土 5. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m2	699.14	216.27	151203.01	
26	011102003002	块料楼地面	1. 600*300*18仿芝麻黑烧面陶瓷砖 2. 素土夯实>93 3. 100厚6%水泥石粉垫层 4. 100厚C20素混凝土 5. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m2	84.67	216.27	18311.58	
本页小计							413238.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
27	011102003003	块料楼地面	1. 400*200*55GGTC浅灰色陶瓷透水砖 2. 素土夯实>93 3. 100厚6%水泥石粉垫层 4. 100厚C20素混凝土 5. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m ²	20.37	242.53	4940.34		
28	011102001001	石材楼地面	1. 碎拼灰色板岩 2. 素土夯实>93 3. 100厚6%水泥石粉垫层 4. 100厚C20素混凝土 5. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m ²	20.37	360.92	7351.94		
29	011611005002	其他金属构件拆除	1. 造型景观小品钢结构制作安装 2. 饰面赭色氟碳漆	t	0.496	18992.69	9420.37		
30	011206002002	块料零星项目	1. 240*60*5MCM仿红砖软瓷	m ²	11.52	82.29	947.98		
31	020202006001	座凳	1. 基础夯实，压实度≥93% 2. 100厚C20素混凝土垫层 3. C20钢筋混凝土结构 4. 20厚芝麻灰光面贴面	m	9.4	336.76	3165.54		
32	050307016001	花池	1. 基础夯实，压实度≥93% 2. 100厚C20素混凝土垫层 3. 砖基础、砖墙，M7.5水泥砂浆MU10砖 4. 150*150C20混凝土压顶通长 5. 600*200*30毛石压顶、30厚0300-500不规则毛石贴面、1: 2.5水泥砂浆结合层贴面	m	98.22	505.71	49670.84		
33	050307010001	景墙	1. 砖砌景墙 2. C20钢筋混凝土构件 3. 小青砖镂空砌筑 4. 30厚0300-500不规则毛石贴面、1: 2.5水泥砂浆结合层 5. 灰色真石漆饰面	段	1	3449.32	3449.32		
34	050402006001	现浇混凝土花池	1. 基础夯实，压实度≥93% 2. 100厚C20素混凝土垫层 3. C25钢筋混凝土构件 4. 150*150C20混凝土压顶通长 5. 30厚0300-500不规则毛石贴面、1: 2.5水泥砂浆结合层 6. 600*200*30毛石压顶	m	8.08	1388.01	11215.12		
本页小计							90161.45		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010507004001	台阶	1. 基础夯实，压实度≥93% 2. 100厚6%水泥石粉垫层 3. 100厚C20素混凝土 4. 600*300*18+600*150*18芝麻灰仿石砖、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	10.36	301.96	3128.31	
36	020202006002	条形石座凳	1. 整石座凳2300*150*150，芝麻灰烧面	个	1	6000.00	6000.00	
37	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填部位:花池 2. 回填土质要求:种植土:	m3	135.28	46.81	6332.46	
		牛耕体验园					27878.98	
38	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基础夯实，压实度≥93% 2. 100厚6%水泥石粉垫层 3. 100厚C20素混凝土 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 120*20竹木深咖色竹木地板(含龙骨基层)	m2	52.2	534.08	27878.98	
		奋斗牛健身园					4446.98	
39	050307016002	花池	1. 奋斗牛健身园砖砌花池 2. 240*60*5MCM仿灰砂砖软瓷、1:2.5水泥砂浆结合层 3. 基础C25钢筋混凝土 4. 0150樟子松防腐木 5. ￠16钢筋	个	1	4446.98	4446.98	
		土方工程					99765.71	
40	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 部位:广场、园路、挡墙基础土方开挖	m3	2312.598	4.49	10383.57	
41	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	839.2	1.94	1628.05	
42	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:破除旧路材料、清杂 2. 运距:综合考虑	m3	2983.818	29.41	87754.09	
		措施项目					59522.13	
43	041102017001	挡墙模板		m2	403.2	63.76	25708.03	
44	041102001001	垫层模板		m2	266	40.13	10674.58	
45	041102012001	柱模板		m2	37.2	109.08	4057.78	
本页小计							187992.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：园建部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	热轧圆盘条	Φ10	kg	729.492	4.27	云浮信息价(2022年09月)	
2	热轧圆盘条	Φ8	t	1.426	4270.00	云浮信息价(2022年09月)	
3	螺纹钢	Φ25以内	t	17.5788	4100.00	云浮信息价(2022年09月)	
4	螺纹钢	Φ12	t	3.3999	4100.00	云浮信息价(2022年09月)	
5	螺纹钢	Φ10以内	t	1.6932	4250.00	云浮信息价(2022年09月)	
6	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	70.0324	5.45	云浮信息价(2022年09月)	
7	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.491	5.19	云浮信息价(2022年09月)	
8	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	50.7872	4.92	云浮信息价(2022年09月)	
9	方钢	10~15	t	1.1562	4830.00	云浮信息价(2022年09月)	
10	扁钢	综合	t	0.3648	5040.00	云浮信息价(2022年09月)	
11	六角空心钢	综合	kg	2.1917	3.93	广东专业测定价(2022年09月)	
12	角钢	综合	kg	364.746	3.55	预算价	
13	冷轧钢板	1~1.5	t	1.1011	3546.57	预算价	
14	钨棒		kg	0.5828	370.00	广东专业测定价(2022年09月)	
15	尼龙帽	Φ1.5	个	143.9424	2.14	广东专业测定价(2022年09月)	
16	土工布		m ²	1901.1101	4.87	广东专业测定价(2022年09月)	
17	麻袋		个	9.8029	0.70	广东专业测定价(2022年09月)	
18	六角螺栓	综合	kg	25.8075	5.58	预算价	
19	膨胀螺栓	M6×80	十套	14.9631	2.65	预算价	
20	圆钉	综合	kg	75.8038	5.38	云浮信息价(2022年三季度)	
21	圆钉	50~75	kg	13.4042	5.07	云浮信息价(2022年三季度)	
22	马钉	综合	kg	5.9852	5.21	预算价	
23	水砂纸		张	21.4312	1.15	自行询价	
24	低碳钢焊条	综合	kg	307.5499	6.32	云浮信息价(2022年三季度)	
25	不锈钢焊丝		kg	1.3268	30.00	云浮信息价(2022年三季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：园建部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价(元)	价格来源	备注
26	合金钢钻头	一字型	个	1.346	23.15	广东专业测定价(2022年09月)	
27	铣刨鼓边刀		把	38.846	23.53	广东专业测定价(2022年09月)	
28	钢丝网	综合	m ²	164.5939	6.90	自行询价	
29	不锈钢法兰座(装饰用)	φ59	个	7.156	5.53	广东专业测定价(2022年09月)	
30	铁件	综合	kg	680.1454	7.38	郁南信息价(2022年三季度)	
31	零星卡具		kg	124.5216	5.62	广东专业测定价(2022年09月)	
32	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.9282	445.00	云浮信息价(2022年09月)	
33	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0612	710.00	云浮信息价(2022年09月)	
34	中砂		m ³	15.6446	165.00	云浮信息价(2022年09月)	
35	灰黄色卵石	020~25	t	0.2496	485.00	预算价	
36	石屑		m ³	10.5985	97.57	云浮信息价(2022年09月)	
37	生石灰		t	0.0114	639.61	云浮信息价(2022年09月)	
38	熟耕土(松方)		m ³	46.6716	41.94	预算价	
39	通用种植土(松方)		m ³	108.9004	34.00	预算价	
40	毛石	综合	m ³	34.1533	116.00	云浮信息价(2022年09月)	
41	标准砖	240×115×53	千块	24.1057	415.00	云浮信息价(2022年09月)	
42	小青砖		千块	0.4969	800.00	自行询价	
43	板枋材	综合	m ³	8.6711	1330.00	云浮信息价(2022年09月)	
44	松杂板枋材		m ³	0.0311	1330.00	云浮信息价(2022年09月)	
45	杉木枋		m ³	2.5031	2350.00	云浮信息价(2022年09月)	
46	垫木		m ³	0.0016	1208.61	广东专业测定价(2022年09月)	
47	MCM仿红砖软瓷	240*60*5	m ²	11.9808	22.32	云浮信息价(2022年09月)	
48	釉面砖	380×265	m ²	47.6311	42.26	云浮信息价(2022年09月)	
49	芝麻灰仿石砖	600*300*18+600*150*18	m ²	16.2528	68.66	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：园建部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
50	黄锈石片石	厚度20mm	m2	210.9071	137.32	自行询价	
51	MCM仿灰砂砖软瓷	240*60*5	m2	8.4482	22.32	云浮信息价(2022年09月)	
52	醇酸清漆		kg	0.6229	8.57	广东专业测定价(2022年09月)	
53	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	140.0544	13.50	广东专业测定价(2022年09月)	
54	真石漆		kg	9.2288	9.96	自行询价	
55	真石面漆		kg	0.6922	9.96	自行询价	
56	腻子粉	成品(一般型)	kg	358.063	2.94	云浮信息价(2022年09月)	
57	乳胶漆	8205	kg	42.7346	9.77	云浮信息价(2022年三季度)	
58	酚醛红丹防锈漆		kg	12.0345	12.52	云浮信息价(2022年三季度)	
59	油性防锈漆		kg	31.6572	7.52	广东专业测定价(2022年09月)	
60	金属氟碳漆	面漆	kg	3.0947	83.73	广东专业测定价(2022年09月)	
61	金属氟碳漆	底漆	kg	4.3326	111.59	广东专业测定价(2022年09月)	
62	彩色标线漆		kg	365.9729	14.24	自行询价	
63	乳化沥青		kg	1592.2183	3.85	自行询价	
64	乳化沥青	PC-3	kg	2640.3208	3.85	自行询价	
65	模板嵌缝料		kg	33.42	0.88	广东专业测定价(2022年09月)	
66	防腐油		kg	25.7222	19.20	广东专业测定价(2022年09月)	
67	清油		kg	1.6784	10.52	广东专业测定价(2022年09月)	
68	松节油		kg	8.7257	7.39	云浮信息价(2022年三季度)	
69	柴油		t	0.2539	7990.00	云浮信息价(2022年09月)	
70	灯用煤油		kg	17.7564	3.27	广东专业测定价(2022年09月)	
71	石蜡		kg	10.5912	6.06	广东专业测定价(2022年09月)	
72	环氧树脂	综合	kg	1.86	27.60	广东专业测定价(2022年09月)	
73	草酸		kg	9.7191	4.12	广东专业测定价(2022年09月)	
74	氟化钠		kg	22.1825	1.04	广东专业测定价(2022年09月)	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：园建部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
75	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.0699	4.83	广东专业测定价(2022年09月)	
76	氟碳漆固化剂		kg	0.4864	27.08	广东专业测定价(2022年09月)	
77	脱模剂		kg	108.3803	2.26	广东专业测定价(2022年09月)	
78	稀释剂		kg	12.6165	12.42	广东专业测定价(2022年09月)	
79	氩气		m3	4.1788	17.21	广东专业测定价(2022年09月)	
80	氧气		m3	25.6355	3.64	广东专业测定价(2022年09月)	
81	乙炔气		kg	11.5618	7.92	广东专业测定价(2022年09月)	
82	地板胶水		kg	120.526	8.85	广东专业测定价(2022年09月)	
83	水胶粉		kg	27.5488	5.53	广东专业测定价(2022年09月)	
84	胶粘剂		kg	132.9919	1.88	广东专业测定价(2022年09月)	
85	不锈钢管	D32	m	57.4492	35.20	自行询价	
86	高压风管		m	0.0862	21.82	广东专业测定价(2022年09月)	
87	白棉纱		kg	7.4883	7.01	广东专业测定价(2022年09月)	
88	水		m3	188.804	3.58	云浮信息价(2022年三季度)	
89	钢模板		kg	247.9776	5.44	广东专业测定价(2022年09月)	
90	组合钢模板		kg	308.688	5.18	广东专业测定价(2022年09月)	
91	钢支撑		kg	280.6656	4.27	广东专业测定价(2022年09月)	
92	其他材料费		元	2989.2181	1.00	预算价	
93	预制混凝土仿木栏杆		m	67.14	300.00	预算价	
94	樟子松防腐木		m3	0.434	4500.00	预算价	
95	材料费调整		元	0.0251	1.00	预算价	
96	普通预拌混凝土	C15	m3	19.4004	450.00	云浮信息价(2022年09月)	
97	普通预拌混凝土	C20	m3	10.1806	460.00	云浮信息价(2022年09月)	
98	普通预拌混凝土	C25	m3	138.532	470.00	云浮信息价(2022年09月)	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77%	2066.56			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0%				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0%				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30%				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20%				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10%				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3312.96		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	577.74		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3890.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：安装部分

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价(元)	价格来源	备注
1	型钢	综合	kg	38.92	4.83	云浮信息价(2022年09月)	
2	热轧圆盘条	φ10以内	t	0.068	4270.00	云浮信息价(2022年09月)	
3	镀锌低碳钢丝	φ1.2~2.5	kg	0.1936	5.19	云浮信息价(2022年09月)	
4	钢板	15以内	kg	188.44	4.71	云浮信息价(2022年09月)	
5	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.2963	40.35	广东专业测定价(2022年09月)	
6	白布		kg	0.1452	6.21	广东专业测定价(2022年09月)	
7	土工布		m ²	0.0627	4.87	广东专业测定价(2022年09月)	
8	木螺钉	M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	预算价	
9	地脚螺栓	M20×300	十套	11.424	23.93	预算价	
10	塑料胀管	D6~8	十套	2.2	0.60	预算价	
11	低碳钢焊条	综合	kg	8.1648	6.32	云浮信息价(2022年三季度)	
12	冲击钻头	φ6~8	个	0.142	3.43	广东专业测定价(2022年09月)	
13	钢锯条		条	0.4841	0.49	广东专业测定价(2022年09月)	
14	合金钢钻头	φ10	个	0.0871	12.03	广东专业测定价(2022年09月)	
15	沥青绝缘漆		kg	0.029	6.92	广东专业测定价(2022年09月)	
16	汽油	综合	kg	0.2178	8.33	云浮信息价(2022年09月)	
17	硬脂酸		kg	0.0145	5.57	广东专业测定价(2022年09月)	
18	氧气		m ³	2.968	3.64	广东专业测定价(2022年09月)	
19	乙炔气		kg	0.9884	7.92	广东专业测定价(2022年09月)	
20	胶粘剂		kg	0.0484	1.88	广东专业测定价(2022年08月)	
21	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	4.581	2.07	云浮信息价(2022年三季度)	
22	难燃塑料管接头	32	个	9.9725	0.61	预算价	
23	塑料接线柱	双线	个	28.84	0.30	广东专业测定价(2022年09月)	
24	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	10.15	1.10	广东专业测定价(2022年09月)	

